

POKYN K PLNĚNÍ ČÍSLO 101/VO

vyplývající ze Smlouvy DIL/35/04/014567/2022 ze dne 8.4.2022 a dodatku č.1 ze dne 30.5.2024

(dále též jen „pokyn“)

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

zastoupené: [REDAKCE] pověřená řízením odboru hospodaření s majetkem Magistrátu HMP

bankovní spojení: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6

číslo účtu: 27-5157998/6000

na straně jedné (dále jen pod označením „**objednatel**“)

tímto uděluje společnosti

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7

IČO: 25672541

DIČ: CZ25672541

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 5402

zastoupena: Tomášem Jílkem, předsedou představenstva společnosti

Ing. Tomášem Novotným, místopředsedou představenstva společnosti

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 115-5836140217/0100

na straně druhé (dále jen pod označením „**zhotovitel**“)

pokyn k vyhotovení díla „**Výstavba VO Diamantová -U Trpce, Praha - Slivenec**“

1. Specifikace dílčích činností:

- Inženýrská činnost včetně zajištění nezbytných vyjádření dotčených orgánů ve fázi realizace stavební zakázky (výkopové povolení, dopravně inženýrského rozhodnutí apod.)
- Stavební práce – Technické řešení výstavby VO se týká výstavby jedenácti stožárů veřejného osvětlení, včetně svítidel a kabelových polí a nového zapínacího místa č. 1807 ze kterého budou stožáry napájeny. Umístění je jednoznačně definováno v projektové dokumentaci. Práce budou provedeny v rozsahu dle přiloženého oceněného výkazu výměr (příloha č. 1) a projektové dokumentace.

2. Předpokládaný termín plnění díla je:

Předpokládaný termín dokončení je do 30.9.2025.

3. Cena za dílčí činnosti - souhrn:

Cena za Dílčí činnosti bude zhotovitelem fakturována v souladu s přílohou č. 1 Smlouvy DIL/35/04/014567 podle skutečného objemu poskytnutých činností v rámci provádění Dílčích činností po jejich protokolárním předání zhotovitelem objednateli.

Cena za Dílčí činnosti (vč. odměny zhotovitele) bude stanovena na základě skutečně vysoutěžené ceny v rámci příslušné veřejné zakázky nebo v případě, že bude zhotovitele zajišťovat Dílčí činnosti svými pracovníky, bude cena stanovena na základě skutečných nákladů + realizační marže.

Předpokládaná cena za Dílčí činnosti:

	Celkem zhotovitel		Kč bez DPH
	Zhotovitel dodatek		Kč bez DPH
	Materiál THMP		Kč bez DPH
	Projekce a inženýring THMP		Kč bez DPH

Nákladová cena celkem (dle rozpočtů):		Kč bez DPH
---------------------------------------	--	------------

	Předmět výstavby	Cena za plnění	
A	Svítidla		Kč bez DPH
B	Stožáry		Kč bez DPH
C	Kabely		Kč bez DPH
D	Zapínací místo		Kč bez DPH
E	Slavnostní osvětlení a Plynové lucerny		Kč bez DPH
F	Veřejné a věžní hodiny		Kč bez DPH
	Cena celkem THMP		Kč bez DPH
	Cena k fakturaci MHMP s odměnou THMP 15%:	1 411 521,00	Kč bez DPH

4. Specifikace místa provádění díla:

Lokalita: MČ Praha Slivenec, ul. U Trpce

5. Jména a kontaktní údaje oprávněných osob:

Za objednatele:

██████████, pověřená řízením odboru hospodaření s majetkem Magistrátu HMP, e-mail:
██████████

Za zhotovitele:

oprávněná osoba ve věcech technických:
██

V Praze dne

V Praze dne

Tomáš Jílek
předseda představenstva
Technologie hlavního města Prahy, a.s.

██████████
pověřená řízením odboru hospodaření
s majetkem

V Praze dne

Ing. Tomáš Novotný
místopředseda představenstva
Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr

Místo: **Praha**
Zadavatel: **THMP, a.s.**
Uchazeč: **NTL Forensics a.s., Pod pekárny 161/7, Vysočany, 190 00 Praha 9**
Akce: **Název akce: Výstavba VO Diamantová -U Trpce, Praha - Slivenec**
Rozsah: **Rozsah akce: Výstavba 11ks stožárů včetně kabelových polí a nového ZM**

Datum: 20.06.2025

POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - **KRYCÍ LIST**Veřejná zakázka: **RÁMCOVÁ DOHODA NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2023 - 2025 328/23**

Díl	cena bez DPH (Kč)
Materiál	152 585,38 Kč
Montáž	820 124,19 Kč
- demontáže	0,00 Kč
- elektromontáže	242 707,18 Kč
- zemní práce	457 282,15 Kč
- ostatní práce	120 134,85 Kč
CELKEM zhotovitel	972 709,57 Kč
- materiál THMP	254 700,00 Kč
- projekce a inženýring THMP	0,00 Kč
CELKEM náklady	1 227 409,57 Kč
CELKEM náklady vč. 15% odměny THMP	1 411 521,00 Kč

Místo: **Praha**
 Zadavatel: **THMP, a.s.**
 Účastník: **NTL Forensics a.s., Pod pekárny 161/7, Vysočany, 190 00 Praha 9**
 Akce: **Název akce: Výstavba VO Diamantová -U Trpce, Praha - Sliveneč**

20.06.2025

POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - MONTÁŽ

Veřejná zakázka: **RÁMCOVÁ DOHODA NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2023 - 2025 328/23**

Č. položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
------------	---------------	----	----------	-----------	-------------

1. Demontáže					
1.1. Demontáže - agregované položky					
1.2. Demontáže - vybrané dílčí položky					
Celkem za Demontáže					0,00 Kč

2.1. Elektromontáže - agregované položky					
2.1.1.	Montáž vetknutého stožáru do 6 m vč. betonového pouzdrového základu	ks	11,00		
2.1.14.	Montáž svodového kabelu	m	69,50		
2.1.15.	Montáž svítidla na stožár / výložník, vč. zapojení	ks	11,00		
2.1.19.	Uložení kabelu s průřezem žil 10 až 35 mm ² v chrániče do výkopu, včetně zatažení do chráničky (součástí je tedy i uložení chráničky)	m	541,00		
2.1.24.	Pokládka zemnicího drátu (průměr 10 mm), vč. dodávky a montáže zemnicích svorek	m	459,00		
2.1.34.	Montáž rozvaděče veřejného osvětlení (samostatný pilíř)	kpl	1,00		
2.2. Elektromontáže - vybrané dílčí položky					
2.2.9.	Pokládka korugované chráničky do dn=110mm do výkopu	m	11,00		
2.2.11.	Zatažení silového kabelu do stáv. stožáru / rozvaděče, vč. vytvoření prostupu základem a zapravení, vč. dodávky a montáže smřšťovacích koncovek, zapojení a osazení štitků s popisem	ks	2,00		
Celkem za Elektromontáže					242 707,18 Kč

3. Zemní práce					
3.1.3.	Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x80 cm (chodník, volný terén)	m	410,00		
3.1.7.	Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x80 cm, obetonování chrániček (jezdy)	m	11,00		
3.1.9.	Ruční výkop a zához kabelové trasy 50x110 cm, obetonování chrániček (vozovka)	m	11,00		
3.1.10.	Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladové vrstvy - živice - vozovka (dle podmínek TSK)	m ²	6,00		
3.1.15.	Zřízení nového povrchu včetně podkladové vrstvy - živice - vozovka (dle podmínek TSK)	m ²	6,00		
3.1.19.	Sejmutí a položení dřnu včetně zeminy a došetř travního semene- tráva (dle podmínek TSK)	m ²	261,00		
3.1.27.	Vyčištění stávající rezervní chráničky	m	11,00		
3.2. Zemní práce - vybrané dílčí položky					
Celkem za Zemní práce					457 282,15 Kč

4. Ostatní práce					
4.1.	Zařízení a zabezpečení staveniště, platí pro stavby kratší jak 30 kalendářních dnů	kpl	1,00		
4.3.	Inženýring potřebný pro řádné dokončení stavby (obsahuje mj. získání výkopového povolení, vyřízení kolaudačního souhlasu u novostaveb, zajištění součinnosti/kontrol správců ostatních inženýrských sítí) - pro stavbu o rozsahu max. 50 stožárů a 50 kabelových polí, nebo 500 svítidel	kpl	1,00		
4.4.	Vytýčení inženýrských sítí	m	432,00		
4.5.	Geodetická dokumentace - zaměření kabelových tras vč. povrchů dle podmínek TSK	km	0,43		
4.6.	Geodetická dokumentace - zaměření jednotlivých zařízení (rozvaděče, světelná místa, kabelové spojky)	ks	12,00		
4.8.	Revize zapínacího místa (rozvaděč VO), 3x originál v tištěné podobě	ks	1,00		
4.9.	Revize na světelné místo, 3x originál v tištěné podobě	ks	29,00		
4.10.	Dokumentace skutečného provedení a předávací dokumentace v tištěné podobě - 2 paré + elektronická verze na USB flash disku, dle požadavků - viz Příloha č. 7 RD	kpl	1,00		
4.11.	DIO/DIR pro stavbu o rozsahu max. 50 stožárů a 50 kabelových polí, nebo 500 svítidel	kpl	1,00		
4.12.	Dočasné dopravní značení pro stavbu o rozsahu max. 50 stožárů a 50 kabelových polí, nebo 500 svítidel	kpl	1,00		
4.14.	Odstranění náletových dřevin a keřů	m ²	4,30		
Celkem za Ostatní práce					120 134,85 Kč

Místo: Praha

Zadavatel: THMP, a.s.

20.06.2025

Uchazeč: NTL Forensics a.s., Pod pekárny 161/7, Vysočany, 190 00 Praha 9

Akce: Název akce: Výstavba VO Diamantová -U Trpce, Praha - Slivenec

POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - MATERIÁL

Veřejná zakázka: RÁMCOVÁ DOHODA NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2023 - 2025 328/23

Č. položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
5. Materiál (nezahrnutý v jiných agregovaných položkách)					
5.1. Držák pro doplněk zařízení					
5.2. Stožárové svorkovnice (výzbroj)					
5.2.2.	Odbočná čtyřvodičová (průřezy do 35 mm ²) svorkovnice s jedním držákem pojistky RSP 4 včetně trubčové skleněné pojistky s hasivem, provedení/skladba dle Přílohy č. 7 RD, možnost připojení hliníkových i měděných vodičů, vodivě spojené svorky PE s lištou DIN, krytí IP20 bez nutnosti používání příslušenství či krytů, oddělení fázových svorek středovými přepážkami, svorky v sestavách svorkovnic jsou označeny popisem, certifikace státní zkušebny a soulad s normami EU	kus	11,00		
5.3. Kabely, kabelové chráničky, uzemňovací materiál					
5.3.1.	kabel CYKY 3x1,5 mm ²	m	68,50		
5.3.12.	kabel CYKY 4x10 mm ²	m	475,00		
5.3.13.	kabel CYKY 4x16 mm ²	m	108,00		
5.3.20.	Drát zemnicí FeZn 10	m	459,00		
5.3.24.	Chránička korugovaná dn 63	m	562,00		
5.3.26.	Chránička korugovaná dn 110	m	39,00		
5.4. Ostatní materiál					
Celkem za Materiál					152 585,38 Kč

Příloha č. 1 k Prováděcí smlouvě k č. zakázky 100250100 - Oceněný výkaz výměr / KRYCÍ LIST

Místo: **Praha**
 Zadavatel: **THMP, a.s.**
 Uchazeč: **NTL Forensics a.s., Pod pekárny 161/7, Vysočany, 190 00 Praha 9**
 Akce: **Název akce: Výstavba VO Diamantová - U Trpce, Praha - Sliveneč**

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - SKLAD THMP

Veřejná zakázka: RÁMCOVÁ DOHODA NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2023 - 2025 328/23				
Položka číslo	Název položky	MJ	množství	cena / MJ
Díl: Materiál ze skladu THMP				
15 000 009	Stožár bezpaticový sadový třístupňový, 5m - 133/89/60mm	ks	2,00	
15 000 010	Stožár bezpaticový sadový třístupňový, 6m - 133/89/60mm	ks	9,00	
	zapínací místo , IP54/20, ZB 2D, 4+2, komplet vybavený dle standardu správce VO a schématu, hl. jistič 3x25A - chrk. C, stykače, vývodové jističe - 5x spínaný vývod s jistěním 3x16A/C - VO, 1x nespínaný vývod s jistěním 3x20A/C - rezerva SSZ, RS včetně záložního zdroje, relé, 3-polohové vypínače, jistič s proudovým chráničem 16A, zásuvky, žárovka s objímkou, svorky, průchodky, sokl, rozměry: 2x skříň 320 + 930 x 940 x 250	ks	1,00	
Celkem za materiál ze skladu THMP				