

## POKYN K PLNĚNÍ ČÍSLO 102/VO

**vyplývající ze Smlouvy DIL/35/04/014567/2022 ze dne 8.4.2022 a dodatku č.1 ze dne 30.5.2024 (dále též jen „pokyn“)**

### Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

zastoupené: [REDAKCE] pověřená řízením odboru hospodaření s majetkem Magistrátu HMP

bankovní spojení: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6

číslo účtu: 27-5157998/6000

na straně jedné (dále jen pod označením „**objednatel**“)

tímto uděluje společnosti

### Technologie hlavního města Prahy, a.s.

se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7

IČO: 25672541

DIČ: CZ25672541

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 5402

zastoupena: Tomášem Jílkem, předsedou představenstva společnosti

Ing. Tomášem Novotným, místopředsedou představenstva společnosti

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 115-5836140217/0100

na straně druhé (dále jen pod označením „**zhotovitel**“)

pokyn k vyhotovení díla „**Výstavba\_VO\_Preláta**“

### Specifikace dílčích činností:

- Inženýrská činnost včetně zajištění nezbytných vyjádření dotčených orgánů ve fázi realizace stavební zakázky (výkopové povolení, dopravně inženýrského rozhodnutí apod.)
- Stavební práce – Technické řešení výstavby VO se týká výstavby osmnácti stožárů veřejného osvětlení, včetně svítidel a kabelových polí. Stožáry budou napájeny ze stávajícího stožáru č. 613391. Umístění je jednoznačně definováno v projektové dokumentaci. Práce budou provedeny v rozsahu dle přiloženého oceněného výkazu výměr (příloha č. 1) a projektové dokumentace.

### 1. Předpokládaný termín plnění díla je:

Předpokládaný termín dokončení je do 30.12.2025.

## 2. Cena za dílčí činnosti - souhrn:

Cena za Dílčí činnosti bude zhotovitelem fakturována v souladu s přílohou č. 1 Smlouvy DIL/35/04/014567 podle skutečného objemu poskytnutých činností v rámci provádění Dílčích činností po jejich protokolárním předání zhotovitelem objednateli.

Cena za Dílčí činnosti (vč. odměny zhotovitele) bude stanovena na základě skutečně vysoutěžené ceny v rámci příslušné veřejné zakázky nebo v případě, že bude zhotovitele zajišťovat Dílčí činnosti svými pracovníky, bude cena stanovena na základě skutečných nákladů + realizační marže.

Předpokládaná cena za Dílčí činnosti:

	Celkem zhotovitel		Kč bez DPH
	Zhotovitel dodatek		Kč bez DPH
	Materiál THMP		Kč bez DPH
	Projekce a inženýring THMP		Kč bez DPH

Nákladová cena celkem (dle rozpočtů):		Kč bez DPH
---------------------------------------	--	------------

	Předmět výstavby	Cena za plnění	
A	Svítlidla		Kč bez DPH
B	Stožáry		Kč bez DPH
C	Kabely		Kč bez DPH
D	Zapínací místo		Kč bez DPH
E	Slavnostní osvětlení a Plynové lucerny		Kč bez DPH
F	Veřejné a věžní hodiny		Kč bez DPH
	Cena celkem THMP		Kč bez DPH
	<b>Cena k fakturaci MHMP s odměnou THMP 15%:</b>	<b>2 718 313,40</b>	<b>Kč bez DPH</b>

## 3. Specifikace místa provádění díla:

Lokalita: MČ Praha 6, ul. Preláta

## 4. Jména a kontaktní údaje oprávněných osob:

Za objednatele:

██████████, pověřená řízením odboru hospodaření s majetkem Magistrátu HMP, e-mail:  
██████████

Za zhotovitele:

oprávněná osoba ve věcech technických:

██

Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr

V Praze dne .....

---

**Tomáš Jílek**  
předseda představenstva  
Technologie hlavního města Prahy, a.s.


V Praze dne .....

---

**Ing. Tomáš Novotný**  
místopředseda představenstva  
Technologie hlavního města Prahy, a.s.

V Praze dne .....

---

  
pověřená řízením odboru hospodaření  
s majetkem

Místo: Praha  
Zadavatel: THMP, a.s.  
Uchazeč: ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4  
Akce: Název akce: Výstavba\_VO\_Preláta  
Rozsah: Rozsah akce: Výstavba 18ks stožárů, včetně svítidel a kabelových polí.

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - KRYCÍ LIST

Veřejná zakázka: RÁMKOVÁ DOHODA NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2023 - 2025 328/23

Díl	cena bez DPH (Kč)
<b>Materiál</b>	<b>170 160,64 Kč</b>
<b>Montáž</b>	<b>1 833 590,14 Kč</b>
- demontáže	221,97 Kč
- elektromontáže	280 908,99 Kč
- zemní práce	1 155 309,92 Kč
- ostatní práce	397 149,26 Kč
<b>CELKEM zhotovitel</b>	<b>2 003 750,78 Kč</b>
- materiál THMP	360 000,00 Kč
- projekce a inženýring THMP	0,00 Kč
<b>CELKEM náklady</b>	<b>2 363 750,78 Kč</b>
<b>CELKEM náklady vč. 15% odměny THMP</b>	<b>2 718 313,40 Kč</b>

Místo: **Praha**  
 Zadavatel: **THMP, a.s.**  
 Účastník: **ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4**  
 Akce: **Název akce: Výstavba\_VO\_Preláta**

**POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - MONTÁŽ**Veřejná zakázka: **RÁMKOVÁ DOHODA NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2023 - 2025 328/23**

Č. položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>1. Demontáže</b>					
<b>1.1. Demontáže - agregované položky</b>					
<b>1.2. Demontáže - vybrané dílčí položky</b>					
1.2.5.	Demontáž svorkovnice	ks	1,00		
					<b>221,97 Kč</b>
<b>2.1. Elektromontáže - agregované položky</b>					
2.1.1.	Montáž vetknutého stožáru do 6 m vč. betonového pouzdrového základu	ks	18,00		
2.1.14.	Montáž svodového kabelu	m	126,00		
2.1.15.	Montáž svítidla na stožár / vyložník, vč. zapojení	ks	18,00		
2.1.19.	Uložení kabelu s průřezem 2il 10 až 35 mm <sup>2</sup> v chrániče do výkopu, včetně zatažení do chráničky (součástí je tedy i uložení chráničky)	m	645,00		
2.1.24.	Pokládka zemnicího drátu (průměr 10 mm), vč. dodávky a montáže zemnicích svorek	m	640,00		
<b>2.2. Elektromontáže - vybrané dílčí položky</b>					
2.2.6.	Montáž svorkovnice, vč. zapojení kabelů	ks	1,00		
2.2.11.	Zatažení silového kabelu do stáv. stožáru / rozvaděče, vč. vytvoření prostupu základem a zapravení, vč. dodávky a montáže smršťovacích koncovek, zapojení a osazení štítků s popisem	ks	1,00		
					<b>280 908,99 Kč</b>
<b>3. Zemní práce</b>					
3.1.6.	Ruční výkop a zához kabelové trasy 50x80 cm, (chodník, volný terén)	m	645,00		
3.1.9.	Ruční výkop a zához kabelové trasy 50x110 cm, obetonování chrániček (vozovka)	m	20,00		
3.1.12.	Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladové vrstvy - dlažba - vozovka / vjezd (dle podmínek TSK)	m <sup>2</sup>	45,00		
3.1.15.	Zřízení nového povrchu včetně podkladové vrstvy - žvlíce - vozovka (dle podmínek TSK)	m <sup>2</sup>	45,00		
3.1.19.	Sejmutí a položení dmu včetně zeminy a došetří travního semene- tráva (dle podmínek TSK)	m <sup>2</sup>	645,00		
3.1.20.	Prořiznutí a zalití spáry pružnou závlivkou (dle podmínek TSK)	m	30,00		
<b>3.2. Zemní práce - vybrané dílčí položky</b>					
3.2.1.	Výkop jámy pro betonový základ stožáru do 6 m, vč. rozebrání povrchu	ks	18,00		
3.2.8.	Hutnicí zkoušky - na vyžádání	ks	3,00		
					<b>1 155 309,92 Kč</b>
<b>4. Ostatní práce</b>					
4.1.	Zařízení a zabezpečení staveniště, platí pro stavby kratší jak 30 kalendářních dnů	kpl	1,00		
4.3.	Inženýring potřebný pro řádné dokončení stavby (obsahuje mj. získání výkopového povolení, vyřízení kolaudačního souhlasu u novostaveb, zajištění součinnosti/kontrol správců ostatních inženýrských sítí) - pro stavbu o rozsahu max. 50 stožárů a 50 kabelových polí, nebo 500 svítidel	kpl	1,00		
4.4.	Vytýčení inženýrských sítí	m	700,00		
4.5.	Geodetická dokumentace - zaměření kabelových tras vč. povrchů dle podmínek TSK	km	0,70		
4.6.	Geodetická dokumentace - zaměření jednotlivých zařízení (rozvaděče, světelná místa, kabelové spojky)	ks	18,00		
4.9.	Revize na světlečné místo, 3x originál v tištěné podobě	ks	18,00		
4.10.	Dokumentace skutečného provedení a předávací dokumentace v tištěné podobě - 2 paré + elektronická verze na USB flash disku, dle požadavků - viz Příloha č. 7 RD	kpl	1,00		
4.11.	DIQ/DIR pro stavbu o rozsahu max. 50 stožárů a 50 kabelových polí, nebo 500 svítidel	kpl	1,00		
4.12.	Dočasně dopravní značení pro stavbu o rozsahu max. 50 stožárů a 50 kabelových polí, nebo 500 svítidel	kpl	1,00		
4.13.	Prořez zeleně včetně povolení	h	24,00		
4.14.	Odstranění náletových dřevin a keřů	m <sup>2</sup>	300,00		
					<b>Celkem za Ostatní práce 397 149,26 Kč</b>

Místo: Praha  
 Zadavatel: THMP, a.s.  
 Uchazeč: ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4  
 Akce: Název akce: Výstavba\_VO\_Preláta

**POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - MATERIÁL**

Věřejná zakázka: **RÁMCOVÁ DOHODA NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2023 - 2025 328/23**

Č. položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>5. Materiál (nezahrnutý v jiných agregovaných položkách)</b>					
<b>5.1. Držák pro doplněk zařízení</b>					
<b>5.2. Stožárové svorkovnice (výzbroj)</b>					
5.2.1.	Odbočná čtyřvodičová (průřezy do 25 mm <sup>2</sup> ) svorkovnice s jedním držákem pojistky RSP 4 včetně trubkové skleněné pojistky s hasivem, provedení/skladba dle Přílohy č. 7 RD, možnost připojení hliníkových i měděných vodičů, vodivě spojené svorky PE s listou DIN, krytí IP20 bez nutnosti používání příslušenství či krytů, oddělení fázových svorek středovými přepážkami, svorky v sestavách svorkovnic jsou označeny popisem, certifikace státní zkušebny a soulad s normami EU	kus	19,00		
<b>5.3. Kabely, kabelové chráničky, uzemňovací materiál</b>					
5.3.1.	kabel CYKY 3x1,5 mm <sup>2</sup>	m	126,00		
5.3.13.	kabel CYKY 4x16 mm <sup>2</sup>	m	645,00		
5.3.20.	Drát zemnicí FeZn 10	m	640,00		
5.3.24.	Chránička korugovaná dn 63	m	645,00		
5.3.26.	Chránička korugovaná dn 110	m	20,00		
<b>5.4. Ostatní materiál</b>					
				<b>Celkem za Materiál</b>	<b>170 160,64 Kč</b>

**Příloha č. 1 k Prováděcí smlouvě k č. zakázky 100250087 - Oceněný výkaz výměr / KRYCÍ LIST**

Místo: **Praha**  
Zadavatel: **THMP, a.s.**  
Uchazeč: **ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4**  
Akce: **Název akce: Výstavba\_VO\_Preláta**

**POLOŽKOVÝ ROZPOČET - SKLAD THMP**

Veřejná zakázka: **RÁMCOVÁ DOHODA NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2023 - 2025 328/23**

Položka číslo	Název položky	MJ	množství
<b>Díl:</b>	<b>Materiál ze skladu THMP</b>		
	Stožáry	ks	18,00
	Svitidla	ks	18,00
<b><i>Celkem za materiál ze skladu THMP</i></b>			