

		Soupis prací objektu				101		1 296 319,60 Kč	
Stavba:		2024-02-04 Údržba Nový Bor							
Rozpočet:		101 Oprava chodníku Husova							
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena		Cenová soustava	
1	2	3	4	5	6	Jednotková 9	Celkem 10	11	
2	015130		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	T	60,180			2024_OTSKP	
3	015140		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	106,900			2024_OTSKP	
5	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	SOUB	2,000			2024_OTSKP	
7	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	SOUB	6,000			2024_OTSKP	
9	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	SOUB	2,000			2024_OTSKP	
11	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	23,600			2024_OTSKP	
12	11315		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU	M3	47,200			2024_OTSKP	
16	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	356,280			2024_OTSKP	
17	11351		ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	187,000			2024_OTSKP	
27	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	28,800			2024_OTSKP	
32	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	472,000			2024_OTSKP	
33	18210		ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ	M3	472,000			2024_OTSKP	
35	18241		ZAŁOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	180,000			2024_OTSKP	
42	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	94,400			2024_OTSKP	
45	56140G		SMĚSI Z KAMENIVA STMELENÉ CEMENTEM SC C 8/10	M3	47,200			2024_OTSKP	
62	582614		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	472,000			2024_OTSKP	
64	58262A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z MC	M2	16,000			2024_OTSKP	
100	917211		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	M	320,000			2024_OTSKP	
120	919123		ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	50,000			2024_OTSKP	
celkem							1 296 319,60 Kč		