Soupis prací objektu

Stavba: 2024-02-04 Údržba Nový Bor

101	368 531,20 Kč

Rozpočet: 101 Oprava zvýšeného přechodu pro chodce - Husova

	Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena Jednotková	Jednotková cena Celkem	Cenová soustava
	1	2	3	4	5	6	9	10	11
17	3	015140		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	38,400	[redacted]		2024_OTSKP
25	5	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	SOUB	4,000	[redacted]		2024_OTSKP
33	7	02940		≠	SOUB	1,000	[redacted]		2024_OTSKP
41	9	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	SOUB	2,000	[redacted]		2024_OTSKP
62	14	11317		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK	M3	4,800	[redacted]		2024_OTSKP
66	15	11318		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC	M3	32,000	[redacted]		2024_OTSKP
70	16	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	19,200	[redacted]		2024_OTSKP
82	19	11353		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ	M	16,000	[redacted]		2024_OTSKP
86	20	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	4,000	[redacted]		2024_OTSKP
114	27	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	2,880	[redacted]		2024_OTSKP
134	32	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	64,000	[redacted]		2024_OTSKP
190	45	56140G		SMĚSI Z KAMENIVA STMELENÉ CEMENTEM SC C 8/10	M3	21,600	[redacted]		2024_OTSKP
194	46	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	7,200	[redacted]		2024_OTSKP
202	48	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	80,000	[redacted]		2024_OTSKP
214	51	574A04		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+	M3	9,600	[redacted]		2024_OTSKP
242	57	58211		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	24,000	[redacted]		2024_OTSKP
258	61	582612		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	40,000	[redacted]		2024_OTSKP
266	63	582615		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	4,000	[redacted]		2024_OTSKP
381	91	89922		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	1,000	[redacted]		2024_OTSKP
414	99	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	9,000	[redacted]		2024_OTSKP
430	103	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	24,000	[redacted]		2024_OTSKP
490	118	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	16,000	[redacted]		2024_OTSKP
498	120	919123		ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	50,000	[redacted]		2024_OTSKP
502	121	931316		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2	M	24,000	[redacted]		2024_OTSKP
578	140	96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	1,000	[redacted]		2024_OTSKP
586				**celkem**				**368 531,20 Kč**	