

LÚ 2 - Senohraby

Přibližovací linie v odd. 611 E/D

1	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	14,000	71,00	994,00	
		<i>zemina z krajnic</i>					
2	R02	Strojní plošná úprava terénu - ploch po přibližování, s urovnáním jejich poškozeného povrchu, odvodněním, ale bez doplnění materiálu	m2	720,000	25,00	18 000,00	
		<i>240 bm * 3,00 m šířky</i>					
3	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	70,000	38,00	2 660,00	
		<i>70 bm * 1m šířky</i>					
4	572211111	Vyspravení výtuků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	56,000	1 060,00	59 360,00	
5	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živícným	t	82,880	64,00	5 304,32	
CELKEM bez DPH						86 318,32	

LC Od Čecha - doplnění svodnice

6	597311121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do sypaniny	m	4,000	1 600,00	6 400,00	
		<i>Poznámka k položce: V cenách jsou započteny i náklady na zemní práce potřebné k provedení rýhy v tělese cesty a na zástřp svodnice se zhutněním.</i>					
		<i>Součet</i>		4,000			
7	55381305	svodnice vody pro nebezpečné komunikace s uložením do betonu žlab š 120mm	m	4,000	1 750,00	7 000,00	
		<i>Součet</i>		4,000			
8	572211111	Vyspravení výtuků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	8,500	1 060,00	9 010,00	
5	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živícným	t	12,580	64,00	805,12	
CELKEM bez DPH						23 215,12	

LC Sajdlák - oprava erozní rýhy, obnovení odvodnění

9	572211111	Vyspravení výtuků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	21,000	1 060,00	22 260,00	
		<i>Vyplnění erozní rýhy a výtuků, obnovení zemních průlehů</i>					
10	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	20,000	20,00	400,00	
11	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	180,000	79,00	14 220,00	
5	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živícným	t	31,080	64,00	1 989,12	
CELKEM bez DPH						38 869,12	

CELKEM bez DPH

148 402,56

