

Položkový rozpočet

Zakázka: **CN - VCES pokládka kabelu ČEZ 2025**

Zhotovitel: **RYDO, spol. s r.o.**
Podbranská 2194
56002 Česká Třebová

IČO: **25918516**
DIČ:

Objednatel:

IČO:
DIČ:

Vypracoval:


Rozpis ceny

HSV	54 258,44
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	2 850,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	57 108,44 CZK
Základní DPH	21 %	11 993,00 CZK

Zaokrouhlení: -0,44 CZK

Cena celkem: **69 101,00 CZK**


Za zhotovitele

Za objednatele

Místo

08.07.2025

Datum

Popis: Cenová nabídka je platná 30 dní od vyhotovení.

Délka výkopu je počítána na 30 m, hloubka 0,7 m

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV		
3	Elektrina pokládka	HSV		
5	Komunikace	HSV		
62	Upravy povrchů vnější	HSV		
99	Staveništní přesun hmot	HSV		
VN	Vedlejší náklady	VN		
Celkem:			57 108,44	9,12756

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1 Zemní práce					
1	113 10-6231.R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	3,00000	
2	971 10-0021.RA0	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném	m2	1,00000	
3	460 03-0081.R00	Řezání spáry v asfaltu	m	60,00000	
4	122 10-0010.RA0	Odkopávky nezapažené v chodníku , hloubka výkopu 70 cm	m3	8,00000	
5	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku výkopu a suti	m3	9,00000	
6	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku	m3	9,00000	
Díl: 3 Elektřina pokládka					
7	451 57-2111.R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0/4 mm, včetně rozprostření	m3	2,50000	
8	210 90-1070.RT1	Kabel silový AYKY J 4 x 25	m	0,00000	
9	210 90-1070.R00	Položení kabelu silový AYKY J 4 x 25 , včetně připojení	m	0,00000	
10	220 11-1777.R00	Vedení uzemnění v zemi FeZN drát 10 mm + PEN, včetně pokládky	m	0,00000	
11	210 07-2023.R00	Montáž skříně, včetně skříně	kus	0,00000	
12	388 99-6141.R00	Chráníčka kabelu	m	0,00000	
13	583-417044R	Kamenivo drcené frakce 0/32, včetně rozhrutí	m3	3,50000	
14	673-909992020R	Fólie výstražná červená	m	30,00000	
15	673-909992020R	Fólie výstražná červená - pokládka	m	30,00000	
16	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet	m3	2,10000	
17	215 90-1101.RT5	Zhutnění	m2	11,00000	
Díl: 5 Komunikace					
18	583-324831R	Kamenivo těžené 4/8 pod dlažbu vč. rozprostření	m3	0,20000	
19	596 21-5021.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm	m2	3,00000	
20	599 43-2111.R00	Výplň spár dlažby z lomového kamene kam.těženým	m2	3,00000	
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější					
21	622 40-1212.RA0	Zadělaní otvoru pro kabel	m2	2,00000	
Díl: 99 Staveništní přesun hmot					
22	998 22-3011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace	Soubor	1,00000	
Díl: VN Vedlejší náklady					
23	005 12-1010.R	VRN	Soubor	1,00000	
24	004 11-1020.R	Vypracování cenové nabídky	Soubor	1,00000	
25	005 11-1021.R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	