



KUCBX01HQDCT

SMLOUVA O DÍLO

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj,

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: podíl JČK č. ú. 199783072/0300

dotace SFDI: 2006-3126231/0710 – investice

dotace SFDI: 3009-3126231/0710 – neinvestice

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH, [REDACTED]

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat:

Bc. Pavla Pulcová, investiční technik ODSH, [REDACTED]

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

QM-4C, s.r.o., nám. Soukenné 669/2a, Liberec IV-Perštýn, 466 01 Liberec, IČO: 09686380

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledku zadávacího řízení.

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: ROBSTAV, k.s.

se sídlem: Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany

IČO: 27430774

DIČ: CZ27430774

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu. 35-6257230247/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl A,

ve vložce 76014

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Radek Kozák, jednatel komplementáře [REDACTED]

Odpovědný geodet: Ing. Jan Plavec [REDACTED]

Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):


Ing. Radek Kozák, [REDACTED]

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Karel Šafrata, [REDACTED]

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Radek Kozák, [REDACTED]

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.



(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Preamble

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 12.5.2025 (dále též „nabídka“) podaná v zadávacím řízení konaném podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále též „ZZVZ“), pro veřejnou zakázku s názvem

„Oprava a rekonstrukce komunikací II. a III. tříd – SFDI 2025 část – okres Písek“

II. Předmět díla

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. dopravně inženýrská opatření, zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, skládkovné apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby (dále též jen „dílo“).
2. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných v této smlouvě a podle příslušných projektových dokumentací zavazuje k provedení následujícího díla, členěného na tyto části:
 - **Oprava silnice II/175 Pohoří - hr. ok.** podle projektové dokumentace s názvem „Oprava silnice II/175 Pohoří - hr. ok.“ vypracované Ing. Rudolfem Peštou, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice.
 - **Oprava silnice II/121 Zvíkov – Velká** podle projektové dokumentace s názvem „Oprava silnice II/121 Zvíkov – Velká“ vypracované Ing. Rudolfem Peštou, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice.
 - **Oprava silnice III/00421b Boudy** podle projektové dokumentace s názvem „Oprava silnice III/00421b Boudy“ vypracované Ing. Rudolfem Peštou, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice.
3. Místo stavby: silnice, resp. jejich úseky, tak jak jsou uvedeny v příslušných projektových dokumentacích.
4. Smluvní strany sjednávají, že dílo může být prováděno po částech, tj. dílo může být zhotovitelem předáváno a objednatel přebíráno po částech s ohledem na termín zahájení jeho realizace, který přímo souvisí a je závislý na výroku rozhodnutí o povolení uzavírky a nařízení objížďky vydané silničním správním úřadem podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Skutečnost, zda dílo bude prováděno a přebíráno po částech a v jakém rozsahu, bude určeno v zápise o předání staveniště díla nebo části díla.
5. Druh výstavby: investiční/neinvestiční charakter.
6. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec projektové, resp. zadávací dokumentace a zadávacích podmínek zadávacího řízení, které bude případně nutné realizovat v souvislosti s dokončením díla na základě požadavku objednatele, rozhodnutí příslušných správních orgánů při řízení o povolení záměru (stavby) nebo při závěrečné kontrolní prohlídce nebo budou vyvolány potřebami stavby vedle prací, které budou kvalifikovány jako vady a nedodělky.
7. Zhotovitel se zavazuje, že stavbu (dále jen dílo) provede v souladu s projektovou dokumentací, povolením záměru (stavebním povolením) a dalšími rozhodnutími vydanými orgány veřejné správy ve věci stavby, které mu předá objednatel nebo si je sám opatří a dále v souladu požadavky na výstavbu podle platných českých technických norem, evropských a mezinárodních norem, v souladu s ostatními obecně závaznými předpisy a podle platných TP, TKP a dalších

předpisů uvedených v systému jakosti MD ČR v platném znění souvisejících s pozemními komunikacemi, jejich příslušenstvím a součástmi a dále obecně závazných a doporučených předpisů a metodik. Je – li v PDPS definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a při realizaci stavby může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.

8. Součástí díla je též zhotovení zejména dílenských a konstrukčních výkresů, pokud je jich k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, měření a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů předmětu díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová dokumentace, případně technologické postupy výrobců na stavbě použitých materiálů a výrobků, dále zajištění individuálních a komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu a provedení veškerých potřebných geodetických prací.
9. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a práce provede osobami odborně způsobilými.

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku z této smlouvy je stanovena takto:

a) Termín předání staveniště zhotoviteli k zahájení plnění díla, resp. jeho části specifikované v čl. II. odst. 2 této smlouvy (dále jen „Částí“) bude určen objednatelem písemným pokynem, zaslaným datovou schránkou nebo e – mailem osobě učené k vedení stavby, uvedené v záhlaví této smlouvy o dílo. Dílo, resp. jeho Části, budou zhotoviteli objednatelem předávány zápisem o předání staveniště tak, aby mohl plnit bezodkladně své závazky z této smlouvy, a to v návaznosti na vydání rozhodnutí o povolení uzavírky a nařízení objížďky vydané silničním správním úřadem podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

b) Termín, pro dokončení Částí ve smyslu ust. § 2605 občanského zákoníku, je stanoven takto:

- **Oprava silnice II/175 Pohoří - hr. ok. do 30 kalendářních dnů.**
- **Oprava silnice II/121 Zvíkov – Velká do 60 kalendářních dnů.**
- **Oprava silnice III/00421b Boudy do 30 kalendářních dnů.**

ode dne předání a převzetí staveniště, přičemž v tomto termínu musí být prokázána způsobilost díla nebo jeho Části sloužit svému účelu úplným dokončením stavebních prací a dílo nebo jeho Část musí být způsobilá k zavedení předčasného užívání nebo zkušebního provozu, v tomto termínu musí zároveň dojít k předání všech dokladů a podkladů, které jsou nezbytné pro zavedení zkušebního provozu nebo předčasného užívání díla nebo jeho Části.

c) Termín pro dokončení díla pro kolaudaci spojený s předáním kompletní dokladové části objednateli (veškeré doklady a podklady, např. geodetická zaměření, geometrické plány, protokoly o zkouškách, měření hluku apod., vyhotovené v souvislosti se stavbou, které dosud nebyly předány objednateli v souvislosti se splněním povinnosti dle odstavce 1 písm. b) tohoto článku smlouvy a jsou nezbytné pro kolaudaci a finanční vypořádání obou stran): do 30 kalendářních dnů ode dne dokončení díla nebo jeho Části.

2. Dílo nebo jeho Část předané v termínu dle odst. 1 písm. c) tohoto článku této smlouvy zhotovitelem musí být provedeno tak, aby získalo kolaudační rozhodnutí, případně aby mohlo být příslušnému stavebnímu úřadu oznámeno jejich dokončení ve smyslu ustanovení § 230 odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon). K tomuto dni musí být kromě jiného splněny povinnosti uvedené v ustanovení § 230 odst. 3 stavebního zákona a inženýrské sítě a další stavební objekty v majetku třetích osob protokolárně předány a převzaty správcem, resp. vlastníkem.
3. V případě, že zhotovitel nebude schopen provést dílo nebo jeho Část řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů před sjednaným dnem předání a převzetí díla nebo jeho Části a současně mu oznámit termín, kdy bude protokolárně předáno.

4. Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo nebo jeho Část samostatným předávacím protokolem.
5. Termín předání a převzetí díla nebo jeho Části dle čl. III. odst. 1 písm. b) a c) této smlouvy může být prodloužen za podmínek stanovených zákonem o zadávání veřejných zakázek, a to vyplne – li to z požadavku objednatele na provedení prací nad rámec této smlouvy o dílo ve smyslu čl. II odst. 6, třetí strany, např. z požadavku jakéhokoliv dotčeného orgánu státní správy, přičemž takový požadavek a jeho splnění má vliv na termín zhotovení díla nebo jeho Části, nebo dojde-li k přerušení nebo zpomalení prací zhotovitele z důvodu vzniku pro splnění díla nepříznivých klimatických podmínek anebo vzniku nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, která vznikla nezávisle na vůli smluvních stran; smluvní strany jsou povinny se bezodkladně (tzn. nejdéle do 3 pracovních dní ode dne jejího vzniku nebo ode dne, kdy byla známa) vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se takového důvodu nemohou dovolávat. Doba prodloužení bude odpovídat počtu dní, kdy nebylo možné práce objektivně konat z důvodů v tomto odstavci dříve uvedených.
 Za nepříznivé klimatické podmínky dle tohoto odstavce smlouvy jsou považovány takové klimatické podmínky, které znemožňují provádění požadovaných prací anebo užití požadovaných technologií za současného dodržení Technických a kvalitativních podmínek staveb anebo příslušných norem ČSN, ČSN EN anebo právních předpisů platných a účinných v době provádění díla. O tom, v jaké dny byly v průběhu stavebních prací nevhodné klimatické podmínky s ohledem na aktuální druh prováděných stavebních nebo jiných prací, rozhodne investor na základě odůvodněného stanoviska technického dozoru stavebníka, které bude učiněno na základě záznamů provedených ve stavebním deníku anebo dat získaných z Českého hydrometeorologického úřadu.
6. V případě, že je realizace díla nebo jeho Části přerušena na základě písemného pokynu objednatele z důvodu nařízené technologické přestávky v zimním období z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, neběží po tuto dobu lhůty pro dokončení díla nebo jeho Části dle čl. III odst. 1 písm. b) smlouvy nebo předání kompletní dokladové části dle čl. III odst. 1 písm. c) této smlouvy. Běh těchto lhůt se obnoví na základě písemného pokynu objednatele, kterým dá pokyn k ukončení technologické přestávky a pokračování ve stavebních pracích nebo pořízení dokladové části díla nebo jeho Části. O tom, že nastaly klimatické podmínky pro zimní technologickou přestávku s ohledem na aktuální druh prováděných stavebních nebo jiných prací, rozhodne investor na základě odůvodněného stanoviska technického dozoru stavebníka.

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

Název	Celkem bez DPH	DPH 21 %	Celkem včetně DPH
Oprava silnice II/175 Pohoří - hr. ok.	10 145 748,48 Kč	2 130 607,18 č	12 276 355,66 Kč
Oprava silnice II/121 Zvíkov – Velká	23 275 078,65 Kč	4 887 766,52 č	28 162 845,17 Kč
Oprava silnice III/00421b Boudy	7 010 225,35 Kč	1 472 147,32 č	8 482 372,67 Kč
Celkem	40 431 052,48 Kč	8 490 521,02 č	48 921 573,50 Kč

2. Dílo je zadáno podle nabídkového rozpočtu a v důsledku toho nemůže zhotovitel požadovat zvýšení ceny za dílo, ani mají – li rozsah nebo nákladnost práce za následek jeho překročení. Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených zákonem a v této smlouvě. Zhotovitel prohlašuje, že cena obsahuje kompletní dodávku stavby dle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná. Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění se započtením veškerých budoucích nákladů a rizik souvisejících např. s inflací nebo zvyšováním cen stavebních materiálů anebo prací. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst 2 občanského zákoníku, které nastanou po uzavření této smlouvy o dílo.
3. Změna sjednané ceny je možná pouze
 - a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;

- b) pokud požaduje objednatel při realizaci díla změny, které souvisejí se skutečnostmi, které se vyskytly při realizaci díla, nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu, případně pokud objednatel požaduje provedení dalších prací nad rámec sjednaného rozsahu. Zadání takových změn a prací bude probíhat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
4. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.
5. Způsob sjednání změny ceny
- a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
- b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena oprávněným zástupcem objednatele (Rada Jihočeského kraje).
- c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny v případě, že změna bude navržena nebo odsouhlasena objednatelem a schválena oprávněným zástupcem objednatele (Rada Jihočeského kraje)
- d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí, prostřednictvím technického dozoru stavebníka, nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny do 3 pracovních dnů poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.
6. Cena díla se určuje odkazem na skutečný rozsah práce a její hodnotu nebo hodnotu použitých věcí a výši dalších nákladů, v souvislosti s tím, vyúčtuje zhotovitel na žádost objednatele dosavadní postup prací, jakož i dosud vynaložené náklady.
7. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
- 7.1. Vyskytnou-li se při provádění díla změny během výstavby, spočívající v provedení díla odchylně od projektové dokumentace, které vyvolají přípočty (vícepráce) nebo odpočty (méněpráce), je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis (Změnový list s pořadovým číslem změny) předložit technickému dozoru stavebníka a objednateli k odsouhlasení nejpozději do 14 dní ode dne jejich zjištění; v případě víceprací vždy před jejich provedením. Povinnost předložit změnový list s vícepracemi před jejich provedením se nevztahuje na situaci, kdy dojde k zaměření skutečného stavu výměr po dokončení díla nebo jeho části pro konečné finanční vypořádání.
- 7.2. Vícepráce budou oceněny takto
Na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného technickým dozorem stavebníka a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány. Odsouhlasení nabídkových cen víceprací bude provedeno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se bude jednat o stavební práce, dodávky či služby, které nelze ocenit podle tohoto odstavce budou použity ceny v místě a čase obvyklé.
- 7.3. Méněpráce budou oceněny takto
Do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného technickým dozorem stavebníka a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.
- 7.4. Smluvní strany se dohodly, že vícepracemi ve smyslu této smlouvy mohou být i práce spočívající v opravách poškození nebo opotřebení díla, k němuž dojde v průběhu předčasného užívání, pokud bylo způsobeno třetími osobami. Smluvní strany však berou na vědomí, že objednatel je oprávněn zajistit opravy takového poškození či opotřebení rovněž sám nebo osobou odlišnou od zhotovitele.

8. Zhotovitel se zavazuje do třiceti dní po podpisu této smlouvy o dílo předložit objednateli harmonogram finančního plnění s rozpisem maximálních měsíčních částek, které budou fakturovány po dobu provádění stavebních prací dle této smlouvy. K datu 31. 8. každého roku, kdy bude stavba prováděna, provede zhotovitel upřesnění harmonogramu finančního plnění a konkretizuje maximální finanční částky k fakturaci k jednotlivým částem pro měsíce září až prosinec daného roku a toto upřesnění objednateli předloží do 10 dní. Finanční částky, které zhotovitel uvede v upřesnění harmonogramu finančního plnění nelze překročit, tzn. zhotovitel není oprávněn fakturovat částky převyšující částky stanovené v upřesněném harmonogramu finančního plnění, leda by k tomu dal objednatel předem písemný souhlas, případně by si dílo vyžádalo více práce nad rámec smlouvy o dílo, schválené objednatelem.

V. Platební podmínky

1. Fakturace bude prováděna **jedenkrát za měsíc** dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce na každou samostatnou Část.

Daňový doklad musí být doložen listinami (např. fakturami subdodavatelů či jinými doklady, pokud je zadavatel uzná), které budou prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do **14** dní ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu. Současně s předáním daňového dokladu předá zhotovitel objednateli soupis provedených prací v elektronické formě.

2. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 7. kalendářního dne v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny. Doručení daňového dokladu se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo jako doporučené psaní prostřednictvím pošty, a to do podatelny Krajského úřadu Jihočeského kraje, která převzetí daňového dokladu rovněž potvrdí.

3. Stavební či montážní práce jsou prováděny **výlučně v rámci veřejnoprávní činnosti**. Dodavatel je povinen **vystavit fakturu v běžném režimu DPH**, tzn. daňový doklad včetně DPH a zajistit odvod DPH na místně příslušný Finanční úřad.

4. Pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude zhotovitel v insolvenčním řízení či se objednatel dostane do pozice ručitele za nezaplacenou daň z tohoto plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), objednatel využije zvláštní způsob zajištění daně ve smyslu ustanovení § 109a zákona, tj. uhradí DPH z tohoto plnění za zhotovitele jeho místně příslušnému správci daně na jeho osobní depozitní účet č. 80039-77628031/0710 s následující identifikací platby:

Variabilní symbol: 27430774 (DIČ zhotovitele bez CZ)

Specifický symbol: 70890650 (DIČ objednatele bez CZ)

Zpráva pro příjemce: DUZP ve tvaru DD/MM/RRRR-1

Konstantní symbol: 1148

Pokud by se zhotovitel nacházel v insolvenčním řízení, je povinen o takové skutečnosti bez odkladu informovat objednatele.

5. Splatnost daňového dokladu bude **do 30 kalendářních dnů** od přijetí daňového dokladu objednatelem. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

6. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz čl. VI. této smlouvy).

7. Skutečně provedené práce budou hrazeny (po odsouhlasení všech položek technickým dozorem stavebníka) do výše 90% ceny Částí vč. DPH. 10% ceny Částí vč. DPH bude sloužit jako pozastávka, kdy výše této pozastávky bude uvedena na závěrečné faktuře (příp. fakturách) dílčí Části. Úhrada 10% pozastávky bude hrazena následovně:

- Po předání a převzetí díla nebo jeho Části dle článku VIII bod 2 písm. a) této smlouvy bude uhrazena část ve výši 5 % na základě žádosti předložené zhotovitelem;
- Zbývajících 5 % bude uhrazeno po předání a převzetí díla dle článku VIII bod 2 písm. c) této smlouvy o dílo na základě žádosti předložené zhotovitelem.

8. Ustanovení odstavce 1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Na všech obdržených fakturách musí být vyčíslena DPH.

9. Bude-li uzavřen finanční dodatek k této smlouvě o dílo, je zhotovitel povinen provádět oddělenou fakturaci tohoto dodatku. Ustanovení odstavce 1 a odstavce 7 tohoto článku se použijí obdobně. V případě uzavření dodatku v souhrnné záporné hodnotě bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno na základě oboustranné dohody, která bude součástí tohoto dodatku.
10. Na fakturách bude uvedeno logo poskytovatele dotace, kdy vizuální podobu tohoto loga předá objednatel zhotoviteli při předání staveniště (nejpozději před první fakturací).

VI. Způsob provádění díla

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
3. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními předpisy, zejména ustanovením § 2589 a násl. občanského zákoníku. Dílo musí být provedeno tak, aby splňovalo požadavky na výstavbu ve smyslu příslušných ustanovení stavebního zákona a prováděcích právních předpisů. Jakost výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 153 stavebního zákona.
4. Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na výzvu objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů, předchozí věta zde platí obdobně. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.
5. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla nebo jeho Části soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, technického dozoru stavebníka či dozoru projektanta, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, technického dozoru stavebníka či dozoru projektanta tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo technický dozor stavebníka nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby (dle této smlouvy) práce na díle nebo jeho Části pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla nebo jeho Části.
6. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti jakož i další náležitosti ve smyslu § 10 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 131/2024 Sb., v platném znění. Objednatel a technický dozor stavebníka (osoby uvedené v čl. I. smlouvy) jsou oprávněni sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
7. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce v rozsahu a ve lhůtách podle přílohy č. 12 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 131/2024 Sb., v platném znění. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému dozoru stavebníka a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku. V případě povinnosti vyplývající ze zákona, je zhotovitel povinen vést elektronický stavební deník.
8. Mimo stavbyvedoucího nebo jeho zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení § 166 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.
9. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo dozoru projektanta, je povinen připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dnů písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozuměn. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
10. Oprávnění zástupci objednatele vykonávající na stavbě technický dozor stavebníka během něho sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla nebo jeho Částí. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.

11. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla nebo jeho Části při jeho provádění ve stupni – před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení kontroly a provádění veškerých zkoušek prokazujících jinak splnění normových požadavků díla s třídním předstihem. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
12. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele – technický dozor stavebníka pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla nebo jeho Části. Veškeré náklady na provedení takovéto dodatečné kontroly ze strany technického dozoru stavebníka nese zhotovitel a technický dozor stavebníka je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za kterých účtuje své činnosti objednateli. Zhotovitel je povinen takto vystavenou fakturu uhradit technickému dozoru stavebníka do 10 dnů od data, kdy ji obdržel.
13. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh realizace díla nebo jeho Části nebo znemožňují provedení díla nebo jeho Části dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu díla nebo jeho Části, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i v použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením k původnímu stavu, bude-li na tom objednatel trvat.
14. Zhotovitel je povinen v době realizace díla nebo jeho Části umožnit vjezd zemědělské techniky na zemědělsky obhospodařované pozemky v území dotčeném stavbou.
15. Zhotovitel se zavazuje umožnit předčasné užívání díla nebo jeho Části nebo zkušební provoz (podle § 236 - § 238 stavebního zákona) a uzavřít s objednatелеm dohodu, obsahující jeho souhlas, a sjednat podmínky předčasného užívání díla nebo jeho Části nebo zkušební provozu.
16. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo ochránit, aby v průběhu provádění nedošlo k jejich poškození.
17. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob a zajistit dodržování všech předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany i v případě mimořádných událostí. Všechny osoby, které se na plnění smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho podzhotoviteli), budou řádně proškoleny z problematiky BOZP a vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky přiměřeně k činnosti, kterou vykonávají.
18. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru stavebníka kontrolní a zkušební plán dle specifikace objednatele uvedené v zadávacím řízení na realizaci tohoto díla nebo jeho Části.

VII. Předání staveniště

1. Vzhledem k tomu, že dílo může být plněno po částech, sjednávají smluvní strany, že jednotlivé Části budou zhotoviteli objednatelem předávány k provedení díla tak, aby mohl plnit bezodkladně své závazky z této smlouvy, tj. budou zhotoviteli předávány buď bezprostředně před vydáním rozhodnutí o povolení uzavírky a nařízení objíždky podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, v době probíhajícího správního řízení anebo bez zbytečného odkladu poté, co bude rozhodnutí vydáno. Staveniště bude předáno na základě zápisu o předání staveniště. Vydání rozhodnutí o povolení uzavírky a nařízení objíždky podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje zhotovitel v rámci realizace díla, který informuje bezodkladně objednatele o probíhajícím správním řízení a vydání rozhodnutí. V případě nepříznivých klimatických podmínek, znemožňujících provádění prací dle příslušných TP, TKP a ČSN, lze termín předání staveniště posunout, avšak po vzájemné a písemné dohodě objednatele a zhotovitele, ve které bude určen přesný datum předání staveniště. Termín předání staveniště lze také posunout na základě požadavku objednatele, a to z důvodu koordinace dalších prací na silnicích II. a III. třídy a s tím spojených nařízených objížděk a uzavírek, požadavků správních orgánů apod.
2. Staveniště zajišťuje zhotovitel. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou součástí ceny uvedené v čl. IV., odst. 1. této smlouvy.
3. Pravomocné povolení záměru, resp. stavební povolení (je-li vydáno), popř. další rozhodnutí správních orgánů vydaná již ve věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.
4. Další paré projektové dokumentace budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.
5. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.

6. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění díla nebo jeho Části dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zák. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. č. 309/2006 Sb.).

VIII. Předání a převzetí díla

1. Dílo nebo jeho Část je provedeno, je-li dokončeno a předáno Dílo nebo jeho Část se považuje za dokončené, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Dílo nebo jeho Část je předáno podpisem zápisu o předání a převzetí na každou část dle čl. VIII odst. 2 tohoto článku této smlouvy. Dílo nebo jeho Část bude předáno na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný zástupcem zhotovitele, technickým dozorem stavebníka a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. V zápisu se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla nebo jeho Části a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou – li vady a nedodělky odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést na náklady zhotovitele prostřednictvím třetí osoby. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků vznikla.
2. Zápis o předání a převzetí má tři části, přičemž každá z těchto částí může být podepsána k jinému datu:
 - a) Zápis o předání a převzetí díla nebo jeho Části ve stavu, v němž je prokázána jeho způsobilost sloužit svému účelu ve smyslu čl. III odst. 1 písm. b) této smlouvy.
 - b) Zápis o předání a převzetí díla nebo jeho Části ke kolaudaci, resp. k ohlášení o ukončení stavby dle čl. III odst. 1 písm. c) této smlouvy.
 - c) Zápis o předání a převzetí díla ke konečnému finančnímu vypořádání díla. K předání a převzetí díla ve smyslu tohoto písmena může dojít nejdříve po dni, v němž nabude účinnosti dodatek ke smlouvě, kterým bylo vyřešeno konečné finanční vypořádání díla. Doba ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla nebo jeho části ke kolaudaci díla dle písm. b) tohoto odstavce smlouvy do doby podpisu zápisu o předání a převzetí díla ke konečnému finančnímu vypořádání díla se nezapočítává do lhůty pro provedení díla jako celku podle ust. čl. III této smlouvy (součet lhůty uvedené v čl. III odst. 1 písm. b) a c) celkem).
3. Řádné provedení díla, resp. jeho Částí bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, vyžadovaných k řádnému dokončení díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatel a technický dozor stavebníka, včas a ve vhodnou dobu pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele a technického dozoru stavebníka včetně souvisejících nákladů.
4. Převzetím díla nebo jeho části nabývá objednatel vlastnické právo k věci a přechází na něho nebezpečí škody na věci.
5. Pokud projektová dokumentace nebo výkaz výměr, resp. soupis prací, obsahuje likvidaci kovových konstrukcí, plotů, recyklátů a jiných materiálů či odpadu, platí, že o způsobu naložení s takovým materiálem či odpadem rozhoduje objednatel nejpozději před samotným zahájením likvidace, o čemž bude vyhotoven písemný zápis a zhotovitel je povinen řídit se jeho pokyny. Příjem z prodeje materiálu do sběrných surovin je vždy příjmem objednatele. O způsobu případného finančního vypořádání se zhotovitelem rozhoduje rovněž objednatel.
6. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí dokončeného díla nebo jeho Části pro ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání spolehlivému uvedení do provozu ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuji, zároveň se smluvní strany dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, které nesmí být delší než 30 dní, umožňují – li to klimatické podmínky.

7. Zhotovitel odpovídá za faktické vady a právní a vady v dokladech nutných pro užívání věci, které má dílo v době předání.
8. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli technickému dozoru stavebníka a jeho zástupci ve věcech technických nejpozději 15 kalendářní dnů předem, kdy bude dílo nebo jeho Část připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
9. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla nebo jeho Části, že dílo nebo jeho Část je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo nebo jeho Část není dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla nebo jeho Části, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
10. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání ve vhodném termínu a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla nebo jeho Části, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
11. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely předávacího řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádné předání díla nebo jeho Části.
12. Nejpozději do termínu předání a převzetí díla podle čl. VIII odst. 2 písm. c) této smlouvy dodá zhotovitel objednateli mimo dokladů vyžadovaných ke kolaudaci také všechny další doklady pořízené v průběhu realizace a po dokončení díla, s ním související, a to především závěrečnou kontrolní zprávu ve 3 vyhotoveních, veškeré doklady a podklady se stavbou související (např. geodetická zaměření, protokoly o zkouškách, výsledky zkoušek, kontrol a měření provedených v průběhu provádění stavby podle předepsaných technických a technologických předpisů, dále kontrolní a zkušební plány, originál a kopii stavebního deníku, rozhodnutí správních orgánů vydaných v průběhu stavby, protokol o měření hluku a další doklady dle této smlouvy), potřebné ke kolaudaci díla a finančnímu vypořádání obou stran. Pokud to vyplývá ze zadávací dokumentace, bude ve stejném termínu objednateli předán i oddělovací geometrický plán v počtu 5 ks (v případě potřeby lze požadovat i 15 ks), který bude před schválením příslušným katastrálním úřadem projednán se zástupcem objednatele pověřeným zastupováním objednatele ve věci provádění stavby.
13. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii kolaudačního rozhodnutí, rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. rozhodnutí o předčasném užívání stavby nebo její části, pokud jsou v nich pro zhotovitele stanoveny povinnosti.
14. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního rozhodnutí, z rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. z rozhodnutí o předčasném užívání díla nebo jeho Části, ve lhůtě v nich stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení kopie vpředu uvedených rozhodnutí.

IX. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v záruční době.
2. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo nebo jeho Část záruku po dobu 60 měsíců.
3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla nebo jeho Části postupem podle čl. VIII, odst. 2 písm. b) bez vad a nedodělků.
4. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.
5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v čl. I této smlouvy, Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.
6. V případě objednatelem uplatněné vady je zhotovitel povinen do 5 dní od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápise bude popsán rozsah vady, s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění vady včetně požadavků na objednatele. V zápise bude dále sjednána lhůta, ve které musí být vada odstraněna a bude uvedeno, zda se jedná o vadu vážnou. Zápis bude oboustranně podepsán.
7. Práce na odstranění reklamovaných vad budou zhotovitelem zahájeny do 10 dní v případě vážné vady, jinak do 30 dní po obdržení oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

8. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených v odstavci 7. tohoto článku smlouvy, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
9. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 6. a 7. a 8. tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

X. Zvláštní ujednání

1. Přílohou této smlouvy o dílo jsou následující dokumenty:
 - Oceněný výkaz výměr podepsaný a orazítkovaný zhotovitelem
2. Zhotovitel předloží ke každému stejnopisu smlouvy o dílo oceněný soupis prací shodný s cenovou nabídkou zhotovitele předloženou v zadávacím řízení. Soupis prací bude orazítkovaný a podepsaný statutárním zástupcem.
3. Objednatel si vyhrazuje právo písemně odsouhlasit podzhotovitele.
4. Pokud budou součástí díla nebo jeho Části přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel koordinaci prací spojených s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.
5. Bude-li nutné z důvodů na straně objednatele měnit způsob při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy, pokud se nedohodnou na jiném postupu.
6. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku. V případě, že tak neučiní, odpovídá za právní následky, které v této souvislosti nastanou z důvodu, že se o námitkách objednatel nedozvěděl včas a nemohl přistoupit k jejich řešení, odpovídá pak v této souvislosti za škodu, která v souvislosti s tím objednateli vznikne.
7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil (dle ust. § 16 odst. 1 zák. č. 309/2006 Sb)
8. Dále je zhotovitel povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby nebo její části, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu (dle zák. č. 309/2006 Sb.).
9. V případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti uvedené v odst. 8, zejména nezaváže-li své podzhotovitele, popř. jiné osoby, k poskytování potřebné součinnosti koordinátorovi, a objednateli bude uložena pokuta za naplnění skutkové podstaty správního deliktu podle § 30 písm. ze) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, uhradí zhotovitel objednateli škodu, která mu zaplacením pokuty vznikla.
10. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a v této souvislosti prohlašuje, že souhlasí s výkonem kontroly na předmět díla (zakázky). Zhotovitel dále souhlasí se vstupem kontrolních orgánů a dalších oprávněných orgánů (zaměstnanci Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy, atpod.) do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole těmto kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů.
11. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, včetně účetních dokladů, a to minimálně do konce roku 2036, není-li v českých právních předpisech stanovena lhůta delší. Zhotovitel je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR ČR, MF ČR, SFDI, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů veřejné správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
12. Zhotovitel je povinen dodržovat Nařízení Rady EU č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině ve znění Nařízení Rady EU 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, a to zejména článek 5k odst. 1 tohoto nařízení

včetně zajištění jeho splnění u okruhu všech subjektů podílejících se na provádění tohoto díla. Porušení této povinnosti zakládá právo objednatele odstoupit od smlouvy, nebude-li po písemném upozornění ve stanovené lhůtě sjednána náprava.

13. Tato zakázka je financována/spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Zhotovitel se zavazuje tuto skutečnost respektovat a plnit podmínky a požadavky z ní vyplývající.

XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je po odstoupení od smlouvy oprávněn zadržet nevyplacené pozastávky (podle čl. V odst. 7 této smlouvy) a následně přistoupit na základě písemně učiněného prohlášení postupem podle ustanovení §1982 a násl. občanského zákoníku k jejich jednostrannému započtení na náhradu škody, která objednateli vznikne v důsledku důvodného odstoupení od smlouvy pro nečinnost zhotovitele.
2. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.
3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení újmy objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním povinností vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením do předešlého stavu a není – li to možné, nahradit škodu v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel je povinen počínat si při provádění díla tak, aby škodám předcházel. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je zhotovitel povinen provést pasportizaci újmou ohrožených věcí před započtením díla a dále s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze průkazem, že ke škodě v důsledku provádění díla nedošlo.
5. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
6. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

XII. Bankovní záruky, pojištění

1. Zhotovitel předá ke dni podpisu smlouvy objednateli vystavenou bankovní záruku za řádné provedení díla (tj. zejména za dodržení všech smluvních podmínek, doby plnění díla a sankčních ustanovení), a to ve výši **4 000 000 Kč** s minimální platností po dobu provádění díla jako celku, včetně doby odstraňování případných vad a nedodělků. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, dílo nedokončí řádně a včas, resp. dílo nedokončí pro odstoupení od smlouvy z důvodu podle čl. XI odst. 1. této smlouvy, nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, a to v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího částečného čerpání či úplného vyčerpání. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude uvolněna objednatelem do 10 kalendářních dnů po předložení bankovní záruky za kvalitu díla.
2. V případě změny doby provádění díla je zhotovitel povinen platnost bankovní záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění díla.
3. Zhotovitel nemůže namítat neoprávněné čerpání bankovní záruky nebo se domáhat náhrady škody či jiného nároku pro případ, že objednatel odstoupil od smlouvy z důvodu uvedeného v čl. XI. odst. 1. této smlouvy.
4. Nejpozději dnem předání a převzetí poslední části díla bez vad a nedodělků předloží zhotovitel objednateli bankovní záruku za kvalitu díla ve výši **1 600 000 Kč**. Bankovní záruka bude v plné

výši platná po dobu běhu záruční doby dle této smlouvy. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do 10 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby poslední převzaté části modernizované (opravované) silnice na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.

5. Zhotovitel před uzavřením této smlouvy předložil objednateli pojistnou smlouvu/pojistný certifikát o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši 25 000 000,- Kč, jedná se o podmínku uzavření smlouvy o dílo.

XIII. Smluvní pokuty

1. Jestliže zhotovitel nepřeveze staveniště dle čl. III. odst. 1 písm. a) této smlouvy, zaplatí objednateli za každý i započatý kalendářní den prodlení s převzetím staveniště pro každou jednotlivou Část smluvní pokutu ve výši **20. 000,-- Kč**.
2. Jestliže zhotovitel nedokončí stavební práce včetně předání podkladů pro každou jednotlivou Část v rozsahu a termínu sjednaném v čl. III. odst. 1 písm. b) této smlouvy, zaplatí objednateli za každý i započatý kalendářní den prodlení v důsledku nesplnění této smluvní povinnosti smluvní pokutu ve výši **20. 000,-- Kč**.
3. Jestliže zhotovitel nesplní termín pro dokončení díla nebo jeho Části pro kolaudaci spojený s předáním kompletní dokladové části objednateli dle čl. III odst. 1 písm. c) této smlouvy, zaplatí objednateli za každý i započatý kalendářní den prodlení v důsledku nesplnění této smluvní povinnosti smluvní pokutu ve výši **20. 000,-- Kč**.
4. Platby uvedené v odst. 1–3 tohoto článku nezbavují zhotovitele jeho povinnosti práce a dílo nebo jeho Část dokončit ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.
5. Poruší-li zhotovitel jakoukoliv povinnost podle čl. II. odst. 7, čl. IV odst. 7.1., čl. VI odst. 17. až 18, čl. IX odst. 6 a 7, čl. X odst. 12, čl. XI. odst. 4 a dále povinnost stanovenou v čl. XII odst. 1, 2 a 4 této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **10. 000,- Kč** za každé jednotlivé porušení.
6. Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla nebo jeho Části je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu **15. 000,-- Kč** za každý den prodlení.
7. Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu **20 000,- Kč** za každý den prodlení.
8. Úhradou smluvní pokuty nebo uplatněním srážek dle předchozích ustanovení není dotčeno právo na náhradu škody, která objednateli vznikne včasným a řádným nedodáním díla nebo porušením povinností ze strany zhotovitele sjednaných v této smlouvě.
9. Smluvní pokuta se nezaplatí, pokud se zhotovitel dostane do prodlení z důvodů na straně objednatele.
10. V případě, že zhotovitel nepředloží koncept konečného daňového dokladu ve stanovené lhůtě (max. do 30 dnů od převzetí celého díla), zaplatí smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z ceny díla včetně DPH.
11. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z dlužné částky včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
12. Každou smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit na základě písemné výzvy učiněné objednatelem, přičemž objednatelem bude vystaven samostatný daňový doklad, v němž bude smluvní pokuta zhotoviteli fakturována. Pokud zhotovitel smluvní pokutu na písemnou výzvu objednatele neuhradí, je objednatel oprávněn přistoupit na základě písemně učiněného prohlášení k jejímu započtení postupem podle ustanovení §1982 a násl. občanského zákoníku.

XIV. Všeobecná ustanovení

1. Dojde-li ke zmaření díla náhodou před dobou jeho splnění, ztratí zhotovitel nárok na odměnu.
2. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli a realizační dokumentaci stavby, jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá objednatel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.
3. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou za předpokladu odsouhlasení oběma stranami formou číslovaných dodatků.

4. Strany smlouvy berou na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv zřízeném podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Objednatel přejímá závazek zveřejnění smlouvy.
6. Uzávěření smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 614/2025/RK-14. ze dne 22. 05. 2025.
7. Nedílnou součástí této smlouvy je jako její příloha oceněný výkaz výměr.
8. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky, každý elektronicky podepsaný obraz smlouvy má platnost originálu. (alternativa Tato smlouva se vyhotovuje a potvrzuje ve čtyřech vyhotoveních, vždy po dvou pro každou stranu.)
9. Smlouva obsahuje 14 stran textu

V Českých Budějovicích dne

V Dobřanech dne

z a o b j e d n a t e l e :

Elektronický podpis: 8.7.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: MUDr. Martin Kuba
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 27.1.2028 12:29 +01:00

MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

z a z h o t o v i t e l e :

Ing. Radek Digitálně podepsal
Kozák Ing. Radek Kozák
Datum: 2025.07.02
17:24:33 +02'00'

Ing. Radek Kozák
zastupující společnost Rekoskov s.r.o. při výkonu
funkce komplementáře společnosti ROBSTAV, k.s.

Povinná cenová příloha	
Oprava a rekonstrukce komunikací II. a III. tříd - SFDI 2025 - okres Písek	
<u>rekapitulace cen bez DPH</u>	
Oprava silnice II/175 Pohoří - hr. ok.	10 145 748,48 Kč
Oprava silnice II/121 Zvíkov - Velká	23 275 078,65 Kč
Oprava silnice III/00421b Boudy	7 010 225,35 Kč
Celkem bez DPH	40 431 052,48 Kč
DPH 21 %	8 490 521,02 Kč
Celkem včetně DPH	48 921 573,50 Kč

REKAPITULACE STAVBY

Kód: PI_00421b
Stavba: Oprava silnice III/00421b Boudy

KSO:
Místo: III/00421b km 0,225-2,172

CC-CZ:
Datum: 12. 8. 2024

Zadavatel:
Jihočeský kraj

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ROBSTAV k.s.

IČ: 27430774
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:
Ing. Rudolf Pešta, [redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:
doba realizace 30 kalendářních dní

Cena bez DPH			7 010 225,35
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 7 010 225,35	Výše daně 1 472 147,32
	15,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		8 482 372,67

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	PI_00421b		
Stavba:	Oprava silnice III/00421b Boudy		
Místo:	III/00421b km 0,225-2,172	Datum:	12. 8. 2024
Zadavatel:	Jihočeský kraj	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Ing. Rudolf Pešta, [REDACTED]
Uchazeč:	ROBSTAV k.s.	Zpracovatel:	[REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		7 010 225,35	8 482 372,67
PI_00421b-01	SO 101 Oprava silnice III/00421b	573 448,79	693 873,04
PI_00421b-02	SO 102 oprava silnice III/00421b	5 091 378,90	6 160 568,47
PI_00421b-03	SO 103 Oprava silnice III/00421b	1 271 892,66	1 538 990,12
Doplňující údaje	Doplňující údaje DIO	73 505,00	88 941,05

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava silnice III/00421b Boudy
Objekt:
PI_00421b-01 - SO 101 Oprava silnice III/00421b

KSO:
Místo: III/00421b km 0,225-0,340

CC-CZ:
Datum: 12. 8. 2024

Zadavatel:
Jihočeský kraj

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ROBSTAV k.s.

IČ: 27430774
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:
Ing. Rudolf Pešta,

IČ:
DIČ:

Poznámka:
doba realizace 30 kalendářních dní

Cena bez DPH 573 448,79

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	573 448,79	21,00%	120 424,25
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 693 873,04

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/00421b Boudy

Objekt:

PI_00421b-01 - SO 101 Oprava silnice III/00421b

Místo:

III/00421b km 0,225-0,340

Datum:

12. 8. 2024

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.
Ing. Rudolf Pešta,

Uchazeč:

ROBSTAV k.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	573 448,79
HSV - Práce a dodávky HSV	367 285,98
1 - Zemní práce	256 842,28
5 - Komunikace pozemní	105 623,70
8 - Trubní vedení	4 820,00
OST - Ostatní	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Oprava silnice III/00421b Boudy		Datum:		12. 8. 2024	
Objekt:		PI_00421b-01 - SO 101 Oprava silnice III/00421b		Projektant:		Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.	
Místo:		III/00421b km 0,225-0,340		Zpracovatel:		Ing. Rudolf Pešta,	
Zadavatel:		Jihočeský kraj					
Uchazeč:		ROBSTAV k.s.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

573 448,79

10	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	777,10	9,90	7 693,29	OTSKP 2024
----	---	--------	--	----	--------	------	----------	------------

PP	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2		
	Poznámka k souboru cen:		
PSC	Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x		
VV	"PS-CP, 0,4kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"		
VV	"dl. 115m, šířka 5,5"		
VV	"připojení MK 140m2"		
VV	(115*5,5+140)		772,50
VV	0,04/2*2*115		4,60
VV	Součet		777,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"odvoz a rozprostření na SO 102 tl.prům. 30mm"					
	VV		"reprofilace a homogenizace podélného a příčného profilu"					
	VV		"2krok"					
	VV		"provedení recyklace za studena RS CA dle TP 208 v tl.200mm"					
	VV		"CM 4%, asfalt 2% - předpoklad nutno ověřit laboratoří"					
	VV		"dl. 115m, šířka 5,5 "					
	VV		"připojení MK 140m2"					
	VV		"dle diagnostiky rozšířeno o 30cm"					
	VV		(115*(5,5+0,3))+140		807,00			
	VV		Součet		807,00			
D	5		Komunikace pozemní				105 623,70	
7	K	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	M3	47,45	2 226,00	105 623,70	OTSKP 2024
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S					
	VV		"ACL 16+, 50/70, tl.60mm, ČS 73 6121, TKP kap.7"					
	VV		"dl. 115m, šířka 5,5"					
	VV		"připojení MK 140m2"					
	VV		"tl.: 60mm"					
	VV		(115*5,5+140)*0,06		46,35			
	VV		(0,05+0,06/2)*2*115*0,06		1,10			
	VV		Součet		47,45			
D	8		Trubní vedení				4 820,00	
17	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	2,00	2 410,00	4 820,00	OTSKP 2024
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ					
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		Položka zahrnuje: - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) Položka nezahrnuje: - x					
	VV		"kanálová mříž"					
	VV		2		2,00			
	VV		Součet		2,00			
D	OST		Ostatní				0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava silnice III/00421b Boudy
Objekt:
PI_00421b-02 - SO 102 oprava silnice III/00421b

KSO:
Místo: III/00421b km 0,340-1,800

CC-CZ:
Datum: 12. 8. 2024

Zadavatel:
Jihočeský kraj

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ROBSTAV k.s.

IČ: 27430774
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:
Ing. Rudolf Pešta,

IČ:
DIČ:

Poznámka:
doba realizace 30 kalendářních dní

Cena bez DPH 5 091 378,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 091 378,90	21,00%	1 069 189,57
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 6 160 568,47

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/00421b Boudy

Objekt:

PI_00421b-02 - SO 102 oprava silnice III/00421b

Místo:

III/00421b km 0,340-1,800

Datum:

12. 8. 2024

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč:

ROBSTAV k.s.

Zpracovatel:

Ing. Rudolf Pešta,
[redacted]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	5 091 378,90
HSV - Práce a dodávky HSV	3 147 164,06
1 - Zemní práce	0,00
5 - Komunikace pozemní	3 147 164,06
8 - Trubní vedení	0,00
OST - Ostatní	1 944 214,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Oprava silnice III/00421b Boudy				
Objekt:	PI_00421b-02 - SO 102 oprava silnice III/00421b				
Místo:	III/00421b km 0,340-1,800	Datum:	12. 8. 2024		
Zadavatel:	Jihočeský kraj	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.		
Uchazeč:	ROBSTAV k.s.	Zpracovatel:	Ing. Rudolf Pešta,		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							5 091 378,90	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 147 164,06	
D	1		Zemní práce				0,00	
D	5		Komunikace pozemní				3 147 164,06	
8	K	56361	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM	M2	7 446,00	54,50	405 807,00	OTSKP 2024
PP VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM								
Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry								
PSC								
VV "rozprostření odtěženého a vyfrézovaného materiálu z SO 101,102"								
VV "prům.tl.30mm"								
VV "položka obsahuje dopravu"								
VV "dl.1460m, šířka 4,8-5,5 průměr 5,1m"								
VV 1460*5,1								
7 446,00								
Součet 7 446,00								
1	K	567554	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM	M2	7 738,00	218,27	1 688 957,78	OTSKP 2024
PP VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM								
Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry								
PSC								
VV "provést ve dvou krocích"								
VV "1krok"								
VV "rozfrézování 250mm"								
VV "doplnění získaným mat SO 101,102, prům.30mm"								
VV "reprofilace a homogenizace podélného a příčného profilu"								
VV "2krok"								
VV "provedení recyklace za studena RS CA dle TP 208 v tl.250mm"								
VV "CM 4%, asfalt 2% - předpoklad nutno ověřit laboratoři"								
VV "dl.1460m, šířka 4,8-5,5 průměr 5,1m"								
VV "dle diagnostiky rozšířeno o 20cm"								
VV 1460*(5,1+0,20)								
7 738,00								
Součet 7 738,00								
2	K	574B04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+	M3	3,45	7 740,00	26 703,00	OTSKP 2024
PP ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+								
Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.								
PSC								
VV "ACO 11+ PMB 45/80-60(65), ČSN 73 6121, TKP kap.7"								
VV "úprava připojení"								
VV "69m2, tl.50mm"								
VV 69*0,05								
3,45								
Součet 3,45								
3	K	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	M3	460,78	2 226,00	1 025 696,28	OTSKP 2024
PP ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S								
VV "ACL 16+, 50/70, tl.60mm, ČS 73 6121, TKP kap.7"								
VV "dl.1460m, šířka 4,8-5,5 průměr 5,1m"								
VV 1460*5,1*0,06								
446,76								
VV (0,05+0,06/2)*2*1460*0,06								
14,02								
Součet 460,78								
D	8		Trubní vedení				0,00	
D	OST		Ostatní				1 944 214,84	
9	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM	M2	1 460,00	68,80	100 448,00	OTSKP 2024
PP ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - očištění podkladu - uložení kameniva dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, Položka nezahrnuje: - x</i>					
		PSC						
		VV	"ŠD 0/22, spojitá zrnitost, ČSN 73 6126"					
		VV	"délka 1460m"					
		VV	"šířka 0,5m"					
		VV	1460*2*0,5		1 460,00			
		VV	Součet		1 460,00			
5	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	7 504,40	9,90	74 293,56	OTSKP 2024
		PP	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x</i>					
		PSC						
		VV	"PS-CP, 0,4kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"					
		VV	"dl. 1460m, šířka 4,8-5,5 průměr 5,1m"					
		VV	1460*5,1		7 446,00			
		VV	0,04/2*2*1460		58,40			
		VV	Součet		7 504,40			
6	K	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM	M2	7 504,40	221,20	1 659 973,28	OTSKP 2024
		PP	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>					
		PSC						
		VV	"ACO 11+ PMB 45/80-60(65), ČSN 73 6121, TKP kap.7"					
		VV	"dl. 1460m, šířka 4,8-5,5 průměr 5,1m"					
		VV	1460*5,1		7 446,00			
		VV	0,04/2*2*1460		58,40			
		VV	Součet		7 504,40			
7	K	915221D	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	2 920,00	37,50	109 500,00	OTSKP 2024
			<i>Technická specifikace: položka zahrnuje:</i> <i>- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)</i> <i>- předznačení a reflexní úpravu</i>					
		PP	"TP65"					
		VV	"dle současného stavu"					
		VV	"délka 1460m"					
		VV	"oboustranné "					
		VV	1460*2		2 920,00			
		VV	Součet		2 920,00			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava silnice III/00421b Boudy
Objekt:
PI_00421b-03 - SO 103 Oprava silnice III/00421b

KSO:
Místo: III/00421b km 1,800-2,172

CC-CZ:
Datum: 12. 8. 2024

Zadavatel:
Jihočeský kraj

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ROBSTAV k.s.

IČ: 27430774
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:
Ing. Rudolf Pešta,

IČ:
DIČ:

Poznámka:
doba realizace 30 kalendářních dní

Cena bez DPH 1 271 892,66

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 271 892,66	21,00%	267 097,46
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 1 538 990,12

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/00421b Boudy

Objekt:

PI_00421b-03 - SO 103 Oprava silnice III/00421b

Místo:

III/00421b km 1,800-2,172

Datum:

12. 8. 2024

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč:

ROBSTAV k.s.

Zpracovatel:

Ing. Rudolf Pešta,

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 271 892,66
HSV - Práce a dodávky HSV	780 645,37
1 - Zemní práce	454 088,97
5 - Komunikace pozemní	289 196,40
8 - Trubní vedení	37 360,00
OST - Ostatní	491 247,29

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Oprava silnice III/00421b Boudy				
Objekt:	PI_00421b-03 - SO 103 Oprava silnice III/00421b				
Místo:	III/00421b km 1,800-2,172	Datum:	12. 8. 2024		
Zadavatel:	Jihočeský kraj	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.		
Uchazeč:	ROBSTAV k.s.	Zpracovatel:	Ing. Rudolf Pešta,		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 271 892,66

D HSV

Práce a dodávky HSV

780 645,37

D 1

Zemní práce

454 088,97

30	K	113722	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 2KM	M3	3,60	5 470,00	19 692,00	OTSKP 2024
	PP		FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 2KM					
	VV		"zafrézování připojení MK a přilehlých AC ploch. Materiál rozprostřít na SO 102"					
	VV		"tl. 40mm, plocha 90m2"					
	VV		90*0,04		3,60			
	VV		Součet		3,60			

1	K	567564	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 300MM	M2	1 990,20	218,27	434 396,97	OTSKP 2024
	PP		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 300MM					
			Poznámka k souboru cen:					
			Položka zahrnuje: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	PSC		Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry					
	VV		"provést ve dvou krocích"					
	VV		"1krok"					
	VV		"rozfrézování 300mm"					
	VV		"odvoz 100mm"					
	VV		"odvoz a rozprostření na SO 102 tl.prům. 30mm"					
	VV		"reprofilace a homogenizace podélného a příčného profilu"					
	VV		"2krok"					
	VV		"provedení recyklace za studena RS CA dle TP 208 v tl.200mm"					
	VV		"CM 4%, asfalt 2% - předpoklad nutno ověřit laboratoří"					
	VV		"dl. 372m, šířka 4,8-5,1, průměr 5,1m"					
	VV		"dle diagnostiky rozšířeno o 25cm"					
	VV		372*(5,1+0,25)		1 990,20			
	VV		Součet		1 990,20			

D 5

Komunikace pozemní

289 196,40

31	K	574B04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+	M3	3,60	7 740,00	27 864,00	OTSKP 2024
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+					
			Poznámka k souboru cen:					
			Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PSC							
	VV		"ACO 11+ PMB 45/80-60(65), ČSN 73 6121, TKP kap.7"					
	VV		"tl. 40mm, plocha 90m2"					
	VV		90*0,04		3,60			
	VV		Součet		3,60			

2	K	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	M3	117,40	2 226,00	261 332,40	OTSKP 2024
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S					
	VV		"ACL 16+, 50/70, tl.60mm, ČS 73 6121, TKP kap.7"					
	VV		"dl. 372m, šířka 4,8-5,1, průměr 5,1m"					
	VV		"tl.: 60mm"					
	VV		(372*5,1)*0,06		113,83			
	VV		(0,05+0,06/2)*2*372*0,06		3,57			
	VV		Součet		117,40			

D 8

Trubní vedení

37 360,00

28	K	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	2,00	2 530,00	5 060,00	OTSKP 2024
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ					
	VV		"poklop"					
	VV		2		2,00			
	VV		Součet		2,00			

27	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	8,00	2 410,00	19 280,00	OTSKP 2024
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ					
			Poznámka k souboru cen:					
			Položka zahrnuje: - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) Položka nezahrnuje: - x					
	PSC		"kanálová mříž"					
	VV		8		8,00			
	VV							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		8,00			
29	K	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	6,00	2 170,00	13 020,00	OTSKP 2024
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ					
	VV		"vodovodní uzávěr"					
	VV		6		6,00			
	VV		Součet		6,00			
D		OST	Ostatní				491 247,29	
6	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	312,00	68,80	21 465,60	OTSKP 2024
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM					
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - očištění podkladu - uložení kameniva dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, Položka nezahrnuje: - x					
	VV		"ŠD 0/22, spojitá zrnitost, ČSN 73 6126"					
	VV		"délka372m"					
	VV		"šířka 0,5m"					
	VV		"odečet 60bm, připojení"					
	VV		372*2/2-60		312,00			
	VV		Součet		312,00			
3	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 912,08	9,90	18 929,59	OTSKP 2024
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2					
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x					
	VV		"PS-CP, 0,4kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"					
	VV		"dl. 372m, šířka 4,8-5,1, průměr 5,1m"					
	VV		372*5,1		1 897,20			
	VV		(0,04/2*2*372)		14,88			
	VV		Součet		1 912,08			
4	K	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM	M2	1 912,08	221,20	422 952,10	OTSKP 2024
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM					
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		"ACO 11+ PMB 45/80-60(65), ČSN 73 6121, TKP kap.7"					
	VV		"dl. 372m, šířka 4,8-5,1, průměr 5,1m"					
	VV		"připojení MK a přilehlé plochy 90m2"					
	VV		372*5,1		1 897,20			
	VV		(0,04/2*2*372)		14,88			
	VV		Součet		1 912,08			
5	K	915221D	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	744,00	37,50	27 900,00	OTSKP 2024
			Technická specifikace: položka zahrnuje:					
	PP		- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)					
	VV		- předznačení a reflexní úpravu					
	VV		"TP65"					
	VV		"dle současného stavu"					
	VV		"délka 372m"					
	VV		"oboustranně "					
	VV		372*2		744,00			
	VV		Součet		744,00			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava silnice III/00421b Boudy
Objekt:
Z Doplnující údaje - Doplnující údaje DIO

KSO:
Místo: III/00421b km 0,225-2,172

CC-CZ:
Datum: 12. 8. 2024

Zadavatel:
Jihočeský kraj

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ROBSTAV k.s.

IČ: 27430774
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:
Ing. Rudolf Pešta,

IČ:
DIČ:

Poznámka:
doba realizace 30 kalendářních dní

Cena bez DPH 73 505,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	73 505,00	21,00%	15 436,05
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 88 941,05

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/00421b Boudy

Objekt: Z Doplňující údaje - Doplňující údaje DIO

Místo: III/00421b km 0,225-2,172

Datum: 12. 8. 2024

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč: ROBSTAV k.s.

Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta,
[redacted]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	73 505,00
OST - Ostatní	73 505,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Oprava silnice III/00421b Boudy				
Objekt:	Z Doplňující údaje - Doplňující údaje DIO				
Místo:	III/00421b km 0,225-2,172		Datum:	12. 8. 2024	
Zadavatel:	Jihočeský kraj		Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.	
Uchazeč:	ROBSTAV k.s.		Zpracovatel:	Ing. Rudolf Pešta,	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

73 505,00

D		OST	Ostatní	73 505,00				
20	K	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,00	6 500,00	6 500,00	OTSKP 2024
	PP	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU						
	P	Poznámka k položce:						
	VV	Položka bude čerpána se souhlasem stavebníka a TDS stavby						
	VV	"položka bude použita pouze se souhlasem stavebníka"						
	VV	1			1,00			
	VV	Součet			1,00			
3	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,00	6 500,00	6 500,00	OTSKP 2024
	PP	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY						
	PSC	Poznámka k souboru cen:						
	VV	Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené se zřízením nebo zajištěním objíždky a přístupové cesty Položka nezahrnuje: - x						
	VV	DIO						
	VV	1			1,00			
21	K	029113	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KUS	1,00	18 100,00	18 100,00	OTSKP 2023
	PP	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY						
	VV	"geodetické zaměření ohrubné vrstvy"						
	VV	1			1,00			
	VV	Součet			1,00			
4	K	914162	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	35,00	65,00	2 275,00	OTSKP 2024
	PP	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM						
	PSC	Poznámka k souboru cen:						
	VV	Položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - dodávku značky						
	VV	"dle soupisu značek PD"						
	VV	35			35,00			
	VV	Součet			35,00			
5	K	914163	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	35,00	40,00	1 400,00	OTSKP 2024
	PP	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ						
	PSC	Poznámka k souboru cen:						
	VV	Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x						
	VV	"dle soupisu značek PD"						
	VV	35			35,00			
	VV	Součet			35,00			
6	K	914169	DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	1 050,00	10,00	10 500,00	OTSKP 2024
	PP	DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ						
	PSC	Poznámka k souboru cen:						
	VV	Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení						
	VV	Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití						
	VV	"dle soupisu značek PD"						
	VV	"doba realizace 30 kal. dnů"						
	VV	35*30			1 050,00			
	VV	Součet			1 050,00			
7	K	914452	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	6,00	65,00	390,00	OTSKP 2024
	PP	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM						
	PSC	Poznámka k souboru cen:						
	VV	Položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - dodávku značky						
	VV	"dle soupisu značek PD"						
	VV	6			6,00			
	VV	Součet			6,00			
8	K	914453	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ - DEMONTÁŽ	KUS	6,00	40,00	240,00	OTSKP 2024
	PP	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ - DEMONTÁŽ						
	PSC	Poznámka k souboru cen:						
	VV	Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x						
	VV	"dle soupisu značek PD"						
	VV	6			6,00			
	VV	Součet			6,00			
9	K	914459	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM HLINÍK - NÁJEMNÉ	KSDE N	180,00	10,00	1 800,00	OTSKP 2024
	PP	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM HLINÍK - NÁJEMNÉ						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití "dle soupisu značek PD" "doba realizace 30dnů" 6*30 Součet		180,00			
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
13	K	916122	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	5,00	150,00	750,00	OTSKP 2024
		PP	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie Položka nezahrnuje: - x "dle soupisu značek PD" 5 Součet		5,00			
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
14	K	916123	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	5,00	100,00	500,00	OTSKP 2024
		PP	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x "dle soupisu značek PD" 5 Součet		5,00			
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
15	K	916129	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDE N	150,00	50,00	7 500,00	OTSKP 2024
		PP	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - součin počtu zařízení a počtu dní použití. "dle soupisu značek PD" "doba realizace 30 dnů" 5*30 Součet		150,00			
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
16	K	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	5,00	210,00	1 050,00	OTSKP 2024
		PP	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - x "dle soupisu značek PD" 5 Součet		5,00			
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
17	K	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	5,00	110,00	550,00	OTSKP 2024
		PP	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x "dle soupisu značek PD" 5 Součet		5,00			
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
18	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDE N	150,00	15,00	2 250,00	OTSKP 2024
		PP	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - součin počtu zařízení a počtu dní použití. "dle soupisu značek PD" "doba realizace 30 dnů" 5*30 Součet		150,00			
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
2	K	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,00	13 200,00	13 200,00	OTSKP 2024
		PP	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s ochranou inženýrských sítí Položka nezahrnuje: - x 1 Součet		1,00			
		VV						
		VV						

REKAPITULACE STAVBY

Kód: PI_II/121
Stavba: Oprava silnice II/121 Zvíkov-Velká

KSO:
Místo: II/121 km 15,650-22,976

CC-CZ:
Datum: 18. 11. 2024

Zadavatel:
Jihočeský kraj

IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650

Uchazeč:
ROBSTAV k.s.

IČ: 27430774
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:
Ing. Rudolf Pešta

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Doba realizace 60 kalendářních dnů.

Cena bez DPH			23 275 078,65
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 23 275 078,65	Výše daně 4 887 766,52
	15,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		28 162 845,17

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	PI_II/121		
Stavba:	Oprava silnice II/121 Zvíkov-Velká		
Místo:	II/121 km 15,650-22,976	Datum:	18. 11. 2024
Zadavatel:	Jihočeský kraj	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč:	ROBSTAV k.s.	Zpracovatel:	Ing. Rudolf Pešta [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		23 275 078,65	28 162 845,17
PI_II/121	SO 101 Oprava silnice II/121 Zvíkov-Velká	7 020 847,08	8 495 224,97
PI_II/121_1	SO 102 Oprava silnice II/121 Zvíkov-Velká	2 062 481,64	2 495 602,78
PI_II/121_2	SO 103 Oprava silnice II/121 Zvíkov-Velká	13 075 734,93	15 821 639,27
PI_II/121_3	Lokální sanace poruch	597 220,00	722 636,20
Doplňující údaje	Doplňující údaje DIO	518 795,00	627 741,95

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava silnice II/121 Zvíkov-Velká
Objekt:
PI_II/121 - SO 101 Oprava silnice II/121 Zvíkov-Velká

KSO:
Místo: II/121 km 15,650-17,130

CC-CZ:
Datum: 18. 11. 2024

Zadavatel:
Jihočeský kraj

IČ:
DIČ: CZ70890650

Uchazeč:
ROBSTAV k.s.

IČ:
DIČ: Vypln údaj

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:
Ing. Rudolf Pešta

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Doba realizace 20 kalendářních dnů.

Cena bez DPH 7 020 847,08

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 020 847,08	21,00%	1 474 377,89
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 8 495 224,97

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava silnice II/121 Zvíkov-Velká
Objekt: **PI_II/121 - SO 101 Oprava silnice II/121 Zvíkov-Velká**

Místo:	II/121 km 15,650-17,130	Datum:	18. 11. 2024
Zadavatel:	Jihočeský kraj	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč:	ROBSTAV k.s.	Zpracovatel:	Ing. Rudolf Pešta

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	7 020 847,08
HSV - Práce a dodávky HSV	7 020 847,08
1 - Zemní práce	385 473,91
5 - Komunikace pozemní	6 505 873,29
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	129 499,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnice II/121 Zvíkov-Velká
Objekt: PI_II/121 - SO 101 Oprava silnice II/121 Zvíkov-Velká

Místo: II/121 km 15,650-17,130 Datum: 18. 11. 2024
Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč: ROBSTAV k.s. Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 7 020 847,08

D HSV Práce a dodávky HSV 7 020 847,08

D 1 Zemní práce 385 473,91

1	K	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	1 080,97	359,00	388 068,23	OTSKP 2024
---	---	-------	--	----	----------	--------	------------	------------

PP FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
PSC
VV "délka 1480 m"
VV "šířka 7,1m"
VV "hloubka 0,1m"
VV "rozšíření vrstev 0,1m oboustranně"
VV 1480*(7,1+0,2)*0,1 1 080,40
VV "frézování překrytí povrchu, hloubka 0,04"
VV "délka 1m, šířka 7,1m, oboustranně"
VV 2*7,1*0,04 0,57
VV Součet 1 080,97

2	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T	T	2 594,32	-1,00	-2 594,32	OTSKP 2024
---	---	--------	---	---	----------	-------	-----------	------------

PP ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 1,- KČ/T
VV "měrná hmotnost 2,4t/m3"
VV "délka 1480 m"
VV "šířka 7,1m"
VV "hloubka 0,1m"
VV "rozšíření vrstev 0,1m oboustranně"
VV 1480*(7,1+0,2)*0,1*2,4 2 592,96
VV "frézování překrytí povrchu, hloubka 0,04"
VV "délka 1m, šířka 7,1m, oboustranně"
VV 2*7,1*0,04*2,4 1,36
VV Součet 2 594,32

D 5 Komunikace pozemní 6 505 873,29

13	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM	M2	1 440,00	68,80	99 072,00	OTSKP 2024
----	---	-------	---	----	----------	-------	-----------	------------

PP ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM
Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - očištění podkladu - uložení kameniva dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách. Položka nezahrnuje: - x
PSC
VV ŠD 0/32, spojitá zrnitost, ČSN 73 6126"
VV "délka 1480m"
VV "šířka 0,5m"
VV "oboustranně"
VV "odpočet připojení d.: 40m"
VV 1480*2*0,5-40 1 440,00
VV Součet 1 440,00

3	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	10 892,80	9,90	107 838,72	OTSKP 2024
---	---	--------	--	----	-----------	------	------------	------------

PP SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postříky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x
PSC
VV "PS-C, 0,4kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"
VV "délka 1480 m"
VV "šířka 7,1m"
VV 1480*7,1 10 508,00
VV (0,1+0,06/2)*2*1480 384,80
VV Součet 10 892,80

7	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	10 567,20	9,90	104 615,28	OTSKP 2024
---	---	--------	--	----	-----------	------	------------	------------

PP SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2
Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postříky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x
PSC
VV "PS-CP, 0,4kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"
VV "délka 1480 m"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"šířka 7,1m"					
	VV		1480*7,1		10 508,00			
	VV		(0,04/2)*2*1480		59,20			
	VV		Součet		10 567,20			
5	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	10 744,80	9,90	106 373,52	OTSKP 2024
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2					
			Poznámka k souboru cen:					
			Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x					
	PSC							
	VV		"PS-CP, 0,4kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"					
	VV		"délka 1480 m"					
	VV		"šířka 7,1m"					
	VV		1480*7,1		10 508,00			
	VV		(0,05+0,06/2)*2*1480		236,80			
	VV		Součet		10 744,80			
19	K	574A04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+	M3	2,40	7 540,80	18 097,92	OTSKP 2024
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+					
	VV		"ACO 11+, 50/70, prům.tl.60mm ČSN 73 6121, TKP kap.7"					
	VV		"4x napojení povrchů d.: 40m, š.:1m, 40x1,0=40m2"					
	VV		40*0,06		2,40			
	VV		Součet		2,40			
8	K	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM	M2	10 567,20	221,20	2 337 464,64	OTSKP 2024
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM					
			Poznámka k souboru cen:					
			Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PSC							
	VV		"ACO 11+, PMB 45/80-60(65),tl. 40mm, ČSN 73 6121, TKP kap.7"					
	VV		"délka 1480 m"					
	VV		"šířka 7,1m"					
	VV		1480*7,1		10 508,00			
	VV		(0,04/2)*2*1480		59,20			
	VV		Součet		10 567,20			
6	K	574D56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	10 744,80	217,60	2 338 068,48	OTSKP 2024
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM					
	VV		"ACL 16+ PMB 25/55-60(65), tl. 60mm, ČSN 73 6121, TKP kap.7"					
	VV		"délka 1480 m"					
	VV		"šířka 7,1m"					
	VV		1480*7,1		10 508,00			
	VV		(0,05+0,06/2)*2*1480		236,80			
	VV		Součet		10 744,80			
4	K	574E07	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S	M3	653,57	2 090,40	1 366 222,73	OTSKP 2024
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S					
	VV		"ACP 22+(S), (50/70) tl. 60mm, ČSN 73 6121, TKP kap.7"					
	VV		"délka 1480 m"					
	VV		"šířka 7,1m"					
	VV		1480*7,1*0,06		630,48			
	VV		(0,1+0,06/2)*2*1480*0,06		23,09			
	VV		Součet		653,57			
18	K	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	1 480,00	19,00	28 120,00	OTSKP 2024
	PP		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM					
	VV		"zalití středové spáry AC záhlvkou"					
	VV		"délka 1480m"					
	VV		1480		1 480,00			
	VV		Součet		1 480,00			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				129 499,88	
14	K	915221D	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	3 453,33	37,50	129 499,88	OTSK 2024
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje:					
			- dodání a pokládku nátérového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)					
			- předznačení a reflexní úpravu					
	VV		"TP65"					
	VV		"délka 1480m"					
	VV		"oboustranné "					
	VV		"středová čára 3 x 6 /m/"					
	VV		1480/9*3		493,33			
	VV		1480*2		2 960,00			
	VV		Součet		3 453,33			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava silnice II/121 Zvíkov-Velká
Objekt:
PI_II/121_1 - SO 102 Oprava silnice II/121 Zvíkov-Velká

KSO:
Místo: II/121 km 17,445-17,880

Zadavatel:
Jihočeský kraj

Uchazeč:
ROBSTAV k.s.

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:
Ing. Rudolf Pešta

Poznámka:
Doba realizace 20 kalendářních dnů.

CC-CZ:
Datum: 18. 11. 2024

IČ:
DIČ: CZ70890650

IČ:
DIČ: 27430774
Vyplň údaj

IČ:
DIČ: 70971641
CZ70971641

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 2 062 481,64

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 062 481,64	21,00%	433 121,14
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 2 495 602,78

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice II/121 Zvíkov-Velká

Objekt:

PI_II/121_1 - SO 102 Oprava silnice II/121 Zvíkov-Velká

Místo:

II/121 km 17,445-17,880

Datum:

18. 11. 2024

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč:

ROBSTAV k.s.

Zpracovatel:

Ing. Rudolf Pešta

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	2 062 481,64
HSV - Práce a dodávky HSV	2 062 481,64
1 - Zemní práce	113 441,60
5 - Komunikace pozemní	1 910 977,54
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	38 062,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Oprava silnice II/121 Zvíkov-Velká			Datum:	18. 11. 2024
Objekt:	PI_II/121_1 - SO 102 Oprava silnice II/121 Zvíkov-Velká			Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Místo:	II/121 km 17,445-17,880			Zpracovatel:	Ing. Rudolf Pešta
Zadavatel:	Jihočeský kraj				
Uchazeč:	ROBSTAV k.s.				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 062 481,64

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 062 481,64

D 1

Zemní práce

113 441,60

1	K	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	318,12	359,00	114 205,08	OTSKP 2024
---	---	-------	--	----	--------	--------	------------	------------

PP	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH			
	Poznámka k souboru cen:			
	Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).			
PSC				
VV	"délka 435 m"			
VV	"šířka 7,1m"			
VV	"hloubka 0,1m"			
VV	"rozšíření vrstev 0,1m oboustranně"			
VV	435*(7,1+0,2)*0,1			317,55
VV	"frézování překrytí povrchu, hloubka 0,04"			
VV	"délka 1m, šířka 7,1m, oboustranně"			
VV	2*7,1*0,04			0,57
VV	Součet			318,12

2	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T	T	763,48	-1,00	-763,48	OTSKP 2024
---	---	--------	---	---	--------	-------	---------	------------

PP	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 1,- KČ/T			
VV	"měrná hmotnost 2,4t/m3"			
VV	"délka 435 m"			
VV	"šířka 7,1m"			
VV	"hloubka 0,1m"			
VV	"rozšíření vrstev 0,1m oboustranně"			
VV	435*(7,1+0,2)*0,1*2,4			762,12
VV	"frézování překrytí povrchu, hloubka 0,04"			
VV	"délka 1m, šířka 7,1m, oboustranně"			
VV	2*7,1*0,04*2,4			1,36
VV	Součet			763,48

D 5

Komunikace pozemní

1 910 977,54

13	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM	M2	435,00	68,80	29 928,00	OTSKP 2024
----	---	-------	---	----	--------	-------	-----------	------------

PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM						
		Poznámka k souboru cen:						
		Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - očištění podkladu - uložení kameniva dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách. Položka nezahrnuje: - x						
PSC								
VV		ŠD 0/32, spojitá zrnitost, ČSN 73 6126"						
VV		"délka 435m"						
VV		"šířka 0,5m"						
VV		"oboustranně"						
VV		435*2*0,5			435,00			
VV		Součet			435,00			

16	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 201,60	9,90	31 695,84	OTSKP 2024
----	---	--------	--	----	----------	------	-----------	------------

PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2						
		Poznámka k souboru cen:						
		Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x						
PSC								
VV		"PS-C, 0,4kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"						
VV		"délka 435 m"						
VV		"šířka 7,1m"						
VV		435*7,1			3 088,50			
VV		(0,1+0,06/2)*2*435			113,10			
VV		Součet			3 201,60			

7	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 120,10	9,90	30 888,99	OTSKP 2024
---	---	--------	--	----	----------	------	-----------	------------

PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2						
		Poznámka k souboru cen:						
		Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x						
PSC								
VV		"PS-CP, 0,4kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"						
VV		"délka 435 m"						
VV		"šířka 7,1m"						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		435*7,1		3 088,50			
	VV		(0,04/2)*2*435		17,40			
	VV		"překrytí 2x1m"					
	VV		7,1*2		14,20			
	VV		Součet		3 120,10			
5	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 158,10	9,90	31 265,19	OTSKP 2024
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2					
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x					
	VV		"PS-CP, 0,4kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"					
	VV		"délka 435 m"					
	VV		"šířka 7,1m"					
	VV		435*7,1		3 088,50			
	VV		(0,05+0,06/2)*2*435		69,60			
	VV		Součet		3 158,10			
8	K	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM	M2	3 120,10	221,20	690 166,12	OTSKP 2024
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM					
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		"ACO 11+ PMB 45/80-60(65),tl. 40mm, ČSN 73 6121, TKP kap.7"					
	VV		"délka 435 m"					
	VV		"šířka 7,1m"					
	VV		435*7,1		3 088,50			
	VV		(0,04/2)*2*435		17,40			
	VV		"překrytí 2x1m"					
	VV		7,1*2		14,20			
	VV		Součet		3 120,10			
6	K	574D56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	3 158,10	217,60	687 202,56	OTSKP 2024
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM					
	VV		"ACL 16+ PMB 25/55-60(65), tl. 60mm, ČSN 73 6121, TKP kap.7"					
	VV		"délka 435 m"					
	VV		"šířka 7,1m"					
	VV		435*7,1		3 088,50			
	VV		(0,05+0,06/2)*2*435		69,60			
	VV		Součet		3 158,10			
4	K	574E07	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S	M3	192,10	2 090,40	401 565,84	OTSKP 2024
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S					
	VV		"ACP 22+(S), 50/70, tl. 60mm, ČSN 73 6121, TKP kap.7"					
	VV		"délka 435 m"					
	VV		"šířka 7,1m"					
	VV		435*7,1*0,06		185,31			
	VV		(0,1+0,06/2)*2*435*0,06		6,79			
	VV		Součet		192,10			
15	K	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	435,00	19,00	8 265,00	OTSKP 2024
	PP		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM					
	VV		"zalití středové spáry AC zálivkou"					
	VV		"délka 435m"					
	VV		435		435,00			
	VV		Součet		435,00			
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					38 062,50	
14	K	915221D	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	1 015,00	37,50	38 062,50	OTSK 2024
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		"TP65"					
	VV		"délka 435m"					
	VV		"oboustranně "					
	VV		"středová čára 3 x 6 /m/"					
	VV		435/9*3		145,00			
	VV		435*2		870,00			
	VV		Součet		1 015,00			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava silnice II/121 Zvíkov-Velká
Objekt:
PI_II/121_2 - SO 103 Oprava silnice II/121 Zvíkov-Velká

KSO:
Místo: II/121 km 20,690-22,976

Zadavatel:
Jihočeský kraj

Uchazeč:
ROBSTAV k.s.

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:
Ing. Rudolf Pešta

Poznámka:
Doba realizace 20 kalendářních dnů.

CC-CZ:
Datum: 18. 11. 2024

IČ:
DIČ: CZ70890650

IČ:
DIČ: 27430774
Vyplň údaj

IČ:
DIČ: 70971641
CZ70971641

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 13 075 734,93

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	13 075 734,93	21,00%	2 745 904,34
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 15 821 639,27

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice II/121 Zvíkov-Velká

Objekt:

PI_II/121_2 - SO 103 Oprava silnice II/121 Zvíkov-Velká

Místo:

II/121 km 20,690-22,976

Datum:

18. 11. 2024

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.
Ing. Rudolf Pešta

Uchazeč:

ROBSTAV k.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	13 075 734,93
HSV - Práce a dodávky HSV	13 075 734,93
1 - Zemní práce	717 611,15
5 - Komunikace pozemní	12 108 986,15
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	249 137,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnice II/121 Zvíkov-Velká
Objekt: PI_II/121_2 - SO 103 Oprava silnice II/121 Zvíkov-Velká

Místo: II/121 km 20,690-22,976 Datum: 18. 11. 2024
Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč: ROBSTAV k.s. Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 13 075 734,93

D HSV Práce a dodávky HSV 13 075 734,93

D 1 Zemní práce 717 611,15

1	K	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	2 012,37	359,00	722 440,83	OTSKP 2024
---	---	-------	--	----	----------	--------	------------	------------

PP	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).							
PSC								
VV	"délka 2286 m"							
VV	"šířka 8,6m"							
VV	"hloubka 0,1m"							
VV	"rozšíření vrstev 0,1m oboustranně"							
VV	2286*(8,6+0,2)*0,1							2 011,68
VV	"frézování překrytí povrchu, hloubka 0,04"							
VV	"délka 1m, šířka 7,1m, oboustranně"							
VV	2*8,6*0,04							0,69
VV	Součet							2 012,37

2	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T	T	4 829,68	-1,00	-4 829,68	OTSKP 2024
---	---	--------	---	---	----------	-------	-----------	------------

PP	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 1,- KČ/T							
VV	"měrná hmotnost 2,4t/m3"							
VV	"délka 2286 m"							
VV	"šířka 8,6m"							
VV	"hloubka 0,1m"							
VV	"rozšíření vrstev 0,1m oboustranně"							
VV	2286*(8,6+0,2)*0,1*2,4							4 828,03
VV	"frézování překrytí povrchu, hloubka 0,04"							
VV	"délka 1m, šířka 7,1m, oboustranně"							
VV	2*8,6*0,04*2,4							1,65
VV	Součet							4 829,68

D 5 Komunikace pozemní 12 108 986,15

13	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM	M2	2 163,00	68,80	148 814,40	OTSKP 2024
----	---	-------	---	----	----------	-------	------------	------------

PP	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - očištění podkladu - uložení kameniva dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách. Položka nezahrnuje: - x							
PSC								
VV	ŠD 0/32, spojitá zrnitost, ČSN 73 6126"							
VV	"délka 2286m"							
VV	"šířka 0,5m"							
VV	"oboustranně"							
VV	"odpočet připojení d.: 123m"							
VV	2286*2*0,5-123							2 163,00
VV	Součet							2 163,00

3	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	20 253,96	9,90	200 514,20	OTSKP 2024
---	---	--------	--	----	-----------	------	------------	------------

PP	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x							
PSC								
VV	"PS-C, 0,4kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"							
VV	"délka 2286m"							
VV	"šířka 8,6m"							
VV	2286*8,6							19 659,60
VV	(0,1+0,06/2)*2*2286							594,36
VV	Součet							20 253,96

7	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	19 751,04	9,90	195 535,30	OTSKP 2024
---	---	--------	--	----	-----------	------	------------	------------

PP	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x							
PSC								
VV	"PS-CP, 0,4kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"							
VV	"délka 2286m"							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"šířka 8,6m"					
	VV		2286*8,6		19 659,60			
	VV		(0,04/2)*2*2286		91,44			
	VV		Součet		19 751,04			
5	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	20 025,36	9,90	198 251,06	OTSKP 2024
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x					
	VV		"PS-CP, 0,4kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"					
	VV		"délka 2286m"					
	VV		"šířka 8,6m"					
	VV		2286*8,6		19 659,60			
	VV		(0,05+0,06/2)*2*2286		365,76			
	VV		Součet		20 025,36			
19	K	574A04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+	M3	7,38	7 540,80	55 651,10	OTSKP 2024
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+					
	VV		"ACO 11+, 50/70, prům.tl.60mm ČSN 73 6121, TKP kap.7"					
	VV		"11x napojení povrchů d.: 123m, š.:1m, 123x1,0=123m2"					
	VV		123*0,06		7,38			
	VV		Součet		7,38			
8	K	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM	M2	19 751,04	221,20	4 368 930,05	OTSKP 2024
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, ztuhnutí vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		"ACO 11+ PMB 45/80-60(65),tl. 40mm, ČSN 73 6121, TKP kap.7"					
	VV		"délka 2286 m"					
	VV		"šířka 8,6m"					
	VV		2286*8,6		19 659,60			
	VV		(0,04/2)*2*2286		91,44			
	VV		Součet		19 751,04			
6	K	574D56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	20 025,36	217,60	4 357 518,34	OTSKP 2024
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM					
	VV		"ACL 16+ PMB 25/55-60(65), tl. 60mm, ČSN 73 6121, TKP kap.7"					
	VV		"délka 2286m"					
	VV		"šířka 8,6m"					
	VV		2286*8,6		19 659,60			
	VV		(0,05+0,06/2)*2*2286		365,76			
	VV		Součet		20 025,36			
4	K	574E07	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S	M3	1 215,24	2 090,40	2 540 337,70	OTSKP 2024
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S					
	VV		"ACP 22+(S), (50/70) tl. 60mm, ČSN 73 6121, TKP kap.7"					
	VV		"délka 2286 m"					
	VV		"šířka 8,6m"					
	VV		2286*8,6*0,06		1 179,58			
	VV		(0,1+0,06/2)*2*2286*0,06		35,66			
	VV		Součet		1 215,24			
18	K	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	2 286,00	19,00	43 434,00	OTSKP 2024
	PP		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM					
	VV		"zalití středové spáry AC zálivkou"					
	VV		"délka 2286"					
	VV		2286		2 286,00			
	VV		Součet		2 286,00			
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					249 137,63	
14	K	915221D	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	6 643,67	37,50	249 137,63	OTSK 2024
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátérového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		"TP65"					
	VV		"délka 2286m"					
	VV		"oboustranné "					
	VV		"středová čára 3 x 6 /m/"					
	VV		(1100+315)/9*3		471,67			
	VV		"středová plná					
	VV		500+1100		1 600,00			
	VV		2286*2		4 572,00			
	VV		Součet		6 643,67			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava silnice II/121 Zvíkov-Velká
Objekt:
PI_II/121_3 - Lokální sanace poruch

KSO:
Místo: II/121 km 15,480-22,976

Zadavatel:
Jihočeský kraj

Uchazeč:
ROBSTAV k.s.

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:
Ing. Rudolf Pešta

Poznámka:
Doba realizace 60 kalendářních dnů. Položka bude použita po prohlídce stavby po odfrézování AC vrstev a prohlídky za účasti stavebníka, TDS a zhotovitele. Použita bude v rozsahu po prohlídce a se souhlasem stavebníka a TDS stavby.

CC-CZ:
Datum: 18. 11. 2024

IČ:
DIČ: CZ70890650

IČ:
DIČ: 27430774
Vyplň údaj

IČ:
DIČ: 70971641
CZ70971641

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 597 220,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	597 220,00	21,00%	125 416,20
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 722 636,20

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice II/121 Zvíkov-Velká

Objekt:

PI_II/121_3 - Lokální sanace poruch

Místo:

II/121 km 15,480-22,976

Datum:

18. 11. 2024

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.
Ing. Rudolf Pešta

Uchazeč:

ROBSTAV k.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	597 220,00
HSV - Práce a dodávky HSV	577 420,00
1 - Zemní práce	35 660,00
5 - Komunikace pozemní	541 760,00
OST - Ostatní	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Oprava silnice II/121 Zvíkov-Velká				
Objekt:	PI_II/121_3 - Lokální sanace poruch				
Místo:	II/121 km 15,480-22,976		Datum:	18. 11. 2024	
Zadavatel:	Jihočeský kraj		Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.	
Uchazeč:	ROBSTAV k.s.		Zpracovatel:	Ing. Rudolf Pešta	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							597 220,00	
3	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 000,00	9,90	19 800,00	OTSKP 2024

PP	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2		
	Poznámka k souboru cen:		
PSC	Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x		
VV	"PS-C, 0,4kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"		
VV	"délka 1000 m"		
VV	"šířka 2m"		
VV	1000*2		2 000,00
VV	Součet		2 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV							577 420,00	
---------------------------	--	--	--	--	--	--	------------	--

D 1 Zemní práce							35 660,00	
-----------------	--	--	--	--	--	--	-----------	--

1	K	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	100,00	359,00	35 900,00	OTSKP 2024
---	---	-------	--	----	--------	--------	-----------	------------

PP	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH		
	Poznámka k souboru cen:		
	Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vyказuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).		
PSC			
VV	"délka 1000 m"		
VV	"šířka 2m"		
VV	"hloubka 0,05m"		
VV	1000*2*0,05		100,00
VV	Součet		100,00

2	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T	T	240,00	-1,00	-240,00	
---	---	--------	---	---	--------	-------	---------	--

PP	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 1,- KČ/T		
VV	"měrná hmotnost 2,4t/m3"		
VV	"délka 1000 m"		
VV	"šířka 2m"		
VV	"hloubka 0,05m"		
VV	1000*2*0,05*2,4	240,00	
VV	Součet	240,00	

D 5 Komunikace pozemní							541 760,00	
------------------------	--	--	--	--	--	--	------------	--

5	K	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	2 000,00	19,00	38 000,00	OTSKP 2024
---	---	-------	--	----	----------	-------	-----------	------------

PP	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY			
	Poznámka k souboru cen:			
PSC	Položka zahrnuje: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu Položka nezahrnuje: - x			
VV	"skelná mříž s polymerním povlakem"			
VV	"samoadhezivní povrch na spodní straně"			
VV	"nejlépe GlasGrid GG100"			
VV	"pevnost 100 x 100kN"			
VV	"celoplošně"			
VV	"délka 1000 m"			
VV	"šířka 2m"			
VV	1000*2			2 000,00
VV	Součet			2 000,00

4	K	574E06	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S	M3	100,00	5 037,60	503 760,00	OTSKP 2024
---	---	--------	---	----	--------	----------	------------	------------

PP	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S		
	Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.		
PSC			
VV	"ACP 16+, 50/70 prům.tl.50mm ČSN 73 6121, TKP kap.7"		
VV	"délka 1000 m"		
VV	"šířka 2m"		
VV	"hloubka 0,05m"		
VV	1000*2*0,05	100,00	
VV	Součet	100,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	OST		Ostatní				0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava silnice II/121 Zvíkov-Velká
Objekt:
Z Doplnující údaje - Doplnující údaje DIO

KSO:
Místo: II/121 km 15,480-22,976

Zadavatel:
Jihočeský kraj

Uchazeč:
ROBSTAV k.s.

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:
Ing. Rudolf Pešta

Poznámka:
Doba realizace 60 kalendářních dnů.

CC-CZ:
Datum: 18. 11. 2024

IČ:
DIČ: CZ70890650

IČ:
DIČ: 27430774
Vyplň údaj

IČ:
DIČ: 70971641
CZ70971641

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 518 795,00

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	518 795,00	21,00%	108 946,95
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 627 741,95

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava silnice II/121 Zvíkov-Velká
Objekt:

Z Doplňující údaje - Doplňující údaje DIO

Místo:	II/121 km 15,480-22,976	Datum:	18. 11. 2024
Zadavatel:	Jihočeský kraj	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč:	ROBSTAV k.s.	Zpracovatel:	Ing. Rudolf Pešta

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	518 795,00
HSV - Práce a dodávky HSV	130 200,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	130 200,00
OST - Ostatní	388 595,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Oprava silnice II/121 Zvíkov-Velká				
Objekt:	Z Doplnující údaje - Doplnující údaje DIO				
Místo:	II/121 km 15,480-22,976		Datum:	18. 11. 2024	
Zadavatel:	Jihočeský kraj		Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.	
Uchazeč:	ROBSTAV k.s.		Zpracovatel:	Ing. Rudolf Pešta	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

518 795,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

130 200,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

130 200,00

10	K	916352	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	210,00	210,00	44 100,00	OTSKP 2024
	PP		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
	VV		"Vodicí desky Z4 oboustranné"					
	VV		"SO 101, 74ks, 20 dnů"					
	VV		74		74,00			
	VV		"SO 102, 22ks,20dnů"					
	VV		22		22,00			
	VV		"SO 103, 114ks, 20dnů"					
	VV		114		114,00			
	VV		Součet			210,00		
11	K	916353	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	210,00	110,00	23 100,00	OTSKP 2024
	PP		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ					
	VV		"Vodicí desky Z4 oboustranné"					
	VV		"SO 101, 74ks, 20 dnů"					
	VV		74		74,00			
	VV		"SO 102, 22ks,20dnů"					
	VV		22		22,00			
	VV		"SO 103, 114ks, 20dnů"					
	VV		114		114,00			
	VV		Součet			210,00		
12	K	916359	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	4 200,00	15,00	63 000,00	OTSKP 2024
	PP		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ					
	VV		"Vodicí desky Z4 oboustranné"					
	VV		"SO 101, 74ks, 20 dnů"					
	VV		74*20		1 480,00			
	VV		"SO 102, 22ks,20dnů"					
	VV		22*20		440,00			
	VV		"SO 103, 114ks, 20dnů"					
	VV		114*20		2 280,00			
	VV		Součet			4 200,00		

D OST

Ostatní

388 595,00

20	K	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,00	6 500,00	6 500,00	OTSKP 2024
	PP		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Položka bude čerpána se souhlasem stavebníka a TDS stavby					
	VV		"položka bude použita pouze se souhlasem stavebníka"					
	VV		1		1,00			
	VV		Součet			1,00		
3	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,00	6 500,00	6 500,00	OTSKP 2024
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY					
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
	VV		Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené se zřízením nebo zajištěním objíždky a přístupové cesty Položka nezahrnuje: - x					
	VV		DIO					
	VV		1		1,00			
22	K	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1 440,00	220,00	316 800,00	OTSKP 2024
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY					
	VV		"pracovníci ruční řízení dopravy"					
	VV		"Počet 2pracovníci"					
	VV		"12 hodin denně, kalkulovaný náklad 450Kč/hod/pracovník, doba 60 kal. dnů"					
	VV		12*2*60		1 440,00			
	VV		Součet			1 440,00		
21	K	029113	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KUS	1,00	18 100,00	18 100,00	OTSKP 2023
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY					
	VV		"geodetické zaměření obrusné vrstvy"					
	VV		1		1,00			
	VV		Součet			1,00		
4	K	914162	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	33,00	65,00	2 145,00	OTSKP 2024
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - dodávku značky					
	VV		"dle soupisu značek PD"					
	VV		33		33,00			
	VV		Součet		33,00			
5	K	914163	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	33,00	40,00	1 320,00	OTSKP 2024
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x					
	VV		"dle soupisu značek PD"					
	VV		33		33,00			
	VV		Součet		33,00			
6	K	914169	DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	1 980,00	10,00	19 800,00	OTSKP 2024
	PP		DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití					
	VV		"dle soupisu značek PD"					
	VV		"doba realizace 20 kal. dnů, každý stavební objekt"					
	VV		33*20*3		1 980,00			
	VV		Součet		1 980,00			
7	K	914452	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	6,00	65,00	390,00	OTSKP 2024
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - dodávku značky					
	VV		"dle soupisu značek PD"					
	VV		6		6,00			
	VV		Součet		6,00			
8	K	914453	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ - DEMONTÁŽ	KUS	6,00	40,00	240,00	OTSKP 2024
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ - DEMONTÁŽ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x					
	VV		"dle soupisu značek PD"					
	VV		6		6,00			
	VV		Součet		6,00			
9	K	914459	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM HLINÍK - NÁJEMNÉ	KSDE N	360,00	10,00	3 600,00	OTSKP 2024
	PP		DOPRAV ZNAČKY 100X150CM HLINÍK - NÁJEMNÉ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití					
	VV		"dle soupisu značek PD"					
	VV		"doba realizace 20 kal. dnů, každý stavební objekt"					
	VV		6*20*3		360,00			
	VV		Součet		360,00			
2	K	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,00	13 200,00	13 200,00	OTSKP 2024
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s ochranou inženýrských sítí Položka nezahrnuje: - x					
	VV		1		1,00			
	VV		Součet		1,00			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: PI_II/175
Stavba: Oprava silnice II/175 Pohoří-hr.okr

KSO:
Místo: II/175 km 10,796-13,480

CC-CZ:
Datum: 18. 11. 2024

Zadavatel:
Jihočeský kraj

IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:
Ing. Rudolf Pešta

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Doba realizace 30 kalendářních dnů.

Cena bez DPH			10 145 748,48
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 10 145 748,48	Výše daně 2 130 607,18
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			12 276 355,66

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	PI_II/175		
Stavba:	Oprava silnice II/175 Pohoří-hr.okr		
Místo:	II/175 km 10,796-13,480	Datum:	18. 11. 2024
Zadavatel:	Jihočeský kraj	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč:		Zpracovatel:	Ing. Rudolf Pešta

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		10 145 748,48	12 276 355,66
PI_II/175_1	SO 101 Oprava silnice II/175 Pohoří-hr.okr.	7 669 427,98	9 280 007,86
PI_II/175_2	SO 102 Oprava silnice II/175 km Pohoří-hr.okr.	1 230 442,95	1 488 835,97
PI_II/175_3	SO 103 Oprava silnice II/175 Pohoří-hr.okr.	669 851,55	810 520,38
PI_II/175_4	Lokální sanace poruch	477 776,00	578 108,96
Doplňující údaje	Doplňující údaje DIO	98 250,00	118 882,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava silnice II/175 Pohoří-hr.okr
Objekt:
PI_II/175_1 - SO 101 Oprava silnice II/175 Pohoří-hr.okr.

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	II/175 km 10,79612,850	Datum:	18. 11. 2024
Zadavatel:		IČ:	70890650
Jihočeský kraj		DIČ:	CZ70890650
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.		DIČ:	CZ70971641
Zpracovatel:		IČ:	
Ing. Rudolf Pešta		DIČ:	
Poznámka:			
Doba realizace 30 kalendářních dnů.			

Cena bez DPH		7 669 427,98	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	7 669 427,98	21,00%	1 610 579,88
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	9 280 007,86

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice II/175 Pohoří-hr.okr

Objekt:

PI_II/175_1 - SO 101 Oprava silnice II/175 Pohoří-hr.okr.

Místo:

II/175 km 10,79612,850

Datum:

18. 11. 2024

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.
Ing. Rudolf Pešta

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	7 669 427,98
HSV - Práce a dodávky HSV	7 669 427,98
1 - Zemní práce	317 973,09
5 - Komunikace pozemní	7 197 404,89
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	154 050,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Oprava silnice II/175 Pohoří-hr.okr					
Objekt:	PI_II/175_1 - SO 101 Oprava silnice II/175 Pohoří-hr.okr.					
Místo:	II/175 km 10,79612,850	Datum:	18. 11. 2024			
Zadavatel:	Jihočeský kraj	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.			
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Ing. Rudolf Pešta			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

7 669 427,98

DHSVPráce a dodávky HSV

7 669 427,98

D1Zemní práce

317 973,09

1	K	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	891,68	359,00	320 113,12	OTSKP 2024
---	---	-------	--	----	--------	--------	------------	------------

PP	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH							
	Poznámka k souboru cen:							
	Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).							
PSC								
VV	"délka 2054 m"							
VV	"šířka 6,0m"							
VV	"hloubka 0,07m"							
VV	"rozšíření vrstev 0,1m oboustranně"							
VV	2054*(6+0,2)*0,07							
VV	"frézování překrytí povrchu, hloubka 0,04"							
VV	"délka 1m, šířka 6,0m"							
VV	6*1*0,04							
VV	Součet							

2	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T	T	2 140,03	-1,00	-2 140,03	
---	---	--------	---	---	----------	-------	-----------	--

PP	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 1,- KČ/T							
VV	"měrná hmotnost 2,4t/m3"							
VV	"délka 2054m"							
VV	"šířka 6,0m"							
VV	"hloubka 0,07m"							
VV	"rozšíření vrstev 0,1m oboustranně"							
VV	2054*(6+0,2)*0,07*2,4							
VV	"frézování překrytí povrchu, hloubka 0,04"							
VV	"délka 1m, šířka 6m"							
VV	6*0,04*2,4							
VV	Součet							

D5Komunikace pozemní

7 197 404,89

13	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM	M2	1 947,00	68,80	133 953,60	OTSKP 2024
----	---	-------	---	----	----------	-------	------------	------------

PP	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM							
	Poznámka k souboru cen:							
	Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - očištění podkladu - uložení kameniva dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách. Položka nezahrnuje: - x							
PSC								
VV	"ŠD 0/32, spojitá zrnitost, ČSN 73 6126"							
VV	"délka 2054m"							
VV	"šířka 0,5m"							
VV	"oboustranně"							
VV	"odpočet připojení d.: 107m"							
VV	2054*2*0,5-107							
VV	Součet							

3	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	12 816,96	9,90	126 887,90	OTSKP 2024
---	---	--------	--	----	-----------	------	------------	------------

PP	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2							
	Poznámka k souboru cen:							
	Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x							
PSC								
VV	"PS-C, 0,4kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"							
VV	"délka 2054 m"							
VV	"šířka6m"							
VV	2054*6							
VV	(0,1+0,04/2)*2*2054							
VV	Součet							

7	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	12 412,16	9,90	122 880,38	OTSKP 2024
---	---	--------	--	----	-----------	------	------------	------------

PP	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2							
	Poznámka k souboru cen:							
	Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x							
PSC								
VV	"PS-CP, 0,4kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"							
VV	"délka 2054 m"							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"šířka 6m"					
	VV		2054*6		12 324,00			
	VV		(0,04/2)*2*2054		82,16			
	VV		"Překrytí povrchu 1m"					
	VV		6*1		6,00			
	VV		Součet		12 412,16			
5	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	12 652,64	9,90	125 261,14	OTSKP 2024
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2					
			Poznámka k souboru cen:					
			Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x					
	PSC							
	VV		"PS-CP, 0,4kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"					
	VV		"délka 2054 m"					
	VV		"šířka 6m"					
	VV		2054*6		12 324,00			
	VV		(0,05+0,06/2)*2*2054		328,64			
	VV		Součet		12 652,64			
18	K	574A04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+	M3	6,42	7 540,80	48 411,94	OTSKP 2024
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+					
	VV		"ACO 11+, 50/70, prům.tl.60mm ČSN 73 6121, TKP kap.7"					
	VV		"5x napojení povrchů d.: 107m, š.:1m, 107x1,S=107m2"					
	VV		107*0,06		6,42			
	VV		Součet		6,42			
8	K	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM	M2	12 412,16	221,20	2 745 569,79	OTSKP 2024
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM					
			Poznámka k souboru cen:					
			Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PSC							
	VV		"ACO 11+ PMB 45/80-60(65),tl. 40mm, ČSN 73 6121, TKP kap.7"					
	VV		"délka 2054 m"					
	VV		"šířka 6m"					
	VV		2054*6		12 324,00			
	VV		(0,04/2)*2*2054		82,16			
	VV		"překrytí povrchu 1m"					
	VV		1*6		6,00			
	VV		Součet		12 412,16			
4	K	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	M3	512,68	2 226,00	1 141 225,68	OTSKP 2024
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S					
			Poznámka k souboru cen:					
			Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PSC							
	VV		"ACL 16+, (50/70) tl. 40mm, ČSN 73 6121, TKP kap.7"					
	VV		"délka 2054 m"					
	VV		"šířka 6m"					
	VV		2054*6*0,04		492,96			
	VV		(0,1+0,04/2)*2*2054*0,04		19,72			
	VV		Součet		512,68			
6	K	574D56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	12 652,64	217,60	2 753 214,46	OTSKP 2024
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM					
			Poznámka k souboru cen:					
			Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PSC							
	VV		"ACL 16+ PMB 25/55-60(65), tl. 60mm, ČSN 73 6121, TKP kap.7"					
	VV		"délka 2054 m"					
	VV		"šířka 6m"					
	VV		2054*6		12 324,00			
	VV		(0,05+0,06/2)*2*2054		328,64			
	VV		Součet		12 652,64			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				154 050,00	
14	K	915221D	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	4 108,00	37,50	154 050,00	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měř se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		"TP65"					
	VV		"délka 2054m"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"oboustranně "					
VV			2054*2		4	108,00		
VV			Součet				4 108,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava silnice II/175 Pohoří-hr.okr
Objekt:
PI_II/175_2 - SO 102 Oprava silnice II/175 km Pohoří-hr.okr.

KSO:
Místo: II/175 km 12,850-13,300

Zadavatel:
Jihočeský kraj

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:
Ing. Rudolf Pešta

Poznámka:
Doba realizace 30 kalendářních dnů.

CC-CZ:
Datum: 18. 11. 2024

IČ:
DIČ: CZ70890650

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ: 70971641 CZ70971641

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 1 230 442,95

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	1 230 442,95	21,00%	258 393,02
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 1 488 835,97

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice II/175 Pohoří-hr.okr

Objekt:

PI_II/175_2 - SO 102 Oprava silnice II/175 km Pohoří-hr.okr.

Místo:

II/175 km 12,850-13,300

Datum:

18. 11. 2024

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.
Ing. Rudolf Pešta

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 230 442,95
HSV - Práce a dodávky HSV	1 230 442,95
1 - Zemní práce	93 874,95
5 - Komunikace pozemní	1 095 588,00
8 - Trubní vedení	7 230,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	33 750,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Oprava silnice II/175 Pohoří-hr.okr					Datum:	18. 11. 2024
Objekt:	PI_II/175_2 - SO 102 Oprava silnice II/175 km Pohoří-hr.okr.					Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Ing. Rudolf Pešta
Místo:	II/175 km 12,850-13,300					Zpracovatel:	
Zadavatel:	Jihočeský kraj						
Uchazeč:	Vyplň údaj						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 230 442,95	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 230 442,95	
D	1		Zemní práce				93 874,95	
1	K	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	263,25	359,00	94 506,75	OTSKP 2024
PP			FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH					
			Poznámka k souboru cen:					
			Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykáže v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
PSC								
VV			"délka 450m"					
VV			"šířka 6,5m"					
VV			"hloubka 0,09m"					
VV			450*6,5*0,09					
VV			Součet				263,25	
							263,25	
2	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T	T	631,80	-1,00	-631,80	
PP			ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 1,- KČ/T					
VV			"měrná hmotnost 2,4t/m3"					
VV			"délka 450m"					
VV			"šířka 6,5m"					
VV			"hloubka 0,09m"					
VV			450*6,5*0,09*2,4					
VV			Součet				631,80	
							631,80	
D	5		Komunikace pozemní				1 095 588,00	
3	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 925,00	9,90	28 957,50	OTSKP 2024
PP			SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
			Poznámka k souboru cen:					
			Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x					
PSC								
VV			"PS C, 0,4kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"					
VV			"délka 450m"					
VV			"šířka 6,5m"					
VV			450*6,5					
VV			Součet				2 925,00	
							2 925,00	
6	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 925,00	9,90	28 957,50	OTSKP 2024
PP			SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2					
			Poznámka k souboru cen:					
			Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x					
PSC								
VV			"PS-CP, 0,4kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"					
VV			"délka 450m"					
VV			"šířka 6,5m"					
VV			450*6,5					
VV			Součet				2 925,00	
							2 925,00	
8	K	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM	M2	2 925,00	221,20	647 010,00	OTSKP 2024
PP			ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM					
			Poznámka k souboru cen:					
			Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
PSC								
VV			"ACO 11+ PMB 45/80-60(65), ČSN 73 6121, TKP kap.7"					
VV			"délka 450m"					
VV			"šířka 6,5m"					
VV			450*6,5					
VV			Součet				2 925,00	
							2 925,00	
4	K	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	M3	175,50	2 226,00	390 663,00	OTSKP 2024
PP			ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>					
		PSC						
		VV	"ACL 16+,(50/70), tl.60mm, ČSN 73 6121, TKP kap. 7"					
		VV	"délka 450m"					
		VV	"šířka 6,5m"					
		VV	450*6,5*0,06		175,50			
		VV	Součet		175,50			
	D	8	Trubní vedení				7 230,00	
14	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	3,00	2 410,00	7 230,00	OTSKP 2024
		PP	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) Položka nezahrnuje: - x</i>					
		PSC						
		VV	3		3,00			
		VV	Součet		3,00			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				33 750,00	
11	K	915221E	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU OBNOVA	M	900,00	37,50	33 750,00	
			<i>Technická specifikace: položka zahrnuje:</i> <i>- dodání a pokládku nátérového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)</i> <i>- předznačení a reflexní úpravu</i>					
		PP						
		VV	"středová plná strukturální nehlučené 125mm"					
		VV	"TP 65, TP 133"					
		VV	"délka 450m"					
		VV	"oboustranně"					
		VV	450*2		900,00			
		VV	Součet		900,00			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava silnice II/175 Pohoří-hr.okr
Objekt:
PI_II/175_3 - SO 103 Oprava silnice II/175 Pohoří-hr.okr.

KSO:
Místo: II/175 km 13,300-13,480

Zadavatel:
Jihočeský kraj

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:
Ing. Rudolf Pešta

Poznámka:
Doba realizace 30 kalendářních dnů.

CC-CZ:
Datum: 18. 11. 2024

IČ:
DIČ: CZ70890650

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ: 70971641 CZ70971641

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 669 851,55

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	669 851,55	21,00%	140 668,83
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 810 520,38

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava silnice II/175 Pohoří-hr.okr
Objekt: **PI_II/175_3 - SO 103 Oprava silnice II/175 Pohoří-hr.okr.**

Místo:	II/175 km 13,300-13,480	Datum:	18. 11. 2024
Zadavatel:	Jihočeský kraj	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Ing. Rudolf Pešta

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	669 851,55
HSV - Práce a dodávky HSV	669 851,55
1 - Zemní práce	27 943,17
5 - Komunikace pozemní	628 408,38
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	13 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnice II/175 Pohoří-hr.okr
Objekt: PI_II/175_3 - SO 103 Oprava silnice II/175 Pohoří-hr.okr.

Místo: II/175 km 13,300-13,480 Datum: 18. 11. 2024
Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 669 851,55

D HSV Práce a dodávky HSV 669 851,55

D 1 Zemní práce 27 943,17

1	K	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	78,36	359,00	28 131,24	OTSKP 2024
---	---	-------	--	----	-------	--------	-----------	------------

PP	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH		
	Poznámka k souboru cen:		
	Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).		
PSC			
VV	"délka 180 m"		
VV	"šířka 6,0m"		
VV	"hloubka 0,07m"		
VV	"rozšíření vrstev 0,1m oboustranně"		
VV	180*(6+0,2)*0,07		
VV	"frézování překrytí povrchu, hloubka 0,04"		
VV	"délka 1m, šířka 6,0m"		
VV	6*1*0,04		
VV	Součet		

2	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T	T	188,07	-1,00	-188,07	
---	---	--------	---	---	--------	-------	---------	--

PP	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 1,- KČ/T			
VV	"měrná hmotnost 2,4t/m3"			
VV	"délka 180m"			
VV	"šířka 6,0m"			
VV	"hloubka 0,07m"			
VV	"rozšíření vrstev 0,1m oboustranně"			
VV	180*(6+0,2)*0,07*2,4			187,49
VV	"frézování překrytí povrchu, hloubka 0,04"			
VV	"délka 1m, šířka 6m"			
VV	6*0,04*2,4			0,58
VV	Součet			188,07

D 5 Komunikace pozemní 628 408,38

13	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM	M2	180,00	68,80	12 384,00	OTSKP 2024
----	---	-------	---	----	--------	-------	-----------	------------

PP	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM							
	Poznámka k souboru cen:							
	Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - očištění podkladu - uložení kameniva dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, Položka nezahrnuje: - x							
PSC								
VV	"ŠD 0/32, spojitá zrnitost, ČSN 73 6126"							
VV	"délka 180m"							
VV	"šířka 0,5m"							
VV	"oboustranně"							
VV	180*2*0,5					180,00		
VV	Součet					180,00		

3	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 123,20	9,90	11 119,68	OTSKP 2024
---	---	--------	--	----	----------	------	-----------	------------

PP	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2							
	Poznámka k souboru cen:							
	Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x							
PSC								
VV	"PS-C, 0,4kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"							
VV	"délka 180 m"							
VV	"šířka6m"							
VV	180*6					1 080,00		
VV	(0,1+0,04/2)*2*180					43,20		
VV	Součet					1 123,20		

7	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 093,20	9,90	10 822,68	OTSKP 2024
---	---	--------	--	----	----------	------	-----------	------------

PP	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2							
	Poznámka k souboru cen:							
	Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x							
PSC								
VV	"PS-CP, 0,4kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"							
VV	"délka 180 m"							
VV	"šířka 6m"							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		180*6		1 080,00			
	VV		(0,04/2)*2*180		7,20			
	VV		"Překrytí povrchu 1m"					
	VV		6*1		6,00			
	VV		Součet		1 093,20			
5	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 108,80	9,90	10 977,12	OTSKP 2024
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2					
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x					
	VV		"PS-CP, 0,4kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"					
	VV		"délka 180 m"					
	VV		"šířka 6m"					
	VV		180*6		1 080,00			
	VV		(0,05+0,06/2)*2*180		28,80			
	VV		Součet		1 108,80			
8	K	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM	M2	1 093,20	221,20	241 815,84	OTSKP 2024
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM					
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		"ACO 11+ PMB 45/80-60(65),tl. 40mm, ČSN 73 6121, TKP kap.7"					
	VV		"délka 180 m"					
	VV		"šířka 6m"					
	VV		180*6		1 080,00			
	VV		(0,04/2)*2*180		7,20			
	VV		"překrytí povrchu 1m"					
	VV		1*6		6,00			
	VV		Součet		1 093,20			
4	K	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	M3	44,93	2 226,00	100 014,18	OTSKP 2024
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S					
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		"ACL 16+, (50/70) tl. 40mm, ČSN 73 6121, TKP kap.7"					
	VV		"délka 180 m"					
	VV		"šířka 6m"					
	VV		180*6*0,04		43,20			
	VV		(0,1+0,04/2)*2*180*0,04		1,73			
	VV		Součet		44,93			
6	K	574D56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	1 108,80	217,60	241 274,88	OTSKP 2024
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM					
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		"ACL 16+ PMB 25/55-60(65), tl. 60mm, ČSN 73 6121, TKP kap.7"					
	VV		"délka 180 m"					
	VV		"šířka 6m"					
	VV		180*6		1 080,00			
	VV		(0,05+0,06/2)*2*180		28,80			
	VV		Součet		1 108,80			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				13 500,00	
14	K	915221D	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	360,00	37,50	13 500,00	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		"TP65"					
	VV		"délka 180m"					
	VV		"oboustranné "					
	VV		180*2		360,00			
	VV		Součet		360,00			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava silnice II/175 Pohoří-hr.okr
Objekt:
PI_II/175_4 - Lokální sanace poruch

KSO:
Místo: II/175 km 12,850

Zadavatel:
Jihočeský kraj

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:
Ing. Rudolf Pešta

Poznámka:
Doba realizace 30 kalendářních dnů.

CC-CZ:
Datum: 18. 11. 2024

IČ:
DIČ: CZ70890650

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ: 70971641
CZ70971641

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 477 776,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	477 776,00	21,00%	100 332,96
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 578 108,96

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice II/175 Pohoří-hr.okr

Objekt:

PI_II/175_4 - Lokální sanace poruch

Místo:

II/175 km 12,850

Datum:

18. 11. 2024

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.
Ing. Rudolf Pešta

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	477 776,00
HSV - Práce a dodávky HSV	461 936,00
1 - Zemní práce	28 528,00
5 - Komunikace pozemní	433 408,00
OST - Ostatní	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Oprava silnice II/175 Pohoří-hr.okr					
Objekt:	PI_II/175_4 - Lokální sanace poruch					
Místo:	II/175 km 12,850	Datum:	18. 11. 2024			
Zadavatel:	Jihočeský kraj	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.			
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Ing. Rudolf Pešta			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							477 776,00	
3	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 600,00	9,90	15 840,00	OTSKP 2024

PP	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2		
	Poznámka k souboru cen:		
PSC	Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x		
VV	"PS-C, 0,4kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"		
VV	"délka 800 m"		
VV	"šířka 2m"		
VV	800*2		1 600,00
VV	Součet		1 600,00

D HSV Práce a dodávky HSV							461 936,00	
---------------------------	--	--	--	--	--	--	------------	--

D 1 Zemní práce							28 528,00	
-----------------	--	--	--	--	--	--	-----------	--

1	K	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	80,00	359,00	28 720,00	OTSKP 2024
---	---	-------	--	----	-------	--------	-----------	------------

PP	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH			
	Poznámka k souboru cen:			
	Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).			
PSC				
VV	"délka 800m"			
VV	"šířka 2m"			
VV	"hloubka 0,05m"			
VV	800*2*0,05		80,00	
VV	Součet		80,00	

2	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T	T	192,00	-1,00	-192,00	
---	---	--------	---	---	--------	-------	---------	--

PP	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 1,- KČ/T		
VV	"měrná hmotnost 2,4t/m3"		
VV	"délka 800 m"		
VV	"šířka 2m"		
VV	"hloubka 0,05m"		
VV	800*2*0,05*2,4		192,00
VV	Součet		192,00

D 5 Komunikace pozemní							433 408,00	
------------------------	--	--	--	--	--	--	------------	--

5	K	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	1 600,00	19,00	30 400,00	OTSKP 2024
---	---	-------	--	----	----------	-------	-----------	------------

PP	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY			
	Poznámka k souboru cen:			
PSC	Položka zahrnuje: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu Položka nezahrnuje: - x			
VV	"skelná mříž s polymerním povlakem"			
VV	"samoadhezivní povrch na spodní straně"			
VV	"nejlépe GlasGrid GG100"			
VV	"pevnost 100 x 100kN"			
VV	"délka 800 m"			
VV	"šířka 2m"			
VV	800*2			1 600,00
VV	Součet			1 600,00

4	K	574E06	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S	M3	80,00	5 037,60	403 008,00	OTSKP 2024
---	---	--------	---	----	-------	----------	------------	------------

PP	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S			
	Poznámka k souboru cen:			
	Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.			
PSC				
VV	"ACP 16+, 50/70 prům.tl.50mm ČSN 73 6121, TKP kap.7"			
VV	"délka 800 m"			
VV	"šířka 2m"			
VV	"hloubka 0,05m"			
VV	800*2*0,05			80,00
VV	Součet			80,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	OST		Ostatní				0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava silnice II/175 Pohoří-hr.okr
Objekt:
Z Doplnující údaje - Doplnující údaje DIO

KSO:
Místo: II/175 km 12,850

Zadavatel:
Jihočeský kraj

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:
Ing. Rudolf Pešta

Poznámka:
Doba realizace 30 kalendářních dnů.

CC-CZ:
Datum: 18. 11. 2024

IČ:
DIČ: CZ70890650

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ: 70971641 CZ70971641

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 98 250,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	98 250,00	21,00%	20 632,50
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 118 882,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava silnice II/175 Pohoří-hr.okr

Objekt: Z Doplňující údaje - Doplňující údaje DIO

Místo: II/175 km 12,850

Datum: 18. 11. 2024

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	98 250,00
HSV - Práce a dodávky HSV	4 830,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 830,00
OST - Ostatní	93 420,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnice II/175 Pohoří-hr.okr

Objekt: Z Doplňující údaje - Doplňující údaje DIO

Místo: II/175 km 12,850

Datum: 18. 11. 2024

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing. Rudolf Pešta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 98 250,00

D HSV Práce a dodávky HSV 4 830,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 830,00

30	K	916112	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	1,00	150,00	150,00	OTSKP 2024
----	---	--------	--	-----	------	--------	--------	------------

PP	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM				
	Poznámka k souboru cen:				
PSC	Položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie Položka nezahrnuje: - x				
VV	"uzavírka silnice č. 175"				
VV	"počet ks"				
VV	1				
VV	Součet				
					1,00
					1,00

29	K	916113	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ	KUS	1,00	100,00	100,00	OTSKP 2024
----	---	--------	---	-----	------	--------	--------	------------

PP	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ							
	Poznámka k souboru cen:							
PSC	Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x							
VV	"uzavírka silnice č. 175"							
VV	"počet ks"							
VV	1							
VV	Součet							
					1,00			
					1,00			
31	K	916119	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ	KSDE N	30,00	50,00	1 500,00	OTSKP 2024

31	K	916119	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ	KSDE N	30,00	50,00	1 500,00	OTSKP 2024
----	---	--------	--	--------	-------	-------	----------	------------

PP	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ									
	Poznámka k souboru cen:									
PSC	Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem zařízení Položka nezahrnuje: - x									
	Způsob měření: - součin počtu zařízení a počtu dní použití.									
VV	"uzavírka silnice II/175"									
VV	"počet DZ x počet dnů"									
VV	1*30							30,00		
VV	Součet							30,00		

23	K	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	4,00	210,00	840,00	OTSKP 2024
----	---	--------	--	-----	------	--------	--------	------------

PP	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM									
	Poznámka k souboru cen:									
PSC	Položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - x									
VV	"uzavírka silnice č. 175"									
VV	"počet ks"									
VV	4									
VV	Součet									
						4,00				
						4,00				

24	K	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	4,00	110,00	440,00	OTSKP 2024
----	---	--------	---	-----	------	--------	--------	------------

PP	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ			
	Poznámka k souboru cen:			
PSC	Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x			
VV	"uzavírka silnice č. 175"			
VV	"počet ks"			
VV	4		4,00	
VV	Součet		4,00	

25	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDE N	120,00	15,00	1 800,00	OTSKP 2024
----	---	--------	-------------------------------	--------	--------	-------	----------	------------

PP	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ			
	Poznámka k souboru cen:			
PSC	Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - součin počtu zařízení a počtu dní použití.			
VV	"uzavírka silnice II/175"			
VV	"počet DZ x počet dnů"			
VV	4*30		120,00	
VV	Součet		120,00	

D OST Ostatní 93 420,00

20	K	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,00	6 500,00	6 500,00	OTSKP 2024
----	---	-------	--	-----	------	----------	----------	------------

PP	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU									
	Poznámka k souboru cen:									
PSC	Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami Položka nezahrnuje: - x									
VV	"položka bude použita pouze se souhlasem stavebníka"									
VV	1									
VV	Součet									
									1,00	
									1,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,00	6 500,00	6 500,00	OTSKP 2024
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY					
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené se zřízením nebo zajištěním objíždky a přístupové cesty Položka nezahrnuje: - x					
	VV		DIO					
	VV		1		1,00			
21	K	029113	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KUS	1,00	18 100,00	18 100,00	OTSKP 2024
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY					
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x					
	VV		"geodetické zaměření obrusné vrstvy"					
	VV		1		1,00			
	VV		Součet		1,00			
4	K	914162	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	86,00	65,00	5 590,00	OTSKP 2024
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM					
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		Položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - dodávku značky					
	VV		"dle soupisu značek PD"					
	VV		86		86,00			
	VV		Součet		86,00			
5	K	914163	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	86,00	40,00	3 440,00	OTSKP 2024
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ					
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x					
	VV		"dle soupisu značek PD"					
	VV		86		86,00			
	VV		Součet		86,00			
6	K	914169	DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	2 580,00	10,00	25 800,00	OTSKP 2024
	PP		DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ					
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití					
	VV		"dle soupisu značek PD"					
	VV		"doba realizace 30 kal. dnů, každý stavební objekt"					
	VV		86*30		2 580,00			
	VV		Součet		2 580,00			
7	K	914452	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	18,00	65,00	1 170,00	OTSKP 2024
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM					
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		Položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - dodávku značky					
	VV		"dle soupisu značek PD"					
	VV		18		18,00			
	VV		Součet		18,00			
8	K	914453	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ - DEMONTÁŽ	KUS	18,00	40,00	720,00	OTSKP 2024
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ - DEMONTÁŽ					
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x					
	VV		"dle soupisu značek PD"					
	VV		18		18,00			
	VV		Součet		18,00			
9	K	914459	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM HLINÍK - NÁJEMNÉ	KSDE N	540,00	10,00	5 400,00	OTSKP 2024
	PP		DOPRAV ZNAČKY 100X150CM HLINÍK - NÁJEMNÉ					
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití					
	VV		"dle soupisu značek PD"					
	VV		"doba realizace 30 kal. dnů, každý stavební objekt"					
	VV		18*30		540,00			
	VV		Součet		540,00			
2	K	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,00	13 200,00	13 200,00	OTSKP 2024
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ					
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s ochranou inženýrských sítí Položka nezahrnuje: - x					
	VV		1		1,00			
	VV		Součet		1,00			
26	K	916122	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	4,00	150,00	600,00	OTSKP 2024
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		Položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie Položka nezahrnuje: - x					
	VV		"dle soupisu značek PD"					
	VV		4		4,00			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		4,00			
27	K	916123	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	4,00	100,00	400,00	OTSKP 2024
PP			DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ					
PSC			Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x					
VV			"dle soupisu značek PD"					
VV			4		4,00			
VV			Součet		4,00			
28	K	916129	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDE N	120,00	50,00	6 000,00	OTSKP 2024
PP			DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ					
PSC			Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - součin počtu zařízení a počtu dní použití.					
VV			"dle soupisu značek PD"					
VV			"doba realizace 30 dnů"					
VV			4*30		120,00			
VV			Součet		120,00			