

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY

Číslo zhotovitele: 28621.42102.129-INV

„II/435 intravilán Tovačov - místní část Annín – 2.vypsání“

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: **Správa silnic Olomouckého kraje**, příspěvková organizace (SSOK)
se sídlem: Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc
zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100
zastoupena:
Ing. Ivo Černým, ředitelem organizace
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Ivo Černý – ředitel SSOK (tel.: [redacted])
[redacted] – vedoucí SÚ Jih
[redacted] – vedoucí TSÚ SÚ Jih
[redacted] – investiční/mostní technik SÚ Jih
IČO : 70960399
DIČ: CZ70960399
bankovní spojení: **Komerční banka a.s, pobočka Olomouc**
číslo účtu: 27-4231420297/0100
tel: [redacted]
DS: **ur4k8nn**
e-mail: [redacted]

a

Z h o t o v i t e l: **Skanska a.s.**
se sídlem: Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8
kontaktní adresa: [redacted]
[redacted]
zápis v OR u Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 15904
zastoupen: [redacted] **oblastní manažer**
[redacted] **hlavní stavbyvedoucí**
IČO: 26271303 DIČ: CZ699004845
telefon: [redacted] e-mail: [redacted]
bankovní spojení: ING Bank
číslo účtu: 1000570366/3500
Prováděním díla pověřena organizační jednotka:
divize inženýrské stavitelství Morava
ve věcech smluvních oprávněn k jednání:
[redacted] **oblastní manažer**
ve věcech technických oprávněn k jednání:
[redacted] **hlavní stavbyvedoucí**
stavbyvedoucí: jm., př., č. autor.
[redacted] **odsvědčení o autorizaci číslo [redacted]**

1. Předmět smlouvy

1.1 Předmětem této smlouvy je zhotovení díla:

„II/435 intravilán Tovačov - místní část Annín“

v rozsahu stanoveném přílohou této smlouvy – nabídkovým rozpočtem zhotovitele zpracovaným na základě výkazu výměr (dále jen „dílo“), konkrétně:

- SO 101 Silnice II/435 včetně vjezdů, sjezdů a autobusového zálivu
- SO 651 Železniční přejezd ev. č. 435- 006
- SO 120 Objížďky a dopravní opatření
- VRN

1.2 Součástí díla je dodávka a zabudování materiálů a výrobků dle výše uvedené dokumentace ve standardu, v cenových a kvalitativních relacích materiálů běžně dodávaných pro trh v České republice.

1.3 Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli, stejně jako by je provedl sám. V případě, že zhotovitel pověří provedením některých prací jiné osoby, oznámí objednateli jejich název, jméno nebo obchodní firmu a jejich specializaci. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami soutěže, přijatou nabídkou zhotovitele, pravomocným stavebním povolením, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).

1.4 Zhotovením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.).

1.5 Objednatel si vyhrazuje právo požadovat rozšíření předmětu smlouvy o dodávky menšího rozsahu prací, případně požadovat zúžení předmětu smlouvy a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit a v případě rozšíření díla tyto práce a dodávky za úplatu zajistit. Toto ujednání se týká i případných víceprací, které vyplynou z kolaudačního řízení.

1.6 Zhotovitel provede dílo dle zadání objednatele, projektové dokumentace, norem ČSN, zápisu o předání a převzetí staveniště a případných požadavků objednatele uvedených ve stavebním deníku.

2. Podklady

2.1 Závaznými podklady k provedení díla jsou:

- Tato smlouva
- Projektová dokumentace k provedení díla zpracovaná společností MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc, IČO: 646 10 357 pod

zakázkovým číslem 15-001-233-PS a názvem: „II/435 kř. II/367 – Tovačov – Stavba č. 2, intravilán Tovačov místní část Annín, Oplocany a Polkovice“ (dále jen „projektová dokumentace“)

- Zadávací dokumentace
- Nabídka prací zhotovitele s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým položkovým rozpočtem ze dne 19.5.2025, která je přílohou této smlouvy o dílo (dále jen „položkový rozpočet“)

- 2.2 Uvedené smluvní podklady platí v případě rozporů v uvedeném pořadí a jejich dostatečná znalost je podpisem této smlouvy potvrzena.

3. Cena díla

- 3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit za řádné provedení díla cenu dohodnutou v této smlouvě (dále jen „celková cena díla“).
- 3.2 Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-cenové nabídce k této smlouvě, je **cenou pevnou, smluvní**, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové dokumentaci, platnou po celou dobu provádění díla a činí:

Cena celkem bez DPH 10 050 511,70 Kč

DPH 21% 2 110 607,46 Kč

Celková cena díla vč. DPH 12 161 119,16 Kč

- 3.3 V případě, že v průběhu realizace díla dojde na základě požadavku objednatele ke změně rozsahu díla (méněpráce, vícepráce), bude cena díla po projednání snížena nebo zvýšena. Pro ocenění a vyčíslení změn bude zhotovitelem použito jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které v položkových rozpočtech nejsou obsaženy, budou použity ceny dle cenové soustavy použité v nabídce zhotovitele, a to v cenové úrovni odpovídající době provedení prací vynásobené koeficientem stanoveným pro jednotlivé stavební díly rozpočtu (tj. stavební díl „zemní práce“, stavební díl „komunikace pozemní“ atd.) poměrem nabídkové ceny a rozpočtové ceny uvedené objednatelem v zadávacím řízení (předpokládaná hodnota). Maximální úroveň takto stanovených jednotkových cen nesmí přesáhnout 100% položek cenové soustavy.
- 3.4 Případné změny objemu prací u položek uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě mohou být realizovány pouze na základě písemného dodatku (vícepráce, méněpráce).
- 3.5 Celkovou cenu díla je možno překročit či změnit pouze v případě, že:
- a) dojde v průběhu realizace díla ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů, majících vliv na cenu díla,
 - b) objednatel bude písemně požadovat provedení prací nebo dodávek, které nebyly součástí zadávacích podmínek a v době zpracování cenové nabídky o nich zhotovitel nemohl vědět a ani je nemohl předpokládat.
- Zhotovitel bude fakturovat skutečně provedené práce a spotřebovaný materiál.

4. Termín plnění

- 4.1 Lhůta k provedení díla: **50 kalendářních dnů od převzetí staveniště**
- 4.2 Zhotovitel má povinnost převzít staveniště **nejpozději do 45 kalendářních dnů od účinnosti této smlouvy (viz bod 11.2.). Do převzetí staveniště** je zhotovitel povinen zajistit pravomocné rozhodnutí o dopravně inženýrských opatřeních, vytyčení inženýrských sítí, vytyčení stavby a zvláštního užívání pozemku a současně předložit kontrolní zkušební plán ke schválení. Nepřevezme-li zhotovitel staveniště v ujednané lhůtě a neposkytne-li zhotovitel veškerou součinnost k protokolárnímu převzetí staveniště od objednatele, vzniká objednateli oprávnění požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla za každý den prodlení s převzetím staveniště.
- 4.3 Objednatel má právo jednostranně určit jiný termín předání staveniště podle provozních a dopravních podmínek. Lhůta pro provedení díla musí zůstat zachována.
- 4.4 V případě, že v rámci lhůty pro provedení díla nastane situace, kdy pro nepříznivé klimatické podmínky nebudou moci být dodrženy technologické postupy pro dané stavební práce, je zhotovitel oprávněn žádat prodloužení lhůty pro provedení díla o příslušný počet dnů, v nichž nebylo možno pokračovat v díle. Toto právo zhotovitele je podmíněno neprodleným oznámením (tj. v den zjištění) nepříznivých klimatických podmínek na staveništi, pro které nelze řádně pokračovat v díle, příslušnému pracovníku objednatele, a to písemnou formou za využití alespoň elektronické komunikace (e-mail, datová schránka), a zároveň provedením denního zápisu zhotovitele o této skutečnosti do stavebního deníku. Zápis musí být následně nejpozději do 10 kalendářních dnů předložen zástupci objednatele, který potvrdí případnou oprávněnost přerušení prací. Pokud zhotovitel bezodkladně písemně nevyrozumí objednatele o těchto skutečnostech a nepředá zástupci objednatele zápis ve stavebním deníku ve stanovené lhůtě, nebo je zápis neúplný, nárok žádat prodloužení lhůty k provedení díla zaniká.
- Pro účely tohoto ustanovení smlouvy jsou příslušnými pracovníky objednatele investiční technik ([redacted]) a zaměstnanci spravující centrální elektronickou adresu objednatele [redacted]
 - Obsahové náležitosti denního zápisu ve stavebním deníku se řídí čl. 9.4 této smlouvy, a přílohou č. 12 vyhlášky č. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb.
- 4.5 Požadavku zhotovitele o prodloužení lhůty k provedení díla dle předchozího bodu nebude vyhověno, jestliže dle dosavadních denních zápisů ve stavebním deníku bude zjevné, že zhotovitel v jiných kalendářních dnech lhůty k provedení díla neprováděl stavební práce dle harmonogramu prací, ač tyto práce probíhat mohly a měly.
- 4.6 Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dokončením díla se rozumí dokončení celé stavby dle projektové dokumentace a položkového rozpočtu. Pro účely této smlouvy je dílo dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a je-li provedeno v souladu s projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. V případě, že vzniknou vady a nedodělky, ty nesmí bránit plynulému a bezpečnému provozu, o tomto bude sepsán zápis o předání a převzetí díla. Staveniště bude vyklizeno do 14 kalendářních dní od předání díla. Ostatní dokumenty (zejména závěrečná zpráva, případné doklady ke kolaudaci, geometrické plány, doklady o zkouškách a revizích) je zhotovitel povinen předložit objednateli **při předání díla** vyjma geometrických plánů, které je zhotovitel povinen předložit do 90 kalendářních dnů od předání díla. Za nedodržení termínu pro předložení geometrických

plánů dle této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

5. Předání a převzetí díla

- 5.1 Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději tři dny před dokončením díla k jeho převzetí. O předání a převzetí díla bude pořízen zápis podepsaný oběma smluvními stranami s uvedením případných vad a nedodělků.
- 5.2 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy.
- 5.3 Nedodělkem se pro účely této smlouvy rozumí nedokončená práce oproti projektové dokumentaci, není-li domluveno na základě dodatku ke smlouvě jinak.
- 5.4 Bude-li dílo převzato s drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání plynulému a bezpečnému provozu, musí být v zápisu o předání a převzetí díla popsány s uvedením způsobu a termínu jejich odstranění.
- 5.5 Zhotovitel je povinen nastoupit na odstraňování případných vad a nedodělků nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla posledním z účastníků, nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě.

6. Záruční doba

- 6.1 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v trvání **60 měsíců** na celé dílo s výjimkou vodorovného dopravního značení, kde je záruční doba sjednána v délce **24 měsíců**. V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) stanovené touto smlouvou přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí dokončeného díla objednatelem.
- 6.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 6.3 Výslovně se ujednává, že na vady díla, vzniklé po převzetí díla, způsobené špatnou údržbou vozovky, násilným poškozením těžkými mechanismy, pokud dopravní zátěž neodpovídá konstrukci vozovky, se záruka nevztahuje.
- 6.4 Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční doby a byly způsobeny živelnými událostmi.
- 6.5 Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 6.6 Objednatel se zavazuje zjištěné vady neprodleně písemně oznámit zhotoviteli e-mailem nebo dopisem.

- 6.7 Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení reklamace písemně nebo e-mailem oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
- 6.8 Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstraňování vad, oprávněně uplatněných objednatelem během záruční doby, nejpozději do 10 dnů po obdržení písemné reklamace u vad nebránících provozu, u vad bránících užívání do 2 dnů po obdržení písemné reklamace.
- 6.9 Pokud se v průběhu záruční doby prokáže, že tloušťka pokládané vrstvy (mimo normou povolené tolerance) neodpovídá příslušným technickým normám, je zhotovitel povinen upravit předmět díla v souladu s projektovou dokumentací, není-li to možné, pak poskytnout objednateli přiměřenou slevu z ceny díla plně v souladu s ustanoveními TKP Kapitola 1 Příloha č. 8. Současně se sjednává, že záruční doba pro tuto část konstrukce se prodlužuje o dalších 12 měsíců.

7. Platební podmínky

- 7.1 Veškeré provedené práce na díle budou fakturovány na základě dílčích měsíčních faktur. Zhotovitel doloží k dílčí faktuře zjišťovací protokol a soupis provedených prací po položkách dle rozpočtu, který bude odsouhlasen objednatelem.
- 7.2 Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem 1x za měsíc a na základě konečné faktury. Zhotovitel doloží ke každé dílčí faktuře zjišťovací protokol a soupis provedených prací po položkách dle rozpočtu, který bude odsouhlasen objednatelem. Objednatel uhradí zhotoviteli každou fakturu do výše 90% fakturované částky bez DPH dle čl. 3 této smlouvy, DPH bude uhrazeno v plné výši. Zbývajících 10% ceny díla bude uhrazeno po předání díla bez vad a nedodělků, resp. po odstranění všech vad a nedodělků, a po vydání kolaudačního souhlasu.
- 7.3 Splatnost faktur byla dohodnuta na 30 dnů ode dne doručení objednateli. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a dále musí obsahovat tyto údaje:
- údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení,
 - číslo smlouvy a den jejího uzavření,
 - předmět díla,
 - číslo faktury,
 - fakturovanou částku,
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění,
 - razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury, a
 - vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací jako přílohu.
- 7.4 V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené, či oprávněně vystavené faktury objednateli.

- 7.5 Objednatel uhradí zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,02 % fakturované částky za každý den prodlení se zaplacením faktury.
- 7.6 Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající se položkového rozpočtu (*výkazu výměr*), soupisů provedených prací (*zjišťovací protokoly*), změn během výstavby (*dodatky*) a faktur za stavební práce v průběhu realizace díla také v elektronické podobě, a to ve formě souborů XML ve struktuře dle datového předpisu XC4. Popis datové formátu XML je umístěn na stránkách www.xc4.cz.
- 7.7 Objednatel prohlašuje, že předmět zdanitelného plnění pořizuje pro potřeby související výlučně s činností veřejné správy, při níž není považován za osobu povinnou k dani i přesto, že má platnou registraci DPH. Z výše uvedeného dle § 92e zákona o DPH plyne, že poskytovatel plnění (zhotovitel) nepoužije režim přenesené daňové povinnosti při poskytnutí dodávky stavebních a montážních prací příjemci plnění (objednateli), tzn., že poskytovatel (zhotovitel), který uskutečnil zdanitelné plnění, uplatní daň na výstupu, daň přízná a zaplatí.

8. Odpovědnost za škodu a majetkové sankce

- 8.1 Vlastníkem díla je od počátku objednatel. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho ucelených částech nese zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště dle bodu 4.2 této smlouvy až do jejich dokončení a předání díla objednateli.
- 8.2 Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
- 8.3 Za nedodržení termínu dokončení díla dle této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
- 8.4 Z důvodu nedodržení dohodnutého termínu k odstranění vad a nedodělků na díle zjištěných při jeho předání a převzetí a uvedených v zápise o předání a převzetí je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den a každou jednotlivou vadu.
- 8.5 Objeví-li se v průběhu záruční doby skrytá vada na převzatém díle, záruční doba od doby reklamace do doby zápisu o odstranění vad se staví.
- 8.6 Splatnost smluvních pokut dle předchozích ustanovení byla dohodnuta na 14 dnů od doručení vyúčtování zhotoviteli či objednateli.
- 8.7 Ustanoveními o smluvních pokutách dle této smlouvy nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem v celém rozsahu.
- 8.8 V případě provedení kontrolních zkoušek objednatelem a prokázání rozdílných výsledků se zkouškami provedenými zhotovitelem, bude požadována náprava nesrovnalostí a náhrada nákladů za provedení zkoušek.
- 8.9 V případě prodloužení termínu plnění dle této smlouvy vinou zhotovitele, bude po zhotoviteli požadována náhrada nákladů související s úhradou zvýšených nákladů na náhradní autobusovou dopravu stanovených KIDSOK, p. o.
- 8.10 V případě prodloužení termínu plnění dle této smlouvy vinou zhotovitele, bude po zhotoviteli požadována náhrada nákladů související s úhradou zvýšených nákladů na výkon technického dozoru stavby.

9. Stavební deník

- 9.1 Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí dokončeného díla a odstranění vad a nedodělků, a to minimálně v rozsahu stanoveném stavebním zákonem, a přílohy č. 12 vyhlášky č. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb.
- 9.2 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 10-ti pracovních dnů.
- 9.3 Objednatel bude zhotovitelem informován o zápisu do stavebního deníku učiněném zhotovitelem a následně je povinen se k tomuto zápisu vyjádřit nejpozději do 10-ti pracovních dnů ode dne obdržení informace o zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 9.4 Denní zápis ve stavebním deníku pro účely žádosti zhotovitele o prodloužení lhůty k provedení díla dle čl. 4.4 této smlouvy musí obsahovat kromě jiných obecných náležitostí dle přílohy č. 12 vyhlášky č. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb, zejména:
 - a) specifikaci důvodu, proč práce na díle musely být přerušeny, a způsob ovlivnění klimatickými podmínkami na provádění prací na díle,
 - b) specifikaci konkrétních nepříznivých klimatických podmínek (druh atmosférických srážek a jejich intenzita, teplota, ...)
 - c) dobu trvání nepříznivých klimatických podmínek,
 a to vše v pravidelných intervalech alespoň 1x v ranních, dopoledních a odpoledních hodinách, včetně pořizování příslušné průkazní fotodokumentace, která se stává nezbytnou součástí stavebního deníku.
- 9.5 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.
- 9.6 Zhotovitel je povinen průběžně předkládat chronologicky seřazené dodací listy/váží listy materiálů, zejména v případě použití asfaltových směsí, šterkodrtí a materiálů ukládaných na skládky apod.
- 9.7 Zhotovitel je povinen mít na stavbě přístupný stavební deník po celou dobu provádění díla. Bude-li zjištěno, že stavební deník není přístupný v době provádění prací na díle, bude zhotoviteli účtována jednorázová sankce 500,- Kč za každý zjištěný případ.
- 9.8 Zhotovitel je povinen předat po dokončení díla a po odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle § 166 odst. 3 stavebního zákona.
- 9.9 Zhotovitel spolu s originálem stavebního deníku po dokončení díla předloží Závěrečnou zprávu o kvalitě provedených prací, která bude provedena podle systému kvality ČSN EN ISO 9001:2016.

10. Ostatní ujednání

- 10.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli před zahájením prací na díle staveniště na základě písemného protokolu prostě všech právních i faktických závad a seznámit ho se specifickými místními podmínkami.

- 10.2 Objednatel předá před zahájením prací na díle, nejpozději při předání staveniště, zhotoviteli zápisem do stavebního deníku (nebo samostatným předávacím protokolem) vyjádření o všech podzemních i nadzemních inženýrských sítích v prostoru staveniště a přilehlém okolí. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí jejich případné vytyčení jednotlivými správci. Za poškození inženýrských sítí, které nebyly tímto zápisem zhotoviteli předány, nese odpovědnost objednatel.
- 10.3 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění požadovaných prací zabezpečí dodržování
- bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 - odpovídajících pracovních podmínek,
 - opatření k požární ochraně,
- stanovených příslušnými právními předpisy.
- 10.4 Smluvní strany se zavazují, že pohledávku vůči druhé smluvní straně nepostoupí třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu dlužníka.
- 10.5 Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění této smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li používání osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět této smlouvy vyžadováno. V případě, že zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto článku této smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s objednatel. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle tohoto článku smlouvy.
- 10.6 Zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices ale pouze takovým směrem, aby nedošlo ke změnám předmětu smlouvy.
- 10.7 Dodací podmínky:
- stavební práce budou probíhat za **úplné** uzavírky s využitím objízdné trasy. Povolení uzavírky a osazení dopravního značení zajistí zhotovitel, který bude po celou dobu provádění díla odpovídat za dopravní značení a udržovat dopravní značky v řádném technickém stavu;
 - zařízení staveniště a případné skládky si zajistí zhotovitel, rovněž tak likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s prováděním díla;
 - zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a

udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a musí zajistit, aby emise, půdní znečištění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy;

- obrusná vrstva musí být kladena **na celou šíři vozovky** jedním nebo dvěma za sebou jedoucimi finišery;
- zhotovitel zajistí plynulé napojení opravovaného úseku na jeho začátku a konci;
- živičná úprava nebude přesahovat stávající nezpevněnou krajnici;
- veškeré stavební práce a druh a rozsah kontrolních zkoušek požaduje objednatel provádět dle TKP a ČSN z nich vyplývajících;
- zhotovitel je povinen zajistit operativní a odborné provádění předepsaných zkoušek a měření v souladu se zabezpečením systému jakosti a požadavků TKP včetně požadavků objednatele (náklady jsou zahrnuty v celkové ceně díla);
- objednatel upravuje přípustné odchylky tloušťek zhutněných asfaltových vrstev, které jsou uvedeny v TKP staveb PK, kapitola 7 – Hutněné asfaltové vrstvy, odst. 7.6 a ČSN 736121, odst. 6.4.2, a to Tabulku 14 ČSN 736121 tak, že minimální požadovaná tloušťka všech jednotlivých realizovaných zhutněných asfaltových vrstev bude odpovídat minimálně hodnotě 0,9 h, přičemž průměrná tloušťka každé asfaltové vrstvy bude odpovídat minimálně hodnotě 0,95 h;
- objednatel má právo ověřit si neporušenost dodaného materiálu, ověřit shodu dodaného materiálu s požadovaným, provést kontrolu receptury průkazní zkouškou **před zahájením stavby**
- zhotovitel je povinen nejpozději do dne převzetí staveniště dle čl. 4.2 této smlouvy předložit objednateli plán kontrolních a průkazních zkoušek. Při realizaci bude ve stavebním deníku uvádět, kdy, kde a jaká kontrola či zkouška byla provedena. **Ke zkouškám musí být vždy přizván zástupce objednatele.**
- na základě kontrolních a průkazních zkoušek dojde k odsouhlasení provedených prací, popř. jejich změn, tj. odsouhlasení, že jejich poloha, tvar, rozměry, jakost a ostatní charakteristiky odpovídají dokumentaci stavby, TKP, ZTKP a případně dalším dokumentům smlouvy. Toto odsouhlasení je nezbytné pro zahájení prací, které na posuzované navazují.
- k odsouhlasení prací vyzve zhotovitel objednatele 3 dny před provedením zkoušek, a to zápisem do stavebního deníku a současně výzvou zaslanou e-mailem nebo prostřednictvím obdobných komunikačních prostředků.
- zhotovitel je k odsouhlasení prací povinen předložit protokoly kontrolních a průkazních zkoušek, doklady prokazující kvalitu použitých výrobků, změřené výměry a další doklady vyžadované touto smlouvou, obecně závaznými předpisy nebo objednatel.
- každá realizovaná vrstva komunikace musí být samostatně předána zhotovitelem objednateli, a to na základě provedení všech kontrolních zkoušek vycházejících z platných resortních předpisů včetně geodetického zaměření jednotlivých vrstev. Další konstrukční vrstva může být realizována až po převzetí předchozí vrstvy objednatel.
- bez ohledu na odsouhlasení prací je zhotovitel povinen o celé zhotovované dílo nadále pečovat a udržovat jej. Nebezpečné škody na odsouhlasených pracích nese zhotovitel, a to až do dokončení a předání díla objednateli.
- od všech použitých materiálů budou doloženy certifikáty a prohlášení o shodě;
- při realizaci díla nesmí dojít ke znečišťování okolních ploch, v opačném případě musí zhotovitel znečištění okamžitě odstranit;
- zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů;
- zhotovitel uhradí objednateli veškerou škodu, a to zejména poplatky a sankce za škody, vzniklé vícenáklady z důvodů nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí, nebo

- závazných vyjádření orgánů státní správy. Rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením obvodu staveniště z důvodů ležících výhradně na straně zhotovitele;
- zhotovitel odpovídá dle ustanovení občanského zákoníku za škody vzniklé mimo staveniště, které způsobí. K nárokům uplatněným objednatelem se zhotovitel vyjádří do 1 měsíce ode dne jejich uplatnění;
 - zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností;
 - zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Škody způsobené živelnými pohromami nebudou hrazeny objednatelem;
 - součástí předání dokončeného díla budou následující dokumenty:
 - dokumentace skutečného provedení díla 2 paré.
 - geometrický plán 8x pro MP vypořádání 1x v digitální podobě (pokud to bude nutné),
 - zaměření skutečného stavu 3x, 1x v digitální podobě s podkladem katastrální mapy,
 - osvědčení a protokoly o použitých materiálech a zkouškách v „Závěrečné zprávě o průběhu díla a kvalitě provedených prací“ (viz. TKP),
 - doklad o nakládání s odpady,
 - vyjádření vlastníků dotčených pozemků po dokončení díla,
 - fotodokumentace z průběhu provádění díla v digitální podobě na CD;
 - zhotovitel je povinen zajistit prostřednictvím oprávněné osoby tyto geodetické práce:
 - vytyčení prostorové polohy objektu. Dokumentace bude ověřena zákonným způsobem Autorizovaným zeměměřickým inženýrem (AZI) s oprávněním podle zákona 200/1994 sb. § 16f, odst. 1, písm. c)
 - vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby (G-DSPS). Dokumentace bude ověřena zákonným způsobem Autorizovaným zeměměřickým inženýrem (AZI) s oprávněním podle zákona 200/1994 sb. § 16f, odst. 1, písm. c)
 - vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu pro vedení DTM OK, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM
 - data Základní polohové situace (ZPS) je AZI zhotovitele povinen nahrát (a tím zajistit aktualizaci ZPS) přímo na portál DTM Olomouckého kraje. Zhotovitel je povinen dokumentaci i vkládat pomocí služeb IS DMVS objednateli nahlásit identifikátor (ID) záznamu GAD a to bez zbytečného prodlení. V případě, že se stavbou nemění objekty ZPS (např. pouze výměna povrchu u komunikací) není nutno tuto část dokumentace vyhotovovat
 - data Dopravní infrastruktury (DI) a Technické infrastruktury (TI) je zhotovitel povinen předat objednateli v Jednotném výměnném formátu (*.jvf). Objednatel (vlastník DI a TI) poté zajistí jejich vložení do DTM prostřednictvím svým, nebo smluvně zavázaného editora. Dokumentace bude ověřena zákonným způsobem Autorizovaným zeměměřickým inženýrem (AZI) s oprávněním podle zákona 200/1994 sb. § 16f, odst. 1, písm. c)
 - v případě, že investiční akce (stavba) vyžaduje vyhotovení geometrického plánu (GP) - je zhotovitel povinen dodat geometrický plán ověřený Autorizovaným zeměměřickým inženýrem s oprávněním podle zákona 200/1994 sb. § 16f, odst. 1, písm. a). Před podáním k potvrzení katastrálním úřadem je zhotovitel povinen předat Technickému dozoru investora (TDI), nebo jiné pověřené osobě investora (např. vedoucímu správy majetku), návrh geometrického plánu k odsouhlasení.
 - objednatel zajistí svým jménem a na své náklady koordinátora BOZP;
 - odborný dozor nad stavbou zajistí objednatel;

- objednatel si vyhrazuje právo na provádění kontroly v průběhu provádění díla;
- staveniště, na kterém se provádí dílo, bude vybaveno tabulí (dle vzoru, který byl přílohou zadávací dokumentace / obdrží zhotovitel od objednatele) s údaji: název díla, investor, zhotovitel, zástupce investora, stavbyvedoucí, termín zahájení a ukončení a cena díla v tis. Kč;
- do nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, popř. po dobu trvání předčasného užívání zajistí zhotovitel na svoje náklady nutné provizorní dopravní značení (dopravní značky – PROJÍŽDÍTE STAVBOU)
- zhotovitel v průběhu provádění díla bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění obecné odpovědnosti za škodu v minimální výši odpovídající sjednané celkové ceně díla;
- pokud zhotovitel v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, prokazoval část své kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, je změna takového poddodavatele možná jen s písemným souhlasem objednatele, a to za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže kvalifikaci ve stejném rozsahu, jako ji prokazoval poddodavatel, kterého nahrazuje.

11. Závěrečná ujednání

- 11.1 Obě strany se dohodly, že tato smlouva a obchodní podmínky nebudou brány jako obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na profilu zadavatele ve smyslu § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dále je možné ji uveřejnit v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů uveřejněno v registru smluv.
- 11.2 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů.
- 11.3 Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami této smlouvy budou na základě vzájemné dohody řídit již ode dne podpisu této smlouvy. Veškerá svá vzájemná plnění poskytnutá v období ode dne podpisu do dne nabytí účinnosti této smlouvy se považují za plnění poskytnutá dle této smlouvy.
- 11.4 V případě, že objednatel neobdrží finanční prostředky od zřizovatele, pak má právo odstoupit od této smlouvy.
- 11.5 V případě, že objednatel obdrží pouze část finančních prostředků od zřizovatele, zavazují se smluvní strany uzavřít dodatek ke smlouvě, kterým dojde ke snížení předmětu plnění v závislosti na přidělených finančních prostředcích.
- 11.6 Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a souhlasí s ní.
- 11.7 Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody a oboustranného podpisu.
- 11.8 Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsaná oběma smluvními stranami elektronickými podpisy ve smyslu ustanovení zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.
- 11.9 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činnosti

v rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek.

11.10 Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

Přílohy:

č. 1 – Nabídkový rozpočet

č. 2 – Časový a finanční harmonogram prací

V Olomouci dne

V Olomouci dne

Za objednatele:

Elektronický podpis: 10.7.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Ivo Černý
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 22.3.2028 13:13 +01:00

Správa silnic Olomouckého kraje, p. o.
Ing. Ivo Černý
ředitel organizace

Za zhotovitele:

Digitally signed by
Date: 2025.07.09
08:47:58 +02'00'

Digitally signed
by
Date: 2025.07.09
11:05:56 +02'00'

Skanska a.s.

oblastní manažer
hlavní stavbyvedoucí



Firma:

Rekapitulace ceny**Stavba: 2025000417 - SSOK II/435 Tovačov - Annín - 2.vypsání - DI**

Celková cena bez DPH: 10 050 511,70

Celková cena s DPH: 12 161 119,16

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
1	SO 101.1 - II/435 - Intravilán Tovačov - Annín - silnice II/435 - investice SSOK	8 769 425,82	1 841 579,42	10 611 005,24
5	SO 651.1 - Železniční přejezd ev. č. 435-006 (P7729) - investice SSOK	588 565,48	123 598,75	712 164,23
6	SO 651.2 - Železniční přejezd event. Č. 435-006 (P7229) - (ČÁST ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ, SSOK)	321 018,80	67 413,95	388 432,75
7	SO 120 - Objížďky a dopravní opatření - investice SSOK	46 701,60	9 807,34	56 508,94
8	Vedlejší a ostatní náklady - investice SSOK	324 800,00	68 208,00	393 008,00



Firma:

Soupis prací objektu

Stavba:

2025000417

SSOK II/435 Tovačov - Annín - 2.vypsání - DI č.3

1

8 769 425,82

Rozpočet:

1

SO 101.1 - II/435 - Intravilán Tovačov - Annín - silnice II/435 - investice SSOK

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1		Zemní práce				1 310 641,96	
1	11316		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ	M3	34,650000	242,86	8 415,10	
			ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ					
			"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta" "					
			"Bourání, demontáže od žel. přejezdu" "					
			"odstranění betonových panelů" "					
			"165,0*0,21 "					
			"Součet "					
			Celkem 34.65 = 34,650000 [A]					
2	11316B		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ - DOPRAVA	tkm	198,198000	52,20	10 345,94	
			ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ - DOPRAVA					
			"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta" "					
			"doprava na meziskládku a z meziskládky pro znovupoužití" "					
			"dle pol. 11316- bet. panely - 65% znovupoložení" "					
			"na meziskládku 2 km" "					
			"z meziskládky 2 km" "					
			"34,65*2,2*0,65*2*2" "					
			"Součet "					
			Celkem 198.198 = 198,198000 [A]					
3	11318		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC	M3	1,900000	1 428,38	2 713,92	
			ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC					
			"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta" "					
			"konstrukce vjezdu" "					
			"pro předláždění - dlažba, 30x30 tl. 60 mm" "					
			"15,0*0,06 "					
			"Bourání, demontáže po žel. přejezdu" "					
			"rozebrání stávajícího dlážděného vjezdu (tl. cca 0.06 m)" "					
			"1,0 "					
			"Součet "					
			Celkem 1.9 = 1,900000 [A]					
4	11318B		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC - DOPRAVA	tkm	5,940000	52,20	310,07	
			ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC - DOPRAVA					
			"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta" "					
			"doprava na meziskládku a z meziskládky pro znovupoužití" "					
			"dle pol. 11318 původní dlažba, tl. 60mm, 75 % původní odstraněné dlažby" "					
			"na meziskládku 2 km" "					
			"z meziskládky 2 km" "					
			"0,9*2,2*0,75*2*2" "					
			"Součet "					
			Celkem 5.94 = 5,940000 [A]					
5	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	31,000000	285,33	8 845,23	
			ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO					
			"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta" "					
			"Konstrukce vjezdu" "					
			"odstranění podkladních vrstev stávajících vjezdů (tl. cca 0,15 m)" "					
			"15,0*0,15 "					
			"Bourání, demontáže od žel. přejezdu" "					
			"odstranění podkladních vrstev bet. panelů (tl. cca 0,15 m)" "					
			"165,0*0,15 "					
			"Bourání, demontáže po žel. přejezdu" "					
			"odstranění podkladních vrstev stávajících vjezdů (tl. cca 0.25 m)" "					
			"4,0 "					
			"Součet "					
			Celkem 31 = 31,000000 [A]					
6	11332	1	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	495,000000	314,62	155 736,90	
			ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO					
			"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta" "					
			"bourání a demontáže" "					
			"Bourání, demontáže od žel. přejezdu" "					
			"Odstranění stáv. vrstev vozovky pod krajnicemi vč. podkladu do tl. 700 mm" "					
			"135,0 "					
			"Bourání, demontáže po žel. přejezdu" "					
			"odtěžení podkladních konstrukčních vrstev vozovky (tl. cca 0,4 m)" "					
			"360,0 "					
			"Součet "					
			Celkem 495 = 495,000000 [A]					
7	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM	M3	562,000000	270,67	152 116,54	
			ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM					
			"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta" "					
			"Bourání, demontáže od žel. přejezdu" "					
			"odpad - asfaltové vrstvy v plné tloušťce (tl. 0.30 m) - (POUŽÍT ZPĚT K RECYKLACI ZA STUDENA)" "					
			182.0 = 182,000000 [A]					
			"Bourání, demontáže po žel. přejezdu - odstranění vozovky do hl. 460 mm" "					
			"odpad - asfaltové vrstvy v plné tloušťce (tl. 0.20 m) - (POUŽÍT ZPĚT K RECYKLACI ZA STUDENA)" "					
			185.0 = 185,000000 [B]					
			"odtěžení asf. konstrukčních vrstev vozovky tl. 0,21 m" "					
			195.0 = 195,000000 [C]					
			Celkem: A+B+C = 562,000000 [D]					
8	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	55,000000	115,81	6 369,55	
			ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH					

			""dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta` `" ""Bourání, demontáže po žel. přejezd` `" ""odstranění bet. obrubníku silničního vč. bet. lože` `" ""55,0` `" ""Součet` `" Celkem 55 = 55,000000 [A]					
9	113743		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 50MM FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 50MM ""dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta` `" ""bourání a demontáže` `" ""odpad - frézování asfaltu v tl. 0.05 m - použít zpět k recyklaci za studena` `" ""Bourání, demontáže od žel. přejezdu` `" ""30,0/0,05` `" ""Bourání, demontáže po žel. přejezd` `" ""46,0/0,05` `" ""Součet` `" Celkem 1520 = 1520,000000 [A]	M2	1 520,000000	23,20	35 264,00	
10	113748		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 150MM FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 150MM ""dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta` `" ""Konstrukce vozovky` `" ""Rozfrézování vrstev a doplnění mater. ŠD 0/32 , celá plocha vozovky` `" ""(1159,0+661,1)` `" ""Součet` `" Celkem 1820.1 = 1820,100000 [A]	M2	1 820,100000	43,50	79 174,35	
11	12273		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I ""dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta` `" ""výkopy a násypy` `" ""Výkop (obecný)` `" ""4,0` `" ""Mezisoučet` `" ""pro dovoz z meziskládky` `" ""zemina pro zásyp` ` zz` `" ""Součet` `" Celkem 5.68 = 5,680000 [A]	M3	5,680000	153,12	869,72	
12	12273	1	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I ""dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta` `" ""výkopy a násypy` `" ""Výkop (obecný)` `" ""60,0` `" ""nakládání pro dovoz z meziskládky` `" ""zemina pro zásyp` ` zz` `" ""Součet` `" Celkem 85 = 85,000000 [A]	M3	85,000000	153,12	13 015,20	
13	12273	2	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I ""dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta` `" ""výkopy a násypy` `" ""Výkop (obecný)` `" ""827,0+425,0` `" ""Mezisoučet` `" ""naložení na meziskládce` `" ""zemina pro zásyp` ` zz` `" ""Součet` `" Celkem 1700 = 1700,000000 [A]	M3	1 700,000000	112,14	190 638,00	
14	12273B		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA ""dovoz zeminy pro zpětné zásypy, meziskládka 2km` `" ""na meziskládku` `" ""zz*2` `" ""z meziskládky` `" ""zz*2` `" ""Součet` `" Celkem 6.72 = 6,720000 [A]	M3KM	6,720000	105,56	709,36	
15	12273B	1	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA ""dovoz zeminy pro zpětné zásypy, meziskládka 2km` `" ""na meziskládku` `" ""zz*2` `" ""z meziskládky` `" ""zz*2` `" ""Součet` `" Celkem 1792 = 1792,000000 [A]	M3KM	1 792,000000	63,80	114 329,60	
16	12273B	2	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA ""odvoz na meziskládku 2 km - použít do zásypů` `" ""zemina pro zásyp` ` zz*2` `" ""dovoz z meziskládky 2km` `" ""zemina pro zásyp` ` zz*2` `" ""Součet` `" Celkem 100 = 100,000000 [A]	M3KM	100,000000	10,86	1 086,00	
17	12283		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II ""dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta` `" ""naložení vybouraného asfaltu pro recyklaci za studena na meziskládce` `" ""rec_asf*0,15` `" ""Součet` `" Celkem 273.015 = 273,015000 [A]	M3	273,015000	290,46	79 299,94	
18	12283B		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II - DOPRAVA ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II - DOPRAVA	M3KM	1 092,060000	63,80	69 673,43	

			""dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta` ` " ""dovoz vybouraného asfaltu pro recyklaci za studena - meziskládku 2km` ` " ""na meziskládku` ` " ""rec_asf*0,15*2` ` " ""z meziskládky` ` " ""rec_asf*0,15*2` ` " "Součet` ` " Celkem 1092.06 = 1092,060000 [A]					
19	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I ""dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta` ` " ""Bourání, demontáže od žel. přejezdu` ` " ""Odstranění rostlého terénu pod krajnicemi podkladu do tl. 700 mm` ` " "135,0` ` " ""Bourání, demontáže po žel. přejezd` ` " ""odstranění rostlého terénu pod vozovku tl. 0,75 m` ` " "46,5` ` " ""odstranění rostlého terénu pod vozovku tl. 0,25 m` ` " "40,0` ` " "Součet` ` " Celkem 221.5 = 221,500000 [A]	M3	221,500000	134,80	29 858,20	
20	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I ""dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta` ` " ""výkopy a násypy` ` " "Výkop rýhy pro trativod - 0,50m(š.)x0,50m(hl.)x(dl.)50m =12,50m3` ` " 0.5*0.5*50.0 = 12,500000 [A] Celkem: A = 12,500000 [B]	M3	12,500000	703,11	8 788,88	
21	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM ""dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta` ` " ""výkopy a násypy` ` " ""Zásyp zhutněnou zeminou (lze použít výkopek) - pod krajnicemi vozovky, za obrubníkem` ` " "350,0+98,0` ` " "Součet` ` " Celkem 448 = 448,000000 [A]	M3	448,000000	188,87	84 613,76	
22	17411	1	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM ""dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta` ` " ""výkopy a násypy` ` " ""Zásyp zhutněnou zeminou (lze použít výkopek) - pod krajnicemi vozovky, za obrubníkem` ` " "25,0` ` " "Součet` ` " Celkem 25 = 25,000000 [A]	M3	25,000000	188,87	4 721,75	
23	17411	2	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM ""dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta` ` " ""výkopy a násypy` ` " ""Zásyp zhutněnou zeminou (lze použít výkopek) - pod krajnicemi vozovky, za obrubníkem` ` " "1,68` ` " "Součet` ` " Celkem 1.68 = 1,680000 [A]	M3	1,680000	188,87	317,30	
24	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ""dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta` ` " ""komunikace ostatní` ` " ""zásypy z hutněné šterkodrti fr. 0/32mm - zásyp ZA OBRUBOU` ` " "2,0` ` " "Součet` ` " Celkem 2 = 2,000000 [A]	M3	2,000000	1 065,83	2 131,66	
25	17481	1	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ""dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta` ` " ""komunikace ostatní` ` " ""zásypy z hutněné šterkodrti fr. 0/32mm - zásyp ZA OBRUBOU` ` " "18,0` ` " "Součet` ` " Celkem 18 = 18,000000 [A]	M3	18,000000	1 085,77	19 543,86	
26	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I ""dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta` ` " ""Úprava zemní pláně - vyrovnání, přehutnění` ` " ""Konstrukce autobusového zálivu` ` " "134,6` ` " "Součet` ` " Celkem 134.6 = 134,600000 [A]	M2	134,600000	18,55	2 496,83	
27	18110	1	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I ""dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta` ` " ""konstrukce komunikace` ` " ""dohutnění zeminy` ` " "2135,6` ` " ""zřízení parapláně` ` " "2135,6` ` " "".....` ` " ""Úprava zemní pláně - vyrovnání, přehutnění` ` " ""konstrukce vozovky po žel. přejezd` ` " "1188,0` ` " ""konstrukce vozovky po žel. přejezd!!!` ` " "947,7` ` " "Součet` ` " Celkem 6406.9 = 6406,900000 [A]	M2	6 406,900000	11,38	72 910,52	

28	18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	255,000000	92,09	23 482,95	
			ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M "dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta` " "výkopy a násypy` " "Ohumusování tl. 0.15m a osetí ve svahu` " "255,0 " "Součet " Celkem 255 = 255,000000 [A]					
29	18232		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	M2	215,000000	57,69	12 403,35	
			ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M "dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta` " "výkopy a násypy` " "Ohumusování tl. 0.15m a osetí v rovině` " "215,0 " "Součet " Celkem 215 = 215,000000 [A]					
30	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	470,000000	22,27	10 466,90	
			ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI "dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta` " "výkopy a násypy` " "Ohumusování tl. 0.15m a osetí v rovině` " "215,0 " "Ohumusování tl. 0.15m a osetí ve svahu` " "255,0 " "Součet " Celkem 470 = 470,000000 [A]					
31	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	470,000000	9,28	4 361,60	
			OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU "dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta` " "výkopy a násypy` " "ohu` " "Součet " Celkem 470 = 470,000000 [A]					
32	18600		ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	4,700000	757,13	3 558,51	
			ZALÉVÁNÍ VODOU "dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta` " "výkopy a násypy` " "Ohumusování tl. 0.15m a osetí v rovině, 10l/m2` " "Ohumusování tl. 0.15m a osetí ve svahu, 10l/m2` " "ohu*0,01` " "Součet " Celkem 4.7 = 4,700000 [A]					
33	R0251		STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA	KUS	3,000000	2 900,00	8 700,00	
			STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA "zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami` " "viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta` " "3` " Celkem 3 = 3,000000 [A]					
34	R0251	1	STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA	KUS	6,000000	2 900,00	17 400,00	
			STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA "zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami` " "viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta` " "6` " Celkem 6 = 6,000000 [A]					
35	R0251	2	STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA	KUS	3,000000	2 900,00	8 700,00	
			STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA "zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami` " "viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta` " "3` " Celkem 3 = 3,000000 [A]					
36	R0261		VZORKOVÁNÍ A ZKOUŠENÍ STÁVAJÍCÍCH ASFALTOVÝCH SMĚSÍ (DLE VYHLÁŠKY Č. 130/2019 Sb.)	KPL	1,000000	29 000,00	29 000,00	
			VZORKOVÁNÍ A ZKOUŠENÍ STÁVAJÍCÍCH ASFALTOVÝCH SMĚSÍ (DLE VYHLÁŠKY Č. 130/2019 Sb.) "zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami` " "viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta` " "1,0` " Celkem 1 = 1,000000 [A]					
37	R182310		POPLATEK ZA NÁKUP ZEMINY VHODNÉ K OHUMUSOVÁNÍ, VČETNĚ NALOŽENÍ, SLOŽENÍ A DOVOZU NA MÍSTO STAVBY	M3	70,500000	542,88	38 273,04	
			POPLATEK ZA NÁKUP ZEMINY VHODNÉ K OHUMUSOVÁNÍ, VČETNĚ NALOŽENÍ, SLOŽENÍ A DOVOZU NA MÍSTO STAVBY "dle pol. 18222 a 18232` " "ohu*0,15` " "Součet` " Celkem 70.5 = 70,500000 [A]					
	2		Zakládání				948 072,43	
38	21152		SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	8,720000	1 306,16	11 389,72	
			SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO "dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta` " "trativod` " "Výplně rýhy (zásyp) ŠD 0/16 = (0,5mx0,4mx50m) – (pi*0,092*50m)= 8,72 m3` " 8.72 = 8,720000 [A] Celkem: A = 8,720000 [B]					
39	21452		SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	854,240000	984,86	841 306,81	
			SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO					

			""dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta` `" ""konstrukce komunikace` `" ""Zřízení paraplaně vhodný nenamrzavý mat. ŠDa, tl. 400 mm - 2135,6 m2` `" ""2135,6*0,4` `" ""Součet` `" Celkem 854.24 = 854,240000 [A]						
40	21461E		SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 500G/M2	M2	2 135,600000	44,66	95 375,90		
			SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 500G/M2						
			""dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta` `" ""konstrukce komunikace` `" ""pokládka geotextilie vč. dodávky, 500g/m2` `" ""2135,6` `" ""Součet` `" Celkem 2135.6 = 2135,600000 [A]						
	4		Vodoravné konstrukce				3 590,53		
41	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	2,500000	1 436,21	3 590,53		
			PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO						
			""dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta` `" ""trativod` `" ""Lože ze ŠD 0/32 v tl. 100 mm = 0,5mx0,1mx50m=2,5 m3` `" 2.5 = 2,500000 [A] Celkem: A = 2,500000 [B]						
	5		Komunikace pozemní				2 747 019,26		
42	56313		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM	M2	131,300000	203,58	26 730,05		
			VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM						
			""dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta` `" ""Mechanicky zpevněné kamenivo MZK tl. 150 mm` `" ""Konstrukce autobusového zálivu` `" ""131,3` `" ""Součet` `" Celkem 131.3 = 131,300000 [A]						
43	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	540,000000	150,56	81 302,40		
			VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM						
			""dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta` `" ""Konstrukce vozovky` `" ""Štěrkodrt fr. 0/32 , ŠDa tl. 150 mm (pouze krajnice)` `" ""270,0*2` `" ""Součet` `" Celkem 540 = 540,000000 [A]						
44	56333	1	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	180,000000	150,56	27 100,80		
			VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM						
			""dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta` `" ""konstrukce vjezdu` `" ""Štěrkodrt fr. 0/32, ŠD tl. po zhutnění min. 150mm` `" ""konstrukce vjezdu` `" ""15,0` `" ""panelová plocha` `" ""165,0` `" ""Součet` `" Celkem 180 = 180,000000 [A]						
45	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	1 865,700000	198,86	371 013,10		
			VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM						
			""dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta` `" ""Štěrkodrt fr. 0/32 , ŠDa tl. 200 mm` `" ""konstrukce vozovky - celá plocha` `" ""1188,0+677,7` `" ""Součet` `" Celkem 1865.7 = 1865,700000 [A]						
46	56334	1	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	134,600000	198,86	26 766,56		
			VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM						
			""dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta` `" ""Štěrkodrt fr. 0/32 , ŠDa tl. min. 180 mm` `" ""Konstrukce autobusového zálivu` `" ""134,6` `" ""Součet` `" Celkem 134.6 = 134,600000 [A]						
47	567303		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	81,900000	867,83	71 075,28		
			VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI						
			""dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta` `" ""Konstrukce vozovky` `" ""Rozfrézování vrstev a doplnění mater. ŠD 0/32 - 30%` `" ""(347,7+198,3)*0,15` `" ""Součet` `" Celkem 81.9 = 81,900000 [A]						
48	567534		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 150MM	M2	1 820,100000	336,40	612 281,64		
			VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 150MM						
			""dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta` `" ""Recykl. za studena (+cement + asf) , RS CA tl. 150 mm , celá plocha vozovky` `" ""1159,0+661,1` `" ""Součet` `" Celkem 1820.1 = 1820,100000 [A]						
49	56932		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	145,000000	87,66	12 710,70		
			ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM						
			""dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta` `" ""komunikace ostatní` `" ""nezpevněná krajnice tl. 100mm (asf. recyklát nebo štěrkodrt fr. 0/63)` `" ""145,0` `" Celkem 145 = 145,000000 [A]						
50	572121		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2	M2	1 130,700000	29,46	33 310,42		
			INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2						

		""dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta` " ""konstrukce vozovky po žel. přejezd` " ""Infiltrační postřik asf. PI 1,0 kg/m2` " ""1130,7` " ""Součet` " Celkem 1130,7 = 1130,700000 [A]					
51	572212	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 ""dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta` " ""konstrukce vozovky` " ""Spojovací postřik asf. PS 0,3 kg/m2` " ""1076,3+611,0` " ""Součet` " Celkem 1687,3 = 1687,300000 [A]	M2	1 687,300000	14,50	24 465,85	
52	572222	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 1,0KG/M2 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 1,0KG/M2 ""dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta` " ""konstrukce vozovky` " ""Spojovací postřik asf., PS 0,8 kg/m2 - celá plocha vozovky` " ""645,0` " ""Součet` " Celkem 645 = 645,000000 [A]	M2	645,000000	21,23	13 693,35	
53	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM ""dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta` " ""konstrukce vozovky` " ""Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ tl. 40 mm` " ""konstrukce vozovky po žel. přejezd` " ""1050,0` " ""konstrukce vozovky` " ""580,0` " ""Součet` " Celkem 1630 = 1630,000000 [A]	M2	1 630,000000	270,74	441 306,20	
54	574D66	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM ""dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta` " ""Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ tl. 70 mm` " ""konstrukce vozovky po žel. přejezd` " ""1103,2` " ""konstrukce vozovky - celá plocha` " ""611,0` " ""Součet` " Celkem 1714,2 = 1714,200000 [A]	M2	1 714,200000	417,25	715 249,95	
55	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM ""dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta` " ""konstrukce vjezdu` " ""předládění - dlažba, 30x30 tl. 60 mm, nová dlažba` " ""vč. lože z dřtí fr. 4/8 mm , L tl. 40 MM` " ""3,8` " ""Součet` " Celkem 3.8 = 3,800000 [A]	M2	3,800000	667,67	2 537,15	
56	58303	KRYT ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 210MM KRYT ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 210MM ""dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta` " ""znovu uložení panelů (ztráta 35%)` " ""vč. lože z dřtí fr. 4/8 mm , L tl. 40 MM - nové panely` " ""58,0` " ""Součet` " Celkem 58 = 58,000000 [A]	M2	58,000000	1 930,92	111 993,36	
57	R58212	DLAŽDNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC - KOSTKY Z VÝZISKU VČ. OČIŠTĚNÍ, DOPRAVY A MANIPULACE DLAŽDNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC - KOSTKY Z VÝZISKU VČ. OČIŠTĚNÍ, DOPRAVY A MANIPULACE ""dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta` " ""konstrukce autobusového zálivu` " ""Žulové kostky 120/120/120 mm, dl. 120 mm, z výzisků z následujících úseků` " ""vč. lože s cementové malty L, tl. 50 mm` " ""125,0` " ""Součet` " Celkem 125 = 125,000000 [A]	M2	125,000000	1 107,83	138 478,75	
58	R587206	KRYT Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM DO LOŽE Z KAMENIVA - BEZ DODÁVKY DLAŽBY, VČ. OČIŠTĚNÍ A MANIPULACE KRYT Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM DO LOŽE Z KAMENIVA - BEZ DODÁVKY DLAŽBY, VČ. OČIŠTĚNÍ A MANIPULACE ""dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta` " ""konstrukce vjezdu` " ""předládění - dlažba, 30x30 tl. 60 mm, ztráta 25` " ""vč. lože z dřtí fr. 4/8 mm , L tl. 40 MM` " ""15,0-3,8` " ""Součet` " Celkem 11.2 = 11,200000 [A]	M2	11,200000	455,60	5 102,72	
59	R58730	KRYT ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) - BEZ DODÁVKY PANELŮ, VČ. OČIŠTĚNÍ A MANIPULACE KRYT ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) - BEZ DODÁVKY PANELŮ, VČ. OČIŠTĚNÍ A MANIPULACE ""dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta` " ""znovu uložení panelů (ztráta 35%)` " ""vč. lože z dřtí fr. 4/8 mm , L tl. 40 MM` " ""165,0-58,0` " ""Součet` " Celkem 107 = 107,000000 [A]	M2	107,000000	298,14	31 900,98	
	8	Vedení trubní dálková a přípojná				15 897,46	

60	87527		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM	M	50,000000	43,13	2 156,50	
			POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM "dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta" " "tratívod" "Tratívodní potrubí DN 90 mm = 50 m" 50,0 = 50,000000 [A] Celkem: A = 50,000000 [B]					
61	895813		DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠN 100	KUS	3,000000	4 580,32	13 740,96	
			DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠN 100 "dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta" " "tratívod" "Koncové a lomové šachty tratívodu 3ks" 3 = 3,000000 [A] Celkem: A = 3,000000 [B]					
	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				97 442,79	
62	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	16,000000	626,40	10 022,40	
			SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU "dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta" " "dodávka a montáž směrových sloupků" " "16,0 " Celkem 16 = 16,000000 [A]					
63	914171		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1,000000	707,60	707,60	
			DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ "dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta" " "komunikace - ostatní" " "dodávka a montáž dopravní značky U 4b na stávající sloupek " "1 " "Součet " Celkem 1 = 1,000000 [A]					
64	914171	1	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,000000	2 726,00	5 452,00	
			DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ "dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta" " "bourání a demontáže" " "dopravní značky č. A 32a na stávající sloupek" " "2 " Celkem 2 = 2,000000 [A]					
65	914173		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	1,000000	58,00	58,00	
			DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ "dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta" " "komunikace - ostatní" " "demontáž dopravní značky č. A U 4b" " "1 " "Součet " Celkem 1 = 1,000000 [A]					
66	914173	1	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	2,000000	58,00	116,00	
			DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ "dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta" " "bourání a demontáže" " "demontáž dopravní značky č. A 32a" " "2 " Celkem 2 = 2,000000 [A]					
67	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	47,325000	127,60	6 038,67	
			VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA "dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta" " "vč. předznačení" " "vodorovné dopravní značení, V1a (0,125)" " "111,0*0,125 " "vodorovné dopravní značení, V3 (3/1,5/0,125)" " "35,1*0,125*2 " "vodorovné dopravní značení, V2b (3/1,5/0,125)" " "31,20*0,125 " "vodorovné dopravní značení, V2b (1,5/1,5/0,125)" " "31,40*0,125 " "vodorovné dopravní značení, V4 (0,125)" " "134,80*0,125 " "Součet " Celkem 47.325 = 47,325000 [A]					
68	915111	1	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	6,400000	324,80	2 078,72	
			VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA "dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta" " "vodorovné dopravní značení, V11a (0,125) vč. předznačení" " "51,20*0,125 " "Součet " Celkem 6.4 = 6,400000 [A]					
69	91725		NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ	M	13,000000	3 364,00	43 732,00	
			NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ "dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta" " "konstrukce vozovky" " "bet. obrubník KASSELSKÝ do bet. lože" " "13,0 " "Součet " Celkem 13 = 13,000000 [A]					

80	R015575	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 03 01* ASFALTOVÉ SMĚSI OBSAHUJÍCÍ DEHET VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE	T	989,481900	3 016,00	2 984 277,41	
		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 03 01* ASFALTOVÉ SMĚSI OBSAHUJÍCÍ DEHET VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE "viz pol. 11333" " 564,875*2.2 = 1242,725000 [A] "viz pol. 113743 " 1520.0*0.05*2.2 = 167,200000 [B] "viz pol. 113748 - 30% nahrazeno ŠD " 1820.1*0.15*0.3*2.2 = 180,189900 [C] "odpočet asfaltu použitého k recyklaci za studena " "pro ŠO 101.1 " -1820.1*0.15*2.2 = -600,633000 [D] "Součet " Celkem: A+B+C+D = 989,481900 [E]					



Firma:

Soupis prací objektu

Stavba: 2025000417 SSOK II/435 Tovačov - Annín - 2.vypsání - DI č.3

5	588 565,48
---	------------

Rozpočet: 5 SO 651.1 - Železniční přejezd ev. č. 435-006 (P7729) - investice SSOK

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1		Zemní práce				25 766,14	
1	12273		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I	M3	29,000000	202,26	5 865,54	
			ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I					
			"`dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta`"					
			"`výkopy a násypy`"					
			"`Výkop (obecný)`"					
			"`21,0`"					
			"`Mezisoučet`"					
			"`pro dovoz z mezikládky`"					
			"`zemina pro zásyp`" zz "					
			"`Součet`"					
			Celkem 29 = 29,000000 [A]					
2	12273B		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	32,000000	25,52	816,64	
			ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA					
			"`dovoz zeminy pro zpětné zásypy, mezikládku 2km`"					
			"`na mezikládku`"					
			"`zz*2`"					
			"`z mezikládky`"					
			"`zz*2`"					
			"`Součet`"					
			Celkem 32 = 32,000000 [A]					
3	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	8,000000	209,84	1 678,72	
			ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM					
			"`dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta`"					
			"`výkopy a násypy`"					
			"`Zásyp zhutněnou zeminou (lze použít výkopek) - pod krajnicemi vozovky, za obrubníkem`"					
			"`8,0`"					
			"`Součet`"					
			Celkem 8 = 8,000000 [A]					
4	18232		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	M2	17,300000	46,16	798,57	
			ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M					
			"`dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta`"					
			"`výkopy a násypy`"					
			"`Ohumusování tl. 0.15m a osetí v rovině`"					
			"`ohu`"					
			"`Součet`"					
			Celkem 17.3 = 17,300000 [A]					
5	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	17,300000	65,55	1 134,02	
			ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI					
			"`dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta`"					
			"`výkopy a násypy`"					
			"`Ohumusování tl. 0.15m a osetí v rovině`"					
			"`17,3`"					
			"`Součet`"					
			Celkem 17.3 = 17,300000 [A]					
6	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	17,300000	42,90	742,17	
			OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU					
			"`dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta`"					
			"`výkopy a násypy`"					
			"`ohu`"					
			"`Součet`"					
			Celkem 17.3 = 17,300000 [A]					
7	18600		ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	0,173000	426,25	73,74	
			ZALÉVÁNÍ VODOU					
			"`dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta`"					
			"`výkopy a násypy`"					
			"`Ohumusování tl. 0.15m a osetí v rovině, 10l/m2`"					
			"`ohu*0,01`"					
			"`Součet`"					
			Celkem 0.173 = 0,173000 [A]					
8	R0251		STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA	KUS	3,000000	2 900,00	8 700,00	
			STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA					
			"`zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami`"					
			"`viz projektová dokumentace, TZ a výkaz projektanta`"					
			"`3`"					
			Celkem 3 = 3,000000 [A]					
9	R182310		POPLATEK ZA NÁKUP ZEMINY VHODNÉ K OHUMUSOVÁNÍ, VČETNĚ NALOŽENÍ, SLOŽENÍ A DOVOZU NA MÍSTO STAVBY	M3	2,595000	2 295,47	5 956,74	
			POPLATEK ZA NÁKUP ZEMINY VHODNÉ K OHUMUSOVÁNÍ, VČETNĚ NALOŽENÍ, SLOŽENÍ A DOVOZU NA MÍSTO STAVBY					
			"`dle pol. 18232`"					
			"`ohu*0,15`"					
			"`Součet`"					
			Celkem 2.595 = 2,595000 [A]					
	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				554 468,22	
10	919115		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÚ VOZOVEK TL DO 250MM	M	26,000000	753,71	19 596,46	
			ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÚ VOZOVEK TL DO 250MM					
			"`dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta`"					
			"`komunikace ostatní`"					
			"`řezání asfaltu`"					
			"`13,0*2`"					
			"`Součet`"					
			Celkem 26 = 26,000000 [A]					
11	921111		ŽELEZNIČNÍ PŘEJZD CELOPRYŽOVÝ NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH	M2	12,390000	40 999,39	507 982,44	

		ŽELEZNIČNÍ PŘEJZD CELOPRYŽOVÝ NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH "dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta` " "Železniční přejezd` " "Přejezdová konstrukce z pryžových panelů, BEZ použití závěrných zidek` " "včetně ochranný náběh, žárově zinkovaný plech (P6), ocel S235 - 2 ks` " "včetně montážní sada na pryžovou přejezdovou konstrukci - 1 ks` " "vč. gumoasfaltová páska lepená na bok záv. zidky před pokládkou asfalt. vrstev vozovky` " "vč. výměny upevňovačel s antikorozní úpravou` " "dřevěné pražce` " "8,4*1,475` " Celkem 12.39 = 12,390000 [A]					
12	931315	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2 "dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta` " "komunikace ostatní` " "zatěsnění asfaltovou zálivkou - rozhraní stávajícího a nového stavu` " "13,0` " "Součet` " Celkem 13 = 13,000000 [A]	M	13,000000	171,98	2 235,74	
13	965311	ROZEBRÁNÍ PŘEJEZDU, PŘECHODU Z DÍLCŮ ROZEBRÁNÍ PŘEJEZDU, PŘECHODU Z DÍLCŮ "dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta` " "odstranění stávající přejezdové konstrukce přejezdu STRAIL délky 7,2 s odvozem (bez skládkového) bude předáno správci` " 7.2*1.475 = 10,620000 [A]	M2	10,620000	2 066,23	21 943,36	
14	965312	ROZEBRÁNÍ PŘEJEZDU, PŘECHODU Z DÍLCŮ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO) ROZEBRÁNÍ PŘEJEZDU, PŘECHODU Z DÍLCŮ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO) "dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta` " "odstranění stávající přejezdové konstrukce přejezdu STRAIL délky 7,2 s odvozem (bez skládkového) bude předáno správci` " "odvoz předpoklad 20 km` " 7.2*1.475*0.5*20 = 106,200000 [A]	tkm	106,200000	25,52	2 710,22	
	995	Poplatky za skládky				8 331,12	
15	R015111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA - TĚŽITELNOSTI VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA - TĚŽITELNOSTI VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE "přebytečná zemina na skládku` " "výkopy` " (29)*1.9 = 55,100000 [A] "odpočet zásyp dle pol. 17411` " -8*1.9 = -15,200000 [B] Celkem: A+B = 39,900000 [C]	T	39,900000	208,80	8 331,12	

Firma:		Soupis prací objektu							
Stavba:		2025000417 SSOK II/435 Tovačov - Annín - 2.vypsání - DI č.3				6		321 018,80	
Rozpočet:		6 SO 651.2 - Železniční přejezd event. Č. 435-006 (P7229) - (ČÁST ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ, SSOK)							
Proř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava	
1	2	3	4	5	6	Jednotková	Celkem	9	
	M22		DODÁVKA A MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY				280 070,40		
	1	75C917	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - MONTÁŽ	KUS	4,000000	16 460,40	65 841,60		
			SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - MONTÁŽ						
			"4 "						
			Celkem 4 = 4,000000 [A]						
	2	75C918	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DEMONTÁŽ	KUS	4,000000	5 022,80	20 091,20		
			SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DEMONTÁŽ						
			"4 "						
			Celkem 4 = 4,000000 [A]						
	3	75D217	VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍŇ - MONTÁŽ	KUS	2,000000	39 324,00	78 648,00		
			VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍŇ - MONTÁŽ						
			"2 "						
			Celkem 2 = 2,000000 [A]						
	4	75D218	VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍŇ - DEMONTÁŽ	KUS	2,000000	13 757,60	27 515,20		
			VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍŇ - DEMONTÁŽ						
			"2 "						
			Celkem 2 = 2,000000 [A]						
	5	75E127	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	8,000000	2 911,60	23 292,80		
			CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY						
			"8 "						
			Celkem 8 = 8,000000 [A]						
	11	R02175	KOMPLETNÍ GEODETICKÉ PRÁCE	HOD	4,000000	2 726,00	10 904,00		
			KOMPLETNÍ GEODETICKÉ PRÁCE						
	6	R75A171	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 3P 1,0	M	40,000000	475,60	19 024,00		
			ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 3P 1,0						
	7	R75A174	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 12P 1,0	M	70,000000	237,80	16 646,00		
			ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 12P 1,0						
	8	R75A311	DODÁVKA METALICKÉHO KABELU S METALICKÝM STÍNĚNÍM DO 3P 1,0	M	40,000000	90,48	3 619,20		
			DODÁVKA METALICKÉHO KABELU S METALICKÝM STÍNĚNÍM DO 3P 1,0						
	9	R75A314	DODÁVKA METALICKÉHO KABELU S METALICKÝM STÍNĚNÍM DO 12P 1,0	M	70,000000	156,60	10 962,00		
			DODÁVKA METALICKÉHO KABELU S METALICKÝM STÍNĚNÍM DO 12P 1,0						
	10	R75E117	DOZOR PRACOVNÍKŮ OŘ, SSZT	HOD	4,000000	881,60	3 526,40		
			DOZOR PRACOVNÍKŮ OŘ, SSZT						
		M46	ZEMNÍ PRÁCE PŘI MONTÁŽÍCH				40 948,40		
	12	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	31,500000	742,40	23 385,60		
			HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I						
			"`hloubení kabelové rýhy` "						
			"`rýha 350/900` "						
			"`0,35*0,9*100,0` "						
			"Součet "						
			Celkem 31.5 = 31,500000 [A]						
	13	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	31,500000	255,20	8 038,80		
			ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM						
			"`zához kabelové rýhy` "						
			"31,5 "						
			Celkem 31.5 = 31,500000 [A]						
	14	702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	10,000000	487,20	4 872,00		
			KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM						
			"`Dodávku a montáž chráničky volně / do kabelové kinyety. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. ` "						
			"10 "						
			Celkem 10 = 10,000000 [A]						
	15	702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	100,000000	7,66	766,00		
			ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM						
			"100 "						
			Celkem 100 = 100,000000 [A]						
	16	702903	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTEHO PÍSKU ČI VÝKOPKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 250 MM	M	100,000000	32,48	3 248,00		
			ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTEHO PÍSKU ČI VÝKOPKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 250 MM						
			"100 "						
			Celkem 100 = 100,000000 [A]						
	17	R701AAC	Vytyčení trasy kabelového vedení	KM	0,100000	6 380,00	638,00		
			Vytyčení trasy kabelového vedení						

		Firma:						
		Soupis prací objektu						
Stavba:		2025000417 SSOK II/435 Tovačov - Annín - 2.vypsání - DI č.3					7	
Rozpočet:		7 SO 120 - Objížďky a dopravní opatření - investice SSOK					46 701,60	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				46 701,60	
1	13111-R05		Přechodné dopravní značení, částečná uzavírka, zřízení, pronájem a odstranění	DEN	61,000000	765,60	46 701,60	
			Přechodné dopravní značení, částečná uzavírka, zřízení, pronájem a odstranění ""dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"" ""61 dní"" ""61,0 "" Celkem 61 = 61,000000 [A]					

		Firma:		Soupis prací objektu				
Stavba:		2025000417 SSOOK II/435 Tovačov - Annín - 2.vypsání - DI č.3		8324 800,00				
Rozpočet:		8 Vedlejší a ostatní náklady - investice SSOOK						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0		Všeobecné konstrukce a práce				266 800,00	
1	02610		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE Zkoušky a revize - náklady zhotovitele souvisejících s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými no	KČ	1,000000	34 800,00	34 800,00	
			ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE Zkoušky a revize - náklady zhotovitele souvisejících s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nezbytnými pro provedení díla.					
2	02851		PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU Fotodokumentace - pasportizace - provedení před a po ukončení stavby fotodokumentace při provádění stavby po c	KČ	1,000000	11 600,00	11 600,00	
			PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU Fotodokumentace - pasportizace - provedení před a po ukončení stavby fotodokumentace při provádění stavby po celou dobu výstavby bude předáno v listin					
3	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Vytyčení stávajících inženýrských sítí - vytyčení jejich správcí, př. kopání sond pro jejich zjištění, ochrna při výstav	KČ	1,000000	11 600,00	11 600,00	
			OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Vytyčení stávajících inženýrských sítí - vytyčení jejich správcí, př. kopání sond pro jejich zjištění, ochrna při výstavbě					
4	02910A		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Geodetické vytyčení stavby - před zahájením stavby	KČ	1,000000	17 400,00	17 400,00	
			OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Geodetické vytyčení stavby - před zahájením stavby					
5	02910B		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Činnost geodeta při výstavbě - doměřování polohopisu a výškopisu za účelem upřesnění a změn při výstavbě	KČ	1,000000	52 200,00	52 200,00	
			Geodetické zaměření jednotlivých vrstev konstrukce dle popisu v SoD					
6	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ Projektová dokumentace skutečného provedení stavby 3x v listinné podobě, 1x digitálně na CD pro cel	KČ	1,000000	58 000,00	58 000,00	
			OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ Projektová dokumentace skutečného provedení stavby 3x v listinné podobě, 1x digitálně na CD pro celou stavbu.					
7	02945		OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN ve 8 vyhotoveních v listinné podobě (do katastru bude vložen po dokončení stavby)	KČ	1,000000	69 600,00	69 600,00	
			Součástí je geodetické zaměření skutečného provedení stavby. Záznam GAD a všechny geodetické práce uvedené v SoD bod 10.7					
8	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Provozní vlivy - umístění při zahájení stavby, údržba po dobu stavby, odstranění po ukončení stavby	KUS	1,000000	11 600,00	11 600,00	
			Rozměr infocedule: 1,5 x 1,0 m					
	VRN7		Provozní vlivy				58 000,00	
9	070001000		Provozní vlivy	KČ	1,000000	58 000,00	58 000,00	
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/070001000					
			"Provozní vlivy "					
			"1 "					
			"Součet "					
			"Položka zahrnuje: "					
			"- Silniční výluky "					
			"- Rušení prací železničním provozem "					
			"- Náklady na další provozní vlivy "					
			"- Organizace při zřízení bezстыkové koleje "					
			"-Náhrady vícenáklady dopravci "					
			"- Náklady související s úpravou železničního přejezdu "					
			"Položka zahrnuje tyto náklady pro všechny SO a PS "					
			Celkem 1 = 1,000000 [A]					

Časový a finanční harmonogram prací

II/435 intravilán Tovačov - místní část Annín - 2.vypsání


SO	Název objektu	Cena celkem v tis. Kč bez DPH	2025							
			1. měsíc					2. měsíc		
			1	2	3	4	5	6	7	8
01 - Tovačov		448 705,00								
SO 101.5	Obruby	159 971,00								
SO 108	Chodníky intravilán Tovačov, Annín	160 186,00								
SO 401	VO pro autobusový záliv-Annín	128 548,00								
02 - SSOK		10 050 512,00								
SO 101.1	II/435 - Intravilán Tovačov - Annín - silnice II/435	8 769 426,00								
SO 651.1	Železniční přejezd ev. č. 435-006 (P7729)	588 565,00								
SO 651.2	Železniční přejezd event. Č. 435-006 (P7229) - (ČÁST ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ)	321 019,00								
SO 120	Objíždky a dopravní opatření	46 702,00								
VRN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	324 800,00								
Celkem:		10 499 217,00	8 399 374					2 099 843		


Předpokládaná doba plnění:
Lhůta pro výstavbu:

08/2025 - 10/2025
50 kalendářních dnů

V Olomouci dne


Date: 2025.07.09
08:48:21 +02'00'

 oblastní manažer
osoba jednající na základě plné moci

 hlavní stavbyvedoucí
osoba jednající na základě plné moci