

SOD C5TKN0120		Objednatel:		Fakultní nemocnice Brno	
zajištění stavební připravenosti		Místo montáže:		výťah č.10	
Úkon		Provede		Uhradí (nehradí-li provádějící)	Poznámka
		Zhotovitel	Objednatel		
V Ý T A H Y					
Šachta					
1.1	Prohlubeň čistá, rovná, opatřená dostatečnou izolací proti vlhkosti a průniku spodní vody, dno šachty provedené v povrchové úpravě dle s ČSN EN 81.				k datu podpisu SoD realizováno
1.2	Šachta čistá, suchá, bez stavebního odpadu, bez cizích zařízení.				k datu podpisu SoD realizováno
1.3	Vstup do prohlubně dle ČSN EN 81 a dispozičního výkresu.				k datu podpisu SoD realizováno
1.4	Osvětlení šachty a zásuvka 230 V / 16 A v prohlubni dle dispozičního výkresu a ČSN EN 81.				k datu podpisu SoD realizováno
1.15	Otvory v horní části (hlavě) šachty pro uložení nosníků stroje a závěsů lanování dle dispozičního výkresu (umístění, velikost, kvalita provedení).				
2. Nástupiště					
2.8	Otvor nebo nika v nejvyšší stanici pro instalaci inspekčního panelu - rozvaděče vedle šachetních dveří, případně prostory pro elektroinstalaci a přívod el. energie mezi šachtou a inspekčním panelem-rozvaděčem (rozměry, umístění) dle dispozičního výkresu zhotovitele.				k datu podpisu SoD realizováno
3. Strojovna					
3.1	Bezpečný přístup ke strojovně v souladu s platnými předpisy a normami.		x		
4. ESKALÁTORY , TRAVOLÁTORY nevztahuje se k předmětu díla					
5. PROVOZNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ					
5.1	Volné, dostatečně průchodné, zpevněné, bezpečné a řádně osvětlené cesty bez převýšení většího než je 0,5 m (pro transport těžkých dílů) na pracoviště tj. k šachtě výtahu, k přiděleným skladovacím prostorům a jiným prostorům nezbytně užívaných zhotovitelem k provedení díla.		x		
5.2	Přívod el. energie pro montážní práce v souladu s požadavky zhotovitele.		x		
5.3	Osvětlená, dostatečná, suchá, rovná a volná plocha pro uložení těžkých kovových dílů (např. vodítek, rámu strojů a kabiny, atd.) a její zabezpečení proti povětrnosti, nežádoucím vlivům stavby a proti neoprávněnému vniknutí (ve vzdálenosti max. 25m od šachty zařízení a místa vykládky) s lokalizací na jednom místě po celou dobu výstavby zařízení.		x		
5.4	Dostatečně velká, osvětlená, suchá a uzamykatelná místnost pro uskladnění nářadí a části dodaného materiálu (např. rozvaděč, kabelizace, části kabiny jako, ovl. panel, madla, zrcadla atd.) ve vzdálenosti max. 25m od šachty a místa vykládky s lokalizací na jednom místě po celou dobu výstavby zařízení.		x		
5.5	Odkládací prostor pro odpad a jeho následnou likvidaci.		x		
5.6	Zajištění pracoviště z hlediska bezpečnosti práce(v součinnosti)	x	x		
5.7	Zajištění pracoviště z hlediska protipožární ochrany.	x	x		
5.9	Zajištění pracoviště z hlediska poskytnutí první pomoci, nouzového volání.		x		
6. SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ					
6.1	Místnost pro pracovníky zhotovitele a její zabezpečení.		x		
6.1	Místnost s tekoucí vodou pro pracovníky zhotovitele.		x		
7. OSTATNÍ					
7.1	Seznámení pracovníků zhotovitele s režimem stavby, zvláštnostmi, předání orientačních plánů pracoviště a zázemí, vymezení možné pracovní doby.	x	x		
7.2	Školení bezpečnosti práce, protipožární ochrany apod.	x			
7.3	Předání seznamu pracovníků a kontaktních informací.	x	x		
7.4	Pokud je sklad z důvodů na straně objednatele mimo místo montáže (objekt), manipulační prostředky pro složení materiálu a dopravu do skladu anebo ze skladu.		x		
7.5	Bezplatné zajištění pomocných prací dle ujednání.		x		
Datum kontroly stavební připravenosti _____					
Objednatel:			Zhotovitel:		
Jméno:			Jméno:		
Funkce:			Funkce:		
Podpis osoby oprávněné jménem Objednatatele potvrdit Protokol o kontrole stavební připravenosti					
stavební připravenosti					