

Smlouva o dílo

č. objednatele 0429/2025/ORMI_OID / č. zhotovitele 25012

(dále jen smlouva)

Uzavřena ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také jen „ZZVZ“) mezi těmito smluvními stranami:

1 Označení smluvních stran

1.1 Objednatel:

Město Česká Lípa

se sídlem:

Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa

IČ: 00260428

DIČ: CZ 00260428

zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. Jitkou Volfovou – starostkou

zastoupený ve věcech technických:

Mgr. Jolanou Nebřenskou – vedoucí odboru rozvoje města a investic

bankovní spojení:

1229421/0100, Komerční banka, a.s.

dále je „objednatel“

1.2 Zhotovitel:

Společnost dle § 2716 OZ účastníků Stavby CL s.r.o., Jiránek CZ s.r.o. a REVOK s.r.o. – realizace vzduchotechniky a ocelových konstrukcí tvořená

společníkem STAVBY CL s.r.o., se sídlem Valteřice 35, 471 05 Žandov, IČ 216 35 013

společníkem 1 JIRÁNEK CZ s.r.o., se sídlem Langrova 48/5, 460 07 Liberec VII – Horní Růžodol, IČ 076 60 308

společníkem 2 REVOK s.r.o. – realizace vzduchotechniky a ocelových konstrukcí, se sídlem Dubická 3282, 470 01 Česká Lípa, IČ 622 40 251

zastoupená společníkem

STAVBY CL s.r.o.

se sídlem:

Valteřice 35, 471 05 Žandov

IČ: 21635013

DIČ: CZ21635013

zastoupený ve věcech smluvních:

Pavlem Bláhou, tel.: [REDACTED]

zastoupený ve věcech technických:

-Ing. Vladimírem Braumem, stavbyvedoucí

Tel.: [REDACTED]

-Lukášem Ehrlichem, zástupce stavbyvedoucího

Tel.: [REDACTED]

-Romanem Soukupem, zástupce stavbyvedoucího

Tel.: [REDACTED]

bankovní spojení:

č.ú. 131-2761120217/0100, komerční banka, a.s.

dále jen „zhotovitel“

2 Předmět smlouvy a rozsah díla

- 2.1 Předmětem této smlouvy je zhotovení díla „**Kulturní dům Crystal v České Lípě – rekonstrukce vstupu a sociálních zařízení**“ (dále jen stavba), včetně **servisních služeb** po dobu záruční lhůty **v rozsahu** dle přílohy č. 3 této smlouvy v rozsahu daném touto smlouvou, který je rozdělen do následujících etap:

I. etapa zahrnuje:

- rekonstrukci sociálního zařízení žen (m.č. 1.10 - 1.14)
- rekonstrukci pravé části vstupu (m.č. 1.02)
- výměnu dveří a prosklených stěn (pravá část)
- výměnu VZT pro sociální zařízení žen v 1 a 2 NP (m.č. 1.14 a strojovna VZT)
- rekonstrukci venkovního schodiště
- úpravu pravé části fasády a terasy
- úpravu pravé části venkovních ploch.

II. etapa zahrnuje:

- rekonstrukci sociálního zařízení muži (m.č. 1.05 – 1.09)
- rekonstrukci pokladny (m.č. 1.03 a 1.04).
- rekonstrukci levé části vstupu (m.č. 1.01)
- výměnu dveří a prosklených stěn (levá část)
- výměnu VZT pro sociální zařízení muži v 1 a 2 NP (m.č. 1.09 a strojovna VZT)
- úpravu levé části fasády a terasy
- úpravu levé části venkovních ploch

- 2.2 Zhotovitel se tímto zavazuje, že pro objednatele na své náklady a na své nebezpečí provede výše popsané dílo způsobem a v rozsahu stanoveném v této smlouvě a objednatel se tímto zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho zhotovení cenu ve výši a způsobem stanoveným v této smlouvě.

- 2.3 Předmět a rozsah díla je dále vymezen obsahem následující dokumentace a dokladů:

- 2.3.1 projektové dokumentace pro provedení stavby „**KD Crystal – rekonstrukce vstupu a sociálních zařízení**“ zpracovaná firmou Atakarchitekti, Studentská 1109/3, Liberec 1, (HIP Ing. arch. Jana Medlíková, ČKA 03 422) v 01/2020;
- 2.3.2 stanovisko MěÚ Česká Lípa - památkové péče č.j. MUCL/56685/2025 ze dne 2.5.2025;
- 2.3.3 oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, tj. položkovým rozpočtem této smlouvy a oceněným soupisem servisních činností – příloha č. 1 smlouvy a příloha č. 3 smlouvy;
- 2.3.4 nabídkou zhotovitele v zadávacím řízení podanou dne 2.9.2025.

- 2.4 Přitom platí, že dílem dle této smlouvy je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených ve výše uvedených podkladech v souladu s podmínkami uvedenými v těchto dokumentech a v souladu s ustanoveními této smlouvy a příslušných obecně platných norem.

- 2.5 Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů, zařízení a technologií nezbytných pro řádné dokončení díla, uvedených v příloze č. 1 – soupisu stavebních prací, včetně provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací konstrukcí a technologií, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla dle této smlouvy nezbytné. Tyto související činnosti jsou podrobně popsány níže v odstavcích 2.5.1 až 2.5.6 a oceněny v příloze č. 1 – soupisu stavebních prací, ve stavebním objektu vedlejší rozpočtové náklady. V rámci těchto souvisejících činností zhotovitel vyhotoví, zřídí, zajistí či provede:

2.5.1 Dokumentaci skutečného provedení stavby, kdy je zhotovitel povinen

- a) vypracovat projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby (dále také jen „DSPS“). Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli v tištěné podobě ve třech vyhotoveních a jednom elektronickém vyhotovení ve formátu PDF a editovatelném formátu DWG;
- b) vypracovat DSPS dokončeného díla podle následujících zásad:
- do projektové dokumentace pro provádění stavby a výrobní dokumentace dle odst. 2.5.6 všech stavebních objektů a provozních souborů zřetelně vyznačit všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla;
 - ty části projektové dokumentace pro provádění stavby a výrobní dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, označit nápisem „beze změn“;
 - každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby opatřit jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele;
 - u výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provádění stavby přiložit i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko;
 - v rámci dokumentace skutečného provedení stavby vyhotovit i celkovou situaci včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí;
 - vyhotovenou dokumentaci skutečného provedení stavby připravit k potvrzení stavebním úřadem a ve všech svých částech výrazně označit „dokumentace skutečného provedení“ a opatřit razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele.

2.5.2 Zařízení staveniště (vybudování, provoz, odstranění), kdy je zhotovitel povinen

- a) zajistit povolení záborů veřejného prostranství nutného pro zařízení staveniště a provádění veškerých stavebních prací;
- b) vypracovat a projednat návrh dočasných dopravně inženýrských opatření pro příjezd na staveniště, nutné zábory veřejných komunikací apod. (dále jen DIO) a zajistit dopravně inženýrská rozhodnutí (dále jen DIR), tzn. povolení zvláštního užívání komunikací, stanovení dočasné místní úpravy provozu.
- (Pozn. u staveb, u nichž je investorem objednatel, je povolení zvláštního užívání, stavebního (územního) řízení osvobozeno od úhrady správních poplatků, rovněž zábor veřejných prostranství v majetku objednatele není zpoplatněn);
- c) před zahájením stavby zajistit vytýčení veškerých inženýrských sítí, nést odpovědnost za jejich případné porušení během výstavby a zajistit zpětné protokolární předání jejich správcům;
- d) zajistit nezbytná opatření nutná pro neporušení veškerých stávajících inženýrských sítí během výstavby;
- e) přizvat správce sítí ke každé činnosti v ochranném pásmu jimi provozovaného zařízení.
- f) vybudovat a zajistit zařízení staveniště a jeho provoz, údržbu a likvidaci v souladu s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon);
- g) zajistit staveništní napojovací body energií (vody a energií), jejich měření a jejich úhradu, přičemž místo napojení určí objednatel a dále vybudovat, provozovat, udržívat a zlikvidovat staveništní přípojky;

- h) provést celkový úklid stavby a dotčeného okolí, provést likvidaci zařízení staveniště do 5 pracovních dnů ode dne dokončené II. etapy dle bodu 4.3.3 smlouvy;
- i) dodat, skladovat, spravovat a zabudovat včetně montáže veškeré díly, materiály a zařízení týkající se předmětu díla dle této smlouvy;
- j) zajistit veškerá technická a organizační opatření související s bezpečností a ochranou osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou);
- k) zajistit bezpečnost práce, požární ochranu a ochranu životního prostředí;
- l) dodržovat bezpečnostní předpisy, zohlednit bezpečnostní a provozní hygienické požadavky;
- m) zajistit staveniště proti přístupu nepovolaných osob;
- n) zajistit splnění veškerých podmínek vyplývajících z povolení záboru veřejného prostranství dle čl. 2 odst. 2.5.2 písm. a);
- o) zajistit provedení dopravně inženýrských opatření dle čl. 2 odst. 2.5.2 písm. b), vč. osazení, údržby a odstranění stanoveného dopravního značení;

2.5.3 Revize, zkoušky a měření, kdy je zhotovitel povinen

- a) zajistit v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami prostřednictvím oprávněné osoby provedení všech nezbytných zkoušek a revizí všech vyhrazených technických zařízení umístěných ve stavbě. O těchto zkouškách a revizích vypracovat protokoly a revizní zprávy a tyto předat objednateli ve 3 tištěných stejnopisech. Pokud provedené zkoušky a revize odhalí na kontrolovaném zařízení závady, je zhotovitel povinen tyto závady odstranit a zajistit opětovné provedení zkoušek a revizí;
- b) zajistit u zařízení, instalací a konstrukcí, které nejsou vyhrazenými technickými zařízeními dle příslušného zákona (zařízení uvedená v bodě a)), provedení všech nezbytných měření, prohlídek, zkoušek a revizí (dále jen zkoušky), pokud jsou tyto zkoušky vyžadovány platnými právními předpisy, technickými normami, požadavky vydaných stanovisek DOSS a správců IS a podmínkami společného povolení stavby. Zhotovitel je povinen zajistit, aby zkoušky provedla pouze osoba oprávněná k provedení těchto zkoušek. Na základě provedených zkoušek je zhotovitel povinen vypracovat protokoly a revizní zprávy a tyto předat objednateli ve 3 tištěných stejnopisech. Pokud provedené zkoušky odhalí na kontrolovaném zařízení závady, je zhotovitel povinen tyto závady odstranit a zajistit opětovné provedení zkoušek;
- c) zajistit všechny ostatní nezbytné zkoušky, atesty a revize podle technických norem a právních předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
- d) zajistit atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů – (prohlášení o shodě).

2.5.4 Kompletační a koordinační činnost, kdy je zhotovitel povinen

- a) v průběhu realizace díla zajišťovat a předkládat objednateli ke kontrole doklady o vlastnostech výrobků, materiálů, technologických celků a zařízení (dále jen atesty), a to minimálně 15 pracovních dní před jejich zabudováním do stavby;
- b) v průběhu realizace díla předkládat objednateli k odsouhlasení vzorky materiálů, a to minimálně 15 pracovních dní před jejich zabudováním do stavby;
- c) zajistit a předložit všechny potřebné dokumenty nutné pro uvedení stavby do trvalého provozu;

- d) zajistit a předat protokolárně objednateli všechny doklady o dokončené stavbě, zejména výsledky zkoušek a revizí, doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, tj. prohlášení o shodě, atesty, certifikáty na všechny použité materiály a výrobky a další doklady, související s plněním předmětu zakázky, které jsou nezbytné k uvedení stavby do zkušebního a trvalého provozu;
- e) zajistit splnění všech podmínek a požadavků vyplývajících z vydaných stanovisek DOSS a správců IS;
- f) dodávka LCD venkovního displeje bude obsahovat SW pro ovládání a provoz panelu a včetně jeho zprovoznění;
- g) zajistit koordinaci stavebních prací s prováděným záchranným archeologickým výzkumem (dále jen ZAV), tzn. přizvat objednatelem smluvně zajištěnou oprávněnou osobu pro provedení ZAV (dále jen archeolog) k rozkrývání určených konstrukcí, umožnit archeologovi provádění ZAV, upravit postup prací dle průběhu ZAV, poskytnout archeologovi součinnost při provádění ZAV. V případě, kdy zhotovitel zjistí archeologický nálezy, je povinen bezodkladně informovat objednatele a archeologa a učinit taková opatření, aby nálezy nebyly poškozeny a nebylo s nimi manipulováno.
- h) zajistit koordináční a kompletační činnosti při realizaci předmětu díla;
- i) zajistit koordináční činnosti poddodavatelů zhotovitele;
- j) zajistit a provést všechna nezbytná opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla;
- k) zajistit potřebná či úřady stanovená opatření nutná k provedení díla dle této smlouvy;

2.5.5 Provozní a územní vlivy, kdy je zhotovitel povinen

- a) v případě, že dojde vlivem provádění stavebních prací k poškození vnitřního vybavení a prostor objektu nebo pozemků, zajistit nápravu způsobených škod. O vypořádání škod předá zhotovitel objednateli protokol potvrzený vlastníkem sousedního pozemku či objektu;
- b) uvést pozemky a prostory, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, po ukončení prací neprodleně do původního stavu, zajistit a provést všechna nezbytná opatření pro zajištění dočasné ochrany stávajících konstrukcí proti poškození a znečištění při bouracích a montážních pracích uvnitř objektu;
- c) zajistit mimo pracovní dobu zhotovitele části objektu, na kterých bude provádět stavební práce, proti neoprávněnému vniknutí;
- d) zajistit a provést potřebná opatření k zajištění bezpečnosti na staveništi v souladu s platnými právními předpisy, a zároveň zhotovitel bude svoje práce pečlivě koordinovat s objednatelem;
- e) zajistit po celou dobu realizace bezpečný vstup do budovy a bezpečný pohyb v prostorech budovy;
- f) zřídit dočasné protiprašné stěny z OSB desek ve vstupní hale, vč. protiprašných textilií a zajistit jejich přemístění dle průběhu realizace stavebních prací a demontáže po ukončení rekonstrukce;
- g) provádět denní kontroly stavu znečištění vstupní haly a dalších venkovních i vnitřních prostor zasažených stavebními pracemi a zajistit dle potřeby průběžný úklid těchto prostor

h) v návaznosti na nutnost provádění stavebních prací za provozu KD realizovat stavební práce za následujících podmínek a omezení:

- stavební práce budou probíhat tak, aby byl zajištěn alespoň jeden vstup do objektu a zajištěna provozuschopnost jednoho soc. zařízení.
- v rámci I. etapy musí být zajištěn bezbariérový přístup do kina
- nadměrně hlučné a prašné práce lze provádět:
 - ve dnech pondělí až středa v době od 6:00 do 17:00 hod;
 - Ve dnech čtvrtek až neděle v době od 6:00 do 15:00 hod
 - ve dnech 10.9., 24.9., 8.10., 22.10, 2.11, 12.11, 20.11. 26.11. a 4.12.2025 v době od 6:00 do 14:30 hod
 - ve dnech 4.9. 9.10. a 13.11.2025 od 6:00 do 12:30 hod
- stavební práce nebudou prováděny a budou zastaveny:
 - ve dnech 12.9 až 14.9.2025 a 4.11.2025, a to z důvodu pořádání kulturních akcí.

2.5.6 Ostatní dokumentace, kdy je zhotovitel povinen

- a) zajistit vypracování výrobní dokumentace (dále jen „VD“) autorizovanou osobou (osobami) pro daný obor činnosti. VD vydá zhotovitel v počtu vyhotovení potřebných pro svoji činnost a objednateli ji předá v jednom elektronickém vyhotovení;
- b) vypracovat VD podle následujících zásad:
- ve VD rozpracuje zhotovitel DPS uvedenou v odst. 2.3.1 (dále jen DPS) do podrobností nutných pro řádné provedení stavby;
 - zhotovitel rozpracuje v rámci VD minimálně ty díly, které jsou určeny v DPS, jedná se především o tuto dokumentaci:
 - Výrobní dokumentace VZT a MaR
 - Dílenské výkresy truhlářských výrobků
 - Výrobní dokumentaci výplní otvorů
 - Všechny další nutné výrobní a dílenské dokumentace k realizaci stavby
- c) zajistit průběžnou fotodokumentaci provádění díla – fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a bude zejména dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich zakrytím;
- d) předat objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1 digitálním vyhotovení v rámci předání dokumentace skutečného provedení stavby.
- e) zajistit vypracování provozní dokumentace stavby v podrobnostech dle čl. 8.1.2. smlouvy, která musí obsahovat veškeré pokyny nezbytné k řádnému užívání objektu včetně všech technologických celků a zařízení a k dodržení záručních podmínek a všech povinností objednatele k zajištění řádného a bezpečného provozu díla;
- f) před zahájením provozu stavby prokazatelně zaškolit pracovníky provozovatele stavby v obsluze a údržbě všech zařízení zabudovaných ve stavbě.

2.6 Objednatel je oprávněn snížit rozsah předmětu plnění v průběhu plnění této smlouvy.

2.7 Zhotovitel prohlašuje, že má k dispozici kompletní dokumentaci dle čl. 2 odst. 2. 3. této smlouvy potřebnou pro bezvadné a řádné plnění předmětu této smlouvy, v elektronické podobě. Projektovou dokumentaci v tištěné podobě (dvě vyhotovení) předá objednatel zhotoviteli nejpozději při předání a převzetí staveniště.

2.8 Zhotovitel prohlašuje, že dokumentaci dle čl. 2 odst. 2.3. před podpisem této smlouvy zkontroloval, že je úplná dle zadávacích podmínek a je schopen podle ní za dohodnutou cenu

a ve stanovených termínech dílo dle této smlouvy realizovat. To neplatí, je-li příčinou nemožnosti realizace díla skutečnost, kterou zhotovitel nemohl ani při vynaložení potřebné odborné péče odhalit. Zhotovitel uznává bez výhrad všechny podmínky stanovené objednatelem pro plnění této smlouvy a prohlašuje, že je o nich dostatečně informován, stejně jako o místních podmínkách staveniště, a že všechny jemu nejasné body si před podpisem této smlouvy vyjasnil s objednatelem. Dále prohlašuje, že všechny podmínky, dodací i technické, jím byly vzaty v úvahu při podpisu této smlouvy a že s těmito podmínkami souhlasí, že navštívil staveniště, prověřil místní podmínky na staveništi a vyhodnotil je jako vyhovující v rozsahu podkladů, které byly objednatelem zhotoviteli poskytnuty v rámci zadávací dokumentace.

- 2.9 Smluvní strany se dohodly, že za originální vyhotovení projektových dokumentací DPS dle čl. 2 odst. 2.3.1 a VD dle čl. 2 odst. 2.5.1, vč. všech jejich dodatků a revizí, považují digitální verzi těchto dokumentací ve formátu PDF.
- 2.10 Objednatel si dle ust. § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje právo na změnu závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu snížení rozsahu díla o dodávku stožárů včetně osvětlení a o dodávku informačního LCD panelu včetně souvisejících zemních a stavebních prací (část SO 02 venkovní plochy a zařízení a SO 01 -část 04 elektrů).
- 2.11 Objednatel neprodleně po podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami v souladu s ust. § 1895 postoupí část této smlouvy vztahující se k servisu díla po dobu běhu záruční lhůty na provozovatele budovy kulturního domu Crystal, Kultura Česká Lípa, příspěvková organizace Boženy Němcové č.p. 2942, Česká Lípa, IČ: 70953546. Zhotovitel s postoupením části smlouvy výslovně souhlasí. Postoupení části smlouvy vůči zhotoviteli bude účinné od oznámení o postoupení části smlouvy.

3 Cena díla

- 3.1 Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná pro rozsah díla a termíny vymezené v této smlouvě a je položkově uvedena v rozpočtových nákladech (v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, a v rozpisu ceny servisních služeb dle přílohy č. 3 této smlouvy).

- 3.2 Cena díla se smluvními stranami sjednává ve výši:

3.2.1	Cena za realizaci stavby dle přílohy č. 1	13 656 403,58 Kč
3.2.2	Cena za servis v záruční době dle přílohy č. 3	324 745,00 Kč
3.2.3	Cena celkem bez DPH	13 981 148,58 Kč

K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši stanovené příslušnými právními předpisy. V době uzavření smlouvy činila sazba DPH 21 %.

- 3.3 Sjednané plnění předmětu smlouvy není určeno k ekonomické činnosti objednatele, sjednané plnění není předmětem přenesené daňové povinnosti.
- 3.4 Sjednaná cena je stanovena podle zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu (příloha č. 1 této smlouvy) a zhotovitelem zpracované a oceněné specifikace servisních úkonů včetně rozpisu cen služeb (příloha č. 3 této smlouvy), které jsou zpracovány na základě Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a Soupisu servisních činností předaných objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny za realizaci stavby je rozhodující Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Sjednaná cena za servis v záruční době zahrnuje náklady na veškeré servisní úkony nutné pro dodržení záruční doby.
- 3.5 Sjednaná cena díla zahrnuje všechny náklady včetně zisku zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné

zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů.

- 3.6 Sjednaná cena obsahuje všechny práce včetně přípravných, dodávky, služby, výkony, média, náklady na ubytování, stravné a dopravu pracovníků prací, kterých je potřeba k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění předmětu díla včetně nákladů na zařízení staveniště a jeho následnou likvidaci.

3.7 Podmínky pro změnu ceny stavebních prací

3.7.1 Sjednaná cena nesmí být měněna v souvislosti s hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.

3.7.2 Cena bude snížena o nerealizované položky položkového rozpočtu v případě, že dojde ke snížení plnění dle čl. 2 odst. 2.10. této smlouvy.

3.7.3 Překročení sjednané ceny je možné za předpokladu, že v průběhu realizace stavby dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty nebo ke změně přenesené daňové povinnosti.

3.7.4 Případné změny závazku ze smlouvy o dílo budou provedeny v souladu s ustanoveními § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

3.7.5 Změna ceny díla je možná pouze dodatkem ke smlouvě o dílo.

3.7.6 Změna ceny díla a rozsahu předmětu díla je možná pouze dodatkem ke smlouvě o dílo.

3.8 Způsob ocenění změny rozsahu předmětu plnění

3.8.1 Zhotovitel je povinen stanovit cenu víceprací maximálně ve výši:

- a) hodnot jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy, pokud příslušné položky nejsou uvedeny v položkovém rozpočtu, pak dle
- b) aktuálního ceníku stavebních prací vydaných společností ÚRS PRAHA, a.s. se sídlem Pražská 18, 102 00 Praha 10, v cenové úrovni definované pro to období, ve kterém byly vícepráce zjištěny, s výjimkou poplatků za likvidaci odpadů, kde použije aktuální cenu uvedenou v ceníku poskytovatele služeb likvidace odpadu.
- c) Pokud nelze z objektivních důvodů použít ocenění podle bodů a) nebo b), bude pro ocenění položky použita individuální kalkulace s rozčleněním ceny minimálně na dodávku a montáž. U dodávek a prací, jejichž množství lze definovat běžně užívanou měrnou jednotkou, nebudou pro ocenění používány komplety či soubory.

3.8.2 Zhotovitel je povinen odečíst cenu neprovedených prací v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním deníku, ve výši hodnot jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy.

3.8.3 Pokud dohodnutá změna rozsahu prací povede ke změně termínu provedení prací, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli změnu výše vedlejších rozpočtových nákladů pouze za zařízení staveniště dle čl. 2 odst. 2.5.5, koordinační činnost dle čl. 2 odst. 2.5.9 a Pojištění stavby a finanční záruky dle čl. 2 odst. 2.5.10. pouze na sjednanou dobu prodloužení termínů.

3.9 Postup při uplatnění změny rozsahu plnění

3.9.1 Zhotovitel je povinen vyhotovit změnový list na formuláři předepsaném objednatelem (příloha č. 3 této smlouvy) a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny

rozsahu plnění, provést výpočet změny sjednané ceny a předložit návrh změny ceny k odsouhlasení objednateli.

- 3.9.2 V případě více změn rozsahu plnění, bude změnový list zpracován na každou změnu samostatně.
- 3.9.3 Změnový list musí obsahovat zejména následující údaje:
- a) pořadové číslo (na žádost zhotovitele sdělí objednatel),
 - b) identifikaci plnění, které má být změnou díla dotčeno,
 - c) popis změny díla včetně výkresové dokumentace,
 - d) popis příčin vzniku změny díla,
 - e) ocenění změny díla (soudpis méněprací a víceprací),
 - f) vliv změny díla na termíny či lhůty plnění;
 - g) přílohou bude rozpočet méněprací a víceprací a zakres změny do projektové dokumentace
- 3.9.4 Osobou oprávněnou k posouzení změn navrhovaných ve změnovém listu je za objednatele osoba oprávněná jednat ve věcech technických dle této smlouvy, případně osoby oprávněné provádět zápis ve stavebním deníku uvedené v čl. 7 odst. 7.1 této smlouvy.
- 3.9.5 Budou-li k úhradě sjednané ceny použity finanční prostředky poskytnuté objednateli poskytovatelem dotace, je nezbytnou podmínkou pro změnu sjednané ceny i souhlas poskytovatele dotace s obsahem změnového listu.
- 3.9.6 Objednatel je povinen vyjádřit se ke změnovému listu nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne předložení změnového listu zhotovitelem. To neplatí, je-li k odsouhlasení změnového listu potřeba souhlasu poskytovatele dotace. V takovém případě je lhůta pro vyjádření objednatele stanovena dle podmínek poskytovatele dotace.
- 3.9.7 Objednatel se vyjádří ke změnovému listu takto:
- a) vrátí ho k doplnění či úpravě v případě, že změnový list obsahuje nejasnosti, nedostatky nebo chyby;
 - b) v případě úplného a správně vyplněného změnového listu ho opatří svým stanoviskem.
- 3.9.8 Pro případ dle čl. 3 odst. 3.9.7, bod b) platí dále, že:
- a) Objednatel zašle zhotoviteli návrh znění dodatku k této smlouvě, který zahrnuje navrhované změny dle změnových listů, přičemž zhotovitel je povinen se k takovému návrhu vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů od jeho obdržení.
 - b) Objednatel následně předloží k projednání změny na nejbližší jednání Rady města Česká Lípa v souladu s pravidly pro předkládání materiálů na jednání rady města; v případě, že bude stanoviskem opatřeno více změnových listů a za předpokladu, že zhotovitel předloží také souhrn všech oceněných méněprací a víceprací dle příslušných změnových listů, je možné společné projednání více změn současně
 - c) Po odsouhlasení dodatku Radou města Česká Lípa zpracuje zhotovitel do pěti pracovních dnů souhrnný rozpočet víceprací a méněprací (finální přílohu dodatku), který bude sloužit jako podklad pro fakturaci, v případě dotace předloží rovněž ve formátu xml.
- 3.9.9 Do doby ukončení jednání o navrhovaných změnách a uzavření příslušného dodatku ke smlouvě má objednatel právo pozastavit projednávání případných dalších změn díla a dodatků ke smlouvě.

3.10 Podmínky pro změnu cenu servisu

- 3.10.1 V souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ je zhotovitel počínaje rokem 2026 oprávněn vždy k 1. dubnu příslušného roku jednostranně zvýšit cenu za provádění servisu o roční míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za uplynulý kalendářní rok, vyhlášenou českým statistickým úřadem. Toto zvýšení je zhotovitel povinen objednateli písemně oznámit do 15. března příslušného roku, jinak toto právo zaniká. O navýšení ceny bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek k této smlouvě.

4 Doba plnění

- 4.1 Termín zahájení plnění předmětu díla: ihned po nabytí účinnosti této smlouvy

4.2 Doba plnění I. ETAPY stavebních prací:

- 4.2.1 Termín předání a převzetí staveniště I. ETAPY:

do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy

- 4.2.2 Termín zahájení stavebních prací I. ETAPY:

ihned po předání staveniště dle odst. 4.2.1 této smlouvy

- 4.2.3 Dílčí termín plnění pro dokončení opravy venkovního schodiště:

nejpozději do 5.9.2025

- 4.2.4 Termín dokončení stavebních prací I. ETAPY:

do 10 týdnů od předání a převzetí staveniště dle odst. 4.2.1 této smlouvy

4.3 Doba plnění II. ETAPY stavebních prací:

- 4.3.1 Termín předání a převzetí staveniště II. ETAPY:

do 5 pracovních dnů od ukončení činnosti dle odst. 4.2.4. této smlouvy

- 4.3.2 Termín zahájení stavebních prací II. ETAPY:

ihned po předání staveniště dle odst. 4.3.1 této smlouvy

- 4.3.3 Termín dokončení stavebních prací II. ETAPY:

do 10 týdnů od předání a převzetí staveniště dle odst. 4.3.1 této smlouvy

- 4.4 Termín ukončení plnění ze smlouvy:

nejdříve uplynutím záruční doby díla a zároveň potvrzením protokolu o splnění záručních podmínek dle čl. 9 odst. 9.13, případně odstranění poslední záruční vady potvrzeným oběma smluvními stranami

- 4.5 Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s Harmonogramem provádění prací dle přílohy č. 2 této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že v harmonogramu zohlednil provozní podmínky objednatele dle odst. 2.5.5 této smlouvy.

- 4.6 Objednatel je oprávněn a zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat, zda je dílo prováděno v souladu s harmonogramem provádění prací. V případě zjištění prodlení oproti termínům uvedeným v harmonogramu provádění prací je zhotovitel povinen provést opatření vedoucí k odstranění časového prodlení.

- 4.7 Objednatel může zhotoviteli udělit pokyn, aby na vlastní náklady kdykoliv aktualizoval harmonogram provádění prací dle tohoto pokynu v souladu s termínem dokončení díla, a poté ho předložil objednateli ke schválení. Pokud nebude objednatel souhlasit s harmonogramem provádění prací připraveným zhotovitelem, vrátí jej společně s připomínkami zhotoviteli. Zhotovitel je povinen upravit návrh harmonogramu provádění prací dle připomínek objednatele a předložit jej k opětovnému schvalování ve lhůtě stanovené objednatel.
- 4.8 Odsouhlasením aktualizovaného harmonogramu provádění prací objednatel není jakkoliv dotčena odpovědnost zhotovitele za případné prodlení, které bylo důvodem aktualizace harmonogramu provádění prací a které zhotovitel způsobil nesplněním svých povinností dle původního harmonogramu provádění prací.
- 4.9 Servisní činnosti dle přílohy č. 3 této smlouvy budou zhotovitelem zajišťovány od prvního dne běhu záruky po dobu 60 měsíců.
- 4.10 Zhotovitel při předání a převzetí stavby předá objednateli harmonogramem plnění všech servisních činností prováděných v průběhu záruční lhůty, nutných pro dodržení sjednané záruční lhůty. Tento harmonogram se stane přílohou předávacího protokolu předání a převzetí dokončené stavby. V harmonogramu servisních činností bude u každé činnosti uveden předpokládaný měsíc, ve kterém je nutné servisní činnost vykonat.
- 4.11 Servisní činnosti budou prováděny na základě předloženého harmonogramu. Zhotovitel je povinen objednateli oznámit konkrétní (datum) termín v daném měsíci předpokládané servisní prohlídky, a to minimálně 15 pracovních dní před stanoveným termínem. V případě, že zhotovitel neoznámí termín servisní prohlídky dle harmonogramu, bere na sebe odpovědnost za případné vzniklé škody a záruky dodaného zařízení.

5 Místo plnění

- 5.1 Místem plnění předmětu díla je budova kulturního domu Crystal čp. 2942 v ul. Boženy Němcové na pozemku parcelní č. 976/5, 973/6, 973/19 a 973/20 v katastrálním území Česká Lípa, obec Česká Lípa.

6 Platební podmínky

- 6.1 Provedené práce na díle budou objednatel hrazeny na základě měsíčních faktur, přičemž dnem zdanitelného plnění je poslední kalendářní den příslušného měsíce.
- 6.2 Zhotoviteli nebude poskytnuta záloha.
- 6.3 Součástí všech předkládaných faktur za stavební práce bude zjišťovací protokol potvrzený oprávněnými zástupci obou smluvních stran, soupis prací a dodávek včetně odkazu na ceníkové položky, rekapitulace prací a poddodávek.
- 6.4 Objednatel je oprávněn požadovat v případě získání dotace rozdělení faktur a soupisů prací a dodávek dle požadavků poskytovatele dotace. Zhotovitel je povinen toto rozdělení provést bezplatně.
- 6.5 Zhotovitel předloží zjišťovací protokol za daný měsíc a soupis prací a dodávek včetně odkazu na ceníkové položky k odsouhlasení objednateli nejpozději do 3. kalendářního dne následujícího měsíce.
- 6.6 Pokud objednatel neuplatní odst. 6.4 této smlouvy platí, že v daném měsíci bude na stavební práce zhotovitelem vystavena vždy jedna faktura, která bude obsahovat souhrn všech zjišťovacích protokolů.

- 6.7 Zhotovitel doručí objednateli faktury za provedené práce dle přílohy č. 1 včetně příloh v elektronické podobě ve formátu *pdf/A prostřednictvím e-mailu na adresu elektronické podatelny objednatele podatelna@mucl.cz nebo prostřednictvím datové schránky objednatele, ID DS: bkfb3p do jednoho pracovního dne po potvrzení zjišťovacího protokolu technickým dozorem investora.
- 6.8 Faktura za provedené servisní úkony bude vystavena na základě objednatelem potvrzeného protokolu o provedeném servisním úkonu, jehož kopie bude součástí faktury za servisní práce.
- 6.9 Zhotovitel doručí faktury za provedené servisní úkony dle přílohy č. 3 této smlouvy včetně příloh v elektronické podobě ve formátu *pdf/A provozovateli dle čl. 2 odst. 2.10 této smlouvy.
- 6.10 Konečná faktura na stavební práce bude vystavena do 14 dnů od odstranění poslední vady nebo nedodělků.
- 6.11 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, služeb a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 6.12 Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv dílčí faktury odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté.
- 6.13 Objednatel má právo po celou dobu platnosti této smlouvy provést vzájemný zápočet pohledávek v případě vystavení opravného daňového dokladu zhotovitelem.
- 6.14 Splatnost jednotlivých faktur bude 30 dní po doručení originálu faktury se všemi náležitostmi objednateli.
- 6.15 Náležitosti daňových dokladů
- 6.15.1 Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví.
- 6.15.2 Jsou-li předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura vystavena v souladu s ustanoveními § 92a - § 92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti.
- 6.15.3 Jsou-li předmětem plnění práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle zákona o DPH, zhotovitel prohlašuje, že:
- a) má v úmyslu zaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle smlouvy,
 - b) mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit, a že se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
 - c) nezkrátí daň nebo nevyhlásí daňovou výhodu.
- 6.15.4 Sazba DPH bude účtována podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.
- 6.15.5 Daňový doklad musí obsahovat náležitosti požadované zákonem o DPH, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dále:
- a) označení příslušného odboru objednatele
 - b) číslo smlouvy, celý název akce „Kulturní dům Crystal v České Lípě – rekonstrukce vstupu a sociálních zařízení“
 - c) identifikační číslo VZ: IVZ P25V00000079
 - d) fakturované plnění bude rozděleno na investiční a neinvestiční prostředky;

- e) popřípadě další požadavky na obsah a podobu faktur, které objednatel předem sdělí zhotoviteli.
- 6.16 Neobsahuje-li daňový doklad některé z požadovaných náležitostí nebo obsahuje-li nesprávné údaje, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit zhotoviteli k opravě.
- 6.17 V tomto případě je objednatel povinen na daňový doklad nebo v průvodním dopise, důvod vrácení označit. Po dobu vrácení vadného dokladu se zastaví běh doby splatnosti a nová doba splatnosti počne běžet doručením nového nebo opraveného dokladu.
- 6.18 Termín splnění povinnosti zaplatit peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.
- 6.19 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 6.20 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku, která mu vznikne dle této smlouvy, za objednatelem.

7 Podmínky provádění díla

7.1 Vedení stavby

Osobou odpovědnou za vedení realizace stavby je hlavní stavbyvedoucí - autorizovaný technik v oboru pozemní stavby:

Ing. Vladimír Braum, č. autorizace ČKAIT: 0501223, tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Kvalifikace hlavního stavbyvedoucího bude odpovídat podmínkám objednatele stanoveným v zadávacím řízení.

- 7.2 V případě, že nastane situace, kdy zhotovitel bude nucen změnit osobu odpovědnou za vedení stavby, předloží objednateli návrh na změnu člena týmu. Zhotovitel je povinen při změně osoby odpovědnou za vedení stavby navrhnout takovou osobu, která splňuje objednatel v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky stanovené požadavky na kvalifikaci dané osoby.

7.3 Vedení dokumentace

- 7.3.1 Zhotovitel bude provádět dílo dle projektové dokumentace pro provedení stavby „KD Crystal – rekonstrukce vstupu a sociálních zařízení“ firmou Atakarchitekti, Studentská 1109/3, Liberec 1, s hlavním inženýrem projektu Ing. arch. Janou Medlíkovou, ČKA 03 422 (dále jen DPS).
- 7.3.2 Objednatel prohlašuje, že DPS zveřejněná na profilu zadavatele v zadávacím řízení na zhotovitele stavby je platným originálem a je dostupná zhotoviteli. Pro účely provádění stavby bude DPS dostupná pro zhotovitele po celou dobu stavby na webovém úložišti objednatele. Přístup do webového úložiště objednatele bude zřízen oprávněným osobám zhotovitele nejpozději dnem předání staveniště. Platná DPS bude vedena v elektronické podobě rovněž prostřednictvím webového úložiště objednatele.
- 7.3.3 Dvě písemná vyhotovení DPS, která předá objednatel zhotoviteli, jsou kopiemi elektronického originálu DPS. Všechny další tisky včetně tisků změn a dodatků DPS, které jsou nezbytné pro provedení stavby nebo pro procesy zhotovitele, si zajistí zhotovitel na své náklady.

- 7.3.4 Dokumentace uvedená v odstavci 7.3.1 odpovídá svou podrobností, rozsahem a obsahem vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů a vyhlášce č. 169/2016 Sb.
- 7.3.5 Všechny další detaily nezbytné k provedení stavby budou součástí výrobní dokumentace zpracované dle čl. 2 odst. 2.5.1 zhotovitelem.
- 7.3.6 V případě, že zhotovitel v průběhu realizace díla dle této smlouvy zjistí jakékoli chyby, vady, nebo rozpory, jakož i jiné nedostatky v podkladech objednatele uvedených v odst. 2.3 této smlouvy, které nemohl zjistit v případě řádného postupu dle odst. 2.8, je povinen o takové skutečnosti bezodkladně písemně informovat objednatele, a to před použitím jakékoli chybné, vadné nebo rozporné části těchto podkladů.
- 7.4 Stavební deník
- 7.4.1 Zhotovitel je povinen ode dne předání staveniště vést o pracích, které provádí, stavební deník. Povinnost vést stavební deník končí pro zhotovitele odstraněním poslední vady či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla
- 7.4.2 Záznamy ve stavebním deníku je oprávněn provádět:
- za zhotovitele:
- osoba uvedená v čl. 7 odst. 7.1 této smlouvy
- za objednatele:
- Ing. Hana Ezrová, vedoucí odd. investic a dotací
tel.: 487 881 172, mob. 733 251 955, e-mail: ezrova@mucl.cz
 - Šárka Tomášková, investiční technik
tel.: 487 881 145, mob.: 731 435 040, e-mail: tomaskova@mucl.cz
 - TDI na základě plné moci objednatele
 - autorský dozor na základě plné moci objednatele
 - koordinátor BOZP na základě plné moci objednatele.
- 7.4.3 Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy o průběhu prací. Deník se skládá z úvodních informací, denních záznamů a příloh. Úvodní informace jsou název a sídlo objednatele a zhotovitele a změny těchto údajů, identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace, přehled smluv včetně dodatků a změn, seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby, seznam dokumentace stavby, jejích změn a dodatků a přehled zkoušek všech druhů. Denní záznamy se píšou do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělené průpisy. V deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na staveništi. Jde zejména o územní rozhodnutí, rozhodnutí o přípustnosti stavby, smlouvu, záznamy, výkresy a zvláštní výkresy dokumentující odchylky od projektové dokumentace. U každého dokladu se uvede, zda je uložen u stavbyvedoucího nebo u zástupce objednatele pro věci technické, případně jiné místo uložení. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Pokud některá ze zúčastněných stran se zápisem nesouhlasí, je povinna do 3 dnů připojit k záznamu své nesouhlasné vyjádření, jinak se zápis považuje za odsouhlasený. Povinnost vedení stavebního deníku končí dnem předání a převzetí díla. U zápisů majících vliv na postup prací na stavbě oznámí zhotovitel zástupci objednatele telefonicky v den zápisu, že byl tento zápis proveden a je třeba jej odsouhlasit.
- 7.4.4 Stavební deníky musí být řádně registrované, denně přístupné, objednateli přísluší originál, zhotoviteli přísluší první kopie. V den předání a převzetí stavby budou objednateli

s ostatními doklady předány i stavební deníky. Objednatel je povinen na základě výzvy zhotovitele ve stavebním deníku zkontrolovat část díla před zakrytím či dalším postupem prací nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy zhotovitele a ve stavebním deníku zapsat event. připomínky. Zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole nejpozději 5 dnů předem.

7.5 Povinnosti smluvních stran

- 7.5.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo, které je předmětem této smlouvy, včas a řádně, v souladu s ustanoveními příslušných právních předpisů, technických norem, technologickými předpisy výrobců materiálů a technologických zařízení a smluvními podmínkami.
- 7.5.2 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje umožnit výkon činnosti a respektovat veškeré pokyny objednatele, technického dozoru, autorského dozoru a koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
- 7.5.3 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje sám i s poddodavatelem takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
- 7.5.4 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Za důvod tohoto upozornění se považují takové skutečnosti, které mohou mít zásadní vliv na bezpečnost a kvalitu stavby, případně na soulad stavby s právními a technickými předpisy. Upozornění zhotovitele musí obsahovat podrobné odůvodnění, v čem zhotovitel spatřuje nevhodnost povahy věcí či pokynů objednatele a popis vlivu, který by nevhodnost měla na provádění díla. Zároveň zhotovitel v upozornění uvede termín, v němž je nezbytné nevhodnost pokynu vyřešit.
- 7.5.5 Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu prověřit upozornění zhotovitele dle bodu 7.5.4 a sdělit zhotoviteli svoje stanovisko.
- 7.5.6 Prodloužení doby plnění v souvislosti s nevhodným pokynem je možné pouze v případě prokázání dopadu řešení nevhodného pokynu na dílčí nebo konečný termín plnění díla
- 7.5.7 Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději 30 dnů před zahájením prací na příslušné etapě díla a bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na případné zjištěné vady a nedostatky a předat mu jejich soupis včetně návrhu na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět, lhůty a termíny či sjednanou cenu díla.
- 7.5.8 Vybrané činnosti ve výstavbě bude zhotovitel vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, popřípadě jsou k těmto činnostem autorizovány dle zvláštních předpisů, anebo zaměstnanci pod jejich dohledem.
- 7.5.9 Zhotovitel plně zodpovídá za proškolení a dodržování platných předpisů v oblasti požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dalších podmínek stanovených při předání pracoviště nebo v průběhu realizace u všech vlastních pracovníků i u pracovníků případného poddodavatele.
- 7.5.10 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele disponovat s věcmi (zařízeními) demontovanými v souvislosti s prováděním díla. Zhotovitel zajistí ochranu prvků, které jsou určeny k ponechání ve stavbě, případně jsou určeny k opravě, restaurování či repasi.

- 7.5.11 Tvoří-li dílo sjednané ve smlouvě součást plnění objednatele vůči třetí osobě, je zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost při koordinaci tohoto plnění, zejména respektovat celkový postup prací a vyvinout potřebné úsilí k dodržení lhůt těchto prací, i když jej k tomu jinak smlouva nezavazuje. Je povinen poskytnout objednateli, případně třetí osobě, potřebné informace a podle potřeby objednatele se zúčastnit koordinačních jednání.
- 7.5.12 Objednatel bude prostřednictvím svých kontrolních orgánů (technický dozor, autorský dozor, koordinátor BOZP) provádět průběžnou kontrolu provádění díla. Rozsah písemných pověření kontrolních orgánů objednatele a jména osob pověřených jejich výkonem objednatel zhotoviteli na jeho žádost písemně sdělí.
- 7.5.13 Zhotovitel vytváří svou součinností podmínky pro výkon kontrolních orgánů objednatele. Zabezpečuje účast svých zaměstnanců při kontrolní činnosti a projednává technické a jiné otázky související s plněním smlouvy. Zhotovitel dále zabezpečuje potřebnou součinnost při provádění kontrol na stavbě orgány státního stavebního dohledu a jiných oprávněných subjektů a činí neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.
- 7.5.14 Zhotovitel je povinen po dobu plnění této smlouvy splňovat veškeré kvalifikační předpoklady, které byly součástí zadávacích předpokladů v zadávacím řízení, na jehož základě objednatel uzavřel se zhotovitelem tuto smlouvu. V případě, že zhotovitel nebo poddodavatel přestane splňovat jakékoliv kvalifikační předpoklady dle zadávacích podmínek objednatele, je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost objednateli ohlásit s tím, že do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti doloží veškeré potřebné doklady ke splnění veškerých kvalifikačních předpokladů dle podmínek zadavatele (objednatele), a to i v případě, že tuto kvalifikaci plnil prostřednictvím jiné osoby. V takovém případě v uvedených termínech předloží identifikaci a veškeré doklady k prokázání příslušné části kvalifikace jinou osobou.

7.6 Poddodavatelé

- 7.6.1 Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob (poddodavatelů). Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy.
- 7.6.2 Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla porušením povinností na straně zhotovitele třetím, na díle nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.
- 7.6.3 Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový postup svých dodávek a prací, koordinovat činnost jednotlivých svých zhotovitelů či poddodavatelů při přípravě, realizaci a dokončování díla v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel je povinen provádět kontrolu časového postupu a kvality svých dodávek a prací.
- 7.6.4 Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob, jejichž závazný seznam předložil objednateli před podpisem smlouvy. Tyto třetí osoby se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi zhotovitelem a poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce Poddodavatelů řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavatelem. Zhotovitel provede dílo s využitím klíčových pracovníků vlastních i poddodavatelů.
- 7.6.5 Zhotovitel před započítím prací předá objednateli seznam poddodavatelů. Změní-li zhotovitel v průběhu plnění jakéhokoli poddodavatele, oznámí tuto skutečnost objednateli min. 7 pracovních dní před realizací příslušných poddodavatelských prací.

V případě změny poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, platí čl. 7.5.14. této smlouvy.

- 7.6.6 Seznamy poddodavatelů v případě jejich změny dle čl. 7.6.5. musí být objednateli předávány v písemné podobě a rovněž i v elektronické podobě, ve formátu *.pdf.

7.7 Zařízení staveniště

- 7.7.1 Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhrady jím spotřebovaných energií a tyto uhradit.
- 7.7.2 Nutné zábory pro výstavbu, zařízení staveniště, vypracování dopravně inženýrských opatření, zajištění dopravně inženýrských rozhodnutí, vytyčení inženýrských sítí apod. si zhotovitel zajišťuje sám a na vlastní odpovědnost a jeho náklady na tyto činnosti jsou již zahrnuty v ceně díla.
- 7.7.3 Po dokončení díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a předat ho objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků.
- 7.7.4 Bez předchozího písemného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn prostory staveniště a jeho zařízení, jakož i plochy s ním související, používat pro reklamní účely, kromě informační tabule o prováděném díle.
- 7.7.5 Zápis o odevzdání a převzetí staveniště obsahuje podle potřeby a účelu stavby zejména:
- uvedení osob pověřených řízením na svěřeném úseku s pravomocí samostatně rozhodovat ve smyslu platných předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při provádění stavebních a montážních prací a používání technických zařízení při nich;
 - případnou konkretizaci jejich pravomocí a odpovědnosti;
 - vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest, vstupů na stavbu apod.;
 - určení případů, kdy musí být vykonáván stálý dozor;
 - určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení použitých při provádění stavebních prací.

7.8 Použité materiály a výrobky

- 7.8.1 Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění a dále zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon a při jejich montáži bude dodržena technologie provádění a příslušné normy.
- 7.8.2 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel.
- 7.8.3 Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky, materiály, technologie a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání (včetně užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. Tyto vlastnosti výrobků a materiálů zhotovitel prokáže při odevzdání a převzetí dokončení díla. Při plnění předmětu díla mohou být použity pouze nové výrobky a materiály.
- 7.8.4 Veškeré materiály, stavební díly a zařízení použité při zhotovení díla budou nové, nerepasované (pokud objednatel nebude požadovat jinak) a budou odpovídat veškerým

technickým normám a právním předpisům účinným v ČR. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie, které by byly v rozporu s PD. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém na základě obecných právních předpisů a norem pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí je v době jeho užití známo, že je zdraví škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

- 7.8.5 Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad.
 - 7.8.6 Zhotovitel doloží certifikáty či jiné průvodní doklady k materiálům a výrobkům užitým k vybudování díla vždy nejpozději 30 dnů před zabudováním každého konkrétního materiálu či výrobku do stavby.
 - 7.8.7 Zhotovitel předloží objednateli vzorky všech rozhodujících materiálů, výrobků, technologií apod., které budou použity k realizaci díla, a to nejpozději do 30 dnů před jejich použitím. Objednatel nebo technický dozor objednatele si rovněž vyhrazuje právo požadavku na provedení vzorku jakéhokoliv materiálu, výrobku, technologie apod., které mají být použity k realizaci díla.
 - 7.8.8 Pokud to vyžaduje povaha plnění, zhotovitel zpracuje výrobní dokumentaci dle čl. 2 odst. 2.5.6 této smlouvy, kterou předloží objednateli nejpozději 30 dnů před zahájením výroby. Nevylučuje-li se objednatel či jeho zástupce k předložené dílenské dokumentaci do zahájení výroby, má se zato, že k ní nemá připomínky. Ani odsouhlasení výrobní dokumentace objednatelem či jeho zástupcem (TDI a autorský dozor) nezabavuje zhotovitele odpovědnosti za plnění díla v souladu s touto smlouvou.
 - 7.8.9 Zhotovitel je povinen provádět průběžnou kompletaci a prověřování dokladů o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií požadovaných zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon. Tyto dodávky musí splňovat požadavky nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, nařízením č. 190/2002 Sb. a zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky v platném znění a musí mít doklad o všech provedených revizích, zkouškách a měřeních, dokládajících kvalitu a způsobilost částí stavby, konstrukcí a technických zařízení, dokládajících kvalitu mikroklimatu z hlediska požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, životního prostředí a z hledisek zajištění přístupnosti stavby pro osoby se sníženou schopností pohybu. Soubor těchto dokladů předloží zhotovitel objednateli nejpozději ke dni uvedení stavby do stavu umožňujícího její provoz. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předložena v českém jazyce.
- 7.9 Dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí
- 7.9.1 Zhotovitel je povinen provést veškerá opatření související s dodržováním právních a technických předpisů, nařízení a rozhodnutí orgánů státní správy o bezpečnosti a hygieně práce, požární ochraně, ochraně životního prostředí a ochraně veřejného zdraví;
 - 7.9.2 Objednatel je oprávněn při opakovaném zjištění porušení předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen závada v BOZP), na které zhotovitele písemně upozornil, přerušit provádění prací na realizaci díla, a to do doby, kdy zhotovitel tyto závady v BOZP odstraní. Doba realizace díla dle čl. 4 se o dobu tohoto přerušování prací v tomto případě neprodlužuje.

- 7.9.3 Likvidaci odpadů je zhotovitel povinen provést a dokladovat objednateli v souladu s platnými právními předpisy.
- 7.9.4 Potvrzení o likvidaci odpadů, vážní lístky dle bodu 7.9.3. vydané osobou oprávněnou k recyklaci, skladování či likvidaci odpadu je zhotovitel povinen předat objednateli před dílčí fakturací provedeného plnění.

7.10 Kontrola provádění prací

- 7.10.1 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku ke kontrole všech prací, které mají být zabudované nebo se stanou nepřístupné. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací do 3 pracovních dnů, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně provedené. V opačném případě nese všechny náklady zhotovitel. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole těchto prací, je zhotovitel povinen na písemnou žádost objednatele ve stavebním deníku tyto odkryt a znovu zakrýt a nést veškeré náklady s tím spojené, a to i v případě, že tyto práce byly řádně provedeny.
- 7.10.2 V rámci součinnosti smluvních stran při naplňování předmětu smlouvy sjednaly smluvní strany tyto lhůty:
- 3 pracovní dny pro kontroly zakrývaných částí díla a reakce na události v průběhu provádění díla viz čl. 7.10.1;
 - 5 pracovních dnů pro předávání zjišťovacích protokolů, dožádaných stanovisek a podkladů, odsouhlasování plnění, provádění zkoušek. Pokud si však ihned při převzetí plnění nebo požadavku jedna ze smluvních stran vymíní lhůtu delší, platí takto stanovená lhůta, nejvíce však 10 pracovních dnů. Stanovené lhůty počínají běžet vždy následující pracovní den poté, kdy byla druhé smluvní straně doručena písemná výzva (oznámení) o rozhodné skutečnosti. Je-li druhá smluvní strana ve stanovené lhůtě nečinná, má se zato, že nemá námitky proti výzvě ohledně uvedené skutečnosti.
- 7.10.3 Provádění kontroly a poskytnutí součinnosti ze strany objednatele nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za plnění povinností v souladu s touto smlouvou.
- 7.10.4 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím technického či autorského dozoru. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 7.10.5 Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud se na termínu kontrolního dne nedohodly zúčastněné strany na předchozím jednání.
- 7.10.6 Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele včetně osob vykonávajících funkci technického dozoru a případně i autorského dozoru, koordinátora BOZP a zástupci zhotovitele.
- 7.10.7 Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob

vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

- 7.10.8 Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel.
- 7.10.9 Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který předá nejpozději do tří pracovních dnů ode dne konání kontrolního dne všem zúčastněným.
- 7.10.10 Zhotovitel je povinen zapsat datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.
- 7.10.11 Kontrolní den se uskuteční vždy minimálně 1x týdně, 1x za 2 týdny se bude kontrolního dne účastnit autorský dozor.
- 7.10.12 Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost kontrolních dnů, pokud to vyžadují okolnosti stavby, zejména prodlení v plnění ze strany zhotovitele, technologické návaznosti v provádění apod. Pokud objednatel rozhodne o častějším konání kontrolních dnů, je zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit.

7.11 Další povinnosti zhotovitele

- 7.11.1 Zhotovitel je povinen pro plnění dle této smlouvy využít min. 2 osoby znevýhodněné na trhu práce, a to v rozsahu min. 120 hodin u každé z těchto osob.
- 7.11.2 Uvedenou skutečnost zhotovitel objednateli prokáže nejpozději ke dni předání a převzetí díla relevantním dokladem (smlouva mezi zhotovitelem a osobou nebo jejím zástupcem, případně vzdělávacím zařízením, ověřeným výkazem činnosti této osoby na plnění dle této smlouvy apod).

8 Převzetí díla nebo jeho části

8.1 Ukončení díla

- 8.1.1 Zhotovitel je povinen dokončit dílo, resp. každou z jeho částí, v termínech sjednaných ve smlouvě. Povinnost zhotovitele provést dílo nebo jeho část (dále pro účely tohoto článku jen dílo) je splněna dnem jeho řádného ukončení a předání objednateli.
- 8.1.2 V termínu pro dokončení stavebních prací dle článku 4. odst. 4.2.4 a 4.3.3 smlouvy budou dokončeny všechny stavební práce, zprovozněny všechna zařízení a technologie umístěné ve stavbě, proškolená obsluha a stavba bude uvedena do stavu umožňujícího běžný trvalý provoz. Termín pro dokončení této části díla se považuje za dodržенý, pokud bude ve smyslu odst. 8.1.4 objednatelem potvrzen dílčí zápis o předání této části díla.

Nedílnou součástí řádného splnění této části díla je předání všech dokladů souvisejících s řádným provedením díla objednateli, a to zejména revizních zpráv, atestů o funkčnosti a kompletnosti dodaných zařízení a technologií, dokumentace skutečného provedení, záruční listy, provozní dokumentace apod.

Součástí provozní dokumentace předávaného díla bude především:

- seznam dodávaných zařízení, u každého zařízení bude uveden soupis povinností provozovatele zařízení k zajištění jeho řádného a bezpečného provozu, tj. popis činnosti, kterou je provozovatel povinen zajistit, předpis (právní, technický apod.) podle kterého se tato činnost zajišťuje, termín pro provedení této činnosti a určení, kdo je oprávněn takovou činnost vykonat (tzn. zda ji musí provádět odborně způsobilá osoba, výrobce zařízení, autorizovaný servis nebo proškolený uživatel);

- uživatelské příručky (manuály) k dodaným zařízením;
- servisní příručky (manuály) k zařízením, u kterých nemusí údržbu a servis zajišťovat výrobce zařízení nebo autorizovaný servis;
- provozní řády pro dodané technologické celky, kde budou jasně specifikovány postupy pro řádný a bezpečný provoz technologií, postupy pro běžnou údržbu, servisní plán a postupy pro řešení poruch a havarijních stavů;
- jako součást všech provozních řádů harmonogram preventivní údržby – servisní plán, ve kterém budou stanoveny termíny preventivní údržby v průběhu kalendářního roku;
- pro každé zařízení soupis revizí, prohlídek a zkoušek, které je provozovatel zařízení (objednatel) povinen pravidelně zajistit dle platné legislativy (jako jsou např. revize vyhrazených technických zařízení). U každé revize pak uvede četnost jejího provádění.

8.1.3 Termín plnění dle odst. 8.1.2. se považuje za dodržení, jestliže ve stanoveném termínu bude dílo řádně ukončeno a protokolárně převzato, tj. bude potvrzen závěrečný zápis (protokol) o předání a převzetí díla. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných dokladů a bez vad a nedodělků. Řádné splnění jednotlivých povinností zhotovitele uvedených ve smlouvě může být osvědčeno i dílčími zápisy, pokud je to sjednáno ve smlouvě o dílo. Nedokončené dílo, dílo s vadami a nedodělků, či při nepředání části dokumentace, není objednatel povinen dílo převzít.

8.1.4 Zhotovitel je povinen zajistit, že předmět plnění v rozsahu smlouvy bude dokončený a provozuschopný, plně v souladu s účelem díla a ve smyslu platných právních předpisů, na požární ochranu a bezpečnost a ochranu zdraví při práci, a bez vad a nedodělků. Uvedené vlastnosti musí být prokázány předepsanými zkouškami a, nejsou-li předepsány, obvyklými zkouškami nebo jiným dostatečným způsobem prokazujícím úspěšnost provedení díla, jinak není objednatel povinen dílo převzít.

8.1.5 Dokumentace skutečného provedení stavby včetně jejích doplňků a změn, bude vypracována v rozsahu dle čl. 2. odst. 2.5.1.

8.1.6 Předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i za škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazků zhotovitele.

8.2 Převzetí díla nebo jeho části

8.2.1 Objednatel je povinen dílo převzít pouze v případě, že nebude vykazovat žádné vady a nedodělků, může však dílo převzít i v případě, že bude vykazovat pouze ojedinělé drobné vady a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho nerušenému užívání k určenému účelu. V tom případě však nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do doby řádného ukončení díla.

8.3 Příprava k předání díla nebo jeho části

8.3.1 Zhotovitel je povinen objednatele k převzetí díla vyzvat ve lhůtě nejméně 5 dní předem.

8.3.2 Zhotovitel dále vytvoří řádné věcné i organizační podmínky k předání v místě provádění díla.

- 8.3.3 Pro přejímací řízení díla zhotovitel dále připraví veškeré doklady, a to zejména doklady potřebné pro řádný průběh předání a převzetí. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými platnými certifikáty.
- 8.3.4 Objednatel je povinen k úkonu předání a převzetí díla nebo jeho části přizvat osoby vykonávající TDI, případně autorský dozor.
- 8.4 Zápis (protokol) o převzetí díla
- 8.4.1 V případě, že dílo bude předáváno postupně, dohodnou smluvní strany harmonogram jeho přejímek.
- 8.4.2 V případě, že při předání díla budou zjištěny ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, a objednatel dílo převezme, sepíší smluvní strany v zápise o převzetí díla přesně tyto vady a nedodělky. Lhůta pro odstranění drobných vad a nedodělků je 15 dnů. Pokud odstranění vad anebo nedodělků nebude v uvedených lhůtách vzhledem k charakteru vad či nedodělků a době odstranění možné, sjedná zhotovitel nápravu bez zbytečného odkladu.
- 8.4.3 Zápis o převzetí díla bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti díla, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách pro jejich odstranění, případnou dohodu o slevě z ceny nebo jiných právech z odpovědnosti za vady.
- 8.4.4 Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší smluvní strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění.
- 8.4.5 Po odstranění vad a nedodělků, pro které zhotovitel odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné vyhotovit nový zápis nebo k původnímu zápisu sepsat dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá, dílo je převzato podepsáním tohoto dodatku oběma smluvními stranami.
- 8.5 Vlastnická práva
- 8.5.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.
- 8.5.2 Vlastnické právo k předmětu plnění nabývá objednatel průběžně, jak je dílo prováděno zabudováváním použitých materiálů, dodaných výrobků a technického vybavení, a to okamžikem jejich zabudování do stavby.
- 8.5.3 Zhotovitel vykonává po dobu přechodu vlastnického práva podle odstavce 8.5.2. tohoto článku do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele správu. Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí díla v souladu s touto smlouvou.
- 8.5.4 Všechny podklady, které objednatel předá zhotoviteli pro provedení díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele a zhotovitel je musí vrátit objednateli včetně všech zhotovených kopií.
- 8.6 Ochrana informací
- 8.6.1 Zhotovitel se zavazuje, že neposkytne informace ani podklady týkající se předmětu plnění třetím osobám bez písemného souhlasu objednatele a za podmínek objednatelem stanovených.
- 8.6.2 Podklady nesmí zhotovitel použít k jiným účelům, než je provedení díla podle této smlouvy.
- 8.6.3 Pokud zhotovitel při provádění díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li

oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, je zhotovitel povinen provést na své náklady vypořádání majetkových či finančních důsledků.

9 Záruční doba a odpovědnost za vady díla

9.1 Pro účely této smlouvy se rozumí:

- a) „běžnou vadou“, taková závada, která neomezí provoz stavby a jejímž vlivem nedochází k dalšímu poškození stavby ani k ohrožení bezpečnosti a zdraví osob a majetku.
- b) „havárií“, taková závada, jejímž vlivem dochází k poškození stavby nebo k ohrožení bezpečnosti a zdraví osob a majetku.
- c) „provizorní opravou“, taková oprava, která v případě, že z objektivních důvodů (např. dlouhá dodací doba náhradního dílu nebo přílišná časová náročnost opravy, která by omezila provoz stavby) není možné zajistit opravu zařízení standardním způsobem, dočasně zprovozní nefunkční zařízení do doby, kdy bude možné standardní opravu provést (např. po dodání náhradního dílu nebo v době, kdy nebude omezen provoz areálu).

9.2 Záruční doba na dílo činí 60 měsíců.

9.3 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené příslušnou projektovou a jinou dokumentací včetně jejich změn a doplňků, technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, vlastnosti a jakost odpovídající účelu díla a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu, pokynům a podkladům dodaným objednatelem po celou dobu trvání záruky. Není-li stanoveno jinak, je zhotovitel odpovědný za vady plnění podle ust. § 2615-2619 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

9.4 Záruční doba začíná plynout následující den po ukončení II. etapy realizace díla a uvedení stavby do stavu umožňujícího její provoz dle čl. 4. odst. 4.3.3. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel zodpovídá.

9.5 Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost a úplnost díla, oznámí písemně objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil.

9.6 U „běžné vady“ je zhotovitel povinen nejpozději do 15 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává.

9.7 U „běžné vady“ musí zároveň zhotovitel do 15 dnů po obdržení reklamace, písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Přitom termín nástupu k odstranění běžné vady nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace. Nestanoví-li zhotovitel uvedený termín, platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace.

9.8 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o „havárii“, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace a vadu odstranit nejpozději do 5 dnů od zahájení odstraňování této vady.

9.9 Objednatel připouští po vzájemné dohodě smluvních stran, pokud by z objektivních důvodů, nebylo možné opravu vady díla dokončit, provedení „provizorní opravy“. Provizorní opravu může zhotovitel provést pouze na dobu nezbytně nutnou pro řádné odstranění vady, pokud po této opravě bude zařízení splňovat požadavky na bezpečnost provozu areálu a nebude hrozit poškození zařízení. Veškerá rizika případných škod vzniklých v důsledku provedení provizorní opravy ponese zhotovitel.

9.10 Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady a vytvořit podmínky pro jejich odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem odstranění vady.

- 9.11 Objednatel je oprávněn zadat práci či dodávku, která je předmětem plnění této smlouvy třetí osobě v případě, že zhotovitel nenastoupí a nezahájí odstranění vady – havárie v termínu dle odst. 9.8. ani do 48 hodin od nahlášení této havárie. Náklady na odstranění havárie třetí osobou v uvedeném případě nese zhotovitel.
- 9.12 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny vyšší mocí nebo třetí osobou či v jejím důsledku.
- 9.13 Zhotovitel bude provádět záruční servis specifikovaný v příloze č. 3 u výrobků a technologických zařízení během celé záruční doby.
- 9.14 V období posledního měsíce záruční lhůty je zhotovitel povinen vyzvat objednatele k výstupní vizuální prohlídce objektu, konstrukcí a zařízení. Objednatel je po vyzvání zhotovitelem k provedení výstupní prohlídky povinen zhotoviteli poskytnout součinnost a umožnit prohlídku do 14 dnů, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Na základě této prohlídky bude sepsán protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou vyjmenovány zjištěné záruční závady a stanoven režim jejich odstranění.
- 9.15 V případě, že zhotovitel k výstupní prohlídce objednatele nevyzve, záruka na celé dílo se prodlužuje do doby provedení výstupní prohlídky díla.
- 9.16 Objednatel je oprávněn pověřit výkonem práv a povinností vyplývajících z ustanovení čl. 9 smlouvy třetí osobu, a to na základě písemné plné moci.
- 9.17 Za odstranění vady je považováno i dokončení „provizorní opravy“. V tomto případě pak bude termín zahájení a dokončení standardní opravy stanoven dohodou mezi smluvními stranami.
- 9.18 Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli podmíněnou jednorázovou slevu z ceny díla ve výši částky zajištěné bankovní zárukou č. 2 dle odst. 12.5 této smlouvy pro případ, že jeho schopnost nést odpovědnost za vady a plnit závazky z toho plynoucí po celou dobu záruční doby bude podstatným způsobem omezena z důvodu:
- rozhodnutí o likvidaci společnosti zhotovitele,
 - zhotovitel bude v úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění.

10 Smluvní pokuty

- 10.1 V případě prodlení zhotovitele s termínem dle čl. 4. odst. 4.2.3, 4.2.4 a 4.3.3 smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny příslušné etapy díla bez DPH za každý započatý den prodlení s plněním příslušné etapy díla dle čl. 2 odst. 2.1 této smlouvy
- 10.2 V případě prodlení zhotovitele s termínem dle čl. 4 odst. 4.2.2 a 4.3.2 smlouvy způsobené zhotovitelem, zaplatí zhotovitel objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý započatý den prodlení.
- 10.3 V případě prodlení objednatele s uhrazením faktury zaplatí objednatel zhotoviteli na jeho výzvu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý započatý den prodlení.
- 10.4 V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění drobných vad a nedodělků (se kterými objednatel dílo převzal) stanovenou v souladu s touto smlouvou, je povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu a za každý den prodlení.
- 10.5 V případě, že zhotovitel bude v prodlení se splněním lhůty pro odstranění „běžných vad“ vzniklých na díle v záruční době, které objednatel prokazatelně písemně oznámil zhotoviteli, je povinen uhradit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každou vadu a za každý den prodlení.

- 10.6 V případě, že zhotovitel bude v prodlení se splněním lhůty pro odstranění „havárie“ na díle v záruční době, kterou objednatel prokazatelně písemně oznámil zhotoviteli, je povinen uhradit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou vadu a započatý den prodlení.
- 10.7 V případě, že zhotovitel poruší povinnost dle čl. 7 odst. 7.5.14 smlouvy, je povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
- 10.8 V případě, že zhotovitel poruší povinnosti dle čl. 7 odst. 7.6.4, 7.6.5, 7.6.6 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
- 10.9 V případě, že zhotovitel poruší povinnost dle čl. 12 a dle čl. 7 odst. 7.11 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
- 10.10 V případě, že zhotovitel poruší povinnost dle čl. 7 odst. 7.2 této smlouvy je povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každou nepovolenou změnu v obsazení týmu.
- 10.11 V případě, že zhotovitel poruší jakékoliv další povinnosti vyplývající z této smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení příslušné povinnosti.
- 10.12 V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště dle této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení.
- 10.13 V případě, že zhotovitel poruší právní předpisy nebo normy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a závadu neodstraní v termínu, který mu objednatel určí, je povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
- 10.14 V případě, že zhotovitel včas neoznámí termín provedení servisní prohlídky a uvedenou činnost neprovede, je povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení, a to ode dne sjednaného zahájení prací.
- 10.15 Sjednané smluvní pokuty smluvní strany shodně považují za přiměřené a dohodnuté ve vztahu ke komplikacím objednatele, které může způsobit pozdní splnění či neprovedení povinností zhotovitele, ke kterým se smluvní pokuty vztahují.
- 10.16 Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné dle této smlouvy započíst proti jakýmkoli pohledávkám zhotovitele za objednatelem.
- 10.17 Uplatněním jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy nezaniká povinnost (dluh), kterou smluvní pokuta utvrzuje.
- 10.18 Uplatněním ani zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost smluvní strany, která je v prodlení uhradit druhé smluvní straně na její výzvu náhradu škody, která sjednanou výši smluvní pokuty přesahuje.

11 Nebezpečí škody na věci

- 11.1 Zhotovitel nese od doby předání staveniště do předání a převzetí díla objednatelem nebezpečí škody a jiné nebezpečí zejména na
- díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných, uskladněných atd. částech,

- na plochách, příp. objektech umístěných na dočasně užívaných pozemcích nebo pod nimi, a to ode dne jejich převzetí do doby ukončení díla. Případné poškození věci odstraní zhotovitel svým nákladem.
- 11.2 Převzetí a předání díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
- 11.3 Nebezpečí škody na objednatelům předané stavbě nese zhotovitel. Předáním a převzetím zhotoveného díla přechází nebezpečí škody na tomto díle na objednatele. Na zhotovitele nepřechází nebezpečí škody na věcech, jež jsou předmětem údržby, opravy nebo úpravy, ani vlastnické právo k ní.

12 Pojištění

- 12.1 Zhotovitel má uzavřenou pojistnou smlouvu č. [REDAKCE] u pojišťovny Kooperativa proti škodám způsobeným třetím osobám jeho činností, včetně možných škod způsobených všemi jeho pracovníky. Zhotovitel se zavazuje, že bude takto pojištěn minimálně ve výši 30 000 000,- Kč po celou dobu plnění předmětu smlouvy.
- 12.2 Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění předmětu smlouvy předložit na výzvu objednatele potvrzení o trvání platnosti pojistné smlouvy.
- 12.3 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

13 Odstoupení od smlouvy

- 13.1 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy ohledně celého plnění nebo jeho nesplněného zbytku v případech výslovně stanovených zákonem nebo touto smlouvou zejména při podstatném porušení této smlouvy.
- 13.2 Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem se považuje zejména prodlení zhotovitele s plněním kteréhokoliv závazku dle této smlouvy delší než třicet (30) dnů. Za podstatné porušení této smlouvy se dále považuje opakované porušení podmínek uvedených v čl. 7 této smlouvy.
- 13.3 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení, nebo z dalších důvodů dle § 223 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů.
- 13.4 Za podstatné porušení této smlouvy ze strany objednatele se považuje jeho prodlení s úhradou kteréhokoliv finančního plnění po dobu delší než 30 dnů.
- 13.5 Náležitosti odstoupení od smlouvy:

Pokud v této smlouvě není dohodnuté jinak, je každá ze smluvních stran oprávněna odstoupit od této smlouvy vždy jen po předchozí písemné výstraze. Odstoupení od smlouvy i jemu předcházející písemná výstraha musí být učiněno písemným oznámením druhému účastníkovi. Obě strany této smlouvy berou na vědomí, že odstoupení od smlouvy je jednostranný právní úkon, jehož účinky nastávají doručením projevu vůle oprávněné strany odstoupit druhé straně. Odstoupením není dotčena platnost ani účinnost ujednání této smlouvy, která se týkají záruk a zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvních povinností ani ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy.

13.6 Důsledky odstoupení od smlouvy

- 13.6.1 Odstoupením se smlouva ruší s účinky ke dni odstoupení (ex nunc).
- 13.6.2 Zhotovitel má v případě jakéhokoliv předčasného ukončení této Smlouvy nárok na úhradu pouze těch prací, které do okamžiku předčasného ukončení smlouvy objednateli poskytl.
- 13.6.3 Objednateli v případě jakéhokoliv předčasného ukončení smlouvy z důvodu na straně Zhotovitele, vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla podle této smlouvy a na náhradu škod vzniklých prodloužením termínů a lhůt na dokončení předmětu díla.
- 13.6.4 Odstoupením od této smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody, smluvních pokutách, o ochraně informací, pojištění, dále ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za vady, o záruce a záruční lhůtě, o řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této smlouvy
- 13.6.5 Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:
- objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště,
 - zhotovitel do sedmi dnů od data odstoupení od této smlouvy provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým byla stanovena cena za dílo,
 - zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla,
 - objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit předávací a převjímací řízení a sepsat Protokol o předání a převzetí Díla podepsaný oprávněnými zástupci obou Smluvních stran,
 - zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný a nevyúčtovaný materiál, výrobky a technické vybavení či strojní zařízení a vyklidí staveniště nejpozději do patnácti dnů po předání a převzetí díla,
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných prací a zpracuje konečnou fakturu.

13.7 Zvláštní ustanovení o odstoupení objednatele:

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě bude-li zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele; zhotovitel je povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně objednateli.

13.8 Zvláštní ustanovení o odstoupení zhotovitele

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě, bude-li zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek objednatele; objednatel je povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně zhotoviteli.

14 **Vyšší moc**

- 14.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách ani těmito stranami ovlivnitelné, které svou povahou brání smluvním stranám plnit jejich závazky.
- 14.2 Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, sabotáž, výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení apod.), nepříznivé klimatické

podmínky, archeologické nálezy, úkon vlády nebo jiného orgánu či instituce, ať již má jakoukoliv formu, pokud z takové skutečnosti bude přímo vyplývat nemožnost činit kroky k naplnění této smlouvy.

14.3 Za nepříznivé klimatické podmínky jsou uvažovány pouze tyto klimatické podmínky:

- v období od října do dubna byla z odečtů naměřených v 7:00, 12:00 a 15:00 hodin průměrná teplota pod bodem mrazu nižší o více než 5 °C oproti dlouhodobému normálu průměrných měsíčních teplot posuzovaného měsíce stanoveného Českým hydrometeorologickým ústavem
- odchylka měsíčního úhrnu srážek od dlouhodobého srážkového normálu posuzovaného měsíce Českým hydrometeorologickým ústavem o více jak 100 %.

14.4 O dobu přerušení prací z důvodů vyšší moci se prodlužuje doba plnění a to, aniž by muselo dojít k dohodě smluvních stran o změně smlouvy. Po dobu trvání vyšší moci není zhotovitel ani objednatel v prodlení. V případě nepříznivých klimatických podmínek se doba plnění prodlužuje pouze v případě, že nepříznivé klimatické podmínky trvaly déle než 5 dnů a současně nebylo možné dodržet technologické postupy pro práce v exteriéru naplánované dle harmonogramu prací.

15 Závěrečná ustanovení

15.1 Ve věcech touto smlouvou neupravených se vzájemné vztahy smluvních stran řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a souvisejícími právními předpisy.

15.2 Informační povinnosti objednatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, nejsou touto smlouvou nijak omezeny a zhotovitel nesmí za výkon těchto povinností objednatele jakkoliv postihovat.

15.3 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

15.4 Jakékoliv změny smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou dodatku potvrzeného oběma stranami.

15.5 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

15.6 Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena díla bez DPH.

15.7 V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí obecným soudem objednatele.

15.8 Tato smlouva o dílo je uzavřena v písemné elektronické formě.

15.9 Smluvní strany prohlašují, že obsah této smlouvy obsahuje ujednání o všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat a strany dospěly ke shodě ohledně všech náležitostí, které si strany stanovily jako předpoklady uzavření této smlouvy.

15.10 Smluvní strany prohlašují, že si vzájemně sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této smlouvy.

15.11 Uzavření této smlouvy schválila Rada města Česká Lípa dne 9.6.2025 usnesením č. 1200/A/2025.

15.12 Smluvní strany se dohodly, že obsah této smlouvy bude v plném znění včetně příloh uveřejněn v registru smluv podle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění obsahu smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.

15.13 V návaznosti na výše ujednané konečně smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv omezení či podmínek.

15.14 Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

15.15 Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

- Položkový rozpočet dle nabídky zhotovitele – příloha č. 1
- Harmonogram provádění prací – příloha č. 2
- Specifikace servisních úkonů včetně rozpisu cen služeb – příloha č. 3
- Formulář změnového listu pro vyplnění údajů dle čl. 3.9.3 této smlouvy – příloha č. 4

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V České Lípě dne 8.7.2025

V.....dne9.7.2025

Ing. Jitka Volfová, v.r.

Gabriela Bláhová, v.r.

.....

.....

Ing. Jitka Volfová

Gabriela Bláhová

Starostka

Jednatelka společnosti STAVBY CL s.r.o.

Zmocněná k jednání a uzavření smlouvy za JIRÁNEK CZ s.r.o. a REVOK s.r.o. – realizace vzduchotechniky a ocelových konstrukcí na základně plné moci čl. 5. odst. 5.1. smlouvy o společnosti ze dne 30.05.2025

REKAPITULACE STAVBY

Kód: MNOCKDCL

Stavba: KD Crystal - rekonstrukce vstupu a sociálních zařízení

KSO:
Místo: Česká Lípa

CC-CZ:
Datum: 3. 6. 2021

Zadavatel:
Město Česká Lípa, nám.T.G.Masaryka 1/1, 470 01

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STAVBY CL s.r.o., Valteřice 35, 471 05 Žandov

IČ: 21635013
DIČ: CZ21635013

Projektant:
ATAKARCHITEKTI s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
PROPOS Liberec s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	13 656 403,58
---------------------	----------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	13 656 403,58	2 867 844,75
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	16 524 248,33
-------------------	----------	------------	----------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: MNOCKDCL

Stavba: KD Crystal - rekonstrukce vstupu a sociálních zařízení

Místo: Česká Lípa

Datum: 3. 6. 2021

Zadavatel: Město Česká Lípa, nám.T.G.Masaryka 1/1, 470 01

Projektant: ATAKARCHITEKTI s.r.o.

Uchazeč: STAVBY CL s.r.o., Valteřice 35, 471 05 Žandov

Zpracovatel: PROPOS Liberec s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

		13 656 403,58	16 524 248,33
SO 01	Kulturní dům Crystal	11 895 146,71	14 393 127,52
SO 01.1	Architektonicko-stavební část	6 906 462,17	8 356 819,23
SO 01.2	Specialisté	4 988 684,54	6 036 308,29
01	Zdravotní technika	1 219 732,59	1 475 876,43
02	Vzduchotechnika	1 295 730,41	1 567 833,80
03	Měření a regulace	49 712,20	60 151,76
04	Elektro	2 423 509,34	2 932 446,30
SO 02	Venkovní objekty	1 627 506,87	1 969 283,31
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	133 750,00	161 837,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KD Crystal - rekonstrukce vstupu a sociálních zařízení

Objekt:

SO 01 - Kulturní dům Crystal

Soupis:

SO 01.1 - Architektonicko-stavební část

KSO:

Místo: Česká Lípa

CC-CZ:

Datum: 3. 6. 2021

Zadavatel:

Město Česká Lípa, nám.T.G.Masaryka 1/1, 470 01

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STAVBY CL s.r.o., Valteřice 35, 471 05 Žandov

IČ:

21635013

DIČ:

CZ21635013

Projektant:

ATAKARCHITEKTI s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

PROPOS Liberec s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

6 906 462,17

DPH základní
snížená

Základ daně
6 906 462,17
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 450 357,06
0,00

Cena s DPH

v CZK

8 356 819,23

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KD Crystal - rekonstrukce vstupu a sociálních zařízení

Objekt:

SO 01 - Kulturní dům Crystal

Soupis:

SO 01.1 - Architektonicko-stavební část

Místo:

Česká Lípa

Datum:

3. 6. 2021

Zadavatel:

Město Česká Lípa, nám.T.G.Masaryka 1/1, 470 01

Projektant:

ATAKARCHITEKTI
s.r.o.

Uchazeč:

STAVBY CL s.r.o., Valteřice 35, 471 05 Žandov

Zpracovatel:

PROPOS Liberec
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

6 906 462,17

D HSV Práce a dodávky HSV 1 868 400,26

D 1 Zemní práce 107 522,05

1	K	139752101	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti II., skupiny 4 až 5 ručně	m3	23,648	2 675,00	63 258,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		pro splaškovou kanalizaci					
	VV		WC muži					
	VV		(2,3+4,2+0,4+0,8+0,8+1,2+9,5+2,5+3,0+4,0+0,9+1,8+2,3+0,9)*0,4*0,8		11,072			
	VV		WC ženy					
	VV		(0,9+1,1+0,7+1,1+0,3+0,4+0,5+3,6+0,8+1,75+2,3+2,75+0,8+2,5+0,5+2,5+0,9+2,8+3,8+1,8+0,9+1,7+1,2+2,7+0,7+0,3)*0,4*0,8		12,576			
	VV	vykopkanal	Mezisoučet		23,648			
	VV		Součet		23,648			

2	K	13991112.1	Bourání kč v hloubených výkopávkách ze zdiva z betonu prokládaného kamenem ručně vč.odvozu a likvidace	m3	6,000	4 280,00	25 680,00	
---	---	------------	--	----	-------	----------	-----------	--

Poznámka k položce:

P
VV předpoklad ve výkopištích po odstranění vrstev dlažby resp.hloubených rýhách pro vedení IS - účtováno dle skutečnosti
VV 6,0

6,000

3	K	162211321	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem do 10 m	m3	0,958	214,00	205,01	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkop pro splaškovou kanalizaci - zásyp					
	VV		vykopkanal-zasypSK		0,958			

4	K	162211329	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	0,958	214,00	205,01	CS ÚRS 2020 01
5	K	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	0,958	642,00	615,04	CS ÚRS 2020 01
6	K	16275113.1	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 za každý další km nad 10km	m3	0,958	53,50	51,25	
7	K	167111102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3 ručně	m3	0,958	535,00	512,53	CS ÚRS 2020 01
8	K	174111102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním ručně	m3	22,690	535,00	12 139,15	CS ÚRS 2020 01

VV dle výkopu
VV vykopkanal 23,648
VV odpočet potrubí
VV DN 100
VV WC ženy
VV -(0,9+1,1+0,7+1,1+0,3+0,4+0,5)*0,00785 -0,039

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		WC muži					
	VV		-(2,3+4,2+0,4+0,8+0,8+1,2)*0,00785		-0,076			
	VV		DN 125					
	VV		WC ženy					
	VV		-(3,6+0,8+1,75+2,3+2,75+0,8+2,5+0,9+2,8+3,8+1,8+0,9)*0,01227		-0,303			
	VV		WC muži					
	VV		-(3,0+4,0+0,9+1,8+2,3+0,9)*0,01227		-0,158			
	VV		DN 150					
	VV		WC ženy					
	VV		-(2,5+0,5+1,7+1,2+2,7+0,7+0,3)*0,017671		-0,170			
	VV		WC muži					
	VV		-(9,5+2,5)*0,017671		-0,212			
	VV	zasypSK	Mezisoučet		22,690			
	VV		Součet		22,690			
9	K	174111109	Příplatek k zásypu za ruční prohození sypaniny sítím	m3	22,690	214,00	4 855,66	CS ÚRS 2020 01
	VV		zasypSK		22,690			
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				245 423,88	
10	K	311272211	Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	36,433	1 819,00	66 271,63	CS ÚRS 2020 01
	VV		WC ženy					
	VV		3,75*2,5		9,375			
	VV		1,55*2,5		3,875			
	VV		WC muži					
	VV		3,75*2,5		9,375			
	VV		1,55*2,5		3,875			
	VV		el.místnost					
	VV		3,2*2,55		8,160			
	VV		zazdění dveří v místnosti pokladen					
	VV		0,9*1,97		1,773			
	VV		Součet		36,433			
11	K	31127312.1	Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých, na tenkovrstvou maltu, tl zdiva 450 mm	m2	29,500	2 728,50	80 490,75	
	VV		WC ženy					
	VV		5,9*2,5		14,750			
	VV		WC muži					
	VV		5,9*2,5		14,750			
	VV		Součet		29,500			
12	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	8,010	909,50	7 285,10	CS ÚRS 2020 01
	VV		WC ženy					
	VV		1,445*2,5*2		7,225			
	VV		-0,7*2,3*2		-3,220			
	VV		WC muži					
	VV		1,445*2,5*2		7,225			
	VV		-0,7*2,3*2		-3,220			
	VV		Součet		8,010			
13	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	77,635	1 177,00	91 376,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		WC ženy					
	VV		(1,93+3,75+1,65)*2,5		18,325			
	VV		11,75*2,5		29,375			
	VV		-(0,9*2,3)		-2,070			
	VV		WC muži					
	VV		(1,93+3,75+1,65+0,6)*2,5		19,825			
	VV		5,7*2,5		14,250			
	VV		-(0,9*2,3)		-2,070			
	VV		Součet		77,635			
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				743 541,94	
14	K	611135101	Hrubá výplň rýh ve stropech maltou jakékoli šířky rýhy	m2	10,148	481,50	4 886,26	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		WC ženy + muži					
	VV		0,425*11,75*2		9,988			
	VV		pokladny					
	VV		(0,5+0,3)*2*0,1		0,160			
	VV		Součet		10,148			
15	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	11,625	428,00	4 975,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		WC ženy					
	VV		0,425*3,3*2		2,805			
	VV		0,1*2,5*13		3,250			
	VV		WC muži					
	VV		0,425*3,3*2		2,805			
	VV		0,1*2,5*8		2,000			
	VV		pokladny					
	VV		0,15*2,55*2		0,765			
	VV		Součet		11,625			
16	K	61214200.1	Cementová vyrovnávací omítka vč.sítoviny s oky 13/13	m2	397,193	299,60	118 999,02	
	VV		dle cemento-epoxidové stěrky					
	VV		369,99		369,990			
	VV		dle sádrové broušené omítky					
	VV		27,203		27,203			
	VV		Součet		397,193			
17	K	61214201.1	Tenkovrstvá stěrka vč.sítoviny s oky 13/13mm	m2	26,680	299,60	7 993,33	
	VV		dle osekání vnější omítky					
	VV		26,68		26,680			
	VV		Součet		26,680			
18	K	61232111.1	Vyrovnání podkladu po otlučení keramického obkladu	m2	138,909	246,10	34 185,50	
	VV		dle otlučení obkladů					
	VV		otlucobklad		138,909			
19	K	61233110.1	Cemento-epoxidová stěrka tl.5mm, barva bílá matná	m2	369,990	363,80	134 602,36	
	VV		dle skladby A1					
	VV		"mč.1.05" (8,0+2,775+5,9+0,6+0,1+1,65+1,95+(1,65+2,175))*2,5		62,000			
	VV		-(1,85*2,5+1,95*2,5+0,7*2,3)		-11,110			
	VV		"mč.1.06" (1,78+1,445)*2*2,5		16,125			
	VV		-0,7*2,3*2		-3,220			
	VV		"mč.1.07" (1,77+1,445)*2*2,5		16,075			
	VV		-0,7*2,3		-1,610			
	VV		"mč.1.08" (3,6+1,93)*2*2,5		27,650			
	VV		"nika" 0,1*0,6*2+0,1*0,9*2		0,300			
	VV		-0,9*2,3		-2,070			
	VV		"mč.1.09" (11,75+0,6+3,975+11,75+3,225+1,7+1,55)*2,5		86,375			
	VV		-(0,9*2,3+1,85*2,3)		-6,325			
	VV		"mč.1.10" (8,0+2,775+5,9+0,6+0,1+1,65+1,95+(1,65+2,175))*2,5		62,000			
	VV		-(1,85*2,5+1,95*2,5)		-9,500			
	VV		"mč.1.11" (1,78+1,445)*2*2,5		16,125			
	VV		-0,7*2,3*2		-3,220			
	VV		"mč.1.12" (1,77+1,445)*2*2,5		16,075			
	VV		-0,7*2,3		-1,610			
	VV		"mč.1.13" (3,6+1,93)*2*2,5		27,650			
	VV		"nika" 0,1*0,6*2+0,1*0,9*2		0,300			
	VV		-0,9*2,3		-2,070			
	VV		"mč.1.14" (11,75+0,6+3,975+11,75+3,225+1,7+1,55)*2,5		86,375			
	VV		-(0,9*2,3+1,85*2,3)		-6,325			
	VV		Součet		369,990			
20	K	61233110.3	Sádrová broušená omítka dvouvrstvá, vrchní vrstva gletovaná ocel.hladítkem	m2	27,203	749,00	20 375,05	
	VV		"mč.1.03" (1,825*2+3,2)*2,55		17,468			
	VV		"mč.1.04" 2,35*2*2,55		11,985			
	VV		-0,9*2,5		-2,250			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		27,203			
21	K	61233115.1	Vyspravení nerovností stáv konstrukce v podhledu lepidlem	m2	156,290	235,40	36 790,67	
	VV		"mč.1.05" 24,82		24,820			
	VV		"mč.1.06" 2,55		2,550			
	VV		"mč.1.07" 2,55		2,550			
	VV		"mč.1.08" 6,94		6,940			
	VV		"mč.1.09" 41,71		41,710			
	VV		"mč.1.10" 24,82		24,820			
	VV		"mč.1.11" 2,55		2,550			
	VV		"mč.1.12" 2,55		2,550			
	VV		"mč.1.13" 6,94		6,940			
	VV		"mč.1.14" 40,86		40,860			
	VV		Součet		156,290			
22	K	62252100.1	Hladká silikátová omítka se samočisticím účinkem, vel.zrna 1mm	m2	26,680	406,60	10 848,09	CS ÚRS 2020 01
	VV		(0,9+1,4)*5,8*2		26,680			
23	K	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	13,680	4 494,00	61 477,92	CS ÚRS 2020 01
	VV		WC ženy					
	VV		85,5*0,08		6,840			
	VV		WC muži					
	VV		85,5*0,08		6,840			
	VV		Součet		13,680			
24	K	631311126	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	34,200	4 708,00	161 013,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		WC ženy					
	VV		85,5*0,1*2		17,100			
	VV		WC muži					
	VV		85,5*0,1*2		17,100			
	VV		Součet		34,200			
25	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	13,680	428,00	5 855,04	CS ÚRS 2020 01
	VV		13,68		13,680			
26	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	34,200	214,00	7 318,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		2x vrstva					
	VV		17,1*2		34,200			
27	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	1,730	38 520,00	66 639,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		pro bet.maz tl. 80mm - 150/150/6 - 3,03kg/m2, překrytí 20%					
	VV		WC ženy					
	VV		85,5*3,03*0,001*1,2		0,311			
	VV		WC muži					
	VV		85,5*3,03*0,001*1,2		0,311			
	VV		pro bet.maz tl. 100mm - horní i spodní okraj 150/150/8 - 5,4kg/m2, překrytí 20%					
	VV		WC ženy					
	VV		85,5*5,4*0,001*1,2		0,554			
	VV		WC muži					
	VV		85,5*5,4*0,001*1,2		0,554			
	VV		Součet		1,730			
28	K	632441112	Potěr anhydritový samonivelační tl do 30 mm ze suchých směsí	m2	47,800	749,00	35 802,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		"mč.1.01" 23,9		23,900			
	VV		"mč.1.02" 23,9		23,900			
	VV		Součet		47,800			
29	K	63721111.1	Montáž a dodávka betonových dlaždic s protiskluznou povrch. úpravou tl.35mm, vč. cementového podkladu tl.10mm	m2	18,000	1 765,50	31 779,00	
	VV		0,3*2,4*25		18,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				395 105,86	
30	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	232,460	53,50	12 436,61	CS ÚRS 2020 01
	VV		"mč.1.01" 23,9		23,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"mč.1.02" 23,9		23,900			
VV			"mč.1.03" 6,0		6,000			
VV			"mč.1.04" 7,52		7,520			
VV			"mč.1.05" 24,82		24,820			
VV			"mč.1.06" 2,55		2,550			
VV			"mč.1.07" 2,55		2,550			
VV			"mč.1.08" 6,94		6,940			
VV			"mč.1.09" 41,71		41,710			
VV			"mč.1.10" 24,82		24,820			
VV			"mč.1.11" 2,55		2,550			
VV			"mč.1.12" 2,55		2,550			
VV			"mč.1.13" 6,94		6,940			
VV			"mč.1.14" 40,86		40,860			
VV			4,3*1,5*2		12,900			
VV			(4,3-1,5*2)*1,5		1,950			
VV			Součet		232,460			
31	K	96104411.5	Demontáž betonového odvodňovacího žlabu vč. ocelového roštu	m	14,600	214,00	3 124,40	
VV			14,6		14,600			
32	K	96104411.7	Očištění travertinové stěny od nečistot, tagu a reklamních plakátů	m2	23,000	214,00	4 922,00	
VV			dle digi měření					
VV			11,5*2		23,000			
33	K	96104411.9	Demontáž stupňů z betonových dlaždic na ocelovém schodišti	m2	18,000	214,00	3 852,00	
VV			0,3*2,4*25		18,000			
34	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	240,380	160,50	38 580,99	CS ÚRS 2020 01
VV			WC ženy					
VV			11,75*3,3		38,775			
VV			0,2*2,2*2		0,880			
VV			(11,75+0,3)*2,5		30,125			
VV			1,5*2,5*11		41,250			
VV			odpočet otvorů					
VV			-1,5*2,1		-3,150			
VV			-(0,6*1,97*11+1,5*2,1)		-16,152			
VV			WC muži					
VV			11,75*3,3*2		77,550			
VV			0,2*2,2*2		0,880			
VV			0,73*1,7*4		4,964			
VV			5,35*3,3		17,655			
VV			(1,5+6,4+0,45+0,7)*2,5		22,625			
VV			1,5*2,5*5		18,750			
VV			odpočet otvorů					
VV			-(1,5*2,1+0,6*1,97)		-4,332			
VV			(0,3+0,5)*2*3,3		5,280			
VV			pokladny					
VV			(0,5+0,3)*2*3,3		5,280			
VV			Součet		240,380			
35	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	80,940	160,50	12 990,87	CS ÚRS 2020 01
VV			WC ženy					
VV			11,75*3,3		38,775			
VV			-1,5*2,1		-3,150			
VV			WC muži					
VV			11,75*3,3		38,775			
VV			-1,5*2,1		-3,150			
VV			pokladny					
VV			(3,2+0,3*2)*2,55		9,690			
VV			Součet		80,940			
36	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	25,500	2 140,00	54 570,00	CS ÚRS 2020 01
VV			roznášení betonová deska tl.50mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		dempodl*0,05		8,500			
	VV		žb.deska tl.100mm					
	VV		dempodl*0,1		17,000			
	VV		Součet		25,500			
37	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	17,000	1 070,00	18 190,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		žb.deska tl.100mm					
	VV		dempodl*0,1		17,000			
38	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	42,500	2 140,00	90 950,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		bet.deska tl.250mm					
	VV		dempodl*0,25		42,500			
39	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	170,000	192,60	32 742,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		WC ženy a muži					
	VV		dle projektanta					
	VV		85,0+85,0		170,000			
	VV	DemPodl	Mezisoučet		170,000			
	VV		Součet		170,000			
40	K	968062355	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých včetně křídel pl do 2 m2	m2	1,470	246,10	361,77	CS ÚRS 2020 01
	VV		el.místnost					
	VV		2,45*0,6		1,470			
41	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	3,152	246,10	775,71	CS ÚRS 2020 01
	VV		pokladny					
	VV		0,8*1,97		1,576			
	VV		el.místnost					
	VV		0,8*1,97		1,576			
	VV		Součet		3,152			
42	K	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	32,860	246,10	8 086,85	CS ÚRS 2020 01
	VV		zádveří vlevo					
	VV		1,625*2,48*3		12,090			
	VV		zádveří vpravo					
	VV		1,625*2,48*3		12,090			
	VV		WC ženy					
	VV		1,75*2,48		4,340			
	VV		WC muži					
	VV		1,75*2,48		4,340			
	VV		Součet		32,860			
43	K	97211281.1	Demontáž obkladů stěn z kamene (travertinu) vč. nosného roštu a kotev	m2	13,440	642,00	8 628,48	
	VV		4,2*3,55		14,910			
	VV		-2,45*0,6		-1,470			
	VV		Součet		13,440			
44	K	97211282.1	Odstranění závěsné konstrukce s texty "Kulturní dům" a "Restaurace a kino" vč. odvozu a likvidace	kpl	1,000	10 700,00	10 700,00	
45	K	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 %	m2	183,640	139,10	25 544,32	CS ÚRS 2020 01
	VV		dle demotnáže ker.dlažby					
	VV		WC ženy + muži					
	VV		dempodl		170,000			
	VV		pokladny a el.místnost					
	VV		13,64		13,640			
	VV		Součet		183,640			
46	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	75,800	139,10	10 543,78	CS ÚRS 2020 01
	VV		WC ženy - nad ker.obkladem do stropu					
	VV		(11,75+7,2)*2*(3,3-2,3)		37,900			
	VV		WC muži - nad ker.obkladem do stropu					
	VV		(11,75+7,2)*2*(3,3-2,3)		37,900			
	VV		Součet		75,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	K	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 100%	m2	26,680	139,10	3 711,19	CS ÚRS 2020 01
	VV		(0,9+1,4)*5,8*2		26,680			
48	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	138,909	160,50	22 294,89	CS ÚRS 2020 01
	VV		WC ženy					
	VV		(8,3+2,7+2,4+1,5+1,77+0,86*10+1,5+2,4+2,7+1,35)*2,3		76,406			
	VV		WC muži					
	VV		(0,1+1,35+2,775+3,8+1,55+0,85*5+2,3+2,75+8,3)*2,3		62,503			
	VV	otlucobklad	Mezisoučet		138,909			
	VV		Součet		138,909			
49	K	97805954.1	Průzkumné, zjišťovací a vyhodnocovací práce (dle pokynu investora a zápisu v SD)	hod	10,000	535,00	5 350,00	
50	K	97805955.1	Ostatní drobné bourací a demontážní práce (realizace bude na pokyn investora a dle zápisu v SD)	hod	25,000	535,00	13 375,00	
51	K	97805956.1	Ochrana stávajících konstrukcí před poškozením během průběhu stavby	hod	25,000	535,00	13 375,00	
D 997			Přesun sutě				328 023,20	
52	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	247,206	535,00	132 255,21	CS ÚRS 2020 01
53	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	247,206	321,00	79 353,13	CS ÚRS 2020 01
54	K	99701350.1	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku za každý další km nad 1 km	t	247,206	53,50	13 225,52	
55	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	202,292	310,30	62 771,21	CS ÚRS 2020 01
	VV		246,841-(35,699+6,17+1,8+0,08+0,8)		202,292			
56	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	35,699	909,50	32 468,24	CS ÚRS 2020 01
	VV		předpokald 15% z celkové suti pod odpočtu ostatních materiálů					
	VV		(246,841-(6,17+1,8+0,08+0,8))*0,15		35,699			
57	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	6,170	321,00	1 980,57	CS ÚRS 2020 01
	VV		3,6+2,202+0,277+0,091		6,170			
58	K	997013812	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 17 08 02	t	1,800	909,50	1 637,10	CS ÚRS 2020 01
59	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0,080	6 002,70	480,22	CS ÚRS 2020 01
60	K	997013821	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05	t	0,800	4 815,00	3 852,00	CS ÚRS 2020 01
D 998			Přesun hmot				48 783,33	
61	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	151,973	321,00	48 783,33	CS ÚRS 2020 01
D PSV			Práce a dodávky PSV				5 038 061,91	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				160 596,74	
62	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	170,000	32,10	5 457,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		dle demolice podlahy					
	VV		WC ženy+muži					
	VV		dempodl		170,000			
	VV		Součet		170,000			
63	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,051	58 850,00	3 001,35	CS ÚRS 2020 01
	VV		předpoklad 3kg/m2					
	VV		dempodl*3*0,0001		0,051			
64	K	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovně AIP nebo tkaninou	m2	170,000	32,10	5 457,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		dle demolice podlahy					
	VV		WC ženy+muži					
	VV		dempodl		170,000			
	VV		Součet		170,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
65	M	28329042	<i>folie PE separační či ochranná tl 0,2mm</i>	m2	195,500	16,05	3 137,78	CS ÚRS 2020 01
	VV		15% překrytí					
	VV		dempodl*1,15		195,500			
66	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	170,000	53,50	9 095,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		dle odstranění/demontáže podlahy					
	VV		dempodl		170,000			
67	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	340,000	139,10	47 294,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		dle demolice podlahy					
	VV		WC ženy+muži					
	VV		první vrstva					
	VV		dempodl		170,000			
	VV		druhá vrstva					
	VV		dempodl		170,000			
	VV		Součet		340,000			
68	M	6285500.1	<i>SBS - modif. asfaltový pás, tl.5mm</i>	m2	195,500	160,50	31 377,75	
	VV		15% ztratiné					
	VV		dempodl*1,15		195,500			
69	M	6285501.1	<i>modif. asfaltový pás s AL vložkou proti radonu, tl.5mm</i>	m2	195,500	192,60	37 653,30	
	VV		15% ztratiné					
	VV		dempodl*1,15		195,500			
70	K	71114155.1	Příplatek za řádné napojení na stávající hydroizolace	m	75,800	107,00	8 110,60	
	VV		WC ženy					
	VV		(11,75+7,2)*2		37,900			
	VV		WC muži					
	VV		(11,75+7,2)*2		37,900			
	VV		Součet		75,800			
71	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	14,910	171,20	2 552,59	CS ÚRS 2020 01
	VV		4,2*3,55		14,910			
72	M	62832001	<i>pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem</i>	m2	17,892	160,50	2 871,67	CS ÚRS 2020 01
	VV		4,2*3,55*1,2		17,892			
73	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	2,859	1 605,00	4 588,70	CS ÚRS 2020 01
D	713		Izolace tepelné				127 820,39	
74	K	713120821	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu suchého tl do 100 mm	m2	170,000	26,75	4 547,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		dle demontáže ker.podlah					
	VV		dempodl		170,000			
	VV		Součet		170,000			
75	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	170,000	64,20	10 914,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		dle demolice podlahy					
	VV		dempodl		170,000			
	VV		Součet		170,000			
76	M	28376451	<i>deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 200mm</i>	m2	173,400	588,50	102 045,90	CS ÚRS 2020 01
	VV		ztratiné 2%					
	VV		dempodl*1,02		173,400			
77	K	713131121	Montáž izolace tepelné stěn přichycením dráty rohoží, pásů, dílců, desek	m2	14,910	267,50	3 988,43	CS ÚRS 2020 01
	VV		4,2*3,55		14,910			
78	M	63152262	<i>deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,034 tl 80mm</i>	m2	15,656	267,50	4 187,98	CS ÚRS 2020 01
	VV		5% ztratiné					
	VV		4,2*3,55*1,05		15,656			
79	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	1,248	1 712,00	2 136,58	CS ÚRS 2020 01
D	763		Konstrukce suché výstavby				449 418,95	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
80	K	763111361	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1x akustická 12,5 s izolací EI 45 Rw do 50 dB	m2	6,160	1 348,20	8 304,91	
	VV		mezi mč.1.03 a 1.04					
	VV		3,2*2,55		8,160			
	VV		-0,8*2,5		-2,000			
	VV		Součet		6,160			
81	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	13,520	952,30	12 875,10	CS ÚRS 2020 01
	VV		"mč.1.03" 6,0		6,000			
	VV		"mč.1.04" 7,52		7,520			
	VV		Součet		13,520			
82	K	763135811	Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na roštu viditelném	m2	170,000	160,50	27 285,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		dle demontáže ker.podlahy					
	VV		dempodl		170,000			
	VV		Součet		170,000			
83	K	76341111.1	Sanitární příčky do mokrého prostředí, desky s HPL - laminátem tl. 12 mm vč.systémových dveří 700/2500mm	m2	95,375	4 173,00	397 999,88	
	VV		WC ženy					
	VV		(5,75+5,7+1,5*9)*2,5		62,375			
	VV		WC muži					
	VV		(5,7+1,5*5)*2,5		33,000			
	VV		Součet		95,375			
84	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	1,972	1 498,00	2 954,06	CS ÚRS 2020 01
D	766	Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot					527 682,08	
85	K	766411812	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy přes 1,5 m2	m2	46,156	107,00	4 938,69	CS ÚRS 2020 01
	VV		zádveří vlevo					
	VV		4,525*2*2,55		23,078			
	VV		zádveří vpravo					
	VV		4,525*2*2,55		23,078			
	VV		Součet		46,156			
86	K	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	46,156	48,15	2 222,41	CS ÚRS 2020 01
	VV		dle dmtž obložení					
	VV		46,156		46,156			
87	K	766421812	Demontáž truhlářského obložení podhledů z panelů plochy přes 1,5 m2	m2	61,988	107,00	6 632,72	CS ÚRS 2020 01
	VV		zádveří vlevo					
	VV		4,525*5,275		23,869			
	VV		zádveří vpravo					
	VV		23,869		23,869			
	VV		pokladny + el. místnost					
	VV		14,25		14,250			
	VV	dempodhled	Mezisoučet		61,988			
	VV		Součet		61,988			
88	K	766421822	Demontáž truhlářského obložení podhledů podkladových roštů	m2	61,988	53,50	3 316,36	CS ÚRS 2020 01
	VV		dempodhled		61,988			
89	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	1,000	53,50	53,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		el.místnost					
	VV		1		1,000			
90	K	76662281.1	Demontáž dřevěných větracích žaluzií (dvoukřídlých) vel.2400/2400mm vč. zárubní	kus	2,000	1 070,00	2 140,00	
	VV		2		2,000			
91	K	76666181.1	Demontáž dvoukřídlých dřevěných vstupních dveří vč. rozšiřujících profilů a naddveřní masky vel. 1625/2480mm	kus	6,000	1 605,00	9 630,00	
	VV		3*2		6,000			
92	K	76666181.5	Demontáž prosklené stěny vel.2775/2300mm s plastovými rámy a jednokřídlými dveřmi vel.900/1970mm	kus	2,000	1 605,00	3 210,00	
	VV		WC ženy					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		WC muži					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
93	K	76666181.9	Demontáž dřevěných přepážek pokladen s prosklením vel.1320/2500mm se skleněnými okny, vel.okna cca 1100/1300mm	kus	2,000	1 605,00	3 210,00	
	VV		pokladny					
	VV		2		2,000			
94	K	76666191.1	Montáž a dodávka perforované březové překližky tl.18mm s kruhovými otvory, barva černá matná, kotvený k SDK podhledu	m2	7,520	6 420,00	48 278,40	
	VV		"mč.1.04" 7,52		7,520			
95	K	76666192.1	Montáž a dodávka dřevěné (masiv smrk) regálové úklidové skříně vel. 1445/400/2500mm, bližší popis viz tabulka truhlářských výrobků, ozn. T1	kus	2,000	26 750,00	53 500,00	
96	K	76666193.1	Montáž a dodávka dřevěného pokladního pracovního stolu s pultem vel.3200/600/1000mm, vč. systémových doplňků (nerez úchytky), bližší popis viz tabulka truhlářských výrobků, ozn. T2	kus	2,000	90 950,00	181 900,00	
97	K	76666194.1	Montáž a dodávka dřevěné vestavěné uzavřené regálové skříně vel.3200/550/2500mm, vč. systémových doplňků (nerez úchytky) , bližší popis viz tabulka truhlářských výrobků, ozn.T3	kus	2,000	101 650,00	203 300,00	
98	K	76666212.1	Montáž a dodávka infosystému z piktogramů a popisů vyřezaných ze samolepicí černošedé folie (1x WC ŽENY, 1x WC MUŽI, 2x ÚKLID, 2x piktogram imobilní, 1x PRODEJ VSTUPENEK, 4x PŘEBALOVACÍ PULT) ozn. OV5	kpl	1,000	5 350,00	5 350,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 2x pravé 2x levé					
D 767			Konstrukce zámečnické vč. přesunu hmot				3 228 767,80	
99	K	76712211.1	Montáž a dodávka kovové ocelové obložky vel. 1950/2500/400mm po celém obvodu vč. podlahy tl.4mm, povrchová úprava práškové antracit vč.spojovacích a kotvicích prvků, ozn.Z1	kus	2,000	10 700,00	21 400,00	
100	K	76712212.1	Montáž a dodávka kovového krycího pláště svodného potrubí vel.400/400/3370mm, tl.plechu 4mm, povrchová úprava práškový antracit vč.spojovacích a kotvicích prvků vč. izolace XPS tl.70mm, ozn.Z2	kus	1,000	12 840,00	12 840,00	
101	K	76713111.1	Montáž a dodávka pohledové hliníkové kompozitní desky tl. 4mm vč. kotvicího roštu z hliníkových profilů	m2	47,800	3 210,00	153 438,00	
	VV		dle legendy místností					
	VV		"mč.1.01" 23,9		23,900			
	VV		"mč.1.02"23,9		23,900			
	VV		Součet		47,800			
102	K	76713112.1	Montáž a dodávka věšáčků ve tvaru válečků z broušené matné nerezí délka 30mm, ozn.OV4	kus	14,000	535,00	7 490,00	
103	K	767161851	Demontáž madel schodišťových do sutí	m	16,200	107,00	1 733,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		8,1*2		16,200			
104	K	76751019.1	Montáž a dodávka štěrbínového venkovního žlabu asymetrického 160mm, nerezového	m	14,600	11 984,00	174 966,40	
	VV		14,6		14,600			
105	K	76799670.1	Demontáž ocelové konstrukce markýz vč pletivové výplně vč. likvidace	kus	10,000	1 605,00	16 050,00	
106	K	76799670.5	Demontáž ocelové brány vč. ocelového svařovaného rámu a bočních plotových dílů vč. výplně (ocelové tyče) na horní hraně ocelového halvního schodiště vč. likvidace	kus	1,000	5 350,00	5 350,00	
107	K	76766200.1	Montáž a dodávka prosklené stěny vel.5600/2570mm, hliníkový rám tl.50mm, tepelně izolační dvojsklo, panikové kování s vnitřní strany, madlo z vnější strany, skrytý samozavírač, barva rámu antracitová, bližší popis viz tabulka výplní otvorů, ozn. eD1	kus	1,000	470 800,00	470 800,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> (2x dvoukřídlé, 1x jednořídle dveře)					
108	K	76766201.1	Montáž a dodávka prosklené stěny vel.5600/2570mm, hliníkový rám tl.50mm, tepelně izolační dvojsklo, panikové kování s vnitřní strany, madlo z vnější strany, skrytý samozavírač, barva rámu antracitová, bližší popis viz tabulka výplní otvorů, ozn. eD2	kus	1,000	470 800,00	470 800,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> (2x dvoukřídlé, 1x jednořídle dveře)					
109	K	76766202.1	Montáž a dodávka dveřních větracích žaluzií vel. 2500/2450mm, hliníkový rám tl.50mm, klopené lamely proti zatékání, antracit, bližší popis viz tabulka výplní otvorů, ozn.eD3	kus	2,000	48 150,00	96 300,00	
110	K	76766203.1	Montáž a dodávka prosklené stěny vel.5600/3000mm, vnitřní panikové kování, oboustranné madlo, skrytý samozavírač, bližší popis viz tabulka výplní otvorů, ozn.iD1	kus	1,000	406 600,00	406 600,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: (2x dvoukřídle, 1x jednořídle dveře)					
111	K	76766204.1	Montáž a dodávka prosklené stěny vel.5600/3000mm, vnitřní panikové kování, oboustranné madlo, skrytý samozavírač, bližší popis viz tabulka výplní otvorů, ozn.iD2	kus	1,000	406 600,00	406 600,00	
P			Poznámka k položce: (2x dvoukřídle, 1x jednořídle dveře)					
112	K	76766205.1	Montáž a dodávka interiérových dveří vel.1005/2500mm hladkých plných, koule-klika, krytý závěs, bližší popis viz tabulka výplní otvorů, ozn.iD3	kus	1,000	74 900,00	74 900,00	
113	K	76766206.1	Montáž a dodávka interiérových dveří vel.800/2500mm hladkých plných lehčené DTD, skryté kování, klika-klika, bližší popis viz tabulka výplní otvorů, ozn.iD4	kus	1,000	74 900,00	74 900,00	
P			Poznámka k položce:					
114	K	76766207.1	Montáž a dodávka prosklených dveří vel.2x925/2500mm, dvojsklo, hliníkový rám, skrytý závěs, klika-klika, bližší popis viz tabulka výplní otvorů, ozn.iD5	kus	2,000	74 900,00	149 800,00	
P			Poznámka k položce: 1x s aktivním pravým křídlem 1x s aktivním levým křídlem					
115	K	76766208.1	Montáž a dodávka prosklených dveří vel.2x925/2300mm s nadsvětlíkem (tahokov), hliníkový rám, bezpečnostní sklo s PVB folií, skrytý závěs, klika-klika, bližší popis viz tabulka výplní otvorů, ozn.iD6	kus	2,000	74 900,00	149 800,00	
P			Poznámka k položce: 1x s aktivním pravým křídlem 1x s aktivním levým křídlem					
116	K	76766209.1	Montáž a dodávka interiérových dveří vel.900/2300mm plných hladkých, skrytý závěs, klika-klika, bližší popis viz tabulka výplní otvorů, ozn.iD7	kus	2,000	48 150,00	96 300,00	
P			Poznámka k položce: 1x pravé 1x levé					
117	K	76766210.1	Montáž a dodávka interiérových dveří vel.700/2300mm plných hladkých, skrytý závěs, klika-klika, bližší popis viz tabulka výplní otvorů, ozn.iD8	kus	4,000	48 150,00	192 600,00	
P			Poznámka k položce: 2x pravé 2x levé					
118	K	76766211.1	Montáž a dodávka vnitřní prosklené přepážky vel.3200/2500mm, hliníkový rám, bezpečnostní sklo s otvory, bližší popis viz tabulka výplní otvorů, ozn.PS1	kus	1,000	64 200,00	64 200,00	
P			Poznámka k položce: 2x pravé 2x levé					
119	K	76766212.1	Montáž a dodávka zavěšeného roštu vynášecího závěsné osvětlení, systémový rošt z pozinkovaných U profilů 30/30mm vč. ukotvení, systémových detailů a prvků	m2	170,000	1 070,00	181 900,00	
P			Poznámka k položce: 2x pravé 2x levé					
VV			WC ženy a muži					
VV			85,0+85,0		170,000			
VV			Součet		170,000			
D	776		Podlahy povlakové				50 978,44	
120	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	61,988	74,90	4 642,90	CS ÚRS 2020 01
VV			dle demontáže podhledu					
VV			dempodhled		61,988			
121	K	776212111	Volné položení textilních pásů s podlepením spojů páskou	m2	47,800	267,50	12 786,50	CS ÚRS 2020 01
VV			dle legendy místností					
VV			"mč.1.01" 23,9		23,900			
VV			"mč.1.02"23,9		23,900			
VV			Součet		47,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
122	M	69751061	koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% PA, hm 400g/m2, zátěž 33, útlum 21dB, hořlavost Bfl S1	m2	52,580	406,60	21 379,03	CS ÚRS 2020 01
	VV		ztráté 10%					
	VV		47,8*1,1		52,580			
123	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	61,988	192,60	11 938,89	CS ÚRS 2020 01
	VV		dle demontáže podhledu					
	VV		dempodhled		61,988			
124	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	0,060	3 852,00	231,12	CS ÚRS 2020 01
	D	777	Podlahy lité				349 257,10	
125	K	777121105	Vyrovnání podkladu podlah epoxidovou stěrkou plněnou pískem plochy přes 1,0 m2 tl do 3 mm	m2	169,810	492,20	83 580,48	CS ÚRS 2020 01
	VV		dle legendy místnosti					
	VV		"mč.1.03" 6,0		6,000			
	VV		"mč.1.04" 7,52		7,520			
	VV		"mč.1.05" 24,82		24,820			
	VV		"mč.1.06" 2,55		2,550			
	VV		"mč.1.07" 2,55		2,550			
	VV		"mč.1.08" 6,94		6,940			
	VV		"mč.1.09" 41,71		41,710			
	VV		"mč.1.10" 24,82		24,820			
	VV		"mč.1.11" 2,55		2,550			
	VV		"mč.1.12" 2,55		2,550			
	VV		"mč.1.13" 6,94		6,940			
	VV		"mč.1.14" 40,86		40,860			
	VV		Součet		169,810			
126	K	777131111	Penetrační epoxidový nátěr podlahy plněný pískem	m2	169,810	171,20	29 071,47	CS ÚRS 2020 01
	VV		dle legendy místnosti					
	VV		"mč.1.03" 6,0		6,000			
	VV		"mč.1.04" 7,52		7,520			
	VV		"mč.1.05" 24,82		24,820			
	VV		"mč.1.06" 2,55		2,550			
	VV		"mč.1.07" 2,55		2,550			
	VV		"mč.1.08" 6,94		6,940			
	VV		"mč.1.09" 41,71		41,710			
	VV		"mč.1.10" 24,82		24,820			
	VV		"mč.1.11" 2,55		2,550			
	VV		"mč.1.12" 2,55		2,550			
	VV		"mč.1.13" 6,94		6,940			
	VV		"mč.1.14" 40,86		40,860			
	VV		Součet		169,810			
127	K	777511103	Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 1 do 2 mm dekorativní lité podlahy	m2	169,810	1 155,60	196 232,44	CS ÚRS 2020 01
	VV		dle legendy místnosti					
	VV		"mč.1.03" 6,0		6,000			
	VV		"mč.1.04" 7,52		7,520			
	VV		"mč.1.05" 24,82		24,820			
	VV		"mč.1.06" 2,55		2,550			
	VV		"mč.1.07" 2,55		2,550			
	VV		"mč.1.08" 6,94		6,940			
	VV		"mč.1.09" 41,71		41,710			
	VV		"mč.1.10" 24,82		24,820			
	VV		"mč.1.11" 2,55		2,550			
	VV		"mč.1.12" 2,55		2,550			
	VV		"mč.1.13" 6,94		6,940			
	VV		"mč.1.14" 40,86		40,860			
	VV		Součet		169,810			
128	K	777611161	Protiskluzná úprava lité podlahy prosypem křemenným pískem	m2	169,810	214,00	36 339,34	CS ÚRS 2020 01
	VV		dle legendy místnosti					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"mč.1.03" 6,0		6,000			
	VV		"mč.1.04" 7,52		7,520			
	VV		"mč.1.05" 24,82		24,820			
	VV		"mč.1.06" 2,55		2,550			
	VV		"mč.1.07" 2,55		2,550			
	VV		"mč.1.08" 6,94		6,940			
	VV		"mč.1.09" 41,71		41,710			
	VV		"mč.1.10" 24,82		24,820			
	VV		"mč.1.11" 2,55		2,550			
	VV		"mč.1.12" 2,55		2,550			
	VV		"mč.1.13" 6,94		6,940			
	VV		"mč.1.14" 40,86		40,860			
	VV		Součet		169,810			
129	K	998777102	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 12 m	t	2,513	1 605,00	4 033,37	CS ÚRS 2020 01
D 781			Dokončovací práce - obklady				75 859,27	
130	K	781491012	Montáž zrcadel plochy přes 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku	m2	31,845	535,00	17 037,08	CS ÚRS 2020 01
	VV		2,64+29,205		31,845			
131	M	6346513.1	zrcadlo se zbroušenými hranami vel.800/1650mm ozn.OV2	m2	2,640	1 819,00	4 802,16	
	VV		0,8*1,65*2		2,640			
132	M	6346514.1	zrcadlo se zbroušenými hranami (složené z více kusů - max 3), vel.5900/1650mm ozn.OV3	m2	29,205	1 819,00	53 123,90	
	VV		5,9*1,65*3		29,205			
133	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	0,335	2 675,00	896,13	CS ÚRS 2020 01
D 783			Dokončovací práce - nátěry				35 072,46	
134	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	21,945	107,00	2 348,12	CS ÚRS 2020 01
	VV		dle digi měření, vč. přípočtu 5% na hrany					
	VV		10,45*2*1,05		21,945			
135	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	21,945	160,50	3 522,17	CS ÚRS 2020 01
	VV		dle odstranění					
	VV		21,945		21,945			
136	K	783334201	Základní antikorozi jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	21,945	160,50	3 522,17	CS ÚRS 2020 01
	VV		dle odstranění					
	VV		21,945		21,945			
137	K	78361450.1	Systémový jednonásobný černý matný nátěr viditelných inženýrských sítí a rozvodů v podhledu vč. očištění popří.odmaštění, odrezivění	m	50,000	481,50	24 075,00	
	VV		předpoklad					
	VV		"DN 40-100mm" 50,0		50,000			
138	K	78380681.1	Odstranění tagu a plakátů na travertinových stěnách u vstupu	hod	3,000	535,00	1 605,00	
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				32 608,68	
139	K	784111031	Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	170,000	53,50	9 095,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		podhledy - dle demontáže					
	VV		dempodl		170,000			
140	K	784221001	Jednonásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	384,190	42,80	16 443,33	CS ÚRS 2020 01
	VV		stropy					
	VV		"mč.1.01" 23,9		23,900			
	VV		"mč.1.02" 23,9		23,900			
	VV		"mč.1.03" 6,0		6,000			
	VV		"mč.1.04" 7,52		7,520			
	VV		"mč.1.05" 24,82		24,820			
	VV		"mč.1.06" 2,55		2,550			
	VV		"mč.1.07" 2,55		2,550			
	VV		"mč.1.08" 6,94		6,940			
	VV		"mč.1.09" 41,71		41,710			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"mč.1.10" 24,82		24,820			
	VV		"mč.1.11" 2,55		2,550			
	VV		"mč.1.12" 2,55		2,550			
	VV		"mč.1.13" 6,94		6,940			
	VV		"mč.1.14" 40,86		40,860			
	VV		stěny					
	VV		"mč.1.05" (8,0+2,775+5,9+0,6+0,1+1,65+1,95+(1,65+2,175))*1,0		24,800			
	VV		"mč.1.06" (1,78+1,445)*2*1,0		6,450			
	VV		"mč.1.07" (1,77+1,445)*2*1,0		6,430			
	VV		"mč.1.08" (3,6+1,93)*2*1,0		11,060			
	VV		"mč.1.09" (11,75+0,6+3,975+11,75+3,225+1,7+1,55)*1,0		34,550			
	VV		"mč.1.10"(8,0+2,775+5,9+0,6+0,1+1,65+1,95+(1,65+2,175))*1,0		24,800			
	VV		"mč.1.11"(1,78+1,445)*2*1,0		6,450			
	VV		"mč.1.12" (1,77+1,445)*2*1,0		6,430			
	VV		"mč.1.13" (3,6+1,93)*2*1,0		11,060			
	VV		"mč.1.14" (11,75+0,6+3,975+11,75+3,225+1,7+1,55)*1,0		34,550			
	VV		Součet		384,190			
141	K	784221041	Příplatek k cenám 1x maleb za sucha ořezuvzdorných za barevnou malbu tónovanou přípravky	m2	330,390	21,40	7 070,35	CS ÚRS 2020 01
	VV		stropy					
	VV		"mč.1.04" 7,52		7,520			
	VV		"mč.1.05" 24,82		24,820			
	VV		"mč.1.06" 2,55		2,550			
	VV		"mč.1.07" 2,55		2,550			
	VV		"mč.1.08" 6,94		6,940			
	VV		"mč.1.09" 41,71		41,710			
	VV		"mč.1.10" 24,82		24,820			
	VV		"mč.1.11" 2,55		2,550			
	VV		"mč.1.12" 2,55		2,550			
	VV		"mč.1.13" 6,94		6,940			
	VV		"mč.1.14" 40,86		40,860			
	VV		stěny					
	VV		"mč.1.05" (8,0+2,775+5,9+0,6+0,1+1,65+1,95+(1,65+2,175))*1,0		24,800			
	VV		"mč.1.06" (1,78+1,445)*2*1,0		6,450			
	VV		"mč.1.07" (1,77+1,445)*2*1,0		6,430			
	VV		"mč.1.08" (3,6+1,93)*2*1,0		11,060			
	VV		"mč.1.09" (11,75+0,6+3,975+11,75+3,225+1,7+1,55)*1,0		34,550			
	VV		"mč.1.10"(8,0+2,775+5,9+0,6+0,1+1,65+1,95+(1,65+2,175))*1,0		24,800			
	VV		"mč.1.11"(1,78+1,445)*2*1,0		6,450			
	VV		"mč.1.12" (1,77+1,445)*2*1,0		6,430			
	VV		"mč.1.13" (3,6+1,93)*2*1,0		11,060			
	VV		"mč.1.14" (11,75+0,6+3,975+11,75+3,225+1,7+1,55)*1,0		34,550			
	VV		Součet		330,390			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KD Crystal - rekonstrukce vstupu a sociálních zařízení

Objekt:

SO 01 - Kulturní dům Crystal

Soupis:

SO 01.2 - Specialisté

Úroveň 3:

01 - Zdravotní technika

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Česká Lípa, nám.T.G.Masaryka 1/1, 470 01

Uchazeč:

STAVBY CL s.r.o., Valteřice 35, 471 05 Žandov

Projektant:

ATAKARCHITEKTI s.r.o.

Zpracovatel:

PROPOS Liberec s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 3. 6. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

21635013

DIČ:

CZ21635013

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 219 732,59

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 219 732,59	21,00%	256 143,84
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 475 876,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KD Crystal - rekonstrukce vstupu a sociálních zařízení

Objekt: SO 01 - Kulturní dům Crystal

Soupis: SO 01.2 - Specialisté

Úroveň 3: 01 - Zdravotní technika

Místo:

Zadavatel: Město Česká Lípa, nám.T.G.Masaryka 1/1, 470 01

Uchazeč: STAVBY CL s.r.o., Valteřice 35, 471 05 Žandov

Datum: 3. 6. 2021

Projektant: ATAKARCHITEKTI s.r.o.

Zpracovatel: PROPOS Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 219 732,59

D PSV Práce a dodávky PSV

1 219 732,59

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 261 521,91

1	K	721173401	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100	m	25,000	440,84	11 021,00	
2	K	721173402	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125	m	70,000	581,01	40 670,70	
3	K	721173403	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150	m	20,000	655,91	13 118,20	
4	K	721173404	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 200	m	4,000	964,07	3 856,28	
5	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	25,000	588,50	14 712,50	
6	K	721175011	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN75	m	28,000	1 444,50	40 446,00	
7	K	721175012	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 110	m	25,000	1 904,60	47 615,00	
8	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	35,000	108,07	3 782,45	
9	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	19,000	160,50	3 049,50	
10	K	721211499	Vpust' podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115 + zápachová uzávěrka primus	kus	4,000	2 086,50	8 346,00	
11	K	721211499.1	Přivětrávací hlavice HL 900 DN 75	kus	4,000	909,50	3 638,00	
12	K	72110802	Demontáž potrubí z kameninových trub DN 100 -DN 200	M	105,000	128,40	13 482,00	
13	K	721171803	Demontáž potrubí z novodurových trub do DN 75	M	28,000	16,05	449,40	
14	K	72140806	Demontáž potrubí z litinových trub DN 100	M	20,000	85,60	1 712,00	
15	K	72141803	Demontáž potrubí z PVC trub do DN 75	M	30,000	21,40	642,00	
16	K	721210813	Demontáž podlahových vpustí litinových DN 100	kus	2,000	252,52	505,04	
17	K	721220801	Demontáž zápachových uzávěrek do DN 75	kus	30,000	154,08	4 622,40	
18	K	72141803.1	Demontáž zápachových uzávěrek DN 100	kus	18,000	160,50	2 889,00	
19	K	72110943	Výměna dílu kameninového potrubí DN 150	kus	1,000	5 350,00	5 350,00	
20	K	721109441	Výměna dílu kameninového potrubí DN 200	kus	3,000	7 490,00	22 470,00	
21	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	168,000	29,96	5 033,28	
22	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	4,000	39,59	158,36	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	721290123	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300	m	172,000	21,40	3 680,80	
24	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,800	12 840,00	10 272,00	

D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	223 463,08				
25	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfuzé D 20, SDR 9	m	78,000	425,86	33 217,08	
26	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfuzé D 25, SDR 9	m	48,000	510,39	24 498,72	
27	K	722174024	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfuzé D 32, SDR 9	m	60,000	605,62	36 337,20	
28	K	722174025	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfuzé D 40, SDR 9	m	3,000	711,55	2 134,65	
29	K	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	40,000	72,76	2 910,40	
30	K	722181212	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 32 mm	m	73,000	75,97	5 545,81	
31	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 22 mm	m	184,000	82,39	15 159,76	
32	K	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 45 mm	m	3,000	92,02	276,06	
33	K	722181223	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 63 mm	m	51,000	100,58	5 129,58	
34	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 22 mm	m	35,000	96,30	3 370,50	
35	K	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizol. trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 22 mm	m	16,000	113,42	1 814,72	
36	K	722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizol. trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 45 mm	m	17,000	144,45	2 455,65	
37	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	71,000	264,29	18 764,59	
38	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	2,000	474,01	948,02	
39	K	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem	kus	3,000	318,86	956,58	
40	K	722232043	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,000	318,86	1 275,44	
41	K	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,000	464,38	1 857,52	
42	K	722232045	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	5,000	665,54	3 327,70	
43	K	722232047	Kohout kulový přímý G5/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	1 316,10	1 316,10	
44	K	722131912	Vsazení odbočky do stávajícího ocelového pozink. potrubí DN 20	soub	2,000	925,55	1 851,10	
45	K	722231916	Vsazení odbočky do stávajícího ocelového pozink. potrubí DN 50	soub	11,000	2 461,00	27 071,00	
46	K	722110801	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25	m	50,000	69,55	3 477,50	
47	K	722110801.1	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových DN 25-DN 40	m	45,000	64,20	2 889,00	
48	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 50	m	189,000	53,50	10 111,50	
49	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	189,000	32,10	6 066,90	
50	K	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	0,500	21 400,00	10 700,00	

D		725	Zdravotechnika - zařízení předměty	420 210,40				
52	K	725112022	Klozet keramický závěsný Duravit Starck 360x540 mm s hlubokým splachováním	soubor	17,000	5 136,00	87 312,00	
53	K	725112099	Klozet ker. závěsný 700x360 mm pro imobilní Duravit Starck 3, výška s prkénkem 460 mm	soubor	2,000	8 025,00	16 050,00	
54	K	725121527	Pisoárový záchodek automatický s integrovaným napájecím zdrojem Sanela SLP 23 RZ Caprino	soubor	14,000	12 733,00	178 262,00	
55	K	725211602	Umyvadlo keramické Kolo Nova Pro 600x460 s otvorem pro baterii	soubor	2,000	4 654,50	9 309,00	
56	K	725211602.1	Variant 7 um 5900 x 610 včetně nosných konzolí a zápachových uzávěrek	soubor	2,000	4 654,50	9 309,00	
57	K	725211681	Umyvadlo keramické Kolo Nova Pro 650x550 mm s otvorem pro baterii, s přepadem	soubor	2,000	4 729,40	9 458,80	
58	K	725331199	Výlevka závěsná Kolo Boston keramická se sklopnou plastovou mřížkou	soubor	2,000	6 955,00	13 910,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	K	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	69,000	304,95	21 041,55	
60	K	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové Optima Lavela s otáčivým raménkem a délkou ramínka 150 mm	soubor	2,000	2 343,30	4 686,60	
61	K	725821326	Baterie bidetová stojánková Optima Sofie s výpustí	soubor	1,000	3 745,00	3 745,00	
62	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové Optima Sofie bez výpusti	soubor	18,000	1 926,00	34 668,00	
63	K	725110811	Demontáž klozetů s nádrží(výlevek)	soubor	17,000	272,85	4 638,45	
64	K	725110813	Demontáž pisoárových stání	soubor	20,000	288,90	5 778,00	
65	K	725110821	Demontáž umývadel a dřezů bez výtokových armatur	soubor	10,000	267,50	2 675,00	
66	K	725820802	Demontáž baterií stojánkových a nástěnných	soubor	12,000	110,21	1 322,52	
67	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t	2,108	8 560,00	18 044,48	

D		726	Zdravotechnika - předstěnové instalace						314 537,20
68	K	726131001	Instalační předstěna - umyvadlo v 1120 mm se stojánkovou baterií do lehkých stěn s kovovou kcí	soubor	4,000	5 339,30	21 357,20		
69	K	726131021	Instalační předstěna - pisoár v 1300 mm do lehkých stěn s kovovou kcí	soubor	14,000	5 885,00	82 390,00		
70	K	726131041	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do leh. stěn s kovovou kcí	soubor	17,000	9 095,00	154 615,00		
71	K	726131043	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovlád.zepředu pro postižené do stěn s kov kcí	soubor	2,000	14 980,00	29 960,00		
72	K	726131098	krycí deska - chrom + oddálené splach. pneumatické podomítkové tlač. ve výšce 900 mm	soubor	2,000	5 350,00	10 700,00		
73	K	726131099	Instalační předstěna - pro bidet	soubor	1,000	6 955,00	6 955,00		
74	K	998726112	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 12 m	t	0,800	10 700,00	8 560,00		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KD Crystal - rekonstrukce vstupu a sociálních zařízení

Objekt:

SO 01 - Kulturní dům Crystal

Soupis:

SO 01.2 - Specialisté

Úroveň 3:

02 - Vzduchotechnika

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Česká Lípa, nám.T.G.Masaryka 1/1, 470 01

Uchazeč:

STAVBY CL s.r.o., Valteřice 35, 471 05 Žandov

Projektant:

ATAKARCHITEKTI s.r.o.

Zpracovatel:

PROPOS Liberec s.r.o.

Poznámka:

V případě, že zadávací dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, patenty na vynálezy, užité vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, která musí plně splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

CC-CZ:

Datum:

3. 6. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

21635013

DIČ:

CZ21635013

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 295 730,41

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 295 730,41	21,00%	272 103,39
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 567 833,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KD Crystal - rekonstrukce vstupu a sociálních zařízení

Objekt: SO 01 - Kulturní dům Crystal

Soupis: SO 01.2 - Specialisté

Úroveň 3: 02 - Vzduchotechnika

Místo:

Zadavatel: Město Česká Lípa, nám.T.G.Masaryka 1/1, 470 01

Uchazeč: STAVBY CL s.r.o., Valteřice 35, 471 05 Žandov

Datum: 3. 6. 2021

Projektant: ATAKARCHITEKTI s.r.o.

Zpracovatel: PROPOS Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 295 730,41

D 1 HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ 1.NP - MUŽI 519 992,18

1	K	1.1	Vzduchotechnická jednotka 1800x2300x455 (VxŠxH), v PARAPETNÍM provedení + MaR, řídicí jednotka, délka kabeláže k ovladači min.20m., včetně regulátoru Včetně: externí el. rozvodni	ks	1,000	240 750,00	240 750,00	
2	K	7511001	Osazení jednotky poz. 1.1 prvky regulace, čidly, zprovoznění ovládání	ks	1,000	12 840,00	12 840,00	
3	K	7511002	Montáž	ks	1,000	38 092,00	38 092,00	
4	K	7511003	Zaregulování + zprovoznění systému větrání; vzt. jednotky a regulačních klapek přívodu a odvodu vzduchu; zař. č. 1	ks	1,000	10 700,00	10 700,00	
5	K	1.2	Tlumič hluku v plášti 500x400 L=1000mm - buňkový / přívod, odvod /	ks	4,000	2 311,20	9 244,80	
6	K	7511004	Montáž	ks	4,000	693,36	2 773,44	
7	K	1.3	Tlumič hluku v plášti 500x400 L=1000mm - buňkový / výfuk /	ks	1,000	2 311,20	2 311,20	
8	K	7511005	Montáž	ks	1,000	693,36	693,36	
9	K	1.4	Tlumič hluku do kruhového potrubí, například: ... 315 / 900 - nebo výrobek srovnatelného standardu / sání /	ks	1,000	2 299,43	2 299,43	
10	K	7511006	Montáž	ks	1,000	690,15	690,15	
11	K	1.5	Krycí mřížka sání KMH 450x450 (zakrytí vzt. potrubí)	ks	1,000	907,36	907,36	
12	K	7511007	Montáž	ks	1,000	271,78	271,78	
13	K	1.6	Uzavírací klapka s protiběž. listy 400x200.S - těsná včetně ovládání servopohonem 24V (10Nm) /výfuk/	ks	1,000	5 030,07	5 030,07	
14	K	7511008	Montáž	ks	1,000	1 508,70	1 508,70	
15	K	1.7	Regulační klapka s protiběž. listy 315x140.R , ovládání ruční, s aretací polohy listu	ks	1,000	1 305,40	1 305,40	
16	K	7511009	Montáž	ks	1,000	391,62	391,62	
17	K	1.8	Regulační klapka s protiběž. listy 315x200.R , ovládání ruční, s aretací polohy listu	ks	1,000	1 305,40	1 305,40	
18	K	7511010	Montáž	ks	1,000	391,62	391,62	
19	K	1.9	Regulační klapka s protiběž. listy 315x315.R , ovládání ruční, s aretací polohy listu	ks	1,000	1 762,29	1 762,29	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	7511011	Montáž	ks	1,000	528,58	528,58	
21	K	1.10	Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní, 280x100, 2.O - R1, přívodní	ks	1,000	1 432,73	1 432,73	
22	K	7511012	Montáž	ks	1,000	430,14	430,14	
23	K	1.11	Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní, 400x140, 2.O - R1, přívodní	ks	3,000	1 916,37	5 749,11	
24	K	7511013	Montáž	ks	3,000	574,59	1 723,77	
23	K	1.12	Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní, 560x200, 2.O - R1, přívodní	ks	2,000	3 198,23	6 396,46	
24	K	7511014	Montáž	ks	2,000	959,79	1 919,58	
24	K	1.13	Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní, 280x100, 1.O - R1, odvodní	ks	10,000	1 432,73	14 327,30	
24	K	7511015	Montáž	ks	10,000	430,14	4 301,40	
24	K	1.14	Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní, 280x140, 1.O - R1, odvodní	ks	7,000	1 594,30	11 160,10	
24	K	7511016	Montáž	ks	7,000	478,29	3 348,03	
24	K	1.15	Kruhové vzt. potrubí ohebné -HLUK TLUMÍCÍ -typ SONO..., prům.: 315 mm	m	4,000	296,39	1 185,56	
25	K	7511017	Montáž	m	4,000	107,00	428,00	
25	K	1.16	Protipožární klapka - 315x315, včetně montážních přílošek	ks	2,000	5 350,00	10 700,00	
25	K	7511018	Montáž	ks	2,000	1 284,00	2 568,00	
25	K	7511019	Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I, materiál ocel. pozink. plech	m2	100,000	497,55	49 755,00	
25	K	7511020	Montáž	m2	100,000	135,89	13 589,00	
26	K	7511021	Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 315 mm	m	10,000	600,27	6 002,70	
26	K	7511022	Montáž	m	10,000	179,76	1 797,60	
26	K	7511023	Tepelná izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 60mm, /izolace vzt. potrubí /	m2	35,000	963,00	33 705,00	
26	K	7511024	Montáž	m2	35,000	288,90	10 111,50	
26	K	7511025	Protipožární izolace vzt. potrubí-odolnost 30min.	m2	4,000	1 070,00	4 280,00	
27	K	7511026	Montáž	m2	4,000	321,00	1 284,00	

D 2 **HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ 1.NP - MUŽI** **509 094,23**

1	K	2.1	Vzduchotechnická jednotka 1800x2300x455 (VxŠxH), v PODSTROPNÍM provedení + MaR, řídicí jednotka, délka kabeláže k ovladači min.20m., včetně regulátoru Včetně: externí el. rozvodn	ks	1,000	240 750,00	240 750,00	
2	K	7512001	Osazení jednotky poz. 2.1 prvky regulace, čidly, zprovoznění ovládání	ks	1,000	12 840,00	12 840,00	
3	K	7512002	Montáž	ks	1,000	39 055,00	39 055,00	
4	K	7512003	Zaregulování + zprovoznění systému větrání; vzt. jednotky a regulačních klapek přívodu a odvodu vzduchu; zař. č. 2	ks	1,000	10 700,00	10 700,00	
5	K	2.2	Tlumič hluku do kruhového potrubí, například: ... 315 / 900 - nebo výrobek srovnatelného standardu / S+P+V+O /	ks	6,000	2 299,43	13 796,58	
6	K	7512004	Montáž	ks	6,000	690,15	4 140,90	
7	K	2.3	Krycí mřížka sání KMH 450x450 (zakrytí vzt. potrubí)	ks	1,000	543,56	543,56	
8	K	7512005	Montáž	ks	1,000	163,71	163,71	
9	K	2.4	Uzavírací klapka pro kruhové potrubí prům. 315mm.S - těsná včetně ovládání servopohonem 24V (10Nm) /výfuk/	ks	1,000	4 717,63	4 717,63	
10	K	7512006	Montáž	ks	1,000	1 415,61	1 415,61	
11	K	2.5	Regulační klapka s protiběž. listy 140x140.R , ovládání ruční, s aretací polohy listu	ks	1,000	1 035,76	1 035,76	
12	K	7512007	Montáž	ks	1,000	311,37	311,37	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	2.6	Regulační klapka s protiběž. listy 315x315.R , ovládání ruční, s aretací polohy listu	ks	1,000	1 587,88	1 587,88	
14	K	7512008	Montáž	ks	1,000	476,15	476,15	
15	K	2.7	Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní, 400x140, 2.O - R1, přívodní	ks	2,000	1 916,37	3 832,74	
16	K	7512009	Montáž	ks	2,000	574,59	1 149,18	
17	K	2.8	Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní, 560x200, 2.O - R1, přívodní	ks	2,000	3 198,23	6 396,46	
18	K	7512010	Montáž	ks	2,000	959,79	1 919,58	
19	K	2.9	Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní, 280x100, 1.O - R1, odvodní	ks	19,000	1 432,73	27 221,87	
20	K	7512011	Montáž	ks	19,000	430,14	8 172,66	
21	K	2.10	Kruhové vzt. potrubí ohebné -HLUK TLUMÍCÍ -typ SONO..., prům.: 315 mm	m	4,000	296,39	1 185,56	
22	K	7512012	Montáž	m	4,000	107,00	428,00	
23	K	2.11	Protipožární klapka - 315x315, včetně montážních přílošek	ks	2,000	5 350,00	10 700,00	
24	K	7512013	Montáž	ks	2,000	1 605,00	3 210,00	
25	K	7512014	Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.l, materiál ocel. pozink. plech	m2	95,000	497,55	47 267,25	
26	K	7512015	Montáž	m2	95,000	107,00	10 165,00	
27	K	7512016	Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 315 mm	m	8,000	628,09	5 024,72	
28	K	7512017	Montáž	m	8,000	188,32	1 506,56	
29	K	7512018	Tepelná izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 60mm, /izolace vzt. potrubí /	m2	35,000	963,00	33 705,00	
30	K	7512019	Montáž	m2	35,000	288,90	10 111,50	
31	K	7512020	Protipožární izolace vzt. potrubí-odolnost 30min.	m2	4,000	1 070,00	4 280,00	
32	K	7512021	Montáž	m2	4,000	321,00	1 284,00	

D 3 DEMONTÁŽE STÁVAJÍCÍCH VZT ZAŘÍZENÍ, POTRUBÍ 64 200,00

1	K	3.1	STROJOVNA č.1 (VELKÝ SÁL) - 2.NP = Demontáže vzt. zařízení a potrubí pro původní podtlakové větrání hygienických zařízení MUŽŮ v 1.np. Odpojení, demontáž, odvoz, likvidace.	ks	1,000	32 100,00	32 100,00	
2	K	3.2	STROJOVNA č.2 (KINOSÁL) - 2.NP = Demontáže vzt. zařízení a potrubí pro původní podtlakové větrání hygienických zařízení ŽEN v 1.np. Odpojení, demontáž, odvoz, likvidace.	ks	1,000	32 100,00	32 100,00	

D 4 DOPLŇKOVÝ MATERIÁL 124 120,00

1	K	7514001	Barva RAL....., pro nátěry vnitřních vzt. potrubí v 1.np objektu dle požadavku architekta projektu (hyg. zař muží, ženy); 1xzákladní, 2x vrchní, veškeré vzt. potrubí pod stropem, i stávající	m2	200,000	299,60	59 920,00	
2	K	7514002	Montáž	m2	200,000	160,50	32 100,00	
3	K	7514003	Dveřní mřížky - kovové, cca 475x86mm	ks	20,000	1 337,50	26 750,00	
4	K	7514004	Montáž	ks	20,000	267,50	5 350,00	

D 5 Pomocné, přípravné a závěrečné vzduchotechnické práce 78 324,00

1	K	5.1	Náklady na dopravu VZT zařízení	ks	1,000	21 400,00	21 400,00	
2	K	5.2	Pomocné konstrukce, lešení	ks	1,000	16 050,00	16 050,00	
3	K	5.3	Zednické výpomoci	ks	1,000	16 050,00	16 050,00	
4	K	5.4	Komplexní vyzkoušení	ks	1,000	3 210,00	3 210,00	
5	K	5.5	Zaregulování VZT	ks	1,000	16 050,00	16 050,00	
6	K	5.6	Zaškolení obsluhy	ks	1,000	2 140,00	2 140,00	
7	K	5.7	Vypracování provozního řádu vzduchotechnického zařízení	ks	1,000	1 284,00	1 284,00	
8	K	5.8	Vypracování dokumentace skutečného provedení	ks	1,000	2 140,00	2 140,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KD Crystal - rekonstrukce vstupu a sociálních zařízení

Objekt:
SO 01 - Kulturní dům Crystal

Soupis:
SO 01.2 - Specialisté

Úroveň 3:
03 - Měření a regulace

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Česká Lípa, nám.T.G.Masaryka 1/1, 470 01

Uchazeč:
STAVBY CL s.r.o., Valteřice 35, 471 05 Žandov

Projektant:
ATAKARCHITEKTI s.r.o.

Zpracovatel:
PROPOS Liberec s.r.o.

CC-CZ:
Datum: 3. 6. 2021

IČ:
DIČ:

IČ: 21635013
DIČ: CZ21635013

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Výrobky, zařízení a materiály uvedené v této projektové dokumentaci jsou pouze referenčními ve vztahu k požadované architektonické a technické kvalitě. Zhotovitel může nabídnout/dodat jiné, avšak je povinen v případě, že použije jiné výrobky, zařízení a materiály průkazně doložit objednateli, že jím nabízené/dodávané výrobky, zařízení a materiály mají stejnou kvalitu nebo vyšší než referenční a mají také atest či certifikaci pro použití v České republice. Autonomní regulace VZT jednotky č.1 včetně rozvaděče (u jednotky), snímačů, koncových prvků a jejich kabeláže, zaregulování jsou kromě položek viz níže v dodávce VZT. -koordinováno -viz sch. obvodu MaR

Cena bez DPH			49 712,20
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	49 712,20	21,00%	10 439,56
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			60 151,76
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KD Crystal - rekonstrukce vstupu a sociálních zařízení

Objekt:

SO 01 - Kulturní dům Crystal

Soupis:

SO 01.2 - Specialisté

Úroveň 3:

03 - Měření a regulace

Místo:

Datum:

3. 6. 2021

Zadavatel:

Město Česká Lípa, nám.T.G.Masaryka 1/1, 470 01

Projektant:

ATAKARCHITEKTI
s.r.o.

Uchazeč:

STAVBY CL s.r.o., Valteřice 35, 471 05 Žandov

Zpracovatel:

PROPOS Liberec
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

49 712,20

D		D1	Regulace a přístroje pro VZT zař.č.1						8 988,00
1	K	M36/41-0025/S	montáž prostorového přístroje . CP ovladače	ks	1,000	856,00	856,00		
2	K	WEB	nastavení WEB serveru pro dálkovou správu VZT1	hod	4,000	1 070,00	4 280,00		
3	K	1.4	přípravná montáž pro připojení protipožárních klapky a návazností na ovládání	hod	8,000	481,50	3 852,00		

D		D2	Regulace a přístroje pro VZT zař.č.2						8 988,00
4	K	M36/41-0025/S	montáž prostorového přístroje . CP ovladače	ks	1,000	856,00	856,00		
5	K	WEB	nastavení WEB serveru pro dálkovou správu VZT1	hod	4,000	1 070,00	4 280,00		
6	K	2.4	přípravná montáž pro připojení protipožárních klapky a návazností na ovládání	hod	8,000	481,50	3 852,00		

D		D3	Kabely, nosné prvky, montáže						31 736,20
7	K	3.1	Vodič CY 6mm - pospojení	m	20,000	19,26	385,20		
8	K	3.2	Kabel komunikace ethernet UTP Cat 5e	m	50,000	12,84	642,00		
9	K	3.3	2x1 JXFEY-R pro požární klapky	m	40,000	20,33	813,20		
10	K	3.4	Kabely komunikace ovladače 2x2x0.5 SYKFY	m	30,000	8,56	256,80		
11	K	3.5	Montážní a instalační materiál, trubky, chráničky ..	m	30,000	53,50	1 605,00		
12	K	3.6	Drobný montážní a spojovací materiál	ks	1,000	856,00	856,00		
13	K	3.7	Montážní práce MaR (uložení kabelů, prozvonění, připojení na svorkovnice..)	hod	16,000	481,50	7 704,00		
14	K	3.8	Inženýrské a kompletační práce, doprava	hod	6,000	588,50	3 531,00		
15	K	3.9	dokumentace skutečného provedení	hod	3,000	1 070,00	3 210,00		
16	K	3.10	komplexní zkoušky seřízení MaR, zaškolení obsluhy	hod	8,000	1 070,00	8 560,00		
17	K	3.11	revize	hod	6,000	695,50	4 173,00		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KD Crystal - rekonstrukce vstupu a sociálních zařízení

Objekt:
SO 01 - Kulturní dům Crystal

Soupis:
SO 01.2 - Specialisté

Úroveň 3:
04 - Elektro

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 3. 6. 2021

Zadavatel: IČ:
Město Česká Lípa, nám.T.G.Masaryka 1/1, 470 01 DIČ:

Uchazeč: IČ: 21635013
STAVBY CL s.r.o., Valteřice 35, 471 05 Žandov DIČ: CZ21635013

Projektant: IČ:
ATAKARCHITEKTI s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
PROPOS Liberec s.r.o. DIČ:

Poznámka:
Ceny jsou uvedeny bez DPH Dodavatel musí splňovat nařízení dané vyhláškou o obalech Dodavatel musí zajistit servis a náhradní díly dle potřeby Jako standard pro typy spínačů a zásuvek je určeno ABB - Tango "V souladu s ČSN EN 60445 ed.3, ČSN 330165 ed.2, ČSN EN 60446, ČSN EN 60617-2, ČSN EN 61346-1, ČSN ICE 757 a ostatní předpisů a norem v platném znění budou prvky, obvody a kabelové vývody rozvaděčů a skříní a dále koncové prvky elektroinstalace a jejich obvody popsány a označeny. Koncové prvky elektroinstalace budou popsány a označeny mimo jiné i příslušností k rozvaděči a jističi. Značení obvodů na krycích deskách rozvaděčů a skříní bude provedeno číslem obvodu i popisem vývodu. Dále budou popsány a označeny veškeré koncové prvky elektroinstalace (zásuvky, spínače, svítidla apod.) a jejich obvody. Veškeré označení prvků, obvodů a kabelových vývodů rozvaděčů, skříní a koncových prvků elektroinstalace bude v souladu s projektovou dokumentací skutečného provedení elektroinstalace. Na všech rozvaděčích, skříních, vyměnitelných zařízeních elektroinstalace a koncových prvcích bude uvedeno označení výrobce a typ, napěťová hladina, příkon, krytí IP a ostatní údaje, které je nutné znát pro jejich jednoznačnou identifikaci a jejich nahrazení. " Zařízení slaboproudých rozvodů provede specializovaná certifikovaná firma dle příslušných ČSN, předpisů, požadavků, požadavků správce zařízení a skutečných požadavků investora a v návaznosti na kompatibilitu s ostatními rozvody slaboproudých technologií objektu.

Cena bez DPH	2 423 509,34
---------------------	---------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 423 509,34	21,00%	508 936,96
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	2 932 446,30
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KD Crystal - rekonstrukce vstupu a sociálních zařízení
Objekt: SO 01 - Kulturní dům Crystal
Soupis: SO 01.2 - Specialisté
Úroveň 3: 04 - Elektro
Místo:
Zadavatel: Město Česká Lípa, nám.T.G.Masaryka 1/1, 470 01
Uchazeč: STAVBY CL s.r.o., Valteřice 35, 471 05 Žandov

Datum: 3. 6. 2021
Projektant: ATAKARCHITEKTI s.r.o.
Zpracovatel: PROPOS Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 423 509,34

D		D1	Sílnoproud - svítidla	783 561,00				
0	K	7411001	Svítidlo LED 18W, 1200lm, Ra80, 4000K, el. předřadník, opál. kryt, závěsné / přisazené / vestavné, IP23-44, svítidlo určeno pro časté spínání, ozn. "A"	ks	79,000	3 621,95	286 134,05	
P <i>Poznámka k položce: svítidla včetně světelných zdrojů, kompenzace, svorek, příslušenství, případných závěsů a montážního materiálu - kompletní, design dle AD E-01</i>								
0	K	7411002	Svítidlo LED 18W, 1200lm, Ra80, 4000K, el. předřadník, opál. kryt, závěsné / přisazené / vestavné, IP23-44, svítidlo určeno pro časté spínání, ozn. "A"	ks	79,000	481,50	38 038,50	
P <i>Poznámka k položce: montáž včetně zapojení E-01</i>								
0	K	7411003	Svítidlo LED 2x18W (36W), 2400lm, Ra80, 4000K, el. předřadník, opál. kryt, vestavné, IP20-23, svítidlo určeno pro časté spínání, ozn. "B"	ks	5,000	1 172,72	5 863,60	
P <i>Poznámka k položce: svítidla včetně světelných zdrojů, kompenzace, svorek, příslušenství a montážního materiálu - kompletní, design dle AD E-01</i>								
0	K	7411004	Svítidlo LED 2x18W (36W), 2400lm, Ra80, 4000K, el. předřadník, opál. kryt, vestavné, IP20-23, svítidlo určeno pro časté spínání, ozn. "B"	ks	5,000	481,50	2 407,50	
P <i>Poznámka k položce: montáž včetně zapojení E-01</i>								
0	K	7411005	Svítidlo LED / zářivkové 2x36W, 6400lm, Ra80, 4000K, el. předřadník, mikroprisma. kryt, vestavné, IP20-23, ozn. "C"	ks	2,000	6 890,80	13 781,60	
P <i>Poznámka k položce: svítidla včetně světelných zdrojů, kompenzace, svorek, příslušenství a montážního materiálu - kompletní, design dle AD E-01</i>								
0	K	7411006	Svítidlo LED / zářivkové 2x36W, 6400lm, Ra80, 4000K, el. předřadník, mikroprisma. kryt, vestavné, IP20-23, ozn. "C"	ks	2,000	481,50	963,00	
P <i>Poznámka k položce: montáž včetně zapojení E-01</i>								
0	K	7411007	Svítidlo LED 2x18W (36W), 2400lm, Ra80, 4000K, el. předřadník, opál. kryt, vestavné, IP20-23, svítidlo určeno pro časté spínání, ozn. "D"	ks	16,000	1 172,72	18 763,52	
P <i>Poznámka k položce: svítidla včetně světelných zdrojů, kompenzace, svorek, příslušenství a montážního materiálu - kompletní, design dle AD E-01</i>								
0	K	7411008	Svítidlo LED 2x18W (36W), 2400lm, Ra80, 4000K, el. předřadník, opál. kryt, vestavné, IP20-23, svítidlo určeno pro časté spínání, ozn. "D"	ks	16,000	481,50	7 704,00	
P <i>Poznámka k položce: montáž včetně zapojení E-01</i>								
0	K	7411009	Svítidlo LED 36-48W, 2600-3600lm, Ra80, 4000K, el. předřadník, opál. kryt, přisazené, IP65, svítidlo určeno pro časté spínání, antivandal, ozn. "E"	ks	6,000	2 152,84	12 917,04	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: svítidla včetně světelných zdrojů, kompenzace, svorek, příslušenství a montážního materiálu - kompletní, design dle AD E-01					
0	K	7411010	Svítidlo LED 36-48W, 2600-3600lm, Ra80, 4000K, el. předřadník, opál. kryt, přisazené, IP65, svítidlo určeno pro časté spínání, antivandal, ozn. "E"	ks	6,000	481,50	2 889,00	
P			Poznámka k položce: montáž včetně zapojení E-01					
0	K	7411011	Svítidlo LED pásek 14-20W/m, 1100-2050lm/m, Ra80, 4000K, 12V DC, Al profil + opál. kryt, přisazené / nástěnné, IP44, délka cca 5,9m, svítidlo určeno pro časté spínání, ozn. "F"	ks	3,000	2 675,00	8 025,00	
P			Poznámka k položce: svítidla včetně světelných zdrojů, kompenzace, svorek, příslušenství a montážního materiálu - kompletní, design dle AD E-01					
0	K	7411012	Svítidlo LED pásek 14-20W/m, 1100-2050lm/m, Ra80, 4000K, 12V DC, Al profil + opál. kryt, přisazené / nástěnné, IP44, délka cca 5,9m, svítidlo určeno pro časté spínání, ozn. "F"	ks	3,000	1 605,00	4 815,00	
P			Poznámka k položce: montáž včetně zapojení E-01					
0	K	7411013	El. předřadník / napájecí zdroj pro svítidlo ozn. F, bezpečnostní 230V AC / 12V DC / 140W, včetně krabice IP44 - přisazené / nástěnné, ozn. "NZ1"	ks	3,000	1 498,00	4 494,00	
P			Poznámka k položce: svítidla včetně světelných zdrojů, kompenzace, svorek, příslušenství a montážního materiálu - kompletní, design dle AD E-01					
0	K	7411014	El. předřadník / napájecí zdroj pro svítidlo ozn. F, bezpečnostní 230V AC / 12V DC / 140W, včetně krabice IP44 - přisazené / nástěnné, ozn. "NZ1"	ks	3,000	481,50	1 444,50	
P			Poznámka k položce: montáž včetně zapojení E-01					
0	K	7411015	Světlomet LED 20W, 5000cd, 3000K, M, venkovní IP65, IK07 šedý, kroužek proti oslnění "Honeycomb", konzole / výložník 0,4-0,8m, ozn. "G1"	ks	2,000	23 330,28	46 660,56	
P			Poznámka k položce: svítidla včetně světelných zdrojů, kompenzace, svorek, příslušenství a montážního materiálu - kompletní, design dle AD, montáž na stožár E-01					
0	K	7411016	Světlomet LED 20W, 5000cd, 3000K, M, venkovní IP65, IK07 šedý, kroužek proti oslnění "Honeycomb", konzole / výložník 0,4-0,8m, ozn. "G1"	ks	2,000	856,00	1 712,00	
P			Poznámka k položce: montáž včetně zapojení E-01					
0	K	7411017	Světlomet LED 20W, 1900cd, 3000K, F, venkovní IP65, IK07 šedý, kroužek proti oslnění "Honeycomb", konzole / výložník 0,4-0,8m, ozn. "G2"	ks	4,000	23 330,28	93 321,12	
P			Poznámka k položce: svítidla včetně světelných zdrojů, kompenzace, svorek, příslušenství a montážního materiálu - kompletní, design dle AD, montáž na stožár E-01					
0	K	7411018	Světlomet LED 20W, 1900cd, 3000K, F, venkovní IP65, IK07 šedý, kroužek proti oslnění "Honeycomb", konzole / výložník 0,4-0,8m, ozn. "G2"	ks	4,000	856,00	3 424,00	
P			Poznámka k položce: montáž včetně zapojení E-01					
0	K	7411019	Světlomet LED 20W, 1100cd, 3000K, VWF, venkovní IP65, IK07 šedý, úchyt pro optické příslušenství / kroužek proti oslnění "Honeycomb", konzole / výložník 0,4-0,8m, ozn. "G3"	ks	2,000	21 007,31	42 014,62	
P			Poznámka k položce: svítidla včetně světelných zdrojů, kompenzace, svorek, příslušenství a montážního materiálu - kompletní, design dle AD, montáž na stožár E-01					
0	K	7411020	Světlomet LED 20W, 1100cd, 3000K, VWF, venkovní IP65, IK07 šedý, úchyt pro optické příslušenství / kroužek proti oslnění "Honeycomb", konzole / výložník 0,4-0,8m, ozn. "G3"	ks	2,000	856,00	1 712,00	
P			Poznámka k položce: montáž včetně zapojení E-01					
0	K	7411021	Svítidlo LED 10W, nouzové s vlatním akumulátorem, doba zálohování 180 minut, netrvalé osvětlení, opál. kryt + piktogram, nástěnné, IP65-66, ozn. "Y1"	ks	6,000	1 358,90	8 153,40	
P			Poznámka k položce: svítidla včetně světelných zdrojů, kompenzace, svorek, příslušenství a montážního materiálu - kompletní, design dle AD E-01					
0	K	7411022	Svítidlo LED 10W, nouzové s vlatním akumulátorem, doba zálohování 180 minut, netrvalé osvětlení, opál. kryt + piktogram, nástěnné, IP65-66, ozn. "Y1"	ks	6,000	481,50	2 889,00	
P			Poznámka k položce: montáž včetně zapojení E-01					
0	K	7411023	Svítidlo LED 10W (2x10W), nouzové - kombinované (panikové) s vlatním akumulátorem, doba zálohování 180 minut, trvalé osvětlení s možností vypnutí světelného zdroje (standardně spínačem), opál. kryt + piktogram, nástěnné, IP65-66, ozn. "Y2"	ks	33,000	1 526,89	50 387,37	
P			Poznámka k položce: svítidla včetně světelných zdrojů, kompenzace, svorek, příslušenství a montážního materiálu - kompletní, design dle AD E-01					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K		7411024	Svítilidlo LED 10W (2x10W), nouzové - kombinované (panikové) s vlatním akumulátorem, doba zálohování 180 minut, trvalé osvětlení s možností vypnutí světelného zdroje (standardně spínačem), opál. kryt + piktogram, nástěnné, IP65-66, ozn. "Y2"	ks	33,000	481,50	15 889,50	
P				Poznámka k položce: montáž včetně zapojení E-01					
0	K		7411025	Svítilidlo LED 10W (2x10W), nouzové - kombinované (panikové) s vlatním akumulátorem, doba zálohování 180 minut, trvalé osvětlení s možností vypnutí světelného zdroje (standardně spínačem), opál. kryt + piktogram, nástěnné, IP65-66, ozn. "Z1"	ks	8,000	1 526,89	12 215,12	
P				Poznámka k položce: svítidla včetně světelných zdrojů, kompenzace, svorek, příslušenství a montážního materiálu - kompletní, design dle AD E-01					
0	K		7411026	Svítilidlo LED 10W (2x10W), nouzové - kombinované (panikové) s vlatním akumulátorem, doba zálohování 180 minut, trvalé osvětlení s možností vypnutí světelného zdroje (standardně spínačem), opál. kryt + piktogram, nástěnné, IP65-66, ozn. "Z1"	ks	8,000	481,50	3 852,00	
P				Poznámka k položce: montáž včetně zapojení E-01					
0	K		7411027	Svítilidlo LED 10W (2x10W), nouzové - kombinované (panikové) s vlatním akumulátorem, doba zálohování 180 minut, trvalé osvětlení s možností vypnutí světelného zdroje (standardně spínačem), opál. kryt + piktogram, nástěnné / přisazené / vestavné s osvětlenou	ks	8,000	2 747,76	21 982,08	
P				Poznámka k položce: svítidla včetně světelných zdrojů, kompenzace, svorek, příslušenství a montážního materiálu - kompletní, design dle AD E-01					
0	K		7411028	Svítilidlo LED 10W (2x10W), nouzové - kombinované (panikové) s vlatním akumulátorem, doba zálohování 180 minut, trvalé osvětlení s možností vypnutí světelného zdroje (standardně spínačem), opál. kryt + piktogram, nástěnné / přisazené / vestavné s osvětlenou	ks	8,000	481,50	3 852,00	
P				Poznámka k položce: montáž včetně zapojení E-01					
0	K		7411029	Svítilidlo LED 10W (2x10W), nouzové - kombinované (panikové) s vlatním akumulátorem, doba zálohování 180 minut, trvalé osvětlení s možností vypnutí světelného zdroje (standardně spínačem), vestavné s osvětlenou deskou a poktogramem, IP65-66, ozn. "Z3"	ks	8,000	2 747,76	21 982,08	
P				Poznámka k položce: svítidla včetně světelných zdrojů, kompenzace, svorek, příslušenství a montážního materiálu - kompletní, design dle AD E-01					
0	K		7411030	Svítilidlo LED 10W (2x10W), nouzové - kombinované (panikové) s vlatním akumulátorem, doba zálohování 180 minut, trvalé osvětlení s možností vypnutí světelného zdroje (standardně spínačem), vestavné s osvětlenou deskou a poktogramem, IP65-66, ozn. "Z3"	ks	8,000	481,50	3 852,00	
P				Poznámka k položce: montáž včetně zapojení E-01					
0	K		7411031	Svítilidlo žárovkové nouzového a přidavného osvětlení, dva samostatné světelné zdroje (dva samostatné světelné obvody), objímky 2x E14, žárovky 2x 15W / 230V DC (napojeno na nouzové zdroje rozvaděčů RN objektu), kulaté - opál. kryt + červený pruh, přisazené	ks	10,000	1 244,41	12 444,10	
P				Poznámka k položce: svítidla včetně světelných zdrojů, kompenzace, svorek, příslušenství a montážního materiálu - kompletní, design dle AD E-01					
0	K		7411032	Svítilidlo žárovkové nouzového a přidavného osvětlení, dva samostatné světelné zdroje (dva samostatné světelné obvody), objímky 2x E14, žárovky 2x 15W / 230V DC (napojeno na nouzové zdroje rozvaděčů RN objektu), kulaté - opál. kryt + červený pruh, přisazené	ks	10,000	481,50	4 815,00	
P				Poznámka k položce: montáž včetně zapojení E-01					
0	K		7411033	Svítilidlo žárovkové nouzového a přidavného osvětlení, dva samostatné světelné zdroje (dva samostatné světelné obvody), objímky 2x E14, žárovky 2x 15W / 230V DC (napojeno na nouzové zdroje rozvaděčů RN objektu), kulaté - opál. kryt + červený pruh, přisazené	ks	14,000	1 244,41	17 421,74	
P				Poznámka k položce: svítidla včetně světelných zdrojů, kompenzace, svorek, příslušenství a montážního materiálu - kompletní, design dle AD E-01					
0	K		7411034	Svítilidlo žárovkové nouzového a přidavného osvětlení, dva samostatné světelné zdroje (dva samostatné světelné obvody), objímky 2x E14, žárovky 2x 15W / 230V DC (napojeno na nouzové zdroje rozvaděčů RN objektu), kulaté - opál. kryt + červený pruh, přisazené	ks	14,000	481,50	6 741,00	
P				Poznámka k položce: montáž včetně zapojení E-01					
D		D2		Silnoproud - dodávky zařízení				500 396,20	
0	K		7412001	Rozvaděč RS.D2.6.1+RM.D2.7.1 ve společné skříni, rozměry a vnitřní uspořádání skříně dle skutečných konstrukčních možností na místě stavby - nutno ověřit, rozvaděč zhotoven v požadovaném krytí a s požadovanou zkratovou a požární odolností, barevná úprava	ks	1,000	177 299,00	177 299,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: rozvaděče a skříň včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-01,04					
0	K	7412002	Rozvaděč RS.D2.6.1+RM.D2.7.1 ve společné skříni, rozměry a vnitřní uspořádání skříně dle skutečných konstrukčních možností na místě stavby - nutno ověřit, rozvaděč zhotoven v požadovaném krytí a s požadovanou zkratovou a požární odolností, barevná úprava	ks	1,000	32 100,00	32 100,00	
P			Poznámka k položce: montáž včetně zapojení E-01,04					
0	K	7412003	Doplnění původního rozvaděče RM.B3.7, uspořádání dle skutečných konstrukčních možností na místě stavby - nutno ověřit, rozvaděč doplněn v požadovaném krytí a s požadovanou zkratovou odolností, - kompletní včetně montážního materiálu a příslušenství - viz	ks	1,000	9 095,00	9 095,00	
P			Poznámka k položce: rozvaděče a skříň včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-02,05					
0	K	7412004	Doplnění původního rozvaděče RM.B3.7, uspořádání dle skutečných konstrukčních možností na místě stavby - nutno ověřit, rozvaděč doplněn v požadovaném krytí a s požadovanou zkratovou odolností, - kompletní včetně montážního materiálu a příslušenství - viz	ks	1,000	5 350,00	5 350,00	
P			Poznámka k položce: montáž včetně zapojení + zjištění a odpojení původního vývodu k demontované jednotce VZT E-02,05					
0	K	7412005	Doplnění původního rozvaděče RM.D3.7, uspořádání dle skutečných konstrukčních možností na místě stavby - nutno ověřit, rozvaděč doplněn v požadovaném krytí a s požadovanou zkratovou odolností, - kompletní včetně montážního materiálu a příslušenství - viz	ks	1,000	9 095,00	9 095,00	
P			Poznámka k položce: rozvaděče a skříň včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-03,06					
0	K	7412006	Doplnění původního rozvaděče RM.D3.7, uspořádání dle skutečných konstrukčních možností na místě stavby - nutno ověřit, rozvaděč doplněn v požadovaném krytí a s požadovanou zkratovou odolností, - kompletní včetně montážního materiálu a příslušenství - viz	ks	1,000	5 350,00	5 350,00	
P			Poznámka k položce: montáž včetně zapojení + zjištění a odpojení původního vývodu k demontované jednotce VZT E-03,06					
0	K	7412007	Odpojení přemístění, přepojení a doplnění původního rozvaděče RS.D2.6 do nové pozice, délka kabelové tarsa cca 8m, provedeno dle skutečných konstrukčních možností na místě stavby - nutno ověřit - kompletní včetně montážního materiálu a příslušenství, poče	ks	1,000	10 700,00	10 700,00	
P			Poznámka k položce: rozvaděče a skříň včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní, dodávka včetně krabic Abox, veškeré kabeláže (původní kabely AYKY přepojené na nové kabely CYKY o dimenzi méně vždy se shodnou proudovou zatížitelností) - kompletní E-01					
0	K	7412008	Odpojení přemístění, přepojení a doplnění původního rozvaděče RS.D2.6 do nové pozice, délka kabelové tarsa cca 8m, provedeno dle skutečných konstrukčních možností na místě stavby - nutno ověřit - kompletní včetně montážního materiálu a příslušenství, poče	ks	1,000	16 050,00	16 050,00	
P			Poznámka k položce: montáž včetně odpojení, přemístění, přepojení, doplnění a zapojení, uložení kabeláže, uzemnění apod. + zjištění a odpojení původních vývodů elektroinstalace dotčených soc. prostorů - kompletní E-01					
0	K	7412009	Odpojení přemístění, přepojení a doplnění původního rozvaděče RM.D2.7 do nové pozice, délka kabelové tarsa cca 8m, provedeno dle skutečných konstrukčních možností na místě stavby - nutno ověřit - kompletní včetně montážního materiálu a příslušenství, poče	ks	1,000	10 700,00	10 700,00	
P			Poznámka k položce: rozvaděče a skříň včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní, dodávka včetně krabic Abox, veškeré kabeláže (původní kabely AYKY přepojené na nové kabely CYKY o dimenzi méně vždy se shodnou proudovou zatížitelností) - kompletní E-01					
0	K	7412010	Odpojení přemístění, přepojení a doplnění původního rozvaděče RM.D2.7 do nové pozice, délka kabelové tarsa cca 8m, provedeno dle skutečných konstrukčních možností na místě stavby - nutno ověřit - kompletní včetně montážního materiálu a příslušenství, poče	ks	1,000	16 050,00	16 050,00	
P			Poznámka k položce: montáž včetně odpojení, přemístění, přepojení, doplnění a zapojení, uložení kabeláže, uzemnění apod. + zjištění a odpojení původních vývodů elektroinstalace dotčených soc. prostorů - kompletní E-01					
0	K	7412011	Svorkovací krabice žárovkového nouzového a přídatného osvětlení ozn. SK, typ Abox, IP65-66 včetně svorek Wago, vyhledání umístění a nasvorkování původních kabelů a nových kabelů uvedených svítidel	ks	28,000	535,00	14 980,00	
P			Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-01					
0	K	7412012	Svorkovací krabice žárovkového nouzového a přídatného osvětlení ozn. SK, typ Abox, IP65-66 včetně svorek Wago, vyhledání umístění a nasvorkování původních kabelů a nových kabelů uvedených svítidel	ks	28,000	535,00	14 980,00	
P			Poznámka k položce: vyhledání, montáž včetně zapojení E-01					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K		7412013	Ocelový stožár venkovního osvětlení pro svítidla G1, G2, G3, žárový zinek, H 12m, L 13,5m, stožárová rozvodnice 5.pol. 32A/400V TNS - 1ks, pojistkový odpínač 32A/1 - 4ks, pojistka 10A - 4ks, vnitřní kabeláž CYKY-J 3x1,5 - 48m, CY6 - 13m, zemnicí svorka, š	ks	2,000	37 963,60	75 927,20	
P				Poznámka k položce: včetně příslušenství, svorek a montážního materiálu - kompletní E-01					
0	K		7412014	Ocelový stožár venkovního osvětlení pro svítidla G1, G2, G3, žárový zinek, H 12m, L 13,5m, stožárová rozvodnice 5.pol. 32A/400V TNS - 1ks, pojistkový odpínač 32A/1 - 4ks, pojistka 10A - 4ks, vnitřní kabeláž CYKY-J 3x1,5 - 48m, CY6 - 13m, zemnicí svorka, š	ks	2,000	26 750,00	53 500,00	
P				Poznámka k položce: montáž včetně upevnění stožáru a výložníků svítidel, zapojení, vstýčení a ukotvení E-01					
0	K		7412015	Vyhledání umístění a doplnění původní ústředny EPS / krabice výstupních prvků EPS ozn. EPS o relé 24V DC / 2R (2x kontakt N-NC) a zapojení dvojice kabelů PRAFLAGUARD 2x0,5 pro blokování jednotek VZT1.1 a VZT2.1 od EPS, úprava SW a test, uspořádání dle sku	ks	1,000	5 350,00	5 350,00	
P				Poznámka k položce: rozvaděče a skříně včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-01					
0	K		7412016	Vyhledání umístění a doplnění původní ústředny EPS / krabice výstupních prvků EPS ozn. EPS o relé 24V DC / 2R (2x kontakt N-NC) a zapojení dvojice kabelů PRAFLAGUARD 2x0,5 pro blokování jednotek VZT1.1 a VZT2.1 od EPS, úprava SW a test, uspořádání dle sku	ks	1,000	5 350,00	5 350,00	
P				Poznámka k položce: montáž včetně zapojení + zjištění a odpojení původního vývodu k demontované jednotce VZT E-01					
0	K		7412017	Jednotka VZT1.1, napojení, propojení, uzemnění včetně příslušenství	ks	1,000	4 280,00	4 280,00	
P				Poznámka k položce: napojení / zapojení / propojení / uzemnění E-02					
0	K		7412018	Jednotka VZT2.1, napojení, propojení, uzemnění včetně příslušenství	ks	1,000	4 280,00	4 280,00	
P				Poznámka k položce: napojení / zapojení / propojení / uzemnění E-03					
0	K		7412019	Pisoár PIS - napojení řídicí jednotky, uzemnění včetně příslušenství	ks	14,000	535,00	7 490,00	
P				Poznámka k položce: napojení / zapojení / propojení / uzemnění E-01					
0	K		7412020	Venkovní informační panel IPN - napojení, uzemnění včetně příslušenství	ks	1,000	1 605,00	1 605,00	
P				Poznámka k položce: napojení / zapojení / propojení / uzemnění E-01					
0	K		7412021	Indukční poslech IP - napojení řídicí jednotky, uzemnění včetně příslušenství	ks	1,000	1 605,00	1 605,00	
P				Poznámka k položce: napojení / zapojení / propojení / uzemnění E-01					
0	K		7412022	Akustický vrátný AV - napojení řídicí jednotky, uzemnění včetně příslušenství	ks	1,000	1 605,00	1 605,00	
P				Poznámka k položce: napojení / zapojení / propojení / uzemnění E-01					
0	K		7412023	Orientační majáček OR - napojení řídicí jednotky, uzemnění včetně příslušenství	ks	1,000	1 605,00	1 605,00	
P				Poznámka k položce: napojení / zapojení / propojení / uzemnění E-01					
0	K		7412024	Komunikační systém s indukčním poslechem KS - napojení řídicí jednotky, uzemnění včetně příslušenství	ks	1,000	16 050,00	16 050,00	
P				Poznámka k položce: napojení / zapojení / propojení / uzemnění E-01					
D D3 Silnoproud - nosný materiál								557 655,11	
0	K		7413001	spínač vestavný řazení 1 - 10A / 230V AC, včetně krytu a rámečku, do násobných rámečků - kompletní	ks	1,000	181,90	181,90	
P				Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-01					
0	K		7413002	spínač vestavný řazení 1 - 10A / 230V AC, včetně krytu a rámečku, do násobných rámečků - kompletní	ks	1,000	107,00	107,00	
P				Poznámka k položce: montáž včetně zapojení E-01					
0	K		7413003	spínač vestavný řazení 1/0S - 10A / 230V AC, svorka N, včetně krytu a rámečku, IP44 - kompletní	ks	4,000	181,90	727,60	
P				Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-01					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	7413004	spínač vestavný řazení 1/0S - 10A / 230V AC, svorka N, včetně krytu a rámečku, IP44 - kompletní	ks	4,000	107,00	428,00	
P			Poznámka k položce: montáž včetně zapojení E-01					
0	K	7413005	spínač vestavný řazení 5 - 10A / 230V AC, včetně krytu a rámečku, do násobných rámečků - kompletní	ks	2,000	231,12	462,24	
P			Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-01					
0	K	7413006	spínač vestavný řazení 5 - 10A / 230V AC, včetně krytu a rámečku, do násobných rámečků - kompletní	ks	2,000	117,70	235,40	
P			Poznámka k položce: montáž včetně zapojení E-01					
0	K	7413007	zásuvka vestavná - 16A / 230V AC, ochr. clonky, včetně krytu a rámečku, do násobných rámečků - kompletní	ks	16,000	143,38	2 294,08	
P			Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-01					
0	K	7413008	zásuvka vestavná - 16A / 230V AC, ochr. clonky, včetně krytu a rámečku, do násobných rámečků - kompletní	ks	16,000	139,10	2 225,60	
P			Poznámka k položce: montáž včetně zapojení E-01					
0	K	7413009	zásuvka vestavná - 16A / 230V AC, ochr. clonky, přepětová ochrana třídy T3, včetně krytu a rámečku, do násobných rámečků - kompletní	ks	6,000	1 013,29	6 079,74	
P			Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-01					
0	K	7413010	zásuvka vestavná - 16A / 230V AC, ochr. clonky, přepětová ochrana třídy T3, včetně krytu a rámečku, do násobných rámečků - kompletní	ks	6,000	139,10	834,60	
P			Poznámka k položce: montáž včetně zapojení E-01					
0	K	7413011	zásuvka vestavná - 16A / 230V AC, ochr. clonky, krytka, IP44, včetně krytu a rámečku, do násobných rámečků - kompletní	ks	10,000	235,40	2 354,00	
P			Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-01					
0	K	7413012	zásuvka vestavná - 16A / 230V AC, ochr. clonky, krytka, IP44, včetně krytu a rámečku, do násobných rámečků - kompletní	ks	10,000	139,10	1 391,00	
P			Poznámka k položce: montáž včetně zapojení E-01					
0	K	7413013	Vypínač přisazený 3f. - 16A / 400V AC, IP44 - kompletní	ks	2,000	834,60	1 669,20	
P			Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-02,03					
0	K	7413014	Vypínač přisazený 3f. - 16A / 400V AC, IP44 - kompletní	ks	2,000	321,00	642,00	
P			Poznámka k položce: montáž včetně zapojení E-02,03					
0	K	7413015	IR / radarový pohybový spínač H 180° / V 90° (k podlaze), nástěnný, 10A / 230V AC - spínací prvek relé!, IP44-66, kompletní, ozn. PS	ks	29,000	895,59	25 972,11	
P			Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-01					
0	K	7413016	IR / radarový pohybový spínač H 180° / V 90° (k podlaze), nástěnný, 10A / 230V AC - spínací prvek relé!, IP44-66, kompletní, ozn. PS	ks	29,000	321,00	9 309,00	
P			Poznámka k položce: montáž včetně zapojení E-01					
0	K	7413017	WC invalida ozn. SIG - přístroj optické a akustické signalizace včetně krabice, krytu a rámečku - např. ABB FEH2001 + transformátor včetně krabice, krytu a rámečku - ABB FLM1000, kompletní včetně montážního a přípojovacího materiálu a příslušenství	ks	2,000	8 243,28	16 486,56	
P			Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-01					
0	K	7413018	WC invalida ozn. SIG - přístroj optické a akustické signalizace včetně krabice, krytu a rámečku - např. ABB FEH2001 + transformátor včetně krabice, krytu a rámečku - ABB FLM1000, kompletní včetně montážního a přípojovacího materiálu a příslušenství	ks	2,000	3 424,00	6 848,00	
P			Poznámka k položce: montáž včetně zapojení E-01					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K		7413019	WC invalida - modul kontrolní s alermem (akustickooptická signalizace) včetně krabice, krytu a násob. rámečku (ABB FEH2001), kompletní včetně montážního a přípojovacího materiálu a příslušenství	ks	2,000	2 895,42	5 790,84	
P				Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-01					
0	K		7413020	WC invalida - modul kontrolní s alermem (akustickooptická signalizace) včetně krabice, krytu a násob. rámečku (ABB FEH2001), kompletní včetně montážního a přípojovacího materiálu a příslušenství	ks	2,000	321,00	642,00	
P				Poznámka k položce: montáž včetně zapojení E-01					
0	K		7413021	WC invalida - tlačítko nouzového volání ABB FAP1001 včetně krabice, krytu a rámečku, kompletní včetně montážního a přípojovacího materiálu a příslušenství	ks	2,000	1 793,32	3 586,64	
P				Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-01					
0	K		7413022	WC invalida - tlačítko nouzového volání ABB FAP1001 včetně krabice, krytu a rámečku, kompletní včetně montážního a přípojovacího materiálu a příslušenství	ks	2,000	321,00	642,00	
P				Poznámka k položce: montáž včetně zapojení E-01					
0	K		7413023	WC invalida - tlačítko resetovací ABB FAP1001 včetně krabice, krytu a rámečku, kompletní včetně montážního a přípojovacího materiálu a příslušenství	ks	2,000	1 502,28	3 004,56	
P				Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-01					
0	K		7413024	WC invalida - tlačítko resetovací ABB FAP1001 včetně krabice, krytu a rámečku, kompletní včetně montážního a přípojovacího materiálu a příslušenství	ks	2,000	321,00	642,00	
P				Poznámka k položce: montáž včetně zapojení E-01					
0	K		7413025	WC invalida - táhlo ABB FAP3002 včetně krabice, krytu a rámečku, kompletní včetně montážního a přípojovacího materiálu a příslušenství	ks	2,000	1 793,32	3 586,64	
P				Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-01					
0	K		7413026	WC invalida - táhlo ABB FAP3002 včetně krabice, krytu a rámečku, kompletní včetně montážního a přípojovacího materiálu a příslušenství	ks	2,000	321,00	642,00	
P				Poznámka k položce: montáž včetně zapojení E-01					
0	K		7413027	Svorky zemnicí, přípojovací spojovací včetně příslušenství	ks	169,000	28,89	4 882,41	
P				Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-01,02,03					
0	K		7413028	Svorky zemnicí, přípojovací spojovací včetně příslušenství	ks	169,000	53,50	9 041,50	
P				Poznámka k položce: montáž včetně zapojení E-01,02,03					
0	K		7413029	svorka SR02 (páska-páska)	ks	6,000	33,17	199,02	
P				Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-01					
0	K		7413030	svorka SR02 (páska-páska)	ks	6,000	53,50	321,00	
P				Poznámka k položce: montáž včetně zapojení E-01					
0	K		7413031	svorka SR03 (páska-drát)	ks	6,000	35,31	211,86	
P				Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-01					
0	K		7413032	svorka SR03 (páska-drát)	ks	6,000	53,50	321,00	
P				Poznámka k položce: montáž včetně zapojení E-01					
0	K		7413033	Svorky 3-5x1,5-2,5 včetně příslušenství	ks	209,000	7,49	1 565,41	
P				Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-01					
0	K		7413034	Svorky 3-5x1,5-2,5 včetně příslušenství	ks	209,000	32,10	6 708,90	
P				Poznámka k položce: montáž včetně zapojení E-01					
0	K		7413035	Ekvipotenciální přípojnice EPP (HOP), přisazená / zapuštěná, včetně krytu a krabice - kompletní	ks	1,000	385,20	385,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-01					
0	K	7413036	Ekvipotenciální přípojnice EPP (HOP), přisazená / zapuštěná, včetně krytu a krabice - kompletní	ks	1,000	535,00	535,00	
P			Poznámka k položce: montáž včetně zapojení E-01					
0	K	7413037	Ekvipotenciální přípojnice EPP, přisazená, včetně krytu - kompletní	ks	2,000	193,67	387,34	
P			Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-01					
0	K	7413038	Ekvipotenciální přípojnice EPP, přisazená, včetně krytu - kompletní	ks	2,000	321,00	642,00	
P			Poznámka k položce: montáž včetně zapojení E-01					
0	K	7413039	Krabice KP přístrojová hluboká pro násobnou montáž	ks	41,000	8,56	350,96	
P			Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-01					
0	K	7413040	Krabice KP přístrojová hluboká pro násobnou montáž	ks	41,000	48,15	1 974,15	
P			Poznámka k položce: montáž včetně zapojení E-01					
0	K	7413041	Krabice KP přístrojová hluboká pro násobnou montáž včetně svorek Wago	ks	39,000	51,36	2 003,04	
P			Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-01					
0	K	7413042	Krabice KP přístrojová hluboká pro násobnou montáž včetně svorek Wago	ks	39,000	64,20	2 503,80	
P			Poznámka k položce: montáž včetně zapojení E-01					
0	K	7413043	Krabice 1902 včetně svorek Wago	ks	26,000	35,31	918,06	
P			Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-01					
0	K	7413044	Krabice 1902 včetně svorek Wago	ks	26,000	64,20	1 669,20	
P			Poznámka k položce: montáž včetně zapojení E-01					
0	K	7413045	Krabice KO97 včetně svorek Wago	ks	12,000	73,83	885,96	
P			Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-01					
0	K	7413046	Krabice KO97 včetně svorek Wago	ks	12,000	107,00	1 284,00	
P			Poznámka k položce: montáž včetně zapojení E-01					
0	K	7413047	Krabice Abox, IP44-66 včetně svorek Wago	ks	98,000	158,36	15 519,28	
P			Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-01					
0	K	7413048	Krabice Abox, IP44-66 včetně svorek Wago	ks	98,000	107,00	10 486,00	
P			Poznámka k položce: montáž včetně zapojení E-01					
0	K	7413049	El. instal. trubka 2316	m	115,000	10,70	1 230,50	
P			Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-01					
0	K	7413050	El. instal. trubka 2316	m	115,000	101,65	11 689,75	
P			Poznámka k položce: montáž včetně uložení E-01					
0	K	7413051	El. instal. trubka 2323	m	85,000	18,19	1 546,15	
P			Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-01					
0	K	7413052	El. instal. trubka 2323	m	85,000	101,65	8 640,25	
P			Poznámka k položce: montáž včetně uložení E-01					
0	K	7413053	El. instal. trubka 2329	m	20,000	26,75	535,00	
P			Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-01					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	7413054	El. instal. trubka 2329	m	20,000	101,65	2 033,00	
	P		Poznámka k položce: montáž včetně uložení E-01					
0	K	7413055	El. instal. trubka 2336	m	11,000	37,45	411,95	
	P		Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-01					
0	K	7413056	El. instal. trubka 2336	m	11,000	101,65	1 118,15	
	P		Poznámka k položce: montáž včetně uložení E-01					
0	K	7413057	El. instal. trubka 2348	m	21,000	48,15	1 011,15	
	P		Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-01					
0	K	7413058	El. instal. trubka 2348	m	21,000	112,35	2 359,35	
	P		Poznámka k položce: montáž včetně uložení E-01					
0	K	7413059	El. instal. trubka panc. tuhá d23	m	58,000	267,50	15 515,00	
	P		Poznámka k položce: včetně příchytok, příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-01,02,03					
0	K	7413060	El. instal. trubka panc. tuhá d23	m	58,000	53,50	3 103,00	
	P		Poznámka k položce: montáž včetně uložení E-01,02,03					
0	K	7413061	El. instal. trubka panc. tuhá d29	m	54,000	385,20	20 800,80	
	P		Poznámka k položce: včetně příchytok, příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-01,02,03					
0	K	7413062	El. instal. trubka panc. tuhá d29	m	54,000	69,55	3 755,70	
	P		Poznámka k položce: montáž včetně uložení E-01,02,03					
0	K	7413063	El. instal. lišta vkladací 17/17	m	35,000	22,47	786,45	
	P		Poznámka k položce: včetně příchytok, příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-01					
0	K	7413064	El. instal. lišta vkladací 17/17	m	35,000	52,43	1 835,05	
	P		Poznámka k položce: montáž včetně uložení E-01					
0	K	7413065	El. instal. lišta vkladací 40/20	m	25,000	40,66	1 016,50	
	P		Poznámka k položce: včetně příchytok, příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-01					
0	K	7413066	El. instal. lišta vkladací 40/20	m	25,000	57,78	1 444,50	
	P		Poznámka k položce: montáž včetně uložení E-01					
0	K	7413067	El. instal. lišta vkladací 60/40	m	26,000	113,42	2 948,92	
	P		Poznámka k položce: včetně příchytok, příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-01					
0	K	7413068	El. instal. lišta vkladací 60/40	m	26,000	62,06	1 613,56	
	P		Poznámka k položce: montáž včetně uložení E-01					
0	K	7413069	El. instal. lišta vkladací 120/40	m	31,000	211,86	6 567,66	
	P		Poznámka k položce: včetně příchytok, příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-01					
0	K	7413070	El. instal. lišta vkladací 120/40	m	31,000	100,58	3 117,98	
	P		Poznámka k položce: montáž včetně uložení E-01					
0	K	7413071	El. instal. trubka pevná PVC d16	m	32,000	14,98	479,36	
	P		Poznámka k položce: včetně příchytok, příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-01					
0	K	7413072	El. instal. trubka pevná PVC d16	m	32,000	37,45	1 198,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: montáž včetně uložení E-01					
0	K	7413073	El. instal. trubka pevná PVC d25	m	26,000	19,26	500,76	
P			Poznámka k položce: včetně příchyttek, příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-01					
0	K	7413074	El. instal. trubka pevná PVC d25	m	26,000	39,59	1 029,34	
P			Poznámka k položce: montáž včetně uložení E-01					
0	K	7413075	El. instal. trubka pevná PVC d40	m	31,000	38,52	1 194,12	
P			Poznámka k položce: včetně příchyttek, příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-01					
0	K	7413076	El. instal. trubka pevná PVC d40	m	31,000	42,80	1 326,80	
P			Poznámka k položce: montáž včetně uložení E-01					
0	K	7413077	Ocelový drátěný kabelový žlab 65x30	m	165,000	192,60	31 779,00	
P			Poznámka k položce: včetně konzol, spojek, příchyttek, příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-01,02,03					
0	K	7413078	Ocelový drátěný kabelový žlab 65x30	m	165,000	299,60	49 434,00	
P			Poznámka k položce: montáž včetně uložení E-01,02,03					
0	K	7413079	Ocelový drátěný kabelový žlab 100x60	m	46,000	224,70	10 336,20	
P			Poznámka k položce: včetně konzol, spojek, příchyttek, příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-01					
0	K	7413080	Ocelový drátěný kabelový žlab 100x60	m	46,000	342,40	15 750,40	
P			Poznámka k položce: montáž včetně uložení E-01					
0	K	7413081	Ocelový drátěný kabelový žlab 150x60	m	26,000	288,90	7 511,40	
P			Poznámka k položce: včetně konzol, spojek, příchyttek, příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-01					
0	K	7413082	Ocelový drátěný kabelový žlab 150x60	m	26,000	374,50	9 737,00	
P			Poznámka k položce: montáž včetně uložení E-01					
0	K	7413083	Ocelový drátěný kabelový žlab 200x60	m	16,000	342,40	5 478,40	
P			Poznámka k položce: včetně konzol, spojek, příchyttek, příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-01					
0	K	7413084	Ocelový drátěný kabelový žlab 200x60	m	16,000	406,60	6 505,60	
P			Poznámka k položce: montáž včetně uložení E-01					
0	K	7413085	Ocel. žlab žárový zinek KZ 65-150/60-100, plný včetně víka a podpěr	m	195,000	438,70	85 546,50	
P			Poznámka k položce: včetně víka, konzol, spojek, příchyttek, příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-01					
0	K	7413086	Ocel. žlab žárový zinek KZ 65-150/60-100, plný včetně víka a podpěr	m	195,000	374,50	73 027,50	
P			Poznámka k položce: montáž včetně uložení - požárně odolná trasa E-01					
0	K	7413087	Kabelová chránička KF50, spojovacího a upevňovací materiál a příslušenství - kompletní	m	54,000	23,54	1 271,16	
P			Poznámka k položce: včetně spojovacího a upevňovacího materiálu, montážního materiálu a příslušenství - kompletní E-01					
0	K	7413088	Kabelová chránička KF50, spojovacího a upevňovací materiál a příslušenství - kompletní	m	54,000	53,50	2 889,00	
P			Poznámka k položce: montáž včetně uložení E-01					
D			D4 Silnoproud - kabely, vodiče, pásy				236 616,59	
0	K	7414001	kabel CYKY-O 2x1,5	m	3,000	11,77	35,31	
P			Poznámka k položce: včetně montážního materiálu E-01					
0	K	7414002	kabel CYKY-O 2x1,5	m	3,000	37,45	112,35	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: montáž včetně ukončení E-01					
0	K	7414003	kabel CYKY-O 3x1,5	m	95,000	14,98	1 423,10	
P			Poznámka k položce: včetně montážního materiálu E-01					
0	K	7414004	kabel CYKY-O 3x1,5	m	95,000	37,45	3 557,75	
P			Poznámka k položce: montáž včetně ukončení E-01					
0	K	7414005	kabel CYKY-J 3x1,5	m	886,000	14,98	13 272,28	
P			Poznámka k položce: včetně montážního materiálu E-01					
0	K	7414006	kabel CYKY-J 3x1,5	m	886,000	37,45	33 180,70	
P			Poznámka k položce: montáž včetně ukončení E-01					
0	K	7414007	kabel CYKY-J 4x1,5	m	475,000	20,33	9 656,75	
P			Poznámka k položce: včetně montážního materiálu E-01					
0	K	7414008	kabel CYKY-J 4x1,5	m	475,000	37,45	17 788,75	
P			Poznámka k položce: montáž včetně ukončení E-01					
0	K	7414009	kabel CYKY-J 3x2,5	m	305,000	25,68	7 832,40	
P			Poznámka k položce: včetně montážního materiálu E-01					
0	K	7414010	kabel CYKY-J 3x2,5	m	305,000	37,45	11 422,25	
P			Poznámka k položce: montáž včetně ukončení E-01					
0	K	7414011	kabel CYKY-J 5x2,5	m	169,000	40,66	6 871,54	
P			Poznámka k položce: včetně montážního materiálu E-01,02,03					
0	K	7414012	kabel CYKY-J 5x2,5	m	169,000	37,45	6 329,05	
P			Poznámka k položce: montáž včetně ukončení E-01,02,03					
0	K	7414013	kabel CYKY-J 5x6	m	41,000	100,58	4 123,78	
P			Poznámka k položce: včetně montážního materiálu E-01					
0	K	7414014	kabel CYKY-J 5x6	m	41,000	48,15	1 974,15	
P			Poznámka k položce: montáž včetně ukončení E-01					
0	K	7414015	kabel CYKY-J 4x16	m	6,000	210,79	1 264,74	
P			Poznámka k položce: včetně montážního materiálu E-01					
0	K	7414016	kabel CYKY-J 4x16	m	6,000	117,70	706,20	
P			Poznámka k položce: montáž včetně ukončení E-01					
0	K	7414017	kabel CHKE-V-J 3x1,5	m	615,000	32,10	19 741,50	
P			Poznámka k položce: včetně montážního materiálu E-01					
0	K	7414018	kabel CHKE-V-J 3x1,5	m	615,000	40,66	25 005,90	
P			Poznámka k položce: montáž včetně ukončení E-01					
0	K	7414019	kabel CHKE-V-J 4x1,5	m	165,000	33,17	5 473,05	
P			Poznámka k položce: včetně montážního materiálu E-01					
0	K	7414020	kabel CHKE-V-J 4x1,5	m	165,000	40,66	6 708,90	
P			Poznámka k položce: montáž včetně ukončení E-01					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	7414021	kabel JYTY 4x1	m	82,000	18,19	1 491,58	
P			Poznámka k položce: včetně montážního materiálu E-01					
0	K	7414022	kabel JYTY 4x1	m	82,000	37,45	3 070,90	
P			Poznámka k položce: montáž včetně ukončení E-01					
0	K	7414023	kabel PRAFLAGUARD 1x2x0,5	m	52,000	19,26	1 001,52	
P			Poznámka k položce: včetně montážního materiálu E-01,02,03					
0	K	7414024	kabel PRAFLAGUARD 1x2x0,5	m	52,000	37,45	1 947,40	
P			Poznámka k položce: montáž včetně ukončení E-01,02,03					
0	K	7414025	vodič CY6	m	498,000	21,40	10 657,20	
P			Poznámka k položce: včetně montážního materiálu E-01,02,03					
0	K	7414026	vodič CY6	m	498,000	37,45	18 650,10	
P			Poznámka k položce: montáž včetně ukončení E-01,02,03					
0	K	7414027	vodič CY25	m	83,000	87,74	7 282,42	
P			Poznámka k položce: včetně montážního materiálu E-01,02,03					
0	K	7414028	vodič CY25	m	83,000	40,66	3 374,78	
P			Poznámka k položce: montáž včetně ukončení E-01,02,03					
0	K	7414029	vodič CY50	m	16,000	175,48	2 807,68	
P			Poznámka k položce: včetně montážního materiálu E-01					
0	K	7414030	vodič CY50	m	16,000	48,15	770,40	
P			Poznámka k položce: montáž včetně ukončení E-01					
0	K	7414031	zemnicí drát FeZn d10	m	15,000	38,52	577,80	
P			Poznámka k položce: včetně montážního materiálu a příslušenství - kompletní E-01					
0	K	7414032	zemnicí drát FeZn d10	m	15,000	53,50	802,50	
P			Poznámka k položce: montáž včetně upevnění E-01					
0	K	7414033	zemnicí páska FeZn 30/4	m	61,000	51,36	3 132,96	
P			Poznámka k položce: včetně montážního materiálu a příslušenství - kompletní E-01					
0	K	7414034	zemnicí páska FeZn 30/4	m	61,000	74,90	4 568,90	
P			Poznámka k položce: montáž do země, výkop pod objektem součástí stavby E-01					
D D5 Slaboproud - datové / telefonní rozvody							106 884,44	
0	K	7425001	Vestavná dvojzásuvka 2x data (případně 1x data + 1x telefon) RJ45 min. Cat.5e, včetně krytu a rámečku, do násobných rámečků - kompletní - typ kategorie určí investor	ks	6,000	267,50	1 605,00	
P			Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-01					
0	K	7425002	Vestavná dvojzásuvka 2x data (případně 1x data + 1x telefon) RJ45 min. Cat.5e, včetně krytu a rámečku, do násobných rámečků - kompletní - typ kategorie určí investor	ks	6,000	321,00	1 926,00	
P			Poznámka k položce: montáž včetně zapojení E-01					
0	K	7425003	Krabice KP / KL přístrojová hluboká pro násobnou montáž	ks	6,000	8,56	51,36	
P			Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-01					
0	K	7425004	Krabice KP / KL přístrojová hluboká pro násobnou montáž	ks	6,000	48,15	288,90	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: montáž včetně zapojení E-01					
0	K	7425005	Krabice 1902	ks	6,000	16,05	96,30	
P			Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-01					
0	K	7425006	Krabice 1902	ks	6,000	58,85	353,10	
P			Poznámka k položce: montáž včetně protažení E-01					
0	K	7425007	Krabice KO97	ks	5,000	37,45	187,25	
P			Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-01					
0	K	7425008	Krabice KO97	ks	5,000	69,55	347,75	
P			Poznámka k položce: montáž včetně protažení E-01					
0	K	7425009	Krabice KO125 (ozn. DT1)	ks	1,000	133,75	133,75	
P			Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-01					
0	K	7425010	Krabice KO125 (ozn. DT1)	ks	1,000	96,30	96,30	
P			Poznámka k položce: montáž včetně protažení E-01					
0	K	7425011	El. instal. trubka 2316	m	21,000	10,70	224,70	
P			Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-01					
0	K	7425012	El. instal. trubka 2316	m	21,000	101,65	2 134,65	
P			Poznámka k položce: montáž včetně uložení E-01					
0	K	7425013	El. instal. trubka 2323	m	9,000	18,19	163,71	
P			Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-01					
0	K	7425014	El. instal. trubka 2323	m	9,000	101,65	914,85	
P			Poznámka k položce: montáž včetně uložení E-01					
0	K	7425015	El. instal. trubka 2329	m	11,000	26,75	294,25	
P			Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-01					
0	K	7425016	El. instal. trubka 2329	m	11,000	101,65	1 118,15	
P			Poznámka k položce: montáž včetně uložení E-01					
0	K	7425017	El. instal. trubka 2336	m	5,000	37,45	187,25	
P			Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-01					
0	K	7425018	El. instal. trubka 2336	m	5,000	101,65	508,25	
P			Poznámka k položce: montáž včetně uložení E-01					
0	K	7425019	El. instal. trubka 2348	m	6,000	48,15	288,90	
P			Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-01					
0	K	7425020	El. instal. trubka 2348	m	6,000	112,35	674,10	
P			Poznámka k položce: montáž včetně uložení E-01					
0	K	7425021	El. instal. lišta vkladací 40/20	m	26,000	37,45	973,70	
P			Poznámka k položce: včetně příchytek, příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-01					
0	K	7425022	El. instal. lišta vkladací 40/20	m	26,000	37,45	973,70	
P			Poznámka k položce: montáž včetně uložení E-01					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	7425023	El. instal. lišta vkládací 60/40	m	6,000	128,40	770,40	
P			Poznámka k položce: včetně příchytek, příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-01					
0	K	7425024	El. instal. lišta vkládací 60/40	m	6,000	53,50	321,00	
P			Poznámka k položce: montáž včetně uložení E-01					
0	K	7425025	Ocel. žlab žárový zinek KZ 75/40-60, plný včetně víka a podpěr	m	32,000	695,50	22 256,00	
P			Poznámka k položce: včetně víka, konzol, spojek, příchytek, příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-01					
0	K	7425026	Ocel. žlab žárový zinek KZ 75/40-60, plný včetně víka a podpěr	m	32,000	374,50	11 984,00	
P			Poznámka k položce: montáž včetně uložení - částečně požárně odolná trasa E-01					
0	K	7425027	Kabelová chránička HDPE40, spojovací a upevňovací materiál a příslušenství - kompletní	m	66,000	80,25	5 296,50	
P			Poznámka k položce: včetně spojovacího a upevňovacího materiálu, montážního materiálu a příslušenství - kompletní E-01					
0	K	7425028	Kabelová chránička HDPE40, spojovací a upevňovací materiál a příslušenství - kompletní	m	66,000	48,15	3 177,90	
P			Poznámka k položce: montáž včetně uložení E-01					
0	K	7425029	El. instal. trubka panc. tuhá d23	m	9,000	267,50	2 407,50	
P			Poznámka k položce: včetně příchytek, příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-01					
0	K	7425030	El. instal. trubka panc. tuhá d23	m	9,000	53,50	481,50	
P			Poznámka k položce: montáž včetně uložení E-01					
0	K	7425031	Vedení data / telefon struktur. kabely předpokládá se UTP min. Cat.5e - dle skutečně použitého systému - typ kategorie určí investor	m	89,000	9,63	857,07	
P			Poznámka k položce: včetně montážního materiálu E-01					
0	K	7425032	Vedení data / telefon struktur. kabely předpokládá se UTP min. Cat.5e - dle skutečně použitého systému - typ kategorie určí investor	m	89,000	16,05	1 428,45	
P			Poznámka k položce: montáž včetně ukončení E-01					
0	K	7425033	Vedení venkovní data / telefon struktur. kabely předpokládá se UTP min. Cat.5e - dle skutečně použitého systému - typ kategorie určí investor	m	66,000	16,05	1 059,30	
P			Poznámka k položce: včetně montážního materiálu E-01					
0	K	7425034	Vedení venkovní data / telefon struktur. kabely předpokládá se UTP min. Cat.5e - dle skutečně použitého systému - typ kategorie určí investor	m	66,000	21,40	1 412,40	
P			Poznámka k položce: montáž včetně ukončení E-01					
0	K	7425035	kenektor Keystone Jack RJ45 Cat.5e - dle požad. správce zařízení	ks	21,000	53,50	1 123,50	
P			Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-01					
0	K	7425036	kenektor Keystone Jack RJ45 Cat.5e - dle požad. správce zařízení	ks	21,000	107,00	2 247,00	
P			Poznámka k položce: montáž včetně protažení E-01					
0	K	7425037	Switch 16 portů RJ45 Cat.5e - dle požad. správce zařízení včetně napáječe, zapojení na stávající přístupový bod data, napojení nových 13-ti linek data / telefon IP, SW, měřicí protokol, oživení, konektory, svorky, příslušenství - kompletní dodávka dle pož	ks	1,000	2 675,00	2 675,00	
P			Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní E-01					
0	K	7425038	Switch 16 portů RJ45 Cat.5e - dle požad. správce zařízení včetně napáječe, zapojení na stávající přístupový bod data, napojení nových 13-ti linek data / telefon IP, SW, měřicí protokol, oživení, konektory, svorky, příslušenství - kompletní dodávka dle pož	ks	1,000	8 560,00	8 560,00	
P			Poznámka k položce: montáž včetně protažení a zprovoznění, měřicí protokol E-01					
0	K	7425039	Venkovní informační panel IPN - napojení data včetně příslušenství	ks	1,000	27 285,00	27 285,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: napojení / zapojení / oživení E-01					
D		D6	Zemní práce				78 912,50	
0	K	7436001	Vytýčení a výkop kabelové rýhy 35/100cm, pískové lože, uložení chrániček a kabelů, výstražná fólie PE320/1mm, zához, zhutnění, odvoz a ekologická likvidace přebytečného materiálu - kompletní včetně příslušenství a montážního materiálu	m	45,000	321,00	14 445,00	
P			Poznámka k položce: včetně montážního materiálu - kompletní dodávka E-01					
0	K	7436002	Vytýčení a výkop kabelové rýhy 35/100cm, pískové lože, uložení chrániček a kabelů, výstražná fólie PE320/1mm, zához, zhutnění, odvoz a ekologická likvidace přebytečného materiálu - kompletní včetně příslušenství a montážního materiálu	m	45,000	909,50	40 927,50	
P			Poznámka k položce: montáž včetně ukončení - kompletní zhotovení					
0	K	7436003	Kotvení stožárů venkovního osvětlení - vytýčení a výkop díry, beton. roura pro pro ustavení stožáru d400-500/1500mm, beton pro patku a vrchní obetonování, výplň písek, zához, zhutnění, obetonování, odvoz a ekologická likvidace přebytečného materiálu - kom	ks	2,000	5 885,00	11 770,00	
P			Poznámka k položce: včetně montážního materiálu - kompletní dodávka					
0	K	7436004	Kotvení stožárů venkovního osvětlení - vytýčení a výkop díry, beton. roura pro pro ustavení stožáru d400-500/1500mm, beton pro patku a vrchní obetonování, výplň písek, zához, zhutnění, obetonování, odvoz a ekologická likvidace přebytečného materiálu - kom	ks	2,000	5 885,00	11 770,00	
P			Poznámka k položce: montáž - kompletní zhotovení					
D		D7	Demontážní, stavební, pomocné a ostatní práce				159 483,50	
0	K	7437001	demontáže původní silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace a ekologická likvidace	hod	86,000	481,50	41 409,00	
P			Poznámka k položce: kompletní včetně příslušenství a montážního materiálu					
0	K	7437002	dodatečné rýhy a prostupy do zdi a betonu	hod	5,000	909,50	4 547,50	
P			Poznámka k položce: kompletní včetně příslušenství a montážního materiálu					
0	K	7437003	protipožární ucpávky pro otvory d50 až d100 s odolností EI.90min	ks	30,000	1 284,00	38 520,00	
P			Poznámka k položce: kompletní včetně příslušenství a montážního materiálu					
0	K	7437004	přesuny hmot a kapacit	hod	14,000	909,50	12 733,00	
0	K	7437005	Blíže nespecifikovatelné položky související s realizací elektroinstalace, dodatečné zhotovení napojovacích bodů, případné přeložky nedefinovaných zařízení, montážní konstrukce, nátěry konstrukcí a svarů apod.	hod	40,000	642,00	25 680,00	
P			Poznámka k položce: kompletní včetně příslušenství a montážního materiálu					
0	K	7437006	Výchozí revize	ks	1,000	16 050,00	16 050,00	
P			Poznámka k položce: kompletní výchozí revizní zprávy jednotlivých částí elektroinstalace					
0	K	7437007	Zpracování projektové dokumentace skutečného provedení dle podkladů dodavatele elektro - digitální verze	hod	24,000	856,00	20 544,00	
P			Poznámka k položce: kompletní digitální verze					
D		D8	Poznámky:				0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KD Crystal - rekonstrukce vstupu a sociálních zařízení

Objekt:

SO 02 - Venkovní objekty

KSO:

Místo: Česká Lípa

CC-CZ:

Datum: 3. 6. 2021

Zadavatel:

Město Česká Lípa, nám.T.G.Masaryka 1/1, 470 01

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STAVBY CL s.r.o., Valteřice 35, 471 05 Žandov

IČ:

21635013

DIČ:

CZ21635013

Projektant:

ATAKARCHITEKTI s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

PROPOS Liberec s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 627 506,87

DPH základní

Základ daně

1 627 506,87

Sazba daně

21,00%

Výše daně

341 776,44

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 969 283,31

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KD Crystal - rekonstrukce vstupu a sociálních zařízení

Objekt:

SO 02 - Venkovní objekty

Místo:

Česká Lípa

Datum:

3. 6. 2021

Zadavatel:

Město Česká Lípa, nám.T.G.Masaryka 1/1, 470 01

Projektant:

ATAKARCHITEKTI

Uchazeč:

STAVBY CL s.r.o., Valteřice 35, 471 05 Žandov

Zpracovatel:

s.r.o.
PROPOS Liberec
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 627 506,87

D HSV

Práce a dodávky HSV

998 786,64

D 1

Zemní práce

135 028,31

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	217,600	74,90	16 298,24	CS ÚRS 2020 01
	VV		dle digi měření					
	VV		200,0		200,000			
	VV		pro LK					
	VV		(3,7+1,8+15+1,4)*0,4		8,760			
	VV		pro elektro					
	VV		(3,6+18,5)*0,4		8,840			
	VV		Součet		217,600			
2	K	113107112	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl 200 mm ručně	m2	217,600	192,60	41 909,76	CS ÚRS 2020 01
	VV		pod stávající dlažbou					
	VV		200,0		200,000			
	VV		pro LK					
	VV		(3,7+1,8+15+1,4)*0,4		8,760			
	VV		pro elektro					
	VV		(3,6+18,5)*0,4		8,840			
	VV		Součet		217,600			
3	K	113107122	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm ručně	m2	217,600	192,60	41 909,76	CS ÚRS 2020 01
	VV		pod stávající dlažbou					
	VV		200,0		200,000			
	VV		pro LK					
	VV		(3,7+1,8+15+1,4)*0,4		8,760			
	VV		pro elektro					
	VV		(3,6+18,5)*0,4		8,840			
	VV		Součet		217,600			
4	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	24,600	96,30	2 368,98	CS ÚRS 2020 01
	VV		5,0*2+14,6		24,600			
5	K	132312111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně	m3	11,286	1 605,00	18 114,03	CS ÚRS 2020 01
	VV		pro LK					
	VV		(3,7+1,8+15+1,4)*0,4*(0,8-0,35)		3,942			
	VV		pro elektro					
	VV		(3,6+18,5)*0,4*(0,8-0,35)		3,978			
	VV		(10,8+2,0+5,9)*0,4*(0,8-0,35)		3,366			
	VV		Součet		11,286			
6	K	132312211	Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně	m3	0,364	1 605,00	584,22	CS ÚRS 2020 01
	VV		pro stožáry					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,8*1,8*(1,12-0,35)*2		4,990			
	VV		odpočet původní zákl.patky					
	VV		-1,45*1,45*(1,45-0,35)*2		-4,626			
	VV		Součet		0,364			
7	K	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	7,570	321,00	2 429,97	CS ÚRS 2020 01
	VV		(11,286+0,364)-4,08		7,570			
8	K	16275113.1	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 za každý další km nad 10 km	m3	7,570	53,50	405,00	
	VV		7,57		7,570			
9	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	13,626	502,90	6 852,52	CS ÚRS 2020 01
	VV		7,57*1,8		13,626			
10	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	4,080	235,40	960,43	CS ÚRS 2020 01
	VV		pro elektro					
	VV		(3,6+18,5)*0,4*0,25		2,210			
	VV		(10,8+2,0+5,9)*0,4*0,25		1,870			
	VV		Součet		4,080			
11	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,359	481,50	1 135,86	CS ÚRS 2020 01
	VV		(3,7+1,8+15+1,4)*0,4*0,30		2,628			
	VV		odpočet potrubí DN 125					
	VV		-(3,7+1,8+15+1,4)*0,01227		-0,269			
	VV		Součet		2,359			
12	M	58333651	kamenivo těžené hrubé frakce 8/16	t	4,010	513,60	2 059,54	CS ÚRS 2020 01
	VV		2,359*1,7		4,010			
D 2			Zakládání				155 033,79	
13	K	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	m3	20,000	1 498,00	29 960,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		200,0*0,1		20,000			
14	K	271562211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z drobného kameniva frakce 0 až 4 mm	m3	3,264	1 498,00	4 889,47	CS ÚRS 2020 01
	VV		pro obsyp el.kabelu					
	VV		(3,6+18,5)*0,4*0,2		1,768			
	VV		(10,8+2,0+5,9)*0,4*0,2		1,496			
	VV		Součet		3,264			
15	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	m3	20,000	1 498,00	29 960,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		200*0,1		20,000			
16	K	27156221.1	Podsyp pod splaškovou kanalizaci se zhutněním z drobného kameniva frakce 8 až 16 mm	m3	1,314	1 498,00	1 968,37	
	VV		(3,7+1,8+15+1,4)*0,4*0,15		1,314			
17	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	0,504	4 066,00	2 049,26	CS ÚRS 2020 01
	VV		pro odpadkový koš, 5% přípočet na lití do výkopu					
	VV		0,5*0,64*0,75*2*1,05		0,504			
18	K	27531391.1	Základový probarvený betonový sokl 240/380/450 mm pod odpadkovým košem	m3	0,082	16 050,00	1 316,10	
	VV		0,24*0,38*0,45*2		0,082			
19	K	275313911	Základové patky z betonu tř. C 30/37	m3	7,620	4 119,50	31 390,59	CS ÚRS 2020 01
	VV		pro osvětlovací stožáry, 5% přípočet na lití do výkopu					
	VV		1,8*1,8*1,12*2*1,05		7,620			
20	K	27531392.1	Osazení a dodávka chráničky DN 60 pro napájecí kabeláž svítidel vč.systémových detailu a prvku	kus	1,000	10 700,00	10 700,00	
21	K	27531393.1	Osazení a dodávka patních plechů P16 - 250/250, pro ukotvení osvětlovacích stožárů vč. chemické kotvy M20 a kotvících prvků	kus	16,000	2 675,00	42 800,00	
D 4			Vodorovné konstrukce				47 080,00	
22	K	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze štěrkopísku tl do 100 mm	m2	200,000	235,40	47 080,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		200,0		200,000			
D 5			Komunikace pozemní				402 498,84	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	18,168	513,60	9 331,08	CS ÚRS 2020 01
	VV		(2,225*2+10,8+0,8+2,2)*0,4		7,300			
	VV		13,85*0,8		11,080			
	VV		odpočet sloupu					
	VV		-0,46*0,46		-0,212			
	VV		Součet		18,168			
24	M	5924504.1	dlažba zámková tl. 80mm - varovný pás pro nevidomé	m2	20,893	535,00	11 177,76	CS ÚRS 2020 01
	VV		15% ztratiné					
	VV		18,168*1,15		20,893			
25	K	596811311	Kladení velkoformátové betonové dlažby tl do 100 mm velikosti do 0,5 m2 pl do 300 m2	m2	17,600	1 284,00	22 598,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		pro zpětné zapravení po výkopu LK a elektro					
	VV		pro LK					
	VV		(3,7+1,8+15+1,4)*0,4		8,760			
	VV		pro elektro					
	VV		(3,6+18,5)*0,4		8,840			
	VV		Součet		17,600			
26	K	596811421	Kladení velkoformátové betonové dlažby tl 100 mm, precizní vyspádování, osazení vč. systémového dilatačního řešení a ukončení v detailů s objektem	m2	200,000	716,90	143 380,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		200,0		200,000			
27	M	5924602.1	dlažba velkoformátová vyztužená betonová vel.1000/1000/100mm s povrchovou protiskluznou úpravou, s minimálními spárami, světlé šedý beton, únosnost 3,5t	m2	206,000	1 048,60	216 011,60	
	VV		prořez 3%					
	VV		200,0*1,03		206,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				60 818,27	
28	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	200,000	69,55	13 910,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		200,0		200,000			
29	K	96104411.1	Demontáž stávajících odpadkových košů - kompletní provedení vč odstranění betonové patky, odvozu a likvidace	kus	2,000	4 280,00	8 560,00	
30	K	96104411.3	Demontáž stávajícího stojanu na kola - kompletní provedení vč odstranění kotvicích prvků, odvozu a likvidace	kus	1,000	2 140,00	2 140,00	
31	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	6,097	3 745,00	22 833,27	CS ÚRS 2020 01
	VV		původní zákl.patky					
	VV		1,45*1,45*1,45*2		6,097			
32	K	97805954.1	Průzkumné, zjišťovací a vyhodnocovací práce (dle pokynu investora a zápisu v SD)	hod	5,000	535,00	2 675,00	
33	K	97805955.1	Ostatní jinde neuvedené konstrukce, detaily a práce (dodavatel případně doplní rozpisem v příloze)	kpl	1,000	10 700,00	10 700,00	
D 997			Přesun sutě				165 206,65	
34	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	203,729	321,00	65 397,01	CS ÚRS 2020 01
35	K	99722157.1	Příplatek za každý km nad 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	203,729	53,50	10 899,50	
36	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	70,328	310,30	21 822,78	CS ÚRS 2020 01
	VV		12,194+51,0+7,134		70,328			
37	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	133,401	502,90	67 087,36	CS ÚRS 2020 01
	VV		203,729-70,328		133,401			
D 998			Přesun hmot				33 120,78	
38	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	206,360	160,50	33 120,78	CS ÚRS 2020 01
D PSV			Práce a dodávky PSV				628 720,23	
D 767			Konstrukce zámečnické vč. přesunu hmot (bližší info viz tabulka výrobků)				628 720,23	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	76789611.1	Montáž a dodávka ukončovací ocelové pásoviný tl.10mm, pozink, výška 100mm vč. zarovnání hrany stáv.komunikace	m	36,210	963,00	34 870,23	CS ÚRS 2020 01
VV			10,8*2+14,61		36,210			
40	K	76799970.1	Montáž a dodávka odpadkového koše vel.300/440/870mm - konstrukce ze svařených ocel.profilů, opláštěnem ocel.plech, žárově zinkovaný s antracitovou povrch.úpravou vč. kotvicích prvků k bet. patce	kus	2,000	18 725,00	37 450,00	
41	K	76799970.3	Montáž a dodávka osvětlovacích stožárů vel.460/460/12000mm - svařovaný prostorový rám z profilů 60/60/5mm žárově pozinkováno s antracitovou práškovou povrch.úpravou	kus	2,000	53 500,00	107 000,00	
42	K	76799970.5	Montáž a dodávka venkovního LCD dotykového displeje vel.1850/775/150mm, oboustranného 55", odolnost IP55 proti prachu a vodě, nerez plech s antracitovou povrch.úpravou - kompletní provedení vč. základové patky, výkopu a odvozu výkopku	kus	1,000	449 400,00	449 400,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KD Crystal - rekonstrukce vstupu a sociálních zařízení

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Česká Lípa

Zadavatel:

Město Česká Lípa, nám.T.G.Masaryka 1/1, 470 01

Uchazeč:

STAVBY CL s.r.o., Valteřice 35, 471 05 Žandov

Projektant:

ATAKARCHITEKTI s.r.o.

Zpracovatel:

PROPOS Liberec s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 3. 6. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

21635013

DIČ:

CZ21635013

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

133 750,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	133 750,00	21,00%	28 087,50
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

161 837,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KD Crystal - rekonstrukce vstupu a sociálních zařízení

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Česká Lípa

Datum:

3. 6. 2021

Zadavatel:

Město Česká Lípa, nám.T.G.Masaryka 1/1, 470 01

Projektant:

ATAKARCHITEKTI
s.r.o.

Uchazeč:

STAVBY CL s.r.o., Valteřice 35, 471 05 Žandov

Zpracovatel:

PROPOS Liberec
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

133 750,00

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						133 750,00
1	K	03000100.0	Zařízení staveniště (kromě níže uvedených položek) - dle SoD – čl. 2.5.2.	kpl	1,000	16 050,00	16 050,00		
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby - dle SoD – čl. 2.5.1.	kpl	1,000	32 100,00	32 100,00	CS ÚRS 2020 01	
3	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost - dle SoD – čl. 2.5.4.	kpl	1,000	10 700,00	10 700,00	CS ÚRS 2020 01	
4	K	03000101.1	Zkoušky a ostatní měření - vč.revizí dle SoD – čl. 2.5.3.	kpl	1,000	10 700,00	10 700,00		
5	K	06200200.1	Provozní a územní vlivy - dle SoD – čl. 2.5.5.	kpl	1,000	10 700,00	10 700,00		
6	K	013274000	Ostatní dokumentace - dle SoD – čl. 2.5.6.	kpl	1,000	10 700,00	10 700,00	CS ÚRS 2020 01	
7	K	03420300.1	Zřízení dočasné protiprašné stěny z OSB desek ve foyeru vč. protiprašných textilií vč. přemístění a demontáže po ukončení rekonstrukce - dle SoD – čl. 2.5.5.	kpl	1,000	42 800,00	42 800,00		

SEZNAM FIGUR

Kód: MNOCKDCL
 Stavba: KD Crystal - rekonstrukce vstupu a sociálních zařízení

Datum: 3. 6. 2021

Kód	Popis	MJ	Výměra
-----	-------	----	--------

SO 01/ SO 01.1 Architektonicko-stavební část

DemPod	Plocha demontáže podlahy		170,000
	WC ženy a muži		0,000
	dle projektanta		0,000
	85,0+85,0		170,000
DemPod	Mezisoučet		170,000

dempodhled	Demontáž dřevěného podhledu		61,988
	zádveří vlevo		0,000
	4,525*5,275		23,869
			0,000
	zádveří vpravo		0,000
	23,869		23,869
			0,000
	pokladny + el. místnost		0,000
	14,25		14,250
dempodhled	Mezisoučet		61,988

Použití figury:

766421812	Demontáž truhlářského obložení podhledů z panelů plochy přes 1,5 m2	m2	61,988
766421822	Demontáž truhlářského obložení podhledů podkladových roštů	m2	61,988
776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	61,988
776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	61,988

DemPodl	Demontáž podlahy		170,000
	WC ženy a muži		0,000
	dle projektanta		0,000
	85,0+85,0		170,000
DemPodl	Mezisoučet		170,000

Použití figury:

965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	170,000
-----------	---	----	---------

Kód	Popis	MJ	Výměra
711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	170,000
711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP nebo tkaninou	m2	170,000
711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	170,000
711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	340,000
713120821	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu suchého tl do 100 mm	m2	170,000
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	170,000
763135811	Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na roštu viditelném	m2	170,000
784111031	Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	170,000
965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	25,500
965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	42,500
965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	17,000
978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 %	m2	183,640
11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,051
28329042	fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm	m2	195,500
28376451	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 200mm	m2	173,400
6285500.1	SBS - modif. asfaltový pás, tl.5mm	m2	195,500
6285501.1	modif. asfaltový pás s AL vložkou proti radonu, tl.5mm	m2	195,500
otlucobklad	Otlučení keramických obkladů		138,909
	WC ženy		0,000
	(8,3+2,7+2,4+1,5+1,77+0,86*10+1,5+2,4+2,7+1,35)*2,3		76,406
			0,000
	WC muži		0,000
	(0,1+1,35+2,775+3,8+1,55+0,85*5+2,3+2,75+8,3)*2,3		62,503
			0,000
otlucobklad	Mezisoučet		138,909
Použití figury:			
978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	138,909
61232111.1	Vyrovnání podkladu po otlučení keramického obkladu	m2	138,909
vykopkanal	Výkop pro splaškovou kanalizaci		23,648
	pro splaškovou kanalizaci		0,000
	WC muži		0,000
	(2,3+4,2+0,4+0,8+0,8+1,2+9,5+2,5+3,0+4,0+0,9+1,8+2,3+0,9)*0,4*0,8		11,072
			0,000
	WC ženy		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	(0,9+1,1+0,7+1,1+0,3+0,4+0,5+3,6+0,8+1,75+2,3+2,75+0,8+2,5+0,5+2,5+0,9+2,8+3,8+1,8+0,9+1,7+1,2+2,7+0,7+0,3)*0,4*0,8		12,576
vykopkanal	Mezisoučet		23,648
Použití figury:			
139752101	Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti II., skupiny 4 až 5 ručně	m3	23,648
162211321	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem do 10 m	m3	0,958
174111102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním ručně	m3	22,690
zasypSK	Zásyp splaškové kanalizace		22,690
	dle výkopu		0,000
	vykopkanal		23,648
			0,000
	odpočet potrubí		0,000
	DN 100		0,000
	WC ženy		0,000
	-(0,9+1,1+0,7+1,1+0,3+0,4+0,5)*0,00785		-0,039
	WC muži		0,000
	-(2,3+4,2+0,4+0,8+0,8+1,2)*0,00785		-0,076
			0,000
	DN 125		0,000
	WC ženy		0,000
	-(3,6+0,8+1,75+2,3+2,75+0,8+2,5+0,9+2,8+3,8+1,8+0,9)*0,01227		-0,303
	WC muži		0,000
	-(3,0+4,0+0,9+1,8+2,3+0,9)*0,01227		-0,158
			0,000
	DN 150		0,000
	WC ženy		0,000
	-(2,5+0,5+1,7+1,2+2,7+0,7+0,3)*0,017671		-0,170
	WC muži		0,000
	-(9,5+2,5)*0,017671		-0,212
			0,000
zasypSK	Mezisoučet		22,690
Použití figury:			
174111102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním ručně	m3	22,690
162211321	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem do 10 m	m3	0,958
174111109	Příplatek k zásypu za ruční prohození sypaniny sítím	m3	22,690

MĚSÍC - ROK					červenec 2025				srpen 2025				září 2025				říjen 2025				listopad 2025				prosinec 2025					
ČINNOST / TÝDNY					27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49			

[illegible][illegible][illegible]

Kulturní dům Crystal – rekonstrukce vstupu a sociálních zařízení

Specifikace servisních úkonů

Příloha č. 2 b. - Zadávací dokumentace

Příloha č. 3 - Smlouvy o dílo

Servis v záruční době stavby

- a) Zahrnuje provádění všech pravidelných preventivních servisních úkonů vybraných zařízení, jejichž provádění je nutné pro dodržení záručních podmínek stavby v délce 60 měsíců a je předepsáno provozními předpisy vybraných zařízení.
- b) Dodavatel je povinen o každém servisním zásahu provést záznam v provozní dokumentaci vybraného zařízení (v provozním deníku) a mimo to zpracovat servisní list, servisní zprávu, pracovní list apod.
- c) Součástí pravidelného servisu není provádění pravidelných revizí vyhrazených technických zařízení. Tyto revize si zajistí na své náklady objednatel.

	Popis servisní činnosti	Jednotková cena bez DPH		Předpoklad servisu po dobu 5 let		
				Počet za rok	Cena bez DPH za rok	Cena bez DPH za 5 let
Zahájení provozu						
1	Zaškolení obsluhy dle provozního řádu, uživatelské příručky a servisních podmínek	2 140,00 Kč	kč/1 den	1	2 140,00 Kč	2 140,00 Kč
2	Zaškolení obsluhy dle uživatelské příručky a servisních podmínek dodaného LCD displeje	1 605,00 Kč	kč/1 den	1	1 605,00 Kč	1 605,00 Kč
	Celková cena zaškolení bez DPH				3 745,00 Kč	3 745,00 Kč
Prováděné servisní činnosti						
1	Seřízení kování otvorových výplní *1)	12 840,00 Kč	Kč/1 servis	1	12 840,00 Kč	64 200,00 Kč
2	Kontrola funkce, seřízení a čištění vzduchotechnických zařízení *2)	16 050,00 Kč	Kč/1 servis	2	32 100,00 Kč	160 500,00 Kč
Ostatní nezbytné servisní úkony z důvodu dodržení záručních podmínek						
	Servis LCD displeje	19 260,00 Kč	Kč/1 servis	1	19 260,00 Kč	96 300,00 Kč
			Kč/1 servis		0,00 Kč	0,00 Kč
	Celková cena servisu bez DPH				64 200,00 Kč	321 000,00 Kč
	Celková nabídková cena bez DPH				67 945,00 Kč	324 745,00 Kč
	DPH 21 %				14 268,45 Kč	68 196,45 Kč
	Celková nabídková cena včetně DPH				82 213,45 Kč	392 941,45 Kč

V případě, že jsou výrobcem dodávaných technologií předepsány servisní úkony, které nejsou uvedeny v naší požadovaných servisních úkonech, vyspecifikuje účastník tyto úkony do žlutě označených buněk.

Prohlášení účastníka:

Účastník prohlašuje, že veškeré servisní úkony vyžadované pro dodržení provozního řádu a záručních podmínek vyspecifikoval a ocenil v části "ostatní nezbytné úkony z důvodu dodržení záručních podmínek".

Poznámky:

Účastník vyplní modře označené buňky

- 1) V paušálních cenách jsou zahrnuty veškeré náklady na dopravu, práce, díly s omezenou životností (jako je drobný montážní, spotřební a těsnící materiál)
- 2) V paušálních cenách jsou zahrnuty veškeré náklady na provedení pravidelného servisu jednotlivých technologických celků, jejichž provedení předepisuje provozní řád, právní a technické předpisy. Zahrnuty jsou především náklady na dopravu, práce, díly s omezenou životností (jako jsou např. pojistky, světelné zdroje - žárovky, výbojky...), spotřební materiál (jako jsou např. filtry, filtrační vložky...), výměny provozních náplní (např. maziv ...), drobný montážní materiál, těsnící materiál, čisticí prostředky a likvidace vzniklého odpadu.

Návrh změny během výstavby

ZMĚNOVÝ LIST

Název stavby :

název objektu/části stavby :

Pořadové číslo změny:

Název a číslo objektu:

Číslo Smlouvy o dílo:

objednatel:

Město Česká Lípa

zhotovitel:

datum vystavení ZL:

Iniciátor změny:

Investor / Zhotovitel

Popis změny:

Důvod změny:

V souladu s SoD jsou předkládány tyto návrhy úprav

ANO/NE

změna termínu plnění stanovené smlouvou

ANO/NE

změna ceny plnění stanovené smlouvou

Cenový návrh úpravy

ANO/NE

vícepráce v hodnotě Kč bez DPH

0,00

ANO/NE

méněpráce v hodnotě Kč bez DPH

0,00

Navrhovaná změna ceny plnění má vliv na

Navrhovaná změna termínu plnění má vliv na

snížení ceny plnění

ANO/NE

zkrácení lhůty plnění

ANO/NE

zvýšení ceny plnění

ANO/NE

prodloužení lhůty plnění

ANO/NE

- Kč

změna závazku SoD:

odst. 4 § 222

odst. 5 § 222

odst.6 § 222

odst.7 § 222

odst. 1 § 100

ZL za zhotovitele předložil dne:

ZL za objednatele převzal dne:

.....

podpis oprávněné osoby

.....

podpis oprávněné osoby

Zápis o projednání změnového listu a změny plnění smlouvy

Název stavby :			
název objektu/části stavby :		Pořadové číslo změny:	
Název a číslo objektu:		Číslo Smlouvy o dílo:	
Cenový návrh úpravy			
vícepráce v hodnotě Kč bez DPH	0,00	méněpráce v hodnotě Kč bez DPH	0,00
navrhovaná změna celkem Kč bez DPH			0,00
cena díla po předchozí změně v Kč bez DPH			0,00
cena díla po navrhované změně v Kč bez DPH			0,00
přílohy:	soupis méněprací		ANO/NE
	soupis víceprací		ANO/NE
	výpočet a podklady ke stanovení ceny položek s ozn. "vlastní"		ANO/NE
	fotodokumentace		ANO/NE
	vyznačení změny ve výkresové dokumentaci		ANO/NE
Vyjádření k navrhované změně:			
generální projektant:			
..... datum podpis oprávněné osoby			
technický dozor investora:			
..... datum podpis oprávněné osoby			
objednatel:			
..... datum podpis oprávněné osoby			
zhotovitel:			
..... datum podpis oprávněné osoby			
ZL splňuje požadované náležitosti			ANO/NE
ZL vrácen k přepracování			ANO/NE
ZL bude předložen ke schválení RM			ANO/NE
nutné stanovisko poskytovatele dotace			ANO/NE