

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 123-19
Stavba: LC Černý kříž a LC Andělské údolí - odstranění PŠ

LESY ČR



KSO:
Misto:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29.5.2025

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			414 106,88
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	414 106,88	86 962,50
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			501 069,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: 9.6.2025 Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 123-19

Stavba: LC Černý kříž a LC Andělské údolí - odstranění PŠ


Místo: Datum: 29.5.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		414 106,88	501 069,38
123-19-01	LC Černý kříž	359 336,78	434 797,58
123-19-02	LC Andělské údolí	54 770,10	66 271,90



SOUPIS PRACÍ



Stavba:

LC Černý kříž a LC Andělské údolí - odstranění PŠ

Objekt:

123-19-01 - LC Černý kříž

Místo:

k.ú. Kunčice pod Kr. Sněžníkem, parc. č. 725/1

Datum:

29.5.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							359 336,78
D	HSV		Práce a dodávky HSV				359 336,78
D	1		Zemní práce				82 475,70
1	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	9,600	250,00	2 400,00
	P		Poznámka k položce				
	W		Čištění vtoku propustku v km 1,024 2*4*1,2		9,600		
2	K	132151101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	16,720	350,00	5 852,00
	P		Poznámka k položce				
	W		Čištění odtoků od svodnic				
	W		12*0,3*0,2		0,720		
	W		32*1*0,5		16,000		
	W		Součet		16,720		
3	K	171151112	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhuťněných strojně	m3	26,320	85,00	2 237,20
	W		9,6		9,600		
	W		16,72		16,720		
	W		Součet		26,320		
4	K	181951112	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuťněním strojně	m2	4 234,500	17,00	71 986,50
	P		Poznámka k položce:				
			Úprava krajnic LC:				
			km 0,707-1,414				
			km 1,414-2,136 (větev I - Hraniční bouda)				
			km 2,136-2,808 (větev II - Ulnich)				
	W		707*1,5		1 060,500		
	W		722*3		2 166,000		
	W		672*1,5		1 008,000		
	W		Součet		4 234,500		
D	5		Komunikace pozemní				213 523,00
5	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	2 454,200	65,00	159 523,00
	P		Poznámka k položce:				
			ŠD kolejové.				
			km 0,000-1,072				
			km 2,136-2,808				
	W		1072*0,7*2		1 500,800		
	W		681*0,7*2		953,400		
	W		Součet		2 454,200		
6	K	597311121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do sypaniny	m	40,000	1 350,00	54 000,00
	P		Poznámka k položce:				
			km 1,414-2,136 (větev I - Hraniční bouda)				
	W		8*5		40,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				18 000,00
7	K	938907212	Čištění svodnic ručně mechanicky	m	150,000	120,00	18 000,00
	W		30*5		150,000		
D	998		Přesun hmot				45 338,08
8	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	566,726	80,00	45 338,08

SOUPIS PRACÍ



Stavba: LC Černý kříž a LC Andělské údolí - odstranění PŠ
Objekt: 123-19-02 - LC Andělské údolí

Místo: k.ú. Kunčice pod Kr. Sněžníkem, parc. č. 613,614
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 29.5.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							54 770,10
D	HSV		Práce a dodávky HSV				54 770,10
D	1		Zemní práce				9 817,50
3	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuštěním strojně	m2	577,500	17,00	9 817,50
P			Poznámka k položce:				
vv			km 2,905-3,290		577,500		
			385*1,5				
D	5		Komunikace pozemní				35 035,00
1	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	539,000	65,00	35 035,00
P			Poznámka k položce:				
vv			km 2,905-3,290		539,000		
vv			385*0,7*2		539,000		
			Součet				
D	998		Přesun hmot				9 917,60
2	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	123,970	80,00	9 917,60

