



OBEC DUBENEC

IČO: 00662801 ID Datové schránky: 4udb6s9 Tel.: 318 627 655

E-mail: oudubenec@volny.cz Adresa: Dubenec 48, 261 01 Příbram

Vyřizuje: Ing. Jakub Sirotek

Datum: 26. 06. 2025


LAMA PB s. r. o.

Brod 45, 261 01 Příbram

IČO: 24749044

Objednávka

Objednávám u vás Novostavbu záchytných sítí na stávajícím zatravněném hřišti dle Vaší nabídky z 27. 5. 2025 (přílohou) v celkové ceně 472 190,67 Kč včetně DPH. Stavba bude provedena dle projektové dokumentace Ing. Dušana Novotného ze společnosti Dussen spol. s. r. o. a Rozhodnutí o stavebního záměru č. j. MeUPB 44492/2025 Stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Příbram. Předpokládaný termín předání stavby je 1. 8. 2025.



Ing. Jakub Sirotek

starosta



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NOVOSTAVBA ZÁCHYTNÝCH SÍTÍ NA STÁVAJÍCÍM ZATRAVNĚNÉM HŘÍŠTI

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
LAMA PB s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27.05.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 24749044
DIČ: CZ24749044

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		390 240,22	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	390 240,22	21,00%	81 950,45
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	472 190,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NOVOSTAVBA ZÁCHYTNÝCH SÍTÍ NA STÁVAJÍCÍM ZATRAVNĚNÉM HŘIŠTI

Místo:

Datum: 27.05.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: LAMA PB s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	390 240,22
HSV - Práce a dodávky HSV	68 510,00
1 - Zemní práce	36 310,00
2 - Zakládání	32 200,00
OST - Ostatní	3 500,00
O02 - Vedlejší a ostatní náklady	3 500,00
PSV - Práce a dodávky PSV	269 230,22
767 - Konstrukce zámečnické	196 033,32
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	73 196,90
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	16 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	33 000,00
VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	9 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	11 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	8 000,00
VRN6 - Územní vlivy	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NOVOSTAVBA ZÁCHYTŇNÝCH SÍTÍ NA STÁVAJÍCÍM ZATRAVNĚNÉM HŘÍŠTI

Místo:

Datum: 27.05.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: LAMA PB s.r.o.

Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 390 240,22

D HSV Práce a dodávky HSV 68 510,00

D 1 Zemní práce 36 310,00

18 K 121112003 Sejmuti ornice tl vrstvy do 200 mm ručně m2 36,000 190,00 6 840,00

WV PŘÍPRAVA PLOCHY

(8+8)*(1,5*1,5) 36,000

19 K 131351100 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně m3 4,600 810,00 3 726,00

WV ZÁKLADOVÉ PATKY

WV PŘÍPRAVA PLOCHY

WV (8+8)*(0,5*0,5*(1,2+0,15-0,2)) 4,600

11 K 162251122 Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 4,600 100,00 460,00

WV VNITROSTAVENIŠTNÍ PŘESUN ZEMINY

WV SOUČET VYTĚŽENÉ ZEMINY

WV 4,6 4,600

20 K 162751137 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 4,600 350,00 1 610,00

WV PŘESUN ZEMINY NA SKLÁDKU

WV 4,6 4,600

21 K 167151102 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3 m3 4,600 230,00 1 058,00

WV SOUČET VYTĚŽENÉ ZEMINY

WV 4,6 4,600

16 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 4,600 800,00 3 680,00

WV SOUČET VYTĚŽENÉ ZEMINY

WV 4,6 4,600

23 K 180404111 Založení hřiškového trávníku výsevem na vrstvě ornice m2 36,000 120,00 4 320,00

WV PŘÍPRAVA PLOCHY

WV (8+8)*(1,5*1,5) 36,000

24 M 00572440 osivo směs travní hřištní kg 1,080 200,00 216,00

WV 36*0,03 'Přepočtené koeficientem množství 1,080

22 K 181311103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně m2 36,000 300,00 10 800,00

WV ZPĚTNÉ UVEDENÍ POVRCHU DO PŮVODNÍHO STAVU

WV (8+8)*(1,5*1,5) 36,000

8 K 181913112 Úprava pláň v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 se zhutněním ručně m2 36,000 100,00 3 600,00

WV ÚPRAVA OKOLÍ PATEK

WV (8+8)*(1,5*1,5) 36,000

D 2 Zakládání 32 200,00

40 K 275322511 Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 4,600 7 000,00 32 200,00

WV ZÁKLADOVÉ PATKY

WV (8+8)*(0,5*0,5*(1,2+0,15-0,2)) 4,600

D OST Ostatní 3 500,00

D 002 Vedlejší a ostatní náklady 3 500,00

26 K 2025 Kolaudační součinnost kus 1,000 3 500,00 3 500,00

P Poznámka k položce

Zpracování dílenské dokumentace pro prefabrikované, monolitické a ocelové konstrukce, rozsahu dle potřeb stavby

D PSV Práce a dodávky PSV 269 230,22

D 767 Konstrukce zámečnické 196 033,32

49 K 767662120 Montáž sítě hřiškové m2 210,000 40,00 8 400,00

WV 2*(5*(3+3+3+3+3+3)) 210,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
50	M	54912000	siť hřístová PE tl. 4 mm, oko 100/100	m2	210,000	165,00	34 650,00
41	K	767995101	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 1 kg	kg	8,000	135,00	1 080,00
	VV		ZÁVĚSNÁ OKA		8,000		
	VV		(8+8)*5*0,1				
42	M	31111002	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M5	100 kusů	1,000	35,00	35,00
43	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	61,000	55,00	3 355,00
	VV		MONTÁŽ NAPÍNAČÍ LANO		61,000		
	VV		2*(5*8+(3+3+3+3.14+2.86+3+3))*0,5				
44	M	31731001	ocelové napínací lano	m	61,000	105,00	6 405,00
47	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	100,000	40,00	4 000,00
	VV		MONTÁŽ BRANKY VČETNÉ ZABEZPEČENÍ PROTI PŘEKLOPENÍ		100,000		
	VV		2*50				
48	M	31350110	branka hřístová typová certifikovaná	m2	2,000	27 000,00	54 000,00
1	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	728,472	60,00	43 708,32
	VV		STOŽÁRY SÍTĚ		728,472		
	VV		7,17*(1,2+0,15+5)*(8+8)				
2	M	14550266	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 80x80x3mm	t	0,728	50 000,00	36 400,00
	P		Poznámka k položce				
	VV		Hmotnost 7,28 kg/m				
	VV		STOŽÁRY SÍTĚ		0,728		
	VV		7,17*(1,2+0,15+5)*(8+8)/1000				
3	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,000	4 000,00	4 000,00
	D	789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				73 196,90
6	K	789411121	Provedení žárového stříkání zařízení nečlenitých Zn 50 µm	m2	466,222	50,00	23 311,10
	VV		STOŽÁRY SÍTĚ - POVRCHOVÁ ÚPRAVA				
	VV		KLASICKÉ ZINKOVÁNÍ				
	VV		7,17*(1,2+0,15+5)*(8+8)*(0,08+0,08+0,08+0,08)*2		466,222		
7	M	15625101	drát metalizační Zn D 3mm	kg	249,429	200,00	49 885,80
	VV		466,222*0,535 'Přepočtené koeficientem množství		249,429		
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				16 000,00
46	K	HZS1442	Hodinová zúčtovací sazba svářeč kvalifikovaný	hod	20,000	800,00	16 000,00
	VV		svařování MATIC, KOTEVNÍCH PRVKŮ, NAVAZOVÁNÍ				
	VV		LAN				
	VV		20		20,000		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				33 000,00
	D	VRN1	Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce				9 000,00
27	K	012103000	Přípravné zeměměřičské práce	...	1,000	1 500,00	1 500,00
28	K	012203000	Zeměměřičské práce před výstavbou	...	1,000	1 000,00	1 000,00
29	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	...	1,000	1 500,00	1 500,00
30	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	5 000,00	5 000,00
	D	VRN3	Zařízení staveniště				11 000,00
31	K	033203000	Spotřeba energií pro zařízení staveniště	...	1,000	1 000,00	1 000,00
32	K	034103000	Oplocení staveniště	...	1,000	5 000,00	5 000,00
33	K	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	...	1,000	5 000,00	5 000,00
	D	VRN4	Inženýrská činnost				8 000,00
34	K	042903000	Ostatní posudky	...	1,000	1 000,00	1 000,00
35	K	043103000	Zkoušky	...	1,000	1 000,00	1 000,00
36	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	...	1,000	1 000,00	1 000,00
37	K	043154000	Zkoušky hutníci	...	1,000	5 000,00	5 000,00
	D	VRN6	Územní vlivy				5 000,00
38	K	063603000	Omezený přístup těžké techniky	...	1,000	5 000,00	5 000,00