

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo podepsané dne 14.11.2024

mezi těmito stranami:

Objednatel:	Město Holešov	
se sídlem:	Masarykova 628, 769 17 Holešov	
IČ/DIČ:	00287172	CZ00287172
Zástupce pro věci smluvní:	Mgr. Milan Fritz, starosta města	
Zástupce pro věci technické:	[REDACTED]	
E-mail:	[REDACTED]	
Telefon:	[REDACTED]	
Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s.	
Číslo účtu:	[REDACTED]	

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	PSG Construction a. s.	
se sídlem:	Napajedelská 1552, Otrokovice, PSČ: 765 02	
IČ/DIČ:	05042020	CZ05042020
Zastoupený:	Peter Surovič, předseda představenstva	
Zástupce pro věci smluvní:	Peter Surovič, předseda představenstva	
Zástupce pro věci technické:	[REDACTED]	
E-mail:	[REDACTED]	
Telefon:	[REDACTED]	
Zápis v obchodním rejstříku:	Vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 7535	
Bankovní spojení:	ČSOB a. s.	
Číslo účtu:	[REDACTED]	

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I. Úvodní ujednání a účel dodatku

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 14.11.2024 smlouvu o dílo na stavební práce k zakázce názvem "Rozšíření kapacity CpS v Holešově – Bytový dům Novosady", uveřejněné v registru smluv pod číslem 29049144.
- 1.2. Předmětem dodatku č. 2 jsou vícepráce, které se týkají zesílení nosných konstrukcí kotvení FVE panelů z důvodu klimatických a povětrnostních podmínek (viz Doplnění prací – změna č. 1, výkres střechy – rozmístění panelů a technický popis nosné konstrukce panelů FVE). Dále je pro budoucí provoz a bezpečnost klientů, kteří budou objekt užívat provozovatelem požadováno doplnění uzamykatelných klik do balkonových dveří a francouzských oken a sítí proti hmyzu k balkonovým oknům (viz Doplnění prací – změna č. 2), doplnění madel na chodbách v objektu (viz Doplnění prací – změna č. 3), zvýšení zábradlí na balkonech v bytových jednotkách a u francouzských oken na chodbách (viz Doplnění prací – změna č. 4), doplnění okopových ploch a madel na AL dveře (viz Doplnění prací – změna č. 5), slaboproudé rozvody – doplnění signal. systému (viz Doplnění prací – změna č. 6), detekce pohybu klientů (viz Doplnění prací – změna č. 7), nové směšovače, výlevka a termo. baterie (viz Doplnění prací – změna č. 8) a úprava vybavení – elektrospotřebiče (viz Doplnění prací – změna č. 9).
- 1.3. Smluvní strany tímto dodatkem provádějí změnu smlouvy o dílo. Tento dodatek nezakládá podstatnou změnu závazku smlouvy.
- 1.4. V návaznosti na výše specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 ve výši 73.780.049,00 Kč bez DPH se dodatkem č. 2 zvyšuje o hodnotu víceprací ve výši 4.075.543,34 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 77.855.592,34 Kč bez DPH.
- 1.5. Podrobnosti viz Doplnění prací (změna č. 1 – 9), které tvoří přílohu tohoto dodatku.

Článek II Změny ve smlouvě

- 2.1. Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohody na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedeného článku se upravuje následovně:

1) Článek 3. CENA DÍLA, odst. 3.3.

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Celková cena bez DPH	77.855.592,34 Kč
DPH 12 %	9.342.671,08 Kč
Celková cena včetně DPH	87.198.263,42 Kč

Článek III Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustavení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
- 3.2. Podpisem tohoto dodatku strany potvrzují, že se s obsahem seznámily, dodatek ke smlouvě je výrazem jejich svobodně a vážně projevené vůle, nebyl uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.
- 3.3. Dodatek je vyhotoven ve 2 výtiscích, z nichž každá strana obdrží vždy jedno vyhotovení.

- 3.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.


Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: Tento dodatek byl schválen usnesením rady města Holešova, dne 28.05.2025, č. usnesení 228/11/RM/2025.

V Holešově dne 09.06.2025


Ve Zlíně dne 19.6.2025

za objednatele:


za zhotovitele:



Mgr. Milan Fritz
starosta města







Peter Surovič
předseda představenstva
PSG Construction a. s.



PSG Construction a.s.
IČ: 05042020
766 02 Olomouč DiC: CZ05042020

28

	DOPLNĚNÍ PRACÍ - změna č. 1		č. 1
			Datum: 16.04.2024
STAVBA	Název stavby:	"Rozšíření kapacity CPS v Holešově - Bytový dům Novosady"	
PROJEKTANT	Název:	Projekce Lochman s.r.o., Masarykova 654, Holešov 769 01	IČ: 28327055
	Zástupce:	Ing. Vladimír Lochman	
OBJEDNATEL	Název:	Město Holešov, Masarykova 628, Holešov 769 17	IČ: 00287172
	Zástupce:	Ing. Stanislav Juliček – vedoucí odboru investic	
ZHOTOVITEL	Název:	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, Otrokovice 765 02	IČ: 5042020
	Zástupce:	Ing. Emil Bém	
Odůvodnění a technický popis změny:		CNM21.002 Fotovoltaika budovy	
Vzhledem ke klimatickým a povětrnostním podmínkám v dané oblasti stavby je pro dosažení bezpečnosti nezbytné použít zesílené certifikované podkonstrukce. Je potřeba zvýšit umístění/úroveň panelů danou podkonstrukcí tak, aby bylo možné zelenou střechu udržovat a zároveň nebyla negativně ovlivňována funkčnost zelené střechy případně i funkčnost a účinnost FVE panelů. Pro docílení účinnosti FVE panelů je podstatné upravit jejich rozmístění, které je taktéž přímo závislé na nosné podkonstrukci. Na typizované podkladní desky bude namontován nosný, konstrukčně celistvý hliníkový rošt, který je dostatečně tuhý a vynese panely na dostatečnou výšku v adekvátní poloze.			
Časový dopad změny:		NE	
Finanční dopad změny (viz. Kalkulace v příloze)		Odpočet:	0,00
		Připočet:	
		Celkem:	
Zástupce Zhotovitele, podpis		Zástupce objednatel	
			
Ing. Emil Bém, projektový manažer			
Zástupce projektanta, podpis		Stavební dozor ob	
			
		DORAZIL, S.R.O. Klabalská 1, 28, 760 01 Zlín IČ: 28327055, DIČ: CZ28327055 František Dorazil, Dorazil, S.R.O. 602 84 48 48, 773 91 27 27	

Položkový soupis prací a dodávek						
S:	240501	Rozšíření centra pro seniory v Holešově - bytový dům				
O:	SO 01	Bytový dům				
R:	01.01	Stavební rozpočet				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
1.5		Konstrukce pro FVE panely				1 161 649,59
	1.6	Příplatek konstrukce pro panely na plochou střechu, set pro 1ks panelu 530Wp (dle střešní krytiny)	ks	98,00000	6 842,89	670 603,24
	1.7	Konstrukce pro panely pro fasádu, set pro 1ks panelu 530Wp	ks	80,00000	6 138,08	491 046,35
4		Práce a dodávky PSV				122 004,02
	4.4	Dokumentace dodavatelská a skutečného provedení	kompl	1,00000	37 277,07	37 277,07
	4.5	Doprava a přesun (vč. jeřábu, montážní plošiny apod.)	kompl	1,00000	84 726,95	84 726,95

CELKEM 1 283 653,61

	DOPLNĚNÍ PRACÍ - změna č.2		č.	2						
			Datum:	16.04.2024						
STAVBA	Název stavby:	"Rozšíření kapacity CPS v Holešově - Bytový dům Novosady"								
PROJEKTANT	Název:	Projekce Lochman s.r.o., Masarykova 654, Holešov 769 01	IČ: 28327055							
	Zástupce:	Ing. Vladimír Lochman								
OBJEDNATEL	Název:	Město Holešov, Masarykova 628, Holešov 769 17	IČ: 00287172							
	Zástupce:	Ing. Stanislav Juliček – vedoucí odboru investic								
ZHOTOVITEL	Název:	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, Otrokovice 765 02	IČ: 5042020							
	Zástupce:	Ing. Emil Bém								
Odůvodnění a technický popis změny:		01.01 Stavební rozpočet								
Pro budoucí provoz a bezpečnost klientů, kteří budou objekt užívat je investorem požadováno doplnění balkonových dveří o uzamykatelné kliky. Dále pro komfortní užívání objektu sítě proti hmyzu k balkonovým oknům. Na pozicích vstup a výstup na balkon plus 3 francouzská okna na chodbách každého patra bude doplněna kliky s možností zamykání. K oknům označena jako 4L a 4P budou doplněny sítě proti hmyzu ve stejné barevnosti jako rámy oken.										
Časový dopad změny:		NE								
Finanční dopad změny (viz. Kalkulace v příloze)		<table border="1"> <tr> <td>Odpčet:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Připočet:</td> <td>49 815,00</td> </tr> <tr> <td>Celkem:</td> <td>49 815,00</td> </tr> </table>			Odpčet:	0,00	Připočet:	49 815,00	Celkem:	49 815,00
Odpčet:	0,00									
Připočet:	49 815,00									
Celkem:	49 815,00									
Zástupce Zhotovitele, podpis		Zástupce projektanta, podpis								
Ing. Emil Bém, projektový manažer		Ing. Stanislav Juliček								
Zástupce projektanta, podpis		Ing. Vladimír Lochman								
Ing. Vladimír Lochman		Ing. Emil Bém								

DOKAZIL, s.r.o.
 František Dorazil
 IČ: 29260124, DIČ: CZ29260124
 602 84 48 48, 773 91 27 27

Položkový soupis prací a dodávek						
S:	240501	Rozšíření centra pro seniory v Holešově - bytový dům				
O:	SO 01	Bytový dům				
R:	01.01	Stavební rozpočet				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				49 815,00
R1	R1	Příplatek D+M uzamykatelná klika, pozice 4L, 4P a 5P - dveře	ks	24,00000	589,00	14 136,00
R2	R2	D+M síť proti hmyzu, ral v barvě okna pozice 4L a 4P - okno	ks	21,00000	1 699,00	35 679,00

CELKEM 49 815,00

PSG	DOPLNĚNÍ PRACÍ - změna č.3		č. 3
			Datum: 05.05.2025
STAVBA	Název stavby:	"Rozšíření kapacity CPS v Holešově - Bytový dům Novosady"	
PROJEKTANT	Název:	Projekce Lochman s.r.o., Masarykova 654, Holešov 769 01	
	Zástupce:	Ing. Vladimír Lochman	
OBJEDNATEL	Název:	Město Holešov, Masarykova 628, Holešov 769 17	
	Zástupce:	Ing. Stanislav Julíček – vedoucí odboru investic	
ZHOTOVITEL	Název:	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, Otrokovice 765 02	
	Zástupce:	Ing. Emil Bém	
Číslovození a technický popis změny:		01.01 Stavební rozpočet	
Pro budoucí provoz a bezpečnost klientů, kteří budou objekt užívat je investorem požadováno doplnění madel na chodby v každém patře a na vnější stranu schodiště. Madlo na chodby je navrženo jako odolné a antibakteriální pro ochranu klientů a delší životnost. Kotveno bude narezovými prvky a dle normy bude ukončeno obřími plastovými dorazy směrem ke stěně. Madlo na vnější straně schodišťových prostor bude rozšířeno o madlo stávající, které je již navrženo na straně vnitřní.			
Časový dopad změny:		NE	
Finanční dopad změny (viz. Kalkulace v příloze)		Odpočet:	0,00
		Průběh:	162 277,95
		Celkem:	162 277,95
Zástupce Zhotovitele, podpis		Zástupce	
Ing. Emil Bém, projektový manažer		Ing. Stanislav Julíček – vedoucí odboru investic	
Zástupce projektanta, podpis		Stavba	
Ing. Vladimír Lochman		DORAZIL, s.r.o. Klabalská 128, 760 01 Zlín IČ: 29260124 DIČ: CZ29260124 František Borzák, DOŘAZIL, s.r.o. 602 84 48 48, 773 91 27 27	

Položkový soupis prací a dodávek

S: 240501 Rozšíření centra pro seniory v Holešově - bytový dům

O: SO 01 Bytový dům

R: 01.01 Stavební rozpočet

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 462 277,95

R1	R1	Dodávka a montáž antibakteriálního madla odolné proti poškrábání od lůžek a vozíků vhodné do sociálních a zdravotnických prostor. 1.-4 NP - madlo je upevněno na nerezových konzolách a je zakončeno zaoblenými plastovými dorazy.	bm	215,92000	1 751,03	378 082,72
----	----	--	----	-----------	----------	------------

274	767165120R00	Montáž zábradlí rovného montáž madel z trubek nebo tenkostěnných profilů svařováním	m	48,20000	363,41	17 516,36
-----	--------------	---	---	----------	--------	-----------

13/Z : 48,2 vnější strana schodiště

48,20000

288	CN767.102	Nerezový držák madla, vč. kotvicích prvků	kus	48,00000	568,98	27 311,04
-----	-----------	---	-----	----------	--------	-----------

pro 13/Z vnější strana schodiště

289	CN767.103	Dřevěné madlo prům.42mm, vč. nátěru	m	48,20000	816,76	39 367,83
-----	-----------	-------------------------------------	---	----------	--------	-----------

pro 13/Z vnější strana schodiště



CELKEM
462 277,95

	DOPLNĚNÍ PRACÍ - změna č.4		č. 4						
			Datum: 12.05.2025						
STAVBA	Název stavby:	"Rozšíření kapacity CPS v Holešově - Bytový dům Novosady"							
PROJEKTANT	Název:	Projekce Lochman s.r.o., Masarykova 654, Holešov 769 01	IČ: 28327055						
	Zástupce:	Ing. Vladimír Lochman							
OBJEDNATEL	Název:	Město Holešov, Masarykova 628, Holešov 769 17	IČ: 00287172						
	Zástupce:	Ing. Stanislav Julíček – vedoucí odboru investic							
ZHOTOVITEL	Název:	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, Otrokovice 765 02	IČ: 5042020						
	Zástupce:	Ing. Emil Bém							
Odůvodnění a technický popis změny:		01.01 Stavební rozpočet							
Pro budoucí provoz a bezpečnost klientů, kteří budou objekt užívat je investorem požadováno zvýšení zábradlí u balkonů, schodiště a francouzských oken z původních 1000mm na 1200mm Jednotlivé prvky a výplň zábradlí budou upraveny výrobní dokumentací respektive přizpůsobeny na novou výšku 1200mm.									
Časový dopad změny:		NE							
Finanční dopad změny (viz. Kalkulace v příloze)		<table border="1"> <tr> <td>Odpočet:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Připočet:</td> <td>86 783,12</td> </tr> <tr> <td>Celkem:</td> <td>86 783,12</td> </tr> </table>		Odpočet:	0,00	Připočet:	86 783,12	Celkem:	86 783,12
Odpočet:	0,00								
Připočet:	86 783,12								
Celkem:	86 783,12								
Zástupce Zhotovitele, podpis		Zástupce							
Ing. Emil Bém, projektový manažer		Ing. S							
Zástupce projektanta, podpis		Stave							
Ing. Vladimír Lochman		František Dorazil, DORAZIL s.r.o.							

DORAZIL s.r.o.
 Křibská 1428, 760 01 Zlín
 IČ: 29260124, DIČ: CZ29260124
 602 64 48 48, 773 91 27 27

Položkový soupis prací a dodávek						
S:	240501	Rozšíření centra pro seniory v Holešově - bytový dům				
O:	SO 01	Bytový dům				
R:	01.01	Stavební rozpočet				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				86 783,12
273	767162240R00	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli na ocelovou konstrukci, o hmotnosti 1 m zábradlí přes 45 do 60 kg	m	97,96500	100,95	9 889,37
		8/Z : 5,56		5,56000		
		9/Z : 4,0*12		48,00000		
		10/Z : 4,45*6		26,70000		
		11/Z : 4,45*3		13,35000		
		12/Z : 0,95*3		2,85000		
276	767951112R00	Pozinkování ocelových výrobků objem zakázky od 10 do 50 kg	kg	312,10268	44,05	13 748,12
		312,10268		312,10268		
286	CN767.901	Práškové lakování komaxitovou barvou - šedá	kg	312,10268	66,07	20 620,62
		312,10268		312,10268		
287	CN767.101	Ocelové profily, materiál S235	kg	312,10268	106,71	33 304,48
		čtvercový profil 40x40x3mm = 3,404kg/m'				
		LE profil 20x30mm = 1,25kg/m'				
		plech tl 5mm = 23,55kg/m2				
		tyč čtvercového průřezu 10x10mm = 0,765kg/m'				
		krycí rozeta = 0,25kg/ks				
		lahotkov = 3,15kg/m2				
		8/Z 77,75788*0,2		15,55157		
		9/Z 792,69255*0,2		158,53851		
		10/Z 431,05964*0,2		86,21193		
		11/Z 213,04492*0,2		42,60898		
		12/Z 45,95844*0,2		9,19169		
291	CN767.105	Úhlový kotevní nosník, vč. kotvicích prvků (12/Z)	ks	4,00000	110,12	440,50
292	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	%	1,00000	780,03	780,03
		50 m vodorovně				
1R	1R	Úprava výrobní dokumentace	kpl	1,00000	4 000,00	4 000,00
2R	2R	Doprava	kpl	1,00000	4 000,00	4 000,00

CELKEM 86 783,12

	DOPLNĚNÍ PRACÍ - změna č.5		č. 5
			Datum: 15.05.2025
STAVBA	Název stavby:	"Rozšíření kapacity CPS v Holešově - Bytový dům Novosady"	
PROJEKTANT	Název:	Projekce Lochman s.r.o., Masarykova 654, Holešov 769 01	IČ: 28327055
	Zástupce:	Ing. Vladimír Lochman	
OBJEDNATEL	Název:	Město Holešov, Masarykova 628, Holešov 769 17	IČ: 00287172
	Zástupce:	Ing. Stanislav Julíček – vedoucí odboru Investic	
ZHOTOVITEL	Název:	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, Otrokovice 765 02	IČ: 5042020
	Zástupce:	Ing. Emil Bém	
Odůvodnění a technický popis změny:		01.01 Stavební rozpočet	
Pro splnění funkčnosti a ochrany hliníkových dveří je investorem požadována záměna skla za plnou výplň do takzvané okopové výšky dveří včetně doplnění ochranných nerezových madel před poškozením dveří od vozíčkářů/imobilních klientů.			
Časový dopad změny:		NE	
Finanční dopad změny (viz. Kalkulace v příloze)		Ordnář:	0,00
			731,00
			731,00
Zástupce Zhotovitele, podpis			
Ing. Emil Bém, projektový manažer			
Zástupce projektanta			
Ing. Vladimír Lochman			
		František Dorazil, DORAZIL, s.r.o. Kladská 1126, 769 01 Zlín IČ: 29260124, DIČ: CZ29260124 602 84 48 48, 773 91 27 27	



Položkový soupis prací a dodávek					
S:	240501	Rozšíření centra pro seniory v Holešově - bytový dům			
O:	SO 01	Bytový dům			
R:	01.01	Stavební rozpočet			
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ
Díl: 767	Konstrukce zámečnické				118 731,00
R1	R1	Záměna skla za plnou dveřní výplň do okopové výšky dveří dle revize výpisu prvků	kpl	1,00000	23 401,00
R2	R2	Doplňené ochranných madel z kartáčované nerez dle revize výpisu prvků	kpl	1,00000	95 330,00

CELKEM 118 731,00

PSG	DOPLNĚNÍ PRACÍ - změna č.6		č. 6						
			Datum: 26.05.2025						
STAVBA	Název stavby:	"Rozšíření kapacity CPS v Holešově - Bytový dům Novosady"							
PROJEKTANT	Název:	Projekce Lochman s.r.o., Masarykova 654, Holešov 769 01	IČ: 28327055						
	Zástupce:	Ing. Vladimír Lochman							
OBJEDNATEL	Název:	Město Holešov, Masarykova 628, Holešov 769 17	IČ: 00287172						
	Zástupce:	Ing. Stanislav Juliček – vedoucí odboru investic							
ZHOTOVITEL	Název:	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, Otrokovice 765 02	IČ: 5042020						
	Zástupce:	Ing. Emil Bém							
Odůvodnění a technický popis změny:		D.1.4.b SLABOPROUDÉ ROZVODY							
Investor požaduje rozšíření nebo doplnění níže specifikovaných částí díla. -Doplnění signalizačního systému – pečovatelská/sestra uživatel. Systém propojit i do pokojů v bytech (k posteli). Současný stav počítal pouze se signalizačním zařízením na wc a v koupelně. Systém sign.zařízení (panel, obrazovka) kabelážně dotáhnout do m.č. 106 a 113 -Nové zásuvky venkovní s krytím(3ks) – osadit z venkovní strany na obvodovou stěnu objektu u hlavního vstupu (vánoční výzdoba, venkovní akce...) -Dva kusy firewall PfSense kompatibilní 4 portové, aby šly nainstalovat PfSense, managet switch 2 ks, 5G, nebo LTE router + sim karta 10 Giga měsíčně. Alespoň 2 NAS včetně harddisků 4TB a víc každé na zálohy a sdílení souborů – návaznost na stávající CPS - Příprava pro dataprojektor a TV ve společenské místnosti									
Časový dopad změny:		NE							
Finanční dopad změny (viz. Kalkulace v příloze)		<table border="1"> <tr> <td>Odpočet:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Připočet:</td> <td>948 420,27</td> </tr> <tr> <td>Celkem:</td> <td>948 420,27</td> </tr> </table>		Odpočet:	0,00	Připočet:	948 420,27	Celkem:	948 420,27
Odpočet:	0,00								
Připočet:	948 420,27								
Celkem:	948 420,27								
Zástupce Zhotovitele, podpis		Zástupce							
Ing. Emil Bém, projektový manažer		Ing. Stanislav Juliček							
Zástupce projekt		Stavebník							
Ing. Vladimír Lochman		DORAZIL, s.r.o. František Dorazil, s.r.o. s 128, 760 01 Zlín IČ: 29260124, DIČ: CZ29260124 602 84 48 48, 773 91 21 27							

Položkový soupis prací a dodávek						
S:	240501	Rozšíření centra pro seniory v Holešově - bytový dům				
O:	SO 01	Bytový dům				
R	D.1.4.b	D.1.4.b SLABOPROUDÉ ROZVODY				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	SLABOPROUDÉ ROZVODY					948 420,27
		Systém sestra – pacient				802 344,06
R1	R1	Hlavní systémový terminál porsonálu	ks	1,00	67 113,65	67 113,65
R2	R2	Systémový server	ks	1,00	59 893,00	59 893,00
R3	R3	Signalizační jednotka	ks	22,00	5 346,75	117 628,50
R4	R4	Lůžková jednotka	ks	21,00	12 522,30	262 968,30
R5	R5	Závěs lůžkové jednotky s konektorem	ks	21,00	1 173,60	24 645,60
R6	R6	Komunikační jednotka s displejem	ks	2,00	14 414,00	28 828,00
R7	R7	Switch modul – adresný	ks	11,00	3 834,10	42 175,10
R8	R8	Switch 8 portů	ks	1,00	3 815,00	3 815,00
R9	R9	Instalační rámeček	kpl	1,00	17 205,00	17 205,00
11	11	Kabel 6x0,6 B2cas1d1	m	1 383,00	40,15	55 529,61
12	12	Kabelová příchytka bez požární odolnosti, příchytka + hřebíky	ks	305,00	19,50	5 948,17
13	13	Trubka ohebná 20, včetně příslušenství	m	249,00	56,21	13 996,83
14	14	Oživení, odzkoušení	kpt.	1,00	22 261,44	22 261,44
15	15	Zaškolení obsluhy, zkušební provoz	kpt.	1,00	4 182,34	4 182,34
16	16	Drobný instalační materiál	kpt.	1,00	9 697,00	9 697,00
17	17	Mechanismy(žebříky, lešení)	kpt.	1,00	20 159,00	20 159,00
18	18	Průraz stěny stropu, drážkování, zdenické přípomoce	hod.	38,00	401,52	15 257,59
19	19	Koordinace s ostatními profesemi	kpt.	1,00	5 441,56	5 441,56
20	20	Ekologická likvidace odpadů	kpt.	1,00	1 368,50	1 368,50
21	21	Projekt skutečného provedení	kpt.	1,00	6 912,00	6 912,00
22	22	Doprava materiálu, doprava	kpt.	1,00	14 678,00	14 678,00
23	23	Skladování	kpt.	1,00	2 639,86	2 639,86
		Venkovní zásuvky				7 845,73
R34	R34	doplnění jištění 16A do rozváděče RH	kpl	1,00	1 346,00	1 346,00
R35	R35	zásuvka 230V IP55	ks	3,00	695,78	2 087,33
R36	R36	CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně	m	40,00	39,79	1 591,60
		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu/v rozváděči				
R37	R37	do 2,5 mm2	ks	12,00	17,89	214,68
R38	R38	kabelové úchyty - "uši"	ks	10,00	40,77	407,70
R39	R39	podružný materiál (šrouby, vruty, svorky, apod.)	kpl	1,00	387,41	387,41
R40	R40	stavební přípomoce, vrtání, zapravení	kpl	1,00	1 811,00	1 811,00
		Dataprojektor				20 127,60
R41	R41	doplnění jištění 16A do rozváděče RH	kpl	1,00	1 346,00	1 346,00
R42	R42	kabelové úchyty - "uši"	ks	20,00	40,77	815,40
R43	R43	CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně	m	50,00	39,79	1 989,50
		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu/v rozváděči				
R44	R44	do 2,5 mm2	ks	9,00	17,89	161,01
R45	R45	Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkam	ks	2,00	193,91	387,82
R46	R46	Zásuvka UTP 2xRJ45 cat.6	ks	1,00	453,14	453,14
R47	R47	Zásuvka HDMI	ks	1,00	3 897,70	3 897,70
R48	R48	kabel UTP cat.6 B2cas1d1	m	98,00	30,97	3 035,46
R49	R49	krabice do SDK	ks	3,00	211,56	634,67
		VYSEKANI KAPES VE ZDIVU				
		CIHELNEM PRO KRABICE				
R50	R50	50x50x50 mm	ks	1,00	43,76	43,76
		VYSEKANI RYH VE ZDIVU				
		CIHELNEM - HLOUBKA 50mm				
R51	R51	Sire 70 mm	m	3,00	83,53	250,60
R52	R52	KP 67/2 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks	1,00	45,74	45,74
R53	R53	trubka ohebná DN50	m	3,00	99,02	297,06
R54	R54	Měření metalické kabeláže	ks	2,00	114,72	229,44
R55	R55	HDMI kabel 10m včetně zatažení	ks	1,00	2 694,18	2 694,18
R56	R56	podružný materiál (šrouby, vruty, svorky, apod.)	kpl	1,00	1 895,41	1 895,41
R57	R57	stavební přípomoce, zapravení	kpl	1,00	1 950,72	1 950,72
		Příprava pro TV, TV				11 600,22
R58	R58	Doplnění jištění 16A do rozváděče RH	kpl	1,00	1 346,00	1 346,00
R59	R59	Kabelové úchyty - "uši"	ks	12,00	40,77	489,24

R60	R60	CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně	m	36,00	39,79	1 432,44
		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu/v rozváděči				
R61	R61	do 2,5 mm2	ks	9,00	17,89	161,01
R62	R62	Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami	ks	2,00	193,91	387,82
R63	R63	Zásuvka UTP 2xRJ45 cat.6	ks	1,00	453,14	453,14
R64	R64	Zásuvka STA	ks	1,00	390,04	390,04
R65	R65	Kabel UTP cat.6 B2cas1d1	m	70,00	30,97	2 168,18
R66	R66	Kabel koax vnitřní provedení LSOH	m	35,00	29,83	1 043,94
		VYSEKANI KAPES VE ZDIVU				
		CIHELNĚM PRO KRABICE				
R67	R67	50x50x50 mm	ks	3,00	43,76	131,28
		VYSEKANI RYH VE ZDIVU				
		CIHELNĚM - HLOUBKA 50mm				
R68	R68	Síre 70 mm	m	6,00	83,53	501,21
R69	R69	KP 67/2 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks	3,00	45,74	137,21
R70	R70	Trubka ohebná 20, včetně příslušenství	m	6,00	56,21	337,27
R71	R71	Měření metalické kabeláže	ks	2,00	114,72	229,44
R72	R72	podružný materiál (šrouby, vruty, svorky, apod.)	kpl	1,00	921,00	921,00
R73	R73	stavební přímopomoc, vrtání, zapravení	kpl	1,00	1 471,00	1 471,00
		Dodávka AP				106 502,66
R74	R74	Router ER706W-4G	ks	1,00	10 022,34	10 022,34
R75	R75	Switch SG3452XP	ks	2,00	21 118,96	42 237,91
R76	R76	NAS Synology DS923+	ks	2,00	18 772,58	37 545,16
R77	R77	HDD 4TB	ks	6,00	2 782,88	16 697,25
		Poznámka:				
		bez Firewall				
CELKEM					948 420,27	

PSG	DOPLNĚNÍ PRACÍ - změna č.7		č. 7						
			Datum: 05.05.2025						
STAVBA	Název stavby:	"Rozšíření kapacity CPS v Holešově - Bytový dům Novosady"							
PROJEKTANT	Název:	Projekce Lochman s.r.o., Masarykova 654, Holešov 769 01	IČ: 28327055						
	Zástupce:	Ing. Vladimír Lochman							
OBJEDNATEL	Název:	Město Holešov, Masarykova 628, Holešov 769 17	IČ: 00287172						
	Zástupce:	Ing. Stanislav Julíček – vedoucí odboru investic							
ZHOTOVITEL	Název:	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, Otrokovice 765 02	IČ: 5042020						
	Zástupce:	Ing. Emil Bém							
Odůvodnění a technický popis změny:		D.1.4.b SLABOPROUDÉ ROZVODY							
Pro budoucí provoz a bezpečnost klientů, kteří budou objekt užívat je investorem požadováno doplnění systému pro detekci pohybu klientů. V případě, že dojde k opuštění objektu osobou/klientem, systém vyhodnotí a signalizuje na displejku (PC, mobil, tablet, apod.), že daná osoba opustila objekt. Systém se skládá z kamery, která bude umístěna u vstupu do objektu a zařízení (komunikační brány), která vyhodnocuje a přenáší informace (alarmy) na výstupní zařízení (PC, mobil, tablet, apod.). Do databáze systému se nejprve nahrají fotky obličejů klientů, kteří budou takto monitorováni a kamera na základě těchto fotek a jejich rysů signalizuje dané stavy opustil/neopustil objekt a dále se tyto informace přes komunikační bránu vyhodnocují a aktualizují změny.									
Časový dopad změny:		NE							
Finanční dopad změny (viz. Kalkulace v příloze)		<table border="1"> <tr> <td>Odpočet</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Připočet</td> <td>89 917,58</td> </tr> <tr> <td>Celkem:</td> <td>89 917,58</td> </tr> </table>	Odpočet	0,00	Připočet	89 917,58	Celkem:	89 917,58	
Odpočet	0,00								
Připočet	89 917,58								
Celkem:	89 917,58								
Zástupce Zhotovitele, podpis									
Ing. Emil Bém, projektový manažer		Ing. Stanislav Julíček							
Zástupce									
Ing. Vladimír Lochman		Ing. Stanislav Julíček							



S. R. O.
 0 0 1 Zlin
 229260124
 05.05.2025 11:27:27

Položkový soupis prací a dodávek						
S:	240501	Rozšíření centra pro seniory v Holešově - bytový dům				
O:	SO 01	Bytový dům				
R:	01.01	Stavební rozpočet				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	SLABOPROUDÉ ROZVODY					89 917,58
	Systém HELP LIVI					
R2	R2	Doplnění jištění do rozváděče pro zásuvku	kpl	1,00	1 128,26	1 128,26
R3	R2	KP 67/2 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks	1,00	45,74	45,74
R4	R4	Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; b. bílá - komplet	ks	1,00	193,91	193,91
R5	R5	Kabel N2XH-J 3x2,5 mm2 , pevně	m	30,00	56,03	1 680,80
R6	R6	Komunikační brána a kamera s funkcí detekce Obličejů včetně zdroje	ks	1,00	43 944,18	43 944,18
R7	R7	Mobilní terminál	ks	1,00	12 844,00	12 844,00
R8	R8	Nastavení nového uživatele v systému a příprava webového prostředí	ks	1,00	8 450,00	8 450,00
R9	R9	Zaškolení správy a obsluhy aplikace HelpLivi u zákazníka (obsahuje školení správce, uživatelů a technika)	ks	1,00	11 830,00	11 830,00
R10	R10	Instalace a konfigurace komunikační brány pro detekci opuštění objektu	ks	1,00	8 450,00	8 450,00
R11	R11	Měsíční poplatek*	kpl/měsíc	1,00	1 350,70	1 350,70

CELKEM 89 917,58

Poznámka k CN:

Součástí měsíčního poplatku* je:
poplatek za připojení přenosového zařízení (přijímač, komunikační brána) do technologického centra NAM
poplatek za správu webové aplikace HelpLivi, včetně připojení administrátora
poplatek za zamykací software a datovou SIM NAM
poplatek za poskytnutí licence pro jednoho uživatele (obsahuje) systému HelpLivi
platí investor

PSG		DOPLNĚNÍ PRACÍ - změna č.8		č. 8					
				Datum: 28.05.2025					
STAVBA	Název stavby:	"Rozšíření kapacity CPS v Holešově - Bytový dům Novosady"							
PROJEKTANT	Název:	Projekce Lochman s.r.o., Masarykova 654, Holešov 769 01			IČ: 28327055				
	Zástupce:	Ing. Vladimír Lochman							
OBJEDNATEL	Název:	Město Holešov, Masarykova 628, Holešov 769 17			IČ: 00287172				
	Zástupce:	Ing. Stanislav Juliček – vedoucí odboru Investic							
ZHOTOVITEL	Název:	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, Otrokovice 765 02			IČ: 5042020				
	Zástupce:	Ing. Emil Bém							
Odůvodnění a technický popis změny		D.1.4.1 Zdravotechnika							
Investor požaduje rozšíření nebo doplnění níže specifikovaných částí díla.									
-Nové směšovače na namíchání dezinfekce pro pracovníce úklidu – osadit do úklidových místností (počet 4). Zachovat však přívod vody. -Nová výlevka v 1. nadzemním podlaží pro pracovníce úklidu – umístit u okna v chodbě m.č. 118. -Termostatické baterie do sprch v bytech podomítkové.									
Časový dopad změny:		NE							
Finanční dopad změny (viz. Kalkulace v příloze)		<table border="1"> <tr> <td></td> <td>164 985,09</td> </tr> <tr> <td></td> <td>164 985,09</td> </tr> </table>					164 985,09		164 985,09
	164 985,09								
	164 985,09								
Zástupce Zhotovitele, podpis									
Ing. Emil Bém, projektový manažer	 investic								
Zástupce projektanta, podpis									
Ing. Vladimír Lochman	František Dorazil, s.r.o. Masarykova 654, 769 01 Zlín IČ: 29260124, DIČ: CZ29260124 602 84 48 48, 773 91 27 27								

Položkový soupis prací a dodávek						
S:	240501	Rozšíření centra pro seniory v Holešově - bytový dům				
O:	SO 01	Bytový dům				
R:	D.1.4.1	Zdravotecnika				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
NOVÁ VÝLEVKA M.Č. 118						
Díl:	725	725 - ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY				12 365,33
1	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm, závěsná	ks	1,00000	5 411,31	5 411,31
2	725821312	Baterie páková nástěnná, délka ramínka 30cm	ks	1,00000	1 621,52	1 621,52
3	NC	Instalační předstěna se splachovací nádrží pro závěsnou výlevku (D+M)	ks	1,00000	5 332,50	5 332,50
Díl:	721	721 - KANALIZACE				1 821,28
1		Připojovací potrubí, systém HT, včetně odboček a kolen (dodávka+montáž)				
4	721174045	DN 100	m	3,00000	521,73	1 565,18
5		Zřízení přípojek na potrubí-vyvedení odp. výpustek				
5	721194109	100	ks	1,00000	256,10	256,10
6		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech podle ČSN 73 6760, vodou				
6	721290111	vodou do DN 125	m	3,00000	14,99	44,98
Díl:	722	722 - VODOVOD				5 952,52
7	733321212	Potrubí plastové z PP-RCT spojované svařováním D 20x2,8	m	10,00000	308,09	3 080,90
11		Zřízení přípojek na potrubí, vyvedení a upevnění výpustek				
8	722190401	do DN 25	ks	2,00000	313,86	627,72
12		Nástěnky pro výtokový ventil				
9	722220111	G 1/2"	ks	2,00000	111,75	223,50
7		Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylénu, přilepených v příčných a podélných spojích				
8		tl. Přes 6 do 10 mm				
10	722181221	do DN 22 mm	m	10,00000	179,27	1 792,70
19		Tlakové zkoušky potrubí vodovodního				
11	722290226	do DN 50	m	10,00000	14,05	140,50
20		Proplach a desinfekce vodovodního potrubí				
12	722290234	do DN 80	m	10,00000	8,72	87,20
Díl:		NOVÉ SMĚŠOVAČE DEZINFEKCE DO ÚKLIDOVÝCH MÍSTNOSTÍ				
Díl:		NOVÉ SMĚŠOVAČE				40 257,00
13		ECOMIX DUAL CHEMICAL 2 x vysoký průtok – montáž - cena je bez kalibrace (nastavení poměru množství míchaných kapalin – v režii provozovatele)	ks	4,00000	9 262,36	38 369,40
14		dopojovací hadice 1 m	ks	4,00000	123,50	494,00
15		Ventil rohový pračkový G 3/4"	ks	4,00000	348,40	1 393,60
Díl:	722	722 - VODOVOD				15 238,28
16	733321212	Potrubí plastové z PP-RCT spojované svařováním D 20x2,8	m	40,00000	308,09	12 323,60
11		Zřízení přípojek na potrubí, vyvedení a upevnění výpustek				
17	722190401	do DN 25	ks	4,00000	313,86	1 255,44
12		Nástěnky pro výtokový ventil				
18	722220111	G 1/2"	ks	4,00000	111,75	447,00
7		Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylénu, přilepených v příčných a podélných spojích				
8		tl. Přes 6 do 10 mm				
19	722181221	do DN 22 mm	m	6,00000	179,27	1 075,62
19		Tlakové zkoušky potrubí vodovodního				
20	722290226	do DN 50	m	6,00000	14,05	84,30
20		Proplach a desinfekce vodovodního potrubí				
21	722290234	do DN 80	m	6,00000	8,72	52,32
TERMOSTATICKÉ BATERIE SPRCHOVÉ						
Díl:	725	725 - ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY				89 305,70
22	R22	Příplatek za termostatickou podomítkovou sprchovou baterii vhodnou pro děti a starší osoby - příplatek za funkci udržení přesných a stálých teplot, regulaci tlaku, zamezení opáření.	ks	22,00000	4 059,35	89 305,70

CELKEM 164 985,09

	DOPLNĚNÍ PRACÍ - změna č.9		č. 9
			Datum: 28.05.2025
STAVBA	Název stavby:	"Rozšíření kapacity CPS v Holešově - Bytový dům Novosady"	
PROJEKTANT	Název:	Projekce Lochman s.r.o., Masarykova 654, Holešov 769 01	IČ: 28327055
	Zástupce:	Ing. Vladimír Lochman	
OBJEDNATEL	Název:	Město Holešov, Masarykova 628, Holešov 769 17	IČ: 00287172
	Zástupce:	Ing. Stanislav Julíček – vedoucí odboru investic	
ZHOTOVITEL	Název:	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, Otrokovice 765 02	IČ: 5042020
	Zástupce:	Ing. Emil Bém	
Odůvodnění a technický popis změny:		01.01 Stavební rozpočet a PS101 vybavení	
Pro budoucí provoz objektu a užívání klienty byly investorem upraveny nebo dopřesněny některé dílčí parametry/požadavky pro elektrospotřebiče, které je součástí kuchyňských linek nebo vybavení.			
Časový dopad změny:		NE	
Finanční dopad změny (viz. Kalkulace v příloze)		Od	0,00
		Při	870 959,72
		Celkem	870 959,72
Zástupce Zhotovitele, podpis		Zástupce	
Ing. Emil Bém, projektový manažer		Ing.	odboru investic
Zástupce projektanta, podpis		Sta	bis
Ing. Vladimír Lochman		DOP Kalkulace František Dolážík IČ: 29260172 602 84 48	

Položkový soupis prací a dodávek						
S:	240501	Rozšíření centra pro seniory v Holešově - bytový dům				
O:	SO 01	Bytový dům				
R:	01.01	Stavební rozpočet				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				603 650,09
259.1	CN766.201.1	D+M kuchyňské linky v denní/spěšné místnosti - m.č.106 - příplatek za elektrospotřebiče (doplnění nebo změna zadáných parametrů)	kus	1,00000	8 482,03	8 482,03
Vestavěná lednice pod pracovní desku s mrazničkou - hlučnost 35 db, invertorový kompresor, 4 hvězdičkové mrazení, indikátor otevřených dveří Dvouplotýnková varná indukční deska (Celkový příkon 3,5 kW, Napětí:220-240 V) - zajištění ovládacího panelu, akustický signál, 3krokové využití zbytkového tepla						
260.1	CN766.202.1	D+M kuchyňské linky ve společenské místnosti - m.č.112 - příplatek za elektrospotřebiče (doplnění nebo změna zadáných parametrů)	kus	1,00000	8 482,03	8 482,03
Vestavěná lednice pod pracovní desku s mrazničkou - hlučnost 35 db, invertorový kompresor, 4 hvězdičkové mrazení, indikátor otevřených dveří Dvouplotýnková varná indukční deska (Celkový příkon 3,5 kW, Napětí:220-240 V) - zajištění ovládacího panelu, akustický signál, 3krokové využití zbytkového tepla						
261.1	CN766.203.1	D+M kuchyňské linky v kanceláři - m.č.113 - příplatek za elektrospotřebiče (doplnění nebo změna zadáných parametrů)	kus	1,00000	8 482,03	8 482,03
Vestavěná lednice pod pracovní desku s mrazničkou - hlučnost 35 db, invertorový kompresor, 4 hvězdičkové mrazení, indikátor otevřených dveří Dvouplotýnková varná indukční deska (Celkový příkon 3,5 kW, Napětí:220-240 V) - zajištění ovládacího panelu, akustický signál, 3krokové využití zbytkového tepla						
262.1	CN766.204.1	D+M kuchyňské linky v bytových jednotkách č.1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16 a 17 - příplatek za elektrospotřebiče (doplnění nebo změna zadáných parametrů)	kus	9,00000	27 134,71	244 212,43
Vestavěná lednice pod pracovní desku s mrazničkou - hlučnost 35 db, invertorový kompresor, 4 hvězdičkové mrazení, indikátor otevřených dveří Dvouplotýnková varná indukční deska (Celkový příkon 3,5 kW, Napětí:220-240 V) - zajištění ovládacího panelu, akustický signál, 3krokové využití zbytkového tepla Odsavač recirkulační vč. lapače tuku - osvětlení, 3 stupně odtahu, hlučnost 48-64 db, roční spotřeba energie 58,6 kW, energetický štítek C, E, A, D Vestavěná myčka 45cm s vnitřním vestavným panelem - energetická třída B, hlučnost 42 db, spotřeba při programu eco na cyklus 0,593 kW, krátké programy od 15 min. Vestavná horkovzdušná trouba - energetická třída A, katalytické čištění, teleskopické vedení plechů						
263.1	CN766.205.1	D+M kuchyňské linky v bytových jednotkách č.5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20 a 21 - příplatek za elektrospotřebiče (doplnění nebo změna zadáných parametrů)	kus	9,00000	27 134,71	244 212,43
Vestavěná lednice pod pracovní desku s mrazničkou - hlučnost 35 db, invertorový kompresor, 4 hvězdičkové mrazení, indikátor otevřených dveří Dvouplotýnková varná indukční deska (Celkový příkon 3,5 kW, Napětí:220-240 V) - zajištění ovládacího panelu, akustický signál, 3krokové využití zbytkového tepla Odsavač recirkulační vč. lapače tuku - osvětlení, 3 stupně odtahu, hlučnost 48-64 db, roční spotřeba energie 58,6 kW, energetický štítek C, E, A, D Vestavěná myčka 45cm s vnitřním vestavným panelem - energetická třída B, hlučnost 42 db, spotřeba při programu eco na cyklus 0,593 kW, krátké programy od 15 min. Vestavná horkovzdušná trouba - energetická třída A, katalytické čištění, teleskopické vedení plechů						
264.1	CN766.206.1	D+M kuchyňské linky v bytových jednotkách č.4, 11 a 18 - příplatek za elektrospotřebiče (doplnění nebo změna zadáných parametrů)	kus	3,00000	29 926,38	89 779,14
Vestavěná lednice pod pracovní desku s mrazničkou - hlučnost 35 db, invertorový kompresor, 4 hvězdičkové mrazení, indikátor otevřených dveří Dvouplotýnková varná indukční deska (Celkový příkon 3,5 kW, Napětí:220-240 V) - zajištění ovládacího panelu, akustický signál, 3krokové využití zbytkového tepla Odsavač recirkulační vč. lapače tuku - osvětlení, 3 stupně odtahu, hlučnost 48-64 db, roční spotřeba energie 58,6 kW, energetický štítek C, E, A, D Vestavěná myčka 45cm s vnitřním vestavným panelem - energetická třída B, hlučnost 42 db, spotřeba při programu eco na cyklus 0,593 kW, krátké programy od 15 min. Vestavná horkovzdušná trouba - energetická třída A, katalytické čištění, teleskopické vedení plechů						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	240501	Rozšíření centra pro seniory v Holešově - bytový dům				
O:	SO 01	Bytový dům				
R:	01.02	PS101 vybavení				
Díl:	725	Zařizovací předměty				267 309,63
13	CN725.113	Automatická pračka se sušičkou - příplatek za doplnění/změnu zadáných parametrů	ks	21,00000	8 680,99	181 250,79
Energetická třída A Otáčky 1400/min Hlučnost max. 76 db Průměr plnicího otvoru 33 cm Programy 15min, 60 min, anti alergický Kapacita prádla pro praní 8kg Kapacita prádla pro sušení 6kg						
14	CN725.114.1	LED TV 43" - příplatek za doplnění/změnu zadáných parametrů	ks	21,00000	4 099,04	86 058,84
Součástí vybavení bytové jednotky bude LED televizor smart DVBT-T2HEVC/DVB-C/DVB-S2 SMART WIFI BLUETOOTH APLIKACE TVYSILANI PRIMA+ DZTV, T-MOBIE TV, SKYLINK HBBTV ECO SENSOR ČASOVAČ VYPNUTÍ						

CELKEM

870 959,72