

Rekapitulace výkazu výměř

Stavba: Slavos Háje Slaný vodojem přeložení závěsu do země

Dne: 01.07.2025
Vypracoval: ing. Jiří Víšek

Zadavatel : Slavos

IČO :
zastoupena:

Projektant : Elektromontáže stavby s.r.o.
Smečenská 1009
Slaný, 274 01

IČO : 25700936
DIČ : CZ25700936

Obsah nabídky: Výměna kabelu

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena (Kč)
Stavební objekt	
1 Slavos Háje Slaný vodojem přeložení závěsu do země	193 195,70
Celkem za stavbu bez DPH	193 195,70
Celkem za stavbu s 12% DPH	
Celkem za stavbu s 21% DPH	233 766,80

Položkový soupis prací a dodávek						
Předmět		Slavos Háje Slaný vodojem přeložení závěsu do země				
Datum		01.07.2025	Vypracoval:		ing. Jiří Víšek	
Doba platnosti: 01.08.2025						
Rekapitulace rozpočtu						
poř	předmět	bez DPH		21% s DPH		
1.	Materiál	96 738,70 Kč		117 053,83 Kč		
2.	Práce	76 241,00 Kč		92 251,61 Kč		
3.	Administrace	16 100,00 Kč		19 481,00 Kč		
4.	Úklid	3 735,00 Kč		4 519,35 Kč		
5.	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	381,00 Kč		461,01 Kč		
Celkové zálohy		0,00 Kč		0,00 Kč		
Celkem k fakturaci		193 195,70 Kč		233 766,80 Kč		
Rozpis prací						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Materiál						96 738,70 Kč
D	00000018	studniční pěna	kus	1	298,92	6400,00
D	00000027	kabelová příchytka	kus	132	19,74	2605,68
D	00000028	kabelová lyšta - trubka	m	153	45,12	6903,36
D	00000029	výkopová folie	kpl	1	451,20	451,20
D	00000035	kopoflex 63	m	50	74,73	3736,50
D	00000036	kopoflex 40	m	50	69,09	3454,50
D	00000037	UV kopoflex 24	m	25	71,91	1797,75
D	00000038	IP54 krabice s průchodkami a napěťovými svorkami	kus	1	2368,80	2368,80
D	00000039	kabel CYKY-J 4x10	m	42	214,32	9001,44
D	00000040	datový kabel cat.6 UV (golem)	m	239	32,43	7750,77
D	00000041	koax UV 75ohm	m	89	33,84	3011,76
D	00000042	konektor T	kus	2	105,75	211,50
D	00000043	konektor RJ45 včetně návleček	kus	2	138,18	276,36
D	00000044	kabel YSLY-JZ 25x1	m	121	186,12	22520,52
D	00000045	kabel SYKFY 15x2x0,5	m	164	69,09	11330,76
D	00000046	předávací svorkovnice	kpl	4	1184,40	4737,60
D	00000047	spotřební materiál	kus	1	6063,00	6063,00
D	00000048	popisky, izolace, dutinky, návlečky	kpl	1	592,20	592,20
D	00000049	podružný materiál - vyvazovací pásy,.....	kpl	1	3525,00	3525,00
Práce						76 241,00 Kč
M	00000103	demontáž závěsu mezi vodojemem a administrativní budovou	kpl	1	1650,00	1650,00
M	00000104	přetažení kabeláže ze závěsu na stěnu vodojemu	hod/osob	32	715,00	22880,00
M	00000105	přístup obvodovou stěnou objektu	kus	4	1529,00	6116,00
M	00000106	stavební práce na admin. budově	hod/osob	36	495,00	17820,00
M	00000107	elektromontážní činnost	hod/osob	21	715,00	15015,00
M	00000108	přípomocné práce	hod/osob	29	440,00	12760,00
Administrace						16 100,00 Kč
K	000001001	vyhotovení projektové dokumentace	kus	1	8200,00	8200,00
K	000001002	revizní zpráva	kus	1	6400,00	6400,00
K	000001003	koordinace minimalizace výpadku komunikace a el. energie	kpl	1	1500,00	1500,00
Úklid						3 735,00 Kč
K	000010001	likvidace demontovaných zařízení	hod/osob	6	450,00	2700,00
K	000010002	likvidace obalových materiálů	hod/osob	2,3	450,00	1035,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady						381,00 Kč
K	000100001	doprava osob	den	2	96,00	192,00
K	000100002	doprava techniky	den	1	189,00	189,00
Celkem bez DPH						193 195,70 Kč