

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 250201h

Stavba: Havarijní oprava střechy vč. krovu administrativní budovy na parcele č. 1740/2, k.ú. Slaný

KSO:
Místo: Slaný

CC-CZ:
Datum: 23.06.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Elektromontáže Stavby s. r. o.

IČ: 25700936
DIČ: CZ25700936

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			4 832 994,95
---------------------	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	4 832 994,95	1 014 928,94
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	5 847 923,89
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 250201h

Stavba: Havarijní oprava střechy vč. krovu administrativní budovy na parcele č. 1740/2,
k.ú. Slaný

Místo: Slaný

Datum: 23.06.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Elektromontáže Stavby s. r. o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

4 832 994,95 **5 847 923,89**

SO_01 **Bourací práce**

567 333,15

686 473,11

SO_02 **Stavební práce**

4 265 661,80

5 161 450,78

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Havarijní oprava střechy vč. krovu administrativní budovy na parcele č. 1740/2, k.ú.

Slaný

Objekt:

SO_01 - Bourací práce

KSO:

Místo: Slaný

CC-CZ:

Datum: 23.06.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Elektromontáže Stavby s. r. o.

IČ:

25700936

DIČ:

CZ25700936

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	540 317,29
Ostatní náklady	27 015,86
Cena bez DPH	567 333,15

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	567 333,15	21,00%	119 139,96
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	686 473,11
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Havarijní oprava střechy vč. krovu administrativní budovy na parcele č. 1740/2, k.ú.
Slaný

Objekt:

SO_01 - Bourací práce

Místo: Slaný

Datum: 23.06.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Elektromontáže Stavby s. r. o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací **540 317,29**

HSV - Práce a dodávky HSV	301 569,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	66 902,16
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	234 666,84
PSV - Práce a dodávky PSV	238 748,29
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	3 577,51
712 - Powlakové krytiny	21 972,00
713 - Izolace tepelné	11 790,68
741 - Elektroinstalace	18 750,00
762 - Konstrukce tesařské	38 669,50
763 - Konstrukce suché výstavby	66 691,22
764 - Konstrukce klempířské	76 857,38
766 - Konstrukce truhlářské	440,00

2) Ostatní náklady **27 015,86**

Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
VRN	27 015,86
Kompletační činnost	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 567 333,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Havarijní oprava střechy vč. krovu administrativní budovy na parcele č. 1740/2, k.ú.
Slaný

Objekt:

SO_01 - Bourací práce

Místo: Slaný

Datum: 23.06.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Elektromontáže Stavby s. r. o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

540 317,29

D	HSV		Práce a dodávky HSV				301 569,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				66 902,16	
1	K	962032182	Bourání zdiva z pórobetonových tvárníc nebo bloků přes 1 m3	m3	4,457	953,75	4 250,86	CS ÚRS 2025 01
	VV		"štítý"5,482*1,355*2*0,3		4,457			
2	K	962032641	Bourání zdiva komínového z cihel z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových na MC	m3	2,000	6 350,00	12 700,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		0,5*0,5*4*2		2,000			
3	K	964051111	Bourání ŽB trámů, průvlaků nebo pásů průřezu do 0,10 m2	m3	5,065	9 562,50	48 434,06	CS ÚRS 2025 01
	VV		"bourání věnců"0,3*0,25*(22,8+22,8+10,964+10,964)		5,065			
4	K	966080103	Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tl přes 60 do 120 mm	m2	14,856	102,13	1 517,24	CS ÚRS 2025 01
	VV		"štítý"5,482*1,355*2		14,856			
D	997		Doprava sutí a vybouraných hmot				234 666,84	
5	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	50,404	1 247,50	62 878,99	CS ÚRS 2025 01
6	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	50,404	376,25	18 964,51	CS ÚRS 2025 01
7	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 209,696	16,38	19 814,82	CS ÚRS 2025 01
	VV		50,404*24 'Přepočtené koeficientem množství		1 209,696			
8	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	7,383	3 212,50	23 717,89	CS ÚRS 2025 01
9	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	10,426	7 012,50	73 112,33	CS ÚRS 2025 01
10	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	12,156	343,75	4 178,63	CS ÚRS 2025 01
11	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směšného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	20,439	1 020,00	20 847,78	CS ÚRS 2025 01
12	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	50,404	221,25	11 151,89	CS ÚRS 2025 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				238 748,29	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				3 577,51	
13	K	711131801	Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů AIP nebo tkaniny na sucho z plochy vodorovné	m2	201,550	17,75	3 577,51	CS ÚRS 2025 01
	VV		"hydroizolace strop"201,55		201,550			
D	712		Povlakové krytiny				21 972,00	
14	K	712400845	Demontáž ventilační hlavice na ploché střeše sklonu do 30°	kus	2,000	227,50	455,00	CS ÚRS 2025 01
15	K	712440832	Odstranění povlakové krytiny střech přes 10° do 30° z pásů NAIP přitavených v plné ploše dvouvrstvé	m2	275,400	78,13	21 517,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		22,95*6*2		275,400			
D	713		Izolace tepelné				11 790,68	
16	K	713110813	Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl přes 100 do 200 mm	m2	201,550	58,50	11 790,68	CS ÚRS 2025 01
D	741		Elektroinstalace				18 750,00	
17	K	741001R	Odpojení objektu od dodávek elektrické energie (štitové zdívno)	kpl	1,000	18 750,00	18 750,00	
D	762		Konstrukce tesařské				38 669,50	
18	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	275,400	56,25	15 491,25	CS ÚRS 2025 01
	VV		22,95*6*2		275,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	7624208R	Demontáž obložení stropů z desek - heraklit	m2	201,550	115,00	23 178,25	
D 763			Konstrukce suché výstavby				66 691,22	
20	K	763131821	Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	201,550	127,50	25 697,63	CS ÚRS 2025 01
21	K	763732812	Demontáž dřevostaveb střešní konstrukce z příhradových vazníků konstrukční délky přes 9 do 12,5 m	m	271,032	151,25	40 993,59	CS ÚRS 2025 01
VV			11,784*23		271,032			
D 764			Konstrukce klempířské				76 857,38	
22	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	275,400	243,75	67 128,75	CS ÚRS 2025 01
VV			22,95*6*2		275,400			
23	K	764001871	Demontáž štítu do suti	m	24,000	109,25	2 622,00	CS ÚRS 2025 01
VV			6*4		24,000			
24	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	45,900	128,75	5 909,63	CS ÚRS 2025 01
VV			2*22,95		45,900			
25	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	12,000	99,75	1 197,00	CS ÚRS 2025 01
VV			4*3		12,000			
D 766			Konstrukce truhlářské				440,00	
26	K	766231814	Demontáž sklápěcích půdních schodů	kus	1,000	440,00	440,00	CS ÚRS 2025 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Havarijní oprava střechy vč. krovu administrativní budovy na parcele č. 1740/2, k.ú.

Slaný

Objekt:

SO_02 - Stavební práce

KSO:

Místo: Slaný

CC-CZ:

Datum: 23.06.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Elektromontáže Stavby s. r. o.

IČ:

25700936

DIČ:

CZ25700936

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	4 265 661,80
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	4 265 661,80
---------------------	---------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 265 661,80	21,00%	895 788,98
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	5 161 450,78
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Havarijní oprava střechy vč. krovu administrativní budovy na parcele č. 1740/2, k.ú.
Slaný

Objekt:

SO_02 - Stavební práce

Místo: Slaný

Datum: 23.06.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Elektromontáže Stavby s. r. o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 4 265 661,80

HSV - Práce a dodávky HSV	829 254,54
3 - Svislé a kompletní konstrukce	204 644,87
4 - Vodorovné konstrukce	133 492,91
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	286 001,10
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	112 157,76
998 - Přesun hmot	92 957,90
PSV - Práce a dodávky PSV	2 823 222,26
712 - Povlakové krytiny	84 248,55
713 - Izolace tepelné	521 935,58
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	5 160,26
762 - Konstrukce tesařské	597 770,02
763 - Konstrukce suché výstavby	656 207,00
764 - Konstrukce klempířské	894 811,85
783 - Dokončovací práce - nátěry	63 089,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	613 185,00
VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	106 250,00
VRN3 - Zařízení staveniště	185 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	83 750,00
VRN6 - Územní vlivy	77 500,00
VRN7 - Provozní vlivy	77 500,00
VRN9 - Ostatní náklady	83 185,00

2) Ostatní náklady 0,00

Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 4 265 661,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Havarijní oprava střechy vč. krovu administrativní budovy na parcele č. 1740/2, k.ú. Slaný

Objekt:

SO_02 - Stavební práce

Místo: Slaný

Datum: 23.06.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Elektromontáže Stavby s. r. o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

4 265 661,80

D	HSV		Práce a dodávky HSV				829 254,54	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				204 644,87	
1	K	311272031	Zdivo z pórobetonových tvárníc hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m ³ na tenkovrstvou maltu tl 200 mm	m ²	39,360	1 800,00	70 848,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"nadezdění"0,5*(3,98+4,97+4,974+4,21+4,97*3+23,686+3,815+3,814+9,39+4,97)		39,360			
2	K	311272122.XLA	Zdivo z tvárníc hladkých Ytong Klasik 250 tl zdíva 250 mm	m ²	45,391	1 854,41	84 173,52	
	VV		F2		45,391			
3	K	311272231	Zdivo z pórobetonových tvárníc hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m ³ na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m ²	16,882	2 350,00	39 672,70	CS ÚRS 2025 01
	VV		"nadezdění obvodového zdiva"0,25*(22,8+22,8+10,964+10,964)		16,882			
4	K	342272205	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 50 mm	m ²	1,742	698,75	1 217,22	CS ÚRS 2025 01
	VV		"nadezdění "0,5*(2,048+1,435)		1,742			
5	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m ²	9,133	956,25	8 733,43	CS ÚRS 2025 01
	VV		"nadezdění"0,5*(1,645+3,051+0,765+1,41*2+1,475+1,485+1,35+2,15+2,325+1,2)		9,133			
D	4		Vodorovné konstrukce				133 492,91	
6	K	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m ³	5,696	6 000,00	34 176,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		F5		5,696			
7	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m ²	45,561	971,25	44 251,12	CS ÚRS 2025 01
	VV		0,3*2*(22,8+22,8+10,964+10,964)		40,517			
	VV		0,1*2*(6,305*4)		5,044			
	VV		Součet		45,561			
8	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m ²	45,561	191,25	8 713,54	CS ÚRS 2025 01
	VV		0,3*2*(22,8+22,8+10,964+10,964)		40,517			
	VV		0,1*2*(6,305*4)		5,044			
	VV		Součet		45,561			
9	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,654	70 875,00	46 352,25	CS ÚRS 2025 01
	VV		5,69*115/1000		0,654			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				286 001,10	
10	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtačené do tmelu	m ²	139,082	370,00	51 460,34	CS ÚRS 2025 01
	VV		"štíty z vnitřní strany"F2		45,391			
	VV		F4-201,55"nadezdívky"		93,691			
	VV		Součet		139,082			
11	K	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m ²	93,691	237,50	22 251,61	CS ÚRS 2025 01
	VV		F4-201,55		93,691			
12	K	622142001	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtačené do tmelu	m ²	79,591	351,25	27 956,34	CS ÚRS 2025 01
	VV		F6		79,591			
13	K	622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m ²	79,591	71,00	5 650,96	CS ÚRS 2025 01
	VV		F6		79,591			
14	K	622211032	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrenových desek do pórobetonu tl přes 120 do 160 mm	m ²	79,591	1 238,75	98 593,35	CS ÚRS 2025 01
	VV		F6		79,591			
15	M	28375952	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 160mm	m ²	83,571	360,00	30 085,56	CS ÚRS 2025 01
	VV		79,591*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		83,571			
16	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	27,000	91,75	2 477,25	CS ÚRS 2025 01
	VV		"rohové profily"		27,000			
	VV		0,5*4+6,25*4		27,000			
17	M	63127416	profil rohový PVC s výztužnou tkaninou š 100/100mm	m	28,350	20,00	567,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		27*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		28,350			
18	K	622531022	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn	m ²	79,591	590,00	46 958,69	CS ÚRS 2025 01
	VV		F6		79,591			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání						112 157,76
19	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m ²	254,002	116,38	29 560,75	CS ÚRS 2025 01	
	VV		F3						254,002
20	K	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m ² š od 0,9 do 1,2 m v 10 m za každý den použití	m ²	7 620,060	1,36	10 363,28	CS ÚRS 2025 01	
	VV		F3*30						7 620,060
21	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m ²	254,002	71,13	18 067,16	CS ÚRS 2025 01	
	VV		F3						254,002
22	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m ²	m ²	201,550	86,25	17 383,69	CS ÚRS 2025 01	
23	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m ²	201,550	182,50	36 782,88	CS ÚRS 2025 01	
D 998			Přesun hmot						92 957,90
24	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	37,942	2 450,00	92 957,90	CS ÚRS 2025 01	
D PSV			Práce a dodávky PSV						2 823 222,26
D 712			Povlakové krytiny						84 248,55
25	K	712431111	Provedení povlakové krytiny střech přes 10° do 30° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m ²	290,030	74,38	21 572,43	CS ÚRS 2025 01	
	VV		f1						290,030
26	M	68001R	Podkladová fólie Katepal LiteBase 500	m ²	333,535	181,25	60 453,22		
	VV		290,03*1,15 'Přepočtené koeficientem množství						333,535
27	K	998712311	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové ruční v objektech v do 6 m	%	820,257	2,71	2 222,90	CS ÚRS 2025 01	
D 713			Izolace tepelné						521 935,58
28	K	713113111	Tepelná izolace stropů lehkou stříkanou PUR pěnou	m ³	69,994	6 725,00	470 709,65	CS ÚRS 2025 01	
	VV		10,964*22,8*0,28						69,994
29	K	713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m ²	249,979	63,13	15 781,17	CS ÚRS 2025 01	
	VV		10,964*22,8						249,979
30	M	28329029	fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, monolitická třívrstvá PES/PP 150-160g/m ²	m ²	291,351	81,38	23 710,14	CS ÚRS 2025 01	
	P		Poznámka k položce: □ max. třída těsnosti 3, zvýšená odolnost proti impregnačním prostředkům na dřevo						
	VV		249,979*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství						291,351
31	K	998713311	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné ruční v objektech v do 6 m	%	5 102,010	2,30	11 734,62	CS ÚRS 2025 01	
D 721			Zdravotnická - vnitřní kanalizace						5 160,26
32	K	721001R	Prodloužení potrubí pro odvětrání	kpl	2,000	1 187,50	2 375,00		
33	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	2,000	1 350,00	2 700,00	CS ÚRS 2025 01	
34	K	998721311	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v do 6 m	%	50,750	1,68	85,26	CS ÚRS 2025 01	
D 762			Konstrukce tesařské						597 770,02
35	K	762001R	Zábradlí k lávce - D+M	kpl	1,000	35 625,00	35 625,00		
36	K	762341047	Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 25 mm na pero a drážku šroubovaných na rošt	m ²	290,030	796,25	230 936,39	CS ÚRS 2025 01	
	VV		f1						290,030
37	K	762342211	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 150 mm	m ²	290,030	156,25	45 317,19	CS ÚRS 2025 01	
	VV		F1						290,030
38	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m ³	4,650	11 975,00	55 683,75	CS ÚRS 2025 01	
39	K	762342511	Montáž kontralati na podklad bez tepelné izolace	m	264,810	22,88	6 058,85	CS ÚRS 2025 01	
	VV		6,305*2*21						264,810
40	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m ³	0,636	11 975,00	7 616,10	CS ÚRS 2025 01	
	VV		6,305*2*21*0,04*0,06						0,636
41	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m ³	12,537	2 325,00	29 148,53	CS ÚRS 2025 01	
	VV		290,03*0,025						7,251
	VV		4,65						4,650
	VV		0,636						0,636
	VV		Součet						12,537
42	K	762512261	Montáž podlahové kce podkladového roštu	m	235,600	82,25	19 378,10	CS ÚRS 2025 01	
43	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm ² do dl 6m	m ³	0,930	10 712,50	9 962,63	CS ÚRS 2025 01	
	P		Poznámka k položce: □ SM, JD, BO						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	762810046	Záklon stropů z desek OSB tl 22 mm na pero a drážku šroubovaných na rošt	m2	45,600	701,25	31 977,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"lávka"22,8*2		45,600			
	VV		Součet		45,600			
45	K	762842231	Montáž podbíjení střech šikmých vnějšího přesahu š přes 0,8 m z palubek	m2	59,800	597,50	35 730,50	CS ÚRS 2025 01
	VV		1,3*23*2		59,800			
46	M	61191181	palubky obkladové smrk profil klasický 19x170mm jakost A/B	m2	65,780	666,25	43 825,93	CS ÚRS 2025 01
	VV		59,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		65,780			
47	K	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	7,683	2 250,00	17 286,75	CS ÚRS 2025 01
	VV		0,93+247,15*0,022+65,78*0,02		7,683			
48	K	998762311	Přesun hmot procentní pro kce tesařské ruční v objektech v do 6 m	%	5 685,467	5,14	29 223,30	CS ÚRS 2025 01
D 763 Konstrukce suché výstavby							656 207,00	
49	K	763732114	Montáž a dodávka střešní konstrukce z příhradových vazníků konstrukční dl přes 9 do 12,5 m	m2	273,148	2 368,75	647 019,33	CS ÚRS 2025 01
	VV		"půdorysná plocha"23*11,876		273,148			
50	K	998763511	Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v do 6 m	%	6 470,193	1,42	9 187,67	CS ÚRS 2025 01
D 764 Konstrukce klempířské							894 811,85	
51	K	764001R	Spony na profilovanou krytinu pro uchycení fotovoltaických panelů	m2	290,030	570,00	165 317,10	
52	K	764121442	Krytina střechy rovné ze šablony z Al plechu do 4 ks/m2 sklonu do 30°	m2	290,030	2 075,00	601 812,25	CS ÚRS 2025 01
	VV		F1		290,030			
53	K	764222435	Oplechování rovné okapové hrany z Al plechu rš 400 mm vč. větr.mřížky	m	46,000	1 123,75	51 692,50	CS ÚRS 2025 01
54	K	764521404	Žlab podokapní půlkruhový z Al plechu rš 330 mm	m	46,000	868,75	39 962,50	CS ÚRS 2025 01
	VV		23+23		46,000			
55	K	764521444	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Al plechu 330/100 mm	kus	4,000	976,25	3 905,00	CS ÚRS 2025 01
56	K	764528422	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Al plechu průměru 100 mm	m	14,000	1 337,50	18 725,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		3,5*4		14,000			
57	K	998764311	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v do 6 m	%	8 814,144	1,52	13 397,50	CS ÚRS 2025 01
D 783 Dokončovací práce - nátěry							63 089,00	
58	K	783214101	Základní jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	119,600	186,25	22 275,50	CS ÚRS 2025 01
	VV		"podbití"					
	VV		1,3*23*2*2		119,600			
59	K	783218111	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	119,600	341,25	40 813,50	CS ÚRS 2025 01
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							613 185,00	
D VRN1 Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce							106 250,00	
60	K	013002000	Projektové práce	kpl	1,000	106 250,00	106 250,00	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce: □ dokumentace skutečného provedení stavby					
D VRN3 Zařízení staveniště							185 000,00	
61	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	185 000,00	185 000,00	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce: □ sociální zařízení vč. pravidelného servisu □ sklad nářadí □ kancelář - buňka □ oplocení staveniště □					
D VRN4 Inženýrská činnost							83 750,00	
62	K	040001000	Inženýrská činnost	kpl	1,000	83 750,00	83 750,00	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce: □ koordináční a kompletační činnost □ BOZP					
D VRN6 Územní vlivy							77 500,00	
63	K	060001000	Územní vlivy	kpl	1,000	77 500,00	77 500,00	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce: □ mimostaveništní doprava □ výškové práce					
D VRN7 Provozní vlivy							77 500,00	
64	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	77 500,00	77 500,00	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce: □ dopravní značení v areálu vč. značení pro zákazníky □ zajištění provozu v areálu □ osvětlení					
D VRN9 Ostatní náklady							83 185,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
65	K	094103003	Provizorní zakrytí stávajícího sociálního zařízení	kpl	1,000	24 560,00	24 560,00		
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <input type="checkbox"/> montáž, rozebrání, dodávka potřebného materiálu						
66	K	094103005	Rozebrání stávajících podlah - vinyl, vč. zpětné pokládky	kpl	1,000	58 625,00	58 625,00		
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <input type="checkbox"/> rozebrání stávající vinylové podlahy <input type="checkbox"/> uskladnění po dobu stavby <input type="checkbox"/> doprava <input type="checkbox"/> zpětná pokládka <input type="checkbox"/> doplnění případných poškozených dílů z 15%						

SEZNAM FIGUR

Kód: 250201h

Stavba: Havarijní oprava střechy vč. krovu administrativní budovy na parcele č. 1740/2, k.ú. Slaný

Datum: 23.06.2025

Kód	Popis	MJ	Výměra
SO_02	Stavební práce		
F1	plocha střechy	m2	290,030
	23*6,305*2		290,030
Použití figury:			
712431111	Provedení povlakové krytiny střech přes 10° do 30° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	290,030
762341047	Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 25 mm na pero a drážku šroubovaných na rošt	m2	290,030
762342211	Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti do 150 mm	m2	290,030
764121442	Krytina střechy rovné ze šablon z Al plechu do 4 ks/m2 sklonu do 30°	m2	290,030
F2	štíty	m2	45,391
	10,964*0,725*2		15,898
	2,69*5,482*2		29,493
	Součet		45,391
Použití figury:			
311272122.XLA	Zdivo z tvárníc hladkých Ytong Klasik 250 tl zdiva 250 mm	m2	45,391
612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtačené do tmelu	m2	139,082
F3	lešení	m2	254,002
	3,305*(23+23+10,964+10,964)		224,502
	14,75*2		29,500
	Součet		254,002
Použití figury:			
941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	254,002
941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v 10 m za každý den použití	m2	7 620,060
941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	254,002
F4	malba	m2	295,241
	"podhledy"201,55		201,550
	"stěny"		0,000
	0,5*(3,98+3,98+4,97+4,97)		8,950
	0,5*(3,98+3,98+4,974+4,974)		8,954
	0,25*(1,65+1,65+1,965+1,965)		1,808
	0,25*(2,1+2,1)		1,050
	0,25*(4,21+4,21+4,97+4,97)		4,590
	0,25*(4,97+4,97+3,982+3,982)		4,476
	0,25*(3,2+3,2+4,97+4,97)		4,085
	0,25*(3,13+3,13+3,04+3,04)		3,085
	0,25*(3,534+3,534+3,13+3,13)		3,332
	0,25*(8,1+8,1+1,645+1,645)		4,873
	0,25*(1,34+1,34+1,475+1,475)		1,408
	0,25*(3,284+3,284+4,97+4,97)		4,127
	0,5*(1,485+1,485+0,835+0,835)		2,320
	0,5*(1,05+1,05+0,76+0,76)		1,810
	0,5*(1,215+1,215+1,485+1,485)		2,700
	0,5*(2,15+2,15+2,215+2,215)		4,365
	0,5*(2,325*4+2,72+2,72+1,2+1,2)		8,570

Kód	Popis	MJ	Výměra
	0,5*24		12,000
	0,5*(2,048+2,048+0,83+0,665+0,918+3,23+1,531+1,684+0,613)		6,784
			0,000
	0,5*(1,385*4+0,817*4)		4,404
	Součet		295,241
Použití figury:			
612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtačené do tmelu	m2	139,082
612321131	Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	93,691
F5	věnce	m3	5,696
	"obvod budovy"0,25*0,3*(22,8+22,8+10,964+10,964)		5,065
	"štíťové stěny"0,25*0,1*(6,305*4)		0,631
	Součet		5,696
Použití figury:			
417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	5,696
F6	zateplení - fasáda	m2	79,591
	F2"štíty"		45,391
	(22,8+22,8)*0,75		34,200
	Součet		79,591
Použití figury:			
622142001	Sklovláknité pleťivo vnějších stěn vtačené do tmelu	m2	79,591
622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	79,591
622211032	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do pórobetonu tl přes 120 do 160 mm	m2	79,591
622531022	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn	m2	79,591