



MULNX01IO1ZU

Objednávka č.: OVSR202500018

Odbor výstavby a strategického rozvoje - opravy

OBJEDNATEL:**Město Louny**
Mírové náměstí 35**44001 Louny 1**IČ: **00265209**DIČ: **CZ00265209**Objednávka ze dne: **01.07.2025** Termín: **15.12.2025**

Způsob dopravy:

vlastní

nákladní

poštou

DODAVATEL:**České vysoké učení technické v Praze**
Kloknerův ústav

Jugoslávských partyzánů 1580/3

16000 Praha

IČ: 68407700

DIČ: CZ68407700

Předmět objednávky

Objednáváme zpracování diagnostického průzkumu, který bude sloužit jako závazný podklad pro přípravu stavby „PD – oprava lávky pro pěší – Výstaviště Louny“, dle nabídky ze dne 01.07.2025, která tvoří nedílnou součást této objednávky. Zahájení průzkumných prací se dle dohody smluvních stran uskuteční od 15. 10. 2025, v závislosti na klimatických podmínkách. Ukončení diagnostického průzkumu vč. doručení souhrnné expertní zprávy z průzkumu s vyhodnocením testů, bude objednateli předáno ve 3 vyhotoveních v tištěné verzi, jakož i v elektronické verzi, vždy opatřené potřebnými autorizačními razítky, nejpozději do 15.12.2025.

Kontaktní osoba za zhotovitele - Ing. Stanislav Řeháček, Ph.D., [REDACTED]

Celková částka bez DPH: 220 700 Kč**Celková částka bez DPH:** 46 347 Kč**Celková částka s DPH:** 267 047 Kč

- Faktura musí být doručena na adresu sídla objednatele či je lze, za podmínky opatření zaručeným elektronickým podpisem, zaslat na elektronickou adresu objednatele podatelna@mulouny.cz
- Ve vystavené faktuře bude vždy uvedeno číslo objednávky. V případě, že číslo nebude na faktuře uvedeno, bude faktura dodavateli vrácena.
- Splatnost faktury je 30 dní ode dne jejího doručení. Za úhradu ceny plnění se považuje termín odepsání peněžních prostředků z účtu odběratele ve prospěch účtu dodavatele.
- V případě prodlení se zaplacením faktury bude uplatněn úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. V případě nedodržení termínu plnění bude uplatněna smluvní pokuta ve výši 100 Kč za každý den prodlení.
- Od této objednávky lze odstoupit pouze ze zákonných důvodů, pokud se obě strany písemně nedohodnou jinak.
- Platnost objednávky končí termínem plnění. Zánik objednávky neznámá zánik nároku na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností dodavatele. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.
- Ve vztazích touto objednávkou založených avšak výslovně neupravených se strany řídí občanským zákoníkem.

Vyřizuje

Ing. Frydrychová
Petra

Telefon

[REDACTED]

Peněžní ústav

Česká spořitelna Louny

Číslo účtu

[REDACTED]

Ing.

Ivana

Hádková

podpis a razítko

Ing. Hádková Ivana
vedoucí odboru výstavby
a strategického rozvojeDigitálně
podepsal Ing.
Ivana Hádková
Datum:
2025.07.07
13:45:55 +02'00'

Dodavatel: Souhlasím s obsahem této objednávky v plném rozsahu. Objednávku tímto přebírám [REDACTED]

Datum: 07.07.2025

Jméno a příjmení: Ing. Stanislav Řeháček, Ph.D., Podpis: [REDACTED]

Dodavatel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů odběratelem ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů po dobu nezbytně nutnou pro účely plnění předmětu objednávky

Dodavatel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění objednávky zajistí zasláním správci registru smluv odběratel.



ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ VYSOKÉ TECHNICKÉ V PRAZE
KLOKNERŮV ÚSTAV

Výzkum a zkoušení hmot a konstrukcí

Kovy - Beton - Kompozity - Plasty - Stavební hmoty - Zatížení
Mechanika - Spolehlivost - Zkušebnictví - Diagnostika a rekonstrukce
Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1061 - Znalecký ústav

Vážený pan
Jitka Bažantová
Odbor výstavby a strategického rozvoje
Mírové náměstí 35
440 23 Louny
Tel.: + 420 603 192 324
Email: j.bazantova@mulouny.cz

Vyřizuje
Řeháček 224353521

V Praze 1.7.2025

Věc: Cenový návrh na diagnostiku mostu ev.č. 06 187-007, Louny, aktualizace CN v2

Vážená paní Bažantová,

na základě poptávky posílám cenový návrh na diagnostický průzkum mostu ev.č. 06 187-007 v Lounech. Rozsah prací jsem odvodil na základě našich zkušeností s ohledem na požadovaný výstup. Měření budou rozmístěna na konstrukcích s ohledem na její přístupnost.

Zkoušený parametr	Měrná jednotka	Jedn. cena v Kč	Počet celkem	Cena bez DPH
Příprava prací, podrobné prostudování podkladů. Archivní projektová dokumentace, projektová dokumentace opravy, mostní prohlídka, příp. další podklady, místní šetření.	osoba hod.	1150	2	2300
DIAGNOSTICKÝ PRŮZKUM, BETONOVÁ ČÁST - SPODNÍ KONSTRUKCE				
Pevnost betonu v tlaku nedestruktivně - broušení + zkouška. Celkem 20 zkoušek. (5x opěra O1, 5x pilíř P2, 5x pilíř P3 a 5x opěra O4).	ks	650	20	13000
Zkouška pevnosti povrchových vrstev v prostém tahu: 4 místa na na každé opěře a 4 místa na každém pilíři.	ks	750	16	12000
Stanovení karbonatce betonu kolorimetrickým testem. Celkem 3*4 zkoušky.	ks	150	12	1800
Odběr jádrových vývrtů do průměru cca 80 mm a délky do 0,5 m, včetně instalace vrtáčky a opravy sond PPC maltou. Celkem 8 ks jádrových vývrtů. 2x každá opěra a 2x každý pilíř.	ks	2950	8	23600
Zkoušky v tlaku na válci - včetně koncování, měření vážení a stanovení objemové hmotnosti, 2 x násobek počtu vrtů = 8*2 = 16 zkoušek (beton).	ks	950	16	15200
Zkouška nasákavosti betonu gravimetricky na min. 4 částech vývrtů pro zhodnocení rizik poškození betonu vlivem působení mrazu.	ks	950	4	3800
DIAGNOSTICKÝ PRŮZKUM, OCELOVÁ ČÁST - NOSNÁ KONSTRUKCE				
Podrobná vizuální prohlídka konstrukce za účelem určení míry oslabení jednotlivých prvků konstrukce (nosná konstrukce). Jedná se o vstupní informace pro přepočet původní konstrukce.	ks	35000	1	35000
Korozní průzkum mostní konstrukce: - čištění vybraných prvků od korozních produktů - korozní průzkum - měření korozních úbytků a zbytkových tlouštěk (UT) - namátková vizuální kontrola svarů a spojů - měření tvrdosti pomocí ručního přenosného tvrdoměru - pro vzájemné porovnání jakosti ocelových prvků.	ks	55000	1	55000
XRD analýza korozních produktů, odběr vzorků z konstrukce, příprava vzorků na zkoušku a vyhodnocení, předpoklad 3 ks vzorků oceli.	ks	4000	3	12000
VYHODNOCENÍ A OSTATNÍ NÁKLADY				
Souhrnná expertní zpráva s vyhodnocením testů - zpráva 3 x + digitální verze	25 % polních prací	0,25	-	43425
Dopravní náklady, 2x výjezd, cesta tam zpět cca 120 km.	km	15	240	3600
Cena celkem bez DPH				220 700

Pozn:

a) Ceny jsou uvedeny bez DPH.

b) Ceny zahrnují náklady na přístupové prvky nutné k provedení diagnostických prací.

d) Ceny nezahrnují náklady spojené se zajištěním omezení či řízení provozu na mostě (DIO).

Doba trvání průzkumných prací: 2 - 3 dny / 4 - 5 osob. Zahájení prací je možné do cca 8 - 12 týdnů od obdržení písemné objednávky, ne dříve jak v druhé polovině října 2025, v závislosti na klimatických podmínkách. Uvedené termíny platí při objednání DP do 11. 7. 2025. Zpráva z diagnostického průzkumu do cca 2 měsíců od ukončení polních prací.

Osoba zodpovědná za akci bude Ing. Stanislav Řeháček, Ph.D., 777307369.

Doufám, že to takto je srozumitelné a vyhovující.

V případě nejasností či potřeby doplnění nebo změn mě prosím kontaktujte na tel 224353537 nebo 603214926.

Se srdečným pozdravem

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ VYSOKÉ TECHNICKÉ
v Praze
Kloknerův ústav
166 08 Praha 6, Šolínova 7 (1)

Doc. Ing. Jiří Kolisko, Ph.D.
ředitel Kloknerova ústavu

Šolínova 7, 166 08 Praha 6

Tel/fax: +420 224353537

e-mail kolisko@klok.evut.cz

Bankovní spojení:
Komerční banka Praha 6
19 - 5504300237/0100

IČO: 684 07 700
DIČ: CZ 684 07 700