

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025_020
Stavba: LC Rejžák

KSO:
Místo: revír R03 Mrákotín

CC-CZ:
Datum: 1.7.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
Forest Road s.r.o.

IČ: 07337779
DIČ: CZ07337779

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	93 988,46
--------------	-----------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	93 988,46	19 737,60
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	113 726,06
------------	---	-----	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:



Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

7.7.2025

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025_020

Stavba: LC Rejžák

Místo: revír R03 Mrákořín

Datum: 1.7.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Forest Road s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		93 988,46	113 726,06
2025_020	LC Rejžák	93 988,46	113 726,06

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Rejžák

KSO:

Místo: revír R03 Mrákotín

CC-CZ:

Datum: 1.7.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

Forest Road s.r.o.

IČ:

07337779

DIČ:

CZ07337779

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			93 988,46
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	93 988,46	21,00%	19 737,58
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	113 726,04
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Rejžák

Místo: revír R03 Mrákočín

Datum: 1.7.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Forest Road s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	93 988,46
1 - Zemní práce	38 740,50
HSV - Práce a dodávky HSV	55 247,96
5 - Komunikace pozemní	53 109,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	600,00
998 - Přesun hmot	1 538,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Rejžák

Místo:

revír R03 Mrákotín

Datum:

1.7.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Forest Road s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

93 988,46

D 1 Zemní práce 38 740,50

1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	750,000	30,00	22 500,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

PP Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živичného pojiva

VV (120+85+45)*3

750,000

2	K	181951114	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	m2	601,500	27,00	16 240,50
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

PP Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním

VV 750-148,5

601,500

D HSV Práce a dodávky HSV 55 247,96

D 5 Komunikace pozemní 53 109,50

3	K	571905111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným přes 20 do 25 kg/m2	m2	816,000	27,00	22 032,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

PP Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těžným, v množství přes 20 do 25 kg/m2

VV 65*3+40*3+35*3+35*3+45*3+52*3

816,000

4	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	14,850	1 150,00	17 077,50
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

PP Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným

5	K	597311121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do sypaniny	m	8,000	1 750,00	14 000,00
---	---	-----------	---	---	-------	----------	-----------

PP Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do sypaniny

VV 2*4

8,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 600,00

6	K	938907212	Čištění svodnic ručně mechanicky	m	30,000	20,00	600,00
---	---	-----------	----------------------------------	---	--------	-------	--------

PP Čištění svodnic lesních cest s odstraněním nánosu a přemístěním za krajnici ručně (motykami)

VV 6*5

30,000

D 998 Přesun hmot 1 538,46

7	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	21,978	70,00	1 538,46
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu