

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Zátíší II. - Maixnerka + příkopy pod RN Zátíší

Objekt: Dětrichov Maixnerka

Objednatel: Lesy ČR, s.p.

Zhotovitel: Zahradnické a stavební práce s.r.o.

Místo: Dětrichov

Zpracoval: 

Datum: 20. 6. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	R	01R	Kompletní zhotovení tůně o rozloze 50m2, dle standardu AOPK, včetně pokosení travního porostu, s uložením výkopku zásypem příkopu	ks	1,000	17 808,08	17 808,08
2	R	02R	Kompletní zhotovení tůně o rozloze 88m2, dle standardu AOPK včetně vytvoření obtokového koryta a napojení na hlavní příkop, včetně pokosení travního porostu, s uložením výkopku zásypem příkopu	ks	1,000	30 161,99	30 161,99
3	R	122151404	Vykopávky v zemnicích na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	170,000	61,10	10 387,00
4	R	174151102	Zásyp v prostoru s omezeným pohybem stroje sypaninou se zhutněním	m3	170,000	349,29	59 379,30
5	R	04R	Kompletní zhotovení přehrážky se zavázáním do břehů, včetně stržení břehů pro přísypání, přehození zemin ke stěnám, zpevnění kůly se zaražením, dle specifikace	ks	12,000	9 584,05	115 008,60
6	R	05R	Kompletní zhotovení klejonáže z březových výřezů d. 4,0m, včetně pokácení a rozmanipulování a prosypání výkopkem z deponií kolem příkopů	ks	2,000	26 051,14	52 102,28
7	R	06R	Provozní vlivy, zařízení a zabezpečení staveniště, přesun a doprava strojů	soubor	1,000	24 488,85	24 488,85
8	R	07R	Vyhotovení fotodokumentace dotčených pozemků a průběhu prací	soubor	1,000	990,00	990,00

Celkem Kč bez DPH (21%)

310 326,10

