



Smlouva o dílo č. 327/2025/OMM

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Město Kopřivnice

Adresa: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Zastoupeno: Ing. Adam Ondrašík, vedoucí odboru majetku města,

IČO: 00298077

DIČ: CZ00298077

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla:



(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel:

BLACK PADEL s.r.o.

Adresa sídla: Závišická 600, 742 66 Štramberk,

Zastoupen: Daniel Černý, jednatel

IČO: 21643881

DIČ: CZ21643881

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla:



Osoba odpovědná za odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí):



(dále jen jako „zhotovitel“)

(obě také jen jako „smluvní strany“)

1.3 Smluvní strany prohlašují, že údaje a kontakty uvedené v tomto článku této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů a kontaktů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Při změně

identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek, oznámení změny je však nezbytné učinit prostřednictvím datové schránky.

- 1.4 Smluvní strany se dohodly, že komunikace ve věci plnění smlouvy bude probíhat primárně elektronickou formou, kdy jakákoli sdělení učiněná prostřednictvím emailových adres oprávněných zástupců smluvních stran se považují za písemnou formu jednání a jsou pro smluvní strany závazná.

2. Úvodní ujednání

- 2.1 Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 2.2 Zhotovitel prohlašuje, že je osobou schopnou odborného výkonu při provádění díla a že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho odborným zaměřením spojena ve smyslu § 5 občanského zákoníku.
- 2.3 Tato smlouva je smlouvou na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem **Základové desky pro padelové kurty, Kopřivnice** se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem, dále jen „veřejná zakázka“. Zadávací řízení k této veřejné zakázce proběhlo dle vnitroorganizační směrnice Městského úřadu Kopřivnice č. 10/2024.
- 2.4 Práva a povinnosti smluvních stran jsou stanovena následujícími dokumenty v závaznosti dle uvedeného pořadí: text této smlouvy, položkový rozpočet stavby, vysvětlení a změny zadávací dokumentace, textová část zadávací dokumentace, projektová dokumentace, nabídka zhotovitele na provedení veřejné zakázky z 14.03.2025, ostatní výchozí dokumenty.
- 2.5 Nad rámec ustanovení uvedených v dokumentech citovaných v *odst. 2.4* této smlouvy nebudou žádná práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy. Nad shora uvedené si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

3. Předmět smlouvy

- 3.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podmínek obsažených v této smlouvě, na svůj náklad a na své nebezpečí a v níže uvedeném termínu provést pro objednatele dílo: **Základové desky pro padelové kurty, Kopřivnice**.
- 3.2 Dílo a jeho rozsah je dále specifikováno:
 - a) v projektu pro stavbu „Základové desky pro padelové kurty, Kopřivnice“, vypracovaném projektantem Ing. Janem Kotuličem, Kopřivnice, v 08/2024 ve stupni dokumentace pro provedení stavby;
 - b) v položkovém rozpočtu;
 - c) v pravomocném správním rozhodnutí pro stavbu;

jež tvoří přílohy této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že se se shora uvedenou dokumentací podrobně seznámil, když byla přílohou zadávací dokumentace k veřejné zakázce a podle této projektové dokumentace připravil svou nabídku do zadávacího řízení. Zhotovitel prohlašuje, že shledává projektovou dokumentaci úplnou a že položkový rozpočet odpovídá projektové dokumentaci.

3.3 Součástí díla a jeho ceny je také :

- a) dodržení všech podmínek všech vydaných správních rozhodnutí pro stavbu a stanovisek dotčených orgánů a účastníků výstavby;
- b) zajištění činností a prací vyplývajících ze stanovisek, povolení, rozhodnutí či vyjádření dotčených správních orgánů, správců inženýrských sítí, jiných dotčených organizací a osob,
- c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla včetně oplocení staveniště a informačních a výstražných tabulí na staveništi;
- d) inženýrská koordinační činnost zhotovitele,
- e) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, odvoz a likvidace odpadu, a to v souladu s příslušnými předpisy, mobilního sociálního zařízení pro provoz stavby, zabezpečení, střežení a ochrana staveniště (a to i po dobu přerušení prací);
- f) oznámení vlastníkům všech stavbou dotčených sousedních nemovitostí o termínu realizace díla, seznámení s postupem provádění stavebních prací, upozornění je na možná omezení vzniklá v souvislosti s prováděním stavby a vybudováním staveniště, budou-li nezbytná, v dostatečném předstihu odpovídající formou;
- g) zabezpečení bezpečných přístupů, případně vjezdů, na stavbou dotčené a sousedící pozemky;
- h) poskytnutí součinnosti objednateli při vyřizování stížností a připomínek občanů a jiných osob souvisejících s předmětem a prováděním díla,
- i) zajištění vytýčení stavby podle projektu pro stavbu oprávněnou osobou a dokladu o vytýčení stavby;
- j) vytýčení stávajících inženýrských sítí, vč. zajištění oznámení pracovní činnosti prováděné v jejich ochranných pásmech, a to před zahájením prací na staveništi,
- k) při odkrytí stávajících podzemních inženýrských sítí zajištění kontroly jednotlivými správci včetně jejich písemného převzetí zpět před provedením jejich zásypů,
- l) zřízení skládky nebo deponie materiálů tak, aby nevznikaly žádné škody na sousedních nemovitostech,
- m) zajištění ochrany movitého a nemovitého majetku a zeleně tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jejich poškození; v této souvislosti odpovídá zhotovitel v plném rozsahu za škody na majetku; péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,
- n) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejného prostranství včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného;
- o) zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými správními orgány,
- p) zajištění všech nezbytných zkoušek, měření, atestů a revizí podle příslušných právních předpisů, technických norem, zejména ČSN a ČSN EN, a případných jiných předpisů platných a účinných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla (úspěšné provedení zkoušek je podmínkou k převzetí díla),
- q) provedení doplňujících průzkumů a sond stávajících komunikací souvisejících s realizací díla,

- r) zajištění fotodokumentace o průběhu provádění díla včetně veškerých jeho součástí, a to zejména těch, které budou v průběhu provádění díla zakryty (například rozvodů elektroinstalace apod.), přičemž každá fotografie bude opatřena datem a popisem podle projektové dokumentace, včetně fotodokumentace stávajícího stavu příjezdových komunikací ke staveništi, nemovitostí nacházejících se v bezprostředním okolí staveniště, které mohou být prováděním díla dotčeny a stavby a staveniště před zahájením prací,
- s) zajištění dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu, který určuje projektová dokumentace nebo vyhláška č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a to ve 2 tištěných vyhotoveních a v elektronické podobě na datovém nosiči ve formátech *.dwg, *.dgn, *.xls, *.doc, *.pdf,
- t) zajištění geodetického zaměření skutečného provedení stavby ve 2 tištěných vyhotoveních a v elektronické podobě na datovém nosiči ve formátech *.dwg, *.dgn, *.xls, *.doc, *.pdf podle příslušných právních předpisů, a to zejména výškového a směrového zaměření všech podzemních vedení a zařízení v místě provedení díla a současně i zaměření díla v průběhu jeho provádění, zpracování veškerých dokladů o vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizaci pro účely kolaudačního řízení, a zpracování příslušné dokumentace podle příslušných právních předpisů,
- u) zajištění geometrického plánu pro zápis stavby do katastru nemovitostí a pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku ověřený úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem a potvrzený katastrálním úřadem, a to v šesti tištěných vyhotoveních a v elektronické podobě na datovém nosiči,
- v) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě, průběžný úklid na stavbě a přístupových komunikacích, po dokončení stavby úklid do čista dotčených prostranství a přístupových komunikací, uvedení veškerých venkovních ploch dotčených stavební činností do stavu způsobilého užívání (komunikací, zelených ploch apod.),
- w) zajištění ochrany okolí stavby proti šíření prašnosti a nadměrnému hluku a proti vzniku ekologických havárií a škod;
- x) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro úplné provedení díla.
- y) dodání všech dokumentů a dokladů potřebných pro řádnou kolaudaci díla a jeho uvedení do provozu.

3.4 V případě zjištění jakýchkoliv touto smlouvou nepředvídaných skutečností (typicky skryté překážky), které bude nutné odstranit a/nebo jinak vyřešit pro další řádné pokračování v provádění díla, zhotovitel předloží objednateli návrh řešení této situace s cenovým a termínovým dopadem na ustanovení této smlouvy (tj. návrh na provedení méněprací nebo víceprací).

3.5 Dílo může být rozšířeno nebo omezeno o práce a činnosti, které vyplynou ze změn oproti zadání, výhradně na základě dohody obou smluvních stran a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Předmětné vícepráce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. Písemným dodatkem bude rovněž stanoven rozsah méněprací.

3.6 Zhotovitel se zavazuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit potřeby objednatele vyplývající z této smlouvy, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí,

požární bezpečnost a hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, technickým normám, projektové dokumentaci, rozhodnutím správních orgánů, dokumentací zveřejněné při zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.

- 3.7 Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu dle této smlouvy.

4. Doba a místo plnění díla

- 4.1 Termín zahájení realizace díla: převzetím staveniště na základě výzvy objednatele dle podmínek pro provádění díla podle schváleného projektu a vydaných správních rozhodnutí pro stavbu, **předpoklad v srpnu 2025**. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště bezodkladně na výzvu objednatele.
- 4.2 Dokončení a předání kompletního díla: **do 60 dnů** od předání staveniště zhotoviteli k provádění díla.
- 4.3 Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu nepříznivých podmínek, bránících provádění díla z technologických důvodů, např. počasí, aj., poznamená tuto skutečnost do stavebního deníku. V případě, že nepříznivé podmínky trvají déle než 5 po sobě jdoucích dnů, termín dokončení a předání kompletního díla, se automaticky posunuje o dobu, po kterou tyto nepříznivé podmínky trvaly.
- 4.4 Objednatel je oprávněn kdykoli nařídít zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, termín dokončení a předání kompletního díla, jakož i termíny dokončení a předání částí díla, se automaticky posunují o dobu, po kterou bylo provádění díla přerušeno.
- 4.5 V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“), je-li pro stavbu učen, osoba vykonávající za objednatele technický dozor stavebníka (dále také „technický dozor“), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v *odst. 4.2* této smlouvy.
- 4.6 Místem plnění jsou pozemky parc.č. 2433/1, p.č. 2436/2, p.č. 2436/1, a p.č. 2374 v k.ú. Kopřivnice, v ulici Pod Stadionem.
- 4.7 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s časovým harmonogramem postupu provádění díla, který je součástí této smlouvy, zejména s ohledem na provádění protlaku pod komunikací.

5. Cena za dílo

- 5.1 Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Kč bez DPH	DPH (21 %)	Kč včetně DPH
Cena za dílo celkem	1 239 573,76	260 310,49	1 499 884,25

- 5.2 Cena za dílo obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s realizací stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s řádným a úplným provedením díla. Součástí sjednané ceny jsou rovněž správní a jiné poplatky nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla ve sjednaném rozsahu.
- 5.3 Cena za dílo sjednaná dle odst. 5.1 této smlouvy je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a konečná a platí po celou dobu realizace díla. Celková cena díla obsahuje všechny práce nutné k provoznímu využití a řádnému provedení díla ve smluveném rozsahu, což zhotovitel garantuje.
- 5.4 V případě, že objednatel požaduje vypustit některé práce na díle (méněpráce), bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle rozpočtu stavby, který je přílohou č.2 této smlouvy.
- 5.5 V případě, že objednatel požaduje provést práce, které nejsou součástí díla (vícepráce), nebo se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od cenové nabídky nebo skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezávilil a ani je nemohl předvídat, a tyto skutečnosti mají vliv na cenu díla, budou náklady na tyto vícepráce účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů, jak jsou stanoveny v příloze této smlouvy. Pokud takto nebude možné cenu určit pak dle cenové soustavy ÚRS platné v době uzavření příslušného dodatku snížené o 10 % (tj. $0,9 \times \text{ÚRS}$).
- 5.6 Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami předem sjednány písemnými dodatky smlouvy. Provádění víceprací bude zahájeno a vícepráce budou provedeny až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě.

6. Platební podmínky ceny díla

- 6.1 Smluvní strany si sjednávají dílčí plnění dle § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
- 6.2 K úhradě ceny za dílo bude zhotovitel vystavovat daňové doklady (faktury), které zašle objednateli. Faktury budou vytvořeny ve formátu ISDOC a zasílány elektronicky na adresu: faktury@koprivnice.cz a v kopii na emailovou adresu osoby objednatele oprávněné jednat ve věcech technických a realizace díla. Splatnost faktury bude činit 30 dní od jejího doručení objednateli. Faktura bude vystavena jako dílčí s měsíčním plněním v rozsahu dle odsouhlaseného zjišťovacího protokolu za daný kalendářní měsíc nebo jako konečná v rozsahu dle odsouhlaseného příslušného zjišťovacího protokolu s vyúčtováním do výše ceny díla.
- 6.3 Konečnou fakturu uhradí objednatel zhotoviteli po úplném dokončení díla a odstranění všech vad včetně nedodělků uvedených v předávacím protokolu stavby. Potvrzený předávací protokol stavby bude přílohou konečné faktury. Bez tohoto protokolu je faktura neúplná.
- 6.4 Nebude-li faktura obsahovat zákonem stanovené náležitosti nebo bude-li chybně vyúčtována cena nebo bude-li faktura neúplná či v jiném formátu než ISDOC, je objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy. Na vrácené faktuře uvede objednatel důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (zhotovitelem opravené) faktury.

- 6.5 Faktura bude vyhotovena v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a až § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů.
- 6.6 Objednatelům nebudou poskytovány zálohy.

7. Staveniště

- 7.1 Objednatel předá staveniště pro provádění díla zhotoviteli po podpisu této smlouvy, a to ve lhůtě uvedené v *odst. 4.1* této smlouvy. O předání staveniště bude mezi smluvními stranami sepsán a podepsán zápis.
- 7.2 Od okamžiku převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí škody na díle, na věcech určených k jeho provedení a na staveništi.
- 7.3 Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentacemi předanými objednatel a s požadavky objednatele. Obvod staveniště je vymezen projektem. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.
- 7.4 Pakliže je to nezbytné pro potřeby realizace díla, zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám a záborům nebo zvláštního užívání komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod., a dále zabezpečí organizaci dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu, včetně předání správcí.
- 7.5 Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení staveniště a lešení v rozsahu nezbytném k provedení díla.
- 7.6 Zhotovitel zajistí na své náklady pro stavbu elektrickou energii, vodné, stočné a další odebraná média a zabezpečí měření jejich odběru. V případě, že odběr bude napojen na rozvody objednatele, budou při předání stavby zapsány stavy měřičů do stavebního deníku.
- 7.7 Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a odstraňovat odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi. Dále je zhotovitel povinen vhodně zabezpečit staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví svých pracovníků i třetích osob.
- 7.8 Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce technického dozoru stavebníka.
- 7.9 Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 3 dnů od předání díla objednateli. Po uplynutí této lhůty je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi jen stroje, výrobní zařízení a materiál, potřebný k odstranění vad a nedodělků, se kterými objednatel dílo převzal. Tyto věci je zhotovitel povinen vyklidit do zahájení předání a převzetí jím odstraněných vad a nedodělků, které byly uvedeny v zápise o předání a převzetí díla.
- 7.10 Vrácení staveniště objednateli bude potvrzeno v předávacím protokolu stavby.

8. Provádění díla a závazky smluvních stran

- 8.1 Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými schopnostmi a znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu.

- 8.2 Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil s technickou dokumentací uvedenou v odst. 3.2 této smlouvy, a to již při podání nabídky do zadávacího řízení, tj. v dostatečném předstihu před podpisem této smlouvy, a neshledal žádné zjevné vady této dokumentace.
- 8.3 Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí, řádně a včas. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s touto smlouvou a jejími přílohami, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Veškeré věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.
- 8.4 Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými a evropskými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.
- 8.5 Při provádění díla postupuje zhotovitel tak, aby k zásahům do práv a právem chráněných zájmů třetích osob došlo jen v nezbytně nutné míře. Vyžaduje-li provedení díla souhlas třetí osoby (např. vlastníka sousední nemovité věci), zajistí tento souhlas zhotovitel.
- 8.6 Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s příslušnou dokumentací, soupisem prací, rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění stavebních děl.
- 8.7 Zhotovitel je povinen bez odkladu písemně upozornit objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provádění díla zjistí.
- 8.8 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací nebo na nevhodnost pokynů udělených objednatel.
- 8.9 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce a požární ochranu na staveništi od převzetí staveniště do předání staveniště.
- 8.10 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a dále výkon činnosti koordinátora BOZP, bude-li pro stavbu určen, a výkon činnosti dozoru projektanta. Zhotovitel je povinen plnit vůči těmto osobám povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo právních předpisů, a to i bez odpovídajícího pokynu objednatele.
- 8.11 Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele a jeho odpovědnými zástupci. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na nevhodný pokyn mu udělený.
- 8.12 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s projektantem a osobou vykonávající činnost dozoru projektanta při realizaci stavby. V případě zjištění rozporu platných projektových dokumentací se skutečností na stavbě je zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem nebo osobou vykonávající dozor projektanta, a to bezodkladně.
- 8.13 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.
- 8.14 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů v souladu s platnými příslušnými právními předpisy. Příjmy z prodeje vybouraných materiálů a konstrukcí – druhotné suroviny (ocel, barevné kovy, ostatní kovy a slitiny a jiné) – jsou příjmem objednatele.
- Množství a druh takového odpadu budou evidovány samostatně.
- 8.15 Zhotovitel objednateli nejpozději při předání díla předá vážní lístky nebo příjemky evidovaného odpadu. Objednatel tento odpad vyúčtuje výkupci odpadu.

- 8.16 Nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do jeho předání objednateli nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele převzetím díla. Jestliže však objednatel převzal dílo s drobnými vadami a nedodělkami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele až v okamžiku odstranění všech drobných vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu.
- 8.17 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně. Vedle průběžných kontrol vykonávaných objednatelem budou v průběhu provádění díla konány kontrolní dny. Termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání staveniště. Kontrolní dny budou svolávány a řízeny osobou vykonávající technický dozor stavebníka, zhotovitel je povinen se jich zúčastnit. Osoba vykonávající technický dozor stavebníka zajišťuje zápis z kontrolních dnů. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob.
- 8.18 Plnění zhotovitele, které vykazují v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním.
- 8.19 Materiály, které neodpovídají projektovým dokumentacím, nevyhovují předepsaným zkouškám nebo jsou objednatelem označeny za poškozené, musí být odstraněny ze staveniště, případně i z díla (jsou-li v něm již zabudovány nebo byly-li při jeho provádění použity) ve lhůtě stanovené objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými.
- 8.20 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole provedených prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to zápisem do stavebního deníku a e-mailem na emailovou adresu osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby uvedenou v *odst. 1.1* této smlouvy, a objednatel se zavazuje dostavit ke kontrole do 3 pracovních dnů ode dne učinění výzvy. Nedostaví-li se v uvedené lhůtě objednatel nebo jeho zástupce ke kontrole, má se zato, že objednatel kontrolu těchto prací provedl. Nevyzve-li zhotovitel objednatele vůbec, je povinen na žádost objednatele odhalit práce na svůj náklad.
- 8.21 Zhotovitel je povinen na vyžádání doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů.
- 8.22 Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a nedodrží příslušná ustanovení smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem.
- 8.23 Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými předpisy.
- 8.24 Pracovní doba: smluvní strany sjednávají, že práce na stavbě mohou probíhat v pracovní dny takto: bourací práce s vysokou hlukovou zátěží od 7.00 h do 18.00 h, ostatní stavební práce od 7.00 h do 19.00 h, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Učinit tak mohou ve stavebním deníku.
- 8.25 Zhotovitel je povinen v dostatečném předstihu spolupracovat s objednatelem a architekty města a to především při výběru materiálů a barev jednotlivých povrchů (dlažby, obklady, podlahové krytiny, apod.).
- 8.26 Provádění stavby v souladu s touto smlouvou a v ní uvedenými dokumenty je podle ustanovení stavebního zákona ve znění podle pozdějších předpisů povinná řídit osoba odpovědná za odborné vedení provádění stavby (dále jen „stavbyvedoucí“), držitel příslušného oprávnění, autorizace v příslušném oboru nebo specializaci. Stavbyvedoucí je na stavbě trvale přítomen. V případě nepřítomnosti stavbyvedoucího řídí stavbu zastupující stavbyvedoucí, držitel příslušného oprávnění. Osobu stavbyvedoucího a jeho zástupce, včetně příslušných oprávnění, zapisuje zhotovitel do stavebního deníku před zahájením prací na stavbě.

9. Stavební deník

- 9.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště v souladu se stavebním zákonem a vyhláškou MMR č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektových dokumentací apod.
- 9.2 Stavební deník musí být na stavbě trvale přístupný.
- 9.3 Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických a realizace díla zaznamenaná do stavebního deníku jméno a příjmení osoby vykonávající technický dozor stavebníka, dozor projektanta, koordinátora BOZP a zpracovatele projektové dokumentace. Případná změna některé ze shora uvedených osob bude rovněž zapsána ve stavebním deníku.
- 9.4 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, osoba vykonávající technický dozor stavebníka, dozor projektanta, koordinátor BOZP a zpracovatel projektové dokumentace, nebo příslušné orgány státní správy.
- 9.5 Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem.
- 9.6 Do stavebního deníku budou dle ustanovení vyhl. č.131/2024 Sb. zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:
 - a) časový postup prací a jejich kvalitu,
 - b) druh použitých materiálů a technologií,
 - c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové dokumentaci, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
 - d) stanovení termínů k odstranění vad a nedodělků, které byly zjištěny při provádění díla.
- 9.7 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí nebo zhotovitel se zápisem ve stavebním deníku, který učinil objednatel, nebo jím pověřený zástupce, případně jiné oprávněné osoby, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 9.8 Zmocněný zástupce objednatele, osoba vykonávající technický dozor stavebníka, je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy do 3 pracovních dnů, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek.
- 9.9 Provádění pravidelných denních záznamů ve stavebním deníku končí dnem předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.
- 9.10 Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.
- 9.11 Zhotovitel bude odevzdávat osobě vykonávající technický dozor stavebníka první průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. Po ukončení stavby pak oproti vrácení prvního průpisu předá originál stavebního deníku.

10. Převzetí díla

- 10.1 Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli bez vad a nedodělků.
- 10.2 Zhotovitel splní svou povinnost předat dílo objednateli bez vad a nedodělků v místě provedení díla. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat zápis o předání a převzetí díla. Zhotovitel se zavazuje nejpozději 3 pracovní dny předem objednatel písemně vyzvat k převzetí díla, a to zápisem ve stavebním deníku a emailem na emailovou adresu osoby oprávněné jednat za objednatel ve věcech technických a realizace díla a osoby vykonávající technický dozor stavebníka.
- 10.3 Objednatel převezme dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla ani užívání díla podstatným způsobem neomezuje. Tyto drobné vady a nedodělků je povinen zhotovitel odstranit na své náklady do 10 pracovních dní od předání díla, nesjedná-li smluvní strany lhůtu jinou.
- 10.4 Po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání díla vyzve zhotovitel objednatel k jejich převzetí obdobně jako k převzetí díla. O odstranění vad a nedodělků bude smluvními stranami sepsán zápis o tom, že vytknuté vady a nedodělků byly zhotovitelem odstraněny.
- 10.5 Pokud objednatel dílo nepřevzme, protože dílo není dokončeno nebo obsahuje vady a nedodělků bránící jeho řádnému užívání, je povinen v zápise o předání díla prohlásit, že dílo nepřebírá a vady a nedodělků bránící užívání díla specifikovat. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se obdobně uplatní postup předání uvedený výše v odst. 10.2 až 10.5 této smlouvy.
- 10.6 Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky a revize dle platných právních předpisů a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla.
- 10.7 O předání a převzetí díla bude sepsán zápis. Tento zápis pořídí objednatel a bude obsahovat:
- označení díla;
 - označení objednatele a zhotovitele;
 - číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků;
 - cenu za dílo ve znění všech dodatků;
 - datum zahájení a datum dokončení prací na díle;
 - soupis případných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla a termín jejich odstranění;
 - prohlášení objednatele o převzetí nebo nepřevzetí díla;
 - datum a místo sepsání zápisu;
 - jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele;
 - seznam předané dokumentace.
- 10.8 V rámci předání díla předá zhotovitel objednateli doklady a listiny prokazující řádné provedení díla. Všechny doklady a listiny je zhotovitel povinen předat v českém jazyce. Těmito doklady a listinami jsou:
- 3 vyhotovení projektové dokumentace se zakreslením všech změn podle skutečného stavu provedených prací autorizovanou zhotovitelem a dozorem projektanta a rovněž na datovém nosiči v digitální formě (ve formátu *.doc, *.xls, *.dxf, *.dgn, *.dwg, *.pdf), včetně geodetického zaměření;

- b) doklady potřebné pro řádnou kolaudaci stavby;
 - c) originál stavebního deníku;
 - d) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách a revizích předepsaných příslušnými předpisy, normami, případně touto smlouvou;
 - e) doklady o likvidaci odpadů.
- 10.9 Nebude-li protokol obsahovat náležitosti uvedené v *odst. 10.7* této smlouvy a přílohy uvedené v *odst. 10.8* této smlouvy, nedojde podpisem protokolu k předání díla, ledaže smluvní strany v protokolu o předání díla výslovně uvedou důvod nesplnění konkrétní náležitosti či nedoložení konkrétní přílohy a výslovně uvedou, že i přesto dochází k předání díla.
- 10.10 Je-li dílo rozdělené na části, musí dojít postupem dle tohoto článku k předání každé dokončené části díla. Protokol o předání poslední části díla bude obsahovat rovněž potvrzení o tom, že dílo bylo kompletně dokončeno a předáno.

11. Záruka za dílo

- 11.1 Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat této smlouvě a jejím přílohám a dále platným technickým normám, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, platných v České republice v době jeho realizace.
- 11.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a za vady, které se projeví v záruční době. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Nezvolil-li si objednatel jinak, je zhotovitel povinen vady v souladu s níže uvedenými podmínkami bezplatně odstranit.
- 11.3 Zhotovitel poskytuje na stavební práce záruku za jakost v délce 60 měsíců. Veškeré dodávky strojů, zařízení a technologie a předměty postupné spotřeby (např. zařizovací předměty, svítidla, žárovky, kování apod.) mají záruku shodnou se zárukou poskytnutou dodavatelem (popř. výrobcem) těchto prvků, a to dle platné legislativy, nejméně však v délce 24 měsíců.
- 11.4 Záruční doba začíná plynout ode dne řádného provedení díla bez vad a nedodělků. V případě díla rozděleného na části od okamžiku provedení poslední části díla. V případě předání díla s drobnými vadami a nedodělků nebránícími užívání díla po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokole. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel.
- 11.5 Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se v tomto případě považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady, které bude odesláno na adresu zhotovitele uvedenou v *odst. 1.2* této smlouvy případně na emailovou adresu osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech technických a realizace díla.
- 11.6 Zhotovitel se zavazuje, že v případě uplatnění vad díla objednatel bezplatně odstraní reklamované vady, nebo v případě neodstranitelné vady poskytne objednateli přiměřenou slevu z celkové ceny díla odpovídající rozdílu ceny díla s vadou a bez vady.
- 11.7 Zhotovitel se v případě uplatnění reklamace vady díla objednatel zavazuje potvrdit objednateli bezodkladně přijetí reklamace vady díla, uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru vady.

- 11.8 Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 10 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě vady, která brání užívání díla, započne zhotovitel s odstraněním vady neodkladně nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě. Vada bude odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bylo započato s odstraněním vady, v případě vady bránící užívání díla do 48 hodin od dne, kdy bylo započato s odstraněním vady, pokud smluvní strany neurčí lhůty jiné. K dohodám dle tohoto odstavce jsou oprávněny jednat osoby ve věcech technických a realizace díla dle čl. 1 této smlouvy.
- 11.9 Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ani během dvojnásobku dob uvedených v *odst. 11.8* této smlouvy, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady objednatele uhradí zhotovitel objednateli. Práva objednatele ze záruky nejsou dotčena. Právo objednatele vůči zhotoviteli na uplatnění náhrady škody není dotčeno.
- 11.10 O odstranění vady musí být sepsán zápis, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo.

12. Odpovědnost za škodu

- 12.1 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli, nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti, nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem, nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 12.2 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou těmi, kteří pro něj dílo provádějí.
- 12.3 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů, nebo jiných věcí, které zhotovitel použil, nebo hodlal použít k provádění díla.
- 12.4 Za škodu způsobenou objednateli se považují taktéž pokuty, příp. jiné sankce za porušení právních předpisů, které bude objednatel povinen zaplatit, došlo-li k porušení právního předpisů z důvodů spočívajících v jednání zhotovitele.
- 12.5 Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
- 12.6 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, minimální limit pojistného plnění je 1 mil. Kč, a to po celou dobu provádění díla. Pojistnou smlouvu kdykoliv na požádání v originále předloží zástupci objednatele k nahlédnutí.

13. Poddodavatelé

- 13.1 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením díla třetí osobu (poddodavatele). Užije-li zhotovitel k provedení díla, a to i některých částí díla, některých konkrétních prací či dodávek, třetí osobu, odpovídá tak, jako by plnil sám.
- 13.2 Zhotovitel je odpovědný za to, že veškeré plnění poskytované dle této smlouvy bude poskytováno pracovníky a jinými osobami, které jsou odborně způsobilé dané plnění poskytnout.

- 13.3 Zhotovitel je povinen předložit objednateli seznam poddodavatelů, jejichž podíl na provádění díla přesáhne 25 % celkové ceny díla, a to předtím, než daný poddodavatel započne s poskytováním plnění. Dojde-li ke změně těchto poddodavatelů, je zhotovitel povinen o tomto objednateli informovat písemně bez zbytečného odkladu.

14. Další ujednání

- 14.1 Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 5 mil. Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody. Na vyžádání je zhotovitel povinen předložit objednateli kopii pojistné smlouvy a prokázat trvání pojištění. Nesplnění povinností zhotovitele uvedených v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení smlouvy.

15. Smluvní pokuty

- 15.1 Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení s provedením (tj. dokončením a předáním) kompletního díla ve lhůtě stanovené dle *odst. 4.2* této smlouvy (příp. prodloužené dle *čl. 4.* této smlouvy).
- 15.2 V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště ve lhůtě uvedené v *odst. 7.9* této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 15.3 V případě, že zhotovitel neodstraní drobné vady a nedodělky uvedené v zápise o předání a převzetí díla (příp. části díla) dle *odst. 10.3* této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč bez DPH za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 15.4 Pokud bude zhotovitel s prodlením jakéhokoli plnění ve lhůtách uvedených v *odst. 11.8* této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení u každé reklamované vady.
- 15.5 V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v *odst. 9.2* této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení za každý zjištěný případ.
- 15.6 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.
- 15.7 V případě, že tato smlouva zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
- 15.8 Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

16. Ukončení smlouvy

- 16.1 Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení

díla a uhradit veškeré splatné peněžitě závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové sankce podle smlouvy.

- 16.2 V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
- 16.3 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smluvních podmínek, a to:
- a) je zhotovitel v prodlení s dokončením díla dle *odst. 4.2* této smlouvy o více než 30 dní,
 - b) nezahájí-li zhotovitel práce na díle do 30 dnů ode dne předání staveniště,
 - c) zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou o dílo či nekvalitně a nezjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost upozorněn,
 - d) zhotovitel nesplnil pokyn objednatele ani v přiměřené době poté, co byl upozorněn na skutečnost, že se jedná o závazný pokyn, na kterém objednatel trvá, a byl poučen o možnosti objednatele z tohoto důvodu odstoupit od smlouvy,
 - e) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 - f) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh,
 - g) v případech porušení smlouvy podstatným způsobem uvedených v této smlouvě.
- 16.4 Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. V případě odstoupení je zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy předat objednateli nedokončené dílo.
- 16.5 Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody ani na zaplacení smluvní pokuty. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla.
- 16.6 Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.

17. Závěrečná ujednání

- 17.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Smlouvu zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
- 17.2 Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami této smlouvy na základě vzájemné dohody řídily již ode dne dojednání/podpisu této smlouvy a veškerá vzájemná plnění poskytnutá ode dne dojednání/podpisu této smlouvy do dne nabytí účinnosti této smlouvy považují za plnění poskytnutá podle této smlouvy.
- 17.3 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 17.4 Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.


- 17.5 Pokud některé z ustanovení této dohody je, nebo se stane neplatným, či zdánlivým, neplatnost, neúčinnost či zdánlivost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost smlouvy jako celku ani jiných ustanovení této dohody, pokud je takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení oddělitelné od zbytku této dohody. Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení.
- 17.6 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
- 17.7 Uzavření této smlouvy schválila Rada města Kopřivnice na své 53. schůzi dne 1.4.2025 usnesením č. 1871/53/RM/2025.
- 17.8 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- 17.9 Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
- a) č. 1 - projektová dokumentace;
 - b) č. 2 - položkový rozpočet stavby;
 - c) č. 3 - pravomocné správní rozhodnutí pro stavbu;
 - d) č. 4 - časový harmonogram postupu provádění díla;

Za objednatele: 09-07-2025



Ing. Adam Ondrašík
vedoucí odboru majetku města

Za zhotovitele: 09-07-2025



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba základových desek s opěrnou zídkou parc.č. 2433/1, k.ú. Kopřivnice
Objekt: 01 - ZÁKLADOVÉ DESKY PRO PADELOVÉ KURTY

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, Kopřivnice

Uchazeč:
Black Padel s.r.o.

Projektant:
KOSMOprojekt s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 9. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 21643881
DIČ: CZ21643881

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 239 573,76	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 239 573,76 0,00	21,00% 12,00%	260 310,49 0,00
Cena s DPH		v CZK	1 499 884,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba základových desek s opěrnou zídkou parc.č. 2433/1, k.ú. Kopřivnice

Objekt: 01 - ZÁKLADOVÉ DESKY PRO PADELOVÉ KURTY

Místo: Datum: 24. 9. 2024

Zadavatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, Kopřivnice Projektant: KOSMOprojekt s.r.o.

Uchazeč: Black Padel s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		1 239 573,76
HSV - Práce a dodávky HSV		1 174 638,36
1 - Zemní práce		240 535,63
2 - Zakládání		791 900,35
3 - Svislé a kompletní konstrukce		73 578,13
4 - Vodorovné konstrukce		16 972,00
8 - Trubní vedení		27 894,37
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		11 540,00
998 - Přesun hmot		12 217,88
PSV - Práce a dodávky PSV		41 435,40
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		34 509,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud		6 926,40
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		23 500,00
VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce		4 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště		10 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost		4 000,00
VRN6 - Územní vlivy		3 000,00
VRN7 - Provozní vlivy		2 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba základových desek s opěrnou zídkou parc.č. 2433/1, k.ú. Kopřivnice

Objekt: 01 - ZÁKLADOVÉ DESKY PRO PADELOVÉ KURTY

Místo: Datum: 24. 9. 2024
Zadavatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, Kopřivnice Projektant: KOSMOprojekt s.r.o.
Uchazeč: Black Padel s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						1 239 573,76		
D		HSV	Práce a dodávky HSV	1 174 638,36				
D		1	Zemní práce	240 535,63				
1	K	121151116	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy přes 300 do 400 mm strojně	m2	570,600	20,00	11 412,00	CS ÚRS 2024 02
	vv		2*23,15*12,0		555,600			
	vv		4*2,5*1,5		15,000			
	vv		Součet		570,600			
2	K	131251121	Hloubení jam do 15 m3 nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 při překopech inženýrských sítí strojně	m3	19,000	350,00	6 650,00	CS ÚRS 2024 02
	vv		zápich, jáma protlaku					
	vv		2,5*1,5*1,5		5,625			
	vv		koncová jáma					
	vv		1,5*1,5*1,5		3,375			
	vv		RN					
	vv		10,0		10,000			
	vv		Součet		19,000			
3	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	52,920	300,00	15 876,00	CS ÚRS 2024 02
	vv		potr. kanalizace dešťové					
	vv		(43,0+3,0)*0,8*1,2		44,160			
	vv		palisáda					
	vv		(4,2+3,3)*0,8*0,8		4,800			
	vv		chráničky elektro					
	vv		(2,0+9,0)*0,6*0,6		3,960			
	vv		Součet		52,920			
4	K	132251253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	191,310	150,00	28 696,50	CS ÚRS 2024 02
	vv		základové pásy					
	vv		4*10,0*1,0*0,95		38,000			
	vv		základové pásy a drenáž					
	vv		4*21,65*1,0*0,95		82,270			
	vv		2*10,0*1,0*0,95		19,000			
	vv		opěrná zeď a drenáž					
	vv		2*(13,6+1,0*2)*1,0*0,95		29,640			
	vv		opěrná zeď - odkop nad úroveň terénu					
	vv		2*14,0*1,0*0,8		22,400			
	vv		Součet		191,310			
5	K	141720017.R00	Neřízný zemní protlak strojně průměru 250 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 3 a 4	m	9,800	1 100,00	10 780,00	
6	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	491,470	100,00	49 147,00	CS ÚRS 2024 02
	vv		ornice					
	vv		570,6*0,4		228,240			
	vv		výkop					
	vv		19,0		19,000			
	vv		52,92		52,920			
	vv		191,31		191,310			
	vv		Součet		491,470			
7	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	491,470	50,00	24 573,50	CS ÚRS 2024 02
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	884,646	80,00	70 771,68	CS ÚRS 2024 02
	vv		491,47*1,8 "Přepočtené koeficientem množství"		884,646			
9	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	157,725	50,00	7 886,25	CS ÚRS 2024 02
	vv		základové pásy					
	vv		4*10,0*0,5*0,95		19,000			
	vv		drenáž					
	vv		(4*21,85+2*11,0)*0,5*0,95		51,965			
	vv		2*14,0*0,7*2,0		39,200			
	vv		zápich, jáma protlaku					
	vv		2,5*1,5*1,5		5,625			
	vv		koncová jáma					
	vv		1,5*1,5*1,5		3,375			
	vv		dešťová kan.					
	vv		(43,0+3,0)*0,8*0,75		27,600			
	vv		palisáda					
	vv		(4,2+3,3)*0,8*0,5		3,000			
	vv		RN					
	vv		4,0		4,000			
	vv		chráničky elektro					
	vv		(2,0+9,0)*0,6*0,6		3,960			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
vv Součet					157,725			
10	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	12,880	200,00	2 576,00	CS ÚRS 2024 02
vv polr. kanalizace dešťové								
vv (43,0+3,0)*0,8*0,35					12,880			
11	M	58331200	šterkopisek netříděný	t	25,760	280,00	7 212,80	CS ÚRS 2024 02
vv 12,88*2 *Přepočtené koeficientem množství					25,760			
12	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	137,400	18,00	2 473,20	CS ÚRS 2024 02
vv po výkopech								
vv (4*21,85+2*11,0)*1,0					109,400			
vv 2*14,0*1,0					28,000			
vv Součet					137,400			
13	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	2,748	148,00	406,70	CS ÚRS 2024 02
vv 137,4*0,02 *Přepočtené koeficientem množství					2,748			
14	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	207,400	10,00	2 074,00	CS ÚRS 2024 02
D 2 Zakládání							791 900,35	
15	K	211971121	Zřízení optáštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	71,500	41,00	2 931,50	CS ÚRS 2024 02
vv 143,0*0,5					71,500			
16	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	84,692	34,00	2 879,53	CS ÚRS 2024 02
vv 71,5*1,1845 *Přepočtené koeficientem množství					84,692			
17	K	212755215	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm bez lože	m	143,000	50,00	7 150,00	CS ÚRS 2024 02
vv 4*21,85+2*11,0					109,400			
vv 2*16,8					33,600			
vv Součet					143,000			
18	K	271542211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděné šterkodrtě	m3	60,447	1 100,00	66 491,70	CS ÚRS 2024 02
vv 2*6,133*10,0*0,15					18,399			
vv 2*6,733*10,0*0,15					20,199			
vv 2*7,283*10,0*0,15					21,849			
vv Součet					60,447			
19	K	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	72,105	2 500,00	180 262,50	CS ÚRS 2024 02
vv 2*21,85*11,0*0,15					72,105			
20	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	19,710	390,00	7 686,90	CS ÚRS 2024 02
vv 2*(21,85+11,0)*2*0,15					19,710			
21	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	19,710	100,00	1 971,00	CS ÚRS 2024 02
22	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	2,855	20 000,00	57 100,00	CS ÚRS 2024 02
vv KARI 8x100 - 5,4kg/m2								
vv 2*21,85*11,0*5,4/1000*1,1					2,855			
23	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	8,990	2 800,00	25 172,00	CS ÚRS 2024 02
vv podkladní pásy pod ztracené bednění								
vv 4*22,15*0,5*0,1					4,430			
vv 6*10,0*0,5*0,1					3,000			
vv opěrná zeď								
vv 2*(13,6+1,0*2)*0,5*0,1					1,560			
vv Součet					8,990			
24	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	14,180	400,00	5 672,00	CS ÚRS 2024 02
vv podkladní beton ze strany u drenáže								
vv (4*21,85+2*11,0)*0,1					10,940			
vv opěrná zeď								
vv 2*(13,6+1,3*2)*0,1					3,240			
vv Součet					14,180			
25	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	14,180	79,00	1 120,22	CS ÚRS 2024 02
26	K	279113136	Základová zeď tl přes 400 do 500 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	178,600	2 000,00	357 200,00	CS ÚRS 2024 02
vv 4*21,85*1,0					87,400			
vv 6*10,0*1,0					60,000			
vv 2*(13,6+1,0*2)*1,0					31,200			
vv Součet					178,600			
27	K	279113154	Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	23,400	1 645,00	38 493,00	CS ÚRS 2024 02
vv opěrná zeď								
vv 2*(13,6+1,0*2)*0,75					23,400			
28	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	1,259	30 000,00	37 770,00	CS ÚRS 2024 02
vv odhad pro základy 5kg/m2								
vv 178,6*5/1000					1,072			
vv odhad pro opěrnou zeď 8kg/m2								
vv 23,4*8/1000					0,187			
vv Součet					1,259			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							73 578,13	
29	K	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	7,500	650,00	4 875,00	CS ÚRS 2024 02
vv 4,2+3,3					7,500			
30	M	59229005	palisáda hranatá betonová 160x160mm v 1000mm přírodní	kus	46,875	399,00	18 703,13	CS ÚRS 2024 02
vv 7,5*6,25 *Přepočtené koeficientem množství					46,875			
31	K	382411115.R00	Zemní nádrž objemu 6500 l z PE na dešťovou a splaškovou vodu samonosná pro běžné zatížení vč. zemních prací	kus	1,000	50 000,00	50 000,00	

D 4 Vodorovné konstrukce

16 972,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	434313115	Schody z vibrolisovaných prefabrikátů se zřízením podkladních stupňů z betonu C 20/25	m	6,000	2 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		5*1,2		6,000			
33	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	4,520	1 100,00	4 972,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		potr. kanalizace dešťové					
	VV		(43,0+13,5)*0,8*0,1		4,520			
	D	8	Trubní vedení				27 894,37	
34	K	871273120	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 4 z PVC-U DN 125	m	43,000	93,00	3 999,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		potr. kanalizace dešťové					
	VV		43,0		43,000			
35	M	28611129	trubka kanalizační PVC DN 125x5000mm SN4	m	44,290	98,00	4 340,42	CS ÚRS 2024 02
	VV		43*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		44,290			
36	K	871313120	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 4 z PVC-U DN 160	m	13,500	160,00	2 160,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		přípojka kanalizace					
	VV		13,5		13,500			
37	M	28611134	trubka kanalizační PVC DN 160x5000mm SN4	m	13,905	190,00	2 641,95	CS ÚRS 2024 02
	VV		13,5*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		13,905			
38	K	877260341	Montáž lapačů střešních splavenin na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	2,000	211,00	422,00	CS ÚRS 2024 02
39	M	56231163	lapač střešních splavenin se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125/110	kus	2,000	3 015,00	6 030,00	CS ÚRS 2024 02
40	K	877270310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 125	kus	3,000	239,00	717,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		koleno					
	VV		3		3,000			
41	M	28611356	koleno kanalizační PVC KG 125x45°	kus	3,000	88,00	264,00	CS ÚRS 2024 02
42	K	877270320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 125	kus	1,000	400,00	400,00	CS ÚRS 2024 02
43	M	28611910	odbočka kanalizační plastová PP s hrdlem KG 125/125/45°	kus	1,000	330,00	330,00	CS ÚRS 2024 02
44	K	894811113	Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 315/160 hl od 1360 do 1730 mm	kus	1,000	6 590,00	6 590,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		SP1					
	VV		1		1,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				11 540,00	
45	K	935111111	Osazení příkopového žlabu do šterkopisku tl 100 mm z betonových tvárníc š 500 mm	m	33,600	50,00	1 680,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		16,8*2		33,600			
46	M	59227054	žlabovka příkopová betonová 500x500x130mm	m	34,000	290,00	9 860,00	CS ÚRS 2024 02
	D	998	Přesun hmot				12 217,88	
47	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plechy	t	610,894	20,00	12 217,88	CS ÚRS 2024 02
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				41 435,40	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				34 509,00	
48	K	711161215	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm	m2	226,500	150,00	33 975,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		(4*21,85+2*11,0)*1,5		164,100			
	VV		2*15,6*2,0		62,400			
	VV		Součet		226,500			
49	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	534,000	1,00	534,00	CS ÚRS 2024 02
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				6 926,40	
50	K	741110052	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená volně	m	112,000	20,00	2 240,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		chránička (1)					
	VV		11,0*4+3,0		47,000			
	VV		chránička (2)					
	VV		11,0*4+9,0+11,0+1,0		65,000			
	VV		Součet		112,000			
51	M	34571156	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 28,4/34,5mm	m	117,600	39,00	4 586,40	CS ÚRS 2024 02
	VV		112*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		117,600			
52	K	998741201	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m	%	100,000	1,00	100,00	CS ÚRS 2024 02
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				23 500,00	
	D	VRN1	Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce				4 000,00	
53	K	012164000	Vytyčení a zaměření inženýrských sítí	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2024 02
	D	VRN3	Zařízení staveniště				10 000,00	
54	K	030001000	Zařízení staveniště	%	10 000,000	1,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 02
	D	VRN4	Inženýrská činnost				4 000,00	
55	K	049303000	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2024 02
	D	VRN6	Územní vlivy				3 000,00	
56	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 02
	D	VRN7	Provozní vlivy				2 500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová sousta
57	K	072203000	Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení)	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2024 02

Město Kopřivnice
Městský úřad Kopřivnice
 Odbor městského úřadu
 - 3 -