

Dílčí soupis prací a materiálu - souhrn požadavků TO ST Olomouc - PO II

Pro období: **červenec - srpen 2025**

Rámcová dohoda: **Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic OŘ OVA 2025 - ST Olomouc**

SoD: **E635-S-1921/2025**

Objednatel: **Správa železnic s.o., OŘ Ostrava, ST Olomouc, PO II**

Zhotovitel: **Společnost s názvem „Svařování 2025 ST Olomouc“**

Příloha dílčí obj. č.: **25_635320053**
Celková cena: 1 927 698,47 Kč

P. č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
4	5907010015	Výměna LISŮ tvar UIC60, 60E2	m			
8	5907015011	Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar R65	m			
9	5907015016	Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar S49, T, 49E1	m			
12	5907015391	Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky, tvar S49, T, 49E1	m			
23	5907020391	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky, tvar S49, T, 49E1	m			
32	5907045120	Příplatek za obtížnost při výměně kolejnic na rozponových podkladnicích tv. S49	m			
35	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy UIC60 nebo R65	kus			
36	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus			
37	5907055020	Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 10 do 23 mm	kus			
59	5908065120	Ojedinělé dotahování upevňovadel s protáčením závitů šroub svérkový	kus			
71	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar			
74	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar			
75	5910020210	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar na roštu tv. UIC60	svar			
76	5910020220	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar na roštu tv. R65	svar			
77	5910020230	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar na roštu tv. S49	svar			
100	5910035020	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65	svar			
102	5910035110	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. UIC60	svar			
104	5910035130	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. S49	svar			
105	5910040015	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek	m			
106	5910040115	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek	m			
108	5910040315	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek	m			
109	5910040415	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek	m			
111	5910050010	Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž upevňovadel výhybka I. generace	m			
112	5910050020	Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž upevňovadel výhybka II. generace	m			
113	5910050110	Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž upevňovadel výhybka I. generace	m			
211	5910130030	Demontáž zádržné opěrky z jazyka i opornice	pár			
212	5910131030	Montáž zádržné opěrky na jazyk i opornici	pár			
224	5911029030	Výměna jazyka a opornice výhybky jednoduché s jedním čelistovým závěrem soustavy S49	m			
238	5911113130	Výměna srdcovky jednoduché svařované (SK) soustavy S49	t			
240	5911113320	Výměna srdcovky jednoduché lité (ZPT) soustavy UIC60 za jiný typ včetně výměny sady podkladnic	t			

247	5911527030	Demontáž čelistového závěru výhybky jednoduché bez žlabového pražce soustavy S49
249	5911529030	Montáž čelistového závěru výhybky jednoduché bez žlabového pražce soustavy S49
322	7594107360	Demontáž lanového propojení stykového č.v. 70 301
323	7594105360	Montáž lanového propojení stykového č.v. 70 301
353	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km
354	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km
VON3	033121011 R	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50
VON5	033131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek