

Soupis požadavků TO Valašské Meziříčí										technický dozor stavebníka:		
Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2025 - ST Olomouc - Obvod 2										kontaktní osoba ve věcech technických:		
Pol. č.	Kategorie položky	Název položky	MJ	SO 01	SO 02	SO 03	SO 04	SO 05	SO 06	Množství celkem	Jednotková cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
		místo provádění prací (TÚ, stanice, km od - do):		Valašské Meziříčí - Hostašovice	Valašské Meziříčí - Branky - Kunovice Loučka	přejezd P7300	obvod TO Valašské Meziříčí					
		termín provádění prací od:		12.08.2025	13.08.2025	13.08.2025	07.07.2025					
		do:		12.08.2025	16.08.2025	16.08.2025	31.08.2025					
		výluka (ANO/NE):		ANO	ANO	ANO	NE					
		cena za jednotlivé SO:										
17	Zeleň	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m2				10 000,000			10 000,000		
18	Zeleň	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2	m2				10 000,000			10 000,000		
24	Zeleň	Výřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2	m2				500,000			500,000		
25	Zeleň	Výřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2				500,000			500,000		
28	Zeleň	Odstranění smíšené vegetace strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací s mulčovacím adaptérem o objemu křovin do 50 %	ha		5,000					5,000		
29	Zeleň	Odstranění smíšené vegetace strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací s mulčovacím adaptérem o objemu křovin přes 50 %	ha	1,500	5,000					6,500		
53	Kolejové lože	Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože otevřené	m3			8,000				8,000		
73	Kolejové lože	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3		105,000					105,000		
82	Pražce	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec betonový příčný vystrojený	kus		15,000	16,000				31,000		
100	Pražce	Příplatek za obtížnost ruční výměny pražce dřevěný za betonový	kus		15,000	16,000				31,000		
103	Pražce	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů	kus		15,000	16,000				31,000		
126	Pražce	Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun přes 5 do 10 cm	kus		4,000	2,000				6,000		
155	Kolejnice	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar S49, T, 49E1	m		70,000					70,000		
194	Kolejnice	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy S49 nebo T	kus		8,000					8,000		
196	Kolejnice	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus		4,000					4,000		
255	GPK	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus		80,000		100,000			180,000		
285	GPK	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km		3,000					3,000		
302	Svař., navař., broušení	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar		8,000					8,000		
309	Svař., navař., broušení	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar		4,000					4,000		
313	Svař., navař., broušení	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek	m		450,000					450,000		
314	Svař., navař., broušení	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek	m		450,000					450,000		
460	Přejezdy a komunikace	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnitřní	m			4,800				4,800		
517	Přejezdy a komunikace	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 10 cm	m	14,000		8,000				22,000		
519	Přejezdy a komunikace	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 10 cm	m2	200,000						200,000		
520	Přejezdy a komunikace	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2			40,000				40,000		
521	Přejezdy a komunikace	Oprava komunikace vyplněním trhlin zálivkovou hmotou	m	14,000						14,000		
524	Přejezdy a komunikace	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s ložní a ohrusnou vrstvou tloušťky do 10 cm	m2	200,000						200,000		

529	Přejezdy a komunikace	Demontáž dílů komunikace obrubníku uložení v betonu	m				20,000		20,000
531	Přejezdy a komunikace	Montáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu	m2				10,000		10,000
560	Žel. spodek	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný	m3			50,000			50,000
574	Žel. spodek	Zřízení ochrany zemních svahů technické	m2		10,000				10,000
605	Zemní práce na žel. spodku	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 2	m3		10,000				10,000
607	Zemní práce na žel. spodku	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti II skupiny 4	m3			2,000			2,000
608	Zemní práce na žel. spodku	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku bez zhutnění	m3		10,000				10,000
614	Zemní práce na žel. spodku	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu	m2		30,000	200,000			230,000
634	Manipulace a přepravy	Třídění pražců a kolejnicových podpor	t				50,000		50,000
635	Manipulace a přepravy	Třídění kolejnic	t				10,000		10,000
641	Materiál	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 (32/63) třídy min. BII	t		150,000				150,000
643	Materiál	Kamenivo drcené drť frakce 4/8	t				2,000		2,000
749	Materiál	Živičné přejezdové vozovky ACO 11S 50/70 střednězrnny-odrusná vrstva	t	15,000					15,000
750	Materiál	Živičné přejezdové vozovky ACL 16S 50/70 hrubozrnny ložní vrstva	t	15,000					15,000
751	Materiál	Asfaltová záilivka trvale pružná pro trhliny a spáry	kg	3,000					3,000
753	Materiál	Asfaltová páska těsnící	m	20,000					20,000
777	Materiál	Obrubník chodníkový	kus				20,000		20,000
782	Materiál	Beton lehce zhutnitelný C 25/30;XC2 vyhovuje i XC1 F5 2 410 2 916	m3				0,500		0,500
843	Doprava	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus				5,000		5,000
844	Doprava	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus				5,000		5,000
845	Doprava	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	15,000	150,000		50,000		215,000
846	Doprava	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t		750,000		50,000		800,000
847	Doprava	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	15,000		3,000			18,000
849	Doprava	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, sutí	t				50,000		50,000
850	Doprava	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t				10,000		10,000
853	Doprava	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000					1,000
854	Doprava	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 km	kus	1,000					1,000
855	Doprava	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000					1,000
856	Doprava	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	2,000	2,000				4,000
857	Doprava	Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku	t				20,000		20,000
860	Doprava	Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku	t	15,000		3,000	5,000		23,000
863	Doprava	Poplatek za uložení odpadu betonových prefabrikátů	t				30,000		30,000
VON 10	VON	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod				40,000		40,000
VON 14	VON	Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objíždky - obtížné vyřízení povolení a označení objíždky	soubor	1,000					1,000
VON 18	VON	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m		450,000				450,000

VON 20	VON	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod		120,000	120,000				240,000
-----------	-----	--	--------	--	---------	---------	--	--	--	---------