

DÍLČÍ SMLOUVA č. 14

Číslo související Rámcové dohody: 08PU-003347

Název Rámcové dohody:

Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK – II. etapa

Číslo dílčí smlouvy: **08PU-004032**

Název dílčí smlouvy: **Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK – II. etapa – DS 14**

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Dílčí smlouva“):

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

státní podnik

zápis v obchodním rejstříku

sp. zn. A 80478 vedená u Městského soudu v Praze

bankovní spojení:

ČNB, č. ú. 20001-15937031/0710

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech technických:

email:

tel.:

email:

tel.:

(dále jen „**ŘSD**“)

a

Společnost Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK – II. Etapa

se sídlem

Průmyslová 228, 435 21 Obrnice

Společník 1, vedoucí společník, správce

HERKUL a.s.

se sídlem:

Průmyslová 228, 435 21 Obrnice

IČO:

25004638

DIČ:

CZ25004638

zápis v obchodním rejstříku:

u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1820

právní forma:
bankovní spojení:
zastoupen:

akciová společnost
ČSOB a.s., 115058333/0300

Společník 2

INSKY spol. s.r.o.

se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
právní forma:
zastoupen:

Nový svět 100, 40 07 Ústí nad Labem
00671533
CZ00671533

u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. C113
společnost s ručením omezeným

Společník 3

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
právní forma:
zastoupen:

Albertova 229/21, 779 00 Olomouc
25869523
CZ25869523

u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2419
akciová společnost

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 09. 08. 2023 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:
druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): Předmětem Dílčí smlouvy č. 14 jsou neodkladná opatření pro zajištění bezpečnosti provozu na mostech v Ústeckém kraji, zejména urychlené odstranění podstatných závad zjištěných primárně při provádění mostních prohlídek, jedná se o závady, které mají nebo mohou mít dopad na bezpečnost provozu na mostě SO 201 – Most ev. č. 30-009b (Most přes strouhu za obcí Dolní Zálezly), km 12,379
množství / rozsah Plnění: viz. Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění

4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
5. Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.
6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: SO 201 Most ev. č. 30-009b (Most přes strouhu za obcí Dolní Zálezly), km 12,379
7. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD: Od výzvy Objednatele do 3 měsíců. Veškerá požadovaná dokumentace vč. dokumentace z odstranění závad bude doložena nejpozději do 1 měsíce po předání díla (tj. 3+1 měsíc).
8. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
9. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
10. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:
 - Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění
 - Příloha č. 2 – Příloha
 - Příloha č. 3 – Specifikace Plnění
11. Dodavatel podpisem této Dílčí smlouvy v souladu s Článkem 5k odst. 1 Nařízením Rady (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině potvrzuje, že
 - a) není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
 - b) není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku¹,
 - c) nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
 - d) žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

¹ Platí, že vlastnické podíly se sčítají. To znamená, že dodavatel v případě, že dva nebo více jeho vlastníků, držitelů či osob ovládajících, pokud jejich podíl v součtu přesáhne 50 % podílu dodavatele, je považován za vlastněný ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku

- e) žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku²,
- f) žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
- g) žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění této Dílčí smlouvy, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech³ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal [redacted]
Datum: 2025.07.09
10:11:26 +02'00'

Digitálně podepsal [redacted]
Datum: 2025.07.10
13:17:34 +02'00'

Digitálně podepsal [redacted]
Datum: 2025.07.10
10:47:45 +02'00'

Digitálně podepsal [redacted]
Datum: 2025.07.10
12:18 +02'00'

² DTTO

³ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.



Firma: Pontex, spol. s r.o.

Rekapitulace ceny

Stavba: 23 053 09 - ŘSD Chomutov - neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Celková cena bez DPH: 2 863 387,65
Celková cena s DPH: 3 464 699,06

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
SO 201	Most ev. č. 30-009b - Most přes strouhu za obcí Dolní Zálezly	2 863 387,65	601 311,41	3 464 699,06

Digitálně
podepsal Ing.
[redacted]
Datum:
2025.07.09
10:11:48 +02'00'

Digitálně podepsal
[redacted]
Datum: 2025.07.10
13:17:55 +02'00'

Digitálně
podepsal Ing.
[redacted]
Datum:
2025.07.10
10:47:58 +02'00'

Digitálně podepsal
[redacted]
Datum: 2025.07.10
14:22:46 +02'00'



Firma: Pontex, spol. s r.o.

Soupis prací objektu

Stavba: 23 053 09 ŘSD Chomutov - neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu - 30-009b
Objekt: SO 201 Most ev. č. 30-009b - Most přes strouhu za obcí Dolní Zálezly
Rozpočet: SO 201 Most ev. č. 30-009b - Most přes strouhu za obcí Dolní Zálezly

SO 201

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0 Všeobecné konstrukce a práce							
1	014102	A	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kámen, vč. vegetace odp. z čištěných konstrukcí dle pol. 17120 2,0*40,0=80,00 [A] Celkem: A=80,00 [B]	T	80,00		
2	014102	B	POPLATKY ZA SKLÁDKU beton prostý beton z otryskaných kř pol. 938544 odhad 30 kg/m2 30/1000*104=3,12 [A] dle pol. 967158 2,85*2,0=5,70 [B] Celkem: A+B=8,82 [C]	T	8,82		
3	014102	C	POPLATKY ZA SKLÁDKU železobeton dle pol. 967168 13,080*2,50=32,70 [A] Celkem: A=32,70 [B]	T	32,70		
4	014102	D	POPLATKY ZA SKLÁDKU izolace 10,0*0,02*1,4=0,28 [A] Celkem: A=0,28 [B]	T	0,28		
5	014102	E	POPLATKY ZA SKLÁDKU kontaminovaná odřezávaná živice dle pol. 11372 předp. 20% živice nebezpečný odpad, 80% bez obsahu nebezpečných látek 2,40*29,424*0,20=14,12 [A] Celkem: A=14,12 [B]	T	14,12		
6	014102	F	POPLATKY ZA SKLÁDKU odřezávaná živice dle pol. 11372 předp. 20% živice nebezpečný odpad, 80% bez obsahu nebezpečných látek 2,40*29,424*0,80=56,49 [A] Celkem: A=56,49 [B]	T	56,49		
7	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCE A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU zkoušení asfaltů PAU 1=1,00 [A] Celkem: A=1,00 [B]	KPL	1,00		
8	02720		POMOC PRÁCE ŽRIZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACE A OCHRANY DOPRAVY DIO vč. projektu, projednání, získání rozhodnutí o trvalých opatřeních na mostě (po dokončení stavby) 1=1,00 [A] Celkem: A=1,00 [B]	KPL	1,00		
9	02720	1	POMOC PRÁCE ŽRIZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACE A OCHRANY DOPRAVY DIO vč. projektu, projednání, získání rozhodnutí o dočasných opatřeních na mostě rozsah DIO: - na mostě regulace dopravy pracovníky zhotovitele most o rozpětí 0- 20m 2=2,00 [A] Celkem: A=2,00 [B]	KPL	2,00		
10	02720	2	POMOC PRÁCE ŽRIZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACE A OCHRANY DOPRAVY DIO vč. projektu, projednání, získání rozhodnutí o dočasných opatřeních na mostě rozsah DIO: - na mostě postupné provádění po jednom pruhu po úsecích délky zúžení cca 50m, celkem 4 fáze po 14 dnech most o rozpětí 20- 50m 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	KPL	není součástí plnění		
11	02720	3	POMOC PRÁCE ŽRIZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACE A OCHRANY DOPRAVY DIO vč. projektu, projednání, získání rozhodnutí o dočasných opatřeních na mostě rozsah DIO: - na silnici řízení dopravy pracovníky zhotovitele - na dálnici omezení dopravy do 1 jíz. pruhu mobilním značením 4x6 hod. most o rozpětí větší než 50m 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	KPL	není součástí plnění		
12	02720	4	POMOC PRÁCE ŽRIZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACE A OCHRANY DOPRAVY DIO vč. projektu, projednání, uzavírkové komise ŘSD, získání rozhodnutí o uzavírci na mostě rozsah DIO: - na mostě postupné provádění po jednom pruhu po úsecích délky zúžení cca 50m, celkem 4 fáze po 14 dnech - napodcházející komunikaci omezení dopravy do 1 jíz. pruhu mobilním značením 10x6 hod 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	KPL	není součástí plnění		
13	027211		POM PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA NEELEKTRIF TRATI doložit individuální kalkulaci nákladů 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	DEN	není součástí plnění		
14	027212		POM PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIF TRATI doložit individuální kalkulaci nákladů 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	DEN	není součástí plnění		
15	02750R	1	POMOC PRÁCE - ŽRIZENÍ A ODSTRANĚNÍ ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCE pro zpřístupnění podhledu NK pro provádění prací most o rozpětí 0- 20m 2=2,00 [A] Celkem: A=2,00 [B]	KPL	2,00		
16	02750R	2	POMOC PRÁCE - ŽRIZENÍ A ODSTRANĚNÍ ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCE pro zpřístupnění podhledu NK pro provádění prací most o rozpětí 20- 50m 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	KPL	není součástí plnění		
17	02750R	3	POMOC PRÁCE - ŽRIZENÍ A ODSTRANĚNÍ ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCE pro zpřístupnění podhledu NK pro provádění prací most o rozpětí větší než 50m	KPL	není součástí plnění		

			0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]				
18	02851R	1	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU akustické trasování na plochách určených k odstranění uvolněného materiálu most o rozpětí 0- 20m 104=104,00 [A] Celkem: A=104,00 [B]	M2	104,00		
19	02851R	2	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU akustické trasování na plochách určených k odstranění uvolněného materiálu most o rozpětí 20- 50m 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	M2	není součástí plnění		
20	02851R	3	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU akustické trasování na plochách určených k odstranění uvolněného materiálu most o rozpětí větší než 50m 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	M2	není součástí plnění		
21	029113		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY 3=3,00 [A] Celkem: A=3,00 [B]	KUS	3,00		
25	029412	A	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU aktualizace ML (doplnění údajů evidence) 1=1,00 [A] Celkem: A=1,00 [B]	KUS	1,00		
26	02943	1	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS most o rozpětí 0- 20m 3=3,00 [A] Celkem: A=3,00 [B]	KPL	3,00		
27	02943	2	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS most o rozpětí 20- 50m 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	KPL	není součástí plnění		
28	02943	3	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS most o rozpětí větší než 50m 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	KPL	není součástí plnění		
29	02944		OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘEVEDENÍ V DIGIT FORMĚ 1=1,00 [A] Celkem: A=1,00 [B]	KPL	1,00		
30	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY Povolení k zajištění nezbytných souhlasů prov.prací v ochran.pásmech (IS, dráhy, dálnice toku a pod.) 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	KPL	není součástí plnění		
31	02953	1	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA mimořádná prohlídka po skončení oprav most o rozpětí 0- 20m 1=1,00 [A] Celkem: A=1,00 [B]	KUS	1,00		
32	02953	2	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA mimořádná prohlídka po skončení oprav most o rozpětí větší než 50m 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	KUS	není součástí plnění		
33	02953	3	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA mimořádná prohlídka po skončení oprav most o rozpětí větší než 50m 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	KUS	není součástí plnění		
1			Zemní práce				
34	111208		ODSTRANĚNÍ KROVIN S ODVOZEM DO 20KM vč. odvozu na skládku, uložení, poplatku vč. případného štěpkování 80,0=80,00 [A] Celkem: A=80,00 [B]	M2	80,00		
35	11353		ODSTRANĚNÍ CHODNIKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ vč. nabídky k odprodeji zhotoviteli 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	M	není součástí plnění		
36	11372		FREZOVÁNÍ ŽPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH vč. odvozu na skládku nebezpečného odpadu odstranění vozovky obrus - 50mm 0,05*(15,0+2,50+15,0)*9,60=15,60 [A] ložná - 45mm (z důvodu plynulého napojení frézováno odstupňované) 0,045*(14,75+2,50+14,75)*9,60=13,82 [B] Celkem: A+B=29,42 [C]	M3	29,42		
37	113768		FREZOVÁNÍ DRAŽKY PRŮŘEZU DO 1200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE frézování a řezání krytu AB vozovky v místě napojení na stav. stav. 2*9,60=19,20 [A] nad rubem rámu 2*9,60=19,20 [B] Celkem: A+B=38,40 [C]	M	38,40		
38	122738		ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNÉ TR. I., ODVOZ DO 20KM 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	M3	není součástí plnění		
39	12920		ČISTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU vč. odvozu na skládku a uložení, poplatku za skládku porovnatelně pro čištění boků komunikace a chodníků od nánosů a vegetace 40,0=40,00 [A] Celkem: A=40,00 [B]	M3	40,00		
40	12980		ČISTĚNÍ ULIČNÍCH VPŮSTÍ porovnatelná položka - pročištění mostních odvodňovačů 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	KUS	není součástí plnění		
41	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I., ODVOZ DO 20KM	M3	40,00		

		odstranění zeminy vč. odláždění kuželů (kamenná dlažba uschována a bude použita na předláždění) 10,0=10,00 [A] odstranění nánosů a naplavenin z toku vodoteče v otvoru + cca 5,0m v délce toku z obou stran mostu 23,0=23,00 [B] odstranění podkladu vozovky podél římsy 2*0,50*0,70*4,0=2,80 [C] vyhloubení svahových rigolů pro svahové skluzy podél kraje nových svahových kuželů 0,50*0,60*14,0=4,20 [D] Celkem: A+B+C+D=40,00 [E]				
42	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	40,00		
		dle pol. 131738 40,0=40,00 [A] Celkem: A=40,00 [B]				
43	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	10,50		
		obnova násypů podél pravé římsy v pásu šířky 1,0m 3,50=3,50 [A] obnova svahových kuželů vpravo 7,0=7,00 [B] Celkem: A+B=10,50 [C]				
44	17680	VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	není součástí plnění		
		vsakovací jímka 2,0x2,0x1,5 m vyplněná kamenivem vč. zemních prací 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]				
2						
45	261415	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TR. IV D DO 50MM revize stávajících odvodnění dutin nosníků vč. případného odvrtání 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	M	není součástí plnění		
46	285391	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 10MM DO VRTŮ 9 ks/m2 kotvení dobetonávek průměr R25 vrtání otvorů pro osazení spřahujících trnů pro ukotvení nových říms 20,0=20,00 [A] průměr R10 kotvení vyrovnávací a spřahující desky 4ks/m2 2,5*11,4*4=114,00 [B] Celkem: A+B=134,00 [C]	KUS	134,00		
3						
47	317325	ŘIMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	4,00		
		nové římsy na krajích nk dle VL401+402 vč. výroby a osazení bednění vč. veškerých spar - dilatační, srrršťovací, pracovní 4,0=4,00 [A] Celkem: A=4,00 [B]				
48	317365	VÝZTUŽ ŘIMS Z OCELI 10505, B500B	T	0,72		
		výztuž říms 180kg/m3 4,0*0,18=0,72 [A] Celkem: A=0,72 [B]				
49	333325	MOSTNÍ OPĚRY A KRÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 C30/37 XF2 - dobetonávky betonáž ŽB čela vč. vodorovných křídel tl. cca 1,0m 6,0=6,00 [A] Celkem: A=6,00 [B]	M3	6,00		
50	333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KRÍDEL Z OCELI 10505, B500B	T	1,36		
		výztuž dobetonávky dle pol. 333325 výztuž 180 kg/m3 0,180*6,0=1,08 [A] dle pol. 457314 výztuž 100 kg/m3 0,10*2,85=0,29 [B] Celkem: A+B=1,37 [C]				
51	334325	MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 korvená přibetonávka 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	M3	není součástí plnění		
52	334365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505, B500B	T	není součástí plnění		
53	428400	MOSTNÍ LOŽISKA Z OCELI (OCELOLITINY) - UDRŽBA čištění, oprava 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	KUS	není součástí plnění		
54	42842	MOSTNÍ LOŽISKA Z OCELI (OCELOLITINY) PRO ZATÍŽ DO 2,5MN kompletní - nadzvednutí lisů, demontáž, dodávka a montáž nového ložiska 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	KUS	není součástí plnění		
55	42843	MOSTNÍ LOŽISKA Z OCELI (OCELOLITINY) PRO ZATÍŽ DO 5,0MN kompletní - nadzvednutí lisů, demontáž, dodávka a montáž nového ložiska 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	KUS	není součástí plnění		
56	42844	MOSTNÍ LOŽISKA Z OCELI (OCELOLITINY) PRO ZATÍŽ PŘES 5,0MN kompletní - nadzvednutí lisů, demontáž, dodávka a montáž nového ložiska 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	KUS	není součástí plnění		
57	428500	MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVA - UDRŽBA čištění, oprava 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	KUS	není součástí plnění		
58	42852	MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVA PRO ZATÍŽ DO 2,5MN kompletní - nadzvednutí lisů, demontáž, dodávka a montáž nového ložiska 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	KUS	není součástí plnění		
59	42853	MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVA PRO ZATÍŽ DO 5,0MN kompletní - nadzvednutí lisů, demontáž, dodávka a montáž nového ložiska 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	KUS	není součástí plnění		
60	42854	MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVA PRO ZATÍŽ PŘES 5,0MN	KUS	není součástí plnění		

		kompletní - nadzvednutí lisy, demontáž, dodávka a montáž nového ložiska 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]				
61	428600	MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ - UDRŽBA	KUS	není součástí plnění		
		čištění, oprava 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]				
62	42862	MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 2,5MN	KUS	není součástí plnění		
		kompletní - nadzvednutí lisy, demontáž, dodávka a montáž nového ložiska 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]				
63	42863	MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 5,0MN	KUS	není součástí plnění		
		kompletní - nadzvednutí lisy, demontáž, dodávka a montáž nového ložiska 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]				
64	42864	MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ PŘES 5,0MN	KUS	není součástí plnění		
		kompletní - nadzvednutí lisy, demontáž, dodávka a montáž nového ložiska 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]				
65	451314	PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	3,00		
		podklad pod dlažbu podklad pod dlažbu z lomového kamene 3,0=3,00 [A] Celkem: A=3,00 [B]				
66	457314	VYROVNÁVACÍ A SPADOVÝ PROSTÝ BETON C25/30	M3	2,85		
		prostý beton s odolností proti rozmrazovacím prostředkům nová vyrovnávací a spřahující deska (VÝZTUŽ VIZ POL. 333365) 0,10*2,50*11,40=2,85 [A] Celkem: A=2,85 [B]				
67	45852	VÝPLN ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	není součástí plnění		
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]				
68	45857	VÝPLN ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	není součástí plnění		
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]				
69	465513	PŘEDLAŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	2,00		
		rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) obnova kamenné dlažby 2,0=2,00 [A] Celkem: A=2,00 [B]				
5		Komunikace				
70	574B44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	není součástí plnění		
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]				
71	574J64	ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 45MM	M2	312,00		
		(15,0+2,50+15,0)*9,60=312,00 [A] Celkem: A=312,00 [B]				
72	575F53	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM MODIFIK	M2	307,		
		(14,75+2,50+14,75)*9,60=307,20 [A] Celkem: A=307,20 [B]				
73	57790M	VÝSPRAVA VÝTLUKU SMESÍ MA MODIFIK (KUBATURA)	M3	není součástí plnění		
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]				
6		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				
74	626113	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM	M2	52,00		
		tl.sanace < 30 mm odhad plochy - 50 % pol. 938544 vč. ochrany odhalené výztuže 0,50*104,0=52,00 [A] Celkem: A=52,00 [B]				
75	626123	REPROFIL PODHL. SVIS PLOCH SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 60MM	M2	52,00		
		tl.sanace > 30 mm odhad plochy - 50 % pol. 938544 vč. ochrany odhalené výztuže 0,50*104,0=52,00 [A] Celkem: A=52,00 [B]				
76	62631	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2	104,00		
		odhad plochy - 100 % pol. 938544 104,0=104,00 [A] Celkem: A=104,00 [B]				
77	62663	INJEKTÁŽ TRHLIN SILOVÉ SPOJUJICI	M	20,80		
		20,80=20,80 [A] Celkem: A=20,80 [B]				
78	62745	SPAROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU	M2	60,00		
		10*(2+2+2)=60,00 [A] Celkem: A=60,00 [B]				
7		Přidružená stavební výroba				
79	711432	IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	4,50		
		Ochrana izolace pod římsou - s kovovou vložkou na n.k. 2*(0,75+0,15)*2,50=4,50 [A] Celkem: A=4,50 [B]				
80	711452	IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETICI VRSTVOU	M2	36,50		
		na nk 2,50*11,40=28,50 [A] izolace ploch křídel 8,0=8,00 [B] Celkem: A+B=36,50 [C]				
81	721163R	SPOJKY VNITRNÍ KANALIZACE ZE SKLOLAM TRUB DN DO 150MM	KS	není součástí plnění		
		výměna svěrné spojky, včetně odvozu odstraněných stávajících spojek na skládku a poplatku za uložení, stávající svěrné prvky z nerezové oceli budou znovu použity 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]				
82	721164	VNITRNÍ KANALIZACE ZE SKLOLAM TRUB DN DO 200MM	M	není součástí plnění		
		vč. opravy závěsů, svěrných spojek, vč.napojení odvodňovače				

		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]				
83	721164R	KOMPENZATOR NA VNITRNI KANALIZ SKLOLAM DN DO 200MM výměna gumový vinovec, vč. odvozu odstraněného stávajícího kompenzátoru na skládku a poplatku za uložení 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	KUS	není součástí plnění		
84	721171R1	VNITRNI KANALIZACE Z PLAST TRUB DN DO 50MM oprava svodu odvodnění izolace včetně opravy závěsů, vč. zatěsnění dvoru na podhledu 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	KUS	není součástí plnění		
85	721171R2	VNITRNI KANALIZACE Z PLASTOVÝCH TRUB DN 50 MM výměna svodu odvodnění izolace šedý PP, vč. opravy závěsů, vč. zatěsnění dvoru na podhledu vč. odvozu vybouraného materiálu na skládku, uložení a poplatku 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	KUS	není součástí plnění		
86	721173	VNITRNI KANALIZACE Z PLAST TRUB DN 150	M	není součástí plnění		
87	72144R	0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B] REKTIFIKACE LEŽATÉHO SVODU DN 200MM NA ZÁVĚSECH zrektifikování do předepsaného podélného sklonu 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	M	není součástí plnění		
88	72145R	FIXACE MATIC LEŽATÉHO SVODU DN 200MM NA ZÁVĚSECH fixace matic M12 průmyslovým anaerobním lepidlem 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	KUS	není součástí plnění		
89	78311R	OCHRANA NEREZOVÉ OCELI ODPUZOVACIM NÁTĚREM nátěr snižující zájem o odcizení 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	M2	není součástí plnění		
90	78321	PROTIKOROZ OCHRANA DOPLŇK OK NÁTĚREM JEDNOVRST pasivační nátěr 10,40=10,40 [A] Celkem: A=10,40 [B]	M2	10,40		
91	78322	PROTIKOROZ OCHRANA DOPLŇK OK NÁTĚREM VÍCEVRST zábíradli 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	M2	není součástí plnění		
92	78381	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) sjednocující nátěr n.k a sp.stavby (2+2+2)*11,4=68,40 [A] Celkem: A=68,40 [B]	M2	68,40		
93	78383	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) nátěr kraje říms (obruby) 2*(0,15+0,25)*5=4,00 [A] Celkem: A=4,00 [B]	M2	4,00		
8		Potrubi				0,00
94	89712	VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DILCŮ 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	KUS	není součástí plnění		
9		Ostatní konstrukce a práce				
95	9112A1	ZABRADLI MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	M	není součástí plnění		
96	9112A3	ZABRADLI MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč. odvozu demontáž jednoduchého ocelové zábradlí na levé římsce mostu 3,5=3,50 [A] Celkem: A=3,50 [B]	M	3,50		
97	9112B1	ZABRADLI MOSTNÍ SE SVISLOU VYPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	M	není součástí plnění		
98	9112B3	ZABRADLI MOSTNÍ SE SVISLOU VYPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč. odvozu na místo určené investorem, vč. pasivace ponechaných částí sloupků 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	M	není součástí plnění		
99	9113C1	SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR, UROVEN ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ dodávka + montáž silničních svodidel 32,0=32,00 [A] Celkem: A=32,00 [B]	M	32,00		
100	9113C3	SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR, UROVEN ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč. odvozu odstranění silničních svodidel na obou stranách mostu uložení dle pokynu investora 32,0=32,00 [A] Celkem: A=32,00 [B]	M	32,00		
101	9115C1	SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, UROVEN ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	M	není součástí plnění		
102	9115C3	SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, UROVEN ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč. odvozu 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	M	není součástí plnění		
103	9117C1	SVOD OCEL ZABRADEL UROVEN ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ 10,50=10,50 [A] Celkem: A=10,50 [B]	M	10,50		
104	9117C3	SVOD OCEL ZABRADEL UROVEN ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč. odvozu 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	M	není součástí plnění		
105	911FC1	SVODIDLO BETON, UROVEN ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - DODÁVKA A MONTÁŽ 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]	M	není součástí plnění		

106	911FC2	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)	M	není součástí plnění		
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]				
107	911FC3	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	není součástí plnění		
		vč. odvozu 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]				
108	911FC9	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - NAJEM	MDEN	není součástí plnění		
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]				
109	914171	DOPRAVNÍ ZNACKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI HLINIKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	není součástí plnění		
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]				
110	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	20,00		
		20,0=20,00 [A] Celkem: A=20,00 [B]				
111	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURALNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	18,75		
		(2*0,25+0,125)*30=18,75 [A] Celkem: A=18,75 [B]				
112	917424	CHODNIKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	není součástí plnění		
		kověný kamenný obrubník vč. lože 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]				
113	919146	ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 300MM	M	není součástí plnění		
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]				
114	919154	ŘEZÁNÍ OCELOVÝCH PROFILŮ PRŮŘEZU DO 7000MM2	KUS	není součástí plnění		
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]				
115	931328	TESNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1200MM2	M	58,40		
		v místě řezaných spar 9,60*4=38,40 [A] podél říms 4*5,0=20,00 [B] Celkem: A+B=58,40 [C]				
116	93150R	MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ	M	není součástí plnění		
		Udržba závěru - výměna těsnícího profilu, vč. PKO 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]				
117	93152	MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM	M	není součástí plnění		
		vč. zabetonování a výztuže 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]				
118	93165	MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ PRŮŘEZU DO 0,044M2	M	není součástí plnění		
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]				
119	932111	PROTIDOTYKOVÉ ZÁBRANY ŠTÍTOVÉ - ZŘÍZENÍ S DODÁNÍM	M2	není součástí plnění		
		vč. ukotvení a výstražných tabulek 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]				
120	932112	PROTIDOTYKOVÉ ZÁBRANY ŠTÍTOVÉ - DEMONTÁŽ	M2	není součástí plnění		
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]				
121	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	14,00		
		oprava skluzu osazení betonové dlažby svahových skluzů do vrstvy betonu 14,0=14,00 [A] Celkem: A=14,00 [B]				
122	93650	DROBNÉ DOPLNK KONSTR KOVOVÉ	KG	není součástí plnění		
		nové uchycení chrániček 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]				
123	936531	MOSTNÍ ODVODNOVACÍ SOUPRAVA 300/300	KUS	není součástí plnění		
		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]				
124	93852	OCÍŠTĚNÍ BETON KONSTR OD VEGETACE	M2	104,00		
		vč. odklizení předčištění dle pol. 938544 104,0=104,00 [A] Celkem: A=104,00 [B]				
125	938544	OCÍŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ	M2	104,00		
		otryskání, odstranění uvolněného povrchu betonového zdíva stojek prefa rámu - do tl. 40mm 54,0=54,00 [A] otryskání, odstranění uvolněného povrchu betonového zdíva stropu prefa rámu - do tl. 40mm 25,0=25,00 [B] otryskání, odstranění uvolněného povrchu ŽB zdí vlevo - do tl. 40 mm 19,0=19,00 [C] otryskání, odstranění cementové výplně spár mezi rámy nk, do tl. 100 mm 6,0=6,00 [D] Celkem: A+B+C+D=104,00 [E]				
126	93899R	OCÍŠTĚNÍ MOSTNÍCH ZÁVĚRŮ	M	není součástí plnění		
		vč. odvozu na skládku a poplatku za uložení a skládkovné 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]				
127	966188	DEMONTÁŽ KONSTRUKCI KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM	T	není součástí plnění		
		vč. odvozu na místo určené investorem 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]				
128	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	není součástí plnění		
		vč. odvozu				

		0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]			
129	967158	VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCE BETON S ODVOZEM DO 20KM	M3	2,85	
		bourání stávající spřáhující a vyrovnávací desky 0,10*2,50*1,40=2,85 [A] Celkem: A=2,85 [B]			
130	967168	VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCE ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM	M3	13,08	
		výbourání čelní zdi na nk a vodorovných křídel vpravo v tl. 1,0m 6,0=6,00 [A] výbourání pravého krajního prefa rámu (IZM?) - 2,0*2,0*1,0m (2,40*2*0,20+2,10*2*0,20+4*(0,20*0,20/2))=1,88 [B] výbourání původních ŽLB říms 5,2=5,20 [C] Celkem: A+B+C=13,08 [D]			
131	967188	VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCE KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM	T	není součástí plnění	
		vč. odvozu na místo určené investorem 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]			
132	96785	VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ	M	není součástí plnění	
		vč. odvozu na skládku a poplatku za uložení 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]			
133	96786	VYBOURÁNÍ MOSTŮ LOŽISEK	KUS	není součástí plnění	
		vč. odvozu na skládku a poplatku za uložení 0=0,00 [A] Celkem: A=0,00 [B]			
134	97817	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2	10,00	
		zbytky stávající izolace odhad 10,0=10,00 [A] Celkem: A=10,00 [B]			

Příloha č. 2 - Příloha

PŘÍLOHA

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic s. p. Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	<u>Společnost Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK – II. Etapa</u> Se sídlem: Průmyslová 228, 435 21 Obrnice <i>Společník 1, vedoucí společník, správce</i> HERKUL a.s., Průmyslová 228, 435 21 Obrnice <i>Společník 2</i> INSKY spol. s.r.o. Se sídlem: Nový svět 100, 40 07 Ústí nad Labem <i>Společník 3</i> IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Se sídlem: Albertova 229/21, 779 00 Olomouc
Datum zahájení prací	1.1.7	Od výzvy Objednatele.
Doba pro dokončení	1.1.9	Do 4 měsíců (3+1 měsíc na veškerou dokumentaci)
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Do 3 měsíců od výzvy Objednatele.

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Sekce	1.1.26	Nepoužije se.
Faktura	1.1.28	Další náležitosti nejsou určeny.
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Dílčí objednávka/Příloha (b) Rámcová dohoda (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	
Zástupce objednatele	3.2	
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Nepoužije se.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Nepoužije se.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Do 7 dnů po Datu zahájení prací Forma harmonogramu: a) Harmonogram stavby bude obsahovat zahájení, dobu provádění a dokončení stavby.
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se.
Odstranění vad	9.1	Dle 9.1 a) - c) Zvláštních podmínek
Oprávnění k Variaci	10.1	Nepoužije se.
Průběžné platby	11.3	a) Nepoužije se.
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod- článku Smluvních podmínek	Údaje
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5	Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se nepoužije.
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 14.2 Smluvních podmínek se nepoužije.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Most 30-009b

Most přes strouhu za obcí Dolní Zálezly

HLAVNÍ PROHLÍDKA

Objekt: Most ev.č. 30-009b (Most přes strouhu za obcí Dolní Zálezly)

Okres: Ústí nad Labem

Prohlídku provedl: [REDACTED]

číslo oprávnění 176/2015

PONTEX, s.r.o.

Datum provedení prohlídky: 28.4.2023

Poznámka:

HPM byla provedena na základě smlouvy č.08PU-003379 s ŘSD ČR, Správa Chomutov.

Podkladem pro sestavení protokolu o vykonané HPM byly údaje uvedené v mostní evidenci (CEV) a fotodokumentace.

PS, LS – pravá resp. levá strana ve směru staničení; OP1 (Praha) , OP2 (Ústí nad Labem)

Počasí v době provádění prohlídky:

polojasno

Způsob zpřístupnění:

z terénu

Teplota vzduchu: 14,0°C

Teplota NK:

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo komunikace: 30

Staničení km: 12,379km

Ev.č.mostu: 30-009b

Název objektu: **Most přes strouhu za obcí Dolní Zálezly**

Staničení ve směru: Praha- Ústí nad Labem

B. POPIS ČÁSTÍ MOSTU**1. Spodní stavba**

- | | | | |
|-------|-------|-----------------------------------|---|
| [1.1] | 1.1 | Základy mostních podpěr a křídel | Základy podpěr jsou nepřístupné, způsob založení nebyl ověřován.
Mostní list údaj neuvádí. Pravděpodobně se jedná o plošné založení. |
| [1.2] | 1.2 | Mostní podpěry křídla a čelní zdi | Monolitická součást NK. |
| [1.3] | 1.2.4 | křídlo | Na pravé straně má most rovnoběžná betonová monolitická, prefabrikovaná křídla.
Na levé straně plní funkci křídel stěny betonové šachty systému odvodnění. |
| [1.4] | 1.3.3 | zpevnění svahu, svah.kužel | dlažbou. |

2. Nosná konstrukce mostu (horní stavba)

- | | | | |
|-------|-----|------------------------|---|
| [2.1] | 2.1 | Nosná konstrukce | 1 kolmé pole.
V příčném řezu je NK sestavena z 11 ks ŽB ráků typu IZM. |
| [2.2] | 2.4 | Čelní zdi a přesypávka | Na obou stranách mostu jsou monolitické betonové čelní zdi ve formě dobetonávky čela krajních dílců.
. |

3. svršek

[3.1]	3.1	Vozovka	Živičný kryt z AB, mezi obrubami říms.
[3.2]	3.3	Římsy, obrubníky, zálivky	Vpravo je provedena monolitická ŽB římsa z okapním nosem. Vlevo římsa přechází přímo do čelní zdi- lícuje s ní..
[3.3]	3.5	Izolační systém NK	Izolační systém nezjišťován. Lze předpokládat vanovou izolaci.Vpravo izolace vystupuje zpod obetonávky čela.

4. Vybavení

[4.1]	4.1	Svodidla/Zábradelní svodidla	Podél vozovky je osazeno ocelové svodidlo typu NH.
[4.2]	4.2	Zábradlí	Vlevo jedno pole ocelového dvoumadlového zábradlí.
[4.3]	4.3	Dopravní značení, označení objektu	Na vozovce provedeno vodorovné dopravní značení. Osazeny tabulky s ev. č. mostu
[4.4]	4.6	Území pod mostem a přístup. cesty	Koryto občasné vodoteče - vyústění rigolů vedoucích podél silnice.
[4.5]	4.8	Odvodnění	Příčný a podélný spád vozovky.

C. STAV A ZÁVADY ČÁSTÍ MOSTU

1. Spodní stavba

[1.1]	1.1	Základy mostních podpěr a křídel	Nezjištěny projevy poruch základových konstrukcí
[1.2]	1.2.4	křídlo	křídly a NK. jejímž dně stojí vody, uchycená vegetace. Na straně OP2 je křídlo mírně vychýleno vnějším směrem - cca 15 mm. Mezi opěrou a křídlem odpadla svislá hrana- obnažená výztuž silně koroduje.
[1.3]	1.3.3	zpevnění svahu, svah.kužel	V odláždění svahů křídel vpravo a v dlažbě vpravo před mostem je uchycená vegetace

2. Nosná konstrukce mostu (horní stavba)

[2.1]	2.1	Nosná konstrukce	odprýsknutí krycí vrstvy na vnitřním líci ŽB rámu. Na obou stranách zatéká přelivem přes římsu a spárou mezi dobet. čela a dílem - především vlevo kotevní výztuže na straně OP2, mezi horní příčlí a dobetonávku otevřená spára. krajního dílu- překorodován 1 prut, a degradace dobetonávky.čela pojiva- krápníky- mokré.
-------	-----	------------------	--

Uvnitř tubusu protékají spáry mezi díly 4-5- zavlhlé, méně 2-3 a 5-6- zavlhlé.
 Vlevo v dolní příčli - obnažena výztuž u 3. a 7. dílu zleva
 Nepřesně osazené dilce- zejména 1-2 a 4-5. Mezera mezi nimi je š. 25-35 mm.

[2.2] 2.4 Čelní zdi a přesypávka

Na čelní zdi přelivem přes římsu zatéká voda z vozovky
 Vpravo je rozpadlá spodní hrana monolitické
 jsou obnažena oka kotevní výztuže významně zeslabené až přerušené.
 Vlevo je místy spodní hrana odpadlá

3. svršek

[3.1] 3.1 Vozovka

Přebalená vozovka

[3.2] 3.3 Římsy, obrubníky, zálivky

Římsa na pravé straně hloubkově degraduje, místy jsou olámané hrany a rohy
 Vlevo jsou obnaženy silně korodující třmeny a podélná výztuž.
 Obě římsy jsou pod úrovní přilehlé vozovky.

[3.3] 3.5 Izolační systém NK

Lokálně nefunkční.

4. Vybavení

[4.1] 4.1 Svodidla/Zábradelní svodidla

Vpravo - povrchová koroze sloupků, svodnice a distančních prvků.
 metrech.
 zvýšenou odraznou hranou římsy.
 Výška svodnice v PS 0,72 a v LS 0,71m.

[4.2] 4.2 Zábradlí

vykloněno vnějším směrem a kýve se.
 Sloupky v místě vetknutí jsou silně zkorodovány.
 Na zbylých stěnách spadišťové šachty zábradlí chybí.

[4.3] 4.3 Dopravní značení, označení objektu

Modré nástavce směrových sloupků jsou osazený mimo most.
 Chybí dopravní značení omezující zatížitelnost

[4.4] 4.6 Území pod mostem a přístup. cesty

Nánosy listí uvnitř tubusu.
 Naplaveniny ve spadištní šachtě.
 Plošně degradovaný beton všech stěn spadištní šachty vlevo.

[4.5] 4.8 Odvodnění

Nevyřešené- dochází k přelivu přes římsy

5. Další části

[5.1] 5 Další části / Mostní evidence

V mostní evidenci chybí náčrt a údaje nejsou úplné.
 Zatížitelnost odhadnutá.

[5.2] 5 Další části / Provnání stavu

zatékání slané vody do konstrukce pokračuje její degradace.

mostu se stavem v předchozí
HMP

D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE

Údržba se provádí v minimálním rozsahu v rámci možností správce.

E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY MOSTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD

6.periodicky

- | | | |
|-----|---------------------------------------|--|
| [1] | 4.6 Území pod mostem a přístup. cesty | Pravidelně vyčistit dno tubusu vč spadištní šachty |
|-----|---------------------------------------|--|

5.odstranění nutno provést ihned

- | | | |
|-----|--|---|
| [2] | 4.1 Svodidla/Zábradelní svodidla | Upravit zádržný systém v souladu s platnými předpisy - např.předsazením betonového svodidla.Případně zamezit vjezd na krajnice pomocí kotveného vodícího prahu se svislými dopravními značkami popř osadit city bloky a omezit rychlost na mostě na 50km/h. |
| [3] | 4.2 Zábradlí | Vyměnit zábradlí nad betonovou šachtou, osadit zábradlí i na ostatní 3 stěny šachty. |
| [4] | 4.3 Dopravní značení, označení objektu | Osadit svislé dopravní značení omezující zatížitelnost mostu dle mostní evidence Vn=19t a Vr=48t |

4.odstranění do nejbližšího zimního období

- | | | |
|-----|--|---|
| [5] | 1.2.4 křídlo | Provizorně sanovat výztuž- opatřit ochranným nátěrem a obnovit betonovou krycí vrstvu |
| [6] | 2.1 Nosná konstrukce | Provizorní řešení je zřídít řízený odtok vody u protékajících spár- ve stropní části zatěsnit. (mimo krajní), okraje dílů zasanovat.Obnovit výplň spár vč. sanaci míst s obnaženou výztuží resp separovanou krycí vrstvou. |
| [7] | 2.4 Čelní zdi a přesypávka | Provizorně sanovat výztuž- opatřit ochranným nátěrem a obnovit betonovou krycí vrstvu. |
| [8] | 4.3 Dopravní značení, označení objektu | Doplnit směrové sloupky na obě strany nad mostní objekt |

3.odstranění nutno do 1 roku

- | | | |
|-----|-----------------------|---|
| [9] | 1.3.3 zpevnění svahu, | Provést vyčištění spár od vegetace s obnovit jejich výplň |
|-----|-----------------------|---|

svah.kužel

- | | | | |
|------|-----|-----------------------------------|---|
| [10] | 4.1 | Svodidla/Zábradelní svodidla | Obnovit PKO svodidel |
| [11] | 4.6 | Území pod mostem a přístup. cesty | Provést opravu betonu spadištní šachty |
| [12] | 5 | Další části / Mostní evidence | Doporučuji provést stavební oměření objektu, doplnění údajů do mostní evidence vč. náčrtu, Doporučuji provést MPM, diagnostiku, statický přepočítat zatížitelnosti - doplnit do mostní evidence. Dle výsledků rozhodnout o opravě/rekonstrukci mostu. |

3. odstranění do 2 let

- | | | | |
|------|-----|-------------------------------|--|
| [13] | 3.3 | Římsy, obrubníky, zálivky | V rámci opravy/rekonstrukce provést výměnu říms |
| [14] | 3.5 | Izolační systém NK | V rámci opravy/rekonstrukce provést výměnu izolace |
| [15] | 4.1 | Svodidla/Zábradelní svodidla | V rámci opravy/rekonstrukce provést výměnu svodidel za zábradelní svodidla |
| [16] | 4.8 | Odvodnění | V rámci opravy/ rekonstrukce vyřešit odvodnění povrchu vozovky |
| [17] | 5 | Další části / Mostní evidence | Dle výsledků diagnostického průzkumu a přepočtu zatížitelnosti realizovat buď opravu nebo náhradu mostu. |

F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ SE SPRÁVCEM MOSTU, STANOVENÍ DRUHU ÚDRŽBY A OPRAV, STANOVENÍ ZPŮSOBU A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY, STANOVENÍ PŘEDBĚŽNÉ CENY PRACÍ

Datum projednání: 31.5.2023

Číslo jednací:

Poznámka:

Zjištění a navržená opatření byla projednána s odpovědným zástupcem zadavatele

G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A KLASIFIKAČNÍHO STUPNĚ STAVU NOSNÉ KONSTRUKCE A SPODNÍ STAVBY MOSTU

Stavební stav**Spodní stavba**

Stavební stav:

IV - Uspokojivý (koefic. a=0,8)

Nosná konstrukce

Stavební stav:

V - Špatný (koefic. a=0,6)

Zatížitelnost

Způsob zjištění zatížitelnosti:

N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý)

V_n = 19,0tV_r = 48tV_e = 117t

Max.nápravový tlak = 14,2t

Použitelnost: IV - Omezeně použitelné

Poznámka ke stavu a použitelnosti

mostu na čelech.

systémem na obou stranách mostu.

Poznámka k zatížitelnosti

součinitelem stavebního stavu 0,6.

Stanovený termín další hlavní prohlídky: 4 / 2025

V souladu s článkem 5.3.1 ČSN 73 6221 - Prohlídky mostů pozemních komunikací,
případně první hlavní prohlídku po provedení rekonstrukce mostu.

J. OBRAZOVÉ PŘÍLOHY



staničení



Pravá strana
Svodidlo, deformační díl - koroze
Přebalená vozovka



Pravá strana
Svodidlo, deformační díl - koroze



Pohled na římsu zprava nad OP2
Koroze sloupku



Pohled na uspořádání na mostě proti směru
staničení



Levá strana za OP2
Zábradlí- vychýlení, koroze, volný konec madla



Pohled na most zleva
Chybí římsa
Levá čelní zeď - obnažené silně korodující pruty výztuže, hloubková degradace betonu
Uvolněné zábradlí z kotvení



Pohled na most zleva
Chybí římsa- zatekání na čelní zed a do podhledu- krápníky
Levá čelní zeď - obnažené silně korodující pruty výztuže, hloubková degradace betonu



Pohled na most zprava



Pohled na OP1 z PS
Projevy zatékání pod římsou



Pohled na OP1 z PS
Separace krycí vrstvy



Pohled dobetonávka čela z PS
Koroze obnažené výztuže



Pohled dobetonávka čela z PS
Koroze obnažené výztuže, přeznutí ok



Pohled na OP2 a křídlo z PS
Separace krycí vrstvy -křídlo



Pohled na OP2 a křídlo z PS
křídlo- vyklonění 1,5 cm



Pohled na OP2 a křídlo z PS
křídlo- odpadnutí hrany- obnažena silně korodující výztuž



Pohled na čelní zed' z LS od OP2
Římsa - zatékání - krápníky



Pohled nad OP1 LS
Příčel -projevy silného zatékání pod římsou- koroze výztuže



Pohled nad OP2 LS
Příčel -projevy silného zatékání pod římsou a separace krycí vrstvy 1 díl



Pohled na OP2 LS
Mezera mezi 1-2 dílem š.- 25 mm



Pohled na OP2 LS
Mezera mezi 1-2 dílem



Pohled na OP2 LS
Mezera mezi 1-2 dílem š.- 18 mm



Pohled na OP1 LS
3: díl- dolní příčel - koroze výztuže



Pohled na OP1 LS
3: díl- horní příčel - separace krycí vrstvy



Pohled zleva
Příčel - stopy po zatékání spárou mezi 2-3 dílem



Pohled na OP2LS
3. díl -separace krycí vrstvy



Pohled nad OP1 LS
Příčel - stopy po zatékání spárou mezi 4-5 dílem



Pohled na OP1 LS
Mezera mezi 4-5 dílem



Pohled na OP1 LS
Mezera mezi 4-5 dílem - š. 35 mm



Pohled na OP1 LS
Mezera mezi 4-5 dílem



Pohled na příčel 6. díl
Separace krycí vrstvy



Pohled na 3: díl- dolní příčel - koroze výztuže



Pohled na OP1 PS
7-8. díl- horní příčel



Pohled na OP2 PS
9-11 díl
Separace krycí vrstvy



Pohled na OP1 PS
9-11 díl
Separace krycí vrstvy



Pohled na OP1 PS
10 díl
Separace krycí vrstvy



Pohled na OP1 PS
10-11. díl



Pohled nad OP2 PS
11 díl- separace krycí vrstvy

Digitálně podepsal: [REDACTED]
Datum: 14.07.2025 11:52:32 +02:00