

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

**Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy a servisu
objektů ve správě OŘ Ostrava**

číslo

246-2024-2025

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

X

Kategorie objektu :

A

B

C

X

Zakázky:

E218H2GH2ZPM

Škodní událost ANO/NE

NE

Název objektu:

Inventurní číslo, číslo SAP:

Uherský Brod - výpravní budova

IC6000383613

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49.0218136N, 17.6437206E

Výměna invalidních WC a záchodů na WC muži.

Výměna WC na toaletách, nevyhovující invalidní WC, které jsou ve špatném technickém stavu.

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Stanovený harmonogram prací: červenec 2025

Příloha:

Vzdálenost v KM

87

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis

	16.06.2025	
--	------------	--

Požadavek schválil:

podpis:

datum:

--	--	--

Požadavek odeslal zhotoviteli:

datum a čas:

telefon, email, jiný způsob:

	16.06.2025	
--	------------	--

Vyplní zhotovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

	17.06.2025 v 13:30
--	--------------------

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:

--	--

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

18.06.2025	17.06.2025
------------	------------

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

Termíny budou dle TZ uvedeny v cenové nabídce

--	--

NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky	246/2024-25		
Název majetku	Uherský Brod - výpravní budova	inventární číslo	IC6000383613
zahájení prací	21.07.2025	ukončení prací	31.07.2025
popis prací Požadavek - Výměna invalidních WC a záchodů na WC muži. Výměna WC na toaletách, nevyhovující invalidní WC, které jsou ve špatném technickém stavu. Zpracování položkového prováděcího rozpočtu. Stanovený harmonogram prací: červenec 2025 Příloha:			

SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
	Základní rozpočtové náklady					
	HSV					
	PSV					
	viz položkový rozpočet - příloha					
	SOUČET ZRN					
	Vedlejší rozpočtové náklady					
	VRN					
	viz položkový rozpočet - příloha					
	SOUČET VRN					
	SOUČET ZRN + VRN					
	PRÍRAŽKA/ZVYHODNĚNÍ		0,83	87		
	Cena za zakázku celkem				86 296,66	

za zhotovitele vyhotovil

za objednatele převzal

dne
08.07.2025
podpis

dne

podpis

razítko

razítko

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 246
Stavba: 246 Uherský Brod - výpravní budova

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	
snížená	12,00%	
Cena s DPH	v	CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 246

Stavba: 246 Uherský Brod - výpravní budova

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

- 01

Výměna invalidních WC a záchodů na WC muži.
- 02

VRN

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 246 Uherský Brod - výpravní budova
Objekt: 01 - Výměna invalidních WC a záchodů na WC muži.

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
1	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2			
2	K	632681117	Vyspravení betonových podlah rychletuhnoucím polymerem vysprávka průměr přes 500 mm tl do 100 mm	kus			
3	K	965043321	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 1 m2	m3			
VV		0,5*0,5*0,2*5					
4	K	619996147	Ochrana podlahy zakrytím geotextilií	m2			
5	K	977312112	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 100 mm	m			
VV		2*5					
D		997	Přesun sutě				
6	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t			
7	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t			
VV		0,752*5 'Přepočtené koeficientem množství					
8	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			
9	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
VV		0,752*94 'Přepočtené koeficientem množství					
10	K	997013607	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 17 01 03	t			
11	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t			
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				
12	K	721170974	Potrubí z PVC krácení trub DN 110	kus			
13	K	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus			
14	K	998721311	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v do 6 m	%			
15	K	998721319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro vnitřní kanalizaci za zvětšený přesun ZKD 50 m	%			
D		725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				
16	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží	soubor			
17	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi	soubor			
18	K	725112171.LFN	Kombi klozet Lyra	soubor			
19	M	M04.1	pomocný materiál, silikon	ks			
20	K	725119112	Montáž splachovače nádržkového keramického s úspornou armaturou	kus			
21	M	M02	WC nádržka Jíka s dvoupolohovou armaturou	ks			
22	K	725119121	Montáž klozetových mís standardních	kus			
23	M	M01	WC mísa Jíka výška 50 cm	ks			
24	K	725119131	Montáž klozetových sedátek standardních	kus			
25	M	M5	JÍKA sedátko WC tvrzené s kovovými panty antivandal	ks			
26	K	725810811	Demontáž ventilů výtokových nástěnných	kus			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	725819401	Montáž ventilů rohových G 1/2" s přípojovací trubičkou	soubor			
28	M	M01.1	rohový ventil Schell	kus			
29	M	M8	přípojovací hadička	ks			
30	K	998725311	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty ruční v objektech v do 6 m	%			
31	K	998725319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro zařizovací předměty za zvětšený přesun ZKD 50 m	%			
D 771 Podlahy z dlaždic							
32	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2			
VV			0,5*0,5*5				
33	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2			
34	K	771121026	Odstanění zbytků lepidla z podkladu před pokládkou dlažby broušením	m2			
35	K	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2			
36	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2			
37	K	771574415	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 6 do 9 ks/m2	m2			
38	M	59761148	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2	m2			
VV			1,25*1,15				
VV			Součet				
39	K	771577211	Příplatek k montáži podlah keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2			
40	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2			
41	K	998771312	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%			
42	K	998771319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro podlahy z dlaždic za zvětšený přesun ZKD 50 m	%			

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 246 Uherský Brod - výpravní budova
Objekt: 02 - VRN

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby			
1	K	HZS4231	Inženýrská činnost - vyhotovení prováděcích rozpočtů	hod		
2	K	HZS4232	Inženýrská činnost - místní šetření	hod		
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			
3	K	020001000	Příprava staveniště	soubor		
4	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	dny		

HARMONOGRAM

Číslo zakázky	246/2024-25		
Název majetku	Uherský Brod - výpravní budova	inventární číslo	IC6000383613
zahájení prací	viz níže	ukončení prací	max. 31.07.2025
popis prací Požadavek - Výměna invalidních WC a záchodů na WC muži: Demontáže Montáže ZP_dopojení Zprovoznění Úklid staveniště		termín do 2 dnů od obdržení objednávky do 3 dnů od obdržení objednávky do 3 dnů od obdržení objednávky do 4 dnů od obdržení objednávky	



