

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: Společnost Svařování 2025 ST Ostrava

se sídlem HROCHOSTROJ a. s.

K Vápence 2677

530 02 Pardubice

IČO: 03012191, DIČ: CZ03012191

b) Číslo Rámcové dohody: u objednatele: E635-S-1920/2025

u zhotovitele: 2025/5513/0024

c) Specifikace požadovaného Díla:

- svařování, navařování, broušení a výměna ocelových součástí kolejí a výhybek

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Svařování a navařování:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
35	K	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy UIC60 nebo R65	kus			
36	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus			
72	K	5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar			
73	K	5910020120	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar			
74	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar			
99	K	5910035010	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60	svar			
100	K	5910035020	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65	svar			
101	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar			
156	K	5910085015	Navaření hlavy kolejnice tvar UIC60, R65	cm2			
162	K	5910090060	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 10 do 20 mm	kus			
192	K	5910090570	Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení přes 10 mm	kus			
197	K	5910095020	Navaření srdcovky dvojité montované opotřebení přes 10 do 20 mm	kus			
2	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod			
6	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod			
						celkem:	785 925,77

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno a příjmení:

Email:

Tel. číslo

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **785 925,77,-Kč**

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1.8. 2025

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 31.8.2025

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla: viz bod h)

h) Místo realizace Díla (Staveniště):

ST Ostrava obvod VPO II; Svařování:

výluka		stanice/trat' úsek	kol. č.	svar		počet svař. čet	* nap. ohřev	PS(TO)	poznámka (upřesnění napínání)
den	hodina			typ	počet				
nepřetrž. výluka	dle domluvy	Albrechtice u Č.T. - Havířov	2	S49	4	1	ne	Havířov	vevaření lisů km 12.350
1.8.-15.8.2025	07:00-16:00	Hnojník - Český Těšín	1	S49	10	1	ne	Frýdek Místek	převaření lisů, defekto vady
1.8.-15.8.2025	07:00-16:00	Hnojník - Dobrá	1	R65	10	1	ne	Frýdek Místek	převaření lisů, defekto vady
04.08.2025	7:10 - 13:00	Třinec - Český Těšín	1	UIC60	6	1	ne	Český Těšín	defekto vady
25.08.2025	7:15 - 14:00	Český Těšín	8	UIC60	4	1	ne	Český Těšín	vadný LIS; mezi náv.Sc8 - Se33

ST Ostrava obvod VPO II; Navařování:

výluka		stanice	výh. č.	typ		počet	PS(TO)	poznámka
den	hodina			výhybky	srdcovky			
04.08.2025	07:00-13:00	Paskov	10	JS 1:9-300L	ZP	1	Frýdek Místek	kompletní návar
05.07.2025	7:10 - 1800	Karviná hl. nádraží	k.č.1	800 cm ² UIC 60	km 333,527	1	Karviná	navaření prokluzu def vada D 2251
06.07.2025	7:00 - 15:00	Karviná hl. nádraží	k.č.6	300 cm ² R65	km 333,780	1	Karviná	navaření prokluzu def vada D 2251
08.08.2025	07:00-13:00	Dobrá u Frýdku	11	JS 1:9-300	ZP	1	Frýdek Místek	kompletní návar
11.08.2025	7:00 - 16:00	Bohumín	DKS901	DS1:9	ZP	2	Bohumín	kompletní návar, dvojtá srdcovka
12.08.2025	7:00 - 16:00	Bohumín	DKS901	SDKS1:9	ZP	2	Bohumín	kompletní návar, jednoduchá srdc.
13.08.2025	7:00 - 14:00	Bohumín	44	JR 1:9-300	ZP	1	Bohumín	kompletní návar
14.08.2025	7:00 - 14:00	Bohumín	13	JU 1:12-500	ZPT	1	Bohumín	kompletní návar
15.08.2025	7:00 - 14:00	Bohumín	11	JU 1:11-300	ZPT	1	Bohumín	kompletní návar
25.08.2025	7:00 - 14:00	Bohumín-Vrbice	610	JS 1:9-300	ZP	1	Bohumín	kompletní návar
26.08.2025	7:00 - 14:00	Bohumín-Vrbice	607	JS 1:9-300	ZP	1	Bohumín	kompletní návar
27.08.2025	7:00 - 14:00	Bohumín	7	JU 1:12-500	ZPT	1	Bohumín	kompletní návar
do 1.9.2025	dle domluvy	Mosty u Jabl. - Čadca	k.č. 2	700 cm ² UIC	km 286,5 - 288,4	1	Jablunkov	navaření hlav kolejnic, prokluzu

Napínání kolejnic pro dodržení upínacích teplot bezстыkové koleje při svařování závěrných svárů je v objednávce uváděno odhadem. Bude záležet na skutečné teplotě v den svařování. Je nutno, aby svářeči sebou vozili každý den napínací zařízení a v případě nutnosti, po domluvě s příslušným VPS TO, jej použili. Ve faktuře pro daný měsíc se uvede skutečný počet napnutí.

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Datum: 7.7. 2025

Vytvořil: