

Čištění úložných prahů u mostu v km 378,911					1001 Všetaty (mimo) - Děčín- P.Žleb(mimo)(vč.Děč.v.dol.n.)	
ÚRS 2025/I	ver. 150125	ÚDRŽBA, OPRAVY A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD U SMT OŘ PRAHA 2025 - 2026			Cena v Kč	
 SPRÁVA ŽELEZNIC	Cena s DPH					113 506,64
	DPH 21,00%					19 699,50
	Práce a dodávky HSV + PSV + M + HZS + OST + ÚOŽI + URS + VRN					93 807,14
P.Č.	Kód položky	Popis	M.J.	Množství celkem	Jednotková	Cena celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				34 012,00
1		Zemní práce				14 766,00
6	111212314	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 v přes 1 m bez odstranění pařezů ve svahu přes 1:1	m2	40,500	240,00	9 720,00
	Pozn.	1,5*27				
8	112151111	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvvením D kmene přes 100 do 200 mm	kus	3,000	374,00	1 122,00
	Pozn.	3 kusy				
10	112155311	Štěpkování keřového porostu středně hustého s naložením	m2	165,000	21,60	3 564,00
	Pozn.	pol URS 55 m2				
11	111211241	Snesení listnatého kletu D do 30 cm ve svahu přes 1:3	kus	3,000	120,00	360,00
	Pozn.	viz pol 8				
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				8 046,00
132	628195001	Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započítáním oprav ručně	m2	12,000	153,00	1 836,00
	Pozn.	10*0,6*2 strany				
133	628195011	Očištění ocel konstrukcí od usazenin	m2	30,000	207,00	6 210,00
	Pozn.	10*1,5*2 strany				
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				11 200,00
158	938121111	Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí říms a křídel	m2	64,000	175,00	11 200,00
	Pozn.	8*2*4				
HZS		Hodinové zúčtovací sazby				6 432,00
355	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	16,000	402,00	6 432,00
	Pozn.	bezp hlídka				
URS		URS položky				46 414,46
	111111331	Odstranění ruderálního porostu přes 500 m2 naložení a odvoz do 20 km v rovině nebo svahu do 1:5	m2	540,000	7,90	4 267,14
		cesta část 1 - 180*3				0,00
	111212315	Odstranění nevhodných dřevin přes 100 do 500 m2 v přes 1 m bez odstranění pařezů v rovině nebo svahu do 1:5	m2	165,000	90,69	14 964,06
		cesta část 2 - 55*3				0,00
	112155215	Štěpkování solitérních stromků a větví průměru kmene do 300 mm s naložením	ks	3,000	423,29	1 269,88
		viz pol 8				0,00
	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	140,000	83,97	11 755,25

Čištění úložných prahů u mostu v km 378,911					1001 Všetaty (mimo) - Děčín- P.Žleb(mimo)(vč.Děč.v.dol.n.)	
ÚRS 2025/I	ver. 150125	ÚDRŽBA, OPRAVY A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD U SMT OŘ PRAHA 2025 - 2026			Cena v Kč	
 SPRÁVA ŽELEZNIC	Cena s DPH					113 506,64
	DPH 21,00%					19 699,50
	Práce a dodávky HSV + PSV + M + HZS + OST + ÚOŽI + URS + VRN					93 807,14
P.Č.	Kód položky	Popis	M.J.	Množství celkem	Jednotková	Cena celkem
		10*7*2strany				0,00
	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2	980,000	0,88	862,61
		7 dní				0,00
	941112811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	140,000	50,83	7 116,84
		viz pol URS 941111111				0,00
	941211311	Odborná prohlídka lešení řad rám lehkého s podl zatíží do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 25 m pl do 500 m2 nezakrytého	ks	2,000	1 641,74	3 283,48
		2 strany				0,00
	993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení	m2	140,000	15,92	2 229,21
		viz pol URS 941111111				0,00
	993111119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km	m2	140,000	4,76	665,99
		viz pol URS 941111111				0,00
	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				6 948,68
	VRN1	Vedlejší rozpočtové náklady - pro akce do 1 500 000,- Kč				6 948,68
374	090001000	Ostatní náklady	%	0,080	86 858,46	6 948,68
Celkem						93 807,14

Pozn. Uvedené jednotkové ceny vycházejí z cenové soustavy CS ÚRS 2025/I vynásobené vysoutěženým indexem 0,989. Uvedené jednotkové ceny (v oddíle ÚOŽI) vycházejí z cenového sborníku pro ÚOŽI 2025 01 vynásobené vysoutěženým indexem 0,989. Na položky VRN se index nevztahuje.

Podpis osoby pověřené
výkonem stavebního
dozoru

Podpis
stavbyvedoucího/vedoucího
prací