



Investor: Město Pohořelice

Zhotovitel: BERKASTAV s.r.o.

Soutěž prací objektu

Stavba: MR2 III/41622 Pohořelice, ul. Dlouhá

SO 101

227 732.30

Rozpočet: SO 101 Oprava komunikace

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	21.500	605.00	13 007.50
			frézování 50 mm ²				
			odvoz a likvidace v režii zhotovitele				
			430*0,05 =				
			Položka zahrnuje:				
			- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.				
			Položka nezahrnuje:				
			- poplatek za skládku				
2	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	860.000	10.00	8 600.00
			0,5 kg/m2				
			430 x 2				
			Položka zahrnuje:				
			- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství				
			- provedení dle předepsaného technologického předpisu				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				
			- úpravu napojení, ukončení				
			Položka nezahrnuje:				
			- x				
3	574B04		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+	M3	21.500	5 602.00	120 443.00
			tl. 50 mm				
			430*0,05				
			Položka zahrnuje:				
			- dodání směsi v požadované kvalitě				
			- očištění podkladu				
			- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů				
			- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
			Položka nezahrnuje:				
			- postřiky, nátěry				
			- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
4	5774BE		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+ MODIFIK	M3	12.900	6 442.00	83 101.80
			vyrovnávací vrstva				
			0,03*430				
			Položka zahrnuje:				
			- drobné opravy a obnovu plošných rozpadů asfaltového krytu (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2)				
			- dodání směsi v požadované kvalitě				
			- očištění podkladu				
			- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů				
			- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
			Položka nezahrnuje:				
			- souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***)				
			- výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2)				
			- postřiky, nátěry				
			- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
			- očištění podkladu po veřejném provozu				
5	93808		OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	430.000	6.00	2 580.00
			Položka zahrnuje:				
			- očištění předepsaným způsobem				
			- odklizení vzniklého odpadu				
			Položka nezahrnuje:				
			- x				