

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Ev. č. MěÚ: 25KDS00923/1

Ev. č. zhotovitele: 251260291

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami.

I.

Smluvní strany

OBJEDNATEL

název

: Město Nový Bor

sídlo

: nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor

právní forma

: obec

IČ

: 00260771

DIČ

: CZ00260771

zápis v OR

: nezapsané v OR

jednatel

: Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města

bankovní spojení:

zástupce ve věcech technických

telefon

fax

e-mail



ZHOTOVITEL

obchodní firma

: COLAS CZ, a.s.

sídlo

: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha

právní forma

: akciová společnost

IČ

: 26177005

DIČ

: CZ26177005

zápis v OR

: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6556

jednatel :

Ing. Pavel Žáček, manažer regionu Ústecký
a zplnomocněný zástupce společnosti

dále za zhotovitele jedná

ve věcech smluvních

: Ing. Pavel Žáček, manažer regionu Ústecký

ve věcech technických

: Jaroslav Fiala, hlavní stavbyvedoucí regionu Ústecký

bankovní spojení



č. účtu

telefon

e-mail

II. Účel smlouvy

1. Účelem dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č. MěÚ: 25KDS00923 je změna článku II. (Předmět smlouvy) a článku III. (Cena za dílo), kterým se zvyšuje cena díla a článku IV. (Doba a místo plnění), kterým se prodlužuje termín dokončení plnění kompletního díla. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Účelem uzavření tohoto dodatku č. 1 je úprava právních vztahů ve smyslu § 222 odst. 5 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, které vzniknou mezi objednatelem a zhotovitelem při změně ceny díla stanovené ve výše uvedené smlouvě o dílo.
3. Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 – oceněný soupis prací.

III. Předmět smlouvy

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě ev.č. MěÚ: 25KDS00923 je změna realizace stavebních prací na stavbě „**Nový Bor – BUS zastávky, chodník, parkování ul. Liberecká**“ o provedení:

- prodloužení opěrné zdi a bezpečnostního oplocení, kdy při místním šetření bylo zjištěno, že navržená délka nebude vzhledem k výškovému rozdílu dostatečná s ohledem na technické řešení a bezpečnost chodců,
- záměny obrub autobusových zastávek za Kaselského obruby, aby byla sjednocena úprava zastávek v celém městě,
- vyvolané přeložky dešťové kanalizace v chodníku (SO 101 A, trasa 3 a 4), kdy při odkrytí terénu byla zjištěna kolize této kanalizace s novými konstrukčními vrstvami chodníku. Z tohoto důvodu je nutné přeložit toto potrubí v celé délce nově budovaného chodníku v trase 3 a 4 s nutností vybudování 3 ks revizních šachet,
- zrušení stávající železobetonové jímky v parkovišti (SO 102 B) pocházející z původní zástavby, protože vrchní část zasahovala do nově budovaných konstrukčních vrstev parkoviště, dále pak také likvidace plochy ze zbořené zástavby plné stavebních materiálů, zejména cihel apod. Vzhledem k uvedenému muselo dojít k odtěžení a nahrazení vhodným materiálem pod konstrukční vrstvy stavby nového parkoviště.
- nového mobiliáře - 1 x přístřešek autobusové zastávky, 1 x stanoviště kontejnerů na tříděný odpad se zástěnami, 2 x lavička a 3 x odpadkový koš.
- odstranění litého asfaltu s dehtem z chodníku (SO 101 A, trasa 2 – 5) – na základě výsledku existujícího protokolu o zkoušce odebraného vzorku litého asfaltu musí být tento materiál uložen jako nebezpečný odpad na tomu odpovídající skládku.

IV. Cena za předmět plnění

Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

Smlouva o dílo

Cena bez DPH: 8 169 000,06 Kč

Výše DPH: 21 %

DPH: 1 715 490,01 Kč

Cena včetně DPH: 9 884 490,07 Kč

[slovy: devět miliónů osm set osmdesát čtyři tisíc čtyři sta devadesát celých nula sedm korun českých]

Vícepráce

Cena bez DPH: 1 796 520,84 Kč

Výše DPH: 21 %

DPH: 377 269,36 Kč

Cena včetně DPH: 2 173 790,2 Kč

[slovy: dva milióny sto sedmdesát tři tisíc sedm set devadesát celých dva korun českých]

Méněpráce

Cena bez DPH: 215 318,75 Kč

Výše DPH: 21 %

DPH: 45 216,93 Kč

Cena včetně DPH: 260 535,68 Kč

[slovy: dvě stě šedesát tisíc pět set třicet pět celých šedesát osm korun českých]

Smlouva o dílo vč. dodatku č. 1

Cena bez DPH: 9 750 202,15 Kč

Výše DPH: 21 %

DPH: 2 047 542,44 Kč

Cena včetně DPH: 11 797 744,59 Kč

[slovy: jedenáct miliónů sedm set devadesát sedm tisíc sedm set čtyřicet čtyři celých padesát devět korun českých]

DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu této smlouvy.

V.

Doba a místo plnění

1. Vzhledem k výše uvedeným vícepracím se prodlužuje termín dokončení plnění kompletního díla z původních 20 týdnů od předání staveniště na 24 týdnů od předání staveniště.
2. Harmonogram realizace díla je součástí tohoto dodatku ke smlouvě o dílo jako příloha č. 2.

VI.

Závěrečná ustanovení

3. Tento dodatek je vyhotoven v jednom elektronickém originále.
4. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tato smlouva byla schválena Radou města Nový Bor usnesením č. 1796/25/RM61 ze dne 23.06.2025.
5. Účinnost tohoto dodatku nastává dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

6. Zveřejnění dodatku ke smlouvě v registru smluv zajistí objednatel.
7. Tento dodatek má následující přílohy, které jsou jeho nedílnou součástí:
 - Příloha č. 1: Oceněný soupis méně a více prací včetně krycích listů a zdůvodnění

V Novém Boru dne viz *elektronický podpis*



.....
Mgr. Jaromír Dvořák
starosta
za objednatele

V České Lípě dne viz *elektronický podpis*



.....
Ing. Pavel Žáček
manažer regionu Ústecký
za zhotovitele

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY - Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo - Změnové listy č. 01-06

Kód:

2270

Stavba:

Nový Bor - BUS zastávky, parkování - ulice Liberecká

Místo:

Nový Bor

Datum:

17.06.2025

Zadavatel:

Město Nový Bor

Projektant:

Zhotovitel:

COLAS CZ, a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena dle SoD bez DPH [CZK]	Změna dle ZL 1 bez DPH [CZK]	Změna dle ZL 2 bez DPH [CZK]	Změna dle ZL 3 bez DPH [CZK]	Změna dle ZL 4 bez DPH [CZK]	Změna dle ZL 5 bez DPH [CZK]	Změna dle ZL 6 bez DPH [CZK]	Změna dle dod. č. 1 bez DPH [CZK]	Cena dle dod. č. 1 bez DPH [CZK]
-----	-------	----------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

Náklady z rozpočtů

SO 101	Autobusové zastávky, chodník
SO 101 A	Autobusové zastávky, chodník
SO 101 B	Ostatní plochy
SO 102	Parkoviště
SO 102 A	Vyhrazené parkovací stání
SO 102 B	Parkoviště
SO 401	Veřejné osvětlení
SO 401A	Nasvětlení přechodu pro chodce vč. adaptační zóny
SO 401B	Nasvětlení parkoviště, nabíjecí stanice
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady

REKAPITULACE Změnových listů č. 01-06

Kód: 2270
Stavba: Nový Bor - BUS zastávky, parkování - ulice Liberecká

KSO:
Místo: Nový Bor

CC-CZ:
Datum: 17.06.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
COLAS CZ, a.s.

IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	1 581 202,09
snížená	12,00%	

Cena s DPH v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE Změnových listů č. 01-06

Kód: 2270

Stavba: Nový Bor - BUS zastávky, parkování - ulice Liberecká

Místo: Nový Bor

Datum: 17.06.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

ZL 01	Prodloužení opěrné zdi a bezpečnostního plotu (SO 101A, trasa 2)
ZL 02	Záměna obrub autobusových zastávek za Kasselské obruby (SO 101A, trasa 1,2)
ZL 03	Vyvolaná přeložka kanalizace v chodníku (SO 101A, trasa 3,4)
ZL 04	Zrušení stávající železobetonové jímky v parkovišti (SO 102B)
ZL 05	Nový mobiliář (SO 101B)
ZL 06	Odstranění litého asfaltu s dehtem z chodníku (SO 101A, trasa 2,3,4)



KRYCÍ LIST SOUPISU ZMĚN PRACÍ DLE ZMĚNOVÉHO LISTU Č.01

Stavba:
Nový Bor - BUS zastávky, parkování - ulice Liberecká
Objekt:
SO 101 - Autobusové zastávky, chodník
Soupis:
SO 101 A - Autobusové zastávky, chodník
Prodloužení opěrné zdi a bezpečnostního plotu (SO 101A, trasa 2)

KSO:
Místo: Nový Bor
Zadavatel: Město Nový Bor

CC-CZ:
Datum: 17.06.2025

Uchazeč:
COLAS CZ, a.s.

IČ:
DIČ:
IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005

Projektant:
0

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	76 402,37	21,00%
snížená	0,00	12,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU ZMĚN PRACÍ DLE ZMĚNOVÉHO LISTU Č.01

Stavba: Nový Bor - BUS zastávky, parkování - ulice Liberecká
Objekt: SO 101 - Autobusové zastávky, chodník
Soupis: SO 101 A - Autobusové zastávky, chodník

Místo: Nový Bor Datum: 17.06.2025
Zadavatel: Město Nový Bor Projektant: 0
Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 2 - Zakládání
- 3 - Svislé a kompletní konstrukce
- 5 - Komunikace pozemní
- 8 - Trubní vedení
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 997 - Přesun sutě
- 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

- 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
- 767 - Konstrukce zámečnické

SOUPIS ZMĚN PRACÍ DLE ZMĚNOVÉHO LISTU Č.01

Stavba: Nový Bor - BUS zastávky, parkování - ulice Liberecká
Objekt: SO 101 - Autobusové zastávky, chodník
Soupis: SO 101 A - Autobusové zastávky, chodník

Místo: Nový Bor Datum: 17.06.2025
Zadavatel: Město Nový Bor Projektant: 0
Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		1	Zemní práce					
13	K	132254101	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	4,320			SoD
VV			opěrná zeď KB blok					
VV			12,0*0,4*0,9		4,320			
19	K	162751117R	Vodorovné přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 - na skládku dle dodavatele	m3	4,320			SoD
VV			rýhy					
VV			4,32		4,320			
20	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	4,320			SoD

21	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	4,320	5	SoD
			<i>ryhy</i>				
			4,32		4,320		
22	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	7,776	6	SoD
			4,32*1,8		7,776		
23	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	7,200	4	SoD
			<i>opěrná zeď - zpětný zásyp vhodnou zeminou</i>				
			0,5*0,6*12,0*2		7,200		
24	M	10364100	<i>zemina pro terénní úpravy - tříděná - vhodná do zásypů</i>	<i>t</i>	<i>6,480</i>	0	SoD
			4,32*1,8		6,480		
		D 2	Zakládání			0	
34	K	213311141	Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopisku tříděného	m3	0,480	4	SoD
			<i>opěrná zeď KB blok - podsyp tl. 0,1 m</i>				
			12,0*0,4*0,1		0,480		
35	K	274315412	Základové pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí C 25/30 - XC2	m3	3,840	6	SoD
			<i>opěrná zeď KB blok</i>				
			12,0*0,4*0,8		4,480		
36	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	12,000	0	SoD
			<i>opěrná zeď KB blok</i>				
			0,5*12,0*2		14,000		
37	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	12,000	0	SoD
		D 3	Svislé a kompletní konstrukce			8	
38	K	311113152	Nadzákladová zeď tl přes 150 do 200 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	9,600	0	SoD
			<i>opěrná zeď KB blok - tvárnice 200x200x400</i>				
			12,0*0,8		9,600		
39	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,096	8	SoD
			<i>KB blok - výztuž tmy R12 - provázat se základem</i>				
			70*1,8*0,7936/1000		0,096		
40	K	348272513	Plotová stříška pro zeď tl 195 mm z tvarovek hladkých nebo štípaných přírodních	m	12,000	0	SoD
			<i>opěrná zeď KB blok</i>				
			12		14,000		
		D 767	Konstrukce zámečnické			0	
120	K	7672200R2	Dodávka a montáž oplocení bezpečnostní, poplastované pletivo, v. 1,5 m, sloupky á 2,0 m, kotveno do KB zdi - kompletní provedení	m	12,000	0	SoD
			12		12,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU ZMĚN PRACÍ DLE ZMĚNOVÉHO LISTU Č.02

Stavba:

Nový Bor - BUS zastávky, parkování - ulice Liberecká

Objekt:

SO 101 - Autobusové zastávky, chodník

Soupis:

SO 101 A - Autobusové zastávky, chodník

Záměna obrub autobusových zastávek za Kasselské obruby (SO 101A, trasa 1,2)

KSO:

Místo:

Nový Bor

Zadavatel:

Město Nový Bor

CC-CZ:

Datum:

17.06.2025

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

IČ:

DIČ:

26177005

CZ26177005

Projektant:

0

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	52 497,06	21,00%
snížená	0,00	12,00%

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU ZMĚN PRACÍ DLE ZMĚNOVÉHO LISTU Č.02

Stavba: Nový Bor - BUS zastávky, parkování - ulice Liberecká
Objekt: SO 101 - Autobusové zastávky, chodník
Soupis: SO 101 - Autobusové zastávky, chodník
Místo: Nový Bor
Datum: 17.06.2025
Zadavatel: Město Nový Bor
Projektant: 0
Uchazeč: COLAS CZ, a.s.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací		
HSV - Práce a dodávky HSV		
1 - Zemní práce		
2 - Zakládání		
3 - Svislé a kompletní konstrukce		
5 - Komunikace pozemní		
8 - Trubní vedení		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		
997 - Přesun sutě		
998 - Přesun hmot		
PSV - Práce a dodávky PSV		
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		
767 - Konstrukce zámečnické		

SOUPIS ZMĚN PRACÍ DLE ZMĚNOVÉHO LISTU Č.02

Stavba: Nový Bor - BUS zastávky, parkování - ulice Liberecká
Objekt: SO 101 - Autobusové zastávky, chodník
Soupis: SO 101 - Autobusové zastávky, chodník
Místo: Nový Bor
Datum: 17.06.2025
Zadavatel: Město Nový Bor
Projektant: 0
Uchazeč: COLAS CZ, a.s.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
92	K	916241213.2	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého C20/25-XF3	m	-31,000			SoD
VV			kamenná obruba řezaná (neleštěná) BUS					
VV			31,0		31,000			
93	M	5838001R	kamenná obruba žula řezaná (hrubá) 200/400/1000 (500)	m	-31,620			SoD
VV			31*1,02 Přepočtené koeficientem množství		31,620			
2121	K	916241213.2	Osazení zastávkového obrubníku kamenného Kasselského do lože z betonu prostého C20/25-XF3	m	33,000			CS ÚRS 2025 01
VV			kamenná obruba řezaná (neleštěná) BUS					
VV			33		33,000			
2122	M	5838001R	zastávková kamenná obruba žula Kasselský 40x30x80-120	m	33,660			CS ÚRS 2025 01
VV			31*1,02 Přepočtené koeficientem množství		31,620			

KRYCÍ LIST SOUPISU ZMĚN PRACÍ DLE ZMĚNOVÉHO LISTU Č.03

Stavba:

Nový Bor - BUS zastávky, parkování - ulice Liberecká

Objekt:

SO 101 - Autobusové zastávky, chodník

Soupis:

SO 101 A - Autobusové zastávky, chodník

Vyvolaná přeložka kanalizace v chodníku (SO 101A, trasa 3,4)

KSO:

Místo:

Nový Bor

CC-CZ:

Datum:

17.06.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

IČ:

26177005

DIČ:

CZ26177005

Projektant:

0

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	444 603,93	21,00%
DPH snížená	0,00	12,00%

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU ZMĚN PRACÍ DLE ZMĚNOVÉHO LISTU Č.03

Stavba: Nový Bor - BUS zastávky, parkování - ulice Liberecká
Objekt: SO 101 - Autobusové zastávky, chodník
Soupis: SO 101 A - Autobusové zastávky, chodník

Místo: Nový Bor Datum: 17.06.2025
Zadavatel: Projektant: 0
Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]	
Náklady ze soupisu prací		
HSV - Práce a dodávky HSV		
1 - Zemní práce		
2 - Zakládání		
3 - Svislé a kompletní konstrukce		
5 - Komunikace pozemní		
8 - Trubní vedení		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		
997 - Přesun sutě		
998 - Přesun hmot		
PSV - Práce a dodávky PSV		
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		
767 - Konstrukce zámečnické		

SOUPIS ZMĚN PRACÍ DLE ZMĚNOVÉHO LISTU Č.03

Stavba: Nový Bor - BUS zastávky, parkování - ulice Liberecká
Objekt: SO 101 - Autobusové zastávky, chodník
Soupis: SO 101 A - Autobusové zastávky, chodník

Místo: Nový Bor Datum: 17.06.2025
Zadavatel: Projektant: 0
Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 1 Zemní práce								
26	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	91,800			SoD
VV					91,8	91,800		
D 8 Trubní vedení								
3121	K	89242392R	Proplach vodou kanalizačního potrubí DN od 400 do 500 při opravách	m	137,000			CS ÚRS 2025 01
VV					137	137,000		
3122	K	04319400R	Zkoušky kamerové	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01

3123	K	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně ol přes 50 do 200 m2	m2	91,800		CS ÚRS 2025 01
3124	K	810391811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 200 do 400 mm	m	137,000		CS ÚRS 2025 01
3125	K	87139312R	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 200 do 400 mm	m	16,000		CS ÚRS 2025 01
3126	K	87139312R	Montáž kanalizačního potrubí SN 4 z PVC-U DN 400 vč dodání, obsypu a zásypu	m	137,000		CS ÚRS 2025 01
3127	K	87135312R	Montáž kanalizačního potrubí SN 4 z PVC-U DN 200 vč dodání, obsypu a zásypu	m	16,000		CS ÚRS 2025 01
3128	K	89481114R	Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 400/160 hl. do 1m vč poklopu, dodání a obetonování	kus	3,000		CS ÚRS 2025 01
D 997 Přesun sutě							
106	K	997221551.1	Vodorovná doprava suti - skládka dle dodavatele stavby	t	72,900		SoD
107	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	72,900		SoD
108	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	36,200		SoD
110	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	36,700		SoD

KRYCÍ LIST SOUPISU ZMĚN PRACÍ DLE ZMĚNOVÉHO LISTU Č.04

Stavba:

Nový Bor - BUS zastávky, parkování - ulice Liberecká

Objekt:

SO 102 - Parkoviště

Soupis:

SO 102 B - Parkoviště

Zrušení stávající železobetonové jímky v parkovišti (SO 102B)

KSO:

Místo: Nový Bor

CC-CZ:

Datum: 17.06.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

IČ:

26177005

DIČ:

CZ26177005

Projektant:

0

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně
181 018,12
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU ZMĚN PRACÍ DLE ZMĚNOVÉHO LISTU Č.04

Stavba:

Nový Bor - BUS zastávky, parkování - ulice Liberecká

Objekt:

SO 102 - Parkoviště

Soupis:

SO 102 B - Parkoviště

Místo:

Nový Bor

Datum:

17.06.2025

Zadavatel:

Projektant:

0

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	
HSV - Práce a dodávky HSV	
1 - Zemní práce	
4 - Vodorovné konstrukce	
5 - Komunikace pozemní	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
997 - Přesun sutě	
998 - Přesun hmot	

SOUPIS ZMĚN PRACÍ DLE ZMĚNOVÉHO LISTU Č.04

Stavba:

Nový Bor - BUS zastávky, parkování - ulice Liberecká

Objekt:

SO 102 - Parkoviště

Soupis:

SO 102 B - Parkoviště

Místo:

Nový Bor

Datum:

17.06.2025

Zadavatel:

Projektant:

0

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 1			Zemní práce					
1	K	113107324	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl do 50 m2	m2	76,800			SoD
VV					76,8	76,800		
13	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	76,800			SoD
VV					76,8	76,800		
4121	K	28260606R	Opakované odčerpání zatopené jímky mísením s recyklovanou drtí vč dodání drtě	m3	17,000			CS ÚRS 2025 01
4122	K	96104411R	Burání základů z betonu prostého	m3	9,550			CS ÚRS 2025 01
4123	K	17415110R	Zásyp vybourané ŽB jímky frakcí 0/63 s hutněním po vrstvách vč materiálu	m3	15,360			CS ÚRS 2025 01
D 5			Komunikace pozemní					
4124	K	56483111R	Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0/63 plochy do 100 m2 tl 310 mm	m2	76,800			CS ÚRS 2025 01
VV					76,8	76,800		
D 997			Přesun sutě					
							42 398,70	

43	K	997221551.1	Vodorovná doprava suti - skládka dle dodavatele stavby	t	162,220		SoD
44	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	162,220		SoD
45	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	81,620		SoD
108	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	19,100		SoD
4125	K	997221862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	61,500		CS ÚRS 2025 01

KRYCÍ LIST SOUPISU ZMĚN PRACÍ DLE ZMĚNOVÉHO LISTU Č.05

Stavba:

Nový Bor - BUS zastávky, parkování - ulice Liberecká

Objekt:

SO 101 - Autobusové zastávky, chodník

Soupis:

**SO 101 B - Ostatní plochy
Nový mobiliář (SO 101B)**

KSO:

Místo: Nový Bor

CC-CZ:

Datum: 17.06.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

IČ:

26177005

DIČ:

CZ26177005

Projektant:

0

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně
633 262,00
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU ZMĚN PRACÍ DLE ZMĚNOVÉHO LISTU Č.05

Stavba: Nový Bor - BUS zastávky, parkování - ulice Liberecká

Objekt: SO 101 - Autobusové zastávky, chodník

Soupis: SO 101 B - Ostatní plochy

Místo: Nový Bor

Datum: 17.06.2025

Zadavatel:

Projektant: 0

Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	
HSV - Práce a dodávky HSV	
1 - Zemní práce	
5 - Komunikace pozemní	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
997 - Přesun sutě	
998 - Přesun hmot	

SOUPIS ZMĚN PRACÍ DLE ZMĚNOVÉHO LISTU Č.05

Stavba: Nový Bor - BUS zastávky, parkování - ulice Liberecká

Objekt: SO 101 - Autobusové zastávky, chodník

Soupis: SO 101 B - Ostatní plochy

Místo: Nový Bor

Datum: 17.06.2025

Zadavatel:

Projektant: 0

Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
5121	K	93612411R	Osazení lavičky s opěradlem typ L/K kotvené do betonového podkladu vč dodání lavičky	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
5122	K	93610421R	Montáž odpadkového koše kotevními šrouby do betonového podkladu vč dodání	kus	3,000			CS ÚRS 2025 01
5123	K	kon. stání	Dodání a montáž aretačního systému ASACONT	kpl	4,000			
5124	K	kon. stání	Dodání a montáž paravanových zástěn z modřínu	kus	16,000			
5125	K	REG310a	Dodání a montáž - Zastávkový přístřešek Regio, krytá plocha 9 m2, 1,8x4,9m	kus	1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU ZMĚN PRACÍ DLE ZMĚNOVÉHO LISTU Č.06

Stavba:

Nový Bor - BUS zastávky, parkování - ulice Liberecká

Objekt:

SO 101 - Autobusové zastávky, chodník

Soupis:

SO 101 A - Autobusové zastávky, chodník

Odstranění litého asfaltu s dehtem z chodníku (SO 101A, trasa 2,3,4)

KSO:

Místo:

Nový Bor

CC-CZ:

Datum:

17.06.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

IČ:

26177005

DIČ:

CZ26177005

Projektant:

0

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně
193 418,61
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU ZMĚN PRACÍ DLE ZMĚNOVÉHO LISTU Č.06

Stavba: Nový Bor - BUS zastávky, parkování - ulice Liberecká

Objekt: SO 101 - Autobusové zastávky, chodník

Soupis: SO 101 A - Autobusové zastávky, chodník

Místo: Nový Bor

Datum: 17.06.2025

Zadavatel:

Projektant: 0

Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	
HSV - Práce a dodávky HSV	
1 - Zemní práce	
2 - Zakládání	
3 - Svislé a kompletní konstrukce	
5 - Komunikace pozemní	
8 - Trubní vedení	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
997 - Přesun sutě	
998 - Přesun hmot	
PSV - Práce a dodávky PSV	
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	
767 - Konstrukce zámečnické	

SOUPIS ZMĚN PRACÍ DLE ZMĚNOVÉHO LISTU Č.06

Stavba: Nový Bor - BUS zastávky, parkování - ulice Liberecká

Objekt: SO 101 - Autobusové zastávky, chodník

Soupis: SO 101 A - Autobusové zastávky, chodník

Místo: Nový Bor

Datum: 17.06.2025

Zadavatel:

Projektant: 0

Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		997	Přesun sutě					
111	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	-44,783			SoD
6121	K	997221665	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového s dehtem zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01	t	44,783			CS ÚRS 2025 01
6122	K	04319400R	Zkoušky ostatní - zkoušky vybouraného litého asfaltu na přítomnost dehtu	kus	1,000			CS ÚRS 2025 01

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č.: 1	Stavba: Nový Bor – BUS zastávky, parkování ulice Liberecká	Datum vydání: 16.6.2025
Strana číslo/Počet stran celkem: /	Název změny: Prodloužení opěrné zdi a bezpečnostního plotu (SO 101 A, trasa 2)	

Popis: Prodloužení opěrné zdi a bezpečnostního plotu (SO 101 A, trasa 2)

Stávající řešení: Nezabezpečený okraj chodníku přiléhajícího k parku s velkým výškovým rozdílem terénu.

Důvod změny: Při pochůzce prostorem stavby a podrobné prohlídce levostranného chodníku v místě budoucí opěrné zídky přiléhající k sousednímu parku zástupci objednatele, zhotovitele a TDS byla zjištěna skutečnost, že navržená délka opěrné zdi je s ohledem na velký výškový rozdíl mezi navrženým chodníkem a úrovní přilehlého parku nedostatečná s ohledem na technické řešení a zároveň bezpečnost chodců. Z tohoto důvodu je navrženo prodloužení této zdi a zároveň nového bezpečnostního oplocení o 12m. S tím souvisí veškeré položky v přiložené cenové nabídce.

Popis změny: Odstranění stávajícího oplocení a zbytů podezdívky plotu, zhotovení nového základového pasu a nové opěrné zdi včetně nového bezpečnostního oplocení.

Schválení změny stavebním úřadem: nevyžadováno
Změna parametrů stavby: • Délka chodníku: nezměněno • Pochozí plocha chodníku: nezměněno
Přílohy: 1. – PD – situace změny 2. – Změny prací dle změnového listu č. 1 - Krycí list změn dle změnového listu č. 1 - Rekapitulace změn dle změnového listu č. 1 - Rekapitulace změn objektů stavby dle změnového listu č. 1 - (Rekapitulace změn členění soupisu prací dle změnového listu č. 1) - Soupis změn prací dle změnového listu č. 1
Podpisy:

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č.: 2	Stavba: Nový Bor – BUS zastávky, parkování ulice Liberecká	Datum vydání: 16.6.2025
Strana číslo/Počet stran celkem: /	Název změny: Záměna obrub autobusových zastávek za Kaselského obruby (SO 101 A, trasa 1,2)	

Popis: Záměna obrub autobusových zastávek za Kaselského obruby (SO 101 A, trasa 1,2)

Stávající řešení: V současném stavu je záliv pro autobusy bez zvýrazněné nástupní hrany s neodpovídající výškou obrubníků.

Důvod změny: Při projednávání jednotlivých částí stavby po zahájení prací a podrobné prohlídce dokumentace stavby a soupisu prací zástupci objednatele, zhotovitele a TDS byla odsouhlasena změna tvaru obrubníků autobusových zastávek. Tato změna spočívá v tom, že místo obvyklých hranatých kamenných obrubníků budou použity obrubníky Kasselské s tvarovaným lícem tak, aby byla nástupiště v jednotné tvarové úpravě jako je v celém městě Nový Bor. Pouze s ohledem na skutečnost, že k nástupištím navazují kamenné obrubníky chodníků, bylo dohodnuto, že i materiál Kaselských obrubníků bude přírodní kámen a jejich nášlap bude jednotný 200 mm. Tato skutečnost byla konzultována a odsouhlasena i se zástupci autobusové dopravy. S touto změnou souvisí veškeré položky v příložené cenové nabídce.

Popis změny: Při výstavbě nového autobusového zálivu bude použit kamenný Kasselský obrubník.

Schválení změny stavebním úřadem: nevyžadováno
Změna parametrů stavby: • Délka chodníku: nezměněno • Pochozí plocha chodníku: nezměněno
Přílohy: 1. – Změny prací dle změnového listu č. 1 - Krycí list změn dle změnového listu č. 1 - Rekapitulace změn dle změnového listu č. 1 - Rekapitulace změn objektů stavby dle změnového listu č. 1 - (Rekapitulace změn členění soupisu prací dle změnového listu č. 1) - Soupis změn prací dle změnového listu č. 1
Podpisy:

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č.: 3	Stavba: Nový Bor – BUS zastávky, parkování ulice Liberecká	Datum vydání: 16.6.2025
Strana číslo/Počet stran celkem: /	Název změny: Vyvolaná přeložka kanalizace v chodníku (SO 101 A, trasa 3,4)	

Popis: Vyvolaná přeložka kanalizace v chodníku (SO 101 A, trasa 3,4)

Stávající řešení: Stávající kanalizace uložená pod nově budovaným chodníkem v kolizi s novými konstrukčními vrstvami chodníku.

Důvod změny: Při odkrytí terénu byla zjištěna kolize dešťové kanalizace s novými konstrukčními vrstvami chodníku. Z těchto zjištění vyplynula nutnost přeložení tohoto potrubí v celé délce nově budovaného chodníku v trase 3 a 4 s nutností vybudování 3 ks revizních šachet. S touto změnou souvisí veškeré položky v přiložené cenové nabídce.

Popis změny: Výkop a likvidace stávající původní kanalizace, výstavba nové trasy kanalizace s výškovým a směrovým přeložením do polohy nekolidující s novým chodníkem.

Schválení změny stavebním úřadem: nevyžadováno
Změna parametrů stavby: • Délka chodníku: nezměněno • Pochozí plocha chodníku: nezměněno
Přílohy: 1. – Změny prací dle změnového listu č. 1 - Krycí list změn dle změnového listu č. 1 - Rekapitulace změn dle změnového listu č. 1 - Rekapitulace změn objektů stavby dle změnového listu č. 1 - (Rekapitulace změn členění soupisu prací dle změnového listu č. 1) - Soupis změn prací dle změnového listu č. 1
Podpisy:

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č.: 4	Stavba: Nový Bor – BUS zastávky, parkování ulice Liberecká	Datum vydání: 16.6.2025
Strana číslo/Počet stran celkem: /	Název změny: Zrušení stávající železobetonové jímky v parkovišti (SO 102 B)	

Popis: Zrušení stávající železobetonové jímky v parkovišti (SO 102 B)

Stávající řešení: Zbytky původní zástavby v místě nového parkoviště zasahující do nových konstrukčních vrstev.

Důvod změny: Při provádění zemních prací souvisejících s výstavbou nového parkoviště byla odkryta původní železobetonová jímka pocházející ze staré zástavby v tomto prostoru. Protože vrchní část jímky zasahovala do nově budovaných konstrukčních vrstev parkoviště, vznikla nutnost odbourat její vyčnívající část. Po jejím odbourání byl odkryt prostor jímky zaplněný zvodnělou stavební sutí, kterou bylo nutné vytěžit , odvézt na skládku a vzniklý prostor vyplnit vhodným materiálem. Zároveň v její blízkosti byla v úrovni zemní pláně objevena plocha ze zbořené zástavby plná stavebních materiálů, hlavně rozpadajících se cihel. Tyto zbytky bylo nutné odtěžit, uložit na skládku a nahradit vhodným materiálem do úrovně nové zemní pláně pod konstrukční vrstvy parkoviště. S těmito skutečnostmi souvisí veškeré položky v přiložené cenové nabídce.

Popis změny: Odstranění a likvidace stávajících pozůstatků původní zástavby a náhrada a vyplnění vzniklých prostor vhodným zásypovým materiálem.

Schválení změny stavebním úřadem: nevyžadováno
Změna parametrů stavby: • Délka chodníku: nezměněno • Pochozí plocha chodníku: nezměněno
Přílohy: 1. – Změny prací dle změnového listu č. 1 - Krycí list změn dle změnového listu č. 1 - Rekapitulace změn dle změnového listu č. 1 - Rekapitulace změn objektů stavby dle změnového listu č. 1 - (Rekapitulace změn členění soupisu prací dle změnového listu č. 1) - Soupis změn prací dle změnového listu č. 1
Podpisy:

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č.: 5	Stavba: Nový Bor – BUS zastávky, parkování ulice Liberecká	Datum vydání: 16.6.2025
Strana číslo/Počet stran celkem: /	Název změny: Nový mobiliář (SO 101 B)	

Popis: Nový mobiliář (SO 101 B)

Stávající řešení: Původní mobiliář v nevyhovujícím stavu.

Důvod změny: Na základě požadavku odboru správy majetku vznikl požadavek na osazení prvků mobiliáře v rámci realizované stavby. Jedná se o 1 ks přístřešku autobusové zastávky, 1ks stanoviště kontejnerů na tříděný odpad se zástěnami, 2 ks laviček a 3ks odpadkových košů, vše požadovaných typů a rozměrů. S těmito skutečnostmi souvisí veškeré položky v přiložené cenové nabídce.

Popis změny: Doplnění a osazení nového mobiliáře na určená místa.

Schválení změny stavebním úřadem: nevyžadováno
Změna parametrů stavby: • Délka chodníku: nezměněno • Pochozí plocha chodníku: nezměněno
Přílohy: 1. – Změny prací dle změnového listu č. 1 - Krycí list změn dle změnového listu č. 1 - Rekapitulace změn dle změnového listu č. 1 - Rekapitulace změn objektů stavby dle změnového listu č. 1 - (Rekapitulace změn členění soupisu prací dle změnového listu č. 1) - Soupis změn prací dle změnového listu č. 1
Podpisy:

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č.: 6	Stavba: Nový Bor – BUS zastávky, parkování ulice Liberecká	Datum vydání: 16.6.2025
Strana číslo/Počet stran celkem: /	Název změny: Odstranění litého asfaltu s dehtem z chodníku (SO 101 A, trasa 2-5)	

Popis: Odstranění litého asfaltu s dehtem z chodníku (SO 101 A, trasa 2-5)

Stávající řešení: Původní povrch chodníku z litého asfaltu.

Důvod změny: Na základě výsledku existujícího protokolu o zkoušce odebraného vzorku litého asfaltu z chodníku v Liberecké ulici vznikla nutnost uložit tento materiál jako nebezpečný odpad na skládku s oprávněním tyto odpady ukládat. S touto skutečností souvisí veškeré položky v přiložené cenové nabídce.

Popis změny: Odstranění krytu chodníku z litého asfaltu s obsahem dehtu a jeho uložení na skládku.

Schválení změny stavebním úřadem: nevyžadováno
Změna parametrů stavby: • Délka chodníku: nezměněno • Pochozí plocha chodníku: nezměněno
Přílohy: 1. – Změny prací dle změnového listu č. 1 - Krycí list změn dle změnového listu č. 1 - Rekapitulace změn dle změnového listu č. 1 - Rekapitulace změn objektů stavby dle změnového listu č. 1 - (Rekapitulace změn členění soupisu prací dle změnového listu č. 1) - Soupis změn prací dle změnového listu č. 1
Podpisy:

COLAS CZ, a.s.

Nový Bor - BUS zastávky, chodník, parkování ul. Liberecká

Časový a finanční harmonogram prací

[illegible]