

ALSYKO security, s.r.o.

 K Nemocnici 876/102, Nový Jičín, 741 01
 IČ 25897187, IČO 25897187,

Projekt : Kamerového systému ve výstavních prostorech Zámku Kunín - okruh č.2
1. Technologie kamerového systému - IP CCTV

seznam materiálů	mn	ks	cena/ks	cena
Digitální IP server (16x1080p, 128xD1), max. datový tok 160Mbps (RAID 5/6), komprese H.264/MPEG-4/MJPEG, OS Linux na SSD, RAID 0/1/5/6, max 4xSATA HDD, 4xUSB port, videovýstup: DVI, HDMI, rozšíření pomocí licencí EV-START-01 nebo EV-EVIP-01, provedení RACK, bez HDD	1	ks	52 000	52 000
Uložiště záznamu HDD 4TB - server edition	2	ks	5 320	10 640
Datový switch, 24x 10/100/1000Mbs, 24xPoE, 320W	1	ks	13 890	13 890
Zálohovaný zdroj 1500VA, 880W, baterie 12V/7Ah, napájení 120 nebo 230 VAC, hmotnost 15kg, 320x97x170mm, -5° až 45°C	2	ks	3 890	7 780
Full HD TFT/LCD monitor 23.6" LED podsvícením, rozlišení 1920x1080, 16:9, 4:3, 300 cd/m ² , kontrast 10000:1, vstupy: 2x BNC, 1x HDMI, 1x VGA, 3x audio vstup, PIP, PBP, VESA 100,, napájení 12Vss/30W, rozměry 580x407x175mm, úspora energie, temperované sklo	1	ks	13 890	13 890
Den/noc venkovní antivandal minidome IP kamera s mechanicky odsuvným IR filtrem a IR přisvitem (6m), FullHD, 2MPix, 1/3" CMOS Aptina,(1920x1080p/30fps) 0.2Lux@F1.2, objektiv 2.8mm, eWDR, H.264/MJPEG, audio vstup/výstup, BNC výstup, Micro SD card slot, DC12V/PoE. IP67. 100x53mm. -20 až 55 °C	21	ks	6 140	128 940
SW licence PROFESSIONAL pro připojení jedné IP kamery, max. 64 IP kamer na serveru - dle typu serveru, podpora IP kamer dle seznamu, 1 rok update zdarma	21	ks	3 840	80 640
SW licence ENTERPRISE Server - licence na jeden server	1	lic	12 960	12 960
PPV 1 režijní materiál prvků systému CCTV (konektory, kotvení, RACK vč. příslušenství atd.)	1	kpl.	8 900	8 900
Mezisoučet materiálů bez DPH				329 640

2. Kabelové rozvody systému CCTV

seznam materiálů	mn	ks	cena/ks	cena
Kabel W6XS	400	mj.	12	4 800
Kabel UTP kat. 5	650	mj.	10	6 500
PPV 2 režijní materiál kabelových rozvodů systému CCTV (el.žlab, merkur žlab, kotvení, průrazy, - část půdním prostorem, ostatní žlabem EPS atd.)	1	mj.	5 900	5 900
Mezisoučet materiálů bez DPH				17 200

3. Montážní práce na systému CCTV

seznam materiálů	mn	ks	cena/ks	cena
Montáž kabelových rozvodů systému CCTV	62	hod	320	19 840
Montáž komponentů systému CCTV	44	hod	380	16 720
Nastavení a konfigurace systému dle požadavku klienta	24	hod	430	10 320
Nastavení LAN/WAN, CCTV _ programování digitální matice CCTV	8	hod	550	4 400
PPV 3 režijní náklady	1	mj.	1 800	1 800
Montáž systému dle konfigurace bez DPH				53 080

Celkem za dodávku a montáž bez DPH				399 920
---	--	--	--	----------------

 Vyhotožil: Ing. Lukáš Adamčík
 Schválil: Jiří Myslík
 V Novém Jičíně dne 8.8.2017