

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba: Oprava oplocení

KSO:
Místo: Střelnice Jaroměř SO 504

Zadavatel:
Ministerstvo obrany

Uchazeč:
CRYSTAL MAGIC METAL s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 28. 3. 2025

IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694

IČ: 17441480
DIČ: CZ17441480

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			838 243,70
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 838 243,70	Výše daně 176 031,18
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 014 274,88

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba:

Oprava oplocení

Místo:

Střelnice Jaroměř SO 504

Datum:

28. 3. 2025

Zadavatel:

Ministerstvo obrany

Projektant:

Uchazeč:

CRYSTAL MAGIC METAL s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		838 243,70	1 014 274,88
	Oprava oplocení	838 243,70	1 014 274,88

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava oplocení

KSO:

Místo: Střelnice Jaroměř SO 504

CC-CZ:

Datum: 28. 3. 2025

Zadavatel:

Ministerstvo obrany

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

Uchazeč:

CRYSTAL MAGIC METAL s.r.o.

IČ:

17441480

DIČ:

CZ17441480

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

838 243,70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	838 243,70	21,00%	176 031,18
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 014 274,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Oprava oplocení**

Místo: Střelnice Jaroměř SO 504
Zadavatel: Ministerstvo obrany
Uchazeč: CRYSTAL MAGIC METAL s.r.o.

Datum: 28. 3. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 3 - Svislé a kompletní konstrukce
- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
 - 96 - Bourání konstrukcí
- 997 - Doprava sutí a vybouraných hmot
- 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

- 767 - Konstrukce zámečnické
- 783 - Dokončovací práce - nátěry

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

- VRN3 - Zařízení staveniště

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava oplocení

Místo: Střelnice Jaroměř SO 504
Zadavatel: Ministerstvo obrany
Uchazeč: CRYSTAL MAGIC METAL s.r.o.

Datum: 28. 3. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
1	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých				
VV			"vytrhání obrub na podestě" 1,2+2,1				
2	K	122111101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně				
VV			"odkopání po vytrhání obrub na podestě" (1,2+2,1)*0,5*0,5				
3	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním				
VV			"zásyp po vytrhání obrub na podestě" (1,2+2,1)*0,5*0,5				
4	K	119003227	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení				
VV			"montáž vč. pronájmu" 272,07				
5	K	119003228	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění				
6	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně				
VV			"plocha v celé délce plotu" 272,07*2,0				
7	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm				
VV			272,07*2,0				
8	K	181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 100 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5				
VV			272,07*2,0				
9	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 rovině a ve svahu do 1:5				
VV			"plocha v celé délce plotu" 272,07*2,0				
VV			"plocha po opravě podesty" (2,1+1,2)*1,0				
VV			Součet				
10	M	00572410	osivo směs travní parková				
VV			547,44*0,02 *Přepočtené koeficientem množství				
11	K	184803113	Řez a tvarování živých plotů přímých v přes 1,5 do 3,0 m a š jakákoliv s odvozem odpadu do 20 km				
VV			((38,17+9,01)*5,0)*2				
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				
12	K	338121123	Osazování sloupků a vzpěr ŽB plotových zabetonováním patky o obj do 0,15 m3				
VV			"sloupky vč. bavoletů" 60+38				
VV			"vzpěry" 19				
VV			Součet				
13	M	59231120R	sloupek betonový plotový pro drátěné pletivo 120x120x2800mm				
VV			"sloupky vč. bavoletů" 60+38				
VV			"vzpěry" 19				
VV			Součet				
14	K	348172111	Montáž vjezdových bran samonosných jednokřídlových pl do 2 m2				
VV			"montáž branky vč. zpětného namontování el. vrátného" 1				
15	M	55342335	branka plotová jednokřídlá Pz s PVC vrstvou 1000x2030mm				
16	K	348172214	Montáž vjezdových bran samonosných dvoukřídlových pl přes 5 m2 do 10 m2				
VV			"B1"+"B2" 1+1				
17	M	55342348	brána plotová dvoukřídlá Pz 4000x2030mm				
18	K	348401140	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v přes 2,0 do 4,0 m				
19	M	31327515	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 2000mm				
VV			272,07*1,05 *Přepočtené koeficientem množství				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	M	15619100	drát kruhový poplastovaný napínací 2,5/3,5mm				
	VV		272,07*3				
	VV		816,21*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				
21	M	31324826	napínák na drát bavoletu povrchová úprava žár. zinek				
	VV		15*2				
22	K	348401320	Rozvinutí, montáž a napnutí ostnatého drátu				
	VV		272,07*3				
23	M	31478002	drát ostnatý pozinkovaný				
	VV		272,07*3				
	VV		816,21*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				
24	K	348121221	Osazení podhrabových desek dl přes 2 do 3 m na ocelové plotové sloupky				
	VV		"podhrabové desky" 94				
25	M	59232541R	betonová podhrabová deska 3000x300x50mm				
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
26	K	637311141	Okapový chodník z betonových silničních obrubníků lože beton				
	VV		"osazení obrub na podestě" 1,2+2,1				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
27	K	966049831	Rozebrání prefabrikovaných plotových desek betonových				
	VV		"podhrabové desky" 94				
28	K	966052121	Bourání sloupků a vzpěr ŽB plotových s betonovou patkou				
	VV		"sloupky žb" 38				
29	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných				
	VV		"sloupky ocelové" 60				
30	K	966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 1,6 do 2,0 m				
31	K	966071832	Rozebrání ostnatého drátu v přes 2,0 m				
	VV		272,07*3				
32	K	966073810	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl do 2 m2				
	VV		"demontáž branky do suti a el. vrátného pro zpětné použití" 1				
33	K	966073812	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl přes 6 do 10 m2				
	VV		"B1"+"B2" 1+1				
	D	96	Bourání konstrukcí				
	D	997	Doprava suti a vybouraných hmot				
34	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km				
	VV		"betonové p. desky a betonové sloupky + patky" 8.272+6,384				
	VV		"odvoz kovového odpadu na dvůr SPS Jaroměř"				
	VV		9,900+0,675+0,082+0,192+0,570+0,157				
	VV		"odvoz náletů a křovin" 0,825				
	VV		Součet				
35	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením				
	VV		"betonové p. desky a betonové sloupky + patky" 8.272+6,384				
	VV		"odvoz kovového odpadu na dvůr SPS Jaroměř"				
	VV		9,900+0,675+0,082+0,192+0,570+0,157				
	VV		"odvoz náletů a křovin" 0,825				
	VV		Součet				
36	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km				
	VV		"betonové p. desky a betonové sloupky + patky" (8.272+6,384)*10				
	VV		"odvoz kovového odpadu na dvůr SPS Jaroměř"				
	VV		9,900+0,675+0,082+0,192+0,570+0,157				
	VV		"odvoz náletů a křovin" 0,825*10				
	VV		Součet				
37	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01				
	VV		"betonové p. desky a betonové sloupky + patky" 8.272+6,384				
38	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01				
	D	998	Přesun hmot				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
39	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 3 m				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	767	Konstrukce zámečnické				
40	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg				
	VV		"bavolet" 98*1,6				
41	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m				
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				
42	K	783101201	Hrubé obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru				
	VV		10,5*2				
43	K	783113101	Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr truhlářských konstrukcí				
	VV		10,5*2				
44	K	783118211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením				
	VV		10,5*2				
45	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí				
	VV		28,5*0,12				
46	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem				
	VV		28,5*0,12				
47	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí				
	VV		28,5*0,12				
48	K	783317105	Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí				
	VV		28,5*0,12				
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
	D	VRN3	Zařízení staveniště				
49	K	031303000	Náklady na zábor				
	VV		"zábor pozemku v šířce 2m v celé délce plotu 272,07x30dnůx10Kčx2bm" 1				