

Dodatek č. I ke Smlouvě o dílo

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

I. Smluvní strany

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Sídlo: Dubí 3, Ruská 260

Zastoupené: Ing Marek Macho, pověřen řízením organizace

IČ: 00080837

za věcné plnění smlouvy odpovídá:



na straně jedné

/dále jen „objednatel“

a

GKR STAVBY s.r.o.

Sídlo: Kratochvílova 2659, 413 01 Roudnice nad Labem

Zastoupená ve věcech smluvních: Antonínem Kühnem, jednatelem společnosti

IČ: 63144719

DIČ: CZ63144719

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 294410936/0300

/dále jen „zhotovitel“

II. Předmět dodatku

II. 1. Předmětem dodatku je změna termínu zahájení a dokončení dle oboustranné dohody smluvních stran na realizaci stavební zakázky „Rekonstrukce mostu ev.č. 25819-1 přes potok před obcí Milešov“.

III. Cena díla

III. 1. Nová cena díla je provedena v následující struktuře a výši:

Původní cena SoD:	5 050 840,18 Kč bez DPH
Dodatek č. I: ZL č.1	265 294,86 Kč bez DPH
ZL č.2	633 420,32 Kč bez DPH

Nová cena SoD: 5 949 555,36 Kč bez DPH

IV. Termíny plnění

IV.2a. Zahájení prací na díle 1.etapy: od 25. 3. 2025

IV. 3a. Ukončení a předání prací 1. etapy: do 25. 7. 2025

- Demolice, výstavba mostu vč. kamenné rovnaniny pod mostem, svodidla, asfaltový povrch – spuštění do předčasného užívání

IV.2b. Zahájení prací na díle 2.etapy: od 1. 9. 2025

IV. 3b. Ukončení a předání prací 2. etapy: do 30. 9. 2025

- Kamenná rovnanina okolo mostu, terénní úpravy, betonové skluzy, dokončovací práce – dle podmínek CHKO SR/986/UL/2022-9

V. Závěrečná ustanovení


IV. 1. Ustanovení neřešené tímto Dodatkem č. I zůstávají v platnosti beze změn.

IV. 2. Tento Dodatek č. I je pořízen ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.


IV. 3. Dodatek č. I je platný okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Dubí , dne

V Roudnici nad Labem, dne



Ing. Marek Macho
pověřen řízením organizace



za zhotovitele
Antonín Kühn
jednatel společnosti

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce mostu ev.č.25819-1 přes potok před obcí Milešov

Objekt: 01 - ZL 1

Místo: Milešov

Zadavatel: B-projekty s.r.o., Kollárova 1879/11, Teplice

Zhotovitel: GKR STAVBY s.r.o.

Datum: 28. 2. 2024

Projektant: B-projekty s.r.o.,
Kollárova 1879/11,
Teplice

Zpracovatel: STAVINVEST KMS
s.r.o., Studentská
285/22, Bílina

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
Náklady soupisu celkem				
D		HSV	Práce a dodávky HSV	
D		1	Zemní práce	
1	K	171153101	Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4	m3
PP		Zemní hrázky přívodních a odpadních melioračních kanálů zhutňované po vrstvách tloušťky 200 mm s přemístěním sypaniny do 20 m nebo s jejím přehozením do 3 m z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171153101		
D		8	Trubní vedení	
2	K	871363120	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 4 z PVC-U DN 250	m
PP		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 4 DN 250		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871363120		
VV		24 "první etapa		
VV		24" druhá etapa		
VV		Součet		
3	M	28611142	trubka kanalizační PVC DN 250x5000mm SN4	m
PP		trubka kanalizační PVC DN 250x5000mm SN4		
VV		48*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		
4	K	871365811	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN přes 150 do 250	m
PP		Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN přes 150 do 250		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871365811		
VV		24 "první etapa		
VV		24 "druhá etapa		
VV		Součet		
5	K	899914213	Montáž ocelové chráničky D přes 200 do 250 mm	m
PP		Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru přes 200 do 250 mm		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899914213		
6	M	14011108	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 245x8,0mm	m
PP		trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 245x8,0mm		
7	K	899914213R1	Montáž ocelové chráničky D přes 200 do 250 mm	m
PP		Demontáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru přes 200 do 250 mm		
D		998	Přesun hmot	
8	K	998272201	Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných otevřený výkop	t

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných pro vodovody, plynovody, teplovody, shybky, produktovody v otevřeném výkopu					
	Online PSC		dopravní vzdálenost do 15 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998272201					
9	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t				
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276101					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
	D	VRN3	Zařízení staveniště					
10	K	030001000.1	Zařízení staveniště	sbr				
	PP		Zařízení staveniště					
	P		Poznámka k položce: 1 měsíc navíc ZS					
	D	VRN7	Provozní vlivy					
11	K	072103011	Zajištění DIO komunikace II. a III. třídy - jednoduché el. vedení	sbr				
	PP		Zajištění DIO komunikace II. a III. třídy - jednoduché el. vedení					
	P		Poznámka k položce: Položka obsahuje náklady na vypracování, projednání (vč.zajištění potřebných správních rozhodnutí) a realizaci DIO v celém průběhu stavby (předpoklad 3 měsíce).					
12	K	072103011R	Zajištění DIO komunikace II. a III. třídy - jednoduché el. vedení	sbr				
	PP		Zajištění DIO komunikace II. a III. třídy - jednoduché el. vedení					
	P		Poznámka k položce: Položka obsahuje náklady na vypracování, projednání (vč.zajištění potřebných správních rozhodnutí) a realizaci DIO v celém průběhu stavby - 4 měsíce úplná uzavírka + 1 měsíc částečná (kyvadlová doprava).					



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce mostu ev.č.25819-1 přes potok před obcí Milešov

Objekt: 02 - ZL 2 - úprava zemních prací

Místo: Milešov

Zadavatel: B-projekty s.r.o., Kollárova 1879/11, Teplice

Zhotovitel: GKR STAVBY s.r.o.

Datum: 12.05.2025

Projektant: B-projekty s.r.o.,
Kollárova 1879/11,
Teplice

Zpracovatel: STAVINVEST KMS
s.r.o., Studentská
285/22, Bílina

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	
Náklady soupisu celkem					
D		HSV	Práce a dodávky HSV		
D		1	Zemní práce		
1	K	131251102	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3		
	VV		"rozšíření tělesa komunikae - dodatečný výkop pro zazubení napojení násypu (60% celkového objemu ve tř.3)" -40,9*0,6		
	VV		Součet		
2	K	131251103	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3		
	VV		"výkopy (60% celkového objemu ve tř.3)" -99,6*0,6		
	VV		"skutečnost" 274,33		
	VV		Součet		
3	K	131351102	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	m3	
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3		
	VV		"rozšíření tělesa komunikae - dodatečný výkop pro zazubení napojení násypu (40% celkového objemu ve tř.3)" -40,9*0,4		
	VV		Součet		
4	K	131351103	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3	m3	
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3		
	VV		"výkopy (40% celkového objemu ve tř.3)" -99,6*0,4		
	VV		"skutečnost" 229,82		
	VV		Součet		
5	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m		
	VV		"odvoz výkopku z jam na mezideponii" -99,6		
	VV		"odvoz výkopku z rozšíření tělesa komunikace na mezideponii" -40,9		
	VV		"dovoz ornice z mezideponii pro ohumusování svahů" -25,7		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	
	VV		"dovoz výkopku pro zpětné násypy a zásypy" -6,0+-170,9*0,5		
	VV		Součet		
6	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117		
	VV		229,82		
7	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119		
	VV		229,82*20 'Přepočtené koeficientem množství		
8	K	166151101	Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m3	
	PP		Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/166151101		
9	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231		
	VV		459,64*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201		
11	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách		
	VV		46,7		
	VV		Součet		
12	M	58344197	štěrkodrt' frakce 0/63	t	
	PP		štěrkodrt' frakce 0/63		
	VV		46,7		
	VV		46,7*2,1 "Přepočtené koeficientem množství		
	D	998	Přesun hmot		
13	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m	t	
	PP		Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m		