

Prováděcí smlouva

SMLOUVA O DÍLO

(Název stavby: Obnova VO v koordinaci, ul. Děčínská)

Č. zakázky: 100250202

Smluvní strany:

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

se sídlem: **Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7**

IČO: **256 72 541**, DIČ: **CZ25672541**

ID datové schránky: **u5hgkji**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Městským soudem v Praze**
oddíl **B**, vložka **5402**

bank. spojení: **Komerční banka, a.s.**, č. účtu: **115-5836140217/0100**

zastoupená: **Tomášem Jílkem, předsedou představenstva**

Tomášem Novotným, místopředsedou představenstva;

č. Rámcové dohody: **407/23**

– na straně jedné –

zástupce pro věci technické:

samostatný odborný referent odpovědný za realizaci stavby: [REDACTED]

Objednatel zmocňuje zástupce Technologie hlavního města Prahy, a.s. pana [REDACTED]
[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti,
k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k
dalším úkonům dle této Rámcové dohody (dále jen zástupce Objednatele).

(dále jen „**THMP**“ nebo také „**Objednatel**“)

a

NTL Forensics a.s.

se sídlem: **Pod pekárny 161/7, Vysočany, 190 00 Praha 9**

IČ: **27771831**, DIČ: **CZ27771831**

ID datové schránky: **8tcgtqe**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
oddíl **B**, vložka **12068**

Bank. spojení: **Komerční banka, a.s.**, č. účtu **43-9248890247/0100**

zastoupená: **Danilem Vaňkem, předsedou představenstva a Lukášem Bastlem, členem**
představenstva

Vedením realizace stavby (stavbyvedoucí) ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn:

[.....]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDAKCE]
Odpovědný zástupce zhotovitele pro provádění stavby disponuje osvědčením, že může být pověřen činností pracovníka znalého s vyšší kvalifikací v rozsahu podle § 7 nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrických zařízeních do i nad 1000 V (dále jen „vyhláška o odborné způsobilosti v elektrotechnice“) (dle předchozí legislativy § 8 Vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, pro pracovníky pro řízení činností prováděných dodavatelským způsobem na elektrickém zařízení do i nad 1 000 V v objektech třídy A).

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „Prováděcí smlouva“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 10.10.2023 Rámcovou dohodu č. 407/23, jejímž účelem je zajistit pro Objednatele provádět dle aktuálních potřeb a požadavků Objednatele stavební práce při realizaci prací a dodávek souvisejících s výstavbou a obnovou zařízení veřejného osvětlení (dále jen „Činnost“ nebo „Činnosti“) na území hl. m. Prahy dle Rámcové dohody.

2. PŘEDMĚT PROVÁDĚCÍ SMLOUVY, SPECIFIKACE A ROZSAH ČINNOSTÍ, MÍSTO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ

- 2.1. Zhotovitel se touto Prováděcí smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele s potřebnou péčí a v ujednaném čase Dílo, tj. stavební práce blíže specifikované v oceněném výkazu výměr, které tvoří Přílohu č. 1 této Prováděcí smlouvy.

V rámci koordinace obnovy sítí (fa.HOCHTIEF CZ a.s.) v ulici Děčínská – Praha 9, proběhne obnova VO. Obnova proběhne v rozsahu 6 ks stožárů a kabelových polí. Mezi stožáry č. 803127a 803128 bude proveden nový povrch chodníku. Práce budou provedeny v rozsahu dle přiloženého oceněného výkazu výměr (příloha č. 1) této prováděcí smlouvy. Stožáry budou použity 5 m, které budou dodány ze skladu THMP, podle podmínek, které budou smluvními stranami odsouhlaseny v zápisu o předání staveniště.

Lokalita: MČ Praha 9 – ulice Děčínská

- 2.2. Objednatel se touto Prováděcí smlouvou zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za provedení Díla cenu dle odst. 3.1 této Prováděcí smlouvy určenou v souladu s Článkem 5 Rámcové dohody (dále jen „Cena“).

3. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 3.1. Cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
633 456,91 Kč	133 025,95 Kč	766 482,86 Kč

- 3.2. Cena Díla byla stanovena na základě oceněného výkazu výměr, který tvoří Přílohu č. 1 této Prováděcí smlouvy. DPH bude uvedena v zákonem stanovené výši.
- 3.3. Cena Díla zahrnuje všechny náklady Zhotovitele na vyhotovení Díla.
- 3.4. Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat zálohy.

- 3.5. Smluvní strany se dohodly, že Zhotoviteli vzniká právo na zaplacení Ceny Díla po vyhotovení závěrečného Protokolu o předání Díla dle Článku 6 Rámcové dohody a jeho podpisu oběma Smluvními stranami.

4. TERMÍNY PROVEDENÍ DÍLA

- 4.1. Akce bude probíhat v koordinaci s třetími stranami – fa Hochtief CZ a.s. Termín zahájení prací bude určen předáním staveniště. Objednatel stanovuje nejzazší možný termín dokončení díla dle harmonogramu třetí strany, a to 11.8.2025.

5. ZÁRUKA A ZÁRUČNÍ DOBA

- 5.1. Podmínky záruky za jakost a délku záruční doby stanoví Rámcová dohoda.

6. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 6.1. Předání a převzetí Díla se řídí ustanoveními Rámcové dohody, není-li dále stanoveno jinak.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 7.1. Tato Prováděcí smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- 7.2. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou upraveny v této Prováděcí smlouvě, se řídí Rámcovou dohodou. V případě rozporu mezi touto Prováděcí smlouvou a Rámcovou dohodou se použijí ustanovení této Prováděcí smlouvy, ledaže by z Rámcové dohody či z příslušných právních předpisů vyplývalo jinak.
- 7.3. Není-li v této Prováděcí smlouvě stanoveno jinak nebo neplyne-li z povahy věci jinak, mají veškeré pojmy definované v Rámcové dohodě a použité v této Prováděcí smlouvě stejný význam jako v Rámcové dohodě.
- 7.4. Nedílnou součástí této Prováděcí smlouvy tvoří: Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr.
- 7.5. Tato prováděcí smlouva je uzavřena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží jedno (1) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení. V případě, že smlouva bude uzavírána elektronicky, postačí jedno (1) vyhotovení, na kterém budou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců smluvních stran oprávněných tuto Smlouvu uzavřít.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Prováděcí smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Objednatel

V _____ dne _____

Zhotovitel

V _____ dne _____

.....
Tomáš Jílek

předseda představenstva
Technologie hlavního města Prahy, a.s.

V _____ dne _____

.....
Daniel Vaněk

Předseda představenstva
NTL Forensics a.s.

V _____ dne _____

.....
Tomáš Novotný

místopředseda představenstva
Technologie hlavního města Prahy, a.s.

.....
Lukáš Bastl

Člen představenstva
NTL Forensics a.s.

Příloha č. 1 Prováděcí smlouvy
Oceněný výkaz výměr, situace stavby
(samostatný dokument)

Místo: Praha

Zadavatel: THMP, a.s.

Datum:

Uchazeč: NTL Forensics a.s., Pod pekárny 161/7, Vysočany, 190 00 Praha 9

Akce: Název akce: Obnova VO v koordinaci UL. Děčínská

Rozsah: Rozsah akce: Výměna VO 6 ks a 5 ks kabelových polý

POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - KRYCÍ LIST

Veřejná zakázka: RÁMCOVÁ DOHODA NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2023 - 2025 328/23

Díl	cena bez DPH (Kč)
Materiál	64 145,71 Kč
Montáž	569 311,20 Kč
- demontáže	55 773,65 Kč
- elektromontáže	113 046,36 Kč
- zemní práce	352 159,26 Kč
- ostatní práce	48 331,94 Kč
CELKEM zhotovitel	633 456,91 Kč

Místo: Praha

Zadavatel: THMP, a.s.

Účastník: NTL Forensics a.s., Pod pekárny 161/7, Vysočany, 190 00 Praha 9

Akce: Název akce: Obnova VO v koordinaci UL, Děčínská

00.01.1900

POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - MONTÁŽ

Veřejná zakázka: RÁMCOVÁ DOHODA NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2023 - 2025 328/23						
Č. položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
1. Demontáže						
1.1. Demontáže - agregované položky						
1.1.1.	Demontáž vetknutého stožáru do 6 m vč. betonového pouzdrového základu	ks	6,00			
1.1.11.	Demontáž svodového kabelu	m	30,00			
1.1.12.	Demontáž svítidla umístěného na stožáru / výložníku	ks	6,00			
1.1.16.	Demontáž zemního stávajícího kabelu v kabelových polích	m	165,15			
1.1.17.	Demontáž stávající zemnicí pásky nebo drátů v kabelových polích	m	165,15			
Celkem za Demontáže					55 773,65 Kč	
2.1. Elektromontáže - agregované položky						
2.1.1.	Montáž vetknutého stožáru do 6 m vč. betonového pouzdrového základu	ks	6,00			
2.1.14.	Montáž svodového kabelu	m	30,00			
2.1.15.	Montáž svítidla na stožár / výložník, vč. zapojení	ks	6,00			
2.1.19.	Uložení kabelu s průřezem 2ž 10 až 35 mm2 v chrániče do výkopu, včetně zatažení do chráničky (součástí je tedy i uložení chráničky)	m	165,15			
2.1.21.	Montáž spojky na 4 a vícežilovém kabelu, vč. vytvoření spojkovité, vč. materiálu (kabelová spojka šroubovací CYKY/AYKY 4x 10-35 mm2)	ks	2,00			
2.1.24.	Pokládka zemnicího drátu (průměr 10 mm), vč. dodávky a montáže zemnicích svorek	m	156,90			
2.2. Elektromontáže - vybrané dílčí položky						
2.2.9.	Pokládka korugované chráničky do dn=110mm do výkopu	m	156,90			
2.2.10.	Zatažení protahovacího vodiče CYA 2,5 (včetně dodání materiálu) do rezervní korugované chráničky	m	40,00			
Celkem za Elektromontáže					113 046,36 Kč	
3. Zemní práce						
3.1.2.	Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x60 cm (chodník, volný terén)	m	107,00			
3.1.7.	Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x80 cm, obetonování chrániček (výjezd)	m	40,00			
3.1.11.	Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladové vrstvy - žvíce - chodník (dle podmínek TSK)	m2	45,00			
3.1.16.	Zřízení nového povrchu včetně podkladové vrstvy - žvíce - chodník (dle podmínek TSK)	m2	45,00			
3.1.19.	Sejmutí a položení dřmu včetně zeminy a dosetí travního semene- tráva (dle podmínek TSK)	m2	6,00			
3.1.20.	Prořiznutí a zalití spáry pružnou zálivkou (dle podmínek TSK)	m	3,60			
3.1.29.	Vytřhání a zpětná montáž obrub, vyrovnání/oprava obrub, vč. materiálu	m	6,00			
3.2. Zemní práce - vybrané dílčí položky						
3.2.8.	Hutnicí zkoušky - na vyžádání	ks	2,00			
Celkem za Zemní práce						352 159,26 Kč
4. Ostatní práce						
4.1.	Zařízení a zabezpečení staveniště, platí pro stavby kratší jak 30 kalendářních dnů	kpl	1,00			
4.4.	Vytyčení inženýrských sítí	m	147,00			
4.5.	Geodetická dokumentace - zaměření kabelových tras vč. povrchů dle podmínek TSK	km	0,14			
4.6.	Geodetická dokumentace - zaměření jednotlivých zařízení (rozvaděče, světelná místa, kabelové spojky)	ks	8,00			
4.9.	Revize na světelné místo, 3x originál v tištěné podobě	ks	6,00			
4.10.	Dokumentace skutečného provedení a předávací dokumentace v tištěné podobě - 2 paré + elektronická verze na USB flash disku, dle požadavků - viz Příloha č. 7 RD	kpl	1,00			
4.13.	Prořez zeleně včetně povolení	h	6,00			
4.14.	Odstranění náletových dřevin a keřů	m2	10,00			
Celkem za Ostatní práce					48 331,94 Kč	

Místo: Praha

Zadavatel: THMP, a.s.

Uchazeč: NTL Forensics a.s., Pod pekárnamí 161/7, Vysočany, 190 00 Praha 9

Akce: Název akce: Obnova VO v koordinaci UL. Děčínská

00.01.1900

POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - MATERIÁL

Veřejná zakázka: RÁMCOVÁ DOHODA NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2023 - 2025 328/23					
Č. položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
5. Materiál (nezahrnutý v jiných agregovaných položkách)					
5.1. Držák pro doplněk zařízení					
5.2. Stožárové svorkovnice (výzbroj)					
5.2.1.	Odbočná čtyřvodičová (průřezy do 25 mm2) svorkovnice s jedním držákem pojistky RSP 4 včetně trubkové skleněné pojistky s hasivem, provedení/skladba dle Přílohy č. 7 RD, možnost připojení hliníkových i měděných vodičů, vodivé spojené svorky PE s listou DIN, krytí IP20 bez nutnosti používání příslušenství či krytů, oddělení fázových svorek středovými přepážkami, svorky v sestavách svorkovnic jsou označeny popisem, certifikace státní zkušebny a soulad s normami EU	kus	6,00		
5.3. Kabely, kabelové chráničky, uzemňovací materiál					
5.3.1.	kabel CYKY 3x1,5 mm2	m	30,00		
5.3.13.	kabel CYKY 4x16 mm2	m	165,15		
5.3.20.	Drát zemnicí FeZn 10	m	156,90		
5.3.24.	Chránička korugovaná dn 63	m	165,15		
5.3.26.	Chránička korugovaná dn 110	m	56,00		
				Celkem za Materiál 64 145,71 Kč	

Místo: Praha
Zadavatel: THMP, a.s.
Uchazeč: NTL Forensics a.s., Pod pekárny 161/7, Vysočany, 190 00 Praha 9
Akce: Název akce: Obnova VO v koordinaci UL. Děčínská

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - SKLAD THMP

Veřejná zakázka: RÁMCOVÁ DOHODA NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2023 - 2025 328/23			
Položka číslo	Název položky	MJ	množství
Díl:	Materiál ze skladu THMP		
	Stožár K 5- 133/89/60	ks	6,00
Celkem za materiál ze skladu THMP			