

Smlouva o dílo č. 08/RO/2025
uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. (Občanského zákoníku)

1) Smluvní strany:

Objednatel: **Technické služby Opava a.s.**
adresa: Těšínská 2057/71, 746 01 Opava
IČ: 64618188
DIČ: CZ64618188
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava
 č.ú.: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

a

Zhotovitel: **Rosis s.r.o.**
 Filípkova 1685/25, 747 05 Opava 5
zastoupená: Martin Rousek, jednatel společnosti
 [REDACTED]
IČ: 46576576
DIČ: CZ46576576
bankovní spojení: ČSOB Opava, č.ú.: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

uzavírají po vzájemné dohodě tuto smlouvu o dílo:

2) Předmět smlouvy:

Předmětem smlouvy:

„Čapákovo nábreží – oprava chodníku po povodni“

3) Termíny plnění

Termín zahájení : dle dohody v termínu od 06/25

Ukončení : 27.6. 2025

4) Smluvní pokuty:

- v případě prodlení zhotovitele s řádným dokončením díla a jeho včasným předáním objednateli bez vad a nedodělků se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti ve výši **500,- Kč /den**

5) Cena, platební podmínky:

Cena je stanovena dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem podle skutečně provedených prací a dle schválené cenové nabídky = rozpočtu stavby ze dne 15.4. 2025

Celkem cena bez DPH 445 522,52 Kč
DPH 21% 93 559,72 Kč

Celkem s DPH 539 082,24 Kč

Objednatel a zhotovitel se dohodli na následujících platebních podmínkách:

- splatnost faktury 14 dnů po ukončení a předání díla

6) Záruční podmínky:

- Záruční doba činí 24 měsíců od převzetí hotového díla objednatelem, bez vad a nedodělků
- V záruční lhůtě je zhotovitel povinen na písemnou výzvu objednatele neprodleně odstranit vady díla na vlastní náklad.

7) Vlastnické právo ke zhotovenému dílu:

Strany se dohodly, že vlastnické právo k věcem dodaným a zabudovaným v rámci zhotovení díla zhotovitelem přechází na objednatele teprve dnem předání díla.

Za škody na díle vzniklé zapříčiněním zhotovitele nese odpovědnost zhotovitel po celou dobu provádění stavby.

8) Zvláštní podmínky smlouvy:

1. Odpovědnost za škody

Za škody vzniklé během prací vinou zhotovitele na majetku objednatele či třetí osoby v důsledku provádění prací souvisejících s výstavbou, zodpovídá za ně tento v plném rozsahu.

2. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy bude řešeno dle Obchodního zákoníku.

9) Závěrečná ustanovení:

1. Smlouva je platná a účinná dnem podpisu obou smluvních stran.

2. V případě nepředvídatelných událostí, které nemohly smluvní strany předpokládat, se obě smluvní strany zavazují k uzavření písemného dodatku této smlouvy, ve kterém budou tyto okolnosti řešeny.

3. Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy mezi účastníky příslušná ustanovení občanského zákoníku v platném znění.
4. Obě strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena dle svobodné vůle a souhlas se všemi ustanoveními této smlouvy stvrzují svými podpisy.
5. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo dle postupů odpovídajícím normám ČR.

5
76

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **18/2025** **Čápákovo nábřeží - oprava chodníku po povodni**

Objekt: **01** **Čápákovo nábřeží - oprava chodníku po povodni**

Rozpočet: **1** **rozpočet**

Objednatel: **Technické služby Opava**

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **Rosis s.r.o.**

IČO: 46576576

Filípkova 1685/25

DIČ: CZ46576576

74705 Opava

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			445 522,52
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			445 522,52


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	445 522,52 CZK
Základní DPH	21 %	93 559,73 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH

539 082,25 CZK



Popis stavby: 18/2025 - Čápákovo nábřeží - oprava chodníku po povodni
Popis objektu: 01 - Čápákovo nábřeží - oprava chodníku po povodni
Popis rozpočtu: 1 - rozpočet

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
0	Nepřirazený díl	HSV			80 624,00	18,1
00	Všeobecné konstrukce a práce	HSV			179 398,50	40,3
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			181 663,08	40,8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3 836,94	0,9
Cena celkem					445 522,52	100,0

Položkový rozpočet

S:	18/2025	Čápákovo nábřeží - oprava chodníku po povodni
O:	01	Čápákovo nábřeží - oprava chodníku po povodni
R:	1	rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 0		Nepřirazený díl				80 624,00
1	015112	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - vytěžené zeminy / horniny I. třídy těžitelnosti	t	76,00000	455,00	34 580,00
2	015120	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - stavební a demoliční suť (beton)	t	51,20000	455,00	23 296,00
3	015130	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - vybouraný asfaltový beton bez dehtu	t	15,00000	650,00	9 750,00
4	03100	ZARÍZENÍ STAVENÍSTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	kpl	1,00000	6 498,00	6 498,00
5	03101	Geodetické zaměření skutečného stavu stavby	kompl	1,00000	6 500,00	6 500,00
Díl: 00		Všeobecné konstrukce a práce				179 398,50
6	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	120,00000	117,00	14 040,00
7	113135	Odstranění krytu zpevněných ploch s asfaltovým pojivem - odvoz do 8 km, s uložením na trvalou skládku	m3	2,50000	585,00	1 462,50
8	113155	Odstranění krytu zpevněných ploch z betonu - odvoz do 8km, s uložením na trvalou skládku	m3	5,60000	1 816,00	10 169,60
9	113182	Odstranění krytu zpevněných ploch z dlaždic - s odvozem do 2 km	m2	150,00000	260,00	39 000,00
10	11351A	Odstranění záhonových obrubníků - bez dopravy, s uložením na skládku	m	10,00000	129,00	1 290,00
11	11351B	Odstranění záhonových obrubníků - doprava suti a vybouraných hmot na trvalou skládku	tkm	25,00000	59,00	1 475,00
12	122735	Odkopávky a prokopávky obecné tř. I - odvoz do 8 km, nezapažené i zapažené, vč. svislé dopravy, ztížených i ručních vykopávek, příplatku za lepivost, čerpání vody, pažení	m3	50,00000	247,00	12 350,00
13	18110	Úprava pláně v hornině tř. I vyrovnáním výškových rozdílů, se zhutněním	m2	77,10000	59,00	4 548,90
14	56335	Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti ŠD tl. do 150 mm - dodávka, rozprostření a zhutnění - podkladní vrstva dlažeb chodníků	m2	150,00000	286,00	42 900,00
15	56335a	Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti ŠD tl. do 250 mm - dodávka, rozprostření a zhutnění - podkladní vrstva dlažeb vjezdů	m2	150,00000	312,00	46 800,00
16	587206	Předláždění krytu z betonových dlaždic se zámkem s rozebráním, očištěním a znovuložením dlaždic, včetně dodání a rozprostření materiálu pro lože a výplň spar	m2	5,50000	715,00	3 932,50
17	89923	Výšková úprava krycího hrnce šoupěte, ventilu, hydrantu jeho zvýšením nebo snížením, vč. nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku	ks	2,00000	715,00	1 430,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				181 663,08
18	596811111RV2	Kladení dlaždic kom.pro pěší, bez dodávky dlažby betonové vymývané 40/40/4,5 cm zajistí TSO pava	m2	150,00000	475,00	71 250,00
19	917862111R00	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15	m	120,00000	468,00	56 160,00
20	919735113R00	Řezání stávajícího živčního krytu tl. 10 - 15 cm	m	43,34000	182,00	7 887,88
21	59217010R	Obrubník silniční betonový 150 x 250 x 1000 mm přírodní	kus	100,00000	286,00	28 600,00

Položkový rozpočet

S:	18/2025	Čápákovo nábřeží - oprava chodníku po povodni
O:	01	Čápákovo nábřeží - oprava chodníku po povodni
R:	1	rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				3 836,94
22	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	32,79439	117,00	3 836,94
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				181 663,08
23	59217476R	Obrubník silniční nájezdový výška 150 mm, 1000 x 150 mm šedý	kus	34,70000	236,00	8 189,20
24	59217481R	Obrubník silniční přechodový P výška 150 - 250 mm, 1000 x 150 mm šedý	kus	7,00000	684,00	4 788,00
25	59217480R	Obrubník silniční přechodový L výška 150 - 250 mm, 1000 x 150 mm šedý	kus	7,00000	684,00	4 788,00