


Osnova pro vyplnění-rozpočtu.

Název stavby:	DEMOLICE PANELOVÉHO DOMU V HORNÍM PARKU	Objednatel :	MĚSTO ZNOJMO	IČO/DIČ :	
Druh stavby:	Postupná demolice panelového domu	Projektant:	██████████	IČO/DIČ :	██████████
Lokalita:	k.ú.Znojmo-město parc.č.258/5	Zhotovitel:	L.N.O., s.r.o., Maříkova 1899/1, 621 00 Brno	IČO/DIČ :	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	159
JKSO:	80331	Zpracoval:	██████████	Datum:	16.05.2025

- 1)Ocenit rozpočet je nejlépe tak, že se ocení cenami nejprve položky hlavního rozpočtu a automaticky se samy přepíší dle vzorců listů(objektů) .(V případě zamčených buněk ocenit nezamčené neobarvené buňky v hlavním rozpočtu)
 - 2)K soutěži, pokud nebude v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, stačí vyplnit a odevzdat vytištěné a podepsané listy(soupisy prací a dodávek-rozpočtů) první části barevně neoznačené(krycí list,objekty,rekapitulace-skupin a podskupin,hlavní soupis prací a dodávek-rozpočet) . Ostatní v elektronické podobě.
 - 3)Upozorňuji na povinnost uchazeče si překontrolovat funkčnost vzorců.(Může dojít při přepisu na elektronická média či vlastních výpočtech k porušení vztahů vzorců)U zamčených nezasahovat do struktury listů a buněk.
 - 4)Upozorňuji na vyplnění nejen ceny, ale i na rozepsání na dodávku a montáž.(např:omítky,betony apod.)
 - 5)Upozorňuji na vyplnění VORN. Položky s nul.množstvím u pol.s % se vepisuje množství automaticky z cen položek.
 - 6)Upozorňuji na popisy a komentáře RTS(především zda je položka s materiálem , agregována a pod)
 - 7)Upozorňuji na informace u krycího listu rozpočtu/soupisu prací a dodávek
- Vyhotovil:
16.05.2025

██████████
Autorizovaný technik pro pozemní stavby
ČKIT – ██████████
Mobil: ██████████
██████████
██████████

Odkaz na ceníkovou soustavu použitou pro zpracování rozpočtu stránka 2.



Verlag Dashofer, nakladatelství, spol. s r.o.

vydává

CERTIFIKÁT

č. CSP - D225003992



a potvrzuje, že držitel tohoto certifikátu je oprávněným
uživatelé software

**Ceník stavebních prací 6.0
s cenovou úrovní databáze RTS, a.s.
I/2025**

V Praze dne 27.3.2025



Krycí list soupisu prací a dodávek -rozpočtu

Název stavby:	DEMOLICE PANELOVÉHO DOMU V HORNÍM PARKU	Objednatel:	MĚSTO ZNOJMO	IČO/DIČ:	
Druh stavby:	Postupná demolice panelového domu	Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	k.ú.Znojmo-město parc.č.258/5	Zhotovitel:	L.N.O., s.r.o., Maříkova 1899/1, 621 00 Brno	IČO/DIČ:	60714018/CZ60714018
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	159
JKSO:	80331	Zpracoval:		Datum:	12.06.2025

Rozpočtové náklady v Kč

A			B				
Základní rozpočtové náklady			Doplňkové náklady				
HSV	Dodávky	254 958,51	Práce přesčas	0,00			0,00
	Montáž	710 771,92	Bez pevné podl.	0,00			0,00
PSV	Dodávky	35 029,37	Kulturní památka	0,00			0,00
	Montáž	147 745,53					0,00
"M"	Dodávky	7,81					0,00
	Montáž	127 600,87					0,00
Ostatní materiál		0,00					
Přesun hmot a sutí		598 885,99					
ZRN celkem		1 875 000,00	DN celkem	0,00			0,00
			DN celkem z obj.	0,00			0,00
Základ 0%		0,00 Kč					
Základ 12%		0,00 Kč	DPH 12%	0,00 Kč	Celkem bez DPH		1 875 000,00 Kč
Základ 21%		1 875 000,00 Kč	DPH 21%	393 750,00 Kč	Celkem včetně DPH		2 268 750,00 Kč

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Informace pro uchazeče k VŘ:

a) veškeré položky na přípomoci, dopravu, montáž, montážní plochy atd. jsou zahrnuty do jednotlivých jednotkových cen.

b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod.

c) součástí dodávky je zpracování veškeré dokumentace zhotovitele (např. dílenská dokumentace) a dokumentace skutečného provedení.

d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby.

e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla, včetně ztrátného a prořezů.

f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.

g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb.

h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v nepříznivém klimatu, období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd.

i) pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení.

j) součástí dodávky jsou náklady spojené s povinným pojištěním stavebního díla či jeho části v rozsahu obchodních podmínek.

Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace !!

Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a rozměry uvedené ve výkazu výměr. V případě zjištěných rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Soupis prací a dodávek rekapitulace objektů celkem

Název stavby:	DEMOLICE PANELOVÉHO DOMU V HORNÍM PARKU	Doba výstavby:	Objednatel:	MĚSTO ZNOJMO
Druh stavby:	Postupná demolice panelového domu	Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita:	k.ú.Znojmo-město parc.č.258/5	Konec výstavby:	Zhotovitel:	L.N.O., s.r.o., Maříkova 1899/1, 621 00 Brno
JKSO:	80331	Zpracováno dne: 16.05.2025	Zpracoval:	

Objekt	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
		Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
SO 01.1	Postupná demolice panelového domu	7 040,99	879 081,97	886 122,96	860,37
SO 01.2	Odstranění chodníků a hrubé zarovnání po výkopech	22 769,20	71 848,96	94 618,16	212,80
SO 01.3	Zbourání vstupní zdi a úprava všech ploch ornici	88 673,25	205 453,65	294 126,90	472,58
VORN	Vedlejší a rozpočtové náklady	0,00	50 948,68	50 948,68	0,00
ZS	Zařízení staveniště	171 512,25	377 671,05	549 183,30	605,16
Celkem:				1 875 000,00	

Soupis prací a dodávek – Stavební rozpočet

Název stavby:	DEMOLICE PANELOVÉHO DOMU V HORNÍM PARKU	Doba výstavby:	Objednatel: MĚSTO ZNOJMO
Druh stavby:	Postupná demolice panelového domu	Začátek výstavby:	Projektant: [REDACTED]
Lokalita:	k.ú.Znojmo-město parc.č.258/5	Konec výstavby:	Zhotovitel: L.N.O., s.r.o., Maříkova 1899/1, 621 00 Brno
JKSO:	80331	Zpracováno dne: 16.05.2025	Zpracoval: [REDACTED]

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč) Celkem vč. DPH	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem		Jednot.	Celkem	
	SO 01.1		Postupná demolice panelového domu					7 040,99	879 081,97	886 122,96	1 072 208,78		860,371	
	SO 01.1	712	Izolace střech (živičné krytiny)					0,00	7 290,00	7 290,00	8 820,90		3,888	
1	SO 01.1	712300832RT3	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 2vrstvé	m2	162,000	20,00	21	0,00	3 240,00	3 240,00	3 920,40	0,01	1,620	RTS I / 2025
2	SO 01.1	712300833RT3	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 3vrstvé	m2	162,000	25,00	21	0,00	4 050,00	4 050,00	4 900,50	0,01	2,268	RTS I / 2025
	SO 01.1	713	Izolace tepelné					0,00	12 960,00	12 960,00	15 681,60		2,025	
3	SO 01.1	713100824R00	Odstr. tepelné izolace, kombidesky 1str. nad 5 cm	m2	162,000	80,00	21	0,00	12 960,00	12 960,00	15 681,60	0,01	2,025	RTS I / 2025
	SO 01.1	721	Vnitřní kanalizace					0,00	4 250,00	4 250,00	5 142,50		0,400	
4	SO 01.1	721140802R00	Demontáž potrubí litinového DN 100	m	20,000	150,00	21	0,00	3 000,00	3 000,00	3 630,00	0,01	0,298	RTS I / 2025
5	SO 01.1	721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm	m	25,000	30,00	21	0,00	750,00	750,00	907,50	0,00	0,050	RTS I / 2025
6	SO 01.1	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm	m	25,000	20,00	21	0,00	500,00	500,00	605,00	0,00	0,053	RTS I / 2025
	SO 01.1	722	Vnitřní vodovod					0,00	4 650,00	4 650,00	5 626,50		0,238	
7	SO 01.1	722130802R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 40	m	20,000	70,00	21	0,00	1 400,00	1 400,00	1 694,00	0,00	0,099	RTS I / 2025
8	SO 01.1	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	65,000	50,00	21	0,00	3 250,00	3 250,00	3 932,50	0,00	0,138	RTS I / 2025
	SO 01.1	725	Zařizovací předměty					0,00	4 300,00	4 300,00	5 203,00		0,977	
9	SO 01.1	725220851R00	Demontáž van včetně vybourání obezdezdivky	ks	4,000	400,00	21	0,00	1 600,00	1 600,00	1 936,00	0,13	0,500	RTS I / 2025
10	SO 01.1	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	ks	5,000	200,00	21	0,00	1 000,00	1 000,00	1 210,00	0,03	0,171	RTS I / 2025
11	SO 01.1	725240812R00	Demontáž sprchových mís bez výtokových armatur	ks	1,000	200,00	21	0,00	200,00	200,00	242,00	0,02	0,025	RTS I / 2025
12	SO 01.1	725310821R00	Demontáž dřezů jednoduchých na konzolách	ks	2,000	150,00	21	0,00	300,00	300,00	363,00	0,02	0,034	RTS I / 2025
13	SO 01.1	725290020RA0	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol	kus	5,000	200,00	21	0,00	1 000,00	1 000,00	1 210,00	0,03	0,159	RTS I / 2025
14	SO 01.1	725240811R00	Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur	ks	1,000	200,00	21	0,00	200,00	200,00	242,00	0,09	0,088	RTS I / 2025
	SO 01.1	733	Rozvod potrubí					436,07	1 863,93	2 300,00	2 783,00		0,315	
15	SO 01.1	733120815R00	Demontáž potrubí z hladkých trubek D 38	m	85,000	20,00	21	339,18	1 360,82	1 700,00	2 057,00	0,00	0,219	RTS I / 2025
16	SO 01.1	733120819R00	Demontáž potrubí z hladkých trubek D 60,3	m	20,000	30,00	21	96,89	503,11	600,00	726,00	0,00	0,096	RTS I / 2025
	SO 01.1	735	Otopná tělesa					0,00	720,00	720,00	871,20		0,428	
17	SO 01.1	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových	m2	18,000	40,00	21	0,00	720,00	720,00	871,20	0,02	0,428	RTS I / 2025
	SO 01.1	762	Konstrukce tesařské					393,30	8 178,60	8 571,90	10 372,00		2,834	
18	SO 01.1	762900010RA0	Demontáž koupelnových stěn včetně obložení a dveří(umakart a pod.)	m2	47,040	150,00	21	289,03	6 766,97	7 056,00	8 537,76	0,06	2,610	RTS I / 2025
19	SO 01.1	762111811R00	Demontáž stěn z hranolků, fošen nebo latí-kóje	m2	10,106	150,00	21	104,27	1 411,63	1 515,90	1 834,24	0,02	0,224	RTS I / 2025
	SO 01.1	764	Konstrukce klempířské					0,00	2 056,00	2 056,00	2 487,76		0,219	
20	SO 01.1	764321820R00	Demontáž oplechování říms, rš 500 mm, do 30°	m	51,400	40,00	21	0,00	2 056,00	2 056,00	2 487,76	0,00	0,219	RTS I / 2025
	SO 01.1	766	Konstrukce truhlářské					0,00	9 100,00	9 100,00	11 011,00		2,293	
21	SO 01.1	766900020RA0	Demontáž obložení podhledů	m2	16,500	200,00	21	0,00	3 300,00	3 300,00	3 993,00	0,03	0,539	RTS I / 2025
22	SO 01.1	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	24,000	50,00	21	0,00	1 200,00	1 200,00	1 452,00	0,00	0,043	RTS I / 2025
23	SO 01.1	766825811R00	Demontáž vestavěných skříní 1křídlových	kus	4,000	200,00	21	0,00	800,00	800,00	968,00	0,09	0,352	RTS I / 2025
24	SO 01.1	766825821R00	Demontáž vestavěných skříní 2křídlových	kus	6,000	300,00	21	0,00	1 800,00	1 800,00	2 178,00	0,11	0,662	RTS I / 2025

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem	
25	SO 01.1	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m	kus	4,000	500,00	21	0,00	2 000,00	2 000,00	2 420,00	0,17	0,696	RTS I / 2025
	SO 01.1	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)					0,00	14 772,00	14 772,00	17 874,12		1,015	
26	SO 01.1	767132811R00	Demontáž příček z plechu, sroubovaných	m2	47,040	300,00	21	0,00	14 112,00	14 112,00	17 075,52	0,02	0,847	RTS I / 2025
27	SO 01.1	767135831R00	Demontáž roštu pro obložení	m2	16,500	40,00	21	0,00	660,00	660,00	798,60	0,01	0,168	RTS I / 2025
	SO 01.1	776	Podlahy povlakové					0,00	12 480,00	12 480,00	15 100,80		0,270	
28	SO 01.1	776510010RA0	Demontáž povlakových podlah z nášlapné plochy a soklíků	m2	249,600	50,00	21	0,00	12 480,00	12 480,00	15 100,80	0,00	0,270	RTS I / 2025
	SO 01.1	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)					0,00	57 000,00	57 000,00	68 970,00		0,000	
29	SO 01.1	909 R00	Odstranění VZT prvků (rozvody,ventilátory,potrubí,turbína a kryt oplechování krčků a pod.)	h	30,000	200,00	21	0,00	6 000,00	6 000,00	7 260,00	0,00	0,000	RTS I / 2025
30	SO 01.1	909 R00	Odstranění elektroinstalačních prvků(telefony,kamna,světla,rozvaděče i se skříněmi,lišty s rozvody,hromosvod a pod.)	h	60,000	200,00	21	0,00	12 000,00	12 000,00	14 520,00	0,00	0,000	RTS I / 2025
31	SO 01.1	909 R00	Odstranění ZTI(včetně topení) prvků neuvedených samostatně	h	30,000	200,00	21	0,00	6 000,00	6 000,00	7 260,00	0,00	0,000	RTS I / 2025
32	SO 01.1	909 R00	Odstranění rozvodů plynoinstalace	h	30,000	200,00	21	0,00	6 000,00	6 000,00	7 260,00	0,00	0,000	RTS I / 2025
33	SO 01.1	905 R02	Součinnost s vlastníkem rozvodů plynoinstalace a jeho zaslepení za hranici pozemku(i základní vytýčení rozvodů)	h	55,000	200,00	21	0,00	11 000,00	11 000,00	13 310,00	0,00	0,000	RTS I / 2025
34	SO 01.1	905 R02	Součinnost s vlastníkem rozvodů lektroinstalací(slabo i silnoprod) a jeho ukončení za hranici pozemku(i základní vytýčení rozvodů)	h	40,000	200,00	21	0,00	8 000,00	8 000,00	9 680,00	0,00	0,000	RTS I / 2025
35	SO 01.1	909 R00	Odstranění sítě vnitřních prostor neuvedené samostatně(rolety,žaluzie,výlez a pod.)	h	30,000	200,00	21	0,00	6 000,00	6 000,00	7 260,00	0,00	0,000	RTS I / 2025
36	SO 01.1	909 R00	Odstranění sítě vnitřních prostor neuvedené samostatně(vyklizení spotřebný materiál_krabice,nábytek a pod. a pod.)	h	10,000	200,00	21	0,00	2 000,00	2 000,00	2 420,00	0,00	0,000	RTS I / 2025
	SO 01.1	94	Lešení a stavební výtahy					3 267,12	13 574,88	16 842,00	20 378,82		0,714	
37	SO 01.1	944943174R00	Geotextilie netkaná na podlahu lešení, 1 vrstva	m	50,400	120,00	21	3 267,12	2 780,88	6 048,00	7 318,08	0,00	0,017	RTS I / 2025
38	SO 01.1	944946811R00	Odstranění textilií z lešeňových podlah	m2	50,400	50,00	21	0,00	2 520,00	2 520,00	3 049,20	0,00	0,030	RTS I / 2025
39	SO 01.1	943955031R00	Montáž lešeňové podlahy _jen podlažky otočené stužením(pásky) na horu na geotextilii H do 10 m sousední střecha	m2	50,400	100,00	21	0,00	5 040,00	5 040,00	6 098,40	0,01	0,667	RTS I / 2025
40	SO 01.1	943955831R00	Demontáž leš. podlahy	m2	50,400	50,00	21	0,00	2 520,00	2 520,00	3 049,20	0,00	0,000	RTS I / 2025
41	SO 01.1	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,714	1 000,00	21	0,00	714,00	714,00	863,94	0,00	0,000	RTS I / 2025
	SO 01.1	96	Bourání konstrukcí					2 216,34	105 489,58	107 705,92	130 324,16		237,527	
42	SO 01.1	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	10,000	20,00	21	0,00	200,00	200,00	242,00	0,00	0,000	RTS I / 2025
43	SO 01.1	968061113R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. nad 1,5 m2	kus	22,000	30,00	21	0,00	660,00	660,00	798,60	0,00	0,000	RTS I / 2025
44	SO 01.1	968072455R00	Výbourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	27,820	300,00	21	508,34	7 837,66	8 346,00	10 098,66	0,08	2,147	RTS I / 2025
45	SO 01.1	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	24,000	30,00	21	0,00	720,00	720,00	871,20	0,02	0,504	RTS I / 2025
46	SO 01.1	968062246R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 4 m2	m2	24,000	150,00	21	544,94	3 055,06	3 600,00	4 356,00	0,03	0,670	RTS I / 2025
47	SO 01.1	968062245R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 2 m2	m2	32,640	150,00	21	656,02	4 239,98	4 896,00	5 924,16	0,03	1,044	RTS I / 2025
48	SO 01.1	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří pl. 2 m2	kus	4,000	50,00	21	0,00	200,00	200,00	242,00	0,00	0,000	RTS I / 2025
49	SO 01.1	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	6,082	450,00	21	184,85	2 552,05	2 736,90	3 311,65	0,06	0,389	RTS I / 2025
50	SO 01.1	968072244R00	Výbourání kovových rámu oken jednod. pl. 1 m2	m2	2,400	200,00	21	69,56	410,44	480,00	580,80	0,07	0,163	RTS I / 2025
51	SO 01.1	968071112R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel oken pl. 1,5 m2	kus	6,000	50,00	21	0,00	300,00	300,00	363,00	0,00	0,000	RTS I / 2025
52	SO 01.1	968095001R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm	m	33,600	50,00	21	0,00	1 680,00	1 680,00	2 032,80	0,01	0,374	RTS I / 2025
53	SO 01.1	962031123R00	Bourání příček z cihel pálených děrovan. tl. 80 mm	m2	15,984	80,00	21	154,81	1 123,91	1 278,72	1 547,25	0,15	2,472	RTS I / 2025
54	SO 01.1	962032432R00	Bourání zdva z dutých cihel nebo tvárníc na MVC	m3	5,940	500,00	21	97,82	2 872,18	2 970,00	3 593,70	1,18	6,986	RTS I / 2025
55	SO 01.1	965200021RAA	Odstranění násypů pod podlahami a na střechách	m3	16,605	700,00	21	0,00	11 623,50	11 623,50	14 064,44	1,40	23,247	RTS I / 2025
56	SO 01.1	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	71,154	700,00	21	0,00	49 807,80	49 807,80	60 267,44	2,00	142,308	RTS I / 2025

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem	soustava
57	SO 01.1	965042241RT5	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2	m3	26,010	700,00	21	0,00	18 207,00	18 207,00	22 030,47	2,20	57,222	RTS I / 2025
	SO 01.1	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					0,00	2 510,00	2 510,00	3 037,10		1,497	
58	SO 01.1	976071111R00	Vybourání kovových zábradlí a madel	m	38,200	50,00	21	0,00	1 910,00	1 910,00	2 311,10	0,04	1,413	RTS I / 2025
59	SO 01.1	976076111R00	Vybourání kovových schránek, firemních štítů	m	2,000	50,00	21	0,00	100,00	100,00	121,00	0,02	0,034	RTS I / 2025
60	SO 01.1	976083141R00	Vybourání škrabáků,konzol apod.ze zdiva betonového	kus	5,000	100,00	21	0,00	500,00	500,00	605,00	0,01	0,050	RTS I / 2025
	SO 01.1	98	Demolice					728,16	250 475,84	251 204,00	303 956,84		605,731	
61	SO 01.1	981511114R00	Demolice konstrukcí postup.rozebráním, železobeton-obvodové stěny	m3	120,140	1 000,00	21	348,25	119 791,75	120 140,00	145 369,40	2,41	289,695	RTS I / 2025
62	SO 01.1	981511114R00	Demolice konstrukcí postup.rozebráním, železobeton-vnitřní stěny	m3	47,098	1 000,00	21	136,52	46 961,48	47 098,00	56 988,58	2,41	113,568	RTS I / 2025
63	SO 01.1	981511114R00	Demolice konstrukcí postup.rozebráním, železobeton-stropní konstrukce(i podlahy),balkony a schody	m3	83,966	1 000,00	21	243,39	83 722,61	83 966,00	101 598,86	2,41	202,468	RTS I / 2025
	SO 01.1	S	Přesuny sutí					0,00	367 411,14	367 411,14	444 567,48		0,000	
64	SO 01.1	979999983R00	Poplatek za recyklaci cihel kusovost do 1600 cm2 (skup.170102)	t	9,458	300,00	21	0,00	2 837,40	2 837,40	3 433,25	0,00	0,000	RTS I / 2025
65	SO 01.1	979999981R00	Poplatek za recyklaci betonu kusovost do 1600 cm2 (skup.170101)	t	199,530	200,00	21	0,00	39 906,00	39 906,00	48 286,26	0,00	0,000	RTS I / 2025
66	SO 01.1	979999999R00	Poplatek za recyklaci suť do 10 % příměsí (skup.170107)	t	23,247	300,00	21	0,00	6 974,10	6 974,10	8 438,66	0,00	0,000	RTS I / 2025
67	SO 01.1	979990181R00	Poplatek za uložení sutí - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307	t	0,270	3 000,00	21	0,00	810,00	810,00	980,10	0,00	0,000	RTS I / 2025
68	SO 01.1	979990191R00	Poplatek za uložení sutí - plastové výrobky, skupina odpadu 170203	t	2,610	3 000,00	21	0,00	7 830,00	7 830,00	9 474,30	0,00	0,000	RTS I / 2025
69	SO 01.1	979990162R00	Poplatek za uložení sutí - dřevo+sklo, skupina odpadu 170904	t	1,715	3 000,00	21	0,00	5 145,00	5 145,00	6 225,45	0,00	0,000	RTS I / 2025
70	SO 01.1	979990163R00	Poplatek za uložení sutí - plast + sklo, skupina odpadu 170904	t	0,553	3 000,00	21	0,00	1 659,00	1 659,00	2 007,39	0,00	0,000	RTS I / 2025
71	SO 01.1	979990161R00	Poplatek za likvidaci (spalovna) - dřevo	t	2,554	500,00	21	0,00	1 277,00	1 277,00	1 545,17	0,00	0,000	RTS I / 2025
72	SO 01.1	979990141R00	Poplatek za uložení sutí - polystyren+omítka, skupina odpadu 170604	t	2,025	3 000,00	21	0,00	6 075,00	6 075,00	7 350,75	0,00	0,000	RTS I / 2025
73	SO 01.1	979990121R00	Poplatek za uložení sutí - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302	t	3,888	5 000,00	21	0,00	19 440,00	19 440,00	23 522,40	0,00	0,000	RTS I / 2025
74	SO 01.1	979999979R00	Poplatek za recyklaci, beton silně vyztužený, kusovost do 1600 cm2 (skup.170101)	t	605,731	250,00	21	0,00	151 432,75	151 432,75	183 233,63	0,00	0,000	RTS I / 2025
75	SO 01.1	979999984R00	Poplatek za recyklaci - stavební keramika	t	0,977	300,00	21	0,00	293,10	293,10	354,65	0,00	0,000	RTS I / 2025
76	SO 01.1	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	287,602	50,00	21	0,00	14 380,10	14 380,10	17 399,92	0,00	0,000	RTS I / 2025
77	SO 01.1	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	287,602	10,00	21	0,00	2 876,02	2 876,02	3 479,98	0,00	0,000	RTS I / 2025
78	SO 01.1	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	47,297	100,00	21	0,00	4 729,70	4 729,70	5 722,94	0,00	0,000	RTS I / 2025
79	SO 01.1	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	94,594	10,00	21	0,00	945,94	945,94	1 144,59	0,00	0,000	RTS I / 2025
80	SO 01.1	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t	47,297	50,00	21	0,00	2 364,85	2 364,85	2 861,47	0,00	0,000	RTS I / 2025
81	SO 01.1	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	862,807	70,00	21	0,00	60 396,49	60 396,49	73 079,75	0,00	0,000	RTS I / 2025
82	SO 01.1	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	6902,456	7,00	21	0,00	48 317,19	48 317,19	58 463,80	0,00	0,000	RTS I / 2025
83	SO 01.1	979951121R00	Výkup kovů - litina, velikost do 40 x 40 cm	t	0,726	-3 000,00	21	0,00	-2 178,00	-2 178,00	-2 635,38	0,00	0,000	RTS I / 2025
84	SO 01.1	979951111R00	Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm	t	3,065	-2 500,00	21	0,00	-7 662,50	-7 662,50	-9 271,63	0,00	0,000	RTS I / 2025
85	SO 01.1	979951161R00	Výkup kovů - zinek, plechy	t	0,219	-2 000,00	21	0,00	-438,00	-438,00	-529,98	0,00	0,000	RTS I / 2025
	SO 01.2		Odstranění chodníků a hrubé zarovnání po výkopech					22 769,20	71 848,96	94 618,16	114 487,97		212,802	
	SO 01.2	11	Přípravné a přidružené práce					0,00	10 119,05	10 119,05	12 244,05		66,786	
86	SO 01.2	113107615R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	202,381	50,00	21	0,00	10 119,05	10 119,05	12 244,05	0,33	66,786	RTS I / 2025
	SO 01.2	16	Přemístění výkopku					0,00	11 526,95	11 526,95	13 947,61		0,000	
87	SO 01.2	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	71,154	90,00	21	0,00	6 403,86	6 403,86	7 748,67	0,00	0,000	RTS I / 2025
88	SO 01.2	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	569,232	9,00	21	0,00	5 123,09	5 123,09	6 198,94	0,00	0,000	RTS I / 2025
	SO 01.2	17	Konstrukce ze zemin					22 769,20	2 134,62	24 903,82	30 133,62		113,846	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem	
89	SO 01.2	174201101R00	Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění(jen po bourání základů)	m3	71,154	30,00	21	0,00	2 134,62	2 134,62	2 582,89	0,00	0,000	RTS I / 2025
90	SO 01.2	5832111	Zemina recyklovaná Stavozem 0/32, hutnitelná do zásypů po základech	t	113,846	200,00	21	22 769,20	0,00	22 769,20	27 550,73	1,00	113,846	RTS I / 2025
	SO 01.2	96	Bourání konstrukcí					0,00	10 500,00	10 500,00	12 705,00		31,800	
91	SO 01.2	965042241RT5	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2	m3	9,000	700,00	21	0,00	6 300,00	6 300,00	7 623,00	2,20	19,800	RTS I / 2025
92	SO 01.2	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	6,000	700,00	21	0,00	4 200,00	4 200,00	5 082,00	2,00	12,000	RTS I / 2025
	SO 01.2	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					0,00	500,00	500,00	605,00		0,370	
93	SO 01.2	976071111R00	Vybourání kovových zábradlí a madel(venkovní)	m	10,000	50,00	21	0,00	500,00	500,00	605,00	0,04	0,370	RTS I / 2025
	SO 01.2	S	Přesuny sutí					0,00	37 068,34	37 068,34	44 852,69		0,000	
94	SO 01.2	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	98,586	70,00	21	0,00	6 901,02	6 901,02	8 350,23	0,00	0,000	RTS I / 2025
95	SO 01.2	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	788,688	7,00	21	0,00	5 520,82	5 520,82	6 680,19	0,00	0,000	RTS I / 2025
96	SO 01.2	979999981R00	Poplatek za recyklaci betonu kusovost do 1600 cm2 (skup.170101)	t	98,586	250,00	21	0,00	24 646,50	24 646,50	29 822,27	0,00	0,000	RTS I / 2025
	SO 01.3		Zbourání vstupní zdi a úprava všech ploch ornici					88 673,25	205 453,65	294 126,90	355 893,55		472,579	
	SO 01.3	11	Přípravné a přidružené práce					0,00	5 168,13	5 168,13	6 253,44		0,000	
97	SO 01.3	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	108,725	25,00	21	0,00	2 718,13	2 718,13	3 288,94	0,00	0,000	RTS I / 2025
98	SO 01.3	112101113R00	Kácení stromů listnatých průměru 40 cm, svah 1:5	kus	2,000	500,00	21	0,00	1 000,00	1 000,00	1 210,00	0,00	0,000	RTS I / 2025
99	SO 01.3	112201113R00	Odstranění pařezů o průměru do 40 cm, svah 1:5	kus	2,000	350,00	21	0,00	700,00	700,00	847,00	0,00	0,000	RTS I / 2025
100	SO 01.3	111251111R00	Drcení ořezaných větví průměru do 10 cm	m3	1,500	500,00	21	0,00	750,00	750,00	907,50	0,00	0,000	RTS I / 2025
	SO 01.3	12	Odkopávky a prokopávky					0,00	7 359,00	7 359,00	8 904,39		0,000	
101	SO 01.3	122101101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 100 m3	m3	73,590	100,00	21	0,00	7 359,00	7 359,00	8 904,39	0,00	0,000	RTS I / 2025
	SO 01.3	16	Přemístění výkopku					0,00	65 125,62	65 125,62	78 802,00		0,000	
102	SO 01.3	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	73,590	90,00	21	0,00	6 623,10	6 623,10	8 013,95	0,00	0,000	RTS I / 2025
103	SO 01.3	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	588,720	9,00	21	0,00	5 298,48	5 298,48	6 411,16	0,00	0,000	RTS I / 2025
104	SO 01.3	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	270,778	90,00	21	0,00	24 370,02	24 370,02	29 487,72	0,00	0,000	RTS I / 2025
105	SO 01.3	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	2707,780	9,00	21	0,00	24 370,02	24 370,02	29 487,72	0,00	0,000	RTS I / 2025
106	SO 01.3	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	24,800	90,00	21	0,00	2 232,00	2 232,00	2 700,72	0,00	0,000	RTS I / 2025
107	SO 01.3	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	248,000	9,00	21	0,00	2 232,00	2 232,00	2 700,72	0,00	0,000	RTS I / 2025
	SO 01.3	17	Konstrukce ze zemin					7 936,00	744,00	8 680,00	10 502,80		39,680	
108	SO 01.3	174201101R00	Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění(svah u bourané zdi bez ornice)	m3	24,800	30,00	21	0,00	744,00	744,00	900,24	0,00	0,000	RTS I / 2025
109	SO 01.3	5832111	Zemina recyklovaná Stavozem 0/32 nebo podorniční zemina bez hutnění svaz od bourané zdi	t	39,680	200,00	21	7 936,00	0,00	7 936,00	9 602,56	1,00	39,680	RTS I / 2025
	SO 01.3	18	Povrchové úpravy terénu					79 610,40	13 193,04	92 803,44	112 292,16		265,368	
110	SO 01.3	181301106R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 30-40 cm,do 500m2	m2	376,944	20,00	21	0,00	7 538,88	7 538,88	9 122,04	0,00	0,000	RTS I / 2025
111	SO 01.3	5832011	Zemina zahradní, netříděná,Vhodná k úpravě zahrad, parků	t	265,368	300,00	21	79 610,40	0,00	79 610,40	96 328,58	1,00	265,368	RTS I / 2025
112	SO 01.3	182101101R00	Svahování v zářezech v hor. 1 - 4	m2	376,944	15,00	21	0,00	5 654,16	5 654,16	6 841,53	0,00	0,000	RTS I / 2025
	SO 01.3	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)					0,00	500,00	500,00	605,00		0,210	
113	SO 01.3	767920820R00	Demontáž vrat k oplocení plochy do 6 m2	kus	1,000	500,00	21	0,00	500,00	500,00	605,00	0,21	0,210	RTS I / 2025
	SO 01.3	96	Bourání konstrukcí					1 126,85	39 898,65	41 025,50	49 640,86		167,321	
114	SO 01.3	961021311R00	Bourání základů ze zdiva kamenného	m3	12,040	500,00	21	0,00	6 020,00	6 020,00	7 284,20	2,50	30,100	RTS I / 2025
115	SO 01.3	962023391R00	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MVC	m3	23,640	500,00	21	380,24	11 439,76	11 820,00	14 302,20	2,27	53,694	RTS I / 2025
116	SO 01.3	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC(včetně stříšek a fasádních prvků)	m3	46,371	500,00	21	746,61	22 438,89	23 185,50	28 054,46	1,80	83,527	RTS I / 2025
	SO 01.3	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky					0,00	2 160,00	2 160,00	2 613,60		0,000	
117	SO 01.3	222040711R00	Odvoz větví a kmenů do 1 km	m3	1,500	800,00	21	0,00	1 200,00	1 200,00	1 452,00	0,00	0,000	RTS I / 2025
118	SO 01.3	222040712R00	Odvoz větví za každý další km	m3	12,000	80,00	21	0,00	960,00	960,00	1 161,60	0,00	0,000	RTS I / 2025

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem	
	SO 01.3	S	Přesuny sutí					0,00	71 305,21	71 305,21	86 279,30		0,000	
119	SO 01.3	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	167,531	70,00	21	0,00	11 727,17	11 727,17	14 189,88	0,00	0,000	RTS I / 2025
120	SO 01.3	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1340,248	7,00	21	0,00	9 381,74	9 381,74	11 351,91	0,00	0,000	RTS I / 2025
121	SO 01.3	979999983R00	Poplatek za recyklaci cihel,kámen kusovost do 1600 cm2 (skup.170102)	t	167,321	300,00	21	0,00	50 196,30	50 196,30	60 737,52	0,00	0,000	RTS I / 2025
	VORN		Vedlejší a rozpočtové náklady					0,00	50 948,68	50 948,68	61 647,90		0,000	
	VORN	M	Montážní přírážky					0,00	50 948,68	50 948,68	61 647,90		0,000	
122	VORN	220890084R00	Předání a převzetí staveniště.Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.	h	16,000	200,00	21	0,00	3 200,00	3 200,00	3 872,00	0,00	0,000	RTS I / 2025
123	VORN	220890084R00	Inženýrská činnost dodavatele – práce spojené s realizací předání dokončené stavby(doklady uložení sutí a zemin,příp.revize a pod.)	h	35,000	200,00	21	0,00	7 000,00	7 000,00	8 470,00	0,00	0,000	RTS I / 2025
124	VORN	220890084R00	Dílenská dokumentace-postupů bourání mimo pref.skelet(zabezpečování prací na kontaktních stěnách)	h	30,000	400,00	21	0,00	12 000,00	12 000,00	14 520,00	0,00	0,000	RTS I / 2025
125	VORN	220890084R00	Geometrické zaměření stavby po vystavbě včetně protokolu a geometrického plánu nové plochy a nových inž.sítí	h	40,000	400,00	21	0,00	16 000,00	16 000,00	19 360,00	0,00	0,000	RTS I / 2025
126	VORN	110 R00	Mimostaveništní doprava mimostaveništní doprava (vč. DIO -zpracování a projednání, řízení dopravy,přístupvé cestv parkem ,doprava zaměstnanců a pod.)	%	12748,680	0,50	21	0,00	6 374,34	6 374,34	7 712,95	0,00	0,000	
127	VORN	201 R00	Koordináční a kompletační činnost generálního dodavatele	%	12748,680	0,50	21	0,00	6 374,34	6 374,34	7 712,95	0,00	0,000	
	ZS		Zařízení staveniště					171 512,25	377 671,05	549 183,30	664 511,79		605,156	
	ZS	18	Povrchové úpravy terénu					0,00	23 000,00	23 000,00	27 830,00		0,000	
128	ZS	181050010RA0	Terénní modelace-všechny úpravy , likvidace zařízení staveniště,výsev trávy a pod.	m2	460,000	50,00	21	0,00	23 000,00	23 000,00	27 830,00	0,00	0,000	RTS I / 2025
	ZS	38	Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů					0,00	73 500,00	73 500,00	88 935,00		0,000	
129	ZS	381181001R00	Montáža demontáž mobilních buněk, WC,sklad a pod. samostatně stojících	kus	3,000	500,00	21	0,00	1 500,00	1 500,00	1 815,00	0,00	0,000	RTS I / 2025
130	ZS	430-pronájem	Pronájem buněk pro soc.zařízení a sklady	měsíc	8,000	7 000,00	21	0,00	56 000,00	56 000,00	67 760,00	0,00	0,000	
131	ZS	430-pronájem WC	Pronájem WC zařízení (předpoklad)	měsíc	4,000	4 000,00	21	0,00	16 000,00	16 000,00	19 360,00	0,00	0,000	
	ZS	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch					126 733,44	170 697,86	297 431,30	359 891,87		602,234	
132	ZS	900 R00	2ks_Dočasné utěsnění silniční v pusti proti zasypání a zpětné odtranění dočasného utěsnění překrytí viz.PD	h	6,000	350,00	21	0,00	2 100,00	2 100,00	2 541,00	0,00	0,000	RTS I / 2025
133	ZS	568111112R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5,š.do 7,5 m	m2	460,000	20,00	21	0,00	9 200,00	9 200,00	11 132,00	0,00	0,000	RTS I / 2025
134	ZS	69370522	Geotextilie netkaná HQ PP 500 g/m2 viz.PD	m2	529,000	100,00	21	52 900,00	0,00	52 900,00	64 009,00	0,00	0,265	RTS I / 2025
135	ZS	564112325R00	Podklad z betonového recyklátu frakce 32-63, tloušťky 250 mm, po zhutnění	m2	460,000	150,00	21	58 589,16	10 410,84	69 000,00	83 490,00	0,50	229,425	RTS I / 2025
136	ZS	564112205R00	Podklad z bet.recyklátu fr.16-32 po zhutn.tl.5 cm	m2	460,000	50,00	21	15 244,28	7 755,72	23 000,00	27 830,00	0,10	45,885	RTS I / 2025
137	ZS	113109630R00	Odstranění podkladu pl.nad 50m2,bet.recykl,tl.30cm	m2	460,000	50,00	21	0,00	23 000,00	23 000,00	27 830,00	0,71	325,542	RTS I / 2025
138	ZS	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva_doprava i zpět	t	601,116	70,00	21	0,00	42 078,12	42 078,12	50 914,53	0,00	0,000	RTS I / 2025
139	ZS	998222199R00	Přesun hmot, plochy kamenivo, přípl. za další 1km, doprava i zpět	t	6008,520	7,00	21	0,00	42 059,64	42 059,64	50 892,16	0,00	0,000	RTS I / 2025
140	ZS	979999981R00	Poplatek za navrácení recyklátu _k recyklaci betonu třídění na jinou frakci a pod.	t	325,542	70,00	21	0,00	22 787,94	22 787,94	27 573,41	0,00	0,000	RTS I / 2025
141	ZS	711170101R00	Odstranění znečištěné geotextilie _podklad pod šterkem	m2	460,000	20,00	21	0,00	9 200,00	9 200,00	11 132,00	0,00	1,118	RTS I / 2025
142	ZS	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,658	100,00	21	0,00	65,80	65,80	79,62	0,00	0,000	RTS I / 2025
143	ZS	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	6,580	10,00	21	0,00	65,80	65,80	79,62	0,00	0,000	RTS I / 2025
144	ZS	979990191R00	Poplatek za uložení sutí - plastové výrobky, skupina odpadu 170203	t	0,658	3 000,00	21	0,00	1 974,00	1 974,00	2 388,54	0,00	0,000	RTS I / 2025
	ZS	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)					34 200,00	67 481,00	101 681,00	123 034,01		2,856	
145	ZS	767914130R00	Montáž oplocení rámového H do 2,0 m	m	117,500	350,00	21	0,00	41 125,00	41 125,00	49 761,25	0,00	0,000	RTS I / 2025
146	ZS	767914830R00	Demontáž oplocení rámového H do 2 m	m	117,500	200,00	21	0,00	23 500,00	23 500,00	28 435,00	0,01	1,087	RTS I / 2025

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem	
147	ZS	553424601	Panel plotový mobilní F2 pozink 3455 x 2000 mm(jen amortizace_pronájem za použití a pod.po dobu prov.stav.úprav)	kus	38,000	500,00	21	19 000,00	0,00	19 000,00	22 990,00	0,02	0,646	RTS I / 2025
148	ZS	553424602	Křídlo branky mobilní 2000 x 2000 mm(jen amortizace_pronájem za použití a pod.po dobu prov.stav.úprav)	kus	2,000	500,00	21	1 000,00	0,00	1 000,00	1 210,00	0,01	0,019	RTS I / 2025
149	ZS	59261030	Podstavec mobilního oplocení plastbetonový 680 x 250 mm(jen amortizace_pronájem za použití a pod.po dobu prov.stav.úprav)	kus	40,000	100,00	21	4 000,00	0,00	4 000,00	4 840,00	0,03	1,060	RTS I / 2025
150	ZS	553424607	Klíč k bezpečnostnímu spojovacímu prvku pozink(jen amortizace_pronájem za použití a pod.po dobu prov.stav.úprav)	kus	1,000	200,00	21	200,00	0,00	200,00	242,00	0,00	0,000	RTS I / 2025
151	ZS	553424606	Prvek spojovací mobilní bezpečnostní, pozink(jen amortizace_pronájem za použití a pod.po dobu prov.stav.úprav)	kus	80,000	100,00	21	8 000,00	0,00	8 000,00	9 680,00	0,00	0,040	RTS I / 2025
152	ZS	553424603	Závěs otočný mobilní, pozink(jen amortizace_pronájem za použití a pod.po dobu prov.stav.úprav)	kus	4,000	500,00	21	2 000,00	0,00	2 000,00	2 420,00	0,00	0,004	RTS I / 2025
153	ZS	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	2,856	1 000,00	21	0,00	2 856,00	2 856,00	3 455,76	0,00	0,000	RTS I / 2025
	ZS	H01	Budovy občanské výstavby					0,00	40 500,00	40 500,00	49 005,00		0,000	
154	ZS	998014205R00	Přesun hmot, mobilní buňky, příplatek do 5 km	t	5,250	1 000,00	21	0,00	5 250,00	5 250,00	6 352,50	0,00	0,000	RTS I / 2025
155	ZS	998014206R00	Přesun hmot, mobilní buňky, přípl. za dalších 5 km	t	52,500	100,00	21	0,00	5 250,00	5 250,00	6 352,50	0,00	0,000	RTS I / 2025
156	ZS	030001VRN	Zařízení staveniště _kompletní ostatní neuvedené v položkách	sada	1,000	25 000,00	21	0,00	25 000,00	25 000,00	30 250,00	0,00	0,000	RTS I / 2025
157	ZS	039002VRN	Odstranění zařízení staveniště _kompletní _ostatní neuvedené v položkách	sada	1,000	5 000,00	21	0,00	5 000,00	5 000,00	6 050,00	0,00	0,000	RTS I / 2025
	ZS	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky					10 578,81	2 492,19	13 071,00	15 815,91		0,066	
158	ZS	220110583R00	M_Provizorní rozvaděč s měřením pro ZS a popř.stoje včetně připojení	kus	1,000	2 500,00	21	7,81	2 492,19	2 500,00	3 025,00	0,00	0,000	RTS I / 2025
159	ZS	35712201A	Dodávka_Provizorní rozvaděč s měřením pro ZS a popř.stoje včetně připojení	kus	1,000	10 571,00	21	10 571,00	0,00	10 571,00	12 790,91	0,07	0,066	RTS I / 2025

Celkem: 1 875 000,00 Kč 2 268 750,00 Kč

Výkaz výměr

Název stavby:	DEMOLICE PANELOVÉHO DOMU V HORNÍM PARKU			Objednatel:	MĚSTO ZNOJMO		
Druh stavby:	Postupná demolice panelového domu			Projektant:			
Lokalita:	k.ú.Znojmo-město parc.č.258/5			Zhotovitel:	L.N.O., s.r.o., Maříkova 1899/1, 621 00 Brno		
Zpracoval:				Zpracováno dne:	16.05.2025		
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství	
	N	11	Přípravné a přidružené práce				
	N	12	Odkopávky a prokopávky				
	N	16	Přemístění výkopku				
	N	17	Konstrukce ze zemin				
	N	18	Povrchové úpravy terénu				
	N	38	Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů				
	N	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				
	N	712	Izolace střech (živičné krytiny)				
	N	713	Izolace tepelné				
	N	721	Vnitřní kanalizace				
	N	722	Vnitřní vodovod				
	N	725	Zařizovací předměty				
	N	733	Rozvod potrubí				
	N	735	Otopná tělesa				
	N	762	Konstrukce tesařské				
	N	764	Konstrukce klempířské				
	N	766	Konstrukce truhlářské				
	N	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				
	N	776	Podlahy povlakové				
	N	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				
	N	94	Lešení a stavební výtahy				
	N	96	Bourání konstrukcí				
	N	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				
	N	98	Demolice				
	N	H01	Budovy občanské výstavby				
	N	M	Montážní přírážky				
	N	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky				
	N	S	Přesuny sutí				
1	SO 01.1	712300832RT3	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 2vrstvé	m2	162,00	0,00	
			11,25*14,4		162,00		
2	SO 01.1	712300833RT3	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 3vrstvé	m2	162,00	0,00	
			11,25*14,4		162,00		
3	SO 01.1	713100824R00	Odstr. tepelné izolace, kombidesky 1str. nad 5 cm	m2	162,00	0,00	
			162	polsid střecha	162,00		
4	SO 01.1	721140802R00	Demontáž potrubí litinového DN 100	m	20,00	0,00	
			20		20,00		

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
5	SO 01.1	721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm	m	25,00	0,00
			25		25,00	
6	SO 01.1	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm	m	25,00	0,00
			25		25,00	
7	SO 01.1	722130802R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 40	m	20,00	0,00
			20		20,00	
8	SO 01.1	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	65,00	0,00
			65		65,00	
9	SO 01.1	725220851R00	Demontáž van včetně vybourání obezdezdivky	ks	4,00	0,00
			4		4,00	
10	SO 01.1	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	ks	5,00	0,00
			1+4		5,00	
11	SO 01.1	725240812R00	Demontáž sprchových mís bez výtokových armatur	ks	1,00	0,00
			1		1,00	
12	SO 01.1	725310821R00	Demontáž dřezů jednoduchých na konzolách	ks	2,00	0,00
			2		2,00	
13	SO 01.1	725290020RA0	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol	kus	5,00	0,00
			5		5,00	
14	SO 01.1	725240811R00	Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur	ks	1,00	0,00
			1		1,00	
15	SO 01.1	733120815R00	Demontáž potrubí z hladkých trubek D 38	m	85,00	0,00
			85		85,00	
16	SO 01.1	733120819R00	Demontáž potrubí z hladkých trubek D 60,3	m	20,00	0,00
			20		20,00	
17	SO 01.1	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových	m2	18,00	0,00
			1,5*0,6*8*2+2*0,6*3		18,00	
18	SO 01.1	762900010RA0	Demontáž koupelnových stěn včetně obložení a dveří(umakart a pod.)	m2	47,04	0,00
			(3,46+2,5*2+1,65*2)*2*2		47,04	
19	SO 01.1	762111811R00	Demontáž stěn z hranolků, fošen nebo latí-kóje	m2	10,11	0,00
			0,92*3*2,625+1,09*2,625		10,11	
20	SO 01.1	764321820R00	Demontáž oplechování říms, rš 500 mm, do 30°	m	51,40	0,00
			11,25*2+14,45*2	střecha	51,40	
21	SO 01.1	766900020RA0	Demontáž obložení podhledů	m2	16,50	0,00
			2,5*1,65*4		16,50	
22	SO 01.1	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	24,00	0,00
			24		24,00	
23	SO 01.1	766825811R00	Demontáž vestavěných skříní 1křídlových	kus	4,00	0,00
			2*2		4,00	
24	SO 01.1	766825821R00	Demontáž vestavěných skříní 2křídlových	kus	6,00	0,00
			3*2		6,00	
25	SO 01.1	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m	kus	4,00	0,00
			2*2		4,00	
26	SO 01.1	767132811R00	Demontáž příček z plechu, šroubovaných	m2	47,04	0,00
			47,04		47,04	
27	SO 01.1	767135831R00	Demontáž roštu pro obložení	m2	16,50	0,00
			16,5		16,50	
28	SO 01.1	776510010RA0	Demontáž povlakových podlah z nášlapné plochy a soklíků	m2	249,60	0,00

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
			(141,7-16,9)*2		249,60	
29	SO 01.1	909 R00	Odstranění VZT prvků (rozvody, ventilátory, potrubí, turbína a kryt oplechování krčků a pod.)	h	30,00	0,00
			30		30,00	
30	SO 01.1	909 R00	Odstranění elektroinstalačních prvků (telefony, kamna, světla, rozvaděče i se skříněmi, lišty s rozvody, hromosvod a pod.)	h	60,00	0,00
			60		60,00	
31	SO 01.1	909 R00	Odstranění ZTI (včetně topení) prvků neuvedených samostatně	h	30,00	0,00
			30		30,00	
32	SO 01.1	909 R00	Odstranění rozvodů plynoinstalace	h	30,00	0,00
			30		30,00	
33	SO 01.1	905 R02	Součinnost s vlastníkem rozvodů plynoinstalace a jeho zaslepení za hranicí pozemku (i základní vytýčení rozvodů)	h	55,00	0,00
			55		55,00	
34	SO 01.1	905 R02	Součinnost s vlastníkem rozvodů elektroinstalací (slabo i silnoprod) a jeho ukončení za hranicí pozemku (i základní vytýčení rozvodů)	h	40,00	0,00
			40		40,00	
35	SO 01.1	909 R00	Odstranění sutě vnitřních prostor neuvedené samostatně (rolety, žaluzie, výlez a pod.)	h	30,00	0,00
			30		30,00	
36	SO 01.1	909 R00	Odstranění sutě vnitřních prostor neuvedené samostatně (vyklizení spotřebný materiál, krabice, nábytek a pod. a pod.)	h	10,00	0,00
			10		10,00	
37	SO 01.1	944943174R00	Geotextilie netkaná na podlahu lešení, 1 vrstva	m	50,40	0,00
			14*1,2*3		50,40	
38	SO 01.1	944946811R00	Odstranění textilie z lešeňových podlah	m2	50,40	0,00
			50,4		50,40	
39	SO 01.1	943955031R00	Montáž lešeňové podlahy jen podlažky otočené stuzením (pásky) na horu na geotextilii H do 10 m sousední střecha	m2	50,40	0,00
			50,4		50,40	
40	SO 01.1	943955831R00	Demontáž leš. podlahy	m2	50,40	0,00
			50,4		50,40	
41	SO 01.1	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,71	0,00
			0,7137		0,71	
42	SO 01.1	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	10,00	0,00
			1*5*2	2 a3 NP	10,00	
43	SO 01.1	968061113R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. nad 1,5 m2	kus	22,00	0,00
			2*3*2+5*2		22,00	
44	SO 01.1	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	27,82	0,00
			0,8*1,97*6+0,6*1,97*2	1NP	11,82	
			8*2	2+3	16,00	
45	SO 01.1	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	24,00	0,00
			6+2	1NP	8,00	
			8*2	2NP	16,00	
46	SO 01.1	968062246R00	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduch. pl. 4 m2	m2	24,00	0,00
			1,5*1,6*5*2		24,00	
47	SO 01.1	968062245R00	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduch. pl. 2 m2	m2	32,64	0,00
			1,2*1,6*3*2+1,2*1,6*3*2+0,6*1,6*5*2		32,64	
48	SO 01.1	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří pl. 2 m2	kus	4,00	0,00
			2*2	1NP	4,00	
49	SO 01.1	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	6,08	0,00
			1,5*2,15+1,45*1,97	1NP	6,08	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
50	SO 01.1	968072244R00	Vybourání kovových rámu oken jednod. pl. 1 m2	m2	2,40	0,00
			0,5*0,8*6	1NP	2,40	
51	SO 01.1	968071112R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel oken pl. 1,5 m2	kus	6,00	0,00
			6		6,00	
52	SO 01.1	968095001R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm	m	33,60	0,00
			2,1*5*2+2,1*3*2		33,60	
53	SO 01.1	962031123R00	Bourání příček z cihel pálených děrovan. tl. 80 mm	m2	15,98	0,00
			(1,5*3+0,9*3)*2,72-0,6*2*3	1NP	15,98	
54	SO 01.1	962032432R00	Bourání zdiva z dutých cihel nebo tvárníc na MVC	m3	5,94	0,00
			(3,46*2+1*2+2)*2,72*0,2	dozdívkové zdivo a niky	5,94	
55	SO 01.1	965200021RAA	Odstranění násypů pod podlahami a na střechách	m3	16,61	0,00
			162*(0,03+0,175)/2		16,61	
56	SO 01.1	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	71,15	0,00
			0,5*1,2*(11,25*5+14,78*3+3,6*5)	na kótu -126	71,15	
57	SO 01.1	965042241RT5	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2	m3	26,01	0,00
			11,25*14,45*0,16	podlaha i podkladní deska	26,01	
58	SO 01.1	976071111R00	Vybourání kovových zábradlí a madel	m	38,20	0,00
			2,75*4+1,2*5+1,2	schodiště	18,20	
			1,2*4*2+2,6*4	balkony	20,00	
59	SO 01.1	976076111R00	Vybourání kovových schránek, firemních štítů	m	2,00	0,00
			2		2,00	
60	SO 01.1	976083141R00	Vybourání škrabáků,konzol apod.ze zdiva betonového	kus	5,00	0,00
			5		5,00	
61	SO 01.1	981511114R00	Demolice konstrukcí postup.rozebráním, železobeton-obvodové stěny	m3	120,14	0,00
			(11,25*2+14,78*2+1,16*2)*0,26*(8,985-0,09)	obvodové panely	125,77	
			-(1,5*2,15+0,8*0,5*6)	otvory 1NP	-5,63	
62	SO 01.1	981511114R00	Demolice konstrukcí postup.rozebráním, železobeton-vnitřní stěny	m3	47,10	0,00
			(4,625+5,965+0,14)*3*2,72*0,14-0,8*2*3*0,14-1,45*2*0,14	středové panely 1NP	11,18	
			(3,46*2,72-0,8*2)*0,14		1,09	
			(3,46*2+3,46+2,12*3)*2,72*0,08-0,8*2*0,08*2		3,39	
			(4,625+5,965+0,14)*3*2*2,8*0,14-0,8*2*5*0,14*2	středové panely 2-3NP	23,00	
			(3,46*2)*2,8*0,14*2-0,8*2*0,14*2		4,98	
			(3,46*2+0,6*2+1,21)*2,8*2*0,08-0,8*2*2,8*0,08*2		3,46	
63	SO 01.1	981511114R00	Demolice konstrukcí postup.rozebráním, železobeton-stropní konstrukce(i podlahy),balkony a schody	m3	83,97	0,00
			(11,25*14,78-2,2*3,46)*2*0,18+11,25*14,78*0,12	stropy i lodžie	77,07	
			2,75*4*1,25*0,25	schodiště	3,44	
			1,2*3,6*4*0,2	balkony	3,46	
64	SO 01.1	979999983R00	Poplatek za recyklaci cihel kusovost do 1600 cm2 (skup.170102)	t	9,46	0,00
			2,4723+6,986		9,46	
65	SO 01.1	979999981R00	Poplatek za recyklaci betonu kusovost do 1600 cm2 (skup.170101)	t	199,53	0,00
			142,308+57,222		199,53	
66	SO 01.1	979999999R00	Poplatek za recyklaci suť do 10 % příměsí (skup.170107)	t	23,25	0,00
			23,247	násyp střechy	23,25	
67	SO 01.1	979990181R00	Poplatek za uložení suti - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307	t	0,27	0,00
			0,2696		0,27	
68	SO 01.1	979990191R00	Poplatek za uložení suti - plastové výrobky, skupina odpadu 170203	t	2,61	0,00
			2,6098	umakartové stěny	2,61	
69	SO 01.1	979990162R00	Poplatek za uložení suti - dřevo+sklo, skupina odpadu 170904	t	1,72	0,00

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
			0,6701+1,0445	dřevo sklo-okna a balk.dveře	1,72	
70	SO 01.1	979990163R00	Poplatek za uložení suti - plast + sklo, skupina odpadu 170904	t	0,55	0,00
			0,1633+0,3893	okna a dveře -sklo,ocel a těsnění plast	0,55	
71	SO 01.1	979990161R00	Poplatek za likvidaci (spalovna) - dřevo	t	2,55	0,00
			0,224	koje	0,22	
			0,0432	prahy	0,04	
			0,3524+0,6624+0,396	skříně a linky	1,41	
			0,504	dvěře vnitřní	0,50	
			0,3720	parapety	0,37	
72	SO 01.1	979990141R00	Poplatek za uložení suti - polystyren+omítka, skupina odpadu 170604	t	2,03	0,00
			2,025	polsid	2,03	
73	SO 01.1	979990121R00	Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302	t	3,89	0,00
			1,62+2,268	ze střechy	3,89	
74	SO 01.1	979999979R00	Poplatek za recyklaci, beton silně vyztužený, kusovost do 1600 cm2 (skup.170101)	t	605,73	0,00
			605,7307		605,73	
75	SO 01.1	979999984R00	Poplatek za recyklaci - stavební keramika	t	0,98	0,00
			0,977		0,98	
76	SO 01.1	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	287,60	0,00
			862,807/3*1		287,60	
77	SO 01.1	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	287,60	0,00
			287,602		287,60	
78	SO 01.1	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	47,30	0,00
			9,458+23,247+0,27+2,61+1,715+0,553+2,554+2,025+3,888+0,977		47,30	
79	SO 01.1	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	94,59	0,00
			47,297*2		94,59	
80	SO 01.1	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	47,30	0,00
			47,297		47,30	
81	SO 01.1	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	862,81	0,00
			859,6569	uvedené množství z položek bourání	859,66	
			0,5	VZT	0,50	
			0,95	elektroinstalace	0,95	
			0,5	ZTI a top.	0,50	
			0,2	plyn	0,20	
			1	ostatní neuvedené	1,00	
82	SO 01.1	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	6 902,46	0,00
			862,807*8		6 902,46	
83	SO 01.1	979951121R00	Výkup kovů - litina, velikost do 40 x 40 cm	t	0,73	0,00
			0,2984	potrubí odpadní	0,30	
			0,4284	radiátory	0,43	
84	SO 01.1	979951111R00	Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm	t	3,07	0,00
			1,4974	zábradlí,škabáky a schránky	1,50	
			0,3149+0,2379	rozvod topení a vody	0,55	
			1,015	rošty	1,02	
85	SO 01.1	979951161R00	Výkup kovů - zinek, plechy	t	0,22	0,00
			0,219	oplechování říms	0,22	
86	SO 01.2	113107615R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	202,38	0,00
			11,25*14,78	panelák	166,28	
			-0,5*(11,25*5+14,78*3+3,6*5)*0,15	základy	-8,89	
			1,5*15*2	pod chodníky	45,00	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
87	SO 01.2	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m	m3	71,15	0,00
			71,154		71,15	
88	SO 01.2	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m3	569,23	0,00
			71,154*8		569,23	
89	SO 01.2	174201101R00	Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění(jen po bourání základů)	m3	71,15	0,00
			71,154		71,15	
90	SO 01.2	5832111	Zemina recyklovaná Stavozem 0/32, hutnitelná do zásypů_po základech	t	113,85	0,00
			71,154*1,6		113,85	
91	SO 01.2	965042241RT5	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2	m3	9,00	0,00
			15*1,5*0,2	chodník kámen beton ke vstupu	4,50	
			15*1,5*0,2	za domem k brance	4,50	
92	SO 01.2	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	6,00	0,00
			10*0,5*1,2	opěrka	6,00	
93	SO 01.2	976071111R00	Vybourání kovových zábradlí a madel(venkovní)	m	10,00	0,00
			10		10,00	
94	SO 01.2	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	98,59	0,00
			66,7857+31,8		98,59	
95	SO 01.2	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	788,69	0,00
			98,586*8		788,69	
96	SO 01.2	979999981R00	Poplatek za recyklaci betonu kusovost do 1600 cm2 (skup.170101)	t	98,59	0,00
			98,586	beton i štěrky	98,59	
97	SO 01.3	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	108,73	0,00
			320	plocha po demolici i přilehlá celkem	320,00	
			-15*1,5	chodník kámen beton ke vstupu	-22,50	
			-15*1,5	za domem k brance	-22,50	
			-11,25*14,78	panelák	-166,28	
98	SO 01.3	112101113R00	Kácení stromů listnatých průměru 40 cm, svah 1:5	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
99	SO 01.3	112201113R00	Odstranění pařezů o průměru do 40 cm, svah 1:5	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
100	SO 01.3	111251111R00	Drcení ořezaných větví průměru do 10 cm	m3	1,50	0,00
			1,5		1,50	
101	SO 01.3	122101101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 100 m3	m3	73,59	0,00
			108,725*0,4+21,5*(0+1,4)/2*2		73,59	
102	SO 01.3	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m	m3	73,59	0,00
			73,59	odtěžená zemina	73,59	
103	SO 01.3	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m3	588,72	0,00
			73,59*8		588,72	
104	SO 01.3	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m	m3	270,78	0,00
			676,944*0,4	ornice	270,78	
105	SO 01.3	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m3	2 707,78	0,00
			270,778*10		2 707,78	
106	SO 01.3	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m	m3	24,80	0,00
			24,8	podomíční	24,80	
107	SO 01.3	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m3	248,00	0,00
			24,8*10		248,00	
108	SO 01.3	174201101R00	Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění(svah u bourané zdi bez ornice)	m3	24,80	0,00
			15,5*(4,5+0,5+3)/3*(0,2+1)/2		24,80	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
109	SO 01.3	5832111	Zemina recyklovaná Stavozem 0/32 nebo podorniční zemina bez hutnění _svaz od bourané zdi	t	39,68	0,00
			24,8*1,6		39,68	
110	SO 01.3	181301106R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 30-40 cm,do 500m2	m2	376,94	0,00
			11,25*14,78	bouraná bytovka	166,28	
			(5,73+4,9)/2*(16+16,8)/2	pravá stran i se zdí	87,17	
			(4,05+4,8)/2*(8,10+8,4)/2	spodní část i se zdí	36,51	
			31,58	horní část	31,58	
			17,5*(5+1+3,5)/3	za bouranou stěnou	55,42	
111	SO 01.3	5832011	Zemina zahradní, netříděná,Vhodná k úpravě zahrad, parků	t	265,37	0,00
			376,944*0,4*1,6		241,24	
			:ztrátné 10%; 24,1244		24,12	
112	SO 01.3	182101101R00	Svahování v zářezech v hor. 1 - 4	m2	376,94	0,00
			376,944		376,94	
113	SO 01.3	767920820R00	Demontáž vrat k oplocení plochy do 6 m2	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
114	SO 01.3	961021311R00	Bourání základů ze zdiva kamenného	m3	12,04	0,00
			21,5*0,7*0,8	vstupní stěna	12,04	
115	SO 01.3	962023391R00	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MVC	m3	23,64	0,00
			(21,5-1,8)*1,2		23,64	
116	SO 01.3	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC(včetně stříšek a fasádních prvků)	m3	46,37	0,00
			21,5*3,5*0,65-2,3*1,7*0,65		46,37	
117	SO 01.3	222040711R00	Odvoz větví a kmenů do 1 km	m3	1,50	0,00
			1,5		1,50	
118	SO 01.3	222040712R00	Odvoz větví za každý další km	m3	12,00	0,00
			1,5*8		12,00	
119	SO 01.3	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	167,53	0,00
			0,21+167,3214		167,53	
120	SO 01.3	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 340,25	0,00
			167,531*8		1 340,25	
121	SO 01.3	979999983R00	Poplatek za recyklaci cihel,kámen kusovost do 1600 cm2 (skup.170102)	t	167,32	0,00
			53,5272+30,1+83,6942		167,32	
122	VORN	220890084R00	Předání a převzetí staveniště,Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.	h	16,00	0,00
			16		16,00	
123	VORN	220890084R00	Inženýrská činnost dodavatele – práce spojené s realizací předání dokončené stavby(doklady uložení sutí a zemin,příp.revize a pod.)	h	35,00	0,00
			35		35,00	
124	VORN	220890084R00	Dílenská dokumentace-postupů bourání mimo pref.skelet(zabezpečování prací na kontaktních stěnách)	h	30,00	0,00
			30		30,00	
125	VORN	220890084R00	Geometrické zaměření stavby po výstavbě včetně protokolu a geometrického plánu nové plochy a nových inž.sítí	h	40,00	0,00
			40		40,00	
126	VORN	110 R00	Mimostaveništní doprava mimostaveništní doprava (vč. DIO -zpracování a projednání, řízení dopravy,přístupové cesty parkem ,doprava zaměstnanců a pod.)	%		0,00
127	VORN	201 R00	Koordinační a kompletační činnost generálního dodavatele	%		0,00
128	ZS	181050010RA0	Terénní modelace-všechny úpravy , likvidace zařízení staveniště,výsev trávy a pod.	m2	460,00	0,00
			460		460,00	
129	ZS	381181001R00	Montáža demontáž mobilních buněk, WC,sklad a pod. samostatně stojících	kus	3,00	0,00
			3		3,00	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
130	ZS	430-pronájem	Pronájem buněk pro soc.zařízení a sklady	měsíc	8,00	0,00
			2*4		8,00	
131	ZS	430-pronájem W	Pronájem WC zařízení (předpoklad)	měsíc	4,00	0,00
			1*4		4,00	
132	ZS	900 R00	2ks_Dočasné utěsnění silniční v pusti proti zasypání a zpětné odtranění dočasného utěsnění_překrytí viz.PD	h	6,00	0,00
			3*2		6,00	
133	ZS	568111112R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5,š.do 7,5 m	m2	460,00	0,00
			460		460,00	
134	ZS	69370522	Geotextilie netkaná HQ PP 500 g/m2 viz.PD	m2	529,00	0,00
			460		460,00	
			;ztravné 15%; 69		69,00	
135	ZS	564112325R00	Podklad z betonového recyklátu frakce 32-63, tloušťky 250 mm, po zhutnění	m2	460,00	0,00
			460		460,00	
136	ZS	564112205R00	Podklad z bet.recyklátu fr.16-32 po zhutn.tl.5 cm	m2	460,00	0,00
			460		460,00	
137	ZS	113109630R00	Odstranění podkladu pl.nad 50m2,bet.recykl,tl.30cm	m2	460,00	0,00
			460		460,00	
138	ZS	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva_doprava i zpět	t	601,12	0,00
			601,1165		601,12	
139	ZS	998222199R00	Přesun hmot, plochy kamenivo, přípl. za další 1km,_doprava i zpět	t	6 008,52	0,00
			600,852*10		6 008,52	
140	ZS	979999981R00	Poplatek za navrácení recyklátu _k recyklaci betonu _třídění na jinou frakci a pod.	t	325,54	0,00
			325,542		325,54	
141	ZS	711170101R00	Odstranění znečištěné geotextilie_podklad pod šterkem	m2	460,00	0,00
			460		460,00	
142	ZS	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,66	0,00
			0,6578		0,66	
143	ZS	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	6,58	0,00
			0,658*10		6,58	
144	ZS	979990191R00	Poplatek za uložení suti - plastové výrobky, skupina odpadu 170203	t	0,66	0,00
			0,658		0,66	
145	ZS	767914130R00	Montáž oplocení rámového H do 2,0 m	m	117,50	0,00
			70	kolem plochy	70,00	
			26+21,5	uzký vjezd	47,50	
146	ZS	767914830R00	Demontáž oplocení rámového H do 2 m	m	117,50	0,00
			117,5		117,50	
147	ZS	553424601	Panel plotový mobilní F2 pozink 3455 x 2000 mm(jen amortizace_pronájem za použití a pod.po dobu prov.stav.úprav)	kus	38,00	0,00
			38		38,00	
148	ZS	553424602	Křídlo branky mobilní 2000 x 2000 mm(jen amortizace_pronájem za použití a pod.po dobu prov.stav.úprav)	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
149	ZS	59261030	Podstavec mobilního oplocení plastbetonový 680 x 250 mm(jen amortizace_pronájem za použití a pod.po dobu prov.stav.úprav)	kus	40,00	0,00
			38+2		40,00	
150	ZS	553424607	Klíč k bezpečnostnímu spojovacímu prvku pozink(jen amortizace_pronájem za použití a pod.po dobu prov.stav.úprav)	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
151	ZS	553424606	Prvek spojovací mobilní bezpečnostní, pozink(jen amortizace_pronájem za použití a pod.po dobu prov.stav.úprav)	kus	80,00	0,00
			38+2+38+2		80,00	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
152	ZS	553424603	Závěs otočný mobilní, pozink(jen amortizace_pronájem za použití a pod.po dobu prov.stav.úprav)	kus	4,00	0,00
			4		4,00	
153	ZS	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	2,86	0,00
			2,8561		2,86	
154	ZS	998014205R00	Přesun hmot, mobilní buňky, příplatek do 5 km	t	5,25	0,00
			1,75*3		5,25	
155	ZS	998014206R00	Přesun hmot, mobilní buňky, přípl. za dalších 5 km	t	52,50	0,00
			1,75*10*3		52,50	
156	ZS	030001VRN	Zařízení staveniště_kompletní ostatní neuvedené v položkách	sada	1,00	0,00
			1		1,00	
157	ZS	039002VRN	Odstranění zařízení staveniště_kompletní _ostatní neuvedené v položkách	sada	1,00	0,00
			1		1,00	
158	ZS	220110583R00	M_Provizorní rozvaděč s měřením pro ZS a popř.stoje včetně připojení	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
159	ZS	35712201A	Dodávka_Provizorní rozvaděč s měřením pro ZS a popř.stoje včetně připojení	kus	1,00	0,00
			1		1,00	

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
		Postupná demolice panelového domu				
	712	Izolace střech (živičné krytiny)				
1	712300832RT3	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 2vrstvé	z ploch jednotlivě nad 20 m2	m2	162,00	
2	712300833RT3	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 3vrstvé	z ploch jednotlivě nad 20 m2	m2	162,00	
	713	Izolace tepelné				
3	713100824R00	Odstr. tepelné izolace, kombidesky 1str. nad 5 cm		m2	162,00	
	721	Vnitřní kanalizace				
4	721140802R00	Demontáž potrubí litinového DN 100		m	20,00	
5	721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm		m	25,00	
6	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm		m	25,00	
	722	Vnitřní vodovod				
7	722130802R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 40		m	20,00	
8	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25		m	65,00	
	725	Zařizovací předměty				
9	725220851R00	Demontáž van včetně vybourání obezdezdivky		ks	4,00	
10	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných		ks	5,00	
11	725240812R00	Demontáž sprchových mís bez výtokových armatur		ks	1,00	
12	725310821R00	Demontáž dřezů jednoduchých na konzolách		ks	2,00	
13	725290020RA0	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol		kus	5,00	
14	725240811R00	Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur		ks	1,00	
	733	Rozvod potrubí				
15	733120815R00	Demontáž potrubí z hladkých trubek D 38		m	85,00	
16	733120819R00	Demontáž potrubí z hladkých trubek D 60,3		m	20,00	
	735	Otopná tělesa				
17	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových		m2	18,00	
	762	Konstrukce tesařské				
18	762900010RA0	Demontáž koupelnových stěn včetně obložení a dveří(umakart a pod.)		m2	47,04	v položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,055 t/m2 konstrukce
19	762111811R00	Demontáž stěn z hranolků, fošen nebo latí-kóje		m2	10,11	
	764	Konstrukce klempířské				
20	764321820R00	Demontáž oplechování říms, rš 500 mm, do 30°		m	51,40	
	766	Konstrukce truhlářské				
21	766900020RA0	Demontáž obložení podhledů		m2	16,50	v položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,033 t/m2 konstrukce
22	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových		kus	24,00	
23	766825811R00	Demontáž vestavěných skříní 1křídlových		kus	4,00	
24	766825821R00	Demontáž vestavěných skříní 2křídlových		kus	6,00	
25	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m		kus	4,00	Pro volbu položky demontáže kuchyňských linek je rozhodující délka horních skříněk

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				
26	767132811R00	Demontáž příček z plechu, šroubovaných		m2	47,04	
27	767135831R00	Demontáž roštu pro obložení		m2	16,50	
	776	Podlahy povlakové				
28	776510010RA0	Demontáž povlakových podlah z nášlapné plochy a soklíků		m2	249,60	V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,001 t/m2 konstrukce
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				
29	909 R00	Odstranění VZT prvků (rozvody, ventilátory, potrubí, turbína a kryt oplechování krčků a pod.)		h	30,00	Platnost hodinových zúčtovacích sazeb Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich částí, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Při použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
30	909 R00	Odstranění elektroinstalačních prvků(telefony,kamna,světla,rozvaděče i se skříněmi,lišty s rozvody,hromosvod a pod.))		h	60,00	Platnost hodinových zúčtovacích sazeb Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich částí, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Při použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební

Č	Kód		Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
31	909	R00	Odstranění ZTI(včetně topení) prvků neuvedených samostatně		h	30,00	Platnost hodinových zúčtovacích sazeb Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich částí, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Při použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební

Č	Kód		Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
32	909	R00	Odstranění rozvodů plynoinstalace		h	30,00	Platnost hodinových zúčtovacích sazeb Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich částí, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Při použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební

Č	Kód		Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
33	905	R02	Součinnost s vlastníkem rozvodů plynoinstalace a jeho zaslepení za hranicí pozemku(i základní vytýčení rozvodů)		h	55,00	Platnost hodinových zúčtovacích sazeb Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich částí, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Při použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
34	905 R02	Součinnost s vlastníkem rozvodů lektroinstalací(slabo i silnoprod) a jeho ukončení za hranicí pozemku(i základní vytýčení rozvodů)		h	40,00	Platnost hodinových zúčtovacích sazeb Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich částí, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Při použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
35	909 R00	Odstranění sutě vnitřních prostor neuvedené samostatně(rolety,žaluzie,výlez a pod.)		h	30,00	Platnost hodinových zúčtovacích sazeb Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich částí, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Při použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební
36	909 R00	Odstranění sutě vnitřních prostor neuvedené samostatně(vyklizení spotřebný materiál krabice,nábytek a pod. a pod.)		h	10,00	
	94	Lešení a stavební výtahy				
37	944943174R00	Geotextilie netkaná na podlahu lešení, 1 vrstva		m	50,40	Položka je určena pro lešení na objektech jakékoliv výšky včetně ochranného lešení. Množství měrných jednotek se určuje v m vnějšího obvodu objektu v úrovni záchytného lešení
38	944946811R00	Odstranění textilie z lešeňových podlah		m2	50,40	
39	943955031R00	Montáž lešeňové podlahy_jen podlažky otočené stužením(pásky) na horu na geotextilii H do 10 m sousední střecha		m2	50,40	
40	943955831R00	Demontáž leš. podlahy		m2	50,40	
41	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m		t	0,71	
	96	Bourání konstrukcí				

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
42	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2		kus	10,00	Položka obsahuje náklady na vyvěšení křídel, jejich uložení a zpětné zavěšení po provedených stavebních úpravách. Položka se používá i pro vyvěšení křídel určených k likvidaci
43	968061113R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. nad 1,5 m2		kus	22,00	Položka obsahuje náklady na vyvěšení křídel, jejich uložení a zpětné zavěšení po provedených stavebních úpravách. Položka se používá i pro vyvěšení křídel určených k likvidaci
44	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2		m2	27,82	V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce není zakalkulováno vyvěšení dveřních křídel. Tyto práce se oceňují samostatně položkami souboru 968 06-11, nebo 07-11, Vyvěšení křídel
45	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2		kus	24,00	Položka obsahuje náklady na vyvěšení křídel, jejich uložení a zpětné zavěšení po provedených stavebních úpravách. Položka se používá i pro vyvěšení křídel určených k likvidaci
46	968062246R00	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduch. pl. 4 m2		m2	24,00	V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce není zakalkulováno vyvěšení křídel. Tyto práce se oceňují samostatně položkami souboru 968 06 -11 Vyvěšení dřevěných křídel. Položka se používá pro okna pevná nebo s křídly
47	968062245R00	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduch. pl. 2 m2		m2	32,64	V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce není zakalkulováno vyvěšení křídel. Tyto práce se oceňují samostatně položkami souboru 968 06 -11 Vyvěšení dřevěných křídel. Položka se používá pro okna pevná nebo s křídly
48	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2		kus	4,00	Položka obsahuje náklady na vyvěšení křídel, jejich uložení a zpětné zavěšení po provedených stavebních úpravách. Položka se používá i pro vyvěšení křídel určených k likvidaci
49	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2		m2	6,08	V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce není zakalkulováno vyvěšení dveřních křídel. Tyto práce se oceňují samostatně položkami souboru 968 06-11, nebo 07-11, Vyvěšení křídel

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
50	968072244R00	Vybourání kovových ráků oken jednod. pl. 1 m2		m2	2,40	V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce není zakalkulováno vyvěšení křidel. Tyto práce se oceňují samostatně položkami souboru 968 07 -11 Vyvěšení kovových křidel. Položka se používá pro okna pevná nebo s křídly otevíratelnými
51	968071112R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel oken pl. 1,5 m2		kus	6,00	Položka obsahuje náklady na vyvěšení křidel, jejich uložení a zpětné zavěšení po provedených stavebních úpravách. Položka se používá i pro vyvěšení křidel určených k likvidaci
52	968095001R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm		m	33,60	V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.
53	962031123R00	Bourání příček z cihel pálených děrovan. tl. 80 mm		m2	15,98	
54	962032432R00	Bourání zdiva z dutých cihel nebo tvárnic na MVC		m3	5,94	V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979
55	965200021RAA	Odstranění násypů pod podlahami a na střeších	tloušťka 10 cm	m3	16,61	V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 1 400 t/m3 konstrukce
56	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého		m3	71,15	V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979
57	965042241RT5	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2	pneumat. kladivo, tl. mazaniny 15 - 20 cm	m3	26,01	V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce nejsou zakalkulovány náklady na bourání podkladního lože pod mazaninou. Položka se používá pro bourání podlah z betonu prostého nebo litého asfaltu. Bourání případné výztuže v mazaninách se oceňuje položkami souboru 965 04 91..
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				
58	976071111R00	Vybourání kovových zábradlí a madel		m	38,20	V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.
59	976076111R00	Vybourání kovových schránek, firemních štítů		m	2,00	V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.
60	976083141R00	Vybourání škrabáků,konzol apod.ze zdiva betonového		kus	5,00	V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.
	98	Demolice				
61	981511114R00	Demolice konstrukcí postup.rozebráním, železobeton-obvodové stěny		m3	120,14	
62	981511114R00	Demolice konstrukcí postup.rozebráním, železobeton-vnitřní stěny		m3	47,10	
63	981511114R00	Demolice konstrukcí postup.rozebráním, železobeton-stropní konstrukce(i podlahy),balkony a schody		m3	83,97	
	S	Přesuny sutí				

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
64	979999983R00	Poplatek za recyklaci cihel kusovost do 1600 cm2 (skup.170102)		t	9,46	skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů
65	979999981R00	Poplatek za recyklaci betonu kusovost do 1600 cm2 (skup.170101)		t	199,53	
66	979999999R00	Poplatek za recyklaci suť do 10 % příměsí (skup.170107)		t	23,25	
67	979990181R00	Poplatek za uložení suti - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307		t	0,27	
68	979990191R00	Poplatek za uložení suti - plastové výrobky, skupina odpadu 170203		t	2,61	
69	979990162R00	Poplatek za uložení suti - dřevo+sklo, skupina odpadu 170904		t	1,72	Okna, dveře atd
70	979990163R00	Poplatek za uložení suti - plast + sklo, skupina odpadu 170904		t	0,55	Okna, dveře atd
71	979990161R00	Poplatek za likvidaci (spalovna) - dřevo		t	2,55	
72	979990141R00	Poplatek za uložení suti - polystyren+omítka, skupina odpadu 170604		t	2,03	Zateplovací systémy
73	979990121R00	Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302		t	3,89	
74	979999979R00	Poplatek za recyklaci, beton silně vyztužený, kusovost do 1600 cm2 (skup.170101)		t	605,73	
75	979999984R00	Poplatek za recyklaci - stavební keramika		t	0,98	
76	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP		t	287,60	Položka je určena pro dopravu suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím. Svislá doprava suti ze základního podlaží se neoceňuje. Základním podlažím je zpravidla přízemí
77	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží		t	287,60	
78	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m		t	47,30	Včetně případného složení na staveništní deponii
79	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m		t	94,59	
80	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti		t	47,30	
81	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km		t	862,81	
82	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km		t	6 902,46	
83	979951121R00	Výkup kovů - litina, velikost do 40 x 40 cm		t	0,73	
84	979951111R00	Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm		t	3,07	
85	979951161R00	Výkup kovů - zinek, plechy		t	0,22	
		Odstranění chodníků a hrubé zarovnání po výkopech				
	11	Přípravné a přidružené práce				
86	113107615R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm		m2	202,38	Položka je určena i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem. Pro volbu položky z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně.Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují
	16	Přemístění výkopku				
87	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m		m3	71,15	
88	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km		m3	569,23	Příplatek k ceně se používá za každý další i započatý 1 km nad 10 km.
	17	Konstrukce ze zemin				
89	174201101R00	Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění(jen po bourání základů)		m3	71,15	Položka obsahuje i přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu.

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
90	5832111	Zemina recyklovaná Stavozem 0/32, hutnitelná do zásypů_po základech		t	113,85	
	96	Bourání konstrukcí				
91	965042241RT5	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2	pneumat. kladivo, tl. mazaniny 15 - 20 cm	m3	9,00	V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce nejsou zakalkulovány náklady na bourání podkladního lože pod mazaninou. Položka se používá pro bourání podlah z betonu prostého nebo litého asfaltu. Bourání případné výztuže v mazaninách se oceňuje položkami souboru 965 04 91..
92	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého		m3	6,00	V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				
93	976071111R00	Vybourání kovových zábradlí a madel(venkovní)		m	10,00	V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.
	S	Přesuny sutí				
94	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km		t	98,59	
95	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km		t	788,69	
96	979999981R00	Poplatek za recyklaci betonu kusovost do 1600 cm2 (skup.170101)		t	98,59	skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů kusy do 40 x 40 cm
		Zbourání vstupní zdi a úprava všech ploch ornici				
	11	Přípravné a přidružené práce				
97	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2		m2	108,73	Položka neobsahuje odstranění vytěženého porostu. Tyto práce se ocení samostatně buď jako spálení křovin nebo jako vodorovné přemístění na příslušnou vzdálenost. Položka je určena i pro odstranění stromů o průměru kmene do 10 cm. Součástí položky je i příp. nutné odklizení křovin a stromů na hromady do 50 m nebo s naložením na dopravní
98	112101113R00	Kácení stromů listnatých průměru 40 cm, svah 1:5		kus	2,00	
99	112201113R00	Odstranění pařezů o průměru do 40 cm, svah 1:5		kus	2,00	
100	111251111R00	Drcení ořezaných větví průměru do 10 cm		m3	1,50	
	12	Odkopávky a prokopávky				
101	122101101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 100 m3		m3	73,59	
	16	Přemístění výkopku				
102	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m		m3	73,59	
103	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km		m3	588,72	Příplatek k ceně se používá za každý další i započatý 1 km nad 10 km.
104	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m		m3	270,78	
105	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km		m3	2 707,78	Příplatek k ceně se používá za každý další i započatý 1 km nad 10 km.
106	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m		m3	24,80	
107	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km		m3	248,00	

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianata	MJ	Množství	RTS komentář
	17	Konstrukce ze zemin				
108	174201101R00	Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění(svah u bourané zdi bez ornice)		m3	24,80	
109	5832111	Zemina recyklovaná Stavozem 0/32 nebo podorniční zemina bez hutnění svaz od bourané zdi		t	39,68	
	18	Povrchové úpravy terénu				
110	181301106R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 30-40 cm,do 500m2		m2	376,94	Položka se používá pro souvislé plochy do 500 m2.
111	5832011	Zemina zahradní, netříděná,Vhodná k úpravě zahrad, parků		t	265,37	Vhodná k úpravě zahrad, parků
112	182101101R00	Svahování v zářezech v hor. 1 - 4		m2	376,94	
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				
113	767920820R00	Demontáž vrat k oplocení plochy do 6 m2		kus	1,00	
	96	Bourání konstrukcí				
114	961021311R00	Bourání základů ze zdiva kamenného		m3	12,04	V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.
115	962023391R00	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MVC		m3	23,64	V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979
116	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC(včetně stříšek a fasádních prvků)		m3	46,37	V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979
	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky				
117	222040711R00	Odvoz větví a kmenů do 1 km		m3	1,50	
118	222040712R00	Odvoz větví za každý další km		m3	12,00	
	S	Přesuny sutí				
119	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km		t	167,53	
120	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km		t	1 340,25	
121	979999983R00	Poplatek za recyklaci cihel,kámen kusovost do 1600 cm2 (skup.170102)		t	167,32	skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů
		Vedlejší a rozpočtové náklady				
	M	Montážní přírážky				
122	220890084R00	Předání a převzetí staveniště,Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.		h	16,00	
123	220890084R00	Inženýrská činnost dodavatele – práce spojené s realizací předání dokončené stavby(doklady uložení sutí a zemin,příp.revize a pod.)		h	35,00	
124	220890084R00	Dílenská dokumentace-postupů bourání mimo pref.skelet(zabezpečování prací na kontaktních stěnách)		h	30,00	
125	220890084R00	Geometrické zaměření stavby po výstavbě včetně protokolu a geometrického plánu nové plochy a nových inž.sítí		h	40,00	
126	110 R00	Mimostaveništní doprava mimostaveništní doprava (vč. DIO - zpracování a projednání, řízení dopravy,přístupové cesty parkem ,doprava zaměstnanců a pod.)		%		
127	201 R00	Koordinační a kompletační činnost generálního dodavatele		%		
		Zařízení staveniště				
	18	Povrchové úpravy terénu				
128	181050010RA0	Terénní modelace-všechny úpravy , likvidace zařízení staveniště,výsev trávy a pod.		m2	460,00	
	38	Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů				

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
129	381181001R00	Montáža demontáž mobilních buněk, WC, sklad a pod. samostatně stojících		kus	3,00	
130	430-pronájem	Pronájem buněk pro soc.zařízení a sklady		měsíc	8,00	
131	430-pronájem WC	Pronájem WC zařízení (předpoklad)		měsíc	4,00	
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				
132	900 R00	2ks_Dočasné utěsnění silniční v pusti proti zasypaní a zpětné odtranění dočasného utěsnění_překrytí viz.PD		h	6,00	Platnost hodinových zúčtovacích sazeb Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich částí, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Při použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební
133	568111112R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5,š.do 7,5 m		m2	460,00	
134	69370522	Geotextilie netkaná HQ PP 500 g/m2 viz.PD		m2	529,00	vypichována netkaná textilie pro stavbu silnic, železnic, zemních staveb, tunelů, pro stavbu hrází, kanálů, odvodňovacích systémů pro funkci separační, filtrační, výztužnou, ochrannou a drenážní (S, F, R, P, D) Materiálové složení: 100% polypropylenová Příděť: Rovný, bílý
135	564112325R00	Podklad z betonového recyklátu frakce 32-63, tloušťky 250 mm, po zhutnění		m2	460,00	Podklad z betonového recyklátu frakce 32-63 mm tl. 25 cm po zhutnění. Objemová hmotnost betonového recyklátu 1,9 t/m3 po zhutnění

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
136	564112205R00	Podklad z bet.recyklátu fr.16-32 po zhutn.tl.5 cm		m2	460,00	Podklad z betonového recyklátu frakce 16-32 mm tl. 5 cm po zhutnění. Objemová hmotnost betonového recyklátu 1,9 t/m3 po zhutnění
137	113109630R00	Odstranění podkladu pl.nad 50m2,bet.recykl,tl.30cm		m2	460,00	Pro volbu položky z níže uvedeného množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně.Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně
138	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva_doprava i zpět		t	601,12	
139	998222199R00	Přesun hmot, plochy kamenivo, přípl. za další 1km,_doprava i zpět		t	6 008,52	
140	979999981R00	Poplatek za navrácení recyklátu _k recyklaci betonu _třídění na jinou frakci a pod.		t	325,54	
141	711170101R00	Odstranění znečištěné geotextilie _podklad pod šterkem		m2	460,00	
142	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km		t	0,66	
143	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km		t	6,58	
144	979990191R00	Poplatek za uložení suti - plastové výrobky, skupina odpadu 170203		t	0,66	
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				
145	767914130R00	Montáž oplocení rámového H do 2,0 m		m	117,50	
146	767914830R00	Demontáž oplocení rámového H do 2 m		m	117,50	
147	553424601	Panel plotový mobilní F2 pozink 3455 x 2000 mm(jen amortizace_pronájem za použití a pod.po dobu prov.stav.úprav)		kus	38,00	Lehký mobilní panel, jednoduchá montáž K dočasnému oplocení stavenišť, veřejných shromáždění, sportovišť, při rekonstrukci domů a objektů. Pro pevnější spojení panelů slouží mobilní spojovací prvek. K instalaci mobilních panelů jsou vhodné betonové nebo plastbetonové podstavce. Velikost oka: 100x260 mm Průměr drátu svislý/vodorovný:
148	553424602	Křídlo branky mobilní 2000 x 2000 mm(jen amortizace_pronájem za použití a pod.po dobu prov.stav.úprav)		kus	2,00	
149	59261030	Podstavec mobilního oplocení plastbetonový 680 x 250 mm(jen amortizace_pronájem za použití a pod.po dobu prov.stav.úprav)		kus	40,00	Podstavec je vyroben z recyklovaného PVC a má 5 otvorů. Mobilní podstavec slouží pro uchycení mobilních panelů F1 a F2. Mobilní oplocení je vhodné všude tam, kde potřebujete vytvořit provizorní oplocení nebo dočasně ohraničit stavbu nebo výkop. velikost otvorů v podstavci 4x kulatý 43 mm
150	553424607	Klíč k bezpečnostnímu spojovacímu prvku pozink(jen amortizace_pronájem za použití a pod.po dobu prov.stav.úprav)		kus	1,00	
151	553424606	Prvek spojovací mobilní bezpečnostní, pozink(jen amortizace_pronájem za použití a pod.po dobu prov.stav.úprav)		kus	80,00	
152	553424603	Závěs otočný mobilní, pozink(jen amortizace_pronájem za použití a pod.po dobu prov.stav.úprav)		kus	4,00	
153	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m		t	2,86	
	H01	Budovy občanské výstavby				
154	998014205R00	Přesun hmot, mobilní buňky, příplatek do 5 km		t	5,25	
155	998014206R00	Přesun hmot, mobilní buňky, přípl. za dalších 5 km		t	52,50	
156	030001VRN	Zařízení stavenišť _kompletní ostatní neuvedené v položkách		sada	1,00	

Č	Kód	Zkrácený popis	Varianta	MJ	Množství	RTS komentář
157	039002VRN	Odstranění zařízení staveniště_kompletní _ostatní neuvedené v položkách		sada	1,00	
	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky				
158	220110583R00	M_Provizorní rozvaděč s měřením pro ZS a popř.stoje včetně připojení		kus	1,00	
159	35712201A	Dodávka_Provizorní rozvaděč s měřením pro ZS a popř.stoje včetně připojení		kus	1,00	

Krycí list rozpočtu (SO 01.1 - Postupná demolice panelového domu)

Název stavby:	DEMOLICE PANELOVÉHO DOMU V HORNÍM PARKU	Objednatel:	MĚSTO ZNOJMO	IČO/DIČ:	
Druh stavby:	Postupná demolice panelového domu	Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	k.ú.Znojmo-město parc.č.258/5	Zhotovitel:	L.N.O., s.r.o., Maříkova 1899/1, 621 00 Brno	IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	85
JKSO:	80331	Zpracoval:		Datum:	16.05.2025

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	6 211,62	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	428 336,30	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	829,37	Kulturní památka		0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	82 620,53				Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní	0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00					
Přesun hmot a sutí		368 125,14					
ZRN celkem		886 123,00	DN celkem		0,00	NUS celkem	0,00
						VORN celkem	0,00

Základ 0%	0,00 Kč		
Základ 12%	0,00 Kč	DPH 12%	0,00 Kč
Základ 21%	886 123,00 Kč	DPH 21%	186 085,83 Kč
		Celkem bez DPH	886 123,00 Kč
		Celkem včetně DPH	1 072 208,80 Kč

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet (SO 01.1 - Postupná demolice panelového domu)

Název stavby:	DEMOLICE PANELOVÉHO DOMU V HORNÍM PARKU	Doba výstavby:	Objednatel:	MĚSTO ZNOJMO
Druh stavby:	Postupná demolice panelového domu	Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita:	k.ú.Znojmo-město parc.č.258/5	Konec výstavby:	Zhotovitel:	L.N.O., s.r.o., Maříkova 1899/1, 621 00 Brno
JKSO:	80331	Zpracováno dne: 16.05.2025	Zpracoval:	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč) Celkem vč. DPH	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem		Jednot.	Celkem	
	SO 01.1		Postupná demolice panelového domu					7 040,99	879 081,97	886 122,96	1 072 208,78		860,37	
	SO 01.1	712	Izolace střeš (živičné krytiny)					0,00	7 290,00	7 290,00	8 820,90		3,89	
1	SO 01.1	712300832RT3	Odstranění povlakové krytiny střeš do 10° 2vrstvé	m2	162,000	20,00	21	0,00	3 240,00	3 240,00	3 920,40	0,01	1,62	RTS I / 2025
2	SO 01.1	712300833RT3	Odstranění povlakové krytiny střeš do 10° 3vrstvé	m2	162,000	25,00	21	0,00	4 050,00	4 050,00	4 900,50	0,01	2,27	RTS I / 2025
	SO 01.1	713	Izolace tepelné					0,00	12 960,00	12 960,00	15 681,60		2,03	
3	SO 01.1	713100824R00	Odstr. tepelné izolace, kombidesky 1str. nad 5 cm	m2	162,000	80,00	21	0,00	12 960,00	12 960,00	15 681,60	0,01	2,03	RTS I / 2025
	SO 01.1	721	Vnitřní kanalizace					0,00	4 250,00	4 250,00	5 142,50		0,40	
4	SO 01.1	721140802R00	Demontáž potrubí litinového DN 100	m	20,000	150,00	21	0,00	3 000,00	3 000,00	3 630,00	0,01	0,30	RTS I / 2025
5	SO 01.1	721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm	m	25,000	30,00	21	0,00	750,00	750,00	907,50	0,00	0,05	RTS I / 2025
6	SO 01.1	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm	m	25,000	20,00	21	0,00	500,00	500,00	605,00	0,00	0,05	RTS I / 2025
	SO 01.1	722	Vnitřní vodovod					0,00	4 650,00	4 650,00	5 626,50		0,24	
7	SO 01.1	722130802R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 40	m	20,000	70,00	21	0,00	1 400,00	1 400,00	1 694,00	0,00	0,10	RTS I / 2025
8	SO 01.1	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	65,000	50,00	21	0,00	3 250,00	3 250,00	3 932,50	0,00	0,14	RTS I / 2025
	SO 01.1	725	Zařizovací předměty					0,00	4 300,00	4 300,00	5 203,00		0,98	
9	SO 01.1	725220851R00	Demontáž van včetně vybourání obezdezdivky	ks	4,000	400,00	21	0,00	1 600,00	1 600,00	1 936,00	0,13	0,50	RTS I / 2025
10	SO 01.1	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	ks	5,000	200,00	21	0,00	1 000,00	1 000,00	1 210,00	0,03	0,17	RTS I / 2025
11	SO 01.1	725240812R00	Demontáž sprchových mís bez výtokových armatur	ks	1,000	200,00	21	0,00	200,00	200,00	242,00	0,02	0,02	RTS I / 2025
12	SO 01.1	725310821R00	Demontáž dřezů jednoduchých na konzolách	ks	2,000	150,00	21	0,00	300,00	300,00	363,00	0,02	0,03	RTS I / 2025
13	SO 01.1	725290020RA0	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol	kus	5,000	200,00	21	0,00	1 000,00	1 000,00	1 210,00	0,03	0,16	RTS I / 2025
14	SO 01.1	725240811R00	Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur	ks	1,000	200,00	21	0,00	200,00	200,00	242,00	0,09	0,09	RTS I / 2025
	SO 01.1	733	Rozvod potrubí					436,07	1 863,93	2 300,00	2 783,00		0,31	
15	SO 01.1	733120815R00	Demontáž potrubí z hladkých trubek D 38	m	85,000	20,00	21	339,18	1 360,82	1 700,00	2 057,00	0,00	0,22	RTS I / 2025
16	SO 01.1	733120819R00	Demontáž potrubí z hladkých trubek D 60,3	m	20,000	30,00	21	96,89	503,11	600,00	726,00	0,00	0,10	RTS I / 2025
	SO 01.1	735	Otopná tělesa					0,00	720,00	720,00	871,20		0,43	
17	SO 01.1	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových	m2	18,000	40,00	21	0,00	720,00	720,00	871,20	0,02	0,43	RTS I / 2025
	SO 01.1	762	Konstrukce tesařské					393,30	8 178,60	8 571,90	10 372,00		2,83	
18	SO 01.1	762900010RA0	Demontáž koupelnových stěn včetně obložení a dveří(umakart a pod.)	m2	47,040	150,00	21	289,03	6 766,97	7 056,00	8 537,76	0,06	2,61	RTS I / 2025
19	SO 01.1	762111811R00	Demontáž stěn z hranolků, fošen nebo latí-kóje	m2	10,106	150,00	21	104,27	1 411,63	1 515,90	1 834,24	0,02	0,22	RTS I / 2025
	SO 01.1	764	Konstrukce klempířské					0,00	2 056,00	2 056,00	2 487,76		0,22	
20	SO 01.1	764321820R00	Demontáž oplechování říms, rš 500 mm, do 30°	m	51,400	40,00	21	0,00	2 056,00	2 056,00	2 487,76	0,00	0,22	RTS I / 2025
	SO 01.1	766	Konstrukce truhlářské					0,00	9 100,00	9 100,00	11 011,00		2,29	
21	SO 01.1	766900020RA0	Demontáž obložení podhledů	m2	16,500	200,00	21	0,00	3 300,00	3 300,00	3 993,00	0,03	0,54	RTS I / 2025
22	SO 01.1	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	24,000	50,00	21	0,00	1 200,00	1 200,00	1 452,00	0,00	0,04	RTS I / 2025
23	SO 01.1	766825811R00	Demontáž vestavěných skříní 1křídlových	kus	4,000	200,00	21	0,00	800,00	800,00	968,00	0,09	0,35	RTS I / 2025
24	SO 01.1	766825821R00	Demontáž vestavěných skříní 2křídlových	kus	6,000	300,00	21	0,00	1 800,00	1 800,00	2 178,00	0,11	0,66	RTS I / 2025
25	SO 01.1	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m	kus	4,000	500,00	21	0,00	2 000,00	2 000,00	2 420,00	0,17	0,70	RTS I / 2025
	SO 01.1	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)					0,00	14 772,00	14 772,00	17 874,12		1,02	
26	SO 01.1	767132811R00	Demontáž příček z plechu, šroubovaných	m2	47,040	300,00	21	0,00	14 112,00	14 112,00	17 075,52	0,02	0,85	RTS I / 2025

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem	
27	SO 01.1	767135831R00	Demontáž roštu pro obložení	m2	16,500	40,00	21	0,00	660,00	660,00	798,60	0,01	0,17	RTS I / 2025
	SO 01.1	776	Podlahy povlakové					0,00	12 480,00	12 480,00	15 100,80		0,27	
28	SO 01.1	776510010RA0	Demontáž povlakových podlah z nášlapné plochy a soklíků	m2	249,600	50,00	21	0,00	12 480,00	12 480,00	15 100,80	0,00	0,27	RTS I / 2025
	SO 01.1	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)					0,00	57 000,00	57 000,00	68 970,00		0,00	
29	SO 01.1	909 R00	Odstranění VZT prvků (rozvody, ventilátory, potrubí, turbína a kryt oplechování krčků a pod.)	h	30,000	200,00	21	0,00	6 000,00	6 000,00	7 260,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
30	SO 01.1	909 R00	Odstranění elektroinstalacních prvků (telefony, kamna, světla, rozvaděče i se skříněmi, lišty s rozvody, hromosvod a pod.)	h	60,000	200,00	21	0,00	12 000,00	12 000,00	14 520,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
31	SO 01.1	909 R00	Odstranění ZTI (včetně topení) prvků neuvedených samostatně	h	30,000	200,00	21	0,00	6 000,00	6 000,00	7 260,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
32	SO 01.1	909 R00	Odstranění rozvodů plynoinstalace	h	30,000	200,00	21	0,00	6 000,00	6 000,00	7 260,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
33	SO 01.1	905 R02	Součinnost s vlastníkem rozvodů plynoinstalace a jeho zaslepení za hranicí pozemku (i základní vytýčení rozvodů)	h	55,000	200,00	21	0,00	11 000,00	11 000,00	13 310,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
34	SO 01.1	905 R02	Součinnost s vlastníkem rozvodu lektroinstalací (slabo i silnoprod) a jeho ukončení za hranicí pozemku (i základní vytýčení rozvodů)	h	40,000	200,00	21	0,00	8 000,00	8 000,00	9 680,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
35	SO 01.1	909 R00	Odstranění sítě vnitřních prostor neuvedené samostatně (rolety, žaluzie, výlez a pod.)	h	30,000	200,00	21	0,00	6 000,00	6 000,00	7 260,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
36	SO 01.1	909 R00	Odstranění sítě vnitřních prostor neuvedené samostatně (vyklizení spotřebný materiál, krabice, nábytek a pod. a pod.)	h	10,000	200,00	21	0,00	2 000,00	2 000,00	2 420,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
	SO 01.1	94	Lešení a stavební výtahy					3 267,12	13 574,88	16 842,00	20 378,82		0,71	
37	SO 01.1	944943174R00	Geotextilie netkaná na podlahu lešení, 1 vrstva	m	50,400	120,00	21	3 267,12	2 780,88	6 048,00	7 318,08	0,00	0,02	RTS I / 2025
38	SO 01.1	944946811R00	Odstranění textilií z lešeňových podlah	m2	50,400	50,00	21	0,00	2 520,00	2 520,00	3 049,20	0,00	0,03	RTS I / 2025
39	SO 01.1	943955031R00	Montáž lešeňové podlahy jen podlažky otočené stužením (pásky) na horu na geotextilii H do 10 m_sousední střecha	m2	50,400	100,00	21	0,00	5 040,00	5 040,00	6 098,40	0,01	0,67	RTS I / 2025
40	SO 01.1	943955831R00	Demontáž leš. podlahy	m2	50,400	50,00	21	0,00	2 520,00	2 520,00	3 049,20	0,00	0,00	RTS I / 2025
41	SO 01.1	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,714	1 000,00	21	0,00	714,00	714,00	863,94	0,00	0,00	RTS I / 2025
	SO 01.1	96	Bourání konstrukcí					2 216,34	105 489,58	107 705,92	130 324,16		237,53	
42	SO 01.1	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	10,000	20,00	21	0,00	200,00	200,00	242,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
43	SO 01.1	968061113R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. nad 1,5 m2	kus	22,000	30,00	21	0,00	660,00	660,00	798,60	0,00	0,00	RTS I / 2025
44	SO 01.1	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	27,820	300,00	21	508,34	7 837,66	8 346,00	10 098,66	0,08	2,15	RTS I / 2025
45	SO 01.1	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	24,000	30,00	21	0,00	720,00	720,00	871,20	0,02	0,50	RTS I / 2025
46	SO 01.1	968062246R00	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduch. pl. 4 m2	m2	24,000	150,00	21	544,94	3 055,06	3 600,00	4 356,00	0,03	0,67	RTS I / 2025
47	SO 01.1	968062245R00	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduch. pl. 2 m2	m2	32,640	150,00	21	656,02	4 239,98	4 896,00	5 924,16	0,03	1,04	RTS I / 2025
48	SO 01.1	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří pl. 2 m2	kus	4,000	50,00	21	0,00	200,00	200,00	242,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
49	SO 01.1	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	6,082	450,00	21	184,85	2 552,05	2 736,90	3 311,65	0,06	0,39	RTS I / 2025
50	SO 01.1	968072244R00	Vybourání kovových ráků oken jednod. pl. 1 m2	m2	2,400	200,00	21	69,56	410,44	480,00	580,80	0,07	0,16	RTS I / 2025
51	SO 01.1	968071112R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel oken pl. 1,5 m2	kus	6,000	50,00	21	0,00	300,00	300,00	363,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
52	SO 01.1	968095001R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm	m	33,600	50,00	21	0,00	1 680,00	1 680,00	2 032,80	0,01	0,37	RTS I / 2025
53	SO 01.1	962031123R00	Bourání příček z cihel pálených děrovan. tl. 80 mm	m2	15,984	80,00	21	154,81	1 123,91	1 278,72	1 547,25	0,15	2,47	RTS I / 2025
54	SO 01.1	962032432R00	Bourání zdiva z dutých cihel nebo tvárnic na MVC	m3	5,940	500,00	21	97,82	2 872,18	2 970,00	3 593,70	1,18	6,99	RTS I / 2025
55	SO 01.1	965200021RAA	Odstranění násypů pod podlahami a na střeších	m3	16,605	700,00	21	0,00	11 623,50	11 623,50	14 064,44	1,40	23,25	RTS I / 2025
56	SO 01.1	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	71,154	700,00	21	0,00	49 807,80	49 807,80	60 267,44	2,00	142,31	RTS I / 2025
57	SO 01.1	965042241RT5	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2	m3	26,010	700,00	21	0,00	18 207,00	18 207,00	22 030,47	2,20	57,22	RTS I / 2025
	SO 01.1	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					0,00	2 510,00	2 510,00	3 037,10		1,50	
58	SO 01.1	976071111R00	Vybourání kovových zábradlí a madel	m	38,200	50,00	21	0,00	1 910,00	1 910,00	2 311,10	0,04	1,41	RTS I / 2025
59	SO 01.1	976076111R00	Vybourání kovových schránek, firemních štítů	m	2,000	50,00	21	0,00	100,00	100,00	121,00	0,02	0,03	RTS I / 2025
60	SO 01.1	976083141R00	Vybourání škrabáků, konzol apod. ze zdiva betonového	kus	5,000	100,00	21	0,00	500,00	500,00	605,00	0,01	0,05	RTS I / 2025
	SO 01.1	98	Demolice					728,16	250 475,84	251 204,00	303 956,84		605,73	
61	SO 01.1	981511114R00	Demolice konstrukcí postup. rozebráním, železobeton-obvodové stěny	m3	120,140	1 000,00	21	348,25	119 791,75	120 140,00	145 369,40	2,41	289,69	RTS I / 2025

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč) Celkem vč. DPH	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem		Jednot.	Celkem	
62	SO 01.1	981511114R00	Demolice konstrukcí postup.rozebráním, železobeton-vnitřní stěny	m3	47,098	1 000,00	21	136,52	46 961,48	47 098,00	56 988,58	2,41	113,57	RTS I / 2025
63	SO 01.1	981511114R00	Demolice konstrukcí postup.rozebráním, železobeton-stropní konstrukce(i podlahy), balkony a schody	m3	83,966	1 000,00	21	243,39	83 722,61	83 966,00	101 598,86	2,41	202,47	RTS I / 2025
	SO 01.1	S	Přesuny sutí					0,00	367 411,14	367 411,14	444 567,48		0,00	
64	SO 01.1	979999983R00	Poplatek za recyklaci cihel kusovost do 1600 cm2 (skup.170102)	t	9,458	300,00	21	0,00	2 837,40	2 837,40	3 433,25	0,00	0,00	RTS I / 2025
65	SO 01.1	979999981R00	Poplatek za recyklaci betonu kusovost do 1600 cm2 (skup.170101)	t	199,530	200,00	21	0,00	39 906,00	39 906,00	48 286,26	0,00	0,00	RTS I / 2025
66	SO 01.1	979999999R00	Poplatek za recyklaci suť do 10 % příměsí (skup.170107)	t	23,247	300,00	21	0,00	6 974,10	6 974,10	8 438,66	0,00	0,00	RTS I / 2025
67	SO 01.1	979990181R00	Poplatek za uložení sutí - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307	t	0,270	3 000,00	21	0,00	810,00	810,00	980,10	0,00	0,00	RTS I / 2025
68	SO 01.1	979990191R00	Poplatek za uložení sutí - plastové výrobky, skupina odpadu 170203	t	2,610	3 000,00	21	0,00	7 830,00	7 830,00	9 474,30	0,00	0,00	RTS I / 2025
69	SO 01.1	979990162R00	Poplatek za uložení sutí - dřevo+sklo, skupina odpadu 170904	t	1,715	3 000,00	21	0,00	5 145,00	5 145,00	6 225,45	0,00	0,00	RTS I / 2025
70	SO 01.1	979990163R00	Poplatek za uložení sutí - plast + sklo, skupina odpadu 170904	t	0,553	3 000,00	21	0,00	1 659,00	1 659,00	2 007,39	0,00	0,00	RTS I / 2025
71	SO 01.1	979990161R00	Poplatek za likvidaci (spalovna) - dřevo	t	2,554	500,00	21	0,00	1 277,00	1 277,00	1 545,17	0,00	0,00	RTS I / 2025
72	SO 01.1	979990141R00	Poplatek za uložení sutí - polystyren+omítka, skupina odpadu 170604	t	2,025	3 000,00	21	0,00	6 075,00	6 075,00	7 350,75	0,00	0,00	RTS I / 2025
73	SO 01.1	979990121R00	Poplatek za uložení sutí - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302	t	3,888	5 000,00	21	0,00	19 440,00	19 440,00	23 522,40	0,00	0,00	RTS I / 2025
74	SO 01.1	979999979R00	Poplatek za recyklaci, beton silně vyztužený, kusovost do 1600 cm2 (skup.170101)	t	605,731	250,00	21	0,00	151 432,75	151 432,75	183 233,63	0,00	0,00	RTS I / 2025
75	SO 01.1	979999984R00	Poplatek za recyklaci - stavební keramika	t	0,977	300,00	21	0,00	293,10	293,10	354,65	0,00	0,00	RTS I / 2025
76	SO 01.1	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	287,602	50,00	21	0,00	14 380,10	14 380,10	17 399,92	0,00	0,00	RTS I / 2025
77	SO 01.1	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	287,602	10,00	21	0,00	2 876,02	2 876,02	3 479,98	0,00	0,00	RTS I / 2025
78	SO 01.1	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	47,297	100,00	21	0,00	4 729,70	4 729,70	5 722,94	0,00	0,00	RTS I / 2025
79	SO 01.1	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	94,594	10,00	21	0,00	945,94	945,94	1 144,59	0,00	0,00	RTS I / 2025
80	SO 01.1	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t	47,297	50,00	21	0,00	2 364,85	2 364,85	2 861,47	0,00	0,00	RTS I / 2025
81	SO 01.1	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	862,807	70,00	21	0,00	60 396,49	60 396,49	73 079,75	0,00	0,00	RTS I / 2025
82	SO 01.1	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	6902,456	7,00	21	0,00	48 317,19	48 317,19	58 463,80	0,00	0,00	RTS I / 2025
83	SO 01.1	979951121R00	Výkup kovů - litina, velikost do 40 x 40 cm	t	0,726	-3 000,00	21	0,00	-2 178,00	-2 178,00	-2 635,38	0,00	0,00	RTS I / 2025
84	SO 01.1	979951111R00	Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm	t	3,065	-2 500,00	21	0,00	-7 662,50	-7 662,50	-9 271,63	0,00	0,00	RTS I / 2025
85	SO 01.1	979951161R00	Výkup kovů - zinek, plechy	t	0,219	-2 000,00	21	0,00	-438,00	-438,00	-529,98	0,00	0,00	RTS I / 2025

Celkem:

886 123,00 Kč 1 072 208,80 Kč

Výkaz výměr (SO 01.1 - Postupná demolice panelového domu)

Název stavby:	DEMOLICE PANELOVÉHO DOMU V HORNÍM PARKU	Objednatel:	MĚSTO ZNOJMO
Druh stavby:	Postupná demolice panelového domu	Projektant:	
Lokalita:	k.ú.Znojmo-město parc.č.258/5	Zhotovitel:	L.N.O., s.r.o., Maříkova 1899/1, 621 00 Brno
Zpracoval:		Zpracováno dne:	16.05.2025

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
	N	712	Izolace střech (živičné krytiny)			
	N	713	Izolace tepelné			
	N	721	Vnitřní kanalizace			
	N	722	Vnitřní vodovod			
	N	725	Zařizovací předměty			
	N	733	Rozvod potrubí			
	N	735	Otopná tělesa			
	N	762	Konstrukce tesařské			
	N	764	Konstrukce klempířské			
	N	766	Konstrukce truhlářské			
	N	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)			
	N	776	Podlahy povlakové			
	N	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)			
	N	94	Lešení a stavební výtahy			
	N	96	Bourání konstrukcí			
	N	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce			
	N	98	Demolice			
	N	S	Přesuny sutí			
1	SO 01.1	712300832RT3	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 2vrstvé	m2	162,00	0,00
			11,25*14,4		162,00	
2	SO 01.1	712300833RT3	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 3vrstvé	m2	162,00	0,00
			11,25*14,4		162,00	
3	SO 01.1	713100824R00	Odstr. tepelné izolace, kombidesky 1str. nad 5 cm	m2	162,00	0,00
			162	polsid střecha	162,00	
4	SO 01.1	721140802R00	Demontáž potrubí litinového DN 100	m	20,00	0,00
			20		20,00	
5	SO 01.1	721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm	m	25,00	0,00
			25		25,00	
6	SO 01.1	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm	m	25,00	0,00
			25		25,00	
7	SO 01.1	722130802R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 40	m	20,00	0,00

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
			20		20,00	
8	SO 01.1	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	65,00	0,00
			65		65,00	
9	SO 01.1	725220851R00	Demontáž van včetně vybourání obezdezdivky	ks	4,00	0,00
			4		4,00	
10	SO 01.1	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	ks	5,00	0,00
			1+4		5,00	
11	SO 01.1	725240812R00	Demontáž sprchových mís bez výtokových armatur	ks	1,00	0,00
			1		1,00	
12	SO 01.1	725310821R00	Demontáž dřezů jednoduchých na konzolách	ks	2,00	0,00
			2		2,00	
13	SO 01.1	725290020RA0	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol	kus	5,00	0,00
			5		5,00	
14	SO 01.1	725240811R00	Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur	ks	1,00	0,00
			1		1,00	
15	SO 01.1	733120815R00	Demontáž potrubí z hladkých trubek D 38	m	85,00	0,00
			85		85,00	
16	SO 01.1	733120819R00	Demontáž potrubí z hladkých trubek D 60,3	m	20,00	0,00
			20		20,00	
17	SO 01.1	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových	m2	18,00	0,00
			1,5*0,6*8*2+2*0,6*3		18,00	
18	SO 01.1	762900010RA0	Demontáž koupelnových stěn včetně obložení a dveří(umakart a pod.)	m2	47,04	0,00
			(3,46+2,5*2+1,65*2)*2*2		47,04	
19	SO 01.1	762111811R00	Demontáž stěn z hranolků, fošen nebo latí-kóje	m2	10,11	0,00
			0,92*3*2,625+1,09*2,625		10,11	
20	SO 01.1	764321820R00	Demontáž oplechování říms, rš 500 mm, do 30°	m	51,40	0,00
			11,25*2+14,45*2	střecha	51,40	
21	SO 01.1	766900020RA0	Demontáž obložení podhledů	m2	16,50	0,00
			2,5*1,65*4		16,50	
22	SO 01.1	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	24,00	0,00
			24		24,00	
23	SO 01.1	766825811R00	Demontáž vestavěných skříní 1křídlových	kus	4,00	0,00
			2*2		4,00	
24	SO 01.1	766825821R00	Demontáž vestavěných skříní 2křídlových	kus	6,00	0,00
			3*2		6,00	
25	SO 01.1	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m	kus	4,00	0,00
			2*2		4,00	
26	SO 01.1	767132811R00	Demontáž příček z plechu, šroubovaných	m2	47,04	0,00
			47,04		47,04	
27	SO 01.1	767135831R00	Demontáž roštu pro obložení	m2	16,50	0,00
			16,5		16,50	
28	SO 01.1	776510010RA0	Demontáž povlakových podlah z nášlapné plochy a soklíků	m2	249,60	0,00

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
			(141,7-16,9)*2		249,60	
29	SO 01.1	909 R00	Odstranění VZT prvků (rozvody, ventilátory, potrubí, turbína a kryt oplechování krčků a pod.)	h	30,00	0,00
			30		30,00	
30	SO 01.1	909 R00	Odstranění elektroinstalačních prvků (telefony, kamna, světla, rozvaděče i se skříněmi, lišty s rozvody, hromosvod a pod.)	h	60,00	0,00
			60		60,00	
31	SO 01.1	909 R00	Odstranění ZTI (včetně topení) prvků neuvedených samostatně	h	30,00	0,00
			30		30,00	
32	SO 01.1	909 R00	Odstranění rozvodů plynoinstalace	h	30,00	0,00
			30		30,00	
33	SO 01.1	905 R02	Součinnost s vlastníkem rozvodů plynoinstalace a jeho zaslepení za hranicí pozemku (i základní vytýčení rozvodů)	h	55,00	0,00
			55		55,00	
34	SO 01.1	905 R02	Součinnost s vlastníkem rozvodů elektroinstalací (slabo i silnoprod) a jeho ukončení za hranicí pozemku (i základní vytýčení rozvodů)	h	40,00	0,00
			40		40,00	
35	SO 01.1	909 R00	Odstranění sutě vnitřních prostor neuvedené samostatně (rolety, žaluzie, výlez a pod.)	h	30,00	0,00
			30		30,00	
36	SO 01.1	909 R00	Odstranění sutě vnitřních prostor neuvedené samostatně (vyklizení spotřebný materiál krabice, nábytek a pod. a pod.)	h	10,00	0,00
			10		10,00	
37	SO 01.1	944943174R00	Geotextilie netkaná na podlahu lešení, 1 vrstva	m	50,40	0,00
			14*1,2*3		50,40	
38	SO 01.1	944946811R00	Odstranění textilií z lešeňových podlah	m2	50,40	0,00
			50,4		50,40	
39	SO 01.1	943955031R00	Montáž lešeňové podlahy jen podlažky otočené stůžením (pásky) na horu na geotextilii H do 10 m sousední střecha	m2	50,40	0,00
			50,4		50,40	
40	SO 01.1	943955831R00	Demontáž leš. podlahy	m2	50,40	0,00
			50,4		50,40	
41	SO 01.1	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,71	0,00
			0,7137		0,71	
42	SO 01.1	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2	kus	10,00	0,00
			1*5*2	2 a3 NP	10,00	
43	SO 01.1	968061113R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. nad 1,5 m2	kus	22,00	0,00
			2*3*2+5*2		22,00	
44	SO 01.1	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	27,82	0,00
			0,8*1,97*6+0,6*1,97*2	1NP	11,82	
			8*2	2+3	16,00	
45	SO 01.1	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	24,00	0,00
			6+2	1NP	8,00	
			8*2	2NP	16,00	
46	SO 01.1	968062246R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 4 m2	m2	24,00	0,00
			1,5*1,6*5*2		24,00	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
47	SO 01.1	968062245R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 2 m2	m2	32,64	0,00
			1,2*1,6*3*2+1,2*1,6*3*2+0,6*1,6*5*2		32,64	
48	SO 01.1	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2	kus	4,00	0,00
			2*2	1NP	4,00	
49	SO 01.1	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	6,08	0,00
			1,5*2,15+1,45*1,97	1NP	6,08	
50	SO 01.1	968072244R00	Vybourání kovových rámu oken jednod. pl. 1 m2	m2	2,40	0,00
			0,5*0,8*6	1NP	2,40	
51	SO 01.1	968071112R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel oken pl. 1,5 m2	kus	6,00	0,00
			6		6,00	
52	SO 01.1	968095001R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm	m	33,60	0,00
			2,1*5*2+2,1*3*2		33,60	
53	SO 01.1	962031123R00	Bourání příček z cihel pálených děrovan. tl. 80 mm	m2	15,98	0,00
			(1,5*3+0,9*3)*2,72-0,6*2*3	1NP	15,98	
54	SO 01.1	962032432R00	Bourání zdiva z dutých cihel nebo tvárnic na MVC	m3	5,94	0,00
			(3,46*2+1*2+2)*2,72*0,2	dozdívkové zdivo a niky	5,94	
55	SO 01.1	965200021RAA	Odstranění násypů pod podlahami a na střeších	m3	16,61	0,00
			162*(0,03+0,175)/2		16,61	
56	SO 01.1	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	71,15	0,00
			0,5*1,2*(11,25*5+14,78*3+3,6*5)	na kótu -126	71,15	
57	SO 01.1	965042241RT5	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2	m3	26,01	0,00
			11,25*14,45*0,16	podlaha i podkladní deska	26,01	
58	SO 01.1	976071111R00	Vybourání kovových zábradlí a madel	m	38,20	0,00
			2,75*4+1,2*5+1,2	schodiště	18,20	
			1,2*4*2+2,6*4	balkony	20,00	
59	SO 01.1	976076111R00	Vybourání kovových schránek, firemních štítů	m	2,00	0,00
			2		2,00	
60	SO 01.1	976083141R00	Vybourání škrabáků,konzol apod.ze zdiva betonového	kus	5,00	0,00
			5		5,00	
61	SO 01.1	981511114R00	Demolice konstrukcí postup.rozebráním, železobeton-obvodové stěny	m3	120,14	0,00
			(11,25*2+14,78*2+1,16*2)*0,26*(8,985-0,09)	obvodové panely	125,77	
			-(1,5*2,15+0,8*0,5*6)	otvory 1NP	-5,63	
62	SO 01.1	981511114R00	Demolice konstrukcí postup.rozebráním, železobeton-vnitřní stěny	m3	47,10	0,00
			(4,625+5,965+0,14)*3*2,72*0,14-0,8*2*3*0,14-1,45*2*0,14	středové panely 1NP	11,18	
			(3,46*2,72-0,8*2)*0,14		1,09	
			(3,46*2+3,46+2,12*3)*2,72*0,08-0,8*2*0,08*2		3,39	
			(4,625+5,965+0,14)*3*2*2,8*0,14-0,8*2*5*0,14*2	středové panely 2-3NP	23,00	
			(3,46*2)*2,8*0,14*2-0,8*2*0,14*2		4,98	
			(3,46*2+0,6*2+1,21)*2,8*2*0,08-0,8*2*2,8*0,08*2		3,46	
63	SO 01.1	981511114R00	Demolice konstrukcí postup.rozebráním, železobeton-stropní konstrukce(i podlahy),balkony a schody	m3	83,97	0,00
			(11,25*14,78-2,2*3,46)*2*0,18+11,25*14,78*0,12	stropy i lodžie	77,07	
			2,75*4*1,25*0,25	schodiště	3,44	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
			1,2*3,6*4*0,2 balkony		3,46	
64	SO 01.1	979999983R00	Poplatek za recyklaci cihel kusovost do 1600 cm2 (skup.170102)	t	9,46	0,00
			2,4723+6,986		9,46	
65	SO 01.1	979999981R00	Poplatek za recyklaci betonu kusovost do 1600 cm2 (skup.170101)	t	199,53	0,00
			142,308+57,222		199,53	
66	SO 01.1	979999999R00	Poplatek za recyklaci suť do 10 % příměsí (skup.170107)	t	23,25	0,00
			23,247 násyp střechy		23,25	
67	SO 01.1	979990181R00	Poplatek za uložení suti - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307	t	0,27	0,00
			0,2696		0,27	
68	SO 01.1	979990191R00	Poplatek za uložení suti - plastové výrobky, skupina odpadu 170203	t	2,61	0,00
			2,6098 umakartové stěny		2,61	
69	SO 01.1	979990162R00	Poplatek za uložení suti - dřevo+sklo, skupina odpadu 170904	t	1,72	0,00
			0,6701+1,0445 dřevo sklo-okna a balk.dveře		1,72	
70	SO 01.1	979990163R00	Poplatek za uložení suti - plast + sklo, skupina odpadu 170904	t	0,55	0,00
			0,1633+0,3893 okna a dveře -sklo,ocel a těsnění plast		0,55	
71	SO 01.1	979990161R00	Poplatek za likvidaci (spalovna) - dřevo	t	2,55	0,00
			0,224 koje		0,22	
			0,0432 prahy		0,04	
			0,3524+0,6624+0,396 skříně a linky		1,41	
			0,504 dvěře vnitřní		0,50	
			0,3720 parapety		0,37	
72	SO 01.1	979990141R00	Poplatek za uložení suti - polystyren+omítka, skupina odpadu 170604	t	2,03	0,00
			2,025 polsid		2,03	
73	SO 01.1	979990121R00	Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302	t	3,89	0,00
			1,62+2,268 ze střechy		3,89	
74	SO 01.1	979999979R00	Poplatek za recyklaci, beton silně vyztužený, kusovost do 1600 cm2 (skup.170101)	t	605,73	0,00
			605,7307		605,73	
75	SO 01.1	979999984R00	Poplatek za recyklaci - stavební keramika	t	0,98	0,00
			0,977		0,98	
76	SO 01.1	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	287,60	0,00
			862,807/3*1		287,60	
77	SO 01.1	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	287,60	0,00
			287,602		287,60	
78	SO 01.1	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	47,30	0,00
			9,458+23,247+0,27+2,61+1,715+0,553+2,554+2,025+3,888+0,977		47,30	
79	SO 01.1	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	94,59	0,00
			47,297*2		94,59	
80	SO 01.1	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	47,30	0,00
			47,297		47,30	
81	SO 01.1	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	862,81	0,00
			859,6569 uvedené množství z položek bourání		859,66	
			0,5 VZT		0,50	
			0,95 elektroinstalace		0,95	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
			0,5	ZTI a top.	0,50	
			0,2	plyn	0,20	
			1	ostatní neuvedené	1,00	
82	SO 01.1	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	6 902,46	0,00
			862,807*8		6 902,46	
83	SO 01.1	979951121R00	Výkup kovů - litina, velikost do 40 x 40 cm	t	0,73	0,00
			0,2984	potrubí odpadní	0,30	
			0,4284	radiátory	0,43	
84	SO 01.1	979951111R00	Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm	t	3,07	0,00
			1,4974	zábradlí, škabáky a schránky	1,50	
			0,3149+0,2379	rozvod topení a vody	0,55	
			1,015	rošty	1,02	
85	SO 01.1	979951161R00	Výkup kovů - zinek, plechy	t	0,22	0,00
			0,219	oplechování říms	0,22	

Krycí list rozpočtu (SO 01.2 - Odstranění chodníků a hrubé zarovnání po výkopech)

Název stavby:	DEMOLICE PANELOVÉHO DOMU V HORNÍM PARKU	Objednatel:	MĚSTO ZNOJMO	IČO/DIČ:	
Druh stavby:	Postupná demolice panelového domu	Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	k.ú.Znojmo-město parc.č.258/5	Zhotovitel:	L.N.O., s.r.o., Maříkova 1899/1, 621 00 Brno	IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	11
JKSO:	80331	Zpracoval:		Datum:	16.05.2025

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	22 769,20	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	34 780,62	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		37 068,34						
ZRN celkem		94 618,20	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
						VORN celkem		0,00

Základ 0%	0,00 Kč			
Základ 12%	0,00 Kč	DPH 12%	0,00 Kč	Celkem bez DPH 94 618,20 Kč
Základ 21%	94 618,20 Kč	DPH 21%	19 869,82 Kč	Celkem včetně DPH 114 488,00 Kč

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet (SO 01.2 - Odstranění chodníků a hrubé zarovnání po výkopech)

Název stavby:			DEMOLICE PANELOVÉHO DOMU V HORNÍM PARKU			Doba výstavby:		Objednatel:		MĚSTO ZNOJMO				
Druh stavby:			Postupná demolice panelového domu			Začátek výstavby:		Projektant:						
Lokalita:			k.ú.Znojmo-město parc.č.258/5			Konec výstavby:		Zhotovitel:		L.N.O., s.r.o., Maříkova 1899/1, 621 00 Brno				
JKSO:			80331			Zpracováno dne: 16.05.2025		Zpracoval:						

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem	
	SO 01.2		Odstranění chodníku a hrubé zarovnání po výkopech					22 769,20	71 848,96	94 618,16	114 487,97		212,80	
	SO 01.2	11	Přípravné a přidružené práce					0,00	10 119,05	10 119,05	12 244,05		66,79	
1	SO 01.2	113107615R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	202,381	50,00	21	0,00	10 119,05	10 119,05	12 244,05	0,33	66,79	RTS I / 2025
	SO 01.2	16	Přemístění výkopku					0,00	11 526,95	11 526,95	13 947,61		0,00	
2	SO 01.2	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	71,154	90,00	21	0,00	6 403,86	6 403,86	7 748,67	0,00	0,00	RTS I / 2025
3	SO 01.2	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	569,232	9,00	21	0,00	5 123,09	5 123,09	6 198,94	0,00	0,00	RTS I / 2025
	SO 01.2	17	Konstrukce ze zemin					22 769,20	2 134,62	24 903,82	30 133,62		113,85	
4	SO 01.2	174201101R00	Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění(jen po bourání základů)	m3	71,154	30,00	21	0,00	2 134,62	2 134,62	2 582,89	0,00	0,00	RTS I / 2025
5	SO 01.2	5832111	Zemina recyklovaná Stavozem 0/32, hutnitelná do zásypů_po základech	t	113,846	200,00	21	22 769,20	0,00	22 769,20	27 550,73	1,00	113,85	RTS I / 2025
	SO 01.2	96	Bourání konstrukcí					0,00	10 500,00	10 500,00	12 705,00		31,80	
6	SO 01.2	965042241RT5	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2	m3	9,000	700,00	21	0,00	6 300,00	6 300,00	7 623,00	2,20	19,80	RTS I / 2025
7	SO 01.2	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	6,000	700,00	21	0,00	4 200,00	4 200,00	5 082,00	2,00	12,00	RTS I / 2025
	SO 01.2	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					0,00	500,00	500,00	605,00		0,37	
8	SO 01.2	976071111R00	Vybourání kovových zábradlí a madel(venkovní)	m	10,000	50,00	21	0,00	500,00	500,00	605,00	0,04	0,37	RTS I / 2025
	SO 01.2	S	Přesuny sutí					0,00	37 068,34	37 068,34	44 852,69		0,00	
9	SO 01.2	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	98,586	70,00	21	0,00	6 901,02	6 901,02	8 350,23	0,00	0,00	RTS I / 2025
10	SO 01.2	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	788,688	7,00	21	0,00	5 520,82	5 520,82	6 680,19	0,00	0,00	RTS I / 2025
11	SO 01.2	979999981R00	Poplatek za recyklaci betonu kusovost do 1600 cm2 (skup.170101)	t	98,586	250,00	21	0,00	24 646,50	24 646,50	29 822,27	0,00	0,00	RTS I / 2025
Celkem:								94 618,20 Kč			114 488,00 Kč			

Výkaz výměr (SO 01.2 - Odstranění chodníků a hrubé zarovnání po výkopech)

Název stavby:	DEMOLICE PANELOVÉHO DOMU V HORNÍM PARKU		Objednatel:	MĚSTO ZNOJMO		
Druh stavby:	Postupná demolice panelového domu		Projektant:	[REDACTED]		
Lokalita:	k.ú.Znojmo-město parc.č.258/5		Zhotovitel:	L.N.O., s.r.o., Maříkova 1899/1, 621 00 Brno		
Zpracoval:	[REDACTED]		Zpracováno dne:	16.05.2025		
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
	N	11	Přípravné a přidružené práce			
	N	16	Přemístění výkopku			
	N	17	Konstrukce ze zemin			
	N	96	Bourání konstrukcí			
	N	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce			
	N	S	Přesuny sutí			
1	SO 01.2	113107615R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	202,38	0,00
			11,25*14,78 panelák		166,28	
			-0,5*(11,25*5+14,78*3+3,6*5)*0,15 základy		-8,89	
			1,5*15*2 pod chodníky		45,00	
2	SO 01.2	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	71,15	0,00
			71,154		71,15	
3	SO 01.2	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	569,23	0,00
			71,154*8		569,23	
4	SO 01.2	174201101R00	Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění(jen po bourání základů)	m3	71,15	0,00
			71,154		71,15	
5	SO 01.2	5832111	Zemina recyklovaná Stavozem 0/32, hutnitelná do zásypů_po základech	t	113,85	0,00
			71,154*1,6		113,85	
6	SO 01.2	965042241RT5	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2	m3	9,00	0,00
			15*1,5*0,2 chodník kámen beton ke vstupu		4,50	
			15*1,5*0,2 za domem k brance		4,50	
7	SO 01.2	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	6,00	0,00
			10*0,5*1,2 opěrka		6,00	
8	SO 01.2	976071111R00	Vybourání kovových zábradlí a madel(venkovní)	m	10,00	0,00
			10		10,00	
9	SO 01.2	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	98,59	0,00
			66,7857+31,8		98,59	
10	SO 01.2	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	788,69	0,00
			98,586*8		788,69	
11	SO 01.2	979999981R00	Poplatek za recyklaci betonu kusovost do 1600 cm2 (skup.170101)	t	98,59	0,00
			98,586 beton i štěrky		98,59	

Krycí list rozpočtu (SO 01.3 - Zbourání vstupní zdi a úprava všech ploch ornici)

Název stavby:	DEMOLICE PANELOVÉHO DOMU V HORNÍM PARKU	Objednatel:	MĚSTO ZNOJMO	IČO/DIČ:	
Druh stavby:	Postupná demolice panelového domu	Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	k.ú.Znojmo-město parc.č.258/5	Zhotovitel:	L.N.O., s.r.o., Maříkova 1899/1, 621 00 Brno	IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	25
JKSO:	80331	Zpracoval:		Datum:	16.05.2025

Rozpočtové náklady v Kč

A			B		C	
Základní rozpočtové náklady			Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	88 673,25	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	131 488,44	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	500,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	2 160,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		71 305,21				
ZRN celkem		294 126,90	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
					VORN celkem	0,00

Základ 0%	0,00 Kč		
Základ 12%	0,00 Kč	DPH 12%	0,00 Kč
Základ 21%	294 126,90 Kč	DPH 21%	61 766,65 Kč
		Celkem bez DPH	294 126,90 Kč
		Celkem včetně DPH	355 893,60 Kč

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet (SO 01.3 - Zbourání vstupní zdi a úprava všech ploch ornici)

Název stavby:	DEMOLICE PANELOVÉHO DOMU V HORNÍM PARKU			Doba výstavby:	Objednatel:	MĚSTO ZNOJMO								
Druh stavby:	Postupná demolice panelového domu			Začátek výstavby:	Projektant:									
Lokalita:	k.ú.Znojmo-město parc.č.258/5			Konec výstavby:	Zhotovitel:	L.N.O., s.r.o., Maříkova 1899/1, 621 00 Brno								
JKSO:	80331			Zpracováno dne:	16.05.2025	Zpracoval:								
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem	
	SO 01.3		Zbourání vstupní zdi a úprava všech ploch ornici					88 673,25	205 453,65	294 126,90	355 893,55		472,58	
	SO 01.3	11	Přípravné a přidružené práce					0,00	5 168,13	5 168,13	6 253,44		0,00	
1	SO 01.3	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	108,725	25,00	21	0,00	2 718,13	2 718,13	3 288,94	0,00	0,00	RTS I / 2025
2	SO 01.3	112101113R00	Kácení stromů listnatých průměru 40 cm, svah 1:5	kus	2,000	500,00	21	0,00	1 000,00	1 000,00	1 210,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
3	SO 01.3	112201113R00	Odstranění pařezů o průměru do 40 cm, svah 1:5	kus	2,000	350,00	21	0,00	700,00	700,00	847,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
4	SO 01.3	111251111R00	Drcení ořezaných větví průměru do 10 cm	m3	1,500	500,00	21	0,00	750,00	750,00	907,50	0,00	0,00	RTS I / 2025
	SO 01.3	12	Odkopávky a prokopávky					0,00	7 359,00	7 359,00	8 904,39		0,00	
5	SO 01.3	122101101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 100 m3	m3	73,590	100,00	21	0,00	7 359,00	7 359,00	8 904,39	0,00	0,00	RTS I / 2025
	SO 01.3	16	Přemístění výkopku					0,00	65 125,62	65 125,62	78 802,00		0,00	
6	SO 01.3	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	73,590	90,00	21	0,00	6 623,10	6 623,10	8 013,95	0,00	0,00	RTS I / 2025
7	SO 01.3	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	588,720	9,00	21	0,00	5 298,48	5 298,48	6 411,16	0,00	0,00	RTS I / 2025
8	SO 01.3	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	270,778	90,00	21	0,00	24 370,02	24 370,02	29 487,72	0,00	0,00	RTS I / 2025
9	SO 01.3	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	2707,780	9,00	21	0,00	24 370,02	24 370,02	29 487,72	0,00	0,00	RTS I / 2025
10	SO 01.3	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	24,800	90,00	21	0,00	2 232,00	2 232,00	2 700,72	0,00	0,00	RTS I / 2025
11	SO 01.3	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	248,000	9,00	21	0,00	2 232,00	2 232,00	2 700,72	0,00	0,00	RTS I / 2025
	SO 01.3	17	Konstrukce ze zemin					7 936,00	744,00	8 680,00	10 502,80		39,68	
12	SO 01.3	174201101R00	Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění(svah u bourané zdi bez ornice)	m3	24,800	30,00	21	0,00	744,00	744,00	900,24	0,00	0,00	RTS I / 2025
13	SO 01.3	5832111	Zemina recyklovaná Stavozem 0/32 nebo podomíční zemina bez hutnění svaz od bourané zdi	t	39,680	200,00	21	7 936,00	0,00	7 936,00	9 602,56	1,00	39,68	RTS I / 2025
	SO 01.3	18	Povrchové úpravy terénu					79 610,40	13 193,04	92 803,44	112 292,16		265,37	
14	SO 01.3	181301106R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 30-40 cm,do 500m2	m2	376,944	20,00	21	0,00	7 538,88	7 538,88	9 122,04	0,00	0,00	RTS I / 2025
15	SO 01.3	5832011	Zemina zahradní, netříděná,Vhodná k úpravě zahrad, parků	t	265,368	300,00	21	79 610,40	0,00	79 610,40	96 328,58	1,00	265,37	RTS I / 2025
16	SO 01.3	182101101R00	Svahování v zářezech v hor. 1 - 4	m2	376,944	15,00	21	0,00	5 654,16	5 654,16	6 841,53	0,00	0,00	RTS I / 2025
	SO 01.3	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)					0,00	500,00	500,00	605,00		0,21	
17	SO 01.3	767920820R00	Demontáž vrat k oplocení plochy do 6 m2	kus	1,000	500,00	21	0,00	500,00	500,00	605,00	0,21	0,21	RTS I / 2025
	SO 01.3	96	Bourání konstrukcí					1 126,85	39 898,65	41 025,50	49 640,86		167,32	
18	SO 01.3	961021311R00	Bourání základů ze zdiva kamenného	m3	12,040	500,00	21	0,00	6 020,00	6 020,00	7 284,20	2,50	30,10	RTS I / 2025
19	SO 01.3	962023391R00	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MVC	m3	23,640	500,00	21	380,24	11 439,76	11 820,00	14 302,20	2,27	53,69	RTS I / 2025
20	SO 01.3	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC(včetně stříšek a fasádních prvků)	m3	46,371	500,00	21	746,61	22 438,89	23 185,50	28 054,46	1,80	83,53	RTS I / 2025
	SO 01.3	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky					0,00	2 160,00	2 160,00	2 613,60		0,00	
21	SO 01.3	222040711R00	Odvoz větví a kmenů do 1 km	m3	1,500	800,00	21	0,00	1 200,00	1 200,00	1 452,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
22	SO 01.3	222040712R00	Odvoz větví za každý další km	m3	12,000	80,00	21	0,00	960,00	960,00	1 161,60	0,00	0,00	RTS I / 2025
	SO 01.3	S	Přesuny sutí					0,00	71 305,21	71 305,21	86 279,30		0,00	
23	SO 01.3	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	167,531	70,00	21	0,00	11 727,17	11 727,17	14 189,88	0,00	0,00	RTS I / 2025
24	SO 01.3	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1340,248	7,00	21	0,00	9 381,74	9 381,74	11 351,91	0,00	0,00	RTS I / 2025
25	SO 01.3	979999983R00	Poplatek za recyklaci cihel,kámen kusovost do 1600 cm2 (skup.170102)	t	167,321	300,00	21	0,00	50 196,30	50 196,30	60 737,52	0,00	0,00	RTS I / 2025

Celkem:

294 126,90 Kč 355 893,50 Kč

Výkaz výměr (SO 01.3 - Zbourání vstupní zdi a úprava všech ploch ornici)

Název stavby:	DEMOLICE PANELOVÉHO DOMU V HORNÍM PARKU		Objednatel:	MĚSTO ZNOJMO		
Druh stavby:	Postupná demolice panelového domu		Projektant:	[REDACTED]		
Lokalita:	k.ú.Znojmo-město parc.č.258/5		Zhotovitel:	L.N.O., s.r.o., Maříkova 1899/1, 621 00 Brno		
Zpracoval:	[REDACTED]		Zpracováno dne:	16.05.2025		
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
	N	11	Přípravné a přidružené práce			
	N	12	Odkopávky a prokopávky			
	N	16	Přemístění výkopku			
	N	17	Konstrukce ze zemin			
	N	18	Povrchové úpravy terénu			
	N	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)			
	N	96	Bourání konstrukcí			
	N	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky			
	N	S	Přesuny sutí			
1	SO 01.3	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	108,73	0,00
			320 plocha po demolici i přilehlá celkem		320,00	
			-15*1,5 chodník kámen beton ke vstupu		-22,50	
			-15*1,5 za domem k brance		-22,50	
			-11,25*14,78 panelák		-166,28	
2	SO 01.3	112101113R00	Kácení stromů listnatých průměru 40 cm, svah 1:5	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
3	SO 01.3	112201113R00	Odstranění pařezů o průměru do 40 cm, svah 1:5	kus	2,00	0,00
			2		2,00	
4	SO 01.3	111251111R00	Drcení ořezaných větví průměru do 10 cm	m3	1,50	0,00
			1,5		1,50	
5	SO 01.3	122101101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 100 m3	m3	73,59	0,00
			108,725*0,4+21,5*(0+1,4)/2*2		73,59	
6	SO 01.3	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	73,59	0,00
			73,59 odtěžená zemina		73,59	
7	SO 01.3	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	588,72	0,00
			73,59*8		588,72	
8	SO 01.3	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	270,78	0,00
			676,944*0,4 ornice		270,78	
9	SO 01.3	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	2 707,78	0,00
			270,778*10		2 707,78	
10	SO 01.3	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	24,80	0,00
			24,8 podomíční		24,80	
11	SO 01.3	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	248,00	0,00
			24,8*10		248,00	
12	SO 01.3	174201101R00	Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění(svah u bourané zdi bez ornice)	m3	24,80	0,00
			15,5*(4,5+0,5+3)/3*(0,2+1)/2		24,80	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
13	SO 01.3	5832111	Zemina recyklovaná Stavozem 0/32 nebo podorniční zemina bez hutnění _svaz od bourané zdi	t	39,68	0,00
			24,8*1,6		39,68	
14	SO 01.3	181301106R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 30-40 cm,do 500m2	m2	376,94	0,00
			11,25*14,78	bouraná bytovka	166,28	
			(5,73+4,9)/2*(16+16,8)/2	pravá stran i se zdí	87,17	
			(4,05+4,8)/2*(8,10+8,4)/2	spodní část i se zdí	36,51	
			31,58	horní část	31,58	
			17,5*(5+1+3,5)/3	za bouranou stěnou	55,42	
15	SO 01.3	5832011	Zemina zahradní, netříděná,Vhodná k úpravě zahrad, parků	t	265,37	0,00
			376,944*0,4*1,6		241,24	
			:ztrátě 10%, 24,1244		24,12	
16	SO 01.3	182101101R00	Svahování v zářezích v hor. 1 - 4	m2	376,94	0,00
			376,944		376,94	
17	SO 01.3	767920820R00	Demontáž vrat k oplocení plochy do 6 m2	kus	1,00	0,00
			1		1,00	
18	SO 01.3	961021311R00	Bourání základů ze zdiva kamenného	m3	12,04	0,00
			21,5*0,7*0,8	vstupní stěna	12,04	
19	SO 01.3	962023391R00	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MVC	m3	23,64	0,00
			(21,5-1,8)*1,2		23,64	
20	SO 01.3	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC(včetně stříšek a fasádních prvků)	m3	46,37	0,00
			21,5*3,5*0,65-2,3*1,7*0,65		46,37	
21	SO 01.3	222040711R00	Odvoz větví a kmenů do 1 km	m3	1,50	0,00
			1,5		1,50	
22	SO 01.3	222040712R00	Odvoz větví za každý další km	m3	12,00	0,00
			1,5*8		12,00	
23	SO 01.3	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	167,53	0,00
			0,21+167,3214		167,53	
24	SO 01.3	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 340,25	0,00
			167,531*8		1 340,25	
25	SO 01.3	979999983R00	Poplatek za recyklaci cihel,kámen kusovost do 1600 cm2 (skup.170102)	t	167,32	0,00
			53,5272+30,1+83,6942		167,32	

Krycí list rozpočtu (VORN - Vedlejší a rozpočtové náklady)

Název stavby:	DEMOLICE PANELOVÉHO DOMU V HORNÍM PARKU	Objednatel:	MĚSTO ZNOJMO	IČO/DIČ:	
Druh stavby:	Postupná demolice panelového domu	Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	k.ú.Znojmo-město parc.č.258/5	Zhotovitel:	L.N.O., s.r.o., Maříkova 1899/1, 621 00 Brno	IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	6
JKSO:	80331	Zpracoval:		Datum:	16.05.2025

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Uzemní vlivy		0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	50 948,68				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		50 948,70	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
						VORN celkem		0,00

Základ 0%	0,00 Kč				
Základ 12%	0,00 Kč	DPH 12%	0,00 Kč	Celkem bez DPH	50 948,70 Kč
Základ 21%	50 948,70 Kč	DPH 21%	10 699,23 Kč	Celkem včetně DPH	61 647,90 Kč

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet (VORN - Vedlejší a rozpočtové náklady)

Název stavby:		DEMOLICE PANELOVÉHO DOMU V HORNÍM PARKU			Doba výstavby:		Objednatel:		MĚSTO ZNOJMO					
Druh stavby:		Postupná demolice panelového domu			Začátek výstavby:		Projektant:							
Lokalita:		k.ú.Znojmo-město parc.č.258/5			Konec výstavby:		Zhotovitel:		L.N.O., s.r.o., Maříkova 1899/1, 621 00 Brno					
JKSO:		80331			Zpracováno dne:		16.05.2025		Zpracoval:					

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem	
	VORN		Vedlejší a rozpočtové náklady					0,00	50 948,68	50 948,68	61 647,90		0,00	
	VORN	M	Montážní přírázky					0,00	50 948,68	50 948,68	61 647,90		0,00	
1	VORN	220890084R00	Předání a převzetí staveniště,Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.	h	16,000	200,00	21	0,00	3 200,00	3 200,00	3 872,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
2	VORN	220890084R00	Inženýrská činnost dodavatele – práce spojené s realizací předání dokončené stavby(doklady uložení sutí a zemin,příp.revize a pod.)	h	35,000	200,00	21	0,00	7 000,00	7 000,00	8 470,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
3	VORN	220890084R00	Dílenská dokumentace-postupů bourání mimo pref.skelet(zabezpečování prací na kontaktních stěnách)	h	30,000	400,00	21	0,00	12 000,00	12 000,00	14 520,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
4	VORN	220890084R00	Geometrické zaměření stavby po výstavbě včetně protokolu a geometrického plánu nové plochy a nových inž.sítí	h	40,000	400,00	21	0,00	16 000,00	16 000,00	19 360,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
5	VORN	110 R00	Mimostaveništní doprava mimostaveništní doprava (vč. DIO - zpracování a projednání, řízení dopravy,přístupvé cesty parkem ,doprava zaměstnanců a pod.)	%	12748,680	0,50	21	0,00	6 374,34	6 374,34	7 712,95	0,00	0,00	
6	VORN	201 R00	Koordinační a kompletační činnost generálního dodavatele	%	12748,680	0,50	21	0,00	6 374,34	6 374,34	7 712,95	0,00	0,00	
Celkem:									50 948,70 Kč		61 647,90 Kč			

Výkaz výměr (VORN - Vedlejší a rozpočtové náklady)

Název stavby:	DEMOLICE PANELOVÉHO DOMU V HORNÍM PARKU	Objednatel:	MĚSTO ZNOJMO
Druh stavby:	Postupná demolice panelového domu	Projektant:	
Lokalita:	k.ú.Znojmo-město parc.č.258/5	Zhotovitel:	L.N.O., s.r.o., Maříkova 1899/1, 621 00 Brno
Zpracoval:		Zpracováno dne:	16.05.2025

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
	N	M	Montážní přírážky			
1	VORN	220890084R00	Předání a převzetí staveniště,Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.	h	16,00	0,00
			16		16,00	
2	VORN	220890084R00	Inženýrská činnost dodavatele – práce spojené s realizací předání dokončené stavby(doklady uložení sutí a zemin,příp.revize a pod.)	h	35,00	0,00
			35		35,00	
3	VORN	220890084R00	Dílenská dokumentace-postupů bourání mimo pref.skelet(zabezpečování prací na kontaktních stěnách)	h	30,00	0,00
			30		30,00	
4	VORN	220890084R00	Geometrické zaměření stavby po výstavbě včetně protokolu a geometrického plánu nové plochy a nových inž.sítí	h	40,00	0,00
			40		40,00	
5	VORN	110 R00	Mimostaveništní doprava mimostaveništní doprava (vč. DIO -zpracování a projednání, řízení dopravy,přístupové cesty parkem ,doprava zaměstnanců a pod.)	%		0,00
6	VORN	201 R00	Koordinační a kompletační činnost generálního dodavatele	%		0,00

Krycí list rozpočtu (ZS - Zařízení staveniště)

Název stavby:	DEMOLICE PANELOVÉHO DOMU V HORNÍM PARKU	Objednatel:	MĚSTO ZNOJMO	IČO/DIČ:	
Druh stavby:	Postupná demolice panelového domu	Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	k.ú.Znojmo-město parc.č.258/5	Zhotovitel:	L.N.O., s.r.o., Maříkova 1899/1, 621 00 Brno	IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	32
JKSO:	80331	Zpracoval:		Datum:	16.05.2025

Rozpočtové náklady v Kč

A			B		C	
Základní rozpočtové náklady			Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	137 304,44	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	116 166,56	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	34 200,00	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	64 625,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	7,81			Ostatní	0,00
	Montáž	74 492,19			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		122 387,30				
ZRN celkem		549 183,30	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
					VORN celkem	0,00

Základ 0%	0,00 Kč		
Základ 12%	0,00 Kč	DPH 12%	0,00 Kč
Základ 21%	549 183,30 Kč	DPH 21%	115 328,49 Kč
		Celkem bez DPH	549 183,30 Kč
		Celkem včetně DPH	664 511,80 Kč

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis


Demolice panelového domu v Horním parku

Časový harmonogram					
Činnost	týden				
	1	2	3	4	5
Převzetí staveniště					
Přípravné práce					
Zařízení staveniště, vytýčení IS, atd.					
Přípojky IS					
Ukončení přípojek IS dle požadavků správců sítí					
Demolice objektů					
Vyklizení objektu (okna, podlahové krytiny, zařízení)					
Demontáž krytiny a střešní konstrukce					
Demolice nadzemní části budov					
Demolice podzemní části budov					
Terénní úpravy					
Plocha z betonového recyklátu					
Nakládání s odpady					
Odvoz odpadů					
Dokončovací práce					
Úklid staveniště, odstranění zařízení staveniště					
Předání staveniště					

Pozn: šedě jsou v harmonogramu vyznačeny probíhající práce

V Brně dne 9.7.2025

L.N.O., s.r.o.
Maříkova 1899/1, 621 00 Brno
IČ: 60714018, DIČ: CZ60714018



TECHNOLOGICKÝ POSTUP BOURACÍCH PRACÍ

DEMOLICE PANELOVÉHO DOMU V HORNÍM PARKU

1. převzetí staveniště
2. přípravné práce:
 - a. průzkum stavebních konstrukcí sondami, odběr vzorků odpadů pro stanovení dalšího postupu nakládání s odpady
 - b. zařízení staveniště – mobilní WC, zázemí pro pracovníky, oplocení staveniště vč. výstražných cedulí, školení BOZP, vybavení pracovníků OOPP
 - c. vytýčení IS
3. postupná demolice objektu:
 - a. ukončení přípojek IS dle požadavků správců sítí – dle časových možností správců sítí
 - b. vyklizení vnitřku objektu, demontáž oken a dveří
 - c. odstranění střešní krytiny vč. podkladních vrstev
 - d. postupná strojní/ruční demolice nadzemní části objektu odshora dolů v koordinaci se statikem, třídění vybouraných hmot
 - e. strojní demolice základů
 - f. HTÚ, vytvoření plochy z betonového recyklátu dle PD
 - g. úklid staveniště
4. předání staveniště

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

S odpady bude nakládáno v souladu se zák. č. 541/2020 Sb., v platném znění, a související legislativou. Veškeré vznikající odpady budou tříděny dle druhu a způsobu dalšího nakládání a budou průběžně odváženy ze stavby. Odpady budou předávány pouze osobám oprávněným k jejich převzetí. Po dokončení demolice budou odvezeny zbylé odpady. Pro omezení prašnosti bude použito skrápění. Původcem odpadů je zhotovitel, který vede evidenci odpadů.

V Brně dne 9. 7. 2025

L.N.O., s.r.o.
Maříkova 1899/1, 621 00 Brno
IČ: 60714018, DIČ: CZ60714018

