

CENOVÁ NABÍDKA

ZL 25 - Sanace podloží a podkladu pod nové odstavné plochy a pod příjezdovou asfal

ZAKÁZKA

Číslo:

Zakázka: Pavilon A - stavební úpravy a přístavba - urgentní příjem - kopie

Komentář: Zhutnění přilehlých ploch zemní pláně, na kterých bude nové odstavné parkoviště a nová příjezdová cesta z asfaltu dle nového situačního výkresu. Původní podloží bylo nevyhovující - překládali se zde kabely, zasypávaly díry po starých základových konstrukcích a betonovém odpadu. Tato změna souvisí s dodatečným požadavkem objednatele z důvodů zlepšení provozně technických souvislostí urgentu v areálu nemocnice a jsou navázány na nový situační výkres.

FIRMY

---: ---

REALIZAČNÍ TÝM

---: ---

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	681 356,27 Kč
DPH:	Kč
Celkem včetně DPH:	Kč

Pavilon A - stavební úpravy a přístavba - urgentní příjem -

Popis	Cena
S: Stavba ZL 25: Sanace HSV: Práce a dodávky HSV 5_00: Komunikace pozemní	
Celkem (bez DPH) DPH	681 356
Celkem (včetně DPH)	

Pavilon A - stavební úpravy a přístavba - urgentní příjem -

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			S: Stavba				681 356
Objekt			ZL 25: Sanace				681 356
Skupina			HSV: Práce a dodávky HSV				681 356
Oddíl			5. 00: Komunikace pozemní				681 356
3	SUB	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojné v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	174,330		
Výkaz výměr: 160,*0,5					80,000		
60,66*0,5					30,330		
50*0,5+42*0,5+36*0,5					64,000		
4	SUB	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	174,330		
Výkaz výměr: 64					64,000		
5	SUB	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	3 312,270		
Výkaz výměr: 174,33*19					3 312,270		
6	SUB	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	348,660		
Výkaz výměr: 174,33*2					348,660		
7	SUB	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	174,330		
11	SUB	564871011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 260 mm	m2	701,320		
Výkaz výměr: 160*2					320,000		
62,66*2					125,320		
128*2					256,000		
25	SUB	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	403,259		
Výkaz výměr: 153,088					153,088		

Figura

Výraz

Hodnota

Popis

Pavilon A - stavební úpravy a přístavba pracoviště urgentního příjmu (UP)

Objednatel: Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I.P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov

Zhotovitel: První KEY-STAV a.s., 8. pěšího pluku 2173, 738 01 Frýdek - Místek

Projektant: ing. arch. Martin Janda, Lomná 1895, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

Změnové listy pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace			Přípočty	Odpočty	Celkový vliv na změnu	vliv na termín stavby	Chrakter změny dle § 222, zákona č. 134/2016 sb.	Termín dokončení díla
Ozn.	Stavební objekt	Název změny	cenový dopad Kč bez DPH					
ZL 01	SO 01	Změna technologie zakládání dle PD	383 666,00	-267 587,00	116 079,00		4	
ZL 02	SO 01	Výkopové a bourací práce z důvodů kabelového vedení	307 779,00	-120 971,00	186 808,00	26 dní	6	
ZL 03	SO 01	Dopočet podsypu pod základové konstrukce	232 373,00	0,00	232 373,00	5 dní	6	
			923 818,00	-388 558,00	535 260,00	dodatek č. 1		06.01.2025
ZL 04	SO 01	Výplně otvorů dle posledního aktualizovaného výpisů prvků	685 700,90	0,00	685 700,90		4	
ZL 05	SO 01	Změna tvaru základu - vnější roh budovy	46 117,00	-3 275,00	42 842	14 dní	4	
ZL 06	SO 01	Nový základ před hlavním vstupem do budovy	246 643,08	0,00	246 643,08	30 dní	4	
ZL 07	SO 01	Nová ležatá kanalizace	105 501,14	0,00	105 501,14	7 dní	4	
ZL 08	SO 01	Bourání ŽB zidky	253 083,44	0,00	253 083,44		4	
			1 337 045,56	-3 275,00	1 333 770,56	dodatek č.2		26.2.2025
ZL 09	SO 01	Přeložka NN a VO	162 250,40	0,00	162 250,40	10 dní	4	
ZL 10	SO 01	Větrání urgentního příjmu	1 055 569,12	0,00	1 055 569,12	30 dní	7	
ZL 11	SO 01	Odsávání sociálního zařízení v 2.NP	83 507,23	0,00	83 507,23	3 dny	4	
ZL 12	SO 01	Větrání komunikace 2.01a v 2.NP	142 604,91	0,00	142 604,91	3 dny	4	
ZL 13	SO 01	Nové výplně otvorů - pozice OK9, 10	62 911,12	0,00	62 911,12	12 dní	4	
ZL14	SO 01	VZT - odečet původního rozpočtu	0,00	-1 055 569,12	-1 055 569,12		7	
ZL 15	SO 01	Bourání zděné příčky v místnosti 1.37 - 1.38	12 071,51	0,00	12 071,51		4	
ZL 16	SO 01	Přizdívka ŽB stěny v 1.NP	25 421,43	0,00	25 421,43	2 dny	4	
ZL 17	SO 01	Bourání ŽB kce ve výkopu zásaku, přeložky	326 165,78	0,00	326 165,78	3 dny	6	
ZL 18	SO01	Venkovní chladicí jednotka	227 083,83	0,00	227 083,83		6	
			2 097 585,33	-1 055 569,12	1 042 016,21	dodatek č. 3		30.4. 2025
ZL 19	SO01	Změna překladu pro DV9 + OK2 a pro DV1	53 231,40	-9 111,74	44 119,66	5 dní	4	
ZL 20	SO 01	ŽB patky pod únikové ocelové schodiště	86 621,49	0,00	86 621,49	5 dní	4	
ZL 21	SO 01	Opěrná zídka a patky u příjezdu vchodu na urgent	67 011,63	0,00	67 011,63	7 dní	4	
ZL 22	SO 01	Přeložka MO+DO elektrického okruhu napájení nemocnice	200 717,40	0,00	200 717,40	10 dní	4	
ZL 23	SO 01	Oprava stávající střechy a zateplení	68 997,90	0,00	68 997,90	5 dní	4	
ZL 24	SO 01	Zpevněné plochy	216 257,26	0,00	216 257,26	10 dní	6	
ZL 25	SO 01	Sanace podloží a podkladu pod nové odstavné plochy a pod příjezdovou asfaltovou cestu	681 356,27	0,00	681 356,27	10 dní	6	
			1 374 193,35	-9 111,74	1 365 081,61	dodatek č.4		21.06.2025
ZL 26	SO01	Asfaltová příjezdová plocha	444 777,94	0,00	444 777,94	21 dní	4	
ZL 27	SO01	Výplně otvorů OK8 DV2 DV3	515 868,51	-402 177,89	113 690,62	10 týdnů	6	
ZL 28	SO 01	Rampy - medicální plyn	2 686 608,00	-925 700,00	1 760 908,00	13 týdnů	6	
ZL 29	SO01	Interiérové dveře	192 208,47	-41 657,91	150 550,56	10 týdnů	4	
ZL 30	SO 01	Uzemnění bleskosvodu	86 007,58	0,00	86 007,58		6	
ZL 31	SO 01	Záměna interiérového nábytku	0,00	0,00	0,00	10 týdnů	7	
ZL 32	SO 01	Zámečnické kce - anglický dvorek	155 609,39	0,00	155 609,39	21 dní	4	
ZL33	SO 01	Komunikační systém - Sestra pacient	133 545,00	-17 712,00	115 833,00		4	
			4 214 624,89	-1 387 247,80	2 827 377,09	dodatek č. 5		05.09.2025

odstavec 6	3 288 484,09	-1 327 877,89	1 960 606,20
odstavec 7	0,00	0,00	0,00
odstavec 4	926 140,80	-59 369,91	866 770,89
	4 214 624,89	-1 387 247,80	2 827 377,09

CENOVÁ NABÍDKA

ZL č. 26

ZAKÁZKA

Číslo:

Zakázka: Pavilon A - ZL 26 - asfaltové plochy

Komentář: Provedení nové asfaltové plochy příjezdu na základě nového situačního schématu vjezdu, odstavných ploch a další. Tato změna souvisí s dodatečným požadavkem objednatele z důvodů zlepšení provozně technických souvislostí provozu urgentu v areálu nemocnice.

FIRMY

---: ---

REALIZAČNÍ TÝM

---: ---

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	444 777,94	Kč
DPH:		Kč
Celkem včetně DPH:		Kč

Pavilon A -ZL 26 - asfaltové plochy

Popis	Cena
S: Stavba ZL 26: Asfaltové plochy H: Práce HSV 001: Zemní práce 5: Komunikace pozemní HSV: Práce a dodávky HSV 5_00: Komunikace pozemní	
Celkem (bez DPH)	444 778
DPH	
DPH 21 % ze základny: 444 778	
Celkem (včetně DPH)	

Pavilon A - ZL 26 - asfaltové plochy

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	
Stavba			S: Stavba				444 778	
Objekt			ZL 26: Asfaltové plochy				444 778	
Skupina			H: Práce HSV				393 122	
Oddíl			001: Zemní práce				170 616	
5	SP	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	960,000			
6	SP	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	192,000			
7	SP	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	96,000			
11	SP	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	96,000			
554	SP	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	96,000			
Výkaz výměr: 160*0,6					96,000			
Oddíl			5: Komunikace pozemní					
91	SP	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	160,000			
93	SP	573111114	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2 kg/m2	m2	160,000			
95	SP	577154211	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	160,000			
555	SP	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	320,000			
Výkaz výměr: 160*2					320,000			
556	SP	564730011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	160,000			
Skupina			HSV: Práce a dodávky HSV				51 656	
Oddíl			5_00: Komunikace pozemní				51 656	
25	SUB	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	230,400			
Výkaz výměr: 0,199*160					31,840			
0,46*320					147,200			
0,156*160					24,960			
0,007*160					1,120			
0,158*160					25,280			

Figura

Výraz

Hodnota

Popis

CENOVÁ NABÍDKA

ZL č.27

ZAKÁZKA

Číslo: Z522

Zakázka: Pavilon A - stavební úpravy a přístavba - urgentní příjem - kopie

Komentář: Dodávka a montáž nových výplní otvorů na pozicích OK8, DV2 a DV3 související s provozní úpravou 1.NP. Změna se provedla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat a přispívá ke zlepšení provozně technických souvislostí urgentního příjmu nemocnice.

FIRMY

---: ---

REALIZAČNÍ TÝM

---: ---

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	113 690,62	Kč
DPH:		Kč
Celkem včetně DPH:		Kč

- stavební úpravy a přístavba - urgentní příjem - kopie - Verze 3 - změna třídících kritérií

Popis	Cena
S: Stavba ZL 27.1: Výplně: OK/8, DV/2, DV/3 - VCP P: Práce PSV 767: Konstrukce zámečnické ZL 27.2: Výplně: OK/8, DV/2, DV/3 - MP P: Práce PSV 767: Konstrukce zámečnické	
Celkem (bez DPH)	113 690,62
DPH DPH 21 % ze základny: 113 691	
Celkem (včetně DPH)	

Pavilon A - stavební úpravy a přístavba - urgentní příjem - kopie - Verze 3 - změna třídících kritérií

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			S: Stavba				113 691
Objekt			ZL 27.1: Výplně: OK/8, DV/2, DV/3 - VCP				515 869
Skupina			P: Práce PSV				515 869
Oddíl			767: Konstrukce zámečnické				515 869
497	H	55341005	okno Al s fixním zasklením trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	10,042		
Výkaz výměr: (2,02*3,325)+(1*3,325)					10,042		
OK/8					-		
370	SP	767620323	Montáž oken kovových s izolačními trojskly pevných do zdíva plochy přes 1,5 do 2,5 m2	m2	10,042		
557	B	553020	Hliníkové posuvné dveře DV/2 - mechanické	m2	9,513		
Výkaz výměr: 3,15*3,02					9,513		
266	SP	767012	Montáž vnitřních posuvných dveří prosklených z hliníkových profilů - kompletní montáž	m2	9,513		
Výkaz výměr: Dv/2					-		
559	B	553020	Hliníkové posuvné dveře Dv/3 - mechanické	m2	7,852		
Výkaz výměr: 2,6*3,02					7,852		
266	B	767012	Montáž vnitřních posuvných dveří prosklených z hliníkových profilů - kompletní montáž	m2	7,852		
Výkaz výměr: Dv/3					-		
561	SP	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	0,980		
Objekt			ZL 27.2: Výplně: OK/8, DV/2, DV/3 - MP				
Skupina			P: Práce PSV				
Oddíl			767: Konstrukce zámečnické				
266	SUB	767012	Montáž vnitřních posuvných dveří prosklených z hliníkových profilů - kompletní montáž	m2	- 7,200		
267	SUB	553020	Vnitřní prosklené elektronicky posuvné dveře s bezpečnostním sklem (napojení na EPS,elektronický zámek,nouzové kování), vel.1600*2250 mm,podrobnosti dle PD-pol.Dv/2-kompletní dodávka	ks	- 2,000		
268	SUB	767013	Montáž hliníkových automatických posuvných dveří prosklených z hliníkových profilů-kompletní montáž	m2	- 2,424		
269	SUB	553030	Hliníkové automatické posuvné dveře prosklené s bezpečnostním sklem (kování-hliníkové rozetové/štíťové,klika-kloub), vel.1200*2020 mm,podrobnosti dle PD-pol.Dv/3-kompletní dodávka	ks	- 1,000		

Figura

Výraz

Hodnota

Popis

CENOVÁ NABÍDKA

ZL č.28

ZAKÁZKA

Číslo: Z522

Zakázka: Pavilon A - stavební úpravy a přístavba -ZL 28 - med. plyny

Komentář: Změna počtu a typů ramp a zařízení podle nové aktualizované PD způsobující změnu a technické komplikace, které zadavatel nemohl předvídat. Výsledkem změny bude zlepšení provozně technických souvislostí urgentního příjmu nemocnice.

FIRMY

---: ---

REALIZAČNÍ TÝM

---: ---

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	1 760 908,00	Kč
DPH:		Kč
Celkem včetně DPH:		Kč

Pavilon A - stavební úpravy a přístavba - urgentní příjem - ZL 28

Popis	Cena
S: Stavba	
ZL 28.1: Med. plyny - MP	
*: Nezařazeno	
M: Práce a dodávky M	
ZL 28.2: Med. plyny - VCP	
*: Nezařazeno	
M: Práce a dodávky M	
Celkem (bez DPH)	1 760 908
DPH	
DPH 21 % ze základny: 1 760 908	
Celkem (včetně DPH)	

Pavilon A - stavební úpravy a přístavba - urgentní příjem - ZL 28

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			S: Stavba				1 760 908
Objekt			ZL 28.1: Med. plyny - MP				- 925 700
Skupina			*: Nezařazeno				- 925 700
Oddíl			M: Práce a dodávky M				- 925 700
29	SUB	029	nástěnná lůžková rampa pro 1 lůžko,dl.1650mm,výbava pro 1 lůžko-1xO2,1xAIER04,1xVAC,4x zás.DO,2x zás. VDO-LED,4xzás.ZIS-LED,12xzdířka ochr.posp.,6x dat.zás.,RJ45,2xpřípr.SLP,1xpřípr.dorozum.,nepřímé ovl. z rampy,noční z rampy,2xmedilišta,1xsada 3 ramen na stěnu,nosič infuzí,závěsná tyč a police(dle PD)	kpl	- 5,000		
30	SUB	030	nástěnná lůžková rampa pro 1 lůžko,dl.1650mm,výbava pro 1 lůžko-2xO2,2xAIER04,2xVAC,4x zás.DO,8x zás. VDO-LED,8xzás.ZIS-LED,12xzdířka ochr.posp.,6x dat.zás.,RJ45,1xpřípr.dorozum.,nepřímé ovl. z rampy,noční z rampy,1xmedilišta,vyš.lampička,2x držák kabelů,1xsada 3 ramen na stěnu,nosič infuzí,závěsná tyč a police,1xdvour.otočný držák inf.techniky(dle PD)	kpl	- 4,000		
31	SUB	031	nástěnná lůžková rampa pro 2 lůžka,dl.3300mm,výbava pro 1 lůžko-2xO2,2xAIER04,2xVAC,4x zás.DO,8x zás. VDO-LED,8xzás.ZIS-LED,12xzdířka ochr.posp.,6x dat.zás.,RJ45,1xpřípr.dorozum.,nepřímé ovl. z rampy,noční z rampy,1xmedilišta,vyš.lampička,2x držák kabelů,1xsada 3 ramen na stěnu,nosič infuzí,závěsná tyč a police,1xdvour.otočný držák inf.techniky(dle PD)	kpl	- 1,000		
Objekt			ZL 28.2: Med. plyny - VCP				2 686 608
Skupina			*: Nezařazeno				2 686 608
Oddíl			M: Práce a dodávky M				2 686 608
29	SUB	029a	nástěnná lůžková rampa pro 1 lůžko,dl.1650mm,výbava pro 1 lůžko-dle pohledu č.1 v aktualizované PD	kpl	6,000		
30	SUB	030a	nástěnná lůžková rampa pro 2 lůžka,dl.3300mm,výbava pro 1 - dle pohledu č.3 v aktualizované PD	kpl	4,000		
31	SUB	031a	zdrojový most pevný pro 2 lůžka. dl. 3300mm,výbava pro 1 lůžko - dle pohledu č.2 v aktualizované PD	kpl	1,000		

CENOVÁ NABÍDKA

ZL č.29

ZAKÁZKA

Číslo: Z522

Zakázka: Pavilon A - stavební úpravy a přístavba - urgentní příjem - ZL 29

Komentář: Úprava interiérových dveří dle aktualizované PD 1.NP a 2.NP. Tato změna souvisí s dodatečným požadavkem objednatele z důvodů zlepšení provozně technických souvislostí urgentního příjmu nemocnice.

FIRMY

---: ---

REALIZAČNÍ TÝM

---: ---

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	150 355,56	Kč
DPH:		Kč
Celkem včetně DPH:		Kč

Pavilon A - stavební úpravy a přístavba - urgentní příjem - ZL 29

Popis	Cena
S: Stavba ZL 29: Vnitřní dveře CPL, ocelové zárubně - změna *: Nezařazeno 6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní H: Práce HSV 998: Přesun hmot P: Práce PSV 766: Konstrukce truhlářské	
Celkem (bez DPH)	150 356
DPH	
DPH 21 % ze základny: 150 356	
Celkem (včetně DPH)	

Pavilon A - stavební úpravy a přístavba - urgentní příjem ZL 29

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			S: Stavba				150 356
Objekt			ZL 29: Vnitřní dveře CPL, ocelové zárubně - změna				150 356
Skupina			*: Nezařazeno				58 589
Oddíl			6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				58 589
121	SP	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC Dv/5	kus	1,000		
122	H	55331493	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 160-200mm rozměru 900/1970, 2100mm Dv/5	kus	1,000		
126	SP	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2 Dv/10	kus	- 1,000		
127	SUB	553315691	Zárubeň jednokř. ocel. pro zdění s protipožární úpravou, tl. stěny 160-200 mm apod., rozměru 1200/1970, 2100 mm Dv/10	ks	- 1,000		
126	SP	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2 Dv/11-2x, Dv/19-2x, Dv/20-3x	kus	7,000		
571	H	55331568	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 160-200mm rozměru 900/1970, 2100mm Dv/11-2x, Dv/20-3x	kus	5,000		
121	SP	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC Dv/13-1x, Dv/19-1x, Dv/20-1x	kus	3,000		
123	H	55331494	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 160-200mm rozměru 1100/1970, 2100mm Dv/13	kus	1,000		
572	H	55331567	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 160-200mm rozměru 800/1970, 2100mm Dv/19	kus	2,000		
573	H	55331492	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 160-200mm rozměru 800/1970, 2100mm Dv/19	kus	1,000		
122	H	55331493	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 160-200mm rozměru 900/1970, 2100mm Dv/20	kus	1,000		
Skupina			H: Práce HSV				607
Oddíl			998: Přesun hmot				607
146	SUB	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	2,427		
Skupina			P: Práce PSV				91 160
Oddíl			766: Konstrukce truhlářské				91 160
234	SUB	766669112	Montáž interiérových dř.dveří plných š.do 900 mm-kompletní montáž Dv/5	m2	1,818		
235	SUB	611620201	Interiérové dveře dř.plné,CPL laminát,tl.křídla 40 mm,bezprahové provedení,vel.900*2020 mm(kování rozetové,klika-klika,elektrický zámek),podrobnosti dle PD-pol.Dv/5-kompletní dodávka	ks	1,000		
238	SUB	766669114	Montáž požárních dř.dveří plných otevíravých š.do 1200 mm-kompletní montáž Dv/10	m2	- 2,424		
239	SUB	611620401	Požární dveře dř.plné,EI30-C-S200/DP3, CPL laminát,bezprahové provedení, vel. 1200*2020 mm (kování rozetové,klika-klika), samozavírač,podrobnosti dle PD-pol.Dv/10-kompletní dodávka	ks	- 1,000		
562	B	X30218	Požární dveře 900x2020mm s napojením na EPS - levé - dle PD-pol.Dv/11	ks	2,000		
563	SP	766660022	Montáž dveřních křidel otevíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně Dv/11	kus	2,000		
243	SUB	611620601	Interiérové dveře dř.plné,CPL laminát,tl.křídla 40 mm,bezprahové provedení,vel. 1000*2020 mm (kování rozetové,klika-klika),podrobnosti dle PD-pol.Dv/13-kompletní dodávka	ks	1,000		
242	SUB	766669116	Montáž interiérových dř.dveří plných š.do 1000 mm-kompletní montáž Dv/13	m2	2,020		
564	B	X30219	Požární dveře jednokřídklé dle PD-pol.Dv/19 s PO	ks	2,000		
565	B	X30220	Dveře jednokřídlé dle PD-pol.Dv/19 bez PO	ks	1,000		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
566	SP	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně Dv/19	kus	2,000		
567	SP	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně Dv/19	kus	1,000		
568	B	X30221	Dveře vnitřní požární 900x2020 dle PD-pol.Dv/20	m2	3,000		
569	SP	766660022	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně Dv/20	kus	3,000		
570	B	X30222	Dveře vnitřní 900x2020 dle PD-pol.Dv/20 bez PO	ks	1,000		
567	SP	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně Dv/20	kus	1,000		
575	SP	998766202	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	%	0,590		
240	SUB	766669115	Montáž interiérových posuvných dř.dveří plných š.do 900 mm-kompletní montáž	m2	- 1,818		
241	SUB	611620501	Dveře dř.interiérové posuvné plné, CPL laminát,tl.křídla 40 mm, nástěnný systém kotvení,vel.900*2020 mm (kování-nerezová mušle-mušle),podrobnosti dle PD-pol.Dv/12-kompletní dodávka	ks	- 1,000		
249	H	61182308	zárubeň jednokřídla obložková s laminátovým povrchem tl stěny 160-250mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus	- 1,000		
248	SP	766682112	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny přes 170 do 350 mm	kus	- 1,000		

CENOVÁ NABÍDKA

ZL č. 30

ZAKÁZKA

Číslo: Z522

Zakázka: Pavilon A - stavební úpravy a přístavba - uzemnění bleskosvodu

Komentář: Uzemnění bleskosvodu přilehlé stavby, stávající bleskosvod byl volně ložený v místě staveniště nové budovy urgentního příjmu. Provedly se výkopové práce a správné dopojení tak, aby byla jímací soustava funkční a bezpečná. Změna se provedla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat.

FIRMY

---: ---

REALIZAČNÍ TÝM

---: ---

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	86 007,58 Kč
DPH:	Kč
Celkem včetně DPH:	Kč

Pavilon A - stavební úpravy a přístavba - uzemnění bleskosvodu

Popis	Cena
S: Stavba ZL 30: Hromosvod M: Montáže 921: Silnoproud 946: Zemní práce při externích montážích	
Celkem (bez DPH)	86 008
DPH	18 062
DPH 21 % ze základny: 86 008	18 062
Celkem (včetně DPH)	

Pavilon A - stavební úpravy a přístavba - urgentní příjem - uzemnění bleskosvodu

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			S: Stavba				86 008
Objekt			ZL 30: Hromosvod				86 008
Skupina			M: Montáže				86 008
Oddíl			921: Silnoproud				16 708
578	MP	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	m	140,000		
579	H	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	71,250		
Výkaz výměr: 75*0,95					71,250		
580	H	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	40,300		
Výkaz výměr: 65*0,62					40,300		
581	H	35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	32,000		
Oddíl			946: Zemní práce při externích montážích				
576	MP	460161162	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 70 cm v hornině tř I skupiny 3	m	140,000		
577	MP	460671114	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 35 do 40 cm	m	140,000		
582	MP	460431172	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 70 cm z horniny tř I skupiny 3	m	140,000		

Figura

Výraz

Hodnota

Popis

CENOVÁ NABÍDKA

ZL č.31

ZAKÁZKA

Číslo: Z522

Zakázka: Pavilon A - stavební úpravy a přístavba - urgentní příjem - kopie

Komentář: Záměna vnitřního nábytku dle aktualizované PD. Tato změna souvisí s dodatečným požadavkem objednatele z důvodů zlepšení provozně technických souvislostí urgentního příjmu nemocnice. Tato záměna je v hodnotě nulové.

FIRMY

---: ---


REALIZAČNÍ TÝM

---: ---

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	- 0 Kč
DPH:	- 0 Kč
Celkem včetně DPH:	- 0 Kč

- stavební úpravy a přístavba - urgentní příjem - kopie - Verze 3 - změna třídících kritérií

Popis	Cena
S: Stavba	
ZL 31.1: Nábytek - odpočet	
P: Práce PSV	
766: Konstrukce truhlářské	
767: Konstrukce zámečnické	
ZL 31.2: Náhrada	
P: Práce PSV	
766: Konstrukce truhlářské	
Celkem (bez DPH)	- 0
DPH	
DPH 21 % ze základny: 0	
Celkem (včetně DPH)	

Pavilon A - stavební úpravy a přístavba - urgentní příjem - kopie - Verze 3 - změna třídících kritérií

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			S: Stavba				- 0
Objekt			ZL 31.1: Nábytek - odpočet				- 1 726 164
Skupina			P: Práce PSV				- 1 726 164
Oddíl			766: Konstrukce truhlářské				- 434 664
262	SUB	766829120	Stolek na pokoj sester,dřevo,bílá povrchová úprava,výška 450 mm,šířka 900 mm,podrobnosti dle PD-N/14a-kompletní dodávka+montáž	ks	1,000		
261	SUB	766829119	Stolek lakovaný-bílý,kov a dřevo,výška 430 mm,průměr 400 mm,podrobnosti dle PD-N/14-kompletní dodávka+montáž	ks	5,000		
256	SUB	766829114	Zdravotnická židle s možností předního sezení,výška 810-1140 mm,šířka 420 mm,hloubka sezení 290-390 mm,výška sezení 510-710 mm,podrobnosti dle PD-pol.N/09-kompletní dodávka+montáž	ks	6,000		
255	SUB	766829113	Závěs na kroužkách ,nehořlavý,antibakteriální,v.1750 mm,podrobnosti dle PD-pol.N/08-kompletní dodávka+montáž	ks	6,000		
254	SUB	766829112	Teleskopické rameno pro závěsy 55-210 cm,lehké,otočné,eloxovaný hliník,dl. 550 až 2100 mm, podrobnosti dle PD-pol.N/07-kompletní dodávka+montáž	ks	6,000		
253	SUB	766829111	Pracovní stůl pro 5 počítačů,lamino desky-bílé barvy,ABS hrany (kruhové perforace pro kabeláž),vel. 4400*750*700 mm, podrobnosti dle PD-pol.N/06a-kompletní dodávka+montáž	ks	1,000		
260	SUB	766829118	Noční stolek pojízdný (4 kolečka s brzdou),pozink.lakovaný plech,zásuvka,nika,spodní skříňka s dvířky,výška 870 mm,šířka 515 mm,podrobnosti dle PD-pol.N/13-kompletní dodávka+montáž	ks	10,000		
259	SUB	766829117	Odpadkový koš nášlapný,lak bílé barvy,objem 20 l,podrobnosti dle PD-pol.N/12-kompletní dodávka+montáž	ks	8,000		
258	SUB	766829116	Čalouněná pohovka na pokoj sester,výška 830 mm,šířka 1880 mm,hloubka sezení 530 mm,výška opěradla 640mm,podrobnosti dle PD-pol.N/11-kompletní dodávka+montáž	ks	1,000		
257	SUB	766829115	Čalouněné křeslo na pokoj,výška 990 mm,šířka 710 mm,hloubka sezení 540 mm,výška opěradla 620 mm,podrobnosti dle PD-pol.N/10-kompletní dodávka+montáž	ks	7,000		
Oddíl			767: Konstrukce zámečnické				- 1 291 500
295	SUB	767995912	Nerezová linka v expektaci (do oblouku),spodní i horní uzamykatelné skříňky,nerezový dřez,dl. cca 2500 mm,podrobnosti dle PD-pol.N/02-kompletní dodávka+montáž	ks	1,000		
294	SUB	767995911	Nerezová linka v expektaci,sedmi-skříňková,spodní i horní uzamykatelné skříňky,nerezový dřez,dl. 3500+1500 mm,podrobnosti dle PD-pol.N/01-kompletní dodávka+montáž	ks	1,000		
299	SUB	767995916	Nerezová skříňka v expektaci -se šuplíky (3 ks) a s prosklenými dvířky,uzamykatelné,,vel. 800*1880*410 mm,podrobnosti dle PD-pol.N/06-kompletní dodávka+montáž	ks	5,000		
298	SUB	767995915	Nerezová skříňka s dvířky s prosklením v expektaci ,uzamykatelné,,vel. 800*1100*410 mm,podrobnosti dle PD-pol.N/05-kompletní dodávka+montáž	ks	2,000		
297	SUB	767995914	Nerezová skříňka v expektaci se šuplíky-4 ks,uzamykatelné,,vel. 800*1100*410 mm,podrobnosti dle PD-pol.N/04-kompletní dodávka+montáž	ks	4,000		
296	SUB	767995913	Nerezová linka v expektaci,pěti-skříňková,spodní skříňky,nerezový dřez,dl. 3000 mm,podrobnosti dle PD-pol.N/03-kompletní dodávka+montáž	ks	1,000		
Objekt			ZL 31.2: Náhrada				1 726 164
Skupina			P: Práce PSV				1 726 164
Oddíl			766: Konstrukce truhlářské				1 726 164

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
585	B	X30223	Odkládací "kuchyňka" - 1NP místnost 1.02	kus	1,000		
586	B	X30224	Skříňová sestava 2850x600x2800 - 1NP místnost 1.02	kus	1,000		
587	B	X30225	Skříňová sestava 3400x700x2800 - 1NP místnost 1.02	kus	1,000		
588	B	X30226	Židle a stolek dle PD - 1NP místnost 1.02	kus	1,000		
589	B	X30227	Postel lékaře 2050x950x650 - 1NP místnost 1.06	kus	1,000		
590	B	X30228	Pracovní stůl lékaře - 1NP místnost 1.06	kus	1,000		
591	B	X30229	Pracovní stůl - 1NP místnost 1.09	kus	1,000		
592	B	X30230	Skříňová sestava - 1NP místnost 1.06	kus	1,000		
593	B	X30231	Skříňky na osobní věci personálu - 1NP místnost 1.09	kus	2,000		
594	B	X30232	Sedací souprava a stolek - 1NP místnost 1.09	kus	1,000		
595	B	X30233	Kuchyňka - 1NP místnost 1.09	kus	1,000		
596	B	X30234	Umyvadlová skříň - 1NP místnost 1.34	kus	1,000		
597	B	X30235	Umyvadlová skříň - 1NP místnost 1.37 a 1.38	kus	1,000		
598	B	X30236	Pracovní stůl a příslušenství - 1NP místnost 1.34	kus	1,000		
599	B	X30237	Skříň policová - 1NP místnost 1.34	kus	1,000		
600	B	X30238	Skříň - knihovna - 1NP místnost 1.34	kus	1,000		
601	B	X30239	Centrála (část I. a II.) - 1NP místnost 1.35	kus	1,000		
602	B	X30240	Stolová sestava - 1 NP místnost 1.35	kus	1,000		
603	B	X30241	Skříňky na uložení materiálu - 1NP místnost 1.35	kus	1,000		
604	B	X30242	Kuchyň (část I. a II.) - 1NP místnost 1.36	kus	1,000		
605	B	X30243	Kuchyň na přípravu léčiv spojené se stolem - 2.NP místnost 2.03	kus	1,000		
606	B	X30244	Kuchyňka - 2NP místnost 2.04b	kus	1,000		
607	B	X30245	Kuchyňka - 2NP místnost 2.03b	kus	1,000		
608	B	X30246	Skříňky na osobní věci personálu s věšáky a zrcadlem - 2NP místnost 2.03b	kus	1,000		
609	B	X30247	Sedací souprava a stolek - 2NP 2.03b	kpl	1,000		
610	B	X30248	Pojízdná skříňka pacientů - 2NP místnost 2.05, 2.07, 2.09, 2.11	kus	8,000		
611	B	X30249	Zrcadlo - 2NP místnost 2.06, 2.08, 2.10, 2.12	kus	4,000		
612	B	X30250	Skříň na ložní prádlo - 2NP místnost 2.13	kus	1,000		
613	B	X30251	Sestava skříněk pro pacienty - 2NP místnost 2.14	kpl	1,000		
614	B	X30252	Sestava skříněk pro pacienty - 2NP místnost 2.14	kpl	1,000		

CENOVÁ NABÍDKA

ZL č. 32

ZAKÁZKA

Číslo: Z522

Zakázka: Pavilon A - stavební úpravy a přístavba - urgentní příjem -ZL 32

Komentář: Provedení nové zámečnické konstrukce k překrytí anglického dvorku na základě nového situačního schématu vjezdu, odstavných ploch a další. Tato změna souvisí s dodatečným požadavkem objednatele z důvodů zlepšení provozně technických souvislostí provozu urgentu v areálu nemocnice.

FIRMY

---: ---

REALIZAČNÍ TÝM

---: ---

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	155 609,39	Kč
DPH:		Kč
Celkem včetně DPH:		Kč

Pavilon A - stavební úpravy a přístavba - urgentní příjem - ZL 32

Popis	Cena
S: Stavba ZL 32: Zámečník H: Práce HSV 009: Ostatní konstrukce a práce, bourání P: Práce PSV 767: Konstrukce zámečnické	
Celkem (bez DPH)	155 609
DPH DPH 21 % ze základny: 155 609	
Celkem (včetně DPH)	

Pavilon A - stavební úpravy a přístavba - urgentní příjem - ZL 32

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			S: Stavba				155 609
Objekt			ZL 32: Zámečník				155 609
Skupina			H: Práce HSV				1 972
Oddíl			009: Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 972
621	SP	953961113	Kotva chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	13,000		
622	SP	953965121	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm	kus	13,000		
Skupina			P: Práce PSV				153 637
Oddíl			767: Konstrukce zámečnické				153 637
615	H	13010748	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 160	t	0,216		
Výkaz výměr: 12,4*15,8*1,1/1000					0,216		
616	SP	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	196,000		
617	H	13010742	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 100	t	0,168		
Výkaz výměr: (1,35*14)*8,1*1,1/1000					0,168		
618	SP	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	153,000		
619	B	X30253	Žárové zinkování ponorem vč. dopravy	kg	366,450		
Výkaz výměr: (196+153)*1,05					366,450		
620	SP	741910311	Montáž rošt a lávka typová bez stojiny a výložníků šroubovaná zinkovaná	kg	405,108		
Výkaz výměr: 22*18,414					405,108		
287	SUB	553401	pororošt PP-33/11-30/2 žárově pozinkovaný - dodávka	m2	18,414		
Výkaz výměr: 12,4*1,35*1,1					18,414		
312	SUB	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,789		
623	SP	767832102	Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva bez suchovodu	m	5,260		
624	H	44983000	žebřík venkovní bez suchovodu v provedení žárový Zn	m	5,260		

Figura

Výraz

Hodnota

Popis

CENOVÁ NABÍDKA

ZL č.33

ZAKÁZKA

Číslo: Z522

Zakázka: Pavilon A - stavební úpravy a přístavba - urgentní příjem - kopie

Komentář: Změna vybavení komunikačního systému sestra pacient dle aktualizované PD. Tato změna souvisí s dodatečným požadavkem objednatele z důvodů zlepšení provozně technických souvislostí urgentního příjmu nemocnice.

FIRMY

---: ---

REALIZAČNÍ TÝM

---: ---

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	115 833,00	Kč
DPH:		Kč
Celkem včetně DPH:		Kč

- stavební úpravy a přístavba - urgentní příjem - kopie - Verze 3 - změna třídících kritérií

Popis	Cena
S: Stavba	
ZL 33.1: Systém sestra-pacient - VCP	
*: Nezařazeno	
**: Nezařazeno	
ZL 33.2: Systém sestra-pacient - MP	
*: Nezařazeno	
**: Nezařazeno	
Celkem (bez DPH)	115 833
DPH	
DPH 21 % ze základny: 115 833	
Celkem (včetně DPH)	

Pavilon A - stavební úpravy a přístavba - urgentní příjem - kopie - Verze 3 - změna třídících kritérií

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			S: Stavba				115 833
Objekt			ZL 33.1: Systém sestra-pacient - VCP				133 545,00
Skupina			*: Nezařazeno				133 545
Oddíl			**:: Nezařazeno				133 545
625	B	X30254	Terminál personálu IP Acrios	kus	1,000		
626	B	X30255	Zásuvka ethernet IP	kus	1,000		
627	B	X30256	Vchodová komunikační jednotka IP	kus	1,000		
628	B	X30257	Volací šňůra IP	kus	8,000		
629	B	X30258	Zásuvka volací šňůry s tlačítkem IP	kus	8,000		
630	B	X30259	Signalizační jednotka IP	kus	3,000		
633	B	X30262	Svítlidlo IP	kus	2,000		
634	B	X30263	Ovládač elektrického zámku IP	kus	1,000		
635	B	X30264	Bezdrátová služební jednotka IP	kus	1,000		
637	B	X30266	Sada - kamera vnitřní IP	kus	1,000		
Objekt			ZL 33.2: Systém sestra-pacient - MP				
Skupina			*: Nezařazeno				
Oddíl			**:: Nezařazeno				
631	B	X30260	Táhlo nouzového volání IP	kus	- 4,000		
632	B	X30261	Táhlo nouzového volání s tlačítkem IP	kus	- 3,000		
636	B	X30265	Switch modul ZPT IP	kus	- 4,000		

Figura

Výraz

Hodnota

Popis
