

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

25/03/02

Stavba:

Výměna střešní krytiny Volgogradská 2459/22, Volgogradská 2460/24, Ostrava Zábřeh

KSO: _____
Místo: _____
Ostrava Zábřeh
CC-CZ: _____
Datum: _____

Ostrava Zábřeh

Zadavatel:

ÜMOB Jih, Horní 3, 700 30 Ostrava

Üçastnik:

Therm spol. s r.o., Pavlova 1351/44, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Projektant:

Atelier Idea Projekt, Strma 12, 709 00 Ostrava

Zpracovatel:

ing. Petr Fraš

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovni přísušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálekově k dispozici na webu podnikiny.urs.cz.

Cena s DPH	V	CZK	1 439 946,55
DPH základní	21,00%	Základ daně	1 285 666,56
snížená	12,00%		
		Výše daně	154 279,99
Cena bez DPH			1 285 666,56

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 25/03/02

Stavba: Výměna střešní krytiny Volgogradská 2459/22, Volgogradská 2460/24, Ostrava Zábřeh

Místo: Ostrava Zábřeh
Zadavatel: ÚMOB Jih, Horní 3, 700 30 Ostrava
Účastník: Therm spol. s r.o., Pavlovova 1351/44, 700 30 Ostrava - Zábř
Datum: 11. 3. 2025
Projektant: Atelier Idea Projekt, Strná 12, 709 00 Ostrava
Ing. Petr Fraš

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
01	Oprava	1 285 666,56	1 439 946,55	STA
02	Investice	1 094 526,38	1 225 869,55	
		191 140,18	214 077,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výměna střešní křížiny Volgogradská 2459/22, Volgogradská 2460/24, Ostrava Zábřeh
Objekt: 01 - Oprava
KSO: Ostrava Zábřeh

Místo: Ostrava Zábřeh
Zadavatel: ÚMOB Jih, Horní 3, 700 30 Ostrava
Účastník: Therm spol. s r.o., Pavlova 1351/44, 700 30 Ostrava - Zábřeh
Projektant: Aleš Idea Projekt, Sirmá 12, 709 00 Ostrava
Zpracovatel: Ing. Petr Fraš
Poznámka:

CC-CZ:	Datum:	11.3.2025
IC:	DIC:	42766991
IC:	DIC:	CZ42766991
IC:	DIC:	
IC:	DIC:	

Cena bez DPH	1 094 526,38				
DPH základní snížená					
Cena s DPH					
Základ daně	1 094 526,38				
Sazba daně	21,00%				
Výše daně	0,00				
	131 343,17				
	1 225 869,55				
		CZK	V		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výměna střešní krytiny Voligogradská 2458/22, Voligogradská 2460/24, Ostrava Zábřeh
Objekt: 01 - Oprava
Místo: Ostrava Zábřeh

Zadavatel: ÚMOB JiH, Horní 3, 700 30 Ostrava

Účastník: Thern spol. s r.o., Pavlovova 1351/44, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Kód dle - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

712 - Povlakové krytiny

713 - Izolace tepelné

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

741 - Elektroinstalace - silnoproud

762 - Konstrukce těsně

764 - Konstrukce kempfské

765 - Krytina skládaná

767 - Konstrukce záměchické

VRN - VRN

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN2 - Příprava staveniště

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost

VRN7 - Provozní vlivy

VRN9 - Ostatní náklady

1 094 526,38
21 329,12
21 329,12
945 197,26
656 032,52
6 802,05
34 635,00
72 000,00
58 939,69
84 138,00
900,00
31 750,00
128 000,00
30 000,00
15 000,00
33 000,00
10 000,00
10 000,00
30 000,00

Cena celkem [CZK]

Datum: 11. 3. 2025
Projektant: Atelier Idea Projekt,
Sterná 12, 709 00
Ostrava
Zpracovatel: Ing. Petr Fraš

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výměna střešní krytiny Volpogradská 2459/22, Volpogradská 2450/24, Ostrava Zábřeh
Objekt: 01 - Oprava

Místo: Ostrava Zábřeh

Zadavatel: UMOb Jih, Horní 3, 700 30 Ostrava
Účastník: Therm spol. s r.o., Pavlovova 1351/44, 700 30 Ostrava - Zábřeh
Datum: 11. 3. 2025
Projektant: Atelier Idea Projekt, Surná 12, 709 00 Ostrava
Zpracovatel: Ing. Petr Fraš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D HSV Práce a dodávky HSV

D 997 Přesun sítě

1	K	997013153	Vnitřní přemístění doprava sítě a vybouraných hmot vodovodné do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	1	4,892	880,000	4 304,96	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	---	-------	---------	----------	----------------

2	K	997013501	Odvoz sítě a vybouraných hmot na skládku nebo mezi skládku se složením, na vzdálenost do 1 km	1	4,892	320,000	1 565,44	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	---	-------	---------	----------	----------------

3	K	997013509	Odvoz sítě a vybouraných hmot na skládku nebo mezi skládku se složením, na vzdálenost Připlátek k ceně za každý další započítá 1 km přes 1 km	1	97,840	18,000	1 761,12	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

4	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) směšného stavebního a demoličního zařízení do kategorie odpadů pod kódem 17 08 04	1	4,892	2 800,000	13 687,60	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	---	-------	-----------	-----------	----------------

D PSV Práce a dodávky PSV

D 712 Ostatní práce při odstraňování povlakové krytiny střech plochých do 10° doplnění ventilací hlavy

5	K	712300846	Ostatní práce při odstraňování povlakové krytiny střech plochých do 10° doplnění ventilací hlavy	kus	6,000	300,000	1 800,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	-----	-------	---------	----------	----------------

6	K	712300854	Ostatní práce při odstraňování povlakové krytiny střech plochých do 10° lišt poplastovaných	m	268,640	90,000	24 177,60	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------	----------------

7	K	712311101	Převodní povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena náletem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	72,672	25,000	1 816,80	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

8	M	11163160	lak penetrační asfaltový	l	72,672	74 000,000	1 702,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	----------	--------------------------	---	--------	------------	----------	----------------

9	K	712341559	Převodní povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NALP v plné ploše	m2	72,672	185,000	13 444,32	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	--------	---------	-----------	----------------

10	M	62836110	pás asfaltový natěradlý s vozíčkou z hliníkové folie / hliníkové folie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo termozmrznutím natěradlím posypem B 4, Omn	m2	84,699	185,000	15 669,32	CS ÚRS 2025 01
----	---	----------	--	----	--------	---------	-----------	----------------

PC typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC	11 K 712362111	Povlakové krytiny střešních ploch s vakuumem kotvenou izolací fólie vlněné položena s horkovzdušným přetavením spojujícím na vodorovné ploše tloušťky fólie 1,5 mm https://podniky.wse.cz/item/CS_URS_2025_01/712362111	m2	504,006	495,00	249 482,97	CS URS 2025 01
W		Skladba S1		436,802			
W		Součet		436,802			
W		$0,1 \times (0,51 + 0,51 + 0,71 + 0,71) \times 6$		1,464			
W		$37,08 \times 11,78$		436,802			
Online PSC	12 K 712363115	Provedení povlakové krytiny střešních ploch do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zalizolování prostupů střešní rovinnou kruhový průřez, průměr do 300 mm https://podniky.wse.cz/item/CS_URS_2025_01/712363115	kus	12,000	350,00	4 200,00	CS URS 2025 01
W		Prostupy střešní rovinnou - větrání		12,000			
W		manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vlnitá průměr 200		12,000			
W		manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vlnitá průměr 120-180		6,000			
W		6		6,000			
Online PSC	13 M 28342015	manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vlnitá průměr 200	kus	6,000	240,00	1 440,00	CS URS 2025 01
W		manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vlnitá průměr 120-180		6,000			
W		6		6,000			
Online PSC	14 M 28342014	manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vlnitá průměr 120-180	kus	6,000	180,00	1 080,00	CS URS 2025 01
W		100 mm		127,250			
Online PSC	15 K 712363353	Povlakové krytiny střešních ploch do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC vnější koutové listy ř 150 mm https://podniky.wse.cz/item/CS_URS_2025_01/712363353	m	127,250	160,00	20 361,60	CS URS 2025 01
W		Kolem okna		108,800			
W		97,8+11		18,450			
W		Součet		127,250			
Online PSC	16 K 712363357	Povlakové krytiny střešních ploch do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC okapnice ř 250 mm https://podniky.wse.cz/item/CS_URS_2025_01/712363357	m	11,000	285,00	2 915,00	CS URS 2025 01
W		11		11,000			
Online PSC	17 K 712363358	Povlakové krytiny střešních ploch do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC závěsná listy ř 300 mm https://podniky.wse.cz/item/CS_URS_2025_01/712363358	m	97,800	300,00	29 340,00	CS URS 2025 01
W		K01		97,8			
W		Povlakové krytiny střešních ploch do 10° z tvarovaných poplastovaných listů ostatní atypická výroba profilu o		97,800			
Online PSC	18 K 712363384	vnější ř 300 mm https://podniky.wse.cz/item/CS_URS_2025_01/712363384	m2	33,740	980,00	33 065,20	CS URS 2025 01
W		K01		29,340			
W		K02		4,400			
W		Součet		33,740			
Online PSC	19 K 712363805	Odstavení povlakové krytiny střešních ploch do 10° a mechanicky kotvenou izolací pro jakoukoli tloušťku izolace budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu ležícího https://podniky.wse.cz/item/CS_URS_2025_01/712363805	m2	457,682	100,00	45 768,20	CS URS 2025 01
W		Demontáž stávající fólie		436,802			
W		$37,08 \times 11,78$		14,658			
W		$0,15 \times (37,08 + 37,08 + 11,78 + 11,78)$		3,294			
W		$0,2 \times (0,51 + 0,51 + 0,71 + 0,71) \times 6$		457,682			
W		Součet		457,682			
Online PSC	20 K 712381171	Provedení povlakové krytiny střešních ploch do 10° - ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní https://podniky.wse.cz/item/CS_URS_2025_01/712381171	m2	436,266	38,00	16 654,11	CS URS 2025 01
W		Skladba S1		436,802			
W		Součet		436,802			
W		$0,1 \times (0,51 + 0,51 + 0,71 + 0,71) \times 8$		1,464			
W		$37,08 \times 11,78$		436,802			
Online PSC	21 M 69311033	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 20kN/m https://podniky.wse.cz/item/CS_URS_2025_01/712392121	m2	606,197	32,00	16 198,30	CS URS 2025 01
W		Povlakové krytiny střešních ploch s vakuumem kotvenou izolací ostatní podkladový ventil s tvarovkou		606,197			
W		436,266		606,197			
Online PSC	22 K 712392121	Povlakové krytiny střešních ploch s vakuumem kotvenou izolací ostatní podkladový ventil s tvarovkou https://podniky.wse.cz/item/CS_URS_2025_01/712392121	kus	16,000	4 500,00	72 000,00	CS URS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednota [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	712392183	Porézní krytiny střešních ploch s vakuovou kotvenou izolací ostatní děrovaný profil s pěnovým těsněním	m	217,400	295,00	64 133,00	CS ÚRS 2025 01
			Podlažkový systém		16,000			
24	K	712392184	Porézní krytiny střešních ploch s vakuovou kotvenou izolací ostatní děrovaný profil s pěnovým těsněním	kus	2,000	750,00	1 500,00	CS ÚRS 2025 01
			Podlažkový systém		217,400			
25	K	712R01	Odstranění vrstvy geotextilie střešních ploch do 10°	m2	457,682	50,00	22 884,10	Vlastní
			Podlažkový systém		2,000			
26	K	998712102	Presun hmot pro povlakové krytiny staveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava	t	3,280	5 000,00	16 400,00	CS ÚRS 2025 01
			Podlažkový systém		457,682			
27	K	713140821	Odstranění tepelné izolace střešních ploch z rohoží, pásu, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací volně položených z polyisocyanurátového pěnu, tloušťka izolace do 100 mm	m2	45,347	150,00	6 802,05	CS ÚRS 2025 01
			Podlažkový systém		45,347			
28	K	713190833	Odstranění tepelné izolace střešních ploch z rohoží, pásu, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací volně položených z polyisocyanurátového pěnu, tloušťka izolace do 100 mm	kus	80,000	250,00	22 600,00	CS ÚRS 2025 01
			Podlažkový systém		80,000			
29	K	721210822	Demontáž kanalizačního příslušenství střešních vláků DN 100	kus	2,000	860,00	1 700,00	CS ÚRS 2025 01
			Podlažkový systém		2,000			
30	K	721233102	Střešní vláky (vpustí) polypropylenové (PP) pro ploché střechy s odtokem svislým standardní asfaltová	kus	2,000	5 200,00	10 400,00	CS ÚRS 2025 01
			Podlažkový systém		2,000			
31	K	998721102	Presun hmot pro vnitřní kanalizační staveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava	t	0,007	5 000,00	35,00	CS ÚRS 2025 01
			Podlažkový systém		0,007			
32	K	741R01	Demontáž střešního vedení na konzolách dl. 150 m	soub	1,000	72 000,00	72 000,00	Vlastní
			Podlažkový systém		1,000			
D	741		Elektrická instalace - silnoproud				72 000,00	
			Podlažkový systém					
D	762		Konstrukce tesákové				58 939,69	
			Podlažkový systém					
33	K	762361333	Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro opěchování horních ploch zdi a nadezdívek (etlik z vodovzdorné	m2	47,872	995,00	47 632,64	CS ÚRS 2025 01
			Podlažkový systém		47,872			

Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Skřinka S02	vv				
Demontáž obložení stěn z dřevotřískových desek šroubovaných na pero a drážku, bouřka desky přes 15 mm	vv				
0,4(37,08+37,08+11,78+11,78+11,78)	vv				
34 K 762431828	Online PSC				
OSB desky pod oplechování	mm				
https://podniky.west.cz/tema/cs_urs_2025_01/26431828	vv				
Nosná konstrukce oplechování alu	vv				
0,4(37,08+37,08+11,78+11,78)	vv				
Součet	vv				
0,57*10,98	vv				
35 K 988762102	Online PSC				
Přesun hmot pro konstrukce tesarské stápnové z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m zkládání v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,901	45,347	41,000,00	CS URS 2025 01
https://podniky.west.cz/tema/cs_urs_2025_01/988762102	vv				
Konstrukce klempířské					
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti střešních ploch osazení	kus	8,000	8,000	800,00	84 138,00
https://podniky.west.cz/tema/cs_urs_2025_01/713191321	Online PSC				
odvětrávacích komínků					
K05	vv				
K04	vv				
2	vv				
Součet	vv				
2,000	vv				
6,000	vv				
6,000	vv				
2 500,00	vv				
15 000,00	CS URS 2025 01				
37 M 28342055					
komínků střešní odvětrávací s integrovanou manžetou z PVC DN 150	kus	6,000	6,000	6,000	
prostup pro kabely s integrovanou manžetou z PVC DN 125	kus	2,000	2,000	2,000	
Demontáž klempířských konstrukcí ventilací turbíny do suti	kus	2,000	2,000	2,000	
https://podniky.west.cz/tema/cs_urs_2025_01/28342055	Online PSC				
Větrací turbína					
6	vv				
40 K 764002841	Online PSC				
Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdi a nadezdívek do suti	m	108,700	6,000	90,00	9 783,00
https://podniky.west.cz/tema/cs_urs_2025_01/764002841	vv				
Oplochování alu	vv				
37,08+37,08+11,78+11,78	vv				
Součet	vv				
10,98	vv				
97,720	vv				
10,980	vv				
108,700	vv				
12,000	m2				
300,00					
3 600,00	CS URS 2025 01				
Online PSC					
Demontáž klempířských konstrukcí lemování střešních prostupů do suti					
https://podniky.west.cz/tema/cs_urs_2025_01/764326431	vv				
Lemování prostupů ventilace					
12	vv				
Ventilací turbína z hliníkového plechu s lemováním na střeších a krytinou prezovou nebo vlnitou, průměru do 300 mm	kus	6,000	6,000	6 500,00	39 000,00
https://podniky.west.cz/tema/cs_urs_2025_01/764326431	CS URS 2025 01				
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stápnové z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m zkládání v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,051	9,000	5 000,00	255,00
https://podniky.west.cz/tema/cs_urs_2025_01/900,00	CS URS 2025 01				
Krytina skládání					
Demontáž střešního výjezu jakékoliv plochy	kus	1,000	900,00	900,00	900,00
https://podniky.west.cz/tema/cs_urs_2025_01/765182811	Online PSC				
Střešní výjez demontáž					
1	vv				
Konstrukce zámečnické					
Demontáž střešního výjezu jakékoliv plochy					
Po provedení opravy zpřístupnění střešního výjezu					
Všechny záležitosti provozy STA během opravy					
45 K 767801					

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	V	767R02	Demontáž střešního sítňového střešní střešní	kus	2,000	500,00	500,00	
47	V	767R03	Dodávka a montáž sítňového střešní střešní	kus	1,000	22 000,00	22 000,00	
48	V	988767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce střešní střešní přes 5 do 12 m	t	0,050	5 000,00	250,00	CS URS 2025 01
49	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				30 000,00	CS URS 2025 01
50	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl.	1,000	10 000,00	10 000,00	CS URS 2025 01
51	D	VRN2	Příprava staveniště	kpl.	1,000	15 000,00	15 000,00	CS URS 2025 01
52	D	VRN3	Zařízení staveniště	kpl.	1,000	25 000,00	25 000,00	CS URS 2025 01
53	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	kpl.	1,000	8 000,00	8 000,00	CS URS 2025 01
54	D	VRN4	Inženýrská činnost	kpl.	1,000	5 000,00	5 000,00	CS URS 2025 01
55	K	045002000	Kompletní a koordinací činnost	kpl.	1,000	5 000,00	5 000,00	CS URS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	D	VRN7	Provozní vily		1,000			
	K	071103000	Provoz investora	kpl.	1,000	10 000,00	10 000,00	CS URS 2025 01
Poznámka k položce: -Připrava předváděcí dokumentace dle ZD -ostnatí kompostací hmotnost 1								
	VV							
	P							
-náklady zhotovitele spojené s ochrannou úsečkou všech dotčených, řinče neapropriativních, dřevn, strom, porostů a vegetačních ploch při stavběních prací dle ČSN 83 9061 - po celou dobu výstavby -převážné štěpení příbýhových / souvazlořadních komunikací a zpevněných ploch - po celou dobu stavby -včetně všech dotčených ploch, korektur a povrchů do původního, bezvadného stavu -vyřízení všech inženýrských sítí před zahájením prací včetně řádného zajištění. Zpětné protokolní předání všech inženýrských sítí jednotlivým provedlům včetně uvedení dotčených ploch do bezvadného stavu. 1								
	VV							
	P							
-náklady zhotovitele spojené s ochrannou úsečkou všech dotčených, řinče neapropriativních, dřevn, strom, porostů a vegetačních ploch při stavběních prací dle ČSN 83 9061 - po celou dobu výstavby -převážné štěpení příbýhových / souvazlořadních komunikací a zpevněných ploch - po celou dobu stavby -včetně všech dotčených ploch, korektur a povrchů do původního, bezvadného stavu -vyřízení všech inženýrských sítí před zahájením prací včetně řádného zajištění. Zpětné protokolní předání všech inženýrských sítí jednotlivým provedlům včetně uvedení dotčených ploch do bezvadného stavu. 1								
Poznámka k položce: https://podminky.uvcs.cz/item/CS_URS_2025_01/030001000 Provoz investora 1								
Ostatní náklady https://podminky.uvcs.cz/item/CS_URS_2025_01/030001000 Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnují náklady :								
58 K 090001000 Online PSC Ostatní náklady https://podminky.uvcs.cz/item/CS_URS_2025_01/030001000 Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnují náklady :								
57 K 090001000 Online PSC Ostatní náklady https://podminky.uvcs.cz/item/CS_URS_2025_01/030001000 Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnují náklady :								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výměna střešní krytiny Volgogradská 2459/22, Volgogradská 2460/24, Ostrava Zábřeh

Objekt:
02 - Investice

KSO:
Misto:
Ostrava Zabřeh

Zadavatel:
UMOB Jih, Horní 3, 700 30 Ostrava

Učastník: Therm spol. s r.o., Pavlovova 1351/44, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Projektant:
Atelier Idea Projekt, Šuma 12, 709 00 Ostrava

Zpracovatel:
Ing. Petr Fraš

Poznámka:

Genalogie

DPH Zákazník

snizena

Cena s DPH

CC-CZ:
Datum:

11. 3. 2025

ic:
Dix:

42766991

Diç:

CZ4276891

കുറുപ്പ്

၁၆
 ၁၇

BBS

21.00%
12.00%

Výše daně

22 936,82

214 077,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výměna střešní krytiny Volgogradská 2459/22, Volgogradská 2460/24, Ostrava Zábřeh
Objekt: 02 - Investice
Místo: Ostrava Zábřeh

Zadavatel: ÚMOB Jih, Horní 3, 700 30 Ostrava

Účastník: Therm spol. s r.o., Pavlovova 1351/44, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolace tepelné

Datum: 11. 3. 2025
Projektant: Atelier Idea Projekt,
Strná 12, 709 00
Ostrava
Zpracovatel: Ing. Petr Fraš
Cena celkem [CZK]

191 140,18
191 140,18
191 140,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výměna střešní krytiny Volgogradská 2459/22, Volgogradská 2460/24, Ostrava Zábřeh
Objekt: 02 - Investice
Místo: Ostrava Zábřeh

Zadavatel: ÚMOB jih, Horní 3, 700 30 Ostrava

Účastník: Therm spol. s r.o., Pavlova 1351/44, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Datum: 11. 3. 2025
Projektant: Atelier Idea Projekt,
Strná 12, 709 00
Ostrava
Ing. Petr Fraš
Zpracovatel:

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	---------------

D PSV Práce a dodávky PSV

D	713	K 713141138	Izolace tepelné				
			Montáž tepelné izolace střešních plochových rohožem, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci)				
Online PSC	W	M 28376914	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zařízením $\lambda=0,035$ tl 100mm				
			436,8021 05, Přepočtené koeficientem množství				
Online PSC	W	K 713141391	Montáž tepelné izolace střešních plochových na konstrukce stěn převyšujících úroveň střešních např. edky, prostory				
			37,0811,78				
W	W	M 28376422	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 100mm				
			35,8041 1, Přepočtené koeficientem množství				
Online PSC	W	K 998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava				
			11 5601 1, Vzdláženost do 50 m a užitím mechanizace v objémech výšky přes 6 m do 12 m				

neobavuje žádný materiál je připraven, aby pole J. materiál bylo vyřizováno nulou. Obě pole J. materiál, L. materiál u jednoho pole J. materiál by však mohl být vyřizován nulou.

[illegible]

Krycí list soupisu

Název	atributu	Povinný	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba		A	Přebírá se z Rekapitulace stávky	String	120
Objekt		A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Skupina		A	Kód a název skupiny	String	20 + 120
KSO		N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ		N	Klasifikace stavebních děl	String	16
CZ-CPU		N	Společný atribut pro všechny záznamy	String	20
CZ-CPA		N	Klasifikace produkce podle Standard	String	20
Město		N	Přebírá se z Rekapitulace stávky	String	50
Zadavatel		N	Přebírá se z Rekapitulace stávky	String	50
Učesník		N	Přebírá se z Rekapitulace stávky	String	50
Projektant		N	Přebírá se z Rekapitulace stávky	String	50
Poradatel		N	Poradatel k soupisu projekt	String	255
Sezda DPH		A	Rekapitulace sazob DPH na položkách včleněných do soupisu	Double	
Základna DPH		A	Základna DPH určená součtem celkové ceny z položek včleněných do soupisu	Double	
Hodnota DPH		A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH		A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH		A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název	atributu	Povinný	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba		A	Přebírá se z Rekapitulace stávky	String	120
Objekt		A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Skupina		A	Kód a název skupiny, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Město		N	Přebírá se z Rekapitulace stávky	String	50
Časum		A	Přebírá se z Rekapitulace stávky	Date	50
Zadavatel		N	Přebírá se z Rekapitulace stávky	String	50
Projektant		N	Přebírá se z Rekapitulace stávky	String	50
Učesník		N	Přebírá se z Rekapitulace stávky	String	50
Kód objektu - Popis		A	Kód a název objektu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem		A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Pracita se z Rozpisu práce stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Okupa	A	Pracita se z kategorie objektu	String	90
Město	N	Pracita se z kategorie objektu	String	90
Okupa	A	Pracita se z kategorie objektu	String	20 + 120
Zadavatel	N	Pracita se z kategorie objektu	Date	90
Učesník	N	Pracita se z kategorie objektu	String	50
PC	A	Pracita se z kategorie objektu	String	50
Typ	A	Typ položky soupisu	String	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
Město	A	Město jednotky položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	String	50
LCena	A	Jednotková cena položky	String	50
Cena celkem	A	Cena celkem vyhledána jako u.Cena " Množství/ Zpracování položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Pozitivní položky ze soupisu	String	50
psc	N	Pozitivní k soupisu cen ze soupisu	String	50
po	N	Pracita se z kategorie objektu	String	90
vr	N	Výkaz výměr (figura, výkaz, výměr) ze soupisu	String	90
fig	N	Rozpis figur	String	90
DPH	A	DPH pro položku	String	20, 150
hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	String	20, 150
Šur	A	Šur položky ze soupisu	String	20, 150
Mh	N	Hmotnost položky ze soupisu	String	20, 150

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
osobasdpH	ziskání	Ziskání sazby DPH
	mladší	mladší sazba DPH
	mladší	mladší sazba DPH
	ziskání	Ziskání sazby DPH přiměřeně
	ziskání	Ziskání sazby DPH přiměřeně
edTypZakazky	STA	Stavění objektu
	PRO	Převodní objektu
	ING	Ingénýrský objekt
	VDN	Vední objekt
	OBT	Ověření objektu
edTypPoložky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu MI
	4	Položka typu OBT


Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí účastník předpokládá realizaci veřejné zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce VZ 39.25 „Výměna střešní krytiny domu na ul. Volgogradská 2459/22 a 2460/24, Ostrava-Zábřeh“	Věcné vymezení části plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli, vč. hodnoty v Kč bez DPH	% podíl na plnění VZ
1. Název:		
Sídlo / místo podnikání:		
Tel., fax:		
E-mail:		
IČO:		
DIČ:		
Spisová značka v obchodním rejstříku:		
Osoba oprávněná jednat za účastníka:		
Osoby zmocněné k dalším jednáním:		
2. Název:		
Sídlo / místo podnikání:		
Tel., fax:		
E-mail:		
IČO:		
DIČ:		
Spisová značka v obchodním		
Osoba oprávněná jednat za		
Osoby zmocněné k dalším jednáním:		

Čestné prohlášení

Tímto prohlašuji, že nehodlám / ~~nedám~~ využít k plnění veřejné zakázky poddodavatele a předkládám shora uvedený seznam poddodavatelů.

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení	
Podpis osoby:	
Titul, jméno, příjmení, funkce:	Ing. Jan Stark, jednatel
Datum:	



Harmonogram realizace díla

VZ 39.25 „Výměna střešní krytiny domu na ul. Volgogradská 2459/22 a 2460/22, Ostrava-Zábřeh“

	Kalendářní dny																											
členění po jednotlivých oddílech	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
HSV - Práce a dodávky HSV																												
997 - Přesun sutě																												
PSV - Práce a dodávky PSV																												
712 - Povlakové krytiny																												
713 - Izolace tepelné																												
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace																												
741 - Elektroinstalace - silnoproud																												
762 - Konstrukce tesařské																												
764 - Konstrukce klempířské																												
765 - Krytina skládaná																												
767 - Konstrukce zámečnické																												
VRN - VRN																												
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce																												
VRN2 - Příprava staveniště																												
VRN3 - Zařízení staveniště																												
VRN4 - Inženýrská činnost																												
VRN7 - Provozní vlivy																												
VRN9 - Ostatní náklady																												
převzetí a předání díla																												

