



SMLOUVA O DÍLO ČÍSLO S180/2025/0137/OIV

MŠ Viničná 1, pobočka Trojická 18 - rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení

Objednatel

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2

Sídlo: náměstí Míru 20/600, 120 39 Praha 2
Zastoupený: Janem Korseskou, starostou MČ Praha 2
IČO: 00063461
DIČ: CZ00063461
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 2
číslo účtu: [REDACTED]

na straně jedné jako „Objednatel“

a

Zhotovitel

AG-REAL s.r.o.

Sídlo: Klapálkova 3138/16, 149 00 Praha 4
Zastoupený: Vladimírem Augustou, jednatelem společnosti
IČO: 60198770
DIČ: CZ60198770
Bankovní spojení: KB Praha 10
číslo účtu: [REDACTED]

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u **Městského soudu v Praze** oddíl C., vložka 24879.

na straně druhé jako „Zhotovitel“

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, smlouvu o dílo tohoto znění:

Článek I. Předmět smlouvy

1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO)

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele stavbu s názvem: „**MŠ Viničná 1, pobočka Trojická 18 - rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení**“.

V rámci stavby bude provedena rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Viničná 1/440, pobočka Trojická 18/397, Praha 2.

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provedení stavby (DPS) s názvem:

- „Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Viničná 1/440, pobočka Trojická 18/397“, zpracovaná spol. PLÁN PLUS, s.r.o., se sídlem: Horňátecká 19, 182 00 Praha 8, IČO: 629 17 544, ve 4Q 2023, pod č. zakázky: 2335

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy zejména zákonem číslo 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, vyhláškou č. 405/2017 Sb. (kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb), v platném znění, vyhláškou číslo 503/2006 Sb., a dále v souladu s §§ 89 - 92 Zákona a vyhláškou č. 169/2016 Sb., (dále jen PROJEKT) obsahující soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen SOUPIS PRACÍ).

Dílo je specifikováno PROJEKTEM, a ROZPOČTEM a zahrnuje:

- 1.1.1. Provedení stavby podle PROJEKTU.
- 1.1.2. Zpracování dále uvedené projektové dokumentace:



- Dodavatelské projektové dokumentace včetně výrobní v rozsahu nezbytně nutném pro realizaci díla, její projednání, odsouhlasení a schválení projektantem a objednatelem.
 - Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 405/2017 Sb. (kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb). a její předání Objednateli ve 3 tištěných vyhotoveních a v 1 datovém vyhotovení ve formátu pdf.
Dokumentace skutečného provedení stavby bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí, instalací a přípojek na vnější inženýrské sítě podle stavu provedeného díla. Tato dokumentace musí mít takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila budoucímu uživateli zjistit jednoznačně povahu stavebních konstrukcí, polohu a trasy instalací a průběhy inženýrských sítí vč. přípojek, v případě potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav
- 1.1.3. Provedení souvisejících činností, prací a dodávek specifikovaných v článku I. odstavec 1.2. této smlouvy.

1.2. Předmět díla dále tvoří:

- Vypracování dílenské projektové dokumentace se zřetelem na nabídnuté konkrétní materiály, výrobky, technologie, stroje, zařízení a systémy určené pro osazení nebo zabudování do stavby, její projednání, odsouhlasení a schválení projektantem a objednatelem;
- Pořizování průběžné fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou předá Objednateli v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu jpg. nebo pdf. na vhodném datovém nosiči při zahájení předávání díla;
- zhotovení dokumentace skutečného provedení díla a její předání objednateli ve 3 tištěných vyhotoveních a v 1 datovém vyhotovení (na CD);
Dokumentace skutečného provedení bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí, podle stavu provedeného díla. Tato dokumentace musí mít takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila budoucímu uživateli zjistit jednoznačně povahu stavebních konstrukcí, polohu a trasy instalací a průběhy inženýrských sítí, v případě potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav
- Provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání zadavateli ve 3 vyhotoveních;
Doklady o provedení předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě bude zhotovitel dokládat v průběhu realizace díla, a to vždy k termínu vystavení faktury. Faktura za provedené práce nebude bez doložení těchto dokladů uhrazena. Doklady bude archivovat technický dozor stavebníka (TDS).
- Vypracování a předání před zahájením předávání díla manipulačních a provozních řádů pro bezvadné provozování díla (nebo jeho části), návody k obsluze, návody na provoz a údržbu díla (nebo jeho části) a dokumentaci údržby, vše v českém jazyce, které předá TDS ve 3 tištěných vyhotoveních a v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu PDF na vhodném datovém nosiči.
Návod na provoz a údržbu díla (nebo jeho části) bude zahrnovat manipulační a provozní řády, návody k obsluze a dokumentaci údržby díla. V návodu na provoz a údržbu díla budou uvedeny podmínky Zhotovitele, při jejichž dodržení bude dílo Objednatel správně užíváno.
- Předkládání vzorků materiálů a výrobků určených pro osazení či zabudování do stavby objednateli a projektantovi k odsouhlasení;
- Celkový úklid stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím;
Celkový úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím, a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací, uvedení okolí stavby do stavu podle projektu (pokud je okolí stavby projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou projektem řešeny).
- Zhotovitel je povinen koordinovat etapovitost a harmonogram provádění prací podle pokynů a potřeb zadavatele.

1.3. Všechny výkony Zhotovitele uvedené v člancích 1.1. – 1.2. budou provedeny v rozsahu a podle:

- PROJEKTU;
- ROZPOČTU;
- nabídky Zhotovitele ze dne 8.5.2025, předložené Objednateli Zhotovitelem jako účastníkem zadávacího řízení v zadání veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále pro účely této smlouvy rovněž jen „NABÍDKA“);
- zadávací dokumentace veřejné zakázky (s výjimkou vlastního textu této smlouvy), která byla podkladem pro zpracování NABÍDKY (pro účely této smlouvy rovněž jen „ZADÁVACÍ DOKUMENTACE“).

Uvedený PROJEKT a ROZPOČET jsou nedílnou součástí této smlouvy, přičemž předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících služeb, jak je vymezuje PROJEKT, ROZPOČET, NABÍDKA, zadávací dokumentace a tato smlouva o dílo



včetně veškerých prací a dodávek nezbytných pro kvalitní zhotovení díla.

Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v člancích 1.1. – 1.2. tvoří předmět díla podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný předmět díla označován jako dílo.

- 1.4.** PROJEKT a ROZPOČET jsou nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. I.
- 1.5.** Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a obecnými uživatelskými standardy, které jsou součástí PROJEKTU.
- 1.6.** Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále v této smlouvě uvedených.
- 1.7.** Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo, a to:
- vlastní text této smlouvy o dílo;
 - PROJEKT;
 - ROZPOČET;
 - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE;
 - NABÍDKA;
 - protokol o předání a převzetí staveniště;
 - protokol o předání a převzetí každé z částí díla.

Případné vady Objednatelům předané dokumentace zjištěné Zhotovitelem při provádění díla budou řešeny jako změny díla v souladu s odst. 1.8. této smlouvy.

1.8. ZMĚNY DÍLA

- 1.8.1.** Smluvní strany se mohou dohodnout jen na takových změnách díla, které nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění.
- 1.8.2.** Dohodnuté změny díla musí vyhovovat některému z ustanovení § 222 odst. 4–7 Zákona č. 134/2016 Sb. Požadavek na změnu díla může být uplatněn Objednatel v případě, že změnu díla považuje za nutnou, či účelnou, nebo Zhotovitel, v případě, že Zhotovitel při své odborné činnosti při realizaci díla zjistí, že provedení změny díla je nezbytné k řádnému provedení či dokončení díla z důvodů technických nebo legislativních. Dohodnuté změny díla musí být řádně zdokladovány a odůvodněny ve změnovém listu podle přílohy č. III. této smlouvy, který musí obsahovat cenové údaje a nároky na změnu doby plnění díla a jeho přílohu musí být ROZPOČET změny. Při ocenění změn bude Zhotovitel postupovat podle čl. IV. odst. 4.4. této smlouvy.
- 1.8.3.** Žádné změny díla nebudou započaty ani prováděny bez předchozího písemného pokynu Objednatele, oprávněného jednat ve věcech smluvních a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-li současně tato změna smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou, tj. písemným dodatkem k této smlouvě.
- 1.8.4.** Evidence změn bude prováděna formou změnových listů v souladu s dohodou o jednotném postupu při odsouhlasování změn, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. III. Změnové listy na Objednatel schválené změny budou vždy přílohou uzavřeného dodatku k této smlouvě.
- 1.8.5.** Smluvní strany se zavazují, že při řešení změn budou postupovat bez zbytečného odkladu v souladu s touto smlouvou a s právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek (především zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění).

1.9 REALIZAČNÍ TÝM

- 1.9.1.** Realizační tým ustanovený touto smlouvou pro realizaci díla tvoří:
- 1.9.1.1 Osoby Zhotovitele uvedené v článku VIII. odstavec 8.9.2. této smlouvy, a osoby uvedené v příloze č. III. článek III. této smlouvy, případně statutární zástupci uvedení v článku I. této smlouvy.
 - 1.9.1.2. Osoby Objednatele uvedené v článku IX. odstavec 9.2. této smlouvy, a osoby uvedené v příloze č. III. článek III. této smlouvy, případně statutární zástupci uvedení v článku I. této smlouvy.
- 1.9.2.** Realizační tým se bude scházet a projednávat aktuální otázky spojené s realizací díla na pravidelných kontrolních dnech a výrobních výborech v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy, a to od zahájení díla do ukončení funkčních zkoušek.

1.10. Zvláštní podmínky

- 1.10.1.** Staveniště bude řádně označeno v souladu s platným grafickým manuálem Magistrátu hl. m. Prahy:
http://www.praha.eu/public/e4/a9/9d/1402513_262479_Praha_info_panely_staveb_manu_al_03_2012_n3.pdf
- 1.10.2.** Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne potřebné spolupůsobení při výkonu finanční kontroly a umožní přístup k potřebným dokladům vč. smluv a souvisejících



dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole). Stejně podmínky spolupůsobení při výkonu finanční kontroly se Zhotovitel zavazuje zajistit u svých subdodavatelů.

- 1.10.3.** Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy nebo jejích částí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Objednatel, jako veřejný zadavatel je povinen podle zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, zveřejnit na svém profilu zadavatele úplné znění této smlouvy vč. všech dodatků a příloh. Tato smlouva dále podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o registru smluv. Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli potřebnou součinnost. Zhotovitel je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaných zákonů nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas.
- 1.10.4.** Zhotovitel je povinen pro realizaci díla využít těch poddodavatelů (dále také subdodavatelů), jejichž prostřednictvím v NABÍDCE prokazoval kvalifikaci. V případě, že to není možné, je povinen Objednateli předložit návrh na změnu subdodavatelů, k nimž musí doložit kvalifikační doklady, z nichž bude patrné, že nově navrhovaní subdodavatelé splňují kvalifikaci stejně jako původní subdodavatelé, jejichž prostřednictvím Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své NABÍDCE.
- 1.10.5.** Při jakékoliv změně osob Zhotovitele v průběh provádění díla je Zhotovitel povinen předložit Objednateli kvalifikační doklady těchto osob, z nichž bude patrné, že nově navrhované osoby splňují kvalifikaci stejně jako původní osoby, jejichž prostřednictvím Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své NABÍDCE.
- 1.10.6.** Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky za Objednatelem z titulu této smlouvy vůči jakýmkoliv pohledávkám Zhotovitele za Objednatelem.
- 1.10.7.** Zhotovitel je povinen uchovat veškerou dokumentaci související s realizací díla dle této smlouvy minimálně do uplynutí záruční lhůty podle této smlouvy. Objednatel, jím pověřené subjekty a kontrolní orgány budou mít k těmto dokumentům na vyžádání přístup.

1.11. ZMĚNY ZÁVAZKU Z TÉTO SMLOUVY

Vzhledem ke skutečnosti, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek, nesmí Objednatel, mimo v tomto odstavci dále uvedené, umožnit podstatnou změnu závazku z této smlouvy po dobu jeho trvání bez provedení nového zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek.

- 1.11.1.** Za podstatnou změnu závazku z této smlouvy se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu díla a jejíž hodnota je
- a) nižší než 135 348 000,- Kč bez DPH (limit stanovený Zákonem)
 - a
 - b) nižší než 15 % z ceny uvedené v odstavci 4.1.1. článku IV. této smlouvy.
- Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn. Písmena a) a b) tohoto odstavce musí platit kumulativně.
- 1.11.2.** Za podstatnou změnu závazku z této smlouvy se nepovažují stavební práce, od Zhotovitele, které nejsou zahrnuty v předmětu této smlouvy a jsou nezbytné a změna Zhotovitele:
- a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi již pořízenými Objednatelem,
 - b) způsobila by Objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
 - a
 - c) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % z ceny uvedené v odstavci 4.1.1. článku IV. této smlouvy; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.
- Písmena a) až c) tohoto odstavce musí platit kumulativně.
- 1.11.3.** Za podstatnou změnu závazku z této smlouvy se nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu díla.
- 1.11.4.** Za podstatnou změnu závazku z této smlouvy, se nepovažuje záměna jedné nebo více položek ROZPOČTU jednou nebo více položkami, za předpokladu že
- a) nové položky ROZPOČTU prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám,
 - b) cena materiálu nebo prací podle nových položek ROZPOČTU je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší,



- c) materiál nebo práce podle nových položek ROZPOČTU jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší
a
- d) Objednatel (Zhotovitel) vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky ROZPOČTU s vymezením položek v původním ROZPOČTU, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle písmene a) a stejné nebo vyšší kvality podle písmene c).

Písmena a) až c) tohoto odstavce musí platit kumulativně.

1.11.5. Celkový cenový nárůst související se změnami podle odstavců 1.11.1. až 1.11.3. tohoto článku při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nesmí přesáhnout 30 % z ceny uvedené v odstavci 4.1. článku IV. této smlouvy.

1.11.6. Nahrazení Zhotovitele uvedený v této smlouvě jiným zhotovitelem je možné, pokud změna v osobě Zhotovitele je důsledkem právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou Zhotovitele, jeho smrtí nebo převodem jeho závodu, popřípadě části závodu, a nový zhotovitel splňuje kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci.

1.12. VYHRAZENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU Z TÉTO SMLOUVY

1.12.1. Změny z důvodu provedení dodatečných prací či změn díla

Cenu a lhůtu plnění sjednanou ve SMLOUVĚ lze změnit z důvodu potřeby provedení dodatečných prací či změn díla, které budou provedeny v souladu s § 222 Zákona, které mají prokazatelný vliv na provádění díla, a to vždy o cenu a dobu nezbytnou k jejich provedení.

1.12.2. Změna lhůty plnění

Zadavatel si v souladu s ustanovením § 100 odstavec (1) Zákona vyhrazuje změnu lhůty plnění vyplývající z čl. II. SMLOUVY, která může být změněna v následujících případech:

- Z důvodu provedení i jiných prací nebo dodávek než těch, které byly obsahem PROJEKTU a ROZPOČTU, a/nebo na vyloučení některé práce nebo dodávky z předmětu plnění, a to vždy o dobu nezbytnou k jejich provedení a v souladu s platnými právními předpisy;
- z důvodu nepředvídatelných okolností např. v souvislosti s pandemií covid-19 (např. nařízení vlády, omezení pohybu osob apod.), které prokazatelně brání řádné realizaci díla, tak, že, nelze realizovat dílo či jeho část řádně; délka příslušné sjednané lhůty se prodlužuje, a to vždy nejdéle o dobu trvání příslušného omezení, není-li sjednáno jinak.
- z důvodu vstupu v platnosti jiných právních předpisů či stanovisek vydaných třetí osobou, které Objednatel ani Zhotovitel v době účinnosti této smlouvy nevěděl či nemohl předpokládat.

1.12.3. Změny ceny v důsledku změny DPH

K ceně sjednané v této smlouvě v Kč bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty (DPH) vždy v zákonem stanovené sazbě a výši k datu uskutečnění zdanitelného plnění.

1.12.4. Změny rozsahu předmětu plnění – omezení předmětu plnění

Zadavatel si vyhrazuje právo omezit předmět plnění veřejné zakázky a nerealizovat některé části předmětu plnění např. z důvodů nedostatku finančních prostředků.

Dodavatel podáním nabídky souhlasí s těmito možnostmi a je si vědom skutečnosti, že pokud nastane takový případ, nemá právo vymáhat realizaci předmětu plnění případně celého předmětu plnění a nemůže zadavateli účtovat jakékoliv sankce, náhrady škody či ušlý zisk z toho plynoucí.

1.13. FUNKČNÍ ZKOUŠKY

1.13.1. Provedením funkčních zkoušek se rozumí vyzkoušení provozuschopnosti díla po dokončení všech stavebních i technologických součástí díla. Zhotovitel provede v rámci funkčních zkoušek komplexní vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět díla.

1.13.2. Zhotovitel připraví dílo k provedení funkčních zkoušek ve lhůtě nejpozději 15 kalendářních dnů před termínem předání a převzetí díla. Před zahájením funkčních zkoušek předá Zhotovitel Objednateli a TDS písemně podmínky, za kterých se budou funkční zkoušky provádět. O zahájení a ukončení funkčních zkoušek bude mezi smluvními stranami sepsán protokol. Protokol bude obsahovat podrobné vyhodnocení provedených funkčních zkoušek, které vypracuje Zhotovitel.

1.13.3. Provedením funkčních zkoušek musí Zhotovitel prokázat provozuschopnost díla a správnou funkci všech prvků a systémů, které jsou součástí díla. Vady díla, které budou zjištěny při provádění funkčních zkoušek je Zhotovitel povinen odstranit:

1.13.3.1. Vady bránící užívání díla – do termínu předání a převzetí díla.

1.13.3.2. Vady nebránící užívání díla – do termínu pro odstranění vad a nedodělků sjednaném v odstavci 2.1.3. článku II. této smlouvy.



- 1.13.4.** Provedením funkčních zkoušek musí Zhotovitel prokázat řádnou funkci jednotlivých součástí díla, provést regulaci systémů pro potřeby provozu a prokázat provozuschopnost díla a správnou funkci všech prvků a systémů, které jsou součástí díla.
- 1.13.5.** Funkční zkoušky těch prvků a zařízení, které nelze provést (např. topná zkouška, zkouška funkce chlazení – v závislosti na ročním období) budou provedeny dodatečně v období vhodných klimatických podmínek (dodatečné funkční zkoušky). Rozsah těchto dodatečných funkčních zkoušek a termíny jejich provedení budou smluvními stranami dohodnuty písemně.
- 1.13.6.** Po dobu provádění funkčních zkoušek i dodatečných funkčních zkoušek bude činný realizační tým Zhotovitele i Objednatele, který se bude scházet na pravidelných výrobních výborech min. 1x za 14 dnů a na nich bude průběžně vyhodnocovat průběh funkčních zkoušek a dodatečných funkčních zkoušek a bude řešit aktuální potřeby s tím spojené.

1.14. NÁVOD NA PROVOZ A ÚDRŽBU DÍLA

- 1.14.1.** Zhotovitel vypracuje a předá Objednateli k termínu předání a převzetí díla Návod na provoz a údržbu díla. V tomto dokumentu budou Zhotovitelem podrobně popsány pro jednotlivé součásti díla (stavební i technologické) podmínky, které musí Objednatel dodržet a činnosti a servisní úkony, které musí Objednatel pravidelně v průběhu provozování díla provádět tak, aby platila záruka za dílo poskytovaná Zhotovitelem podle této smlouvy.
- 1.14.2.** Součástí Návodu na provoz a údržbu díla budou zejména:
- 1.14.2.1. Dokumentace údržby, která bude obsahovat:
- seznam nutných a povinných servisních úkonů pro jednotlivé součásti díla vč. lhůt jejich provádění;
 - předepsané revize pro jednotlivé součásti díla vč. lhůt jejich obnovy;
 - plán preventivních prohlídek jednotlivých součástí díla.
- 1.14.2.2. Manipulační a provozní řady.
- 1.14.2.3. Návod k obsluze všech zařízení dodaných v rámci díla.

Článek II. Doba plnění

2.1. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit jednotlivé části díla v dále uvedených, smluvními stranami dohodnutých, lhůtách:

- 2.1.1. zahájení provádění díla (doba zahájení stavebních prací v závislosti na vyklizení objektu)**
druhá polovina listopadu 2025
- 2.1.2. řádné ukončení a předání celého díla (lhůta pro dokončení stavebních prací) – (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání) včetně úplného a řádného vyklizení staveniště:**
nejpozději do 180 kalendářních dnů od zahájení plnění
- 2.1.3. odstranění veškerých vad a nedodělků,**
nejpozději do 15 kalendářních dnů od termínu podle odst. 2.1.2. této smlouvy.
- 2.1.4.** Smluvní strany dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění sjednané touto smlouvou, nebude-li možné práce zahájit nebo v nich pokračovat z důvodů ležících na straně Objednatele.

2.2. HARMONOGRAM PLNĚNÍ

- 2.2.1.** Podrobný harmonogram plnění díla s uvedením termínů plnění uzlových bodů této smlouvy je uveden v příloze č. II. této smlouvy – HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. V harmonogramu plnění musí být zohledněny všechny požadavky zadavatele na provádění díla.
- 2.2.2.** Dospěje-li v průběhu provádění díla Objednatel nebo technický dozor stavebníka (dále jen TDS) k závěru, že skutečný postup prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby předložil změněný Harmonogram prací a dodávek, zajišťující splnění díla v dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně vyhovět.
- 2.2.3.** Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDS doložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla, a to vždy před zahájením prací. Na výzvu TDS je Zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si TDS nebo Objednatel výslovně vyžádá, a to bez vlivu na změnu ceny díla.
- 2.2.4.** Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením, předáním Objednateli bez vad a nedodělků.
- 2.2.5. VYHAZENÉ ZMĚNY LHŮTY ČI TERMÍNU PLNĚNÍ**
Lhůty plnění sjednané touto smlouvou mohou být změněny dohodou smluvních stran pouze:
- nebude-li možné práce zahájit nebo v nich pokračovat z důvodů ležících na straně Objednatele,
 - Z důvodů provedení i jiných dodávek, služeb nebo stavebních prací než těch, které byly



obsahem předmětu plnění nebo v případě vyloučení realizace některých dodávek, služeb nebo stavebních prací než těch, které byly obsahem předmětu plnění (změna předmětu plnění odůvodněná podle § 222 Zákona), a to vždy o dobu, která je nezbytná a odůvodněna provedením změny předmětu plnění,

- z důvodu vstupu v platnosti jiných právních předpisů či stanovisek vydaných třetí osobou, které Objednatel ani Zhotovitel v době účinnosti této smlouvy nevěděl či nemohl předpokládat.

Způsob sjednání změny lhůty plnění

- Zhotovitel je povinen ve stavebním deníku průběžně evidovat veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně jakékoliv lhůty plnění (počty pracovníků, časovou náročnost prováděných prací apod.). Zhotovitel je povinen provést výpočet změny lhůty plnění (tento výpočet je Zhotovitel povinen náležitě průkazně podložit) a předložit písemný požadavek na změnu lhůty plnění Objednateli k odsouhlasení;
- písemný požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na jednostrannou změnu lhůty plnění. Jednání o změně lhůty plnění je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a podmínek vyplývajících ze Zákona.

Článek III. Místo plnění

Místem plnění díla jsou Projektem vymezené plochy a prostory MŠ na adrese: Trojická 18/397, Praha 2, kód NUTS CZ010.

Článek IV. Cena díla

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto:

4.1. Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty (dále rovněž jen „DPH“)

13.957.611,50 Kč

Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % z celkové ceny díla uvedené v článku 4.1. výše činí částku

2.931.098,42 Kč

Dohodnutá celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem

16.888.709,92 Kč

(slovy: šestnáct milionů osm set osmdesát osm tisíc sedm set devět korun českých a devadesát dva haléřů).

4.2. V předchozích odstavcích toho článku uvedená cena díla se sjednává jako cena pevná a nepřekročitelná (s výjimkou, uvedenou v odstavci 4.3. tohoto článku), platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla včetně dopadů změn cenové úrovně až do skutečného data předání tohoto díla a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele, s níž se za podmínek zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů ucházel o tuto veřejnou zakázku. Kalkulace ceny byla provedena podle zadávací dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla a zahrnuje též veškeré související náklady, které nejsou přímo uvedeny v předmětu díla, jako jsou: náklady na dopravu, montáž, předání, zprovoznění, účast na kolaudačním řízení, provozní náklady, náklady na autorská práva, pojištění, daně, cla, bankovní záruky a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu plnění.

4.3. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze za splnění sjednaných podmínek. Podmínky, při jejichž splnění je možné změnit cenu za plnění Zhotovitele touto smlouvou sjednanou, jsou smluvními stranami sjednány takto:

4.3.1. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, přitom sazba DPH bude účtována vždy v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

4.3.2. Za podmínek touto smlouvou sjednaných.

4.4. SCHVÁLENÍ A OCENĚNÍ ZMĚN DÍLA

4.4.1. Nastane-li změna předmětu díla podle ustanovení odst. 1.8. této smlouvy vyžádaná zástupcem Objednatele ve věcech smluvních, popřípadě vyvolaná změnou technického řešení díla oproti PROJEKTU, aniž je tato změna způsobena Zhotovitelem, budou práce spojené s takovými změnami sjednány podle přílohy č. III. této smlouvy za podmínek touto smlouvou stanovených; kalkulace ceny takových změn bude provedena podle položek, které jsou obsaženy v ROZPOČTU přílohy č. I. této smlouvy. V případě, že v ROZPOČTU takové položky obsaženy nejsou, budou pro ocenění použity položky z ceníku cenové soustavy URS v aktuální cenové úrovni ke dni předání nabídky Zhotovitele, pokud ceník URS takové položky neobsahuje, bude provedeno ocenění individuální kalkulací a předložením několika cenových nabídek podle situace na trhu.



4.4.2. Obě smluvní strany se zavazují, že ve všech případech shora uvedených budou jednat bez zbytečného odkladu.

4.5. Práce, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny, ačkoliv jsou součástí sjednaného předmětu plnění, budou z celkové ceny díla odečteny, přičemž se při jejich ocenění bude postupovat v souladu s odstavcem 4.4.1. této smlouvy.

Článek V. Platební podmínky

5.1. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit faktury za práce a dodávky provedené v uplynulém kalendářním měsíci.

5.1.1. Podkladem k vystavení faktury – daňového dokladu - je soupis skutečně provedených prací v uplynulém kalendářním měsíci vystavovaný Zhotovitelem a potvrzený TDS. Zhotovitel je povinen předat soupis TDS k odsouhlasení nejpozději do 3. dne následujícího kalendářního měsíce. TDS připojí své stanovisko k soupisům provedených prací a dodávek a vrátí jej zpět Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od jejich obdržení.

5.1.2. SOUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ A DODÁVEK

Soupis skutečně provedených prací a dodávek vychází z ROZPOČTU a Zhotovitel ho sestaví samostatně pro investiční položky a samostatně pro neinvestiční položky. Soupis skutečně provedených prací bude obsahovat:

- počet měrných jednotek celkem (podle ROZPOČTU);
- počet měrných jednotek provedených od zahájení prací do konce předchozího fakturačního období (dosud fakturované položky);
- počet měrných jednotek provedených v průběhu daného fakturačního období, na které je vystavena faktura Zhotovitele (v daném fakturačním období fakturované položky);
- počet měrných jednotek, které zbývají k provedení do konce realizace díla (dosud nefakturované položky).

Soupis skutečně provedených prací, který bude Zhotovitel předkládat TDS ke kontrole před vystavením faktury, bude předložen TDS v tištěné podobě a současně v datové podobě. Částky v soupisu provedených prací budou uvedeny na 2 desetinná místa a číselně musí s přesností na 2 desetinná místa korespondovat s ROZPOČTEM, který je součástí přílohy č. 1. této smlouvy.

5.1.3. SOUHRNNÝ ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL

Součástí každé z faktur (v její příloze) bude souhrnný zjišťovací protokol, ve kterém budou uvedeny tyto údaje:

- celková cena díla v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH;
- do daného fakturačního období fakturovaná cena díla v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH;
- v daném fakturačním období fakturovaná cena díla v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH;
- zbývající (dosud nefakturovaná) cena díla v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH.

5.1.4. Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace Zhotovitele v daném měsíci předá Zhotovitel TDS vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit výhradně pro potřeby Objednatel.

5.2. Každá faktura Zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle v rozhodné době účinných právních předpisů a dále musí obsahovat:

- číslo smlouvy;
- číslo faktury;
- den uskutečnění zdanitelného plnění;
- den splatnosti faktury;
- označení díla.

Každá faktura Zhotovitele musí v příloze obsahovat:

- souhrnný zjišťovací protokol;
- objektový zjišťovací protokol;
- soupis provedených prací a dodávek.

5.3. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v odstavcích 5.1. a 5.2. této smlouvy, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli. Po opravě faktury předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku V. odstavec 5.5. této smlouvy. Rovněž tak, zjistí-li Objednatel před úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn Zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti Zhotovitele za vadu předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku V. odstavec 5.5. této smlouvy.

5.4. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že Zhotovitel přeruší v rozporu s touto smlouvou práce, práce provádí v rozporu s PROJEKTEM nebo touto smlouvou, pokud je v prodlení s realizací oproti harmonogramu, a to až do doby, než překážka k úhradě odpadne.

5.5. Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, je do 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli do sídla Objednatel uvedeného v záhlaví smlouvy, případně elektronicky, a to do datové schránky Objednatel nebo na emailovou adresu: posta@praha2.cz. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je



poslední kalendářní den v měsíci, za který je faktura – daňový doklad vystavena.

Objednatel může splatnost faktur v ojedinělých případech jednostranně prodloužit až o dalších 30 dnů (respiro), jestliže o takovém rozhodnutí před uplynutím lhůty splatnosti vyrozumí dodavatele. Objednatel není v prodloužené době splatnosti v prodlení, ani nejde o porušení jeho povinnosti uhradit faktury řádně a včas - dodavateli proto nevzniká právo na úrok z prodlení ani smluvní pokutu či jiné sankce.

5.6. POZASTÁVKA

5.6.1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla do výše 90 % ceny sjednané smluvními stranami v článku IV. odstavec 4.1. této smlouvy. Zbývajících 10 % z ceny sjednané smluvními stranami v článku IV. odstavec 4.1. této smlouvy slouží jako pozastávka.

5.6.2. Poslední fakturu (tj. fakturu ve výši 10% ceny sjednané smluvními stranami v článku IV. odstavec 4.1. této smlouvy) vystaví Zhotovitel po předání a převzetí poslední části díla. Objednatel uhradí fakturu až po úplném odstranění veškerých vad a nedodělků bez ohledu na vyznačenou splatnost poslední faktury.

5.7. SCHVALOVÁNÍ PLATEB

5.7.1. Zhotovitel předloží TDS soupis prací a dodávek, které hodlá fakturovat v daném fakturačním období. TDS provede kontrolu soupisu provedených prací a sdělí Zhotoviteli své stanovisko k účtovaným položkám. Pokud TDS zjistí, že účtované položky nejsou v souladu se skutečností na stavbě a s touto smlouvou, vrátí soupis prací a dodávek Zhotoviteli k opravě. Opravený soupis prací a dodávek předloží Zhotovitel opět TDS. Svůj souhlas se soupisem prací a dodávek vyjádří TDS svým podpisem.

5.7.2. Zhotovitel vystaví fakturu – daňový doklad za dané fakturační období, jehož přílohou bude soupis prací a dodávek potvrzený TDS a doručí ho do sídla Objednatele. Platební doklad, který nebude obsahovat soupis prací a dodávek potvrzený TDS není úplný a Objednatel ho nemůže proplatit.

5.7.3. SCHVALOVÁNÍ POZASTÁVKY

Ke stanovisku TDS k výstupní kontrole Zhotovitele, provedené v souladu se systémem řízení jakosti Zhotovitele, bude připojen, bude-li to třeba, seznam vad a nedodělků vyhotovených Zhotovitelem jako součást Zhotovitelovy výstupní kontroly. V něm budou přesně určeny a popsány veškeré prvky nebo části díla, které jsou vadné nebo nedostatečné, neodpovídají požadavkům PROJEKTU a této smlouvě a budou muset být opraveny či nahrazeny před úplným dokončením a předáním díla, a to v čase pro TDS v zastoupení Objednatele přijatelném. TDS stanoví datum předání teprve po ukončení prohlídky vad a nedodělků a poté, co od Zhotovitele obdrží požadované doklady. Poslední platba může být schválena k úhradě po úplném dokončení díla Zhotovitelem, pokud objednatel nerozhodne podle článku V. odstavec 5.6.2. této smlouvy.

5.8. Zadavatel si je oprávněn započítávat případné smluvní pokuty proti fakturovaným částkám.

5.9. PŘENESENÁ DAŇOVÁ POVINNOST

Dodavatel se při vystavování daňových dokladů zavazuje, že bude postupovat v souladu s ustanovením § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Článek VI. Staveniště

6.1. PŘEVZETÍ, PROVOZ A VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

6.1.1. Staveništěm se rozumí prostor určený PROJEKTEM. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště nejpozději 5 dnů před zahájením prací. O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, přičemž za rozhodný termín předání a převzetí každého ze stavenišť se považuje den zahájení předání a převzetí každého ze stavenišť. Součástí protokolu bude soupis oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele a soupis organizačních požadavků Objednatele.

6.1.2. Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho předání Objednateli. Zhotovitel platí vodné, stočné a náklady na další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru. Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu staveniště.

6.2. VYTÝČENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za:

6.2.1. správnost umístění úrovní, rozměrů a zaměření všech částí díla;

6.2.2. zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě uvedených.

Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění, úrovni, rozměrech nebo zaměření jakékoliv části díla, je Zhotovitel povinen bezodkladně na výzvu Objednatele nebo TDS odstranit takové nedostatky na vlastní náklad, a to způsobem stanoveným TDS.

6.3. ÚKLID STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný každodenní úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytké překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely, při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní rum, odpady a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je

Zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen předávat TDS doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s posledně citovaným zákonem.

6.4. VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání každé z částí díla každé ze stavenišť zcela vyklidit, jinak je Objednatel oprávněn převzetí každé z částí díla odmítnout. Při vyklizení staveniště je Zhotovitel povinen uvést okolní plochy, které nejsou řešeny PROJEKTEM do stavu, v jakém byly před zahájením realizace díla.

6.5. DOPRAVNÍ OPATŘENÍ

6.5.1. Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a odstranění vad a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarušily:

6.5.1.1. provoz v okolí stavby, životní podmínky osob užívajících budovy a prostory areálu a jejich bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí místa předmětu plnění zakázky v rozsahu určeném příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučenými i závaznými předpisy o ochraně životního prostředí;

6.5.1.2. přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací.

Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly v souvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajících z článků 6.5.1.1. a 6.5.1.2., a to v rozsahu, ve kterém je za toto narušení sám odpovědný.

6.5.2. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištění a poškozením pozemních komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy prováděné Zhotovitelem, jeho subdodavateli či osob, které k dopravě použil. Zhotovitel je zároveň povinen věnovat zvýšenou péči výběru tras pozemních komunikací, výběru používaných dopravních prostředků a omezení a rozložení dopravovaných nákladů tak, aby případné poškození pozemních komunikací v důsledku přepravy materiálů a osob bylo omezeno na nejmenší možnou míru.

6.5.3. Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je Zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav na pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti s prováděním díla provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto úpravy na vlastní náklad a je povinen odškodnit Objednatele za všechny nároky z titulu škod na pozemních komunikacích způsobených touto dopravou i v případě, že budou vzneseny přímo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyřešit veškeré takové nároky vzniklé z uvedeného titulu.

6.5.4. Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou Zhotoviteli k poškození jakékoliv pozemní komunikace na přístupu ke staveništi v souvislosti s přepravou osob, podílejících se na provádění díla, materiálu anebo zařízení určených k zabudování do díla, strojů a pomocných stavebních prostředků, zařízení staveniště atd., je Zhotovitel povinen to neprodleně oznámit TDS a Objednateli, jakmile se o takové škodě dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznesl jakýkoliv nárok z titulu poškození pozemní komunikace. Je-li podle právních předpisů správce komunikace povinen odškodnit dopravce za škodu způsobenou na komunikaci, je Zhotovitel odpovědný za jakékoliv náklady vynaložené v této souvislosti.

Článek VII. Stavební deník a kontrolní dny stavby

7.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební deník, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je Zhotovitel povinen předat stavební deník Objednateli.

7.2. Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v souladu s ustanovením § 157 zák. č. 183/2006 Sb. (stavební zákon). Stavební deník bude přístupný na stavbě Objednateli v pracovní době. Zhotovitel zapisuje do stavebního deníku všechny důležité okolnosti týkající se stavby a skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména časový postup prací, odchylky od PROJEKTU nebo od podmínek stanovených rozhodnutím nebo opatřením, popřípadě další údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy, jako je například teplota ve vztahu ke stavebním pracím, zejména s mokrym výrobním procesem, počasí (například déšť) u zemních prací a terénních úprav, apod., denně do něj provádět zápisy všech rozhodných a významných skutečností o průběhu stavby. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění nepodstatných odchylek prováděných prací od PROJEKTU, klimatické podmínky apod. Pokud bude Zhotovitel účtovat HZS (hodinovou zúčtovací sazbu), budou počty hodin účtovaných v HZS zapsány ve stavebním deníku v den, kdy budou takové práce prováděny. Zápisy ve stavebním deníku budou datovány a podepsány Zhotovitelem.

7.3. Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze Objednatel a TDS případně jimi písemně pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo oprávněné orgány státní správy.

7.4. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník TDS denně (případně kdykoliv na vyzvání) ke kontrole a k provádění zápisů a současně mu bez zbytečného odkladu vydat průpisy uzavřených stran stavebního deníku.

7.5. Objednatel a TDS je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku Zhotovitele, nejméně jednou za týden potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů.

7.6. Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se jednou za týden pravidelných kontrolních dnů za účelem kontroly provádění díla za účasti TDS a Objednatele a autorského dozoru projektanta a zhotovitele projektu pro provedení stavby. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování časového harmonogramu výstavby a



na kvalitu prováděných prací. Ke kontrolním dnům je Zhotovitel povinen písemně pozvat účastníky nejméně 7 dní před kontrolním dnem, nebude-li smluvními stranami předem dohodnuto jinak.

7.7. Zápis z kontrolního dne bude obsahovat:

- předmět kontrolního dne;
- vyjádření TDS, Objednatele a Zhotovitele k výsledku kontroly;
- soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením termínů jejich plnění a odpovědnosti konkrétních účastníků výstavby za jejich plnění;
- sjednaný termín odstranění zjištěných vad a drobných nedodělků;
- soupis provedených, předem TDS a Objednatelem odsouhlasených víceprací ve formě touto smlouvou dohodnuté;
- podpisy zúčastněných osob.

7.8. Kontrolní den povede TDS, který z něj rovněž pořídí zápis.

7.9. Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění díla TDS a Objednatelem a jím oprávněných osob na staveništi, jež budou zaznamenány ve stavebním deníku.

7.10. Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.

Článek VIII. Provádění díla

8.1. Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat této smlouvě. Výlučně bude Zhotovitel zodpovědný za stavební a konstrukční prostředky, metody, techniky, užití technologie a za koordinaci různých částí díla, a to zejména za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů.

8.2. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla podle zákona č. 309/2006 Sb. a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a bude dodržovat nařízení koordinátora BOZP, kterého zajišťuje Objednatel. Dále je Zhotovitel zodpovědný za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen dodržovat podmínky citovaných právních předpisů a dále zejména (nikoliv však pouze):

8.2.1. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory areálu a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno;

8.2.2. zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné tabulky a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno TDS, příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování veřejného pořádku;

8.2.3. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla;

8.2.4. vlivem činnosti Zhotovitele nesmí dojít ke škodám na objektech a inženýrských sítích. Případné vzniklé škody hradí Zhotovitel, a to i třetím osobám, pokud škoda vznikne působením Zhotovitele;

8.2.5. v případě, že Zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. Případné vzniklé škody hradí Zhotovitel.

8.3. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatel dílo s využitím vlastních kapacit a třetích osob. Tyto třetí osoby (dále jen „subdodavatelé“) se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi zhotovitelem a subdodavatelem.

8.3.1. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené subdodavateli. Zhotovitel vytvoří stabilní tým osob odpovědných za provádění a řízení prací vlastních i subdodavatelů (viz odst. 8.9. této smlouvy) a je oprávněn změnit tyto odpovědné osoby pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem Objednatele.

8.3.2. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce subdodavatelů řádně koordinovat.

8.3.3. Zhotovitel je povinen průběžně v návaznosti na postup realizace díla předkládat Objednateli subdodavatelský systém.

8.3.4. Zhotovitel je povinen si v návaznosti na postup realizace díla vyžádat od subdodavatelů jejich podrobné požadavky na stavební připravenosti a tyto předložit na vědomí Objednateli.

8.4. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za návrh, dílo, provoz, údržbu a odstranění dočasného konstrukčního či jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních či stavebních metod požadovaných při jejich použití. Zhotovitel zajistí pro výkon těchto činností spolupráci osoby autorizované v příslušných oborech, ve kterých je činnost autorizované osoby požadována zákonem, určena smlouvou, nebo je-li přítomnosti autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné, a i jinak náležité výsledky.

8.5. Zhotovitel se před zahájením práce seznámí s PROJEKTEM a shledá-li jakékoli vady, nesrovnalosti, omyly či



nedostatky v PROJEKTU, nebude pokračovat v práci či dodávkách, dokud nedostane od TDS opravené nebo chybějící údaje a pokyny.

- 8.6.** Zhotovitel zpracuje a bude podle potřeby či požadavků Objednatele průběžně aktualizovat harmonogram provádění díla a srovnávat postup prací s údaji o základních etapách postupu prací na díle tak, aby zaručoval dodržení veškerých termínů díla. Zhotovitel bude sledovat průběh a postup provádění díla ve vztahu k tomuto harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a TDS v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o zpoždění a jakýchkoli požadovaných úpravách, které z takového zpoždění vyplynou.
- 8.7.** S ohledem na dodržování harmonogramu podle ustanovení předchozích článků se Zhotovitel zavazuje pro všechny fáze provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny provádění díla.
- 8.8.** Bez ohledu na předcházející ustanovení nebudou považovány nedostatky v údajích výkresové dokumentace či v textových vyjádřeních, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová dokumentace nebo textové vyjádření jsou odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se užívají a jsou pro řádné provedení díla běžně uznávány za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady.

8.9. DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVÁDĚNÍM DÍLA

8.9.1. Zhotovitel je výkonem dozoru nad provedením díla (dále jen dozor Zhotovitele) povinen pověřit autorizovanou osobu, oprávněnou k výkonu této činnosti podle zákona a podle plánu kvality Zhotovitele. Vyžaduje-li to rozsah činnosti, je Zhotovitel povinen zajistit i dostatečný počet způsobilých spolupracovníků. Všechny tyto osoby jsou povinny být přítomny na místě díla, a to v pracovní době, po celou dobu provádění díla.

8.9.2. Dozor Zhotovitele bude pro Objednatele a TDS přijatelný a nebude po dobu realizace předmětu díla vyměněn, pokud se tak nestane ze závažných důvodů, avšak vždy po předchozí vzájemné dohodě Zhotovitele s TDS. Případnou výměnu osob dozoru Zhotovitele je povinen Zhotovitel Objednateli předem písemně oznámit. Pokud Zhotovitel neobdrží od Objednatele odpověď na oznámení změny osoby dozoru Zhotovitele do 7 kalendářních dnů, má se za to, že Objednatel s výměnou osoby dozoru Zhotovitele souhlasí. Osoba pověřená dozorem Zhotovitele je

pan Vladimír Augusta ve funkci stavbyvedoucího

8.9.3. Osoba vykonávající dozor Zhotovitele bude zastupovat Zhotovitele na místě díla a pokyny, které jí budou předány TDS, budou platit stejně, jako by byly předány Objednatelům přímo Zhotoviteli. Veškeré pokyny TDS budou Zhotoviteli potvrzeny písemně ve stavebním deníku.

- 8.10.** Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění bude neodkladně a průběžně odstraňovat ze staveniště.
- 8.11.** Zhotovitel oznámí TDS a Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí TDS a Objednatele písemně s jejich výsledky. Provedené zkoušky jsou v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídí jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži Zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokáží oprávněnost pochybností Objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky Objednatel.
- 8.12.** Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové dokumentace postup provádění díla. Tato dokumentace, která slouží jako závazný podklad pro zpracování dokumentace skutečného provedení díla, bude trvale uložena na stavbě a bude v průběhu realizace díla na vyžádání předložena ke kontrole TDS.
- 8.13.** Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace předmětu díla bude mít k dispozici potřebný počet dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků jak vlastních, tak i u subdodavatelů. U pracovních postupů a technologií, kde budou používány speciální materiály, nebo kde jsou vyžadovány speciální odborné znalosti či dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na žádost Objednatele předkládat před započítáním takovýchto prací doklad o odborné způsobilosti pracovníků (kopii o zaškolení pracovníků u autorizované organizace).
- 8.14. Požadavky Objednatele na organizaci a provádění díla**
- 8.14.1** Objednatel je povinen koordinovat etapovitost a harmonogram provádění prací podle pokynů a potřeb zadavatele vyplývajících z provozních nároků objektu a uživatele objektu.

Článek IX. Práva a povinnosti Objednatele

- 9.1.** Objednatel je povinen zajistit při předání staveniště:
jedno odběrné místo elektrické energie 230/450 V 50 Hz a vody z přístupných míst.
Náklady na spotřebovanou vodu a elektrickou energii bude objednatel zhotoviteli fakturovat dle podružných měřičů, které budou na stavbě instalovány. Účtované jednotkové ceny budou odpovídat cenám, které účtují objednateli jednotliví dodavatelé energií.
- 9.2.** Oprávněná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy pověřuje výkony funkce technického dozoru Objednatele dle této smlouvy (TDS) tyto osoby:

Ing. arch. Jan Schneedörfler

Objednatel dále pověřuje výkonem autorského dohledu projektanta (AD) tyto osoby:

PLÁN PLUS, s.r.o.



Objednatel dále pověřuje výkonem funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (v textu této smlouvy označen jako koordinátor BOZP) tyto osoby:

pan, paní **BUDE DOPLNĚNO PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ**

- 9.3.** Technický dozor Objednatele nesmí v souladu s ustanovením § 46d odstavec (2) Zákona provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
- 9.4.** Objednatel, TDS, AD a koordinátor BOZP nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat dílo. Budou-li části díla připravovány na místě jiném, než je místo díla, budou mít Objednatel, TDS, AD a koordinátor BOZP nebo jimi řádně zmocněné osoby kdykoliv přístup k těmto částem díla v kterémkoliv fázi jejich výroby.
- 9.5.** Bude-li muset dílo projít podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvláštními zkouškami, kontrolami nebo schvalováním, bude-li to požadovat TDS nebo vyplývá-li takový požadavek ze zákonů, vyhlášek či nařízení platných v místě provádění díla, předá Zhotovitel TDS včas informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je povinen zajistit zkoušky, kontrolu nebo schválení příslušnými orgány či úřady a včas písemně TDS vyrozumět o místě a čase jejich konání. TDS průběžně kontroluje provádění prací a uplatňování postupů, stanovených plánem jakosti Zhotovitele, a to včetně záznamů o nich - zejména záznamy Zhotovitele o provádění vstupních, mezioperačních a výstupních kontrol, aniž by byl zodpovědný za plnění jakýchkoli povinností Zhotovitele.
- 9.6.** Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním nebo dokončením, je Zhotovitel na pokyn TDS povinen tuto část díla odkryt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést část díla do řádného stavu.
- 9.7.** Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, dojde-li k závěru, že tato část díla neodpovídá smlouvě. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude Zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. V opačném případě uhradí náklady spojené s vykonáním takovéto zkoušky Objednatel.

9.8. PRÁVA A POVINNOSTI TDS

- 9.8.1.** TDS jménem Objednatele provádí veškeré administrativní úkony spojené s přípravou a vyhotovením zakázky a s uskutečněním díla v rozsahu stanoveném PROJEKTEM a touto smlouvou. Za tím účelem bude vydávat v souladu s ustanoveními této smlouvy písemné, výjimečně (jen v případě nutnosti) ústní pokyny a příkazy. Zhotovitel je povinen tyto pokyny a příkazy akceptovat. Byl-li TDS vydán ústní pokyn, který jím byl do sedmi dnů písemně potvrzen, bude mít platnost písemného pokynu.
- 9.8.2.** TDS bude zastupovat Objednatele během provádění díla až do dokončení všech úprav nebo náprav vad v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o odpovědnosti Zhotovitele za vady a o poskytnutí záruk až do doby podpisu předávacího protokolu poslední části díla. Objednatelovy pokyny budou Zhotoviteli předávány prostřednictvím TDS. TDS je zmocněn jednat jménem Objednatele pouze v rozsahu PROJEKTU a této smlouvy, nebude-li rozsah zmocnění výslovně písemně upraven jinak.
- 9.8.3.** TDS bude dozorovat na jakostní a množstevní soulad prováděného díla (jeho navrženého tvarového, materiálového a technologického řešení) s PROJEKTEM, nebude však zodpovědný za používání stavebních prostředků, metod, technik a technologických postupů, nebude jejich používání kontrolovat, ani je nebude mít na starosti a nebude zodpovědný za dodržování bezpečnosti práce požadované pro danou stavbu příslušnou legislativou a jinými předpisy nebo běžnými stavebními postupy.
- 9.8.4.** TDS je zmocněn k výkladu právního a věcného obsahu a rozsahu PROJEKTU a této smlouvy a k vydávání stanovisek k jednáním a výkonům Zhotovitele. Vysvětlení a rozhodnutí TDS musí být v souladu s touto smlouvou.
- 9.8.5.** Nároky a případné spory, vztahující se k provádění díla nebo k výkladu PROJEKTU a této smlouvy, budou nejprve písemně předkládány TDS k posouzení a TDS vydá svá stanoviska písemnou formou bez zbytečného prodlení.
- 9.8.6.** TDS bude mít právo nepřijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat PROJEKTU a této smlouvě, popřípadě dát Zhotoviteli pokyn k zastavení takových prací a dodávek v jejich průběhu a upozornit Zhotovitele zápisem ve stavebním deníku, že tyto práce a dodávky nebudou převzaty. TDS má právo, kdykoliv to bude podle jeho názoru nezbytné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku díla třetí stranou, aby se zjistilo dodržování PROJEKTU a této smlouvy, ať bylo zkoušené dílo či jeho část vyrobeno, instalováno nebo dokončeno, či nikoliv.
- 9.8.7.** Náklady na kontroly nebo zkoušky ponese Zhotovitel ze svého, pokud:
- 9.8.7.1. jsou kontroly a zkoušky stanoveny nebo předpokládány přímo v této smlouvě nebo v obecně závazných právních předpisech nebo příslušných technických normách;
- 9.8.7.2. se kontrolou nebo zkouškou prokáže jakékoliv vadné plnění Zhotovitele, nebo pokud plnění Zhotovitele je prováděno v rozporu s PROJEKTEM, právními předpisy, technickými normami nebo touto smlouvou.
- 9.8.8.** Budou-li prováděny na pokyn TDS kontroly a zkoušky, které mají být na žádost TDS provedeny jinde než na pracovišti, u výrobce, subdodavatele nebo zpracovatele, půjdou náklady na tyto zkoušky k tíži Zhotovitele jen tehdy, pokud testované materiály anebo zařízení zkouškám nevyhoví tak, aby je mohl TDS schválit k použití nebo zabudování.
- 9.8.9.** Ani z práva TDS jednat, ani z jakéhokoli jeho rozhodnutí jednat či nejednat nevzniká TDS žádná povinnost ani odpovědnost vůči Zhotoviteli, jeho subdodavatelům, jejich zástupcům a ani žádným jiným osobám vykonávajícím jakoukoli činnost v souvislosti s dílem.
- 9.8.10.** TDS prověří Zhotovitelem předložená data výrobků, materiálů a vzorků v souvislosti s PROJEKTEM a touto smlouvou a vydá podle toho patřičné pokyny.

- 9.8.11.** TDS bude připravovat změny zakázky ve shodě s příslušnými ustanoveními této smlouvy o změnách a doplňcích díla.
- 9.8.12.** TDS bude provádět kontroly, aby mohl určit data podstatného dokončení a předání díla v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou v ustanoveních týkajících se osvědčování (ověřování) plateb, převezme písemné záruky a k nim se vztahující dokumentaci, vyžadované touto smlouvou a poskytnuté Zhotovitelem a předloží tyto dokumenty Objednateli k odsouhlasení.
- 9.8.13.** TDS není z titulu své funkce oprávněn žádným způsobem měnit ani odsouhlasit žádné změny věcného rozsahu, smluvní ceny, termínů ani žádných dalších ustanovení uvedených v této smlouvě. Tyto úkony je za Objednatele oprávněna provádět pouze osoba oprávněná jednat za Objednatele.
- 9.9.** Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 9.10.** Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli sám nebo prostřednictvím TDS předložení vzorků u těch výrobků a dodávek, u nichž si to Objednatel předem písemně vyhradí, a to alespoň ve lhůtě 20 kalendářních dnů před předpokládaným termínem realizace výrobku nebo dodávky na stavbě. Zhotovitel je povinen Objednatelem požadované vzorky předložit.
- 9.11.** Objednatel má právo provádět průběžné kontroly díla v průběhu jeho provádění a rozhodnout o zúžení předmětu díla na základě zjišťovacích protokolů.
- 9.12.** Objednatel si vyhrazuje právo omezit předmět plnění veřejné zakázky a nerealizovat některé části předmětu plnění např. z důvodů nedostatku finančních prostředků.

Článek X. Povinnosti Zhotovitele

- 10.1.** Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a součinnost osob pověřených výkonem funkce TDS při operativních kontrolách stavby. Stejně povinnosti Zhotovitele platí i pro výkon autorského dozoru projektanta.
- 10.2.** Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost subdodavatelů stavby a dalších účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění díla.
- 10.3.** Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze podle této smlouvy.
- 10.4.** Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutími příslušných správních orgánů.
- 10.5.** Zhotovitel je povinen zajišťovat po celou dobu plnění předmětu této smlouvy okamžité odstraňování odpadů a nečistot vzniklých v souvislosti s prováděním díla.
- 10.6.** Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad prováděním díla odborně způsobilým stavbyvedoucím.
- 10.7.** U těch částí díla, které vyžadují zpracování výrobní dokumentace, má Zhotovitel povinnost předložit dokumentaci před zahájením prací na těchto částech díla k odsouhlasení Objednateli, TDS a AD a odsouhlasenou dokumentaci předat ve 3 vyhotoveních Objednateli.
- 10.8.** Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s Objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatelem; takto nelze změnit termíny uvedené v této smlouvě a harmonogramu. Jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany Zhotovitele Objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu realizace stavby apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi Objednatelem a Zhotovitelem podléhá sankci ze strany Objednatele podle článku XIV. odstavce 14.7. této smlouvy.
- 10.9.** Zhotovitel je povinen poskytnout všem subjektům provádějícím kontrolu nezbytné doklady a informace týkající se dodavatelských činností souvisejících s provedením díla.
- 10.10.** Zhotovitel je povinen zajistit na stavbě bezpečnost a ochranu zdraví, respektovat zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., umožnit činnost inspektora bezpečnosti práce Objednatele. Neplnění povinností Zhotovitele s tímto ustanovením spojených podléhá sankci ze strany Objednatele podle článku XIV. odstavce 14.6. této smlouvy.
- 10.11.** Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly narušením práv třetích osob (obtěžování, ohrožení výkonu, zásah) činností Zhotovitele nebo v souvislosti s ním.
- 10.12. PODDODAVATELSKÝ SYSTÉM**
- 10.12.1.** Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel je oprávněn zajistit provádění částí předmětu díla dle této smlouvy třetími, k tomu odborně způsobilými osobami, není však oprávněn zadat provedení díla takovýmto třetím osobám jako celek.
- 10.12.2.** Zhotovitel má povinnost průběžně po dobu realizace díla předkládat Objednateli před uzavřením subdodavatelských smluv ke schválení subdodavatelský systém, a to v takovém předstihu, aby nebyla bržděna realizace díla podle harmonogramu.
- 10.12.3.** Další povinnosti Zhotovitele ve vztahu k jeho subdodavatelům jsou vymezeny v čl. I. odst. 1.10. této smlouvy.
- 10.13.** Technický dozor Objednatele nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že nastane-li tato skutečnost, neprodleně ji oznámí Objednateli.



- 10.14.** Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoby jím užitě při zhotovování díla byly na staveništi zřetelně označeny názvem či logem zhotovitele. Jakákoliv konkrétní výjimka podléhá předchozímu písemnému souhlasu zástupce TDS učiněnému zápisem do stavebního či montážního deníku.

Článek XI. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, pojištění díla

Vlastníkem díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy, je od počátku Objednatel. Po předání staveniště Zhotoviteli k provedení díla podle této smlouvy přechází odpovědnost za škodu způsobenou na díle, a za škodu způsobenou jeho provozem na Zhotovitele, a to až do doby jeho zpětného převzetí Objednatелеm.

11.1. POJIŠTĚNÍ

11.1.1. Zhotovitel se zavazuje sjednat v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy příslušné druhy pojištění a udržovat je po celou dobu provádění díla a v jednotlivých případech po dobu stanovenou v této smlouvě, jak následuje.

11.1.1.1. pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností Zhotovitele na prováděném a ukončeném díle nebo vzniklé Objednateli z porušení povinnosti Zhotovitele podle této smlouvy ve výši **40.000.000,- Kč** (doplň účastník, minimálně však **20 000 000,- Kč**), přičemž sjednané pojištění plnění musí být dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v případě poškození opraveno nebo znovu zhotoveno, přičemž pojištění plnění musí krytí i případný kalkulovaný zisk Zhotovitele; odpovídající pojistka bude udržována v platnosti od data zahájení provádění díla až do uplynutí záruční doby;

11.1.1.2. pojištění odpovědnosti za škody z provozu organizace s ohledem na pojišťovací podmínky pojišťovny, včetně úrazového pojištění zaměstnanců; odpovídající pojistka bude udržována v platnosti od data zahájení provádění díla až do uplynutí jednoho roku od data předání díla, které bude uvedeno v předávacím protokolu;

11.1.1.3. pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel a havarijní pojištění všech vozidel, která budou užívána v souvislosti s dílem.

Pokud se týče subdodavatelů Zhotovitele, bude jejich povinnost splněna, pokud uzavřou podobnou smlouvu v rozsahu přiměřeném jejich plnění.

11.2. ŠKODY ZPŮSOBENÉ TŘETÍM OSOBÁM (VČETNĚ MAJETKU OBJEDNATELE)

Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu, která bude pokrývat odpovědnost za škodu způsobenou na životě, zdraví a majetku třetích osob, včetně majetku Objednatele, činností prováděnou v souvislosti s prováděním díla a bude zahrnovat též pojištění škod způsobených krádeží, povodní, vichřicí a jinými nepředvídanými vlivy. Minimální výše pojištění částky na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě činí **20 000 000,- Kč** na jednu pojistnou událost.

11.3. Zhotovitel předloží Objednateli doklady o pojištění před zahájením díla a na vyžádání Objednatele nebo TDS i kdykoliv v průběhu provádění díla.

11.4. NÁHRADA ŠKODY

Uplatňování nároků na náhradu škody se řídí občanským zákoníkem.

Článek XII. Předání díla

12.1. Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla, případně jeho částí, na staveništi za účasti TDS, Objednatele a Zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob.

12.2. Zhotovitel dílo odevzdá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla. Zhotovitel nejpozději 7 dnů předem oznámí písemně TDS, že dílo je připraveno k převzetí. Zhotovitel s TDS dohodnou harmonogram převjímky. Na tomto základě TDS svolá předávací a převjímací řízení.

12.3. Zhotovitel je povinen u převjímacího řízení předat Objednateli minimálně ve třech vyhotoveních (originál + 2 kopie) veškeré nezbytné doklady, zejména:

- doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy;
- zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek;
- zápisy a osvědčení o zkouškách použitých výrobků a materiálů;
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
- záruční listy a návody k obsluze od dodaných výrobků;
- doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;
- doklady o individuálním vyzkoušení;
- manipulační, provozní řady, návod na provoz a údržbu díla a dokumentaci údržby.

pokud tyto doklady nepředal dříve, předává-li se pouze část díla, předá Zhotovitel Objednateli doklady týkající se takové části díla.

Dále zhotovitel sepíše protokol o předání a převzetí díla, který bude obsahovat:

- označení díla;
- označení Objednatele a Zhotovitele, číslo a datum uzavření smlouvy o dílo;



- zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle;
- prohlášení Objednatele o převzetí díla;
- datum a místo sepsání protokolu;
- jména a podpisy zástupců Zhotovitele a Objednatele oprávněných dílo předat a převzít;
- seznam předané dokumentace;
- soupis nákladů od zahájení po dokončení díla;
- termín vyklizení staveniště;
- datum počátku záruky za dílo a předpokládané datum ukončení záruky za dílo (v případě, že nedojde k reklamaci a přerušení běhu záruční doby);
- soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění.

12.4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje. V takovém případě smluvní strany sjednaly v článku 2.1.5. této smlouvy termín odstranění vad a nedodělků. Nedodržení takto sjednaného termínu ze strany Zhotovitele podléhá sankci ze strany Objednatele podle odst. 14.2. této smlouvy.

Článek XIII. Odpovědnost za vady

- 13.1.** Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.
- 13.2.** Zhotovitel poskytuje Objednateli na celé dílo bezvýhradnou záruční dobu v délce trvání **60 měsíců** tak, že všechny jeho části dle této smlouvy budou po celou dobu trvání záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti předpokládané PROJEKTEM a dílo bude způsobilé k řádnému užívání k účelu vyplývajícimu z charakteru díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy.
- 13.3.** Po dobu záruční doby zodpovídá Zhotovitel za jakost a provozuschopnost díla, a zajišťuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené PROJEKTEM a touto smlouvou.
- 13.4.** Náklady na řešení reklamací a odstraňování reklamovaných vad díla nese Zhotovitel.
- 13.5.** Zhotovitel poskytuje Objednateli na dílo záruku, že všechny jeho části dle této smlouvy budou po celou dobu trvání záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti předpokládané PROJEKTEM a dílo bude způsobilé k řádnému užívání k účelu vyplývajícimu z charakteru díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy.
- 13.6.** Zhotovitel odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 13.7.** Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na jejich nevhodnost upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. Zhotovitel nezodpovídá za vady díla, které byly způsobeny vyšší mocí.
- 13.8.** Zhotovitel však odpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem v důsledku nevhodného užívání díla, v případě, že na nevhodné užívání díla Objednatelem Objednatel písemně neupozornil nebo mu nepředložil návrh vhodných opatření.
- 13.9.** Záruční doba počíná běžet po dokončení, předání a převzetí kompletního díla a odstranění veškerých vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.
- 13.10.** Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo nebo jeho část dle této smlouvy užívat pro vady díla, za které odpovídá Zhotovitel.
- 13.11.** Pro ty součásti díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, a to tak, že byly nahrazeny novými součástmi, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne dokončení a předání příslušného předmětu reklamační opravy Objednateli.

Způsob uplatnění reklamace

13.11.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Za písemnou reklamaci se považuje též odeslání oznámení elektronickou poštou na e-mailovou adresu Zhotovitele určenou Zhotovitelem pro oficiální (zprávy se zaručeným elektronickým podpisem) příjem elektronické pošty nebo datovou schránkou. V případě havarijních vad postačuje pouze ústní oznámení Objednatele o výskytu takové vady na tel. číslo Zhotovitele. Zhotovitel je povinen pro tyto účely Objednateli po celou dobu záruční lhůty aktualizovat příslušnou e-mailovou adresu a nepřetržitě funkční telefonní číslo. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se vady projevují. Objednatel v reklamaci uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

13.11.2. Kontaktní spojení na Zhotovitele pro hlášení reklamovaných vad je:

e-mail:

tel.:

datová schránka: e7ajszy

13.11.3. Objednatel je oprávněn požadovat:

- odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařízení, strojů apod.);
- odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná;



- poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny díla dle této smlouvy, pokud je vada odstranitelná pouze při omezení užívání díla k jeho účelu nebo pokud se jedná o vadu neodstranitelnou, která však nebrání a neomezuje užívání díla k jeho účelu.
- 13.11.4.** Způsob vyřízení reklamace je Objednateli dán na výběr s tím, že uvedené způsoby je možné vzájemně kombinovat.
- 13.11.5.** Za havárii je Objednatel oprávněn označit takovou vadu, která svými následky brání užívání díla k účelu vyplývajícímu z charakteru stavby, nebo dochází-li v důsledku této vady k omezení běžného provozu.
- 13.11.6.** Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamacie odeslaná Objednatel v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 13.11.7.** Reklamacie se považuje za doručenu Zhotoviteli v okamžiku, kdy se písemný úkon Objednatele obsahující reklamací dostane do dispozice Zhotovitele. V případě úkonů činěných poštou se má za to, že písemný úkon Objednatele obsahující reklamací se dostal do dispozice zhotovitele do 3 dnů ode dne, kdy Objednatel předal listovní zásilku s tímto úkonem držiteli poštovní licence k přepravě. V případě úkonů činěných elektronickou poštou nebo datovou schránkou se má za to, že písemný úkon Objednatele obsahující reklamací se dostal do dispozice Zhotovitele v den odeslání takového písemného úkonu z adresy elektronické pošty nebo datové schránky Objednatele na adresu elektronické pošty nebo datové schránky Zhotovitele.

Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 13.11.8.** Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen neprodleně po obdržení reklamace Objednatele zahájit práce k odstranění reklamované vady.
- 13.11.9.** Zhotovitel musí vždy písemně sdělit v jakém termínu vadu(y) odstraní.
- 13.11.10.** Nezahájí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady ani do 10-ti dnů po obdržení reklamace Objednatele, nebude-li v konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno jinak, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobou. Tato dohoda musí být uzavřena písemně, přičemž pro tyto potřeby se za uzavření písemné dohody považuje situace, kdy se setkají projevy vůle smluvních stran učiněné elektronicky nebo faxem. Veškeré takto vzniklé náklady objednatel uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo objednatel požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. XIV. odst. 14.4. této smlouvy.
- 13.11.11.** Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit práce na odstraňování havarijní vady nejpozději do 2 hodin po obdržení reklamace (oznámení), nebude-li v konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno jinak. Tato dohoda musí být uzavřena písemně, přičemž pro tyto potřeby se za uzavření písemné dohody považuje situace, kdy se setkají projevy vůle smluvních stran učiněné elektronicky.
- 13.11.12.** Nezahájí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované havarijní vady ve sjednaném termínu po obdržení reklamace (oznámení) Objednatele, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním havarijní vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobou. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. XIV. odst. 14.4. této smlouvy.
- 13.11.13.** Prokáže-li se, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že na jím reklamovanou vadu se nevztahuje záruka Zhotovitele, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu vzniklé náklady v souvislosti s odstraněním vady.
- 13.11.14.** Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do míst, do kterých je nezbytný přístup k odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem zahájení prací na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.

Lhůty pro odstranění reklamovaných vad

- 13.11.15.** Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatel.
- 13.11.16.** Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatel jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 24 hodin od okamžiku uplatnění reklamace (oznámení) Objednatel.
- 13.11.17.** Nedokončí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobou. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. XIV. odst. 14.4. této smlouvy.



13.11.18. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí převzetí dokončených prací na odstranění vady a odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

Poskytnutí slevy

13.11.19. V případě, že v reklamaci Objednatel uplatní požadavek na poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny díla, bude tato sleva poskytnuta tak, že zhotovitel použije příslušnou částku odpovídající poskytované slevě na účet Objednatele, a to nejpozději do 14-ti dnů ode dne, kdy Zhotovitel obdrží písemné oznámení Objednatele o reklamaci. Výše slevy ze sjednané ceny díla bude určena Objednatelem jako částka odpovídající škodě, která vznikne Objednateli omezením možnosti užívání díla k jeho účelu nebo snížením odhadní ceny nemovitosti zhotovené Zhotovitelem jako stavba dle této smlouvy s neodstranitelnou vadou oproti odhadní ceně, kterou by tato nemovitost měla jako bezvadná.

13.11.20. V dalším platí ustanovení §§ 2113 – 2117 a §§ 2629 – 2636 občanského zákoníku.

Článek XIV. Smluvní pokuty

- 14.1.** V případě prodlení Zhotovitele se splněním jeho povinností ukončit a předat každou dílčí část díla, v termínu uvedeném ve článku 2.1.2. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu **ve výši 0,1 %** z celkové ceny díla (v částce bez DPH) za každý i započatý den prodlení až do skutečného termínu splnění.
- 14.2.** V případě **prodlení Zhotovitele s odstraněním vad, které jsou obsaženy v soupisu vad a nedodělků**, který je součástí protokolu o předání a převzetí díla, a jejichž termín odstranění je uveden v článku 2.1.3. této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč** za každý případ a den prodlení.
- 14.3.** V případě **prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště** je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši **10 000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 14.4.** V případě **prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění reklamovaných vad v záruční době** je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **ve výši 3 000,- Kč** za každý případ a kalendářní den prodlení. Stejnou smluvní pokutu uhradí Zhotovitel při prodlení s plněním sjednaného termínu odstranění reklamovaných vad v záruční době, a to za každý případ a kalendářní den prodlení.
- 14.5.** V případě, že stavební deník nebude přístupný na stavbě v pracovní době Objednateli, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu **ve výši 1 000,- Kč** za každý zjištěný případ.
- 14.6.** V případě, že **Zhotovitel poruší bezpečnostní předpisy při realizaci stavby**, zaplatí Objednateli smluvní pokutu **ve výši 1 000,- Kč** za každý zjištěný případ porušení. **Smluvní strany mohou sjednat písemnou dohodu ceník smluvních pokut za dílčí porušení bezpečnostních předpisů, pokud však nedojde k dohodě, platí smluvní pokuta sjednaná v tomto odstavci.**
- 14.7.** V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s plněním svých závazků, jejichž termíny byly sjednané s Objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatelem podle článku 10.8. této smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu **ve výši 1 000,- Kč** za každý případ a každý den prodlení.
- 14.8.** Pokud závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, která souvisí s dřívějším porušením povinností.
- 14.9.** Smluvní pokuty podle této smlouvy mohou být uplatněny vedle sebe, tzn., že je-li jedním jednáním či opomenutím Zhotovitele porušeno více povinností vyplývajících mu z této smlouvy zajištěných sankcí, je Objednatel oprávněn všechny tyto smluvní pokuty uplatnit a Zhotovitel je povinen se všem takto uplatněným smluvním pokutám podřídit.
- 14.10.** Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti pohledávce Zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst pohledávky proti pohledávkám Objednatele.
- 14.11.** Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením dohodnutých dílčích faktur a konečné faktury zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky (bez DPH) za každý i započatý den prodlení, nejvýše však do výše 17 % z ceny díla bez DPH.

Článek XV. Odstoupení od smlouvy

- 15.1.** Poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Podstatné je takové porušení povinností, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvíдалa; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.
- 15.2.** Strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybně vyplývá, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu.
- 15.3.** Jakmile strana oprávněná odstoupit od smlouvy oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nebo že na smlouvě setrvává, nemůže volbu již sama změnit.
- 15.4.** Mohla-li strana odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smluvní povinnosti a nevyužila své právo, nebrání jí to odstoupit od smlouvy později s odkazem na obdobné jednání druhé strany.
- 15.5.** Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku.



- 15.6.** Plnil-li dlužník zčásti, může věřitel od smlouvy odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro věřitele význam, může věřitel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.
- 15.7.** Zavazuje-li smlouva dlužníka k nepřetržité či opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu plnění, může věřitel od smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, nemají-li již přijatá dílčí plnění sama o sobě pro věřitele význam.
- 15.8.** Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti stran. Tím nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře.
- 15.9.** Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění.

Článek XVI. Ochrana informací

- 16.1.** Objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o registru smluv povinnost zveřejnit celý obsah této smlouvy vč. jejích změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za dílo a seznam subdodavatelů Zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství a zavazuje se poskytnout Objednateli potřebnou součinnost.
- 16.2.** Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně - technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera a neužijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy (mimo informací podle ustanovení článku 16.1.).
- 16.3. OCHRANA PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU A DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ**
Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým subdodavatelům.

Článek XVII. Systém řízení kvality

- 17.1.** Zhotovitel se tímto zavazuje a je povinen při realizaci této smlouvy plně respektovat ustanovení Českých technických norem řady ČSN EN ISO řady 9000 (ČSN EN ISO 9001), týkajících se systému řízení kvality, a to ve všech fázích plnění předmětu této smlouvy, a to i v případě, že zhotovitel není certifikován.
- 17.2.** Zhotovitel tímto prohlašuje, že tuto smlouvu a PROJEKT prověřil v souladu s ustanovením pododstavce 8.2.3.1. prvku 8.2.3. Přezkoumání požadavků na produkty a služby české technické normy ČSN EN ISO 9001 z února 2016. Zhotovitel je povinen ke dni podpisu této smlouvy předat Objednateli záznam o výsledcích provedeného přezkoumání podle pododstavce 8.2.3.2. prvku 8.2.3. Přezkoumání požadavků na produkty a služby české technické normy ČSN EN ISO 9001 z února 2016. Pokud Zhotovitel záznam o výsledcích přezkoumání ke dni podpisu této smlouvy Objednateli nepředal, má se za to, že Zhotovitel v této smlouvě a v PROJEKTU neshledal žádné závady ve smyslu uplatněného nevhodného pokynu Objednatele.
- 17.3.** Zhotovitel je povinen provádět činnosti stanovené českou technickou normou ČSN EN ISO 9001 z února 2016, zejména pododstavce 10.2.1. prvku 10.2. Neshoda a nápravné opatření. Zhotovitel je povinen na vyžádání Objednatele bezodkladně předložit písemné dokumentované informace jako důkazy podle pododstavce 10.2.2. prvku 10.2. Neshoda a nápravné opatření.
- 17.4.** Doklad o provedené výstupní kontrole je povinen předložit Zhotovitel v termínu max. 7 kalendářních dnů před ukončením plnění, podle odstavce 2.1.2. a 2.1.3. článku II. této smlouvy. Výstupní kontrola bude obsahovat minimálně tyto náležitosti, které připraví Zhotovitel:
- Soupis vad a nedodělků členěný po jednotlivých stavebních objektech a provozních souborech vč. profesí.
 - Soupis všech dokladů (podle odstavce 12.3. článku XII. této smlouvy) a fyzické doložení těchto dokladů, které odpovědný zástupce Zhotovitele ověřil a potvrdil jejich správnost a soulad s PROJEKTEM a se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících předpisů.
- TDS provede kontrolu dokladů. V případě, že doklady budou neúplné nebo nebudou v souladu s PROJEKTEM a zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími předpisy, nebude dokončena výstupní kontrola a dílo nebude připraveno k předání a převzetí.

Článek XVIII. Následná nemožnost plnění

- 18.1.** Stane-li se dluh po vzniku závazku některé ze smluvních stran nesplnitelným, zaniká závazek pro nemožnost plnění. Plnění není nemožné, lze-li dluh splnit za ztížených podmínek, s většími náklady, s pomocí jiné osoby nebo až po určené době.
- 18.2.** Nemožnost plnění prokazuje dlužník.



Článek XIX. Závěrečná ustanovení

- 19.1.** Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel TDS a Objednateli veškeré písemné dokumenty vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní potřeby TDS a Objednatele.
- 19.2.** Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob, stejně tak změnu údajů uvedených v záhlaví této smlouvy je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně. Účinnost má takováto změna dnem doručení.
- 19.3.** Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
- 19.4.** Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.
- 19.5.** Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a dva Zhotovitel, přičemž podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran jsou opatřeny všechny její strany. Tato smlouva bude v souladu s povinnou elektronickou komunikací mezi zadavatelem a dodavatelem podle § 211 Zákona uzavřena elektronicky.
- 19.6.** Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
- 19.7.** Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
- | | |
|-------------------|---|
| příloha číslo I | PROJEKT, ROZPOČET |
| příloha číslo II | HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK |
| příloha číslo III | DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ DROBNÝCH ZMĚN |
- 19.8.** Zhotovitel bere na vědomí povinnost Objednatele zpřístupnit obsah této smlouvy nebo jeho část třetím osobám, která je založená právními předpisy, zejména v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů. V rámci vyloučení všech pochybností smluvní strany prohlašují, že takové uveřejnění této smlouvy nebo jejích částí ze strany Objednatele nevyžaduje předchozí souhlas Zhotovitele.
- Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv), zajistí Objednatel.
- 19.9.** Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění, nevyplyvá-li z ujednání v této smlouvě jinak.
- 19.10.** Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy a že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.
- 19.11.** Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbyt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.

V Praze dne

Jan
Korseska

Digitálně podepsal Jan
Korseska
Datum: 2025.07.15
10:57:54 +02'00'

za Objednatele

Jan Korseska

starosta MČ Praha 2

V Praze dne

Vladimír
Augusta

Digitally signed by Vladimír
Augusta
DN: c=CZ, cn=Vladimír
Augusta, sn=Augusta,
givenName=Vladimír,
serialNumber=P332131
Date: 2025.07.14 18:37:11
+02'00'

za Zhotovitele

Vladimír Augusta

jednatel AG-REAL s.r.o.



Doložka

**potvrzující, že byly splněny podmínky platnosti právního úkonu, ve smyslu
ust. § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších
předpisů**

Zveřejněno: od do

Schváleno odsouhlaseno usnesením ZMČ RMČ

č. 355 ze dne 9. 6. 2025

vedoucí odboru: Ing. Petr Grametbauer

**Iveta
Kinclová**

Digitálně podepsal
Iveta Kinclová

Datum: 2025.07.14

12:53:08 +02'00'

.....
podpis

Nehodící se škrtněte

Za OP: Mgr. Jan Bureš

**Jan
Bureš**

Digitálně

podepsal

Jan Bureš

Datum:

2025.07.14

11:53:02

+02'00'



PŘÍLOHA ČÍSLO I. SMLOUVY O DÍLO PROJEKT, ROZPOČET

která se skládá z těchto částí:

PROJEKTU

uložen jako samostatná část této smlouvy

ROZPOČTU

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	2317	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Viničká 1/440, pobočka Trojická 18/397	
Objekt:	01	MŠ Trojická	
Rozpočet:	2317.01.A1	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Trojická	
Zadavatel	Městská část Praha 2 náměstí Míru 600/20 12000 Praha-Vinohrady		IČO: 00063461 DIČ: CZ00063461
Zhotovitel:	AG-REAL s.r.o. Klapálkova 3138/16, Chodov, 14900 Praha 4		IČO: 60198770 DIČ: CZ60198770
Vypracoval:			
Rozpis ceny			
			Celkem
HSV			6 256 363,79
PSV			4 190 671,03
MON			2 492 277,47
Vedlejší náklady			702 799,21
Ostatní náklady			315 500,00
Celkem			13 957 611,50
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		13 957 611,50 CZK
Základní DPH	21 %		2 931 098,42 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			16 888 709,92 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Popis stavby: 2317 - Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Vinička 1/440, pobočka Trojická 18/397

Popis objektu: 01 - MŠ Trojická

Popis rozpočtu: 2317.01.A1 - Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Trojická

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			371 216,25	2,7
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			345 939,71	2,5
4	Vodorovné konstrukce	HSV			8 570,00	0,1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			2 760 669,79	19,8
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			34 284,00	0,2
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			2 489,86	0,0
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			225 734,12	1,6
900	HZS	HSV			93 690,00	0,7
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			318 734,26	2,3
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			221 060,92	1,6
96	Bourání konstrukcí	HSV			570 878,09	4,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			385 087,51	2,8
713	Izolace tepelné	PSV			12 664,45	0,1
725	Zařizovací předměty	PSV			1 320,61	0,0
762	Konstrukce tesařské	PSV			86 273,67	0,6
763	Dřevostavby	PSV			197 972,72	1,4
766	Konstrukce truhlářské	PSV			1 094 659,60	7,8
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			749 356,98	5,4
776	Podlahy povlakové	PSV			1 161 587,85	8,3

781	Obklady keramické	PSV			85 493,50	0,6
783	Nátěry	PSV			75 118,81	0,5
784	Malby	PSV			721 121,08	5,2
787	Zasklívání	PSV			5 101,76	0,0
M21	Elektromontáže	MON			2 492 277,47	17,9
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			918 009,28	6,6
VN	Vedlejší náklady	VN			702 799,21	5,0
ON	Ostatní náklady	ON			315 500,00	2,3
Cena celkem					13 957 611,50	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2317	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Viničká 1/440, pobočka Trojická 18/397
O:	01	MŠ Trojická
R:	2317.01.A1	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Trojická

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava	platnost
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				371 216,25			
1	182951112RT1	Ostatní a doplňkové práce položení netkané zahradnické textilie včetně upevnění, bez dodávky textilie	m2	450,00000	34,28	15 426,00	823-1	RTS 24/ I	
2	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	450,00000	54,20	24 390,00	800-713	RTS 24/ I	
ochrana stávajících podlah před poškozením									
3	762526811R00	Demontáž podlah bez polštářů , z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových , tloušťky do 20 mm	m2	450,00000	84,30	37 935,00	800-762	RTS 24/ I	
srovnatelná položka pro odstranění desek OSB									
4	763614122RT1	Montáž podlahy, z desek tl. do 18 mm, na P+D, sponkováním, bez dodávky desky vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu bude sponkováno k zajištění proti posunům	m2	450,00000	260,00	117 000,00	800-763	RTS 24/ I	
5	776551830R00	Sejmutí povlakových podlah volně položených , z ploch přes 20 m2	m2	900,00000	4,49	4 041,00	800-775	RTS 24/ I	
srovnatelná položka pro odstranění textilie a ochranné fólie									
textilie : 450									
fólie : 450									
6	60726014.AR	Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl = 18,0 mm; povrch: nebroušený; hrana: P + D	m2	495,00000	290,10	143 599,50	SPCM	RTS 24/ I	
450									
připočet na proez 10% : 450*10/100									
7	69366198R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 2,9 mm; plošná hmotnost = 300 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 20,0 kN/m; Pevnost v tahu příčné = 11,5 kN/m	m2	517,50000	55,70	28 824,75	SPCM	RTS 24/ I	
450									
připočet na přesahy 15% : 450*15/100									
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				345 939,71			
8	310237241RT1	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi do 300 mm	kus	9,00000	768,00	6 912,00	801-4	RTS 24/ I	
včetně pomocného pracovního lešení									
srovnatelná položky pro zazdívku kapes (výklenků) v místě zhotovení průchodu drážky stropní konstrukcí (u stropů trámových z obou stran průchodu - u stropů s klenbami ven nad podlahou)									
N20 :									
číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav :									
104 JÍDELNA : 1									
1,00000									
N20c :									
číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav :									
202 CHODBA : 2									
2,00000									
N20b :									
číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav :									
302 CHODBA : 2									
2,00000									
číslo výkresu 2335 D.1.1b 05 - půdorys 4NP bourání + nový stav :									
407 CHODBA : 2*2									
4,00000									
9	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm	t	0,03318	13 650,00	452,91	801-1	RTS 24/ I	
profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L									
úprava zvětšení nebo (a) dozření původní niky po vybourání skříní rozvaděčů :									
N7 :									
číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav :									
101 VSTUPNÍ CHODBA : 0,9*2*3,77/1000									
0,00679									
N7a :									
číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav :									
101 VSTUPNÍ CHODBA : 0,7*2*3,77/1000									
0,00528									
číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav :									
302 CHODBA : 0,7*2*3,77/1000									
0,00528									
číslo výkresu 2335 D.1.1b 05 - půdorys 4NP bourání + nový stav :									
402 HERNA : 0,7*2*3,77/1000									
0,00528									
N7b :									
číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav :									
101 VSTUPNÍ CHODBA : 0,7*2*3,77/1000									
0,00528									
číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav :									
202 CHODBA : 0,7*2*3,77/1000									
0,00528									
10	346244371RT2	Zazdívka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes tloušťka 140 mm	m2	6,00000	1 669,00	10 014,00	801-1	RTS 24/ I	
z jakéhokoli druhu pálených cihel, s pomocným lešením výšky do 1,9 m a pro zatížení do 1,5 kPa.									
N6 - uvažováno 30% z celkové plochy 20 m2 : 20*30/100									
6,00000									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2317	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Viničká 1/440, pobočka Trojická 18/397
O:	01	MŠ Trojická
R:	2317.01.A1	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Trojická

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	380941124RT3	Dodatečná helikální výztuž 2 pruty, průměr 10 mm, 1108 MPa pevnost v tahu, uložení v drážce, v cihelném zdivu frézování drážek v cihelném zdivu, zbavení drážky hrubších nečistot a prachových částí, vypláchnutí drážky vodou, vlepění výztuže a aplikace malty nebo tmelu, bude čerpáno na základě pokynů investora po odstranění stávajících nesoudržných částech omítky a stavu zdiva Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. V položce jsou zakalkulovány náklady: - frézování drážek v cihelném zdivu - zbavení drážky hrubších nečistot a prachových částí - vypláchnutí drážky vodou - vlepění výztuže HeliBar (pevnost v tahu 1108 MPa) do kotevní malty HeliBond MM3 včetně dodávky materiálu odhad : 140 140,00000	m	140,00000	2 332,00	326 480,00	801-4	RTS 24/ I
12	R-3462443-N20c	Zazdívká ryh, potrubí, kapes cihlami tl. 30 cm, s použitím suché maltové směsi N20c : číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav : 202 CHODBA : 0,5*0,2*2 0,20000	m2	0,20000	3 865,00	773,00		Vlastní
13	13331512R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: rovnoramenné L; značka: S235JR (1.0038); a = 50 mm; b = 50 mm; t = 5,0 mm hmotnost 3,77 kg/m úprava zvětšení nebo (a) dozdění původní niky po vybourání skříní rozvaděčů : N7 : číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav : 101 VSTUPNÍ CHODBA : 0,9*2*3,77/1000 0,00679 N7a : číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav : 101 VSTUPNÍ CHODBA : 0,7*2*3,77/1000 0,00528 číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav : 302 CHODBA : 0,7*2*3,77/1000 0,00528 číslo výkresu 2335 D.1.1b 05 - půdorys 4NP bourání + nový stav : 402 HERNA : 0,7*2*3,77/1000 0,00528 N7b : číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav : 101 VSTUPNÍ CHODBA : 0,7*2*3,77/1000 0,00528 číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav : 202 CHODBA : 0,7*2*3,77/1000 0,00528 Mezisoučet profes 8% : 0,03318*8/100 0,00265	t	0,03583	36 500,00	1 307,80	SPCM	RTS 24/ I
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				8 570,00		
14	411236231R00	Zazdívká otvorů do 0,09 m2 v klenbách cihlami tloušťky přes 300 do 450 mm včetně bednění a odbednění, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, N20 : číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav : 104 JÍDELNA : 1 1,00000 číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav : 202 CHODBA : 2 2,00000 N20a : číslo výkresu 2335 D.1.1b 01 - půdorys 1S bourání + nový stav : 004 SKLAD : 1 1,00000 číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav : 104 JÍDELNA : 1 1,00000	kus	5,00000	768,00	3 840,00	801-4	RTS 24/ I
15	R-41602222-N18	Podhled SDK, ocel. dvouúrov. křížový rošt, 2x RBI 12,5 - doplnění otvorů do 0,16 m2 doplnění otvorů v podhledech s přebroušením a tmelením N18 : číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav : 110 WC : 1 1,00000 číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav : 208a WC DĚTI : 1 211 WC UČITELŮ : 1 1,00000 číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav : 307 WC DĚTI : 1 310 WC UČITELŮ : 1 1,00000	ks	5,00000	946,00	4 730,00		Vlastní
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				2 760 669,79		
16	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,	m2	278,07000	65,00	18 074,55	801-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2317	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Vlnička 1/440, pobočka Trojická 18/397
O:	01	MŠ Trojická
R:	2317.01.A1	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Trojická

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Zakrývání výplní vnitřních okenních otvorů, předmětů a konstrukcí, které se zřizují před úpravami povrchů nebo před bouracími pracemi, obalení osazených dveřních zárubní před poškozením nebo znečištěním včetně odkrytí po skončení prací. Množství měrných jednotek se určuje v m2 plochy kótovaných okenních otvorů a v ploše obalení zárubní, předmětů a konstrukcí. číslo výkresu 2335 D.1.1b 01 - půdorys 1S bourání + nový stav :						
		003 SKLAD : 1*0,7		0,70000				
		004 SKLAD : 1*0,7		0,70000				
		005 SKLAD : 1*0,7		0,70000				
		007 SKLAD : 1*0,7		0,70000				
		008 SKLAD : 1*0,7*2		1,40000				
		009 SKLAD : 1*0,7		0,70000				
		010 SCHODIŠTĚ : 1*2,1		2,10000				
		011 SKLAD : 1*0,7		0,70000				
		012 UMÝVÁRNA ; WC DĚTI : 1*0,7		0,70000				
		015 SKLAD : 1*0,7		0,70000				
		016 SKLAD KUCHYNĚ : 0,8*0,7		0,56000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav :						
		101 VSTUPNÍ CHODBA : 2,5*3,4		8,50000				
		102 ŠATNA : (1,7*(0,86+2,22+0,15)+0,3*(0,86+2,22))*2		12,83000				
		103 ŠATNA : (1,7*(0,86+2,22+0,15)+0,3*(0,86+2,22))*2		12,83000				
		104 JÍDELNA : 1,7*(0,86+2,08+0,15)+0,3*(0,86+2,08)		6,13500				
		105 JÍDELNA : (1,7*(0,86+2,22+0,15)+0,3*(0,86+2,22))*3		19,24500				
		106 KUCHYNĚ : (1,7*(0,86+2,22+0,15)+0,3*(0,86+2,22))*3		19,24500				
		107 SKLAD : 0,8*1,7		1,36000				
		108 SCHODIŠTĚ : 1*1,5		1,50000				
		109 UMÝVÁRNA : 0,7*1,4		0,98000				
		110 WC : 0,7*1,4		0,98000				
		112 ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ : 1,4*2,4		3,36000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav :						
		201 SCHODIŠTĚ : 1,4*2,4		3,36000				
		202 CHODBA : 1,5*(0,9+2,4+0,15)		5,17500				
		203a KANCELÁŘ : 1,5*(0,93+2,38+0,15)		5,19000				
		204 TŘÍDA + HERNA : 1,5*(0,93+2,38+0,15)*2		10,38000				
		205 TŘÍDA + HERNA : 1,5*(0,93+2,38+0,15)*2		10,38000				
		206 TŘÍDA + HERNA : 1,5*(0,93+2,38+0,15)*4		20,76000				
		207 UMÝVÁRNA + WC DĚTI : 1,5*(0,93+2,38+0,15)*2		10,38000				
		208a WC DĚTI : 0,8*1,65		1,32000				
		209 SCHODIŠTĚ : 0,9*1,5*2		2,70000				
		210 UMÝVÁRNA : 0,7*1,5		1,05000				
		211 WC UČITELŮ : 0,7*1,5		1,05000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav :						
		301 SCHODIŠTĚ : 1,4*2,4		3,36000				
		302 CHODBA : 1,5*(0,9+2,22+0,15)		4,90500				
		303 TŘÍDA + HERNA : 1,5*(0,9+2,22+0,15)*3		14,71500				
		304 TŘÍDA + HERNA : 1,5*(0,9+2,22+0,15)*2		9,81000				
		305 TŘÍDA + HERNA : 1,5*(0,9+2,22+0,15)*4		19,62000				
		306 UMÝVÁRNA + WC DĚTI : 1,5*(0,9+2,22+0,15)*2		9,81000				
		307 WC DĚTI : 0,8*1,65		1,32000				
		308 SCHODIŠTĚ : 0,9*1,5*2		2,70000				
		309 UMÝVÁRNA : 0,7*1,5		1,05000				
		310 WC UČITELŮ : 0,7*1,5		1,05000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 05 - půdorys 4NP bourání + nový stav :						
		401 SCHODIŠTĚ : 1,4*1,4		1,96000				
		402 HERNA : 1,4*1,4*3		5,88000				
		403 KANCELÁŘ : 0,9*1,5*3*2		8,10000				
		404 LOŽNICE DĚTI : 1,4*1,4*5		9,80000				
		405 SCHODIŠTĚ : 0,9*1,5*2		2,70000				
		406 VSTUP NA PŮDU : 0,8*1		0,80000				
		407 CHODBA : 1,3*1,4		1,82000				
		408 UMÝVÁRNA + WC DĚTI : 1,3*1,4		1,82000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 06 - půdorys 5NP (PŮDA) bourání + nový stav :						
		501 PŮDA : 2		2,00000				
		502 VĚŽ : 0,9*1,2*3*2		6,48000				
17	611422133R00	Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové kleneb nebo skořepin štukové	m2	160,01580	698,00	111 691,03	801-1	RTS 24/ I
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, číslo výkresu 2335 D.1.1b 01 - půdorys 1S bourání + nový stav :						
		Začátek provozního součtu						
		001 CHODBA + SCHODIŠTĚ : 11,74*1,3		15,26200				
		002 SKLAD : 17,91*1,2		21,49200				
		003 SKLAD : 5,33*1,2		6,39600				
		004 SKLAD : 21,24*1,2		25,48800				
		005 SKLAD : 16,22*1,2		19,46400				
		006 SKLAD : 17,81*1,2		21,37200				
		007 SKLAD : 13,96*1,2		16,75200				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2317	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Viničká 1/440, pobočka Trojická 18/397
O:	01	MŠ Trojická
R:	2317.01.A1	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Trojická

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		008 SKLAD : 13,63*1,2		16,35600				
		009 SKLAD : 12,84*1,2		15,40800				
		010 SCHODIŠTĚ : 15,01*1,3		19,51300				
		011 SKLAD : 4,39*1,3		5,70700				
		012 UMÝVÁRNA : WC DĚTI : 4,43*1,2		5,31600				
		013 CHODBA : 11,14*1,2		13,36800				
		015 SKLAD : 6,69*1,2		8,02800				
		016 SKLAD KUCHYNĚ : 15,56*1,2		18,67200				
		Konec provozního součtu						
		228,594*70/100		160,01580				

18	611421321R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tváricových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hladkých	m2	280,96600	266,00	74 736,96	801-4	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	-------	-----------

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

N4a :

číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav :

104 JÍDELNA : 22,77*1,2

27,32400

107 SKLAD : 4,07

4,07000

108 SCHODIŠTĚ : 15,34*1,3

19,94200

109 UMÝVÁRNA : 2,67*1,1

2,93700

111 SCHODIŠTĚ : 23,15*1,3*1,5

45,14250

112 ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ : 4,82*1,1

5,30200

číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav :

201 SCHODIŠTĚ : 29,31*1,3

38,10300

202 CHODBA : 21,48*1,2

25,77600

209 SCHODIŠTĚ : 14,90*1,3*2

38,74000

210 UMÝVÁRNA : 2,75*1,1

3,02500

číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav :

301 SCHODIŠTĚ : 29,87*1,3

38,83100

308 SCHODIŠTĚ : 14,85*1,3*1,5

28,95750

309 UMÝVÁRNA : 2,56*1,1

2,81600

19	611423321R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů s 1 x nebo 2 x rákosováním v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hladkých	m2	561,90450	449,00	252 295,12	801-4	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	-----------	--------	------------	-------	-----------

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

N4a :

číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav :

106 KUCHYNĚ : 3,2*6,3

20,16000

číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav :

203a KANCELÁŘ : 17,83

17,83000

203b SKLAD : 17,30

17,30000

204 TŘÍDA + HERNA : 32,23

32,23000

207 UMÝVÁRNA + WC DĚTI : 20,78

20,78000

208b SKLAD : 4,44

4,44000

číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav :

302 CHODBA : 21,89

21,89000

303 TŘÍDA + HERNA : 51,48

51,48000

304 TŘÍDA + HERNA : 14,78

14,78000

305 TŘÍDA + HERNA : 60,01

60,01000

306 UMÝVÁRNA + WC DĚTI : 20,66

20,66000

308 SCHODIŠTĚ : 14,85

14,85000

číslo výkresu 2335 D.1.1b 05 - půdorys 4NP bourání + nový stav :

401 SCHODIŠTĚ : 29,75

29,75000

402 HERNA : 51,53

51,53000

403 KANCELÁŘ : 14,98

14,98000

404 LOŽNICE DĚTI : 88,79

88,79000

405 SCHODIŠTĚ : 15,31*1,3*1,5

29,85450

406 VSTUP NA PŮDU : 5,57

5,57000

407 CHODBA : 23,25

23,25000

408 UMÝVÁRNA + WC DĚTI : 7,08

7,08000

číslo výkresu 2335 D.1.1b 06 - půdorys 5NP (PŮDA) bourání + nový stav :

502 VĚŽ : 14,69

14,69000

20	611471413R00	Tenkostřivá úprava stropů aktivovaným štukem tloušťky 2-3 mm, maltou vápenocementovou s disperzní přísadou	m2	842,87050	328,00	276 461,52	801-1	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	-----------	--------	------------	-------	-----------

vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s nejnižším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

N4a :

číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav :

104 JÍDELNA : 22,77*1,2

27,32400

107 SKLAD : 4,07

4,07000

108 SCHODIŠTĚ : 15,34*1,3

19,94200

109 UMÝVÁRNA : 2,67*1,1

2,93700

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2317	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Vlničká 1/440, pobočka Trojická 18/397
O:	01	MŠ Trojická
R:	2317.01.A1	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Trojická

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		111 SCHODIŠTĚ : 23,15*1,3*1,5		45,14250				
		112 ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ : 4,82*1,1		5,30200				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav :						
		201 SCHODIŠTĚ : 29,31*1,3		38,10300				
		202 CHODBA : 21,48*1,2		25,77600				
		209 SCHODIŠTĚ : 14,90*1,3*2		38,74000				
		210 UMÝVÁRNA : 2,75*1,1		3,02500				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav :						
		301 SCHODIŠTĚ : 29,87*1,3		38,83100				
		308 SCHODIŠTĚ : 14,85*1,3*1,5		28,95750				
		309 UMÝVÁRNA : 2,56*1,1		2,81600				
		N4a :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav :						
		106 KUCHYNĚ : 3,2*6,3		20,16000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav :						
		203a KANCELÁŘ : 17,83		17,83000				
		203b SKLAD : 17,30		17,30000				
		204 TŘÍDA + HERNÁ : 32,23		32,23000				
		207 UMÝVÁRNA + WC DĚTI : 20,78		20,78000				
		208b SKLAD : 4,44		4,44000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav :						
		302 CHODBA : 21,89		21,89000				
		303 TŘÍDA + HERNÁ : 51,48		51,48000				
		304 TŘÍDA + HERNÁ : 14,78		14,78000				
		305 TŘÍDA + HERNÁ : 60,01		60,01000				
		306 UMÝVÁRNA + WC DĚTI : 20,66		20,66000				
		308 SCHODIŠTĚ : 14,85		14,85000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 05 - půdorys 4NP bourání + nový stav :						
		401 SCHODIŠTĚ : 29,75		29,75000				
		402 HERNÁ : 51,53		51,53000				
		403 KANCELÁŘ : 14,98		14,98000				
		404 LOŽNICE DĚTI : 88,79		88,79000				
		405 SCHODIŠTĚ : 15,31*1,3*1,5		29,85450				
		406 VSTUP NA PŮDU : 5,57		5,57000				
		407 CHODBA : 23,25		23,25000				
		408 UMÝVÁRNA + WC DĚTI : 7,08		7,08000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 06 - půdorys 5NP (PŮDA) bourání + nový stav :						
		502 VĚŽ : 14,69		14,69000				
21	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakoukoliv maltou jakékoliv šířky	m2	2,72400	658,00	1 792,39	801-4	RTS 24/ I
		jakékoliv šířky rýhy,						
		N20a :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 01 - půdorys 1S bourání + nový stav :						
		004 SKLAD : 1*0,1		0,10000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav :						
		104 JÍDELNA : 1*0,1		0,10000				
		N20 :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav :						
		104 JÍDELNA : 3,48*0,1		0,34800				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav :						
		202 CHODBA : 4,48*2*0,1		0,89600				
		N20b :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav :						
		302 CHODBA : 4,22*2*0,1		0,84400				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 05 - půdorys 4NP bourání + nový stav :						
		407 CHODBA : 2,18*2*0,1		0,43600				
22	612403380RV1	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 30 x 30 mm	m	750,00000	88,00	66 000,00	801-4	RTS 24/ I
		jakékoliv šířky rýhy,						
		množství uvedeno pro celý objekt						
		N11 : 750		750,00000				
23	612403382RV1	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 50 x 50 mm	m	300,00000	130,00	39 000,00	801-4	RTS 24/ I
		jakékoliv šířky rýhy,						
		množství uvedeno pro celý objekt						
		N11 : 300		300,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2317	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Viničká 1/440, pobočka Trojická 18/397
O:	01	MŠ Trojická
R:	2317.01.A1	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Trojická

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
24	612421221R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, hladkých	m2	20,00000	118,00	2 360,00	801-4	RTS 24/ I
		Ně - uvažováno 30% z celkové plochy 20 m2 : 20	20,00000					
25	612421321R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hladkých	m2	1 852,38905	178,00	329 725,25	801-4	RTS 24/ I
		Větně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		N4 :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav :						
		104 JÍDELNA : (5,815+3,665)*2*(3,48-1,25)	42,28080					
		odpočet otvorů - dveře : -(1,33+0,075*2+0,075*2+1,34)*(2,42-1,25)-0,9*(2,02-1,25)	-4,16790					
		okno : -1,25*(0,86+2,08-1,25)	-2,11250					
		přípočet ostění a napraží otvorů - dveře : 0,53*(0,075+1,33+0,075+(2,32-1,25)*2)+0,49*(0,075+1,34+0,075+(2,32-1,25)*2)	3,69730					
		okno : 0,2*(1,25+(0,86+2,08-1,25)*2)	0,92600					
		105 JÍDELNA : (0,255+1,4+2,082+3,609+5,108+6,3+7,65)*(3,86-1,52)	61,78536					
		odpočet otvorů - dveře a vestavěná skříň : -1,55*(2,32-1,52)-1,55*(2,68-1,52)-1,6*2,9	-7,67800					
		okno : -1,65*(0,86+2,22-1,52)*3-1,25*(0,8+2-1,52)	-9,32200					
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav :						
		202 CHODBA : (5,805+3,7)*2*(4,48-1,2)	62,35280					
		odpočet otvorů - dveře : -1,1*(2,6-1,2)*2-1,6*(2,65-1,2)-1,2*(2,1-1,2)*3	-8,64000					
		okno : -1,6*(0,9+2,4-1,2)	-3,36000					
		203a KANCELÁŘ : (2,67+6,3)*2*(2,37-1,12)	22,42500					
		odpočet otvorů - dveře : -(0,08+0,88+0,08)*(2,1-1,12)	-1,01920					
		okno : -1,6*(0,93+2,38-1,12)	-3,50400					
		přípočet ostění a napraží otvorů - dveře : 0,53*(0,08+0,88+0,08+(2,1-1,12)*2)	1,59000					
		204 TŘÍDA + HERNA : (5,529+6,3+0,615+1,35+1,085+3,489+1,146+1,333+1,366)*(4,9-1,3)	79,96680					
		odpočet otvorů - dveře : -1,6*(2,6-1,3)*2	-4,16000					
		okno : -1,6*(0,93+2,38-1,12)*2	-7,00800					
		205 TŘÍDA + HERNA : (3,776*2-0,655+3,8*2-0,72+sqrt(0,655*2+0,72*2))*(4,85-1,3)	52,36377					
		odpočet otvorů - dveře a vestavěná skříň : -1,6*(2,6-1,3)*2-1,6*(4,1-1,3)	-8,64000					
		okno : -1,6*(0,93+2,38-1,12)*2	-7,00800					
		206 TŘÍDA + HERNA : (2,191+1,34+0,283+3,503+0,844+1,35+6,02+6,302+10,68)*(4,85-1,52)	108,26829					
		odpočet otvorů - dveře a vestavěná skříň : -1,6*(2,6-1,52)*3-1,2*(2,2-1,52)	-6,00000					
		okno : -1,6*(0,93+2,38-1,12)*4	-14,01600					
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav :						
		302 CHODBA : (5,9+3,71)*2*(4,22-2,23)	38,24780					
		odpočet otvorů - dveře : -1,6*(2,6-2,23)*4	-2,36800					
		okno : -1,6*(0,9+2,22-2,23)	-1,42400					
		303 TŘÍDA + HERNA :	76,92188					
		(8,56+6,3+0,715+1,34+1,605+1,34+1,085+3,481+0,952+0,64+1,82+1,08)*(4,2-1,54)						
		odpočet otvorů - dveře : -1,6*(2,6-1,54)*2-1,82*(3,25-1,54)	-6,50420					
		okno : -1,6*(0,9+2,22-1,54)*3	-7,58400					
		přípočet ostění a nadpraží průchodu : 0,64*(2,05+(3-1,54)*2)	3,18080					
		304 TŘÍDA + HERNA : (3,8*2-0,655+3,8*2-0,72+sqrt(0,655*2+0,72*2))*(4,2-1,3)	42,91524					
		odpočet otvorů - dveře, průchod a vestavěná skříň : -1,3*(2,6-1,3)-1,82*(3,25-1,3)-1,7*(4,1-1,3)	-9,99900					
		okno : -1,6*(0,9+2,22-1,3)*2	-5,82400					
		305 TŘÍDA + HERNA : (2,345+1,05+0,434+3,476+0,746+1,34+6,11+6,3+10,64)*(4,2-1,54)	86,29306					
		odpočet otvorů - dveře : -1,6*(2,6-1,54)*2-1,3*(2,6-1,54)	-4,77000					
		okno : -1,6*(0,9+2,22-1,54)*4	-10,11200					
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 05 - půdorys 4NP bourání + nový stav :						
		402 HERNA : (6,35+6,024+3,552+1,312+0,9+1,64)*(2,18-1,12)+8,55*2,18	39,60368					
		odpočet otvorů - dveře : -0,9*2,02*2-1*2,1	-5,73600					
		okno : 1,19*1,2*3	4,28400					
		přípočet ostění a nadpraží otvoru - dveří : 0,4*(1+(2,1-1,12)*2)	1,18400					
		okna : 0,12*(1,4+1,25*2)*3	1,40400					
		403 KANCELÁŘ : (3,8*2-0,425+3,8*2-0,425+sqrt(0,425*2+0,425*2))*(2,73-1,12)	24,07118					
		odpočet otvorů - dveře : -0,9*(2,1*-1,12)*2	4,23360					
		okno : -0,8*(0,78+1,39-1,12)*6	-5,04000					
		přípočet ostění a nadpraží otvoru - dveří : 0,55*(0,12+0,9+0,12+0,9+(2,1-1,12)*2*2)	3,27800					
		okna : 0,12*(0,9+(0,78+1,39-1,12)*2)*6	2,16000					
		404 LOŽNICE DĚTI :	58,61686					
		(1,4+0,9+1,529+1,226+0,12+0,9+0,12+1,11+1,586+0,07+0,9+0,07+5,9+0,9+2,4+6,45)*(2,18-1,12)+(6,45-6,3+14,3)*2,18						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2317	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Vlničká 1/440, pobočka Trojická 18/397
O:	01	MŠ Trojická
R:	2317.01.A1	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Trojická

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odpočet otvorů - dveře : -0,9*(2,02-1,12)*4		-3,24000				
		okno : 1,19*1,2*5		7,14000				
		přípočet ostění a nadpraží otvoru - dveří : 0,55*(0,12+0,9+0,12+0,07+0,9+0,07+(2,1-1,12)*2)*2		4,55400				
		okna : 0,12*(1,4+1,25*2)*5		2,34000				
		407 CHODBA : (5,9+3,85+0,1)*2*(2,19-1,12)		21,07900				
		odpočet otvorů - dveře : -0,9*(2,02-1,12)*2-1*(2,02-1,12)		-2,52000				
		okno : 1,19*(0,62+1,2-1,12)		0,83300				
		přípočet ostění a nadpraží otvoru - dveří : 0,4*(1+(2,1-1,12)*2)		1,18400				
		okna : 0,12*(1,4+(0,62+1,2-1,12)*2)		0,33600				
		Mezisoučet		707,75941				
		N4c :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav :						
		101 VSTUPNÍ CHODBA : (2,665+1,35*2)*0,96+(2,665+6,31)*2*4,02		77,30940				
		odpočet otvorů : -1,6*2,85-1,44*2,42*2-1,61*3,02-0,82*2,08		-18,09740				
		odpočet plochy rozvaděčů : -0,6*3		-1,80000				
		přípočet ostění a nadpraží otvoru : 0,15*(0,225+1,6+0,225+3*2)		1,20750				
		102 ŠATNA : (5,35+6,31+2,82+3,493+1,072+1,464+1,314)*3,86		84,23678				
		odpočet otvorů - dveře : -1,54*2,4-1,66*2,35		-7,59700				
		okna s dřevěným celoodvodovým obložním včetně ostění a nadpraží : -1,61*2,32*2		-7,47040				
		103 ŠATNA : ((3,67+3,625)*2-0,694*2+sqrt(0,694*2*2))*3,86		54,74817				
		odpočet otvorů - dveře : -1,66*2,35		-3,90100				
		okna s dřevěným celoodvodovým obložním včetně ostění a nadpraží : -1,61*2,32*2		-7,47040				
		106 KUCHYNĚ : (6,3+2,8+6,302+3,198)*2*(3,86-1,7)		80,35200				
		odpočet otvorů - dveře a prostory : -3,71*(3,5-1,7)*2-1,63*(2,78-1,7)-1,07*(2,1-1,7)-1,06*(2,1-1,7)		-15,96840				
		okna s dřevěným celoodvodovým obložním včetně ostění a nadpraží : -1,6*(0,86+2,22-1,7)*3-1,2*(0,5+1,5-1,7)		-6,98400				
		107 SKLAD : (2,7+1,57)*2*3,89		33,22060				
		odpočet otvorů - dveře : -1,06*2,1		-2,22600				
		okna : -0,65*1,55		-1,00750				
		přípočet ostění a nadpraží - okna : 0,2*(1+1,6*2)		0,84000				
		108 SCHODIŠTĚ : (2,892+5,098+2,52+0,352)*2,6*1,5		42,36180				
		odpočet otvorů - dveře : -(0,125+0,87+0,125)*2,2*1,5		-3,69600				
		okna : -0,8*1,4*1,5		-1,68000				
		přípočet ostění a nadpraží - dveře a okna : (0,53*(0,125+0,87+0,125+1,2*2)+0,1*(1+1,5*2)*2)*1,5		3,99840				
		109 UMÝVÁRNA : (1,315+1,614)*2*(3,9-1,4)		14,64500				
		odpočet otvorů - dveře : -1,05*(2,05-1,4)*2		-1,36500				
		okna : -0,5*(1+1,34-1,4)		-0,47000				
		přípočet ostění a nadpraží - dveře a okna : 0,45*(1,05+(2,05-1,4)*2)+0,2*(0,8+(1+1,34-1,4)*2)		1,59350				
		110 WC : (1,86+1,614)*2*(2,85-1,4)		10,07460				
		odpočet otvorů - dveře : -1,05*(2,05-1,4)		-0,68250				
		okna : -0,5*(1+1,34-1,4)		-0,47000				
		přípočet ostění a nadpraží - dveře a okna : 0,2*(0,8+(1+1,34-1,4)*2)		0,53600				
		111 SCHODIŠTĚ : (3,325+6,961)*2*3,95		81,25940				
		odpočet otvorů - dveře : -1,71*3,02		-5,16420				
		112 ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ : (3,325+1,45)*2*3,05		29,12750				
		odpočet otvorů - dveře : -0,95*2,1		-1,99500				
		okna : -1,286*2,22		-2,85492				
		přípočet ostění a nadpraží - okna : 0,2*(1,6+2,3*2)		1,24000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav :						
		201 SCHODIŠTĚ : (3,355+8,735)*2*4,95		119,69100				
		odpočet otvorů - dveře : -1,35*2,65		-3,57750				
		okna : -1,286*2,38		-3,06068				
		přípočet ostění a nadpraží - okna : 0,4*(1,7+2,5*2)		2,68000				
		203b SKLAD : (2,67+6,3)*2*2,18		39,10920				
		odpočet otvorů - dveře : -(0,125+0,9+0,125)*2,1		-2,41500				
		okna : -1,65*2,5		-4,12500				
		přípočet ostění a nadpraží - dveře : 0,4*(0,125+0,9+0,125+2,1*2)		2,14000				
		207 UMÝVÁRNA + WC DĚTI : (6,452+3,2)*2*(4,85-1,4)		66,59880				
		odpočet otvorů - dveře : -1,6*(2,6-1,4)-1,2*(2,1-1,4)		-2,76000				
		okna : -1,6*(0,93+2,45-1,4)*2		-6,33600				
		208a WC DĚTI : (2,91+1,575)*2*(2,38-1,4)		8,79060				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2317	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Vlničká 1/440, pobočka Trojická 18/397
O:	01	MŠ Trojická
R:	2317.01.A1	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Trojická

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odpočet otvorů - dveře : -1,2*(2,1-1,4)		-0,84000				
		okna : -0,65*(0,95+1,55-1,4)		-0,71500				
		přípočet ostění a nadpraží - okna : 0,2*(0,8+(0,95+1,55-1,4)*2)		0,60000				
		208b SKLAD : (2,88+1,575)*2*2,18		19,42380				
		odpočet otvorů - dveře : -0,9*1,6		-1,44000				
		209 SCHODIŠTĚ : (2,91+5,12)*2*2,5*2		80,30000				
		odpočet otvorů - dveře : -1,1*2,1*2		-4,62000				
		okna : -0,8*1,4*2*2		-4,48000				
		přípočet ostění a nadpraží - okna : 0,1*(1+1,45*2)*2*2		1,56000				
		210 UMÝVÁRNA : (1,319+1,61)*2*(5-1,4)		21,08880				
		odpočet otvorů - dveře : -(0,12+0,9+0,12)*(2,1-1,4)*2		-1,59600				
		okna : -0,5*(1+1,34-1,4)		-0,47000				
		přípočet ostění a nadpraží - okna : 0,2*(0,8+(1+1,34-1,4)*2)		0,53600				
		211 WC UČITELŮ : (1,876+1,61)*2*(2,88-1,4)		10,31856				
		odpočet otvorů - dveře : -1*(2,1-1,4)		-0,70000				
		okna : -0,5*(1+1,34-1,4)		-0,47000				
		přípočet ostění a nadpraží - okna : 0,2*(0,8+(1+1,34-1,4)*2)		0,53600				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav :						
		301 SCHODIŠTĚ : (3,4+8,785)*2*4,15		101,13550				
		odpočet otvorů - dveře : -1,6*2,6		-4,16000				
		okna : -1,286*2,22		-2,85492				
		přípočet ostění a nadpraží - okna : 0,4*(1,6+2,22*2)		2,41600				
		306 UMÝVÁRNA + WC DĚTI : (6,45+3,18)*2*(4,25-1,42)		54,50580				
		odpočet otvorů - dveře : -1,6*(2,6-1,42)-1,1*(2,1-1,42)		-2,63600				
		okna : -1,7*(0,9+2,32-1,42)		-3,06000				
		307 WC DĚTI : (2,9+1,64)*2*(2,83-1,42)		12,80280				
		odpočet otvorů - dveře : -1,1*(2,1-1,42)		-0,74800				
		okna : -0,65*(0,95+1,55-1,42)		-0,70200				
		přípočet ostění a nadpraží - dveře a okna : 0,2*(0,85+(0,95+1,55-1,42)*2)		0,60200				
		308 SCHODIŠTĚ : (2,9+5,12)*2*2,55*1,5		61,35300				
		odpočet otvorů - dveře : -1,2*2,1*1,5		-3,78000				
		okna : -0,8*1,4*2*1,5		-3,36000				
		přípočet ostění a nadpraží - dveře a okna : 0,1*(1+1,5*2)*1,5		0,60000				
		309 UMÝVÁRNA : (1,38+1,56)*2*(4,1-1,42)		15,75840				
		odpočet otvorů - dveře : -(0,075+0,87+0,075)*(2,1-1,42)		-0,69360				
		okna : -0,5*(1+1,34-1,4)		-0,47000				
		přípočet ostění a nadpraží - dveře a okna : 0,27*(0,075+0,87+0,075+(2,1*1,4)*2)+0,27*(0,8+(1+1,34-1,42)*2)		2,57580				
		310 WC UČITELŮ : (1,86+1,56)*2*(2,95-1,42)		10,46520				
		odpočet otvorů - dveře : -1,05*(2,1-1,42)		-0,71400				
		okna : -0,5*(1+1,34-1,42)		-0,46000				
		přípočet ostění a nadpraží - okna : 0,2*(0,8+(1+1,34-1,42)*2)		0,52800				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 05 - půdorys 4NP bourání + nový stav :						
		401 SCHODIŠTĚ : (3,4+8,75)*2*2,18		52,97400				
		odpočet otvorů - dveře : -1*2*2		-4,00000				
		okna : -1,286*1,2		-1,54320				
		přípočet ostění a nadpraží - okna : 0,4*(1,7+1,25*2)		1,68000				
		405 SCHODIŠTĚ : (2,9+5,02)*2*2,25*1,5		53,46000				
		odpočet otvorů - dveře : -0,9*2,05-0,8*2,05*1,5		-4,30500				
		okna : -0,8*1,2-0,8*1,4*1,5		-2,64000				
		přípočet ostění a nadpraží - dveře a okna : (0,55*(1+2,05*2)+0,25*(0,8+2,05*2)+0,1*(1+1,25*2)+0,1*(1+1,45*2))*1,5		7,15500				
		406 VSTUP NA PŮDU : (2,9+2,25)*2*2,25		23,17500				
		odpočet otvorů - dveře : -0,8*2,05		-1,64000				
		okna : -0,67*0,9		-0,60300				
		přípočet ostění a nadpraží - okna : 0,2*(0,75+0,95*2)		0,53000				
		408 UMÝVÁRNA + WC DĚTI : (3,897+1,9)*2*(2,13-1,42)		8,23174				
		odpočet otvorů - dveře : -0,9*2,05		-1,84500				
		okna : -1,19*(0,62+1,2-1,42)		-0,47600				
		přípočet ostění a nadpraží - okna : 0,12*(1,4+(0,62+1,2-1,4)*2)		0,26880				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 06 - půdorys 5NP (PŮDA) bourání + nový stav :						
		502 VĚŽ : (3,8+3,375+0,425)*2-0,425*2+sqrt(0,425*2*2)*2,6		15,91271				
		odpočet otvorů - dveře : -0,87*2,02		-1,75740				
		okno : -0,8*(0,78+1,39-1,12)*6		-5,04000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2317	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Vlničká 1/440, pobočka Trojická 18/397
O:	01	MŠ Trojická
R:	2317.01.A1	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Trojická

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		přípočet ostění a nadpraží otvoru - dveří : 0,45*(0,87+2,02*2) okna : 0,12*(0,9+(0,78+1,39-1,12)*2)*6 Mezisoučet		2,20950 2,16000 1 144,62964				
26	612471411RT2	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenná na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením,	m2	1 852,38905	274,00	507 554,60	801-1	RTS 24/ I

N4 :

číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav :

104 JÍDELNA : (5,815+3,665)*2*(3,48-1,25)

42,28080

odpočet otvorů - dveře : -(1,33+0,075*2+0,075*2+1,34)*(2,42-1,25)-0,9*(2,02-1,25)

-4,16790

okno : -1,25*(0,86+2,08-1,25)

-2,11250

přípočet ostění a napraží otvorů - dveře : 0,53*(0,075+1,33+0,075+(2,32-1,25)*2)+0,49*(0,075+1,34+0,075+(2,32-1,25)*2)

3,69730

okno : 0,2*(1,25+(0,86+2,08-1,25)*2)

0,92600

105 JÍDELNA : (0,255+1,4+2,082+3,609+5,108+6,3+7,65)*(3,86-1,52)

61,78536

odpočet otvorů - dveře a vestavěná skříň : -1,55*(2,32-1,52)-1,55*(2,68-1,52)-1,6*2,9

-7,67800

okno : -1,65*(0,86+2,22-1,52)*3-1,25*(0,8+2-1,52)

-9,32200

číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav :

202 CHODBA : (5,805+3,7)*2*(4,48-1,2)

62,35280

odpočet otvorů - dveře : -1,1*(2,6-1,2)*2-1,6*(2,65-1,2)-1,2*(2,1-1,2)*3

-8,64000

okno : -1,6*(0,9+2,4-1,2)

-3,36000

203a KANCELÁŘ : (2,67+6,3)*2*(2,37-1,12)

22,42500

odpočet otvorů - dveře : -(0,08+0,88+0,08)*(2,1-1,12)

-1,01920

okno : -1,6*(0,93+2,38-1,12)

-3,50400

přípočet ostění a napraží otvorů - dveře : 0,53*(0,08+0,88+0,08+(2,1-1,12)*2)

1,59000

204 TŘÍDA + HERNA : (5,529+6,3+0,615+1,35+1,085+3,489+1,146+1,333+1,366)*(4,9-1,3)

79,96680

odpočet otvorů - dveře : -1,6*(2,6-1,3)*2

-4,16000

okno : -1,6*(0,93+2,38-1,12)*2

-7,00800

205 TŘÍDA + HERNA : (3,776*2-0,655+3,8*2-0,72+sqrt(0,655*2+0,72*2))*(4,85-1,3)

52,36377

odpočet otvorů - dveře a vestavěná skříň : -1,6*(2,6-1,3)*2-1,6*(4,1-1,3)

-8,64000

okno : -1,6*(0,93+2,38-1,12)*2

-7,00800

206 TŘÍDA + HERNA : (2,191+1,34+0,283+3,503+0,844+1,35+6,02+6,302+10,68)*(4,85-1,52)

108,26829

odpočet otvorů - dveře a vestavěná skříň : -1,6*(2,6-1,52)*3-1,2*(2,2-1,52)

-6,00000

okno : -1,6*(0,93+2,38-1,12)*4

-14,01600

číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav :

302 CHODBA : (5,9+3,71)*2*(4,22-2,23)

38,24780

odpočet otvorů - dveře : -1,6*(2,6-2,23)*4

-2,36800

okno : -1,6*(0,9+2,22-2,23)

-1,42400

303 TŘÍDA + HERNA :

(8,56+6,3+0,715+1,34+1,605+1,34+1,085+3,481+0,952+0,64+1,82+1,08)*(4,2-1,54)

76,92188

odpočet otvorů - dveře : -1,6*(2,6-1,54)*2-1,82*(3,25-1,54)

-6,50420

okno : -1,6*(0,9+2,22-1,54)*3

-7,58400

přípočet ostění a nadpraží průchodu : 0,64*(2,05+(3-1,54)*2)

3,18080

304 TŘÍDA + HERNA : (3,8*2-0,655+3,8*2-0,72+sqrt(0,655*2+0,72*2))*(4,2-1,3)

42,91524

odpočet otvorů - dveře, průchod a vestavěná skříň : -1,3*(2,6-1,3)-1,82*(3,25-1,3)-1,7*(4,1-1,3)

-9,99900

okno : -1,6*(0,9+2,22-1,3)*2

-5,82400

305 TŘÍDA + HERNA : (2,345+1,05+0,434+3,476+0,746+1,34+6,11+6,3+10,64)*(4,2-1,54)

86,29306

odpočet otvorů - dveře : -1,6*(2,6-1,54)*2-1,3*(2,6-1,54)

-4,77000

okno : -1,6*(0,9+2,22-1,54)*4

-10,11200

číslo výkresu 2335 D.1.1b 05 - půdorys 4NP bourání + nový stav :

402 HERNA : (6,35+6,024+3,552+1,312+0,9+1,64)*(2,18-1,12)+8,55*2,18

39,60368

odpočet otvorů - dveře : -0,9*2,02*2*1*2,1

-5,73600

okno : 1,19*1,2*3

4,28400

přípočet ostění a nadpraží otvoru - dveří : 0,4*(1+(2,1-1,12)*2)

1,18400

okna : 0,12*(1,4+1,25*2)*3

1,40400

403 KANCELÁŘ : (3,8*2-0,425+3,8*2-0,425+sqrt(0,425*2+0,425*2))*(2,73-1,12)

24,07118

odpočet otvorů - dveře : -0,9*(2,1*1-1,12)*2

4,23360

okno : -0,8*(0,78+1,39-1,12)*6

-5,04000

přípočet ostění a nadpraží otvoru - dveří : 0,55*(0,12+0,9+0,12+0,9+(2,1-1,12)*2*2)

3,27800

okna : 0,12*(0,9+(0,78+1,39-1,12)*2)*6

2,16000

404 LOŽNICE DĚTI :

58,61686

(1,4+0,9+1,529+1,226+0,12+0,9+0,12+1,11+1,586+0,07+0,9+0,07+5,9+2,4+6,45)*(2,18-1,12)+(6,45-6,3+14,3)*2,18

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2317	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Vlničká 1/440, pobočka Trojická 18/397
O:	01	MŠ Trojická
R:	2317.01.A1	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Trojická

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odpočet otvorů - dveře : -0,9*(2,02-1,12)*4		-3,24000				
		okno : 1,19*1,2*5		7,14000				
		přípočet ostění a nadpraží otvoru - dveří : 0,55*(0,12+0,9+0,12+0,07+0,9+0,07+(2,1-1,12)*2)*2		4,55400				
		okna : 0,12*(1,4+1,25*2)*5		2,34000				
		407 CHODBA : (5,9+3,85+0,1)*2*(2,19-1,12)		21,07900				
		odpočet otvorů - dveře : -0,9*(2,02-1,12)*2-1*(2,02-1,12)		-2,52000				
		okno : 1,19*(0,62+1,2-1,12)		0,83300				
		přípočet ostění a nadpraží otvoru - dveří : 0,4*(1+(2,1-1,12)*2)		1,18400				
		okna : 0,12*(1,4+(0,62+1,2-1,12)*2)		0,33600				
		Mezisoučet		707,75941				
		N4c :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav :						
		101 VSTUPNÍ CHODBA : (2,665+1,35*2)*0,96+(2,665+6,31)*2*4,02		77,30940				
		odpočet otvorů : -1,6*2,85-1,44*2,42*2-1,61*3,02-0,82*2,08		-18,09740				
		odpočet plochy rozvaděčů : -0,6*3		-1,80000				
		přípočet ostění a nadpraží otvoru : 0,15*(0,225+1,6+0,225+3*2)		1,20750				
		102 ŠATNA : (5,35+6,31+2,82+3,493+1,072+1,464+1,314)*3,86		84,23678				
		odpočet otvorů - dveře : -1,54*2,4-1,66*2,35		-7,59700				
		okna s dřevěným celoodvodovým obložním včetně ostění a nadpraží : -1,61*2,32*2		-7,47040				
		103 ŠATNA : ((3,67+3,625)*2-0,694*2+sqrt(0,694*2*2))*3,86		54,74817				
		odpočet otvorů - dveře : -1,66*2,35		-3,90100				
		okna s dřevěným celoodvodovým obložním včetně ostění a nadpraží : -1,61*2,32*2		-7,47040				
		106 KUCHYNĚ : (6,3+2,8+6,302+3,198)*2*(3,86-1,7)		80,35200				
		odpočet otvorů - dveře a prostory : -3,71*(3,5-1,7)*2-1,63*(2,78-1,7)-1,07*(2,1-1,7)-1,06*(2,1-1,7)		-15,96840				
		okna s dřevěným celoodvodovým obložním včetně ostění a nadpraží : -1,6*(0,86+2,22-1,7)*3-1,2*(0,5+1,5-1,7)		-6,98400				
		107 SKLAD : (2,7+1,57)*2*3,89		33,22060				
		odpočet otvorů - dveře : -1,06*2,1		-2,22600				
		okna : -0,65*1,55		-1,00750				
		přípočet ostění a nadpraží - okna : 0,2*(1+1,6*2)		0,84000				
		108 SCHODIŠTĚ : (2,892+5,098+2,52+0,352)*2,6*1,5		42,36180				
		odpočet otvorů - dveře : -(0,125+0,87+0,125)*2,2*1,5		-3,69600				
		okna : -0,8*1,4*1,5		-1,68000				
		přípočet ostění a nadpraží - dveře a okna : (0,53*(0,125+0,87+0,125+1,2*2)+0,1*(1+1,5*2)*2)*1,5		3,99840				
		109 UMÝVÁRNA : (1,315+1,614)*2*(3,9-1,4)		14,64500				
		odpočet otvorů - dveře : -1,05*(2,05-1,4)*2		-1,36500				
		okna : -0,5*(1+1,34-1,4)		-0,47000				
		přípočet ostění a nadpraží - dveře a okna : 0,45*(1,05+(2,05-1,4)*2)+0,2*(0,8+(1+1,34-1,4)*2)		1,59350				
		110 WC : (1,86+1,614)*2*(2,85-1,4)		10,07460				
		odpočet otvorů - dveře : -1,05*(2,05-1,4)		-0,68250				
		okna : -0,5*(1+1,34-1,4)		-0,47000				
		přípočet ostění a nadpraží - dveře a okna : 0,2*(0,8+(1+1,34-1,4)*2)		0,53600				
		111 SCHODIŠTĚ : (3,325+6,961)*2*3,95		81,25940				
		odpočet otvorů - dveře : -1,71*3,02		-5,16420				
		112 ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ : (3,325+1,45)*2*3,05		29,12750				
		odpočet otvorů - dveře : -0,95*2,1		-1,99500				
		okna : -1,286*2,22		-2,85492				
		přípočet ostění a nadpraží - okna : 0,2*(1,6+2,3*2)		1,24000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav :						
		201 SCHODIŠTĚ : (3,355+8,735)*2*4,95		119,69100				
		odpočet otvorů - dveře : -1,35*2,65		-3,57750				
		okna : -1,286*2,38		-3,06068				
		přípočet ostění a nadpraží - okna : 0,4*(1,7+2,5*2)		2,68000				
		203b SKLAD : (2,67+6,3)*2*2,18		39,10920				
		odpočet otvorů - dveře : -(0,125+0,9+0,125)*2,1		-2,41500				
		okna : -1,65*2,5		-4,12500				
		přípočet ostění a nadpraží - dveře : 0,4*(0,125+0,9+0,125+2,1*2)		2,14000				
		207 UMÝVÁRNA + WC DĚTI : (6,452+3,2)*2*(4,85-1,4)		66,59880				
		odpočet otvorů - dveře : -1,6*(2,6-1,4)-1,2*(2,1-1,4)		-2,76000				
		okna : -1,6*(0,93+2,45-1,4)*2		-6,33600				
		208a WC DĚTI : (2,91+1,575)*2*(2,38-1,4)		8,79060				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2317	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Vlničká 1/440, pobočka Trojická 18/397
O:	01	MŠ Trojická
R:	2317.01.A1	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Trojická

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odpočet otvorů - dveře : -1,2*(2,1-1,4)		-0,84000				
		okna : -0,65*(0,95+1,55-1,4)		-0,71500				
		přípočet ostění a nadpraží - okna : 0,2*(0,8+(0,95+1,55-1,4)*2)		0,60000				
		208b SKLAD : (2,88+1,575)*2*2,18		19,42380				
		odpočet otvorů - dveře : -0,9*1,6		-1,44000				
		209 SCHODIŠTĚ : (2,91+5,12)*2*2,5*2		80,30000				
		odpočet otvorů - dveře : -1,1*2,1*2		-4,62000				
		okna : -0,8*1,4*2*2		-4,48000				
		přípočet ostění a nadpraží - okna : 0,1*(1+1,45*2)*2*2		1,56000				
		210 UMÝVÁRNA : (1,319+1,61)*2*(5-1,4)		21,08880				
		odpočet otvorů - dveře : -(0,12+0,9+0,12)*(2,1-1,4)*2		-1,59600				
		okna : -0,5*(1+1,34-1,4)		-0,47000				
		přípočet ostění a nadpraží - okna : 0,2*(0,8+(1+1,34-1,4)*2)		0,53600				
		211 WC UČITELŮ : (1,876+1,61)*2*(2,88-1,4)		10,31856				
		odpočet otvorů - dveře : -1*(2,1-1,4)		-0,70000				
		okna : -0,5*(1+1,34-1,4)		-0,47000				
		přípočet ostění a nadpraží - okna : 0,2*(0,8+(1+1,34-1,4)*2)		0,53600				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav :						
		301 SCHODIŠTĚ : (3,4+8,785)*2*4,15		101,13550				
		odpočet otvorů - dveře : -1,6*2,6		-4,16000				
		okna : -1,286*2,22		-2,85492				
		přípočet ostění a nadpraží - okna : 0,4*(1,6+2,22*2)		2,41600				
		306 UMÝVÁRNA + WC DĚTI : (6,45+3,18)*2*(4,25-1,42)		54,50580				
		odpočet otvorů - dveře : -1,6*(2,6-1,42)-1,1*(2,1-1,42)		-2,63600				
		okna : -1,7*(0,9+2,32-1,42)		-3,06000				
		307 WC DĚTI : (2,9+1,64)*2*(2,83-1,42)		12,80280				
		odpočet otvorů - dveře : -1,1*(2,1-1,42)		-0,74800				
		okna : -0,65*(0,95+1,55-1,42)		-0,70200				
		přípočet ostění a nadpraží - dveře a okna : 0,2*(0,85+(0,95+1,55-1,42)*2)		0,60200				
		308 SCHODIŠTĚ : (2,9+5,12)*2*2,55*1,5		61,35300				
		odpočet otvorů - dveře : -1,2*2,1*1,5		-3,78000				
		okna : -0,8*1,4*2*1,5		-3,36000				
		přípočet ostění a nadpraží - dveře a okna : 0,1*(1+1,5*2)*1,5		0,60000				
		309 UMÝVÁRNA : (1,38+1,56)*2*(4,1-1,42)		15,75840				
		odpočet otvorů - dveře : -(0,075+0,87+0,075)*(2,1-1,42)		-0,69360				
		okna : -0,5*(1+1,34-1,4)		-0,47000				
		přípočet ostění a nadpraží - dveře a okna : 0,27*(0,075+0,87+0,075+(2,1*1,4)*2)+0,27*(0,8+(1+1,34-1,42)*2)		2,57580				
		310 WC UČITELŮ : (1,86+1,56)*2*(2,95-1,42)		10,46520				
		odpočet otvorů - dveře : -1,05*(2,1-1,42)		-0,71400				
		okna : -0,5*(1+1,34-1,42)		-0,46000				
		přípočet ostění a nadpraží - okna : 0,2*(0,8+(1+1,34-1,42)*2)		0,52800				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 05 - půdorys 4NP bourání + nový stav :						
		401 SCHODIŠTĚ : (3,4+8,75)*2*2,18		52,97400				
		odpočet otvorů - dveře : -1*2*2		-4,00000				
		okna : -1,286*1,2		-1,54320				
		přípočet ostění a nadpraží - okna : 0,4*(1,7+1,25*2)		1,68000				
		405 SCHODIŠTĚ : (2,9+5,02)*2*2,25*1,5		53,46000				
		odpočet otvorů - dveře : -0,9*2,05-0,8*2,05*1,5		-4,30500				
		okna : -0,8*1,2-0,8*1,4*1,5		-2,64000				
		přípočet ostění a nadpraží - dveře a okna : (0,55*(1+2,05*2)+0,25*(0,8+2,05*2)+0,1*(1+1,25*2)+0,1*(1+1,45*2))*1,5		7,15500				
		406 VSTUP NA PŮDU : (2,9+2,25)*2*2,25		23,17500				
		odpočet otvorů - dveře : -0,8*2,05		-1,64000				
		okna : -0,67*0,9		-0,60300				
		přípočet ostění a nadpraží - okna : 0,2*(0,75+0,95*2)		0,53000				
		408 UMÝVÁRNA + WC DĚTI : (3,897+1,9)*2*(2,13-1,42)		8,23174				
		odpočet otvorů - dveře : -0,9*2,05		-1,84500				
		okna : -1,19*(0,62+1,2-1,42)		-0,47600				
		přípočet ostění a nadpraží - okna : 0,12*(1,4+(0,62+1,2-1,4)*2)		0,26880				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 06 - půdorys 5NP (PŮDA) bourání + nový stav :						
		502 VĚŽ : (3,8+3,375+0,425)*2-0,425*2+sqrt(0,425*2*2)*2,6		15,91271				
		odpočet otvorů - dveře : -0,87*2,02		-1,75740				
		okno : -0,8*(0,78+1,39-1,12)*6		-5,04000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2317	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Vlničká 1/440, pobočka Trojická 18/397
O:	01	MŠ Trojická
R:	2317.01.A1	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Trojická

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		přípočet ostění a nadpraží otvoru - dveří : 0,45*(0,87+2,02*2)			2,20950			
		okna : 0,12*(0,9+(0,78+1,39-1,12)*2)*6			2,16000			
		Mezisoučet			1 144,62964			
27	612474611RT1	Omlítka vnitřní stěn ze suché směsi třívrstvá, vápenocementové jádro, vápenný štuk, na pálené cihly a tvarovky, ruční zpracování	m2	638,62941	736,00	470 031,25	801-1	RTS 24/ I

kompletní souvrství

N17 :

Začátek provozního součtu

číslo výkresu 2335 D.1.1b 01 - půdorys 1S bourání + nový stav :

001 CHODBA + SCHODIŠTĚ : (0,9+1,6-

0,3)*(3,1+0,18*3)+0,3*(3,1+0,18*2)*2+0,3*(3,1+0,18)*2+((1,6-0,9-0,3*2+0,8*2)*2-1,1+1,6)*3,1+(0,3*2+3,81)*3,4*0,5*2

odpočet otvorů : -1,04*2-0,7*2-0,63*2

přípočet ostění a nadpraží : 0,6*(1,04+2*2)+0,3*(0,63+2*2)

002 SKLAD : (0,3+0,64+0,84+3,81+1,4)*2*3,2+((2,1+1,1+0,95)*2-1,1)*3,2+(0,3+0,64+2,26+1,28)*2*3,2

odpočet otvorů : -0,63*2-0,64*2*2

přípočet ostění a nadpraží : 0,3*(0,64+2*2)*2

003 SKLAD : (3,2+1,59)*2*2,75

odpočet otvorů : -0,8*2-0,91*0,6

přípočet ostění a nadpraží : 0,35*(0,8+2*2)+0,3*(0,91+0,65*2)

004 SKLAD : (5,815+3,67)*2*3,3

odpočet otvorů : -0,9*2-1*2-1,14*2-1,26*0,6

přípočet ostění a nadpraží : 0,3*(1,26+0,65*2)

005 SKLAD : (2,3+0,135+0,21+6,31)*2*3,4

odpočet otvorů : -0,85*2--0,9*2-1*2-0,96*0,6

přípočet ostění a nadpraží : 0,54*(1+2*2)+0,35*(0,96+0,65*2)

006 SKLAD : (2,665+0,21+6,31)*2*3,3

odpočet otvorů : -0,85*2

přípočet ostění a nadpraží niky : 0,15*(0,85*1,8*2+0,95+1,9*2)

007 SKLAD : (2,95+0,135+6,25+3,9+1,1+0,4+0,49+0,16+0,14+0,9+0,06+0,97)*3,45

odpočet otvorů : -0,9*2*2-0,96*0,6

přípočet ostění a nadpraží : 0,35*(0,96+0,65*2)

008 SKLAD : (3,65+1,03+0,9+1,72)*2*3

odpočet otvorů : -1,72*2,25-0,9*2-0,96*0,6*2

přípočet ostění a nadpraží : 0,64*(1,85+2,2*2)+0,35*(0,96+0,65*2)*2

009 SKLAD : (0,98+1,72+1,11+3,5+5,92+2,36)*(3,1-2,2)

odpočet otvorů : -1,72*2,25-0,96*0,6

přípočet ostění a nadpraží : 0,35*(0,96+0,65*5)

010 SCHODIŠTĚ : (2,88+1,28+1,41+2,37)*2*2,6

odpočet otvorů : -1,41*2-0,8*2-0,9*2-0,9*1,8-0,98*2

přípočet ostění a nadpraží :

0,55*(1,41+2*2)+0,15*(0,92+2,05*2)+0,2*(0,96+1,9*2)+0,65*(0,98+2,05*2)

011 SKLAD : (1,26+1,28*2)*2,1+2,59*2*2*0,5+1,26*0,3

odpočet otvorů : -0,9*1,9-0,9*0,6

přípočet ostění a nadpraží : 0,15*(0,9+0,65*2)

012 UMÝVÁRNA ; WC DĚTI : (2,88+1,57)*2*(2,35-1,5)

odpočet otvorů : -0,8*(2-1,5)-0,9*0,6

přípočet ostění a nadpraží : 0,35*(0,8+(2,05-1,5)*2)+0,2*(0,9+0,65*2)

013 CHODBA : (3,83+0,5+0,9+1,59)*2*3,4

odpočet otvorů : -1,407*2-0,8*2-1*2*2-0,9*2

přípočet ostění a nadpraží :

015 SKLAD : (2,34+2,67+0,16*2)*2*3,35

odpočet otvorů : -0,8*2-0,96*0,6

přípočet ostění a nadpraží : 0,35*(0,96+0,65*2)

016 SKLAD KUCHYNĚ : (6,32+3,14+0,16)*2*(3,45-2)

odpočet otvorů : -0,8*0,6*2-0,96*0,6

přípočet ostění a nadpraží : 0,35*(0,96+0,65*2)+0,2*(0,8+0,65*2)*2

017 UMÝVÁRNA + WC : (2,26+1,77)*2*(2,63-2)

Konec provozního součtu

609,61005*70/100

N4 :

Začátek provozního součtu

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2317	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Viničká 1/440, pobočka Trojická 18/397
O:	01	MŠ Trojická
R:	2317.01.A1	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Trojická

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav : 104 JÍDELNA : ((0,53+5,815+0,49+3,655)*2-1,44-0,9-1,33-0,075*2-1,5)*1,25 105 JÍDELNA : (0,15+2,082-0,15+3,609+5,108-1,55+3,985-0,15+0,885-0,15+0,485-0,2+1,15-0,15*2+1,13-0,15*2+0,655-0,15)*1,52						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav : 202 CHODBA : ((5,805+3,7)*2-1,2*3-1,6*3-1,61)*1,2 203a KANCELÁŘ : ((2,67+6,3+0,5)*2-1,6-0,88)*1,12 204 TRÍDA + HERNA : (5,529-1,7*2+6,3+0,615-0,15+1,085-0,15+3,489+1,146-0,15+1,366-0,15)*1,3 205 TRÍDA + HERNA : (3,776*2-1,7-0,655+3,8*2-0,72-1,6-1,7-0,15*2-1,425+sqrt(0,655*2+0,72*2))*1,3 206 TRÍDA + HERNA : (2,191-0,15+0,283-0,15+3,503+0,844-0,15+6,02-0,15+6,302-1,65+10,68-1,7*4)*1,52						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav : 302 CHODBA : ((5,9+3,71)*2-1,6*5-1,1*2)*2,23 303 TRÍDA + HERNA : (0,64+1,08+8,56-1,7*3+6,3+0,715-0,15+1,605-0,15*2+1,085-0,15+3,481-1,8+0,952+0,64)*1,54 304 TRÍDA + HERNA : (3,8*2-0,655-1,7-1,35-0,15-1,425+3,8*2-1,82-1,7-0,72+sqrt(0,655*2+0,72*2))*1,3 305 TRÍDA + HERNA : (2,345-0,15+0,434-0,15+3,476+0,746-0,15+6,11-0,15+6,3-1,65+10,64-1,7*4)*1,54						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 05 - půdorys 4NP bourání + nový stav : 402 HERNA : (6,35-1+0,4*2+6,024+3,552-0,9+1,312+1,64)*1,12 403 KANCELÁŘ : (3,8*2-0,425+3,8*2-0,425+sqrt(0,425*2+0,425*2)+0,55*2*2-0,9*2)*1,12-0,8*(1,12-0,78)*6 404 LOŽNICE DĚTI : (1,4+0,9+1,529+1,226+0,55+0,12+0,9+0,12+0,55+1,11+1,586+0,07+0,55+0,9+0,55+0,07+5,9+0,9+2,4+6,45-0,9*2-1,2)*1,12 407 CHODBA : ((5,9+0,4+3,85+0,1)*2-1,45-0,9-1-1,34-0,1-0,1-0,9)*1,12 Konec provozního součtu						
		302,71768*70/100						
28	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	1 000,00000	337,00	337 000,00	801-1	RTS 24/ I
		bude čerpáno na základě pokynů investora po odstranění stávajících nesoudržných částech omítky odhad : 1000						
29	615481111R00	Potažení válcovaných nosníků rabičovým pletivem jakékoliv výšky nosníků	m2	0,52800	548,00	289,34	801-4	RTS 24/ I
		s postřikem cementovou maltou (s dodáním hmot), úprava zvětšení nebo (a) dozření původní niky po vybourání skříní rozvaděčů : N7 : číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav : 101 VSTUPNÍ CHODBA : 0,9*0,06*2						
		N7a : číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav : 101 VSTUPNÍ CHODBA : 0,7*0,06*2						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav : 302 CHODBA : 0,7*0,06*2						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 05 - půdorys 4NP bourání + nový stav : 402 HERNA : 0,7*0,06*2						
		N7b : číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav : 101 VSTUPNÍ CHODBA : 0,7*0,06*2						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav : 202 CHODBA : 0,7*0,06*2						
30	REST-611-N4b	Odborná restaurátorská oprava zdobených omítek stropů včetně výmalby stropu, cca 30% z plochy stropu, výmalba 100%	m2	222,48600	1 230,00	273 657,78		Vlastní
		N4b : číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav : 101 VSTUPNÍ CHODBA : 17,12*1,1 102 ŠATNA : 30,71*1,1 103 ŠATNA : 13,06*1,1 105 JÍDELNA : 44,94*1,1 106 KUCHYNĚ : 6,3*2,8*1,1						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav : 205 TRÍDA + HERNA : 14,55*1,1 206 TRÍDA + HERNA : 64,24*1,1						
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				34 284,00		
31	R-6124099-N16, N	Začištění venkovních omítek kolem nových koncových prvků elektro, s použitím suché maltové směsi, včetně sjednocení povrchů i s opravou nátěrů	m2	12,00000	2 857,00	34 284,00		Vlastní
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2317	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Vlničká 1/440, pobočka Trojická 18/397
O:	01	MŠ Trojická
R:	2317.01.A1	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Trojická

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		N16 : 10		10,0000				
		N16a : 2		2,0000				

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce	2 489,86
----------------	---------------------------------------	-----------------

32	631311131R00	Doplnění mazanin betonem prostým o ploše jednotlivé do 1 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	0,07500	6 400,00	480,00	801-4	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	---------	----------	--------	-------	-----------

prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,

N22 :

číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav :

104 JÍDELNA : 0,5*0,5*0,1

0,02500

číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav :

302 CHODBA : 0,5*0,5*0,1*2

0,05000

33	631581111R00	Doplnění násypů škvárou o ploše jednotlivé do 2 m2	m3	0,15200	2 400,00	364,80	801-4	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	---------	----------	--------	-------	-----------

pod podlahy, mazaniny a dlažby (s dodáním hmot) s udusáním a urovnáním povrchu násypu,

N22 :

číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav :

104 JÍDELNA : 0,4*0,4*0,25

0,04000

číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav :

302 CHODBA : 0,4*0,4*0,25*2

0,08000

číslo výkresu 2335 D.1.1b 05 - půdorys 4NP bourání + nový stav :

407 CHODBA : 0,4*0,4*0,1*2

0,03200

34	632451421R00	Doplnění cementového potěru o ploše jednotlivé do 1 m2, tloušťky přes 10 do 20 mm	m2	2,68800	612,00	1 645,06	801-4	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	---------	--------	----------	-------	-----------

na mazaninách a betonových podkladech hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem (s dodáním hmot),

Začátek provozního součtu

NP1a :

číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav :

302 CHODBA : 21,89

21,89000

NP2 :

číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav :

104 JÍDELNA : 22,77

22,77000

105 JÍDELNA : 44,94

44,94000

Konec provozního součtu

89,6*3/100

2,68800

Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání	225 734,12
---------------	------------------------------------	-------------------

35	909.01	Zakrytí ponechaného vybavení a zařízení včetně materiálu a odstranění po dokončení prací	kč	1,00000	84 000,00	84 000,00		Vlastní
----	--------	--	----	---------	-----------	-----------	--	---------

volba zakrytí dle používání zhotovitele, včetně zajištění ochrany pohlah proti posunu (hlavně na schodištích), včetně zajištění propadu abrazivního materiálu na nášlapné plochy pod zakrytím, použité materiály nehořlavé nebo těžce hořlavé.

Včetně průběžné kontroly a úprav po dobu provádění stavby.

36	909.02	Zakrytí vybraných podlah včetně materiálu a odstranění po dokončení prací	m2	905,78000	154,00	139 490,12		Vlastní
----	--------	---	----	-----------	--------	------------	--	---------

volba zakrytí dle používání zhotovitele, včetně zajištění ochrany pohlah proti posunu (hlavně na schodištích), včetně zajištění propadu abrazivního materiálu na nášlapné plochy pod zakrytím, použité materiály nehořlavé nebo těžce hořlavé.

Včetně průběžné kontroly a úprav po dobu provádění stavby.

číslo výkresu 2335 D.1.1b 01 - půdorys 1S bourání + nový stav :

001 CHODBA + SCHODIŠTĚ : 11,74

11,74000

002 SKLAD : 17,91

17,91000

004 SKLAD : 21,24

21,24000

005 SKLAD : 16,22

16,22000

006 SKLAD : 17,81

17,81000

010 SCHODIŠTĚ : 15,01

15,01000

011 SKLAD : 4,39

4,39000

012 UMÝVÁRNA : WC DĚTI : 4,43

4,43000

013 CHODBA : 11,14

11,14000

015 SKLAD : 6,69

6,69000

016 SKLAD KUCHYNĚ : 15,56

15,56000

017 UMÝVÁRNA + WC : 4,25

4,25000

číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav :

101 VSTUPNÍ CHODBA : 17,12

17,12000

106 KUCHYNĚ : 39,05

39,05000

107 SKLAD : 4,07

4,07000

108 SCHODIŠTĚ : 15,34*1,5

23,01000

109 UMÝVÁRNA : 2,67

2,67000

110 WC : 2,89

2,89000

111 SCHODIŠTĚ : 23,15

23,15000

číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav :

201 SCHODIŠTĚ : 29,31

29,31000

202 CHODBA : 21,48

21,48000

204 TRÍDA + HERNA : 32,23

32,23000

205 TRÍDA + HERNA : 14,55

14,55000

206 TRÍDA + HERNA : 64,24

64,24000

207 UMÝVÁRNA + WC DĚTI : 20,78

20,78000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2317	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Vlničká 1/440, pobočka Trojická 18/397
O:	01	MŠ Trojická
R:	2317.01.A1	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Trojická

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		208a WC DĚTI : 4,80		4,80000				
		209 SCHODIŠTĚ : 14,90*2		29,80000				
		210 UMÝVÁRNA : 2,75		2,75000				
		211 WC UČITELŮ : 2,96		2,96000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav :						
		301 SCHODIŠTĚ : 29,87		29,87000				
		303 TŘÍDA + HERNA : 51,48		51,48000				
		304 TŘÍDA + HERNA : 14,78		14,78000				
		305 TŘÍDA + HERNA : 60,01		60,01000				
		306 UMÝVÁRNA + WC DĚTI : 20,66		20,66000				
		307 WC DĚTI : 4,98		4,98000				
		308 SCHODIŠTĚ : 14,85*1,5		22,27500				
		309 UMÝVÁRNA : 2,56		2,56000				
		310 WC UČITELŮ : 2,82		2,82000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 05 - půdorys 4NP bourání + nový stav :						
		401 SCHODIŠTĚ : 29,75		29,75000				
		402 HERNA : 51,53		51,53000				
		403 KANCELÁŘ : 14,98		14,98000				
		404 LOŽNICE DĚTI : 88,79		88,79000				
		405 SCHODIŠTĚ : 15,31*1,5		22,96500				
		408 UMÝVÁRNA + WC DĚTI : 7,08		7,08000				
37	R-909-N10	Demontáž stávajících háčků na zavěšení oděvů	ks	102,00000	22,00	2 244,00		Vlastní
		N10 :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 05 - půdorys 4NP bourání + nový stav :						
		404 LOŽNICE DĚTI : 102		102,00000				
Díl: 900	HZS					93 690,00		
38	900 R02	Hodinové zúčtovací sazby stavební dělník, tarifní třída 5	h	173,50000	540,00	93 690,00	801-1	RTS 24/ I
		N1 - demontáž a přemístění nebo ochrana vybavení a zařízení místnosti, ochrana přemístěného vybavení proti poškození :						
		platí pro všechna podlaží :						
		předpoklad 4 pracovníci vesměs 8 hod : 4*6		24,00000				
		1. NP : 4*8		32,00000				
		2. NP : 4*8		32,00000				
		3. NP : 4*8		32,00000				
		4. NP : 4*8		32,00000				
		5. NP : 2		2,00000				
		N2 - dmtž rozvodů elektro vedených po křídle a obložce dveří - předpoklad po odpojení rozvodů pracovníkem elektro :						
		předpoklad 2 pracovníci x 10 min/jedny dveře :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav :						
		102 ŠATNA : 2*1/6		0,33333				
		103 ŠATNA : 2*1/6		0,33333				
		104 JÍDELNA : 2*1/6		0,33333				
		105 JÍDELNA : 2*1/6		0,33333				
		106 KUCHYNĚ : 2*1/6		0,33333				
		107 SKLAD : 2*1/6		0,33333				
		110 WC : 2*1/6		0,33333				
		111 SCHODIŠTĚ : 2*1/6		0,33333				
		112 ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ : 2*1/6		0,33333				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav :						
		202 CHODBA : 2*1/6		0,33333				
		203a KANCELÁŘ : 2*1/6		0,33333				
		203b SKLAD : 2*1/6		0,33333				
		204 TŘÍDA + HERNA : 2*1/6		0,33333				
		206 TŘÍDA + HERNA : 2*1/6*2		0,66667				
		207 UMÝVÁRNA + WC DĚTI : 2*1/6		0,33333				
		210 UMÝVÁRNA : 2*1/6		0,33333				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav :						
		302 CHODBA : 2*1/6		0,33333				
		303 TŘÍDA + HERNA : 2*1/6*2		0,66667				
		305 TŘÍDA + HERNA : 2*1/6*2		0,66667				
		306 UMÝVÁRNA + WC DĚTI : 2*1/6		0,33333				
		309 UMÝVÁRNA : 2*1/6		0,33333				
		310 WC UČITELŮ : 2*1/6		0,33333				
		N2a - dmtž rozvodů elektro vedených po křídle a obložce dveří - předpoklad po odpojení rozvodů pracovníkem elektro :						
		předpoklad 2 pracovníci x 10 min/jedny dveře :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav :						
		108 SCHODIŠTĚ : 2*1/6		0,33333				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav :						
		201 SCHODIŠTĚ : 2*1/6		0,33333				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2317	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Vlničká 1/440, pobočka Trojická 18/397
O:	01	MŠ Trojická
R:	2317.01.A1	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Trojická

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		208b SKLAD : 2*1/6		0,33333				
		209 SCHODIŠTĚ : 2*1/6		0,33333				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav :						
		308 SCHODIŠTĚ : 2*1/6		0,33333				
		N2b - dmtž rozvodů elektro vedených po obložce dveří - předpoklad po odpojení rozvodů pracovníkem elektro :						
		předpoklad 2 pracovníci x 6 min/jedny dveře :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav :						
		109 UMÝVÁRNA : 2*1/10		0,20000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav :						
		205 TŘÍDA + HERNÁ : 2*1/10		0,20000				
		208a WC DĚTI : 2*1/10		0,20000				
		211 WC UČITELŮ : 2*1/10		0,20000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav :						
		307 WC DĚTI : 2*1/10		0,20000				
		N2c - dmtž rozvodů elektro vedených po obložce dveří - předpoklad po odpojení rozvodů pracovníkem elektro :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav :						
		101 VSTUPNÍ CHODBA : 1		1,00000				
		N12 :						
		odborná demontáž 2 ks dřevěných žebřin, přeun na místo uložení, ochrana; :						
		po skončení prací jejich zpětný přesun a montáž na původní místo :						
		předpoklad 3 pracovníků 1 hod dmtž s uložení, 1,5 hod zpětná montáž : 3*(1+1,5)		7,50000				

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy				318 734,26			
39	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	347,13000	168,00	58 317,84	800-3	RTS 24/ I

číslo výkresu 2335 D.1.1b 01 - půdorys 1S bourání + nový stav :	
003 SKLAD : 5,33	5,33000
011 SKLAD : 4,39	4,39000
012 UMÝVÁRNA ; WC DĚTI : 4,43	4,43000
017 UMÝVÁRNA + WC : 4,25	4,25000
číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav :	
110 WC : 2,89	2,89000
112 ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ : 4,82	4,82000
číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav :	
203a KANCELÁŘ : 17,83	17,83000
203b SKLAD : 17,30	17,30000
208a WC DĚTI : 4,80	4,80000
208b SKLAD : 4,44	4,44000
211 WC UČITELŮ : 2,96	2,96000
číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav :	
307 WC DĚTI : 4,98	4,98000
310 WC UČITELŮ : 2,82	2,82000
číslo výkresu 2335 D.1.1b 05 - půdorys 4NP bourání + nový stav :	
402 HERNÁ : 51,53	51,53000
403 KANCELÁŘ : 14,98	14,98000
404 LOŽNICE DĚTI : 88,79	88,79000
406 VSTUP NA PŮDU : 5,57	5,57000
407 CHODBA : 23,25	23,25000
408 UMÝVÁRNA + WC DĚTI : 7,08	7,08000
číslo výkresu 2335 D.1.1b 06 - půdorys 5NP (PŮDA) bourání + nový stav :	
501 PŮDA : 60	60,00000
502 VĚŽ : 14,69	14,69000

40	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	351,39000	210,00	73 791,90	800-3	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	-------	-----------

číslo výkresu 2335 D.1.1b 01 - půdorys 1S bourání + nový stav :	
002 SKLAD : 17,91	17,91000
004 SKLAD : 21,24	21,24000
005 SKLAD : 16,22	16,22000
006 SKLAD : 17,81	17,81000
007 SKLAD : 13,96	13,96000
008 SKLAD : 13,63	13,63000
009 SKLAD : 12,84	12,84000
013 CHODBA : 11,14	11,14000
015 SKLAD : 6,69	6,69000
016 SKLAD KUCHYNĚ : 15,56	15,56000
číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav :	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2317	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Vlničká 1/440, pobočka Trojická 18/397
O:	01	MŠ Trojická
R:	2317.01.A1	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Trojická

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		101 VSTUPNÍ CHODBA : 17,12		17,12000				
		102 ŠATNA : 30,71		30,71000				
		103 ŠATNA : 13,06		13,06000				
		104 JÍDELNA : 22,77		22,77000				
		105 JÍDELNA : 44,94		44,94000				
		106 KUCHYNĚ : 39,05		39,05000				
		107 SKLAD : 4,07		4,07000				
		109 UMÝVÁRNA : 2,67		2,67000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 06 - půdorys 5NP (PŮDA) bourání + nový stav :						
		501 PŮDA : 30		30,00000				

41	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	347,41000	326,00	113 255,66	800-3	RTS 24/ I
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav :						
		202 CHODBA : 21,48		21,48000				
		204 TŘÍDA + HERNA : 32,23		32,23000				
		205 TŘÍDA + HERNA : 14,55		14,55000				
		206 TŘÍDA + HERNA : 64,24		64,24000				
		207 UMÝVÁRNA + WC DĚTI : 20,78		20,78000				
		210 UMÝVÁRNA : 2,75		2,75000				

		číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav :						
		302 CHODBA : 21,89		21,89000				
		303 TŘÍDA + HERNA : 51,48		51,48000				
		304 TŘÍDA + HERNA : 14,78		14,78000				
		305 TŘÍDA + HERNA : 60,01		60,01000				
		306 UMÝVÁRNA + WC DĚTI : 20,66		20,66000				
		309 UMÝVÁRNA : 2,56		2,56000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 06 - půdorys 5NP (PŮDA) bourání + nový stav :						
		501 PŮDA : 20		20,00000				

42	941955101R00	Lešení lehké pracovní pomocné ve schodišti, o výšce lešeňové podlahy do 1,5 m	m2	101,83500	194,00	19 755,99	800-3	RTS 24/ I
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 01 - půdorys 1S bourání + nový stav :						
		001 CHODBA + SCHODIŠTĚ : 11,74		11,74000				
		010 SCHODIŠTĚ : 15,01		15,01000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav :						
		108 SCHODIŠTĚ : 15,34*1,5		23,01000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav :						
		209 SCHODIŠTĚ : 14,90*2		29,80000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav :						
		308 SCHODIŠTĚ : 14,85*1,5		22,27500				

43	941955102R00	Lešení lehké pracovní pomocné ve schodišti, o výšce lešeňové podlahy přes 1,5 do 3,5 m	m2	135,04500	397,00	53 612,87	800-3	RTS 24/ I
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav :						
		111 SCHODIŠTĚ : 23,15		23,15000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav :						
		201 SCHODIŠTĚ : 29,31		29,31000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav :						
		301 SCHODIŠTĚ : 29,87		29,87000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 05 - půdorys 4NP bourání + nový stav :						
		401 SCHODIŠTĚ : 29,75		29,75000				
		405 SCHODIŠTĚ : 15,31*1,5		22,96500				

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách			221 060,92			
44	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	573,80000	150,00	86 070,00	801-1	RTS 24/ I
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 01 - půdorys 1S bourání + nový stav :						
		001 CHODBA + SCHODIŠTĚ : 11,74		11,74000				
		002 SKLAD : 17,91		17,91000				
		003 SKLAD : 5,33		5,33000				
		004 SKLAD : 21,24		21,24000				
		005 SKLAD : 16,22		16,22000				
		006 SKLAD : 17,81		17,81000				
		007 SKLAD : 13,96		13,96000				
		008 SKLAD : 13,63		13,63000				
		009 SKLAD : 12,84		12,84000				
		010 SCHODIŠTĚ : 15,01		15,01000				
		011 SKLAD : 4,39		4,39000				
		012 UMÝVÁRNA : WC DĚTI : 4,43		4,43000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2317	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Viničká 1/440, pobočka Trojická 18/397
O:	01	MŠ Trojická
R:	2317.01.A1	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Trojická

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		013 CHODBA : 11,14		11,14000				
		015 SKLAD : 6,69		6,69000				
		016 SKLAD KUCHYNĚ : 15,56		15,56000				
		017 UMÝVÁRNA + WC : 4,25		4,25000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav :						
		104 JÍDELNA : 22,77		22,77000				
		108 SCHODIŠTĚ : 15,34		15,34000				
		110 WC : 2,89		2,89000				
		112 ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ : 4,82		4,82000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav :						
		203a KANCELÁŘ : 17,83		17,83000				
		203b SKLAD : 17,30		17,30000				
		208a WC DĚTI : 4,80		4,80000				
		208b SKLAD : 4,44		4,44000				
		209 SCHODIŠTĚ : 14,90		14,90000				
		211 WC UČITELŮ : 2,96		2,96000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav :						
		307 WC DĚTI : 4,98		4,98000				
		308 SCHODIŠTĚ : 14,85		14,85000				
		310 WC UČITELŮ : 2,82		2,82000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 05 - půdorys 4NP bourání + nový stav :						
		401 SCHODIŠTĚ : 29,75		29,75000				
		402 HERNA : 51,53		51,53000				
		403 KANCELÁŘ : 14,98		14,98000				
		404 LOŽNICE DĚTI : 88,79		88,79000				
		405 SCHODIŠTĚ : 15,31		15,31000				
		406 VSTUP NA PŮDU : 5,57		5,57000				
		407 CHODBA : 23,25		23,25000				
		408 UMÝVÁRNA + WC DĚTI : 7,08		7,08000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 06 - půdorys 5NP (PŮDA) bourání + nový stav :						
		502 VĚŽ : 14,69		14,69000				
45	952901114R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zábrubnemi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží přes 4 m	m2	561,36000	165,00	92 624,40	801-1	RTS 24/ I
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav :						
		101 VSTUPNÍ CHODBA : 17,12		17,12000				
		102 ŠATNA : 30,71		30,71000				
		103 ŠATNA : 13,06		13,06000				
		105 JÍDELNA : 44,94		44,94000				
		106 KUCHYNĚ : 39,05		39,05000				
		107 SKLAD : 4,07		4,07000				
		109 UMÝVÁRNA : 2,67		2,67000				
		111 SCHODIŠTĚ : 23,15		23,15000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav :						
		201 SCHODIŠTĚ : 29,31		29,31000				
		202 CHODBA : 21,48		21,48000				
		204 TŘÍDA + HERNA : 32,23		32,23000				
		205 TŘÍDA + HERNA : 14,55		14,55000				
		206 TŘÍDA + HERNA : 64,24		64,24000				
		207 UMÝVÁRNA + WC DĚTI : 20,78		20,78000				
		210 UMÝVÁRNA : 2,75		2,75000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav :						
		301 SCHODIŠTĚ : 29,87		29,87000				
		302 CHODBA : 21,89		21,89000				
		303 TŘÍDA + HERNA : 51,48		51,48000				
		304 TŘÍDA + HERNA : 14,78		14,78000				
		305 TŘÍDA + HERNA : 60,01		60,01000				
		306 UMÝVÁRNA + WC DĚTI : 20,66		20,66000				
		309 UMÝVÁRNA : 2,56		2,56000				
46	952901411R00	Vyčištění budov a ostatních objektů ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kúlen apod.) - vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výplň otvorů jakékoliv výšky podlaží	m2	160,00600	123,00	19 680,74	801-1	RTS 24/ I
		N19 :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 01 - půdorys 1S bourání + nový stav :						
		001 CHODBA + SCHODIŠTĚ : 11,74		11,74000				
		002 SKLAD : 17,91		17,91000				
		003 SKLAD : 5,33		5,33000				
		004 SKLAD : 21,24		21,24000				
		005 SKLAD : 16,22		16,22000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2317	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Vlničká 1/440, pobočka Trojická 18/397
O:	01	MŠ Trojická
R:	2317.01.A1	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Trojická

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		006 SKLAD : 17,81		17,81000				
		007 SKLAD : 13,96		13,96000				
		008 SKLAD : 13,63		13,63000				
		009 SKLAD : 12,84		12,84000				
		011 SKLAD : 4,39		4,39000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 06 - půdorys 5NP (PŮDA) bourání + nový stav :						
		501 PŮDA : 249,36*10/100		24,93600				

47	952901110R00	Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	278,07000	65,40	18 185,78	801-4	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	-------	-----------

srovnatelná položka pro umytí vnitřních částí oken

číslo výkresu 2335 D.1.1b 01 - půdorys 1S bourání + nový stav :

003 SKLAD : 1*0,7	0,70000
004 SKLAD : 1*0,7	0,70000
005 SKLAD : 1*0,7	0,70000
007 SKLAD : 1*0,7	0,70000
008 SKLAD : 1*0,7*2	1,40000
009 SKLAD : 1*0,7	0,70000
010 SCHODIŠTĚ : 1*2,1	2,10000
011 SKLAD : 1*0,7	0,70000
012 UMÝVÁRNA ; WC DĚTI : 1*0,7	0,70000
015 SKLAD : 1*0,7	0,70000
016 SKLAD KUCHYNĚ : 0,8*0,7	0,56000

číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav :

101 VSTUPNÍ CHODBA : 2,5*3,4	8,50000
102 ŠATNA : (1,7*(0,86+2,22+0,15)+0,3*(0,86+2,22))*2	12,83000
103 ŠATNA : (1,7*(0,86+2,22+0,15)+0,3*(0,86+2,22))*2	12,83000
104 JÍDELNA : 1,7*(0,86+2,08+0,15)+0,3*(0,86+2,08)	6,13500
105 JÍDELNA : (1,7*(0,86+2,22+0,15)+0,3*(0,86+2,22))*3	19,24500
106 KUCHYNĚ : (1,7*(0,86+2,22+0,15)+0,3*(0,86+2,22))*3	19,24500
107 SKLAD : 0,8*1,7	1,36000
108 SCHODIŠTĚ : 1*1,5	1,50000
109 UMÝVÁRNA : 0,7*1,4	0,98000
110 WC : 0,7*1,4	0,98000
112 ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ : 1,4*2,4	3,36000

číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav :

201 SCHODIŠTĚ : 1,4*2,4	3,36000
202 CHODBA : 1,5*(0,9+2,4+0,15)	5,17500
203a KANCELÁŘ : 1,5*(0,93+2,38+0,15)	5,19000
204 TŘÍDA + HERNA : 1,5*(0,93+2,38+0,15)*2	10,38000
205 TŘÍDA + HERNA : 1,5*(0,93+2,38+0,15)*2	10,38000
206 TŘÍDA + HERNA : 1,5*(0,93+2,38+0,15)*4	20,76000
207 UMÝVÁRNA + WC DĚTI : 1,5*(0,93+2,38+0,15)*2	10,38000
208a WC DĚTI : 0,8*1,65	1,32000
209 SCHODIŠTĚ : 0,9*1,5*2	2,70000
210 UMÝVÁRNA : 0,7*1,5	1,05000
211 WC UČITELŮ : 0,7*1,5	1,05000

číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav :

301 SCHODIŠTĚ : 1,4*2,4	3,36000
302 CHODBA : 1,5*(0,9+2,22+0,15)	4,90500
303 TŘÍDA + HERNA : 1,5*(0,9+2,22+0,15)*3	14,71500
304 TŘÍDA + HERNA : 1,5*(0,9+2,22+0,15)*2	9,81000
305 TŘÍDA + HERNA : 1,5*(0,9+2,22+0,15)*4	19,62000
306 UMÝVÁRNA + WC DĚTI : 1,5*(0,9+2,22+0,15)*2	9,81000
307 WC DĚTI : 0,8*1,65	1,32000
308 SCHODIŠTĚ : 0,9*1,5*2	2,70000
309 UMÝVÁRNA : 0,7*1,5	1,05000
310 WC UČITELŮ : 0,7*1,5	1,05000

číslo výkresu 2335 D.1.1b 05 - půdorys 4NP bourání + nový stav :

401 SCHODIŠTĚ : 1,4*1,4	1,96000
402 HERNA : 1,4*1,4*3	5,88000
403 KANCELÁŘ : 0,9*1,5*3*2	8,10000
404 LOŽNICE DĚTI : 1,4*1,4*5	9,80000
405 SCHODIŠTĚ : 0,9*1,5*2	2,70000
406 VSTUP NA PŮDU : 0,8*1	0,80000
407 CHODBA : 1,3*1,4	1,82000
408 UMÝVÁRNA + WC DĚTI : 1,3*1,4	1,82000

číslo výkresu 2335 D.1.1b 06 - půdorys 5NP (PŮDA) bourání + nový stav :

501 PŮDA : 2	2,00000
502 VĚŽ : 0,9*1,2*3*2	6,48000

48	M-950.01	Dodávky nového spojovacího a kotevního materiálu	kč	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní
----	----------	--	----	---------	----------	----------	--	---------

Náhrada chybějícího nebo poškozeného materiálu při zpětné montáži vybavení nebo zařízení odstraněného před zahájením prací

N1, N12 : 1	1,00000
-------------	---------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2317	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Vlničká 1/440, pobočka Trojická 18/397
O:	01	MŠ Trojická
R:	2317.01.A1	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Trojická

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 96		Bourání konstrukcí				570 878,09		
49	965042121RT2	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m2	m3	0,07500	5 112,00	383,40	801-3	RTS 24/ I
		N22 :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav :						
		104 JÍDELNA : 0,5*0,5*0,1		0,02500				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav :						
		302 CHODBA : 0,5*0,5*0,1*2		0,05000				
50	965048515R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	89,60000	375,84	33 675,26	801-3	RTS 24/ I
		NP1a :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav :						
		302 CHODBA : 21,89		21,89000				
		NP2 :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav :						
		104 JÍDELNA : 22,77		22,77000				
		105 JÍDELNA : 44,94		44,94000				
51	965048561T02	Odsekání nebo otlučení degradovaného povrchu malých ploch	m2	2,68800	340,20	914,46		Vlastní
		předpokládáno místně do 3%						
		Začátek provozního součtu						
		NP1a :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav :						
		302 CHODBA : 21,89		21,89000				
		NP2 :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav :						
		104 JÍDELNA : 22,77		22,77000				
		105 JÍDELNA : 44,94		44,94000				
		Konec provozního součtu						
		89,6*3/100		2,68800				
52	965082922R00	Odstranění náspy pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 100 mm, plochy do 2 m2	m3	0,03200	495,00	15,84	801-3	RTS 24/ I
		N21 :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 05 - půdorys 4NP bourání + nový stav :						
		407 CHODBA : 0,4*0,4*0,1*2		0,03200				
53	965082932R00	Odstranění náspy pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 200 mm, plochy do 2 m2	m3	0,12000	414,40	49,73	801-3	RTS 24/ I
		N22 :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav :						
		104 JÍDELNA : 0,4*0,4*0,25		0,04000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav :						
		302 CHODBA : 0,4*0,4*0,25*2		0,08000				
54	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	8,00000	54,00	432,00	801-3	RTS 24/ I
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		N25 :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 05 - půdorys 4NP bourání + nový stav :						
		402 HERNA : 1		1,00000				
		403 KANCELÁŘ : 1		1,00000				
		404 LOŽNICE DĚTI : 3		3,00000				
		405 SCHODIŠTĚ : 1		1,00000				
		407 CHODBA : 1		1,00000				
		408 UMÝVÁRNA + WC DĚTI : 1		1,00000				
55	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm	m	6,00000	602,10	3 612,60	801-3	RTS 24/ I
		N22 :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav :						
		104 JÍDELNA : 0,5*2		1,00000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav :						
		202 CHODBA : 0,5*(2+3)		2,50000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav :						
		302 CHODBA : 0,5*(2+3)		2,50000				
56	971033141R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, průměr profilu do 60 mm, tloušťky do 300 mm	kus	20,00000	130,50	2 610,00	801-3	RTS 24/ I
		základovém nebo nadzákladovém,						
		platí pro celý objekt						
		N11 : 20		20,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2317	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Viničká 1/440, pobočka Trojická 18/397
O:	01	MŠ Trojická
R:	2317.01.A1	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Trojická

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
57	971033161R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, průměr profilu do 60 mm, tloušťky do 600 mm základovém nebo nadzákladovém, platí pro celý objekt N11 : 40	kus	40,00000	339,30	13 572,00	801-3	RTS 24/ I
58	972033271R00	Vybourání otvorů v klenbách z cihel plochy do 0,09 m2, tloušťky do 450 mm bez odstranění podlahy a násypu, odbourání částí klenby přilehlé ke stěně v místě ke zhotovení drážky ve zdi propustující stropní konstrukci do vyššího podlaží N20 : číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav : 104 JÍDELNA : 1 číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav : 202 CHODBA : 2 N20a : číslo výkresu 2335 D.1.1b 01 - půdorys 1S bourání + nový stav : 004 SKLAD : 1 číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav : 104 JÍDELNA : 1	kus	5,00000	588,60	2 943,00	801-3	RTS 24/ I
59	973031151R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes výklenků na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy větší než 0,25 m2 Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). zvětšení původní niky po vybourání skříň rozvaděčů : N7 : číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav : 101 VSTUPNÍ CHODBA : 0,1 N7a : číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav : 101 VSTUPNÍ CHODBA : 0,1 číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav : 302 CHODBA : 0,1 číslo výkresu 2335 D.1.1b 05 - půdorys 4NP bourání + nový stav : 402 HERNA : 0,1 N7b : číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav : 101 VSTUPNÍ CHODBA : 0,05 číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav : 202 CHODBA : 0,05	m3	0,50000	5 783,40	2 891,70	801-3	RTS 24/ I
60	973031325R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 300 mm vysekání kapsy ve zdivu nad podlahou příslušného podlaží v místě prosekání drážky vedené stropy (zpřístupnění pro bourací náčiní) - z důvodů nezasahování do konstrukce stropu N20 : číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav : 104 JÍDELNA : 1 N20c : číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav : 202 CHODBA : 2 N20b : číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav : 302 CHODBA : 2 číslo výkresu 2335 D.1.1b 05 - půdorys 4NP bourání + nový stav : 407 CHODBA : 2	kus	7,00000	348,30	2 438,10	801-3	RTS 24/ I
61	974031133R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 100 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). N20a : číslo výkresu 2335 D.1.1b 01 - půdorys 1S bourání + nový stav : 004 SKLAD : 1 číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav : 104 JÍDELNA : 1 N20 : číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav : 104 JÍDELNA : 3,48	m	27,24000	164,70	4 486,43	801-3	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2317	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Vinička 1/440, pobočka Trojická 18/397
O:	01	MŠ Trojická
R:	2317.01.A1	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Trojická

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav : 202 CHODBA : 4,48*2		8,96000				
		N20b : číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav : 302 CHODBA : 4,22*2		8,44000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 05 - půdorys 4NP bourání + nový stav : 407 CHODBA : 2,18*2		4,36000				
62	974031664R00	Výsekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtažování nosníků do zdi, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm úprava zvětšení nebo (a) dozvězení původní niky po vybourání skříní rozvaděčů : N7 : číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav : 101 VSTUPNÍ CHODBA : 0,9*2 N7a : číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav : 101 VSTUPNÍ CHODBA : 0,7*2 číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav : 302 CHODBA : 0,7*2 číslo výkresu 2335 D.1.1b 05 - půdorys 4NP bourání + nový stav : 402 HERNA : 0,7*2 N7b : číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav : 101 VSTUPNÍ CHODBA : 0,7*2 číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav : 202 CHODBA : 0,7*2	m	8,80000	316,80	2 787,84	801-3	RTS 24/ I
				1,80000				
				1,40000				
				1,40000				
				1,40000				
				1,40000				
63	974051212R00	Frézování drážek pro instalace ve zdivu cihelném hloubky do 30 mm, šířky do 30 mm množství uvedeno pro celý objekt N11 : 750	m	750,00000	80,10	60 075,00	801-3	RTS 24/ I
				750,00000				
64	974051215R00	Frézování drážek pro instalace ve zdivu cihelném hloubky od 31 mm do 50 mm, šířky od 31 mm do 50 mm množství uvedeno pro celý objekt N11 : 300	m	300,00000	98,10	29 430,00	801-3	RTS 24/ I
				300,00000				
65	974054208R00	Vyvrtní kapes pro krabice ve zdivu cihelném průměr do 80 mm množství uvedeno pro celý objekt N11 : 380	kus	380,00000	119,70	45 486,00	801-3	RTS 24/ I
				380,00000				
66	974054721R00	Dodatečné vyřezání otvoru v podhledu ze sádkartonových desek, plochy do 0,25 m2 N18 : číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav : 110 WC : 1 číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav : 208a WC DĚTI : 1 211 WC UČITELŮ : 1 číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav : 307 WC DĚTI : 1 310 WC UČITELŮ : 1	kus	5,00000	359,73	1 798,65	801-3	RTS 24/ I
				1,00000				
				1,00000				
				1,00000				
				1,00000				
				1,00000				
67	975043111R00	Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků pro osazení nosníků do výšky podchycení 3,5 m při zatížení hmotností do 750 kg/m podchycení zdiva klenby okolo vybourání částí klenby přilehlé ke zdi před zhotovením výklenku v klenbě v místě zhotovení drážky skrz stropn do vyššího podlaží N20 : číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav : 104 JÍDELNA : 2*1 N20a : číslo výkresu 2335 D.1.1b 01 - půdorys 1S bourání + nový stav : 004 SKLAD : 1 číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav : 104 JÍDELNA : 2*1 N20 : číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav : 202 CHODBA : 2*2	m	9,00000	756,00	6 804,00	801-3	RTS 24/ I
				2,00000				
				1,00000				
				2,00000				
				4,00000				
68	976086015T00	Vybourání kovového rozvaděče elektro plochy do 1 m2 ze zdi cihelné	kus	6,00000	853,20	5 119,20		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2317	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Vlničká 1/440, pobočka Trojická 18/397
O:	01	MŠ Trojická
R:	2317.01.A1	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Trojická

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		N7 :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav :						
		101 VSTUPNÍ CHODBA : 3		3,00000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav :						
		202 CHODBA : 1		1,00000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav :						
		302 CHODBA : 1		1,00000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 05 - půdorys 4NP bourání + nový stav :						
		402 HERNA : 1		1,00000				
69	978011141R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrábáním spár, s očištěním zdíva stropů, v rozsahu do 30 %	m2	225,43100	64,80	14 607,93	801-3	RTS 24/ I
		N4a :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav :						
		104 JÍDELNA : 22,77*1,1		25,04700				
		108 SCHODIŠTĚ : 15,34*1,3		19,94200				
		109 UMÝVÁRNA : 2,67*1,1		2,93700				
		111 SCHODIŠTĚ : 23,15*1,3		30,09500				
		112 ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ : 4,82*1,1		5,30200				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav :						
		201 SCHODIŠTĚ : 29,31*1,3		38,10300				
		202 CHODBA : 21,48*1,1		23,62800				
		209 SCHODIŠTĚ : 14,90*1,3		19,37000				
		210 UMÝVÁRNA : 2,75*1,1		3,02500				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav :						
		301 SCHODIŠTĚ : 29,87*1,3		38,83100				
		308 SCHODIŠTĚ : 14,85*1,1		16,33500				
		309 UMÝVÁRNA : 2,56*1,1		2,81600				
70	978011191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrábáním spár, s očištěním zdíva stropů, v rozsahu do 100 %	m2	160,01580	143,10	22 898,26	801-3	RTS 24/ I
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 01 - půdorys 1S bourání + nový stav :						
		Začátek provozního součtu						
		001 CHODBA + SCHODIŠTĚ : 11,74*1,3		15,26200				
		002 SKLAD : 17,91*1,2		21,49200				
		003 SKLAD : 5,33*1,2		6,39600				
		004 SKLAD : 21,24*1,2		25,48800				
		005 SKLAD : 16,22*1,2		19,46400				
		006 SKLAD : 17,81*1,2		21,37200				
		007 SKLAD : 13,96*1,2		16,75200				
		008 SKLAD : 13,63*1,2		16,35600				
		009 SKLAD : 12,84*1,2		15,40800				
		010 SCHODIŠTĚ : 15,01*1,3		19,51300				
		011 SKLAD : 4,39*1,3		5,70700				
		012 UMÝVÁRNA : WC DĚTI : 4,43*1,2		5,31600				
		013 CHODBA : 11,14*1,2		13,36800				
		015 SKLAD : 6,69*1,2		8,02800				
		016 SKLAD KUCHYNĚ : 15,56*1,2		18,67200				
		Konec provozního součtu						
		228,594*70/100		160,01580				
71	978012141R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrábáním spár, s očištěním zdíva stropů rákosovaných, v rozsahu do 30 %	m2	535,04380	56,70	30 336,98	801-3	RTS 24/ I
		N4a :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav :						
		106 KUCHYNĚ : 6,302*3,198		20,15380				
		107 SKLAD : 4,07		4,07000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav :						
		203a KANCELÁŘ : 17,83		17,83000				
		203b SKLAD : 17,30		17,30000				
		204 TŘÍDA + HERNA : 32,23		32,23000				
		207 UMÝVÁRNA + WC DĚTI : 20,78		20,78000				
		208b SKLAD : 4,44		4,44000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav :						
		302 CHODBA : 21,89		21,89000				
		303 TŘÍDA + HERNA : 51,48		51,48000				
		304 TŘÍDA + HERNA : 14,78		14,78000				
		305 TŘÍDA + HERNA : 60,01		60,01000				
		306 UMÝVÁRNA + WC DĚTI : 20,66		20,66000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 05 - půdorys 4NP bourání + nový stav :						
		401 SCHODIŠTĚ : 29,75		29,75000				
		402 HERNA : 51,53		51,53000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2317	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Vlničká 1/440, pobočka Trojická 18/397
O:	01	MŠ Trojická
R:	2317.01.A1	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Trojická

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		403 KANCELÁŘ : 14,98		14,98000				
		404 LOŽNICE DĚTI : 88,79		88,79000				
		405 SCHODIŠTĚ : 15,31		15,31000				
		406 VSTUP NA PŮDU : 5,57-0,9*1,7		4,04000				
		407 CHODBA : 23,25		23,25000				
		408 UMÝVÁRNA + WC DĚTI : 7,08		7,08000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 06 - půdorys 5NP (PŮDA) bourání + nový stav :						
		502 VĚŽ : 14,69		14,69000				
72	978012191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva stropů rákosovaných, v rozsahu do 100 %	m2	0,50000	196,20	98,10	801-3	RTS 24/ I
		otlučení omítky v místě zhotovení otvorů v podbíjení						
		N21 :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav :						
		302 CHODBA : 0,5*0,5*2		0,50000				
73	978013141R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 30 %	m2	1 852,38905	56,70	105 030,46	801-3	RTS 24/ I
		N4 :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav :						
		104 JÍDELNA : (5,815+3,665)*2*(3,48-1,25)		42,28080				
		odpočet otvorů - dveře : -(1,33+0,075*2+0,075*2+1,34)*(2,42-1,25)-0,9*(2,02-1,25)		-4,16790				
		okno : -1,25*(0,86+2,08-1,25)		-2,11250				
		přípočet ostění a napraží otvorů - dveře : 0,53*(0,075+1,33+0,075+(2,32-1,25)*2)+0,49*(0,075+1,34+0,075+(2,32-1,25)*2)		3,69730				
		okno : 0,2*(1,25+(0,86+2,08-1,25)*2)		0,92600				
		105 JÍDELNA : (0,255+1,4+2,082+3,609+5,108+6,3+7,65)*(3,86-1,52)		61,78536				
		odpočet otvorů - dveře a vestavěná skříň : -1,55*(2,32-1,52)-1,55*(2,68-1,52)-1,6*2,9		-7,67800				
		okno : -1,65*(0,86+2,22-1,52)*3-1,25*(0,8+2-1,52)		-9,32200				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav :						
		202 CHODBA : (5,805+3,7)*2*(4,48-1,2)		62,35280				
		odpočet otvorů - dveře : -1,1*(2,6-1,2)*2-1,6*(2,65-1,2)-1,2*(2,1-1,2)*3		-8,64000				
		okno : -1,6*(0,9+2,4-1,2)		-3,36000				
		203a KANCELÁŘ : (2,67+6,3)*2*(2,37-1,12)		22,42500				
		odpočet otvorů - dveře : -(0,08+0,88+0,08)*(2,1-1,12)		-1,01920				
		okno : -1,6*(0,93+2,38-1,12)		-3,50400				
		přípočet ostění a napraží otvorů - dveře : 0,53*(0,08+0,88+0,08+(2,1-1,12)*2)		1,59000				
		204 TŘÍDA + HERNA : (5,529+6,3+0,615+1,35+1,085+3,489+1,146+1,333+1,366)*(4,9-1,3)		79,96680				
		odpočet otvorů - dveře : -1,6*(2,6-1,3)*2		-4,16000				
		okno : -1,6*(0,93+2,38-1,12)*2		-7,00800				
		205 TŘÍDA + HERNA : (3,776*2-0,655+3,8*2-0,72+sqrt(0,655*2+0,72*2))*(4,85-1,3)		52,36377				
		odpočet otvorů - dveře a vestavěná skříň : -1,6*(2,6-1,3)*2-1,6*(4,1-1,3)		-8,64000				
		okno : -1,6*(0,93+2,38-1,12)*2		-7,00800				
		206 TŘÍDA + HERNA : (2,191+1,34+0,283+3,503+0,844+1,35+6,02+6,302+10,68)*(4,85-1,52)		108,26829				
		odpočet otvorů - dveře a vestavěná skříň : -1,6*(2,6-1,52)*3-1,2*(2,2-1,52)		-6,00000				
		okno : -1,6*(0,93+2,38-1,12)*4		-14,01600				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav :						
		302 CHODBA : (5,9+3,71)*2*(4,22-2,23)		38,24780				
		odpočet otvorů - dveře : -1,6*(2,6-2,23)*4		-2,36800				
		okno : -1,6*(0,9+2,22-2,23)		-1,42400				
		303 TŘÍDA + HERNA :		76,92188				
		(8,56+6,3+0,715+1,34+1,605+1,34+1,085+3,481+0,952+0,64+1,82+1,08)*(4,2-1,54)						
		odpočet otvorů - dveře : -1,6*(2,6-1,54)*2-1,82*(3,25-1,54)		-6,50420				
		okno : -1,6*(0,9+2,22-1,54)*3		-7,58400				
		přípočet ostění a nadpraží průchodu : 0,64*(2,05+(3-1,54)*2)		3,18080				
		304 TŘÍDA + HERNA : (3,8*2-0,655+3,8*2-0,72+sqrt(0,655*2+0,72*2))*(4,2-1,3)		42,91524				
		odpočet otvorů - dveře, průchod a vestavěná skříň : -1,3*(2,6-1,3)-1,82*(3,25-1,3)-1,7*(4,1-1,3)		-9,99900				
		okno : -1,6*(0,9+2,22-1,3)*2		-5,82400				
		305 TŘÍDA + HERNA : (2,345+1,05+0,434+3,476+0,746+1,34+6,11+6,3+10,64)*(4,2-1,54)		86,29306				
		odpočet otvorů - dveře : -1,6*(2,6-1,54)*2-1,3*(2,6-1,54)		-4,77000				
		okno : -1,6*(0,9+2,22-1,54)*4		-10,11200				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 05 - půdorys 4NP bourání + nový stav :						
		402 HERNA : (6,35+6,024+3,552+1,312+0,9+1,64)*(2,18-1,12)+8,55*2,18		39,60368				
		odpočet otvorů - dveře : -0,9*2,02*2-1*2,1		-5,73600				
		okno : 1,19*1,2*3		4,28400				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2317	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Vlničká 1/440, pobočka Trojická 18/397
O:	01	MŠ Trojická
R:	2317.01.A1	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Trojická

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		přípočet ostění a nadpraží otvoru - dveří : $0,4 \cdot (1 + (2,1 - 1,12) \cdot 2)$		1,18400				
		okna : $0,12 \cdot (1,4 + 1,25 \cdot 2) \cdot 3$		1,40400				
		403 KANCELÁŘ : $(3,8^2 \cdot 2 - 0,425 + 3,8^2 \cdot 2 - 0,425 + \sqrt{0,425^2 + 0,425^2}) \cdot (2,73 - 1,12)$		24,07118				
		odpočet otvorů - dveře : $-0,9 \cdot (2,1 - 1,12) \cdot 2$		4,23360				
		okno : $-0,8 \cdot (0,78 + 1,39 - 1,12) \cdot 6$		-5,04000				
		přípočet ostění a nadpraží otvoru - dveří : $0,55 \cdot (0,12 + 0,9 + 0,12 + 0,9 + (2,1 - 1,12) \cdot 2 \cdot 2)$		3,27800				
		okna : $0,12 \cdot (0,9 + (0,78 + 1,39 - 1,12) \cdot 2) \cdot 6$		2,16000				
		404 LOŽNICE DĚTI :		58,61686				
		$(1,4 + 0,9 + 1,529 + 1,226 + 0,12 + 0,9 + 0,12 + 1,11 + 1,586 + 0,07 + 0,9 + 0,07 + 5,9 + 0,9 + 2,4 + 6,45) \cdot (2,18 - 1,12) + (6,45 - 6,3 + 14,3) \cdot 2,18$						
		odpočet otvorů - dveře : $-0,9 \cdot (2,02 - 1,12) \cdot 4$		-3,24000				
		okno : $1,19 \cdot 1,2 \cdot 5$		7,14000				
		přípočet ostění a nadpraží otvoru - dveří : $0,55 \cdot (0,12 + 0,9 + 0,12 + 0,07 + 0,9 + 0,07 + (2,1 - 1,12) \cdot 2) \cdot 2$		4,55400				
		okna : $0,12 \cdot (1,4 + 1,25 \cdot 2) \cdot 5$		2,34000				
		407 CHODBA : $(5,9 + 3,85 + 0,1) \cdot 2 \cdot (2,19 - 1,12)$		21,07900				
		odpočet otvorů - dveře : $-0,9 \cdot (2,02 - 1,12) \cdot 2 \cdot 1 \cdot (2,02 - 1,12)$		-2,52000				
		okno : $1,19 \cdot (0,62 + 1,2 - 1,12)$		0,83300				
		přípočet ostění a nadpraží otvoru - dveří : $0,4 \cdot (1 + (2,1 - 1,12) \cdot 2)$		1,18400				
		okna : $0,12 \cdot (1,4 + (0,62 + 1,2 - 1,12) \cdot 2)$		0,33600				
		Mezisoučet		707,75941				
		N4c :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav :						
		101 VSTUPNÍ CHODBA : $(2,665 + 1,35 \cdot 2) \cdot 0,96 + (2,665 + 6,31) \cdot 2 \cdot 4,02$		77,30940				
		odpočet otvorů : $-1,6 \cdot 2,85 - 1,44 \cdot 2,42 \cdot 2 - 1,61 \cdot 3,02 - 0,82 \cdot 2,08$		-18,09740				
		odpočet plochy rozvaděčů : $-0,6 \cdot 3$		-1,80000				
		přípočet ostění a nadpraží otvoru : $0,15 \cdot (0,225 + 1,6 + 0,225 + 3 \cdot 2)$		1,20750				
		102 ŠATNA : $(5,35 + 6,31 + 2,82 + 3,493 + 1,072 + 1,464 + 1,314) \cdot 3,86$		84,23678				
		odpočet otvorů - dveře : $-1,54 \cdot 2,4 - 1,66 \cdot 2,35$		-7,59700				
		okna s dřevěným celobvodovým obložním včetně ostění a nadpraží : $-1,61 \cdot 2,32 \cdot 2$		-7,47040				
		103 ŠATNA : $((3,67 + 3,625) \cdot 2 - 0,694 \cdot 2 + \sqrt{0,694^2 + 2}) \cdot 3,86$		54,74817				
		odpočet otvorů - dveře : $-1,66 \cdot 2,35$		-3,90100				
		okna s dřevěným celobvodovým obložním včetně ostění a nadpraží : $-1,61 \cdot 2,32 \cdot 2$		-7,47040				
		106 KUCHYNĚ : $(6,3 + 2,8 + 6,302 + 3,198) \cdot 2 \cdot (3,86 - 1,7)$		80,35200				
		odpočet otvorů - dveře a prostory : $-3,71 \cdot (3,5 - 1,7) \cdot 2 - 1,63 \cdot (2,78 - 1,7) - 1,07 \cdot (2,1 - 1,7) - 1,06 \cdot (2,1 - 1,7)$		-15,96840				
		okna s dřevěným celobvodovým obložním včetně ostění a nadpraží : $-1,6 \cdot (0,86 + 2,22 - 1,7) \cdot 3 - 1,2 \cdot (0,5 + 1,5 - 1,7)$		-6,98400				
		107 SKLAD : $(2,7 + 1,57) \cdot 2 \cdot 3,89$		33,22060				
		odpočet otvorů - dveře : $-1,06 \cdot 2,1$		-2,22600				
		okna : $-0,65 \cdot 1,55$		-1,00750				
		přípočet ostění a nadpraží - okna : $0,2 \cdot (1 + 1,6 \cdot 2)$		0,84000				
		108 SCHODIŠTĚ : $(2,892 + 5,098 + 2,52 + 0,352) \cdot 2,6 \cdot 1,5$		42,36180				
		odpočet otvorů - dveře : $-(0,125 + 0,87 + 0,125) \cdot 2 \cdot 2 \cdot 1,5$		-3,69600				
		okna : $-0,8 \cdot 1,4 \cdot 1,5$		-1,68000				
		přípočet ostění a nadpraží - dveře a okna : $(0,53 \cdot (0,125 + 0,87 + 0,125 + 1,2 \cdot 2) + 0,1 \cdot (1 + 1,5 \cdot 2) \cdot 2) \cdot 1,5$		3,99840				
		109 UMÝVÁRNA : $(1,315 + 1,614) \cdot 2 \cdot (3,9 - 1,4)$		14,64500				
		odpočet otvorů - dveře : $-1,05 \cdot (2,05 - 1,4) \cdot 2$		-1,36500				
		okna : $-0,5 \cdot (1 + 1,34 - 1,4)$		-0,47000				
		přípočet ostění a nadpraží - dveře a okna : $0,45 \cdot (1,05 + (2,05 - 1,4) \cdot 2) + 0,2 \cdot (0,8 + (1 + 1,34 - 1,4) \cdot 2)$		1,59350				
		110 WC : $(1,86 + 1,614) \cdot 2 \cdot (2,85 - 1,4)$		10,07460				
		odpočet otvorů - dveře : $-1,05 \cdot (2,05 - 1,4)$		-0,68250				
		okna : $-0,5 \cdot (1 + 1,34 - 1,4)$		-0,47000				
		přípočet ostění a nadpraží - dveře a okna : $0,2 \cdot (0,8 + (1 + 1,34 - 1,4) \cdot 2)$		0,53600				
		111 SCHODIŠTĚ : $(3,325 + 6,961) \cdot 2 \cdot 3,95$		81,25940				
		odpočet otvorů - dveře : $-1,71 \cdot 3,02$		-5,16420				
		112 ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ : $(3,325 + 1,45) \cdot 2 \cdot 3,05$		29,12750				
		odpočet otvorů - dveře : $-0,95 \cdot 2,1$		-1,99500				
		okna : $-1,286 \cdot 2,22$		-2,85492				
		přípočet ostění a nadpraží - okna : $0,2 \cdot (1,6 + 2,3 \cdot 2)$		1,24000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav :						
		201 SCHODIŠTĚ : $(3,355 + 8,735) \cdot 2 \cdot 4,95$		119,69100				
		odpočet otvorů - dveře : $-1,35 \cdot 2,65$		-3,57750				
		okna : $-1,286 \cdot 2,38$		-3,06068				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2317	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Viničká 1/440, pobočka Trojická 18/397
O:	01	MŠ Trojická
R:	2317.01.A1	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Trojická

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		přípočet ostění a nadpraží - okna : 0,4*(1,7+2,5*2)		2,68000				
		203b SKLAD : (2,67+6,3)*2*2,18		39,10920				
		odpočet otvorů - dveře : -(0,125+0,9+0,125)*2,1		-2,41500				
		okna : -1,65*2,5		-4,12500				
		přípočet ostění a nadpraží - dveře : 0,4*(0,125+0,9+0,125+2,1*2)		2,14000				
		207 UMÝVÁRNA + WC DĚTI : (6,452+3,2)*2*(4,85-1,4)		66,59880				
		odpočet otvorů - dveře : -1,6*(2,6-1,4)-1,2*(2,1-1,4)		-2,76000				
		okna : -1,6*(0,93+2,45-1,4)*2		-6,33600				
		208a WC DĚTI : (2,91+1,575)*2*(2,38-1,4)		8,79060				
		odpočet otvorů - dveře : -1,2*(2,1-1,4)		-0,84000				
		okna : -0,65*(0,95+1,55-1,4)		-0,71500				
		přípočet ostění a nadpraží - okna : 0,2*(0,8+(0,95+1,55-1,4)*2)		0,60000				
		208b SKLAD : (2,88+1,575)*2*2,18		19,42380				
		odpočet otvorů - dveře : -0,9*1,6		-1,44000				
		209 SCHODIŠTĚ : (2,91+5,12)*2*2,5*2		80,30000				
		odpočet otvorů - dveře : -1,1*2,1*2		-4,62000				
		okna : -0,8*1,4*2*2		-4,48000				
		přípočet ostění a nadpraží - okna : 0,1*(1+1,45*2)*2*2		1,56000				
		210 UMÝVÁRNA : (1,319+1,61)*2*(5-1,4)		21,08880				
		odpočet otvorů - dveře : -(0,12+0,9+0,12)*(2,1-1,4)*2		-1,59600				
		okna : -0,5*(1+1,34-1,4)		-0,47000				
		přípočet ostění a nadpraží - okna : 0,2*(0,8+(1+1,34-1,4)*2)		0,53600				
		211 WC UČITELŮ : (1,876+1,61)*2*(2,88-1,4)		10,31856				
		odpočet otvorů - dveře : -1*(2,1-1,4)		-0,70000				
		okna : -0,5*(1+1,34-1,4)		-0,47000				
		přípočet ostění a nadpraží - okna : 0,2*(0,8+(1+1,34-1,4)*2)		0,53600				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav :						
		301 SCHODIŠTĚ : (3,4+8,785)*2*4,15		101,13550				
		odpočet otvorů - dveře : -1,6*2,6		-4,16000				
		okna : -1,286*2,22		-2,85492				
		přípočet ostění a nadpraží - okna : 0,4*(1,6+2,22*2)		2,41600				
		306 UMÝVÁRNA + WC DĚTI : (6,45+3,18)*2*(4,25-1,42)		54,50580				
		odpočet otvorů - dveře : -1,6*(2,6-1,42)-1,1*(2,1-1,42)		-2,63600				
		okna : -1,7*(0,9+2,32-1,42)		-3,06000				
		307 WC DĚTI : (2,9+1,64)*2*(2,83-1,42)		12,80280				
		odpočet otvorů - dveře : -1,1*(2,1-1,42)		-0,74800				
		okna : -0,65*(0,95+1,55-1,42)		-0,70200				
		přípočet ostění a nadpraží - dveře a okna : 0,2*(0,85+(0,95+1,55-1,42)*2)		0,60200				
		308 SCHODIŠTĚ : (2,9+5,12)*2*2,55*1,5		61,35300				
		odpočet otvorů - dveře : -1,2*2,1*1,5		-3,78000				
		okna : -0,8*1,4*2*1,5		-3,36000				
		přípočet ostění a nadpraží - dveře a okna : 0,1*(1+1,5*2)*1,5		0,60000				
		309 UMÝVÁRNA : (1,38+1,56)*2*(4,1-1,42)		15,75840				
		odpočet otvorů - dveře : -(0,075+0,87+0,075)*(2,1-1,42)		-0,69360				
		okna : -0,5*(1+1,34-1,4)		-0,47000				
		přípočet ostění a nadpraží - dveře a okna : 0,27*(0,075+0,87+0,075+(2,1*1,4)*2)+0,27*(0,8+(1+1,34-1,42)*2)		2,57580				
		310 WC UČITELŮ : (1,86+1,56)*2*(2,95-1,42)		10,46520				
		odpočet otvorů - dveře : -1,05*(2,1-1,42)		-0,71400				
		okna : -0,5*(1+1,34-1,42)		-0,46000				
		přípočet ostění a nadpraží - okna : 0,2*(0,8+(1+1,34-1,42)*2)		0,52800				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 05 - půdorys 4NP bourání + nový stav :						
		401 SCHODIŠTĚ : (3,4+8,75)*2*2,18		52,97400				
		odpočet otvorů - dveře : -1*2*2		-4,00000				
		okna : -1,286*1,2		-1,54320				
		přípočet ostění a nadpraží - okna : 0,4*(1,7+1,25*2)		1,68000				
		405 SCHODIŠTĚ : (2,9+5,02)*2*2,25*1,5		53,46000				
		odpočet otvorů - dveře : -0,9*2,05-0,8*2,05*1,5		-4,30500				
		okna : -0,8*1,2-0,8*1,4*1,5		-2,64000				
		přípočet ostění a nadpraží - dveře a okna : (0,55*(1+2,05*2)+0,25*(0,8+2,05*2)+0,1*(1+1,25*2)+0,1*(1+1,45*2))*1,5		7,15500				
		406 VSTUP NA PŮDU : (2,9+2,25)*2*2,25		23,17500				
		odpočet otvorů - dveře : -0,8*2,05		-1,64000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2317	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Viničká 1/440, pobočka Trojická 18/397
O:	01	MŠ Trojická
R:	2317.01.A1	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Trojická

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		okna : -0,67*0,9		-0,60300				
		přípočet ostění a nadpraží - okna : 0,2*(0,75+0,95*2)		0,53000				
		408 UMÝVÁRNA + WC DĚTI : (3,897+1,9)*2*(2,13-1,42)		8,23174				
		odpočet otvorů - dveře : -0,9*2,05		-1,84500				
		okna : -1,19*(0,62+1,2-1,42)		-0,47600				
		přípočet ostění a nadpraží - okna : 0,12*(1,4+(0,62+1,2-1,4)*2)		0,26880				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 06 - půdorys 5NP (PÚDA) bourání + nový stav :						
		502 VĚŽ : (3,8+3,375+0,425)*2-0,425*2+sqrt(0,425*2)*2,6		15,91271				
		odpočet otvorů - dveře : -0,87*2,02		-1,75740				
		okno : -0,8*(0,78+1,39-1,12)*6		-5,04000				
		přípočet ostění a nadpraží otvoru - dveří : 0,45*(0,87+2,02*2)		2,20950				
		okna : 0,12*(0,9+(0,78+1,39-1,12)*2)*6		2,16000				
74	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrábáním spár, s očištěním zdíva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	638,62941	119,70	76 443,94	801-3	RTS 24/ I
		zahrnuto 70% z celkové plochy stěn						
		N17 :						
		Začátek provozního součtu						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 01 - půdorys 1S bourání + nový stav :						
		001 CHODBA + SCHODIŠTĚ : (0,9+1,6-0,3)*(3,1+0,18*3)+0,3*(3,1+0,18*2)*2+0,3*(3,1+0,18)*2+((1,6-0,9-0,3*2+0,8*2)*2-1,1+1,6)*3,1+(0,3*2+3,81)*3,4*0,5*2		39,13600				
		odpočet otvorů : -1,04*2-0,7*2-0,63*2		-4,74000				
		přípočet ostění a nadpraží : 0,6*(1,04+2*2)+0,3*(0,63+2*2)		4,41300				
		002 SKLAD : (0,3+0,64+0,84+3,81+1,4)*2*3,2+((2,1+1,1+0,95)*2-1,1)*3,2+(0,3+0,64+2,26+1,28)*2*3,2		96,44800				
		odpočet otvorů : -0,63*2-0,64*2*2*2		-6,38000				
		přípočet ostění a nadpraží : 0,3*(0,64+2*2)*2		2,78400				
		003 SKLAD : (3,2+1,59)*2*2,75		26,34500				
		odpočet otvorů : -0,8*2-0,91*0,6		-2,14600				
		přípočet ostění a nadpraží : 0,35*(0,8+2*2)+0,3*(0,91+0,65*2)		2,34300				
		004 SKLAD : (5,815+3,67)*2*3,3		62,60100				
		odpočet otvorů : -0,9*2-1*2-1,14*2-1,26*0,6		-6,83600				
		přípočet ostění a nadpraží : 0,3*(1,26+0,65*2)		0,76800				
		005 SKLAD : (2,3+0,135+0,21+6,31)*2*3,4		60,89400				
		odpočet otvorů : -0,85*2-0,9*2-1*2-0,96*0,6		-2,47600				
		přípočet ostění a nadpraží : 0,54*(1+2*2)+0,35*(0,96+0,65*2)		3,49100				
		006 SKLAD : (2,665+0,21+6,31)*2*3,3		60,62100				
		odpočet otvorů : -0,85*2		-1,70000				
		přípočet ostění a nadpraží niky : 0,15*(0,85*1,8*2+0,95+1,9*2)		1,17150				
		007 SKLAD : (2,95+0,135+6,25+3,9+1,1+0,4+0,49+0,16+0,14+0,9+0,06+0,97)*3,45		60,21975				
		odpočet otvorů : -0,9*2*2-0,96*0,6		-4,17600				
		přípočet ostění a nadpraží : 0,35*(0,96+0,65*2)		0,79100				
		008 SKLAD : (3,65+1,03+0,9+1,72)*2*3		43,80000				
		odpočet otvorů : -1,72*2,25-0,9*2-0,96*0,6*2		-6,82200				
		přípočet ostění a nadpraží : 0,64*(1,85+2,2*2)+0,35*(0,96+0,65*2)*2		5,58200				
		009 SKLAD : (0,98+1,72+1,11+3,5+5,92+2,36)*(3,1-2,2)		14,03100				
		odpočet otvorů : -1,72*2,25-0,96*0,6		-4,44600				
		přípočet ostění a nadpraží : 0,35*(0,96+0,65*5)		1,47350				
		010 SCHODIŠTĚ : (2,88+1,28+1,41+2,37)*2*2,6		41,28800				
		odpočet otvorů : -1,41*2-0,8*2-0,9*2-0,9*1,8-0,98*2		-9,80000				
		přípočet ostění a nadpraží : 0,55*(1,41+2*2)+0,15*(0,92+2,05*2)+0,2*(0,96+1,9*2)+0,65*(0,98+2,05*2)		7,98250				
		011 SKLAD : (1,26+1,28*2)*2,1+2,59*2*2*0,5+1,26*0,3		13,58000				
		odpočet otvorů : -0,9*1,9-0,9*0,6		-2,25000				
		přípočet ostění a nadpraží : 0,15*(0,9+0,65*2)		0,33000				
		012 UMÝVÁRNA ; WC DĚTI : (2,88+1,57)*2*(2,35-1,5)		7,56500				
		odpočet otvorů : -0,8*(2-1,5)-0,9*0,6		-0,94000				
		přípočet ostění a nadpraží : 0,35*(0,8+(2,05-1,5)*2)+0,2*(0,9+0,65*2)		1,10500				
		013 CHODBA : (3,83+0,5+0,9+1,59)*2*3,4		46,37600				
		odpočet otvorů : -1,407*2-0,8*2-1*2*2-0,9*2		-10,21400				
		přípočet ostění a nadpraží :						
		015 SKLAD : (2,34+2,67+0,16*2)*2*3,35		35,71100				
		odpočet otvorů : -0,8*2-0,96*0,6		-2,17600				
		přípočet ostění a nadpraží : 0,35*(0,96+0,65*2)		0,79100				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2317	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Vlničká 1/440, pobočka Trojická 18/397
O:	01	MŠ Trojická
R:	2317.01.A1	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Trojická

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		016 SKLAD KUCHYNĚ : (6,32+3,14+0,16)*2*(3,45-2) odpočet otvorů : -0,8*0,6*2-0,96*0,6 připočet ostění a nadpraží : 0,35*(0,96+0,65*2)+0,2*(0,8+0,65*2)*2		27,89800 -1,53600 1,63100				
		017 UMÝVÁRNA + WC : (2,26+1,77)*2*(2,63-2) Konec provozního součtu 609,61005*70/100		5,07780 426,72704				
		N4 : Začátek provozního součtu číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav : 104 JÍDELNA : ((0,53+5,815+0,49+3,655)*2-1,44-0,9-1,33-0,075*2-1,5)*1,25 105 JÍDELNA : (0,15+2,082-0,15+3,609+5,108-1,55+3,985-0,15+0,885-0,15+0,485-0,2+1,15-0,15*2+1,13-0,15*2+0,655-0,15)*1,52		19,57500 24,75928				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav : 202 CHODBA : ((5,805+3,7)*2-1,2*3-1,6*3-1,61)*1,2 203a KANCELÁŘ : ((2,67+6,3+0,5)*2-1,6-0,88)*1,12 204 TRÍDA + HERNA : (5,529-1,7*2+6,3+0,615-0,15+1,085-0,15+3,489+1,146-0,15+1,366-0,15)*1,3 205 TRÍDA + HERNA : (3,776*2-1,7-0,655+3,8*2-0,72-1,6-1,7-0,15*2-1,425+sqrt(0,655*2+0,72*2))*1,3 206 TRÍDA + HERNA : (2,191-0,15+0,283-0,15+3,503+0,844-0,15+6,02-0,15+6,302-1,65+10,68-1,7*4)*1,52		10,80000 18,43520 20,18900 10,43296 31,57496				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav : 302 CHODBA : ((5,9+3,71)*2-1,6*5-1,1*2)*2,23 303 TRÍDA + HERNA : (0,64+1,08+8,56-1,7*3+6,3+0,715-0,15+1,605-0,15*2+1,085-0,15+3,481-1,8+0,952+0,64)*1,54 304 TRÍDA + HERNA : (3,8*2-0,655-1,7-1,35-0,15-1,425+3,8*2-1,82-1,7-0,72+sqrt(0,655*2+0,72*2))*1,3 305 TRÍDA + HERNA : (2,345-0,15+0,434-0,15+3,476+0,746-0,15+6,11-0,15+6,3-1,65+10,64-1,7*4)*1,54		20,11460 27,03932 8,64936 32,34154				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 05 - půdorys 4NP bourání + nový stav : 402 HERNA : (6,35-1+0,4*2+6,024+3,552-0,9+1,312+1,64)*1,12 403 KANCELÁŘ : (3,8*2-0,425+3,8*2-0,425+sqrt(0,425*2+0,425*2)+0,55*2*2-0,9*2)*1,12-0,8*(1,12-0,78)*6 404 LOŽNICE DĚTI : (1,4+0,9+1,529+1,226+0,55+0,12+0,9+0,12+0,55+1,11+1,586+0,07+0,55+0,9+0,55+0,07+5,9+0,9+2,4+6,45-0,9*2-1*2)*1,12 407 CHODBA : ((5,9+0,4+3,85+0,1)*2-1,45-0,9-1-1,34-0,1-0,1-0,9)*1,12 Konec provozního součtu 302,71768*70/100		19,91136 15,56117 26,85872 16,47520 211,90238				
75	978013211R00	Odstranění štukové vrstvy z omítek stěn vnitřních, N4 - 30% ponechaných omítek za dřevěnými obklady : Začátek provozního součtu číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav : 104 JÍDELNA : ((0,53+5,815+0,49+3,655)*2-1,44-0,9-1,33-0,075*2-1,5)*1,25 105 JÍDELNA : (0,15+2,082-0,15+3,609+5,108-1,55+3,985-0,15+0,885-0,15+0,485-0,2+1,15-0,15*2+1,13-0,15*2+0,655-0,15)*1,52	m2	1 385,86448	69,30	96 040,41	801-3	RTS 24/ I
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav : 202 CHODBA : ((5,805+3,7)*2-1,2*3-1,6*3-1,61)*1,2 203a KANCELÁŘ : ((2,67+6,3+0,5)*2-1,6-0,88)*1,12 204 TRÍDA + HERNA : (5,529-1,7*2+6,3+0,615-0,15+1,085-0,15+3,489+1,146-0,15+1,366-0,15)*1,3 205 TRÍDA + HERNA : (3,776*2-1,7-0,655+3,8*2-0,72-1,6-1,7-0,15*2-1,425+sqrt(0,655*2+0,72*2))*1,3 206 TRÍDA + HERNA : (2,191-0,15+0,283-0,15+3,503+0,844-0,15+6,02-0,15+6,302-1,65+10,68-1,7*4)*1,52		10,80000 18,43520 20,18900 10,43296 31,57496				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav : 302 CHODBA : ((5,9+3,71)*2-1,6*5-1,1*2)*2,23 303 TRÍDA + HERNA : (0,64+1,08+8,56-1,7*3+6,3+0,715-0,15+1,605-0,15*2+1,085-0,15+3,481-1,8+0,952+0,64)*1,54 304 TRÍDA + HERNA : (3,8*2-0,655-1,7-1,35-0,15-1,425+3,8*2-1,82-1,7-0,72+sqrt(0,655*2+0,72*2))*1,3 305 TRÍDA + HERNA : (2,345-0,15+0,434-0,15+3,476+0,746-0,15+6,11-0,15+6,3-1,65+10,64-1,7*4)*1,54		20,11460 27,03932 8,64936 32,34154				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 05 - půdorys 4NP bourání + nový stav : 402 HERNA : (6,35-1+0,4*2+6,024+3,552-0,9+1,312+1,64)*1,12 403 KANCELÁŘ : (3,8*2-0,425+3,8*2-0,425+sqrt(0,425*2+0,425*2)+0,55*2*2-0,9*2)*1,12-0,8*(1,12-0,78)*6 404 LOŽNICE DĚTI : (1,4+0,9+1,529+1,226+0,55+0,12+0,9+0,12+0,55+1,11+1,586+0,07+0,55+0,9+0,55+0,07+5,9+0,9+2,4+6,45-0,9*2-1*2)*1,12 407 CHODBA : ((5,9+0,4+3,85+0,1)*2-1,45-0,9-1-1,34-0,1-0,1-0,9)*1,12 Konec provozního součtu 302,71768*30/100		19,91136 15,56117 26,85872 16,47520 90,81530				

S:	2317	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Vinička 1/440, pobočka Trojická 18/397
O:	01	MŠ Trojická
R:	2317.01.A1	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Trojická

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2317	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Vlničká 1/440, pobočka Trojická 18/397
O:	01	MŠ Trojická
R:	2317.01.A1	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Trojická

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava	platnost
		407 CHODBA : (5,9+3,85+0,1)*2*(2,19-1,12) odpočet otvorů - dveře : -0,9*(2,02-1,12)*2-1*(2,02-1,12) okno : 1,19*(0,62+1,2-1,12) přípočet ostění a nadpraží otvoru - dveří : 0,4*(1+(2,1-1,12)*2) okna : 0,12*(1,4+(0,62+1,2-1,12)*2) Konec provozního součtu 705,44061*70/100		21,07900 -2,52000 0,83300 1,18400 0,33600 493,80843					
		N4c - 70% z celkové plochy ponechaných omítek stěn : Začátek provozního součtu číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav : 101 VSTUPNÍ CHODBA : (2,665+1,35*2)*0,96+(2,665+6,31)*2*4,02 odpočet otvorů : -1,6*2,85-1,44*2,42*2-1,61*3,02-0,82*2,08 odpočet plochy rozvaděčů : -0,6*3 přípočet ostění a nadpraží otvoru : 0,15*(0,225+1,6+0,225+3*2)		77,30940 -18,09740 -1,80000 1,20750					
		102 ŠATNA : (5,35+6,31+2,82+3,493+1,072+1,464+1,314)*3,86 odpočet otvorů - dveře : -1,54*2,4-1,66*2,35 okna s dřevěným celoodvodovým obložním včetně ostění a nadpraží : -1,61*2,32*2		84,23678 -7,59700 -7,47040					
		103 ŠATNA : ((3,67+3,625)*2-0,694*2+sqrt(0,694*2*2))*3,86 odpočet otvorů - dveře : -1,66*2,35 okna s dřevěným celoodvodovým obložním včetně ostění a nadpraží : -1,61*2,32*2		54,74817 -3,90100 -7,47040					
		106 KUCHYNĚ : (6,3+2,8+6,302+3,198)*2*(3,86-1,7) odpočet otvorů - dveře a prostory : -3,71*(3,5-1,7)*2-1,63*(2,78-1,7)-1,07*(2,1-1,7)-1,06*(2,1-1,7) okna s dřevěným celoodvodovým obložním včetně ostění a nadpraží : -1,6*(0,86+2,22-1,7)*3-1,2*(0,5+1,5-1,7)		80,35200 -15,96840 -6,98400					
		107 SKLAD : (2,7+1,57)*2*3,89 odpočet otvorů - dveře : -1,06*2,1 okna : -0,65*1,55 přípočet ostění a nadpraží - okna : 0,2*(1+1,6*2)		33,22060 -2,22600 -1,00750 0,84000					
		108 SCHODIŠTĚ : (2,892+5,098+2,52+0,352)*2,6*1,5 odpočet otvorů - dveře : -(0,125+0,87+0,125)*2,2*1,5 okna : -0,8*1,4*1,5 přípočet ostění a nadpraží - dveře a okna : (0,53*(0,125+0,87+0,125+1,2*2)+0,1*(1+1,5*2)*2)*1,5		42,36180 -3,69600 -1,68000 3,99840					
		109 UMÝVÁRNA : (1,315+1,614)*2*(3,9-1,4) odpočet otvorů - dveře : -1,05*(2,05-1,4)*2 okna : -0,5*(1+1,34-1,4) přípočet ostění a nadpraží - dveře a okna : 0,45*(1,05+(2,05-1,4)*2)+0,2*(0,8+(1+1,34-1,4)*2)		14,64500 -1,36500 -0,47000 1,59350					
		110 WC : (1,86+1,614)*2*(2,85-1,4) odpočet otvorů - dveře : -1,05*(2,05-1,4) okna : -0,5*(1+1,34-1,4) přípočet ostění a nadpraží - dveře a okna : 0,2*(0,8+(1+1,34-1,4)*2)		10,07460 -0,68250 -0,47000 0,53600					
		111 SCHODIŠTĚ : (3,325+6,961)*2*3,95 odpočet otvorů - dveře : -1,71*3,02		81,25940 -5,16420					
		112 ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ : (3,325+1,45)*2*3,05 odpočet otvorů - dveře : -0,95*2,1 okna : -1,286*2,22 přípočet ostění a nadpraží - okna : 0,2*(1,6+2,3*2)		29,12750 -1,99500 -2,85492 1,24000					
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav : 201 SCHODIŠTĚ : (3,355+8,735)*2*4,95 odpočet otvorů - dveře : -1,35*2,65 okna : -1,286*2,38 přípočet ostění a nadpraží - okna : 0,4*(1,7+2,5*2)		119,69100 -3,57750 -3,06068 2,68000					
		203b SKLAD : (2,67+6,3)*2*2,18 odpočet otvorů - dveře : -(0,125+0,9+0,125)*2,1 okna : -1,65*2,5 přípočet ostění a nadpraží - dveře : 0,4*(0,125+0,9+0,125+2,1*2)		39,10920 -2,41500 -4,12500 2,14000					
		207 UMÝVÁRNA + WC DĚTI : (6,452+3,2)*2*(4,85-1,4) odpočet otvorů - dveře : -1,6*(2,6-1,4)-1,2*(2,1-1,4) okna : -1,6*(0,93+2,45-1,4)*2		66,59880 -2,76000 -6,33600					
		208a WC DĚTI : (2,91+1,575)*2*(2,38-1,4) odpočet otvorů - dveře : -1,2*(2,1-1,4) okna : -0,65*(0,95+1,55-1,4) přípočet ostění a nadpraží - okna : 0,2*(0,8+(0,95+1,55-1,4)*2)		8,79060 -0,84000 -0,71500 0,60000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2317	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Vlničká 1/440, pobočka Trojická 18/397
O:	01	MŠ Trojická
R:	2317.01.A1	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Trojická

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		208b SKLAD : (2,88+1,575)*2*2,18 odpočet otvorů - dveře : -0,9*1,6		19,42380 -1,44000				
		209 SCHODIŠTĚ : (2,91+5,12)*2*2,5*2 odpočet otvorů - dveře : -1,1*2,1*2 okna : -0,8*1,4*2*2 připočet ostění a nadpraží - okna : 0,1*(1+1,45*2)*2*2		80,30000 -4,62000 -4,48000 1,56000				
		210 UMÝVÁRNA : (1,319+1,61)*2*(5-1,4) odpočet otvorů - dveře : -(0,12+0,9+0,12)*(2,1-1,4)*2 okna : -0,5*(1+1,34-1,4) připočet ostění a nadpraží - okna : 0,2*(0,8+(1+1,34-1,4)*2)		21,08880 -1,59600 -0,47000 0,53600				
		211 WC UČITELŮ : (1,876+1,61)*2*(2,88-1,4) odpočet otvorů - dveře : -1*(2,1-1,4) okna : -0,5*(1+1,34-1,4) připočet ostění a nadpraží - okna : 0,2*(0,8+(1+1,34-1,4)*2)		10,31856 -0,70000 -0,47000 0,53600				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav : 301 SCHODIŠTĚ : (3,4+8,785)*2*4,15 odpočet otvorů - dveře : -1,6*2,6 okna : -1,286*2,22 připočet ostění a nadpraží - okna : 0,4*(1,6+2,22*2)		101,13550 -4,16000 -2,85492 2,41600				
		306 UMÝVÁRNA + WC DĚTI : (6,45+3,18)*2*(4,25-1,42) odpočet otvorů - dveře : -1,6*(2,6-1,42)-1,1*(2,1-1,42) okna : -1,7*(0,9+2,32-1,42)		54,50580 -2,63600 -3,06000				
		307 WC DĚTI : (2,9+1,64)*2*(2,83-1,42) odpočet otvorů - dveře : -1,1*(2,1-1,42) okna : -0,65*(0,95+1,55-1,42) připočet ostění a nadpraží - dveře a okna : 0,2*(0,85+(0,95+1,55-1,42)*2)		12,80280 -0,74800 -0,70200 0,60200				
		308 SCHODIŠTĚ : (2,9+5,12)*2*2,55*1,5 odpočet otvorů - dveře : -1,2*2,1*1,5 okna : -0,8*1,4*2*1,5 připočet ostění a nadpraží - dveře a okna : 0,1*(1+1,5*2)*1,5		61,35300 -3,78000 -3,36000 0,60000				
		309 UMÝVÁRNA : (1,38+1,56)*2*(4,1-1,42) odpočet otvorů - dveře : -(0,075+0,87+0,075)*(2,1-1,42) okna : -0,5*(1+1,34-1,4) připočet ostění a nadpraží - dveře a okna : 0,27*(0,075+0,87+0,075+(2,1*1,4)*2)+0,27*(0,8+(1+1,34-1,42)*2)		15,75840 -0,69360 -0,47000 2,57580				
		310 WC UČITELŮ : (1,86+1,56)*2*(2,95-1,42) odpočet otvorů - dveře : -1,05*(2,1-1,42) okna : -0,5*(1+1,34-1,42) připočet ostění a nadpraží - okna : 0,2*(0,8+(1+1,34-1,42)*2)		10,46520 -0,71400 -0,46000 0,52800				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 05 - půdorys 4NP bourání + nový stav : 401 SCHODIŠTĚ : (3,4+8,75)*2*2,18 odpočet otvorů - dveře : -1*2*2 okna : -1,286*1,2 připočet ostění a nadpraží - okna : 0,4*(1,7+1,25*2)		52,97400 -4,00000 -1,54320 1,68000				
		405 SCHODIŠTĚ : (2,9+5,02)*2*2,25*1,5 odpočet otvorů - dveře : -0,9*2,05-0,8*2,05*1,5 okna : -0,8*1,2-0,8*1,4*1,5 připočet ostění a nadpraží - dveře a okna : (0,55*(1+2,05*2)+0,25*(0,8+2,05*2)+0,1*(1+1,25*2)+0,1*(1+1,45*2))*1,5		53,46000 -4,30500 -2,64000 7,15500				
		406 VSTUP NA PŮDU : (2,9+2,25)*2*2,25 odpočet otvorů - dveře : -0,8*2,05 okna : -0,67*0,9 připočet ostění a nadpraží - okna : 0,2*(0,75+0,95*2)		23,17500 -1,64000 -0,60300 0,53000				
		408 UMÝVÁRNA + WC DĚTI : (3,897+1,9)*2*(2,13-1,42) odpočet otvorů - dveře : -0,9*2,05 okna : -1,19*(0,62+1,2-1,42) připočet ostění a nadpraží - okna : 0,12*(1,4+(0,62+1,2-1,4)*2)		8,23174 -1,84500 -0,47600 0,26880				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 06 - půdorys 5NP (PŮDA) bourání + nový stav : 502 VĚŽ : (3,8+3,375+0,425)*2-0,425*2+sqrt(0,425*2*2)*2,6 odpočet otvorů - dveře : -0,87*2,02 okno : -0,8*(0,78+1,39-1,12)*6 připočet ostění a nadpraží otvoru - dveří : 0,45*(0,87+2,02*2) okna : 0,12*(0,9+(0,78+1,39-1,12)*2)*6 Konec provozního součtu		15,91271 -1,75740 -5,04000 2,20950 2,16000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2317	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Vlničká 1/440, pobočka Trojická 18/397
O:	01	MŠ Trojická
R:	2317.01.A1	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Trojická

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1144,62964*70/100		801,24075				
76	R-9720551-N20	Vybourání drážky (otvoru) v úrovni konstrukce stropu ve zdivu mezi podlažními práce prováděné ve stísněném prostoru průchod mezi podlažím vedený mimo podlahu/strop v líci zdiva stěn s úpravami podle případných konstrukcí odhalených při bourání - rozšíření průchodu v místě případných nosných stropní konstrukcí - trámů aj. N20 : číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav : 104 JDELENA : 1 N20c : číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav : 202 CHODBA : 2 N20b : číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav : 302 CHODBA : 2 číslo výkresu 2335 D.1.1b 05 - půdorys 4NP bourání + nový stav : 407 CHODBA : 2	kus	7,00000	842,40	5 896,80		Vlastní
				1,00000				
				2,00000				
				2,00000				
				2,00000				
Díl: 99 Staveništní přesun hmot					385 087,51			
77	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů - výšky do 25 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	118,85417	3 240,00	385 087,51	801-4	RTS 24/ I
Díl: 713 Izolace tepelné					12 664,45			
78	713191100R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, bez dodávky materiálu NP3 : 402 HERNA : 51,53 404 LOŽNICE DĚTI : 88,79 407 CHODBA : 23,25	m2	163,57000	49,00	8 014,93	800-713	RTS 24/ I
				51,53000				
				88,79000				
				23,25000				
79	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie NP4 : číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav : 203b SKLAD : 17,30	m2	17,30000	63,00	1 089,90	800-713	RTS 24/ I
				17,30000				
80	28375299.MR	podložka pod podlahu plovoucí; izolační; pěnový polyetylén; tl. 2,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,046 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3 NP3 : 402 HERNA : 51,53 404 LOŽNICE DĚTI : 88,79 407 CHODBA : 23,25 Mezisoučet prořez, ztrátne 10% : 163,57*10/100	m2	179,92700	18,00	3 238,69	SPCM	RTS 24/ I
				51,53000				
				88,79000				
				23,25000				
				163,57000				
				16,35700				
81	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	123,43520	2,60	320,93	800-713	RTS 24/ I
Díl: 725 Zařizovací předměty					1 320,61			
82	725989101R00	Montáž dvířek kovových i plastových N9 : číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav : 202 CHODBA : 1 číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav : 302 CHODBA : 1	kus	2,00000	290,00	580,00	800-721	RTS 24/ I
				1,00000				
				1,00000				
83	R-72599-N9	Demontáž plastových revizních dvířek rozměru cca 250 x 250 mm N9 : číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav : 202 CHODBA : 1 číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav : 302 CHODBA : 1	kus	2,00000	78,00	156,00		Vlastní
				1,00000				
				1,00000				
84	M-2834905-N9	Dvířka revizní plastová rozměr cca 250 x 250 mm N9 : číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav : 202 CHODBA : 1 číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav : 302 CHODBA : 1	kus	2,00000	290,00	580,00		Vlastní
				1,00000				
				1,00000				
85	998725203R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	%	13,16000	0,35	4,61	800-721	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2317	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Vlničká 1/440, pobočka Trojická 18/397
O:	01	MŠ Trojická
R:	2317.01.A1	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Trojická

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 762		Konstrukce tesařské				86 273,67		
86	762521811R00	Demontáž podlah bez polštářů , z prken, tloušťky do 32 mm	m2	17,30000	129,00	2 231,70	800-762	RTS 24/ I
		NP4 : číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav : 203b SKLAD : 17,30		17,30000				
87	762521911R00	Podlahy tesařské vyřezání části podlahy, bez vyřezání polštářů, z prken tloušťky do 32 mm plochy jednotlivé do 0,25 m2	m2	0,50000	2 345,00	1 172,50	800-762	RTS 24/ I
		N21 : číslo výkresu 2335 D.1.1b 05 - půdorys 4NP bourání + nový stav : 407 CHODBA : 0,5*0,5*2		0,50000				
88	762523911RT3	Podlahy tesařské doplnění podlah bez polštářů s urovnáním násypu plochy jednotlivé do 0,25 m2, včetně dodávky prken nehotovaných nebo podkladních na sraz, tloušťky 24 mm	m2	0,50000	1 557,00	778,50	800-762	RTS 24/ I
		N21 : číslo výkresu 2335 D.1.1b 05 - půdorys 4NP bourání + nový stav : 407 CHODBA : 0,5*0,5*2		0,50000				
89	762811811R00	Demontáž záklopů stropů vrchních, zapuštěných z hrubých prken tloušťky do 32 mm	m2	40,89250	119,00	4 866,21	800-762	RTS 24/ I
		NP3 : 402 HERNA : 51,53*50/100*50/100 404 LOŽNICE DĚTI : 88,79*50/100*50/100 407 CHODBA : 23,25*50/100*50/100		12,88250 22,19750 5,81250				
90	762811911R00	Záklop stropů vyříznutí části záklopů nebo v podbíjení tloušťky do 32 mm plochy do 0,25 m2	m2	1,00000	2 389,00	2 389,00	800-762	RTS 24/ I
		v m.č. 302 se vyřízne podbíjení v místě vyříznutí záklopu v m. č. 407 N21 : číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav : 302 CHODBA : 0,5*0,5*2		0,50000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 05 - půdorys 4NP bourání + nový stav : 407 CHODBA : 0,5*0,5*2		0,50000				
91	762811912R00	Záklop stropů vyříznutí části záklopů nebo v podbíjení tloušťky do 32 mm plochy přes 0,25 do 1 m2	m2	16,35700	772,00	12 627,60	800-762	RTS 24/ I
		NP3 : 402 HERNA : 51,53*50/100*20/100 404 LOŽNICE DĚTI : 88,79*50/100*20/100 407 CHODBA : 23,25*50/100*20/100		5,15300 8,87900 2,32500				
92	762811913R00	Záklop stropů vyříznutí části záklopů nebo v podbíjení tloušťky do 32 mm plochy přes 1 do 2 m2	m2	12,26775	668,00	8 194,86	800-762	RTS 24/ I
		NP3 : 402 HERNA : 51,53*50/100*15/100 404 LOŽNICE DĚTI : 88,79*50/100*15/100 407 CHODBA : 23,25*50/100*15/100		3,86475 6,65925 1,74375				
93	762811914R00	Záklop stropů vyříznutí části záklopů nebo v podbíjení tloušťky do 32 mm plochy přes 2 do 4 m2	m2	12,26775	549,00	6 734,99	800-762	RTS 24/ I
		NP3 : 402 HERNA : 51,53*50/100*15/100 404 LOŽNICE DĚTI : 88,79*50/100*15/100 407 CHODBA : 23,25*50/100*15/100		3,86475 6,65925 1,74375				
94	762812931RT3	Záklop stropů zabetnění části v záklopu plochy do 0,25 m2, včetně dodávky prken tloušťky do 24 mm	m2	0,50000	1 948,00	974,00	800-762	RTS 24/ I
		N21 : číslo výkresu 2335 D.1.1b 05 - půdorys 4NP bourání + nový stav : 407 CHODBA : 0,5*0,5*2		0,50000				
95	762812932RV1	Záklop stropů zabetnění části v záklopu plochy přes 0,25 do 1 m2, bez dodávky řeziva	m2	16,35700	668,00	10 926,48	800-762	RTS 24/ I
		NP3 : 402 HERNA : 51,53*50/100*20/100 404 LOŽNICE DĚTI : 88,79*50/100*20/100 407 CHODBA : 23,25*50/100*20/100		5,15300 8,87900 2,32500				
96	762812933RV1	Záklop stropů zabetnění části v záklopu plochy přes 1 do 2 m2, bez dodávky řeziva	m2	12,26775	556,00	6 820,87	800-762	RTS 24/ I
		NP3 : 402 HERNA : 51,53*50/100*15/100 404 LOŽNICE DĚTI : 88,79*50/100*15/100 407 CHODBA : 23,25*50/100*15/100		3,86475 6,65925 1,74375				
97	762812934RV1	Záklop stropů zabetnění části v záklopu plochy přes 2 do 4 m2, bez dodávky řeziva	m2	12,26775	447,00	5 483,68	800-762	RTS 24/ I
		NP3 : 402 HERNA : 51,53*50/100*15/100 404 LOŽNICE DĚTI : 88,79*50/100*15/100 407 CHODBA : 23,25*50/100*15/100		3,86475 6,65925 1,74375				
98	762841931RT2	Zabetnění otvorů v podbíjení včetně dodávky prken tloušťky 18 mm, plochy do 0,25 m2	m2	0,50000	2 389,00	1 194,50	800-762	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2317	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Viničká 1/440, pobočka Trojická 18/397
O:	01	MŠ Trojická
R:	2317.01.A1	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Trojická

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav : 302 CHODBA : 0,5*0,5*2		0,50000				
99	60511080R	Prkno dřevina: jehličnatá; jakost: I NP3 : 402 HERNA : 51,53*50/100*50/100*0,028 404 LOŽNICE DĚTI : 88,79*50/100*50/100*0,028 407 CHODBA : 23,25*50/100*50/100*0,028 Mezisoučet prořez 10% : 1,14499*10/100	m3	1,25949	13 120,00	16 524,51	SPCM	RTS 24/ I
100	998762203R00	Přesun hmot pro konstrukce tesafské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	645,09240	8,30	5 354,27	800-762	RTS 24/ I
Díl: 763		Dřevostavby				197 972,72		
101	763614132RT1	Montáž podlahy, z desek tl. do 18 mm, na P+D, šroubováním, bez dodávky desky vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu NP4 : číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav : 203b SKLAD : 17,30*2	m2	34,60000	249,00	8 615,40	800-763	RTS 24/ I
102	763614242RT1	Montáž podlahy, z desek tl. nad 18 mm, na P+D, lepením, bez dodávky desky vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu NP3 : 402 HERNA : 51,53 404 LOŽNICE DĚTI : 88,79 407 CHODBA : 23,25	m2	163,57000	315,00	51 524,55	800-763	RTS 24/ I
103	60726119.AR	Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl = 12,0 mm; povrch: broušený; hrana: P + D NP4 : číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav : 203b SKLAD : 17,30 prořez, ztrátne 5% : 17,3*5/100	m2	18,16500	248,00	4 504,92	SPCM	RTS 24/ I
104	60726121R	Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl = 18,0 mm; povrch: broušený; hrana: P + D NP4 : číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav : 203b SKLAD : 17,30 prořez, ztrátne 5% : 17,3*5/100	m2	18,16500	361,00	6 557,57	SPCM	RTS 24/ I
105	60726123R	Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl = 25,0 mm; povrch: broušený; hrana: P + D OSB3 - konstrukční deska pro použití ve vlhkém prostředí B - broušená strana 4PD - pero/drážka po celém obvodu desky NP3 : 402 HERNA : 51,53 404 LOŽNICE DĚTI : 88,79 407 CHODBA : 23,25 Mezisoučet prořez, ztrátne 5% : 163,57*5/100	m2	171,74850	632,00	108 545,05	SPCM	RTS 24/ I
106	998763201R00	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	1 752,42570	10,40	18 225,23	800-763	RTS 24/ I
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				1 094 659,60		
		u dveřních křidel včetně vyvěšení a zavěšení a přemístění vodorovně i svisle k místu provádění úprav (truhlářských, natěrů, výměn kování)						
107	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2 N4 : číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav : 204 TRÍDA + HERNA : (5,529-1,7*2+6,3+0,615-0,15+1,085-0,15+3,489+1,146-0,15+1,366-0,15)*1,3 205 TRÍDA + HERNA : (3,776*2-1,7-0,655+3,8*2-0,72-1,6-1,7-0,15*2-1,425+sqrt(0,655*2+0,72*2))*1,3 206 TRÍDA + HERNA : (2,191-0,15+0,283-0,15+3,503+0,844-0,15+6,02-0,15+6,302-1,65+10,68-1,7*4)*1,52	m2	62,19692	212,00	13 185,75	800-766	RTS 24/ I
108	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami N4 : číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav : 104 JÍDELNA : ((0,53+5,815+0,49+3,655)*2-1,44-0,9-1,33-0,075*2-1,5)*1,25 105 JÍDELNA : (0,15+2,082-0,15+3,609+5,108-1,55+3,985-0,15+0,885-0,15+0,485-0,2+1,15-0,15*2+1,13-0,15*2+0,655-0,15)*1,52 číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav : 202 CHODBA : ((5,805+3,7)*2-1,2*3-1,6*3-1,61)*1,2 203a KANCELÁŘ : ((2,67+6,3+0,5)*2-1,6-0,88)*1,12 číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav : 302 CHODBA : ((5,9+3,71)*2-1,6*5-1,1*2)*2,23	m2	240,52075	248,00	59 649,15	800-766	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2317	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Vlničká 1/440, pobočka Trojická 18/397
O:	01	MŠ Trojická
R:	2317.01.A1	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Trojická

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		303 TRÍDA + HERNA : (0,64+1,08+8,56-1,7*3+6,3+0,715-0,15+1,605-0,15*2+1,085-0,15+3,481-1,8+0,952+0,64)*1,54		27,03932				
		304 TRÍDA + HERNA : (3,8*2-0,655-1,7-1,35-0,15-1,425+3,8*2-1,82-1,7-0,72+sqrt(0,655*2+0,72*2))*1,3		8,64936				
		305 TRÍDA + HERNA : (2,345-0,15+0,434-0,15+3,476+0,746-0,15+6,11-0,15+6,3-1,65+10,64-1,7*4)*1,54		32,34154				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 05 - půdorys 4NP bourání + nový stav :						
		402 HERNA : (6,35-1+0,4*2+6,024+3,552-0,9+1,312+1,64)*1,12		19,91136				
		403 KANCELÁŘ : (3,8*2-0,425+3,8*2-0,425+sqrt(0,425*2+0,425*2))+0,55*2*2-0,9*2)*1,12-0,8*(1,12-0,78)*6		15,56117				
		404 LOŽNICE DĚTI : (1,4+0,9+1,529+1,226+0,55+0,12+0,9+0,12+0,55+1,11+1,586+0,07+0,55+0,9+0,55+0,07+5,9+0,9+2,4+6,45-0,9*2-1*2)*1,12		26,85872				
		407 CHODBA : ((5,9+0,4+3,85+0,1)*2-1,45-0,9-1-1,34-0,1-0,1-0,9)*1,12		16,47520				

109	76641182R00	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	302,71768	62,00	18 768,50	800-766	RTS 24/ I
		N4 :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav :						
		104 JÍDELNA : ((0,53+5,815+0,49+3,655)*2-1,44-0,9-1,33-0,075*2-1,5)*1,25		19,57500				
		105 JÍDELNA : (0,15+2,082-0,15+3,609+5,108-1,55+3,985-0,15+0,885-0,15+0,485-0,2+1,15-0,15*2+1,13-0,15*2+0,655-0,15)*1,52		24,75928				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav :						
		202 CHODBA : ((5,805+3,7)*2-1,2*3-1,6*3-1,61)*1,2		10,80000				
		203a KANCELÁŘ : ((2,67+6,3+0,5)*2-1,6-0,88)*1,12		18,43520				
		204 TRÍDA + HERNA : (5,529-1,7*2+6,3+0,615-0,15+1,085-0,15+3,489+1,146-0,15+1,366-0,15)*1,3		20,18900				
		205 TRÍDA + HERNA : (3,776*2-1,7-0,655+3,8*2-0,72-1,6-1,7-0,15*2-1,425+sqrt(0,655*2+0,72*2))*1,3		10,43296				
		206 TRÍDA + HERNA : (2,191-0,15+0,283-0,15+3,503+0,844-0,15+6,02-0,15+6,302-1,65+10,68-1,7*4)*1,52		31,57496				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav :						
		302 CHODBA : ((5,9+3,71)*2-1,6*5-1,1*2)*2,23		20,11460				
		303 TRÍDA + HERNA : (0,64+1,08+8,56-1,7*3+6,3+0,715-0,15+1,605-0,15*2+1,085-0,15+3,481-1,8+0,952+0,64)*1,54		27,03932				
		304 TRÍDA + HERNA : (3,8*2-0,655-1,7-1,35-0,15-1,425+3,8*2-1,82-1,7-0,72+sqrt(0,655*2+0,72*2))*1,3		8,64936				
		305 TRÍDA + HERNA : (2,345-0,15+0,434-0,15+3,476+0,746-0,15+6,11-0,15+6,3-1,65+10,64-1,7*4)*1,54		32,34154				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 05 - půdorys 4NP bourání + nový stav :						
		402 HERNA : (6,35-1+0,4*2+6,024+3,552-0,9+1,312+1,64)*1,12		19,91136				
		403 KANCELÁŘ : (3,8*2-0,425+3,8*2-0,425+sqrt(0,425*2+0,425*2))+0,55*2*2-0,9*2)*1,12-0,8*(1,12-0,78)*6		15,56117				
		404 LOŽNICE DĚTI : (1,4+0,9+1,529+1,226+0,55+0,12+0,9+0,12+0,55+1,11+1,586+0,07+0,55+0,9+0,55+0,07+5,9+0,9+2,4+6,45-0,9*2-1*2)*1,12		26,85872				
		407 CHODBA : ((5,9+0,4+3,85+0,1)*2-1,45-0,9-1-1,34-0,1-0,1-0,9)*1,12		16,47520				

110	76662811R00	Demontáž dveřních křidel prahů dveří jednokřídlových	kus	16,00000	69,00	1 104,00	800-766	RTS 24/ I
		N15 :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav :						
		108 SCHODIŠTĚ : 1		1,00000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav :						
		203a KANCELÁŘ : 1		1,00000				
		203b SKLAD : 1		1,00000				
		208b SKLAD : 1		1,00000				
		209 SCHODIŠTĚ : 1		1,00000				
		210 UMÝVÁRNA : 1		1,00000				
		211 WC UČITELŮ : 1		1,00000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav :						
		308 SCHODIŠTĚ : 1		1,00000				
		309 UMÝVÁRNA : 1		1,00000				
		310 WC UČITELŮ : 1		1,00000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 05 - půdorys 4NP bourání + nový stav :						
		402 HERNA : 1		1,00000				
		403 KANCELÁŘ : 1		1,00000				
		404 LOŽNICE DĚTI : 1		1,00000				
		405 SCHODIŠTĚ : 1		1,00000				
		407 CHODBA : 1		1,00000				
		408 UMÝVÁRNA + WC DĚTI : 1		1,00000				

111	76662812R00	Demontáž dveřních křidel prahů dveří dvoukřídlových	kus	7,00000	81,00	567,00	800-766	RTS 24/ I
		N15 :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav :						
		102 ŠATNA : 1		1,00000				
		103 ŠATNA : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2317	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Vlnička 1/440, pobočka Trojická 18/397
O:	01	MŠ Trojická
R:	2317.01.A1	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Trojická

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		106 KUCHYNĚ : 1		1,00000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav :						
		202 CHODBA : 1		1,00000				
		204 TŘÍDA + HERNA : 1		1,00000				
		206 TŘÍDA + HERNA : 1		1,00000				
		207 UMÝVÁRNA + WC DĚTI : 1		1,00000				
112	766695213R00	Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlých, šířky přes 100 mm	kus	16,00000	243,00	3 888,00	800-766	RTS 24/ I
		N15 :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav :						
		108 SCHODIŠTĚ : 1		1,00000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav :						
		203a KANCELÁŘ : 1		1,00000				
		203b SKLAD : 1		1,00000				
		208b SKLAD : 1		1,00000				
		209 SCHODIŠTĚ : 1		1,00000				
		210 UMÝVÁRNA : 1		1,00000				
		211 WC UČITELŮ : 1		1,00000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav :						
		308 SCHODIŠTĚ : 1		1,00000				
		309 UMÝVÁRNA : 1		1,00000				
		310 WC UČITELŮ : 1		1,00000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 05 - půdorys 4NP bourání + nový stav :						
		402 HERNA : 1		1,00000				
		403 KANCELÁŘ : 1		1,00000				
		404 LOŽNICE DĚTI : 1		1,00000				
		405 SCHODIŠTĚ : 1		1,00000				
		407 CHODBA : 1		1,00000				
		408 UMÝVÁRNA + WC DĚTI : 1		1,00000				
113	766695233R00	Ostatní montáž prahů dveří dvoukřídlých, šířky přes 100 mm	kus	7,00000	341,00	2 387,00	800-766	RTS 24/ I
		N15 :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav :						
		102 ŠATNA : 1		1,00000				
		103 ŠATNA : 1		1,00000				
		106 KUCHYNĚ : 1		1,00000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav :						
		202 CHODBA : 1		1,00000				
		204 TŘÍDA + HERNA : 1		1,00000				
		206 TŘÍDA + HERNA : 1		1,00000				
		207 UMÝVÁRNA + WC DĚTI : 1		1,00000				
114	766-N 2, N2a-11	Truhlářská repase dveří a obložkové zárubně - dveře jednokřídlové, rozměr dveří cca 770x 2020, šířka zárubně 150 mm	kus	7,00000	10 420,00	72 940,00		Vlastní
		truhlářská oprava (očistění, doplnění, vytmelení, obroušení) včetně nových nátěrů (1 x základní nátěr, 2 x vrchní nátěr) odstín bude přizpůsoben stávajícímu (N2 slonová kost; N2a - slonová kost, ze strany schodiště hnědá)						
		včetně repase a revize kování, nepůvodní kování bude vyměněné za nové (repliky původního)						
		N2 :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav :						
		110 WC : 1		1,00000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav :						
		203a KANCELÁŘ : 1		1,00000				
		203b SKLAD : 1		1,00000				
		210 UMÝVÁRNA : 1		1,00000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav :						
		309 UMÝVÁRNA : 1		1,00000				
		310 WC UČITELŮ : 1		1,00000				
		N2a :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav :						
		108 SCHODIŠTĚ : 1		1,00000				
115	766-N 2, N2a-14	Truhlářská repase dveří a obložkové zárubně - dveře jednokřídlové, rozměr dveří cca 770x 2020, šířka zárubně 660 mm	kus	3,00000	12 800,00	38 400,00		Vlastní
		truhlářská oprava (očistění, doplnění, vytmelení, obroušení) včetně nových nátěrů (1 x základní nátěr, 2 x vrchní nátěr) odstín bude přizpůsoben stávajícímu (N2 slonová kost; N2a - slonová kost, ze strany schodiště hnědá)						
		včetně repase a revize kování, nepůvodní kování bude vyměněné za nové (repliky původního)						
		N2 :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav :						
		107 SKLAD : 1		1,00000				
		N2a :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2317	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Viničká 1/440, pobočka Trojická 18/397
O:	01	MŠ Trojická
R:	2317.01.A1	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Trojická

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		209 SCHODIŠTĚ : 1		1,00000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav :						
		308 SCHODIŠTĚ : 1		1,00000				
116	766-N 2-12	Truhlářská repase dveří a obložkové zárubně - dveře jednokřídlové, rozměr dveří cca 850x 2030, šířka zárubně 300 mm	kus	1,00000	9 800,00	9 800,00		Vlastní
		truhlářská oprava (očistění, doplnění, vylmelení, obroušení) včetně nových nátěrů (1 x základní nátěr, 2 x vrchní nátěr) odstín bude přizpůsoben stávajícímu (N2 slonová kost; N2a - slonová kost, ze strany schodiště hnědá)						
		včetně repase a revize kování, nepůvodní kování bude vyměněné za nové (repliky původního)						
		N2 :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav :						
		111 SCHODIŠTĚ : 1		1,00000				
117	766-N 2-13	Truhlářská repase dveří a obložkové zárubně - dveře jednokřídlové, rozměr dveří cca 620x 2030, šířka zárubně 600 mm	kus	1,00000	9 800,00	9 800,00		Vlastní
		truhlářská oprava (očistění, doplnění, vylmelení, obroušení) včetně nových nátěrů (1 x základní nátěr, 2 x vrchní nátěr) odstín bude přizpůsoben stávajícímu (N2 slonová kost; N2a - slonová kost, ze strany schodiště hnědá)						
		včetně repase a revize kování, nepůvodní kování bude vyměněné za nové (repliky původního)						
		N2 :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav :						
		112 ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ : 1		1,00000				
118	766-N 2-15	Truhlářská repase dveří a obložkové zárubně - dveře jednokřídlové, rozměr dveří cca 950x 2480, šířka zárubně 660 mm	kus	1,00000	14 600,00	14 600,00		Vlastní
		truhlářská oprava (očistění, doplnění, vylmelení, obroušení) včetně nových nátěrů (1 x základní nátěr, 2 x vrchní nátěr) odstín bude přizpůsoben stávajícímu (N2 slonová kost; N2a - slonová kost, ze strany schodiště hnědá)						
		včetně repase a revize kování, nepůvodní kování bude vyměněné za nové (repliky původního)						
		N2 :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav :						
		305 TŘÍDA + HERNA : 1		1,00000				
119	766-N 2-21	Truhlářská repase dveří a obložkové zárubně - dveře dvoukřídlové, rozměr dveří cca 1240x 2320, šířka zárubně 150 mm	kus	2,00000	12 800,00	25 600,00		Vlastní
		truhlářská oprava (očistění, doplnění, vylmelení, obroušení) včetně nových nátěrů (1 x základní nátěr, 2 x vrchní nátěr) odstín bude přizpůsoben stávajícímu (N2 slonová kost; N2a - slonová kost, ze strany schodiště hnědá)						
		včetně repase a revize kování, nepůvodní kování bude vyměněné za nové (repliky původního)						
		N2 :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav :						
		104 JÍDELNA : 1		1,00000				
		105 JÍDELNA : 1		1,00000				
120	766-N 2-22	Truhlářská repase dveří a obložkové zárubně s nadvební nástavbou - dveře dvoukřídlové, rozměr dveří cca 1250x 2460, šířka zárubně 350 mm	kus	1,00000	14 900,00	14 900,00		Vlastní
		truhlářská oprava (očistění, doplnění, vylmelení, obroušení) včetně nových nátěrů (1 x základní nátěr, 2 x vrchní nátěr) odstín bude přizpůsoben stávajícímu (N2 slonová kost; N2a - slonová kost, ze strany schodiště hnědá)						
		včetně repase a revize kování, nepůvodní kování bude vyměněné za nové (repliky původního)						
		N2 :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav :						
		207 UMÝVÁRNA + WC DĚTI : 1		1,00000				
121	766-N 2-23	Truhlářská repase dveří a obložkové zárubně - dveře dvoukřídlové, rozměr dveří cca 1250x 2680, šířka zárubně 300 mm	kus	1,00000	12 800,00	12 800,00		Vlastní
		truhlářská oprava (očistění, doplnění, vylmelení, obroušení) včetně nových nátěrů (1 x základní nátěr, 2 x vrchní nátěr) odstín bude přizpůsoben stávajícímu (N2 slonová kost; N2a - slonová kost, ze strany schodiště hnědá)						
		včetně repase a revize kování, nepůvodní kování bude vyměněné za nové (repliky původního)						
		N2 :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav :						
		106 KUCHYNĚ : 1		1,00000				
122	766-N 2-24	Truhlářská repase dveří a obložkové zárubně - dveře dvoukřídlové, rozměr dveří cca 1250x 2500, šířka zárubně 300 mm	kus	1,00000	13 900,00	13 900,00		Vlastní
		truhlářská oprava (očistění, doplnění, vylmelení, obroušení) včetně nových nátěrů (1 x základní nátěr, 2 x vrchní nátěr) odstín bude přizpůsoben stávajícímu (N2 slonová kost; N2a - slonová kost, ze strany schodiště hnědá)						
		včetně repase a revize kování, nepůvodní kování bude vyměněné za nové (repliky původního)						
		N2 :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav :						
		306 UMÝVÁRNA + WC DĚTI : 1		1,00000				
123	766-N 2-25	Truhlářská repase dveří a obložkové zárubně - dveře dvoukřídlové, rozměr dveří cca 1240x 2320, šířka zárubně 500 mm	kus	1,00000	15 200,00	15 200,00		Vlastní
		truhlářská oprava (očistění, doplnění, vylmelení, obroušení) včetně nových nátěrů (1 x základní nátěr, 2 x vrchní nátěr) odstín bude přizpůsoben stávajícímu (N2 slonová kost; N2a - slonová kost, ze strany schodiště hnědá)						
		včetně repase a revize kování, nepůvodní kování bude vyměněné za nové (repliky původního)						
		N2 :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav :						
		102 ŠATNA : 1		1,00000				
124	766-N 2-26	Truhlářská repase dveří a obložkové zárubně - dveře dvoukřídlové, rozměr dveří cca 1250x 2510, šířka zárubně 500 mm	kus	1,00000	16 400,00	16 400,00		Vlastní
		truhlářská oprava (očistění, doplnění, vylmelení, obroušení) včetně nových nátěrů (1 x základní nátěr, 2 x vrchní nátěr) odstín bude přizpůsoben stávajícímu (N2 slonová kost; N2a - slonová kost, ze strany schodiště hnědá)						
		včetně repase a revize kování, nepůvodní kování bude vyměněné za nové (repliky původního)						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2317	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Vinička 1/440, pobočka Trojická 18/397
O:	01	MŠ Trojická
R:	2317.01.A1	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Trojická

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		N2 : číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav : 302 CHODBA : 1		1,00000				
125	766-N 2-27	Truhlářská repase dveří a obložkové zárubně - dveře dvoukřídlové, rozměr dveří cca 1250x 2520, šířka zárubně 600 mm, v ostění dveří jsou druhé skládací ocelové dveře, pro uzavření otvoru	kus	1,00000	24 400,00	24 400,00		Vlastní
		truhlářská oprava (očistění, doplnění, vylmelení, obroušení) včetně nových nátěrů (1 x základní nátěr, 2 x vrchní nátěr) odstín bude přizpůsoben stávajícímu (N2 slonová kost; N2a - slonová kost, ze strany schodiště hnědá) včetně repase a revize kování, nepůvodní kování bude vyměněné za nové (repliky původního) N2 : číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav : 202 CHODBA : 1		1,00000				
126	766-N 2-28	Truhlářská repase dveří a obložkové zárubně - dveře dvoukřídlové, rozměr dveří cca 1250x 2460, šířka zárubně 650 mm	kus	3,00000	16 200,00	48 600,00		Vlastní
		truhlářská oprava (očistění, doplnění, vylmelení, obroušení) včetně nových nátěrů (1 x základní nátěr, 2 x vrchní nátěr) odstín bude přizpůsoben stávajícímu (N2 slonová kost; N2a - slonová kost, ze strany schodiště hnědá) včetně repase a revize kování, nepůvodní kování bude vyměněné za nové (repliky původního) N2 : číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav : 303 TŘÍDA + HERNA : 2 305 TŘÍDA + HERNA : 1		2,00000 1,00000				
127	766-N 2-29	Truhlářská repase dveří a obložkové zárubně - dveře dvoukřídlové, rozměr dveří cca 1364x 2250, šířka zárubně 600 mm	kus	1,00000	17 100,00	17 100,00		Vlastní
		truhlářská oprava (očistění, doplnění, vylmelení, obroušení) včetně nových nátěrů (1 x základní nátěr, 2 x vrchní nátěr) odstín bude přizpůsoben stávajícímu (N2 slonová kost; N2a - slonová kost, ze strany schodiště hnědá) včetně repase a revize kování, nepůvodní kování bude vyměněné za nové (repliky původního) N2 : číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav : 103 ŠATNA : 1		1,00000				
128	766-N 2-30	Truhlářská repase dveří a obložkové zárubně - dveře dvoukřídlové, rozměr dveří cca 1410x 2970, šířka zárubně 600 mm	kus	1,00000	19 800,00	19 800,00		Vlastní
		truhlářská oprava (očistění, doplnění, vylmelení, obroušení) včetně nových nátěrů (1 x základní nátěr, 2 x vrchní nátěr) odstín bude přizpůsoben stávajícímu (N2 slonová kost; N2a - slonová kost, ze strany schodiště hnědá) včetně repase a revize kování, nepůvodní kování bude vyměněné za nové (repliky původního) N2 : číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav : 111 SCHODIŠTĚ : 1		1,00000				
129	766-N 2-31	Truhlářská repase dveří a obložkové zárubně s nadveřní nástavbou - dveře dvoukřídlové, rozměr dveří cca 1250x 2460, šířka zárubně 650 mm	kus	3,00000	18 600,00	55 800,00		Vlastní
		truhlářská oprava (očistění, doplnění, vylmelení, obroušení) včetně nových nátěrů (1 x základní nátěr, 2 x vrchní nátěr) odstín bude přizpůsoben stávajícímu (N2 slonová kost; N2a - slonová kost, ze strany schodiště hnědá) včetně repase a revize kování, nepůvodní kování bude vyměněné za nové (repliky původního) N2 : číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav : 204 TŘÍDA + HERNA : 1 206 TŘÍDA + HERNA : 2		1,00000 2,00000				
130	766-N 2a-12	Truhlářská repase dveří a obložkové zárubně - dveře jednokřídlové, rozměr dveří cca 670x 1460, šířka zárubně 500 mm	kus	1,00000	9 700,00	9 700,00		Vlastní
		truhlářská oprava (očistění, doplnění, vylmelení, obroušení) včetně nových nátěrů (1 x základní nátěr, 2 x vrchní nátěr) odstín bude přizpůsoben stávajícímu (N2 slonová kost; N2a - slonová kost, ze strany schodiště hnědá) včetně repase a revize kování, nepůvodní kování bude vyměněné za nové (repliky původního) N2a : číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav : 208b SKLAD : 1		1,00000				
131	766-N 2b-11	Truhlářská repase obložkové zárubně jednokřídlových dveří šířky cca 150 mm	kus	2,00000	3 260,00	6 520,00		Vlastní
		truhlářská oprava obložkové zárubně (očistění, doplnění, vylmelení, obroušení) včetně nových nátěrů (1 x základní nátěr, 2 x vrchní nátěr) odstín bude přizpůsoben stávajícímu (slonová kost) N2b : číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav : 109 UMÝVÁRNA : 1 číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav : 211 WC UČITELŮ : 1		1,00000 1,00000				
132	766-N 2b-12	Truhlářská repase obložkové zárubně jednokřídlových dveří šířky cca 660 mm	kus	2,00000	6 250,00	12 500,00		Vlastní
		truhlářská oprava obložkové zárubně (očistění, doplnění, vylmelení, obroušení) včetně nových nátěrů (1 x základní nátěr, 2 x vrchní nátěr) odstín bude přizpůsoben stávajícímu (slonová kost) N2b : číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav : 208a WC DĚTI : 1 číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav : 307 WC DĚTI : 1		1,00000 1,00000				
133	766-N 2b-2	Truhlářská repase obložkové zárubně dvoukřídlových dveří	kus	1,00000	8 120,00	8 120,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2317	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Vlnička 1/440, pobočka Trojická 18/397
O:	01	MŠ Trojická
R:	2317.01.A1	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Trojická

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		truhlářská oprava obložkové zárubně (očistění, doplnění, vytmelení, obroušení) včetně nových náterů (1 x základní náter, 2 x vrchní náter) odstín bude přizpůsoben stávajícímu (slonová kost) N2b : číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav : 205 TŘÍDA + HERNA : 1 1,00000						
134	766-N 2c	Truhlářská repase obložkové zárubně a dvoukřídlových vstupních dveří rozměru 1600 x 2850 mm truhlářská oprava obložkové zárubně a dveří (očistění, doplnění, vytmelení, obroušení) včetně nových náterů (1 x základní náter, 2 x vrchní náter) odstín bude přizpůsoben stávajícímu (hnědá) včetně repase a revize kování, nepůvodního kování bude vyměněno za nové (repliky původního, z vnější strany bude osazena koule úprava dveří pro osazení nového otvírače dveří a pro osazení magnetických kontaktů N2c : číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav : 101 VSTUPNÍ CHODBA : 1 1,00000	kus	1,00000	30 500,00	30 500,00		Vlastní
135	766-N 2d	Úprava dvoukřídlových dveří pro možnost osazení nového otvírače dveří úprava dveří pro osazení nového otvírače dveří a pro osazení magnetických kontaktů N2 : číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav : 102 ŠATNA : 1 111 SCHODIŠTĚ : 1 1,00000 1,00000	kus	2,00000	1 720,00	3 440,00		Vlastní
136	766-N 3	Truhlářská repase výdejeového okénka očistění, doplnění, vytmelení, přebroušení, včetně nových náterů (1 x základní náter, 2 x vrchní náter), odstín bude přizpůsoben stávajícímu (slonová kost) číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav : 106 KUCHYNĚ : 1 1,00000	kus	1,00000	2 400,00	2 400,00		Vlastní
137	766-N13	Truhlářská oprava vest. skříň včet. nové povrchové úpravy rozměr cca 1425-1500 x 2800-4000 x 450 mm, včetně repase kování nebo výměny nepůvodního kování za repliky truhlářská oprava (očistění, doplnění, vytmelení, obroušení) včetně nových náterů (1 x základní náter, 2 x vrchní náter) odstín bude přizpůsoben stávajícímu (slonová kost) N13 : číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav : 105 JÍDELNA : 1 1,00000 číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav : 205 TŘÍDA + HERNA : 1 1,00000 číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav : 303 TŘÍDA + HERNA : 1 304 TŘÍDA + HERNA : 1 1,00000 1,00000	kus	4,00000	15 500,00	62 000,00		Vlastní
138	766-N13a	Truhlářská oprava vest. skříň včet. nové povrchové úpravy rozměr cca 900 x 2100 x 450 mm, včetně repase kování nebo výměny nepůvodního kování za repliky truhlářská oprava (očistění, doplnění, vytmelení, obroušení) včetně nových náterů (1 x základní náter, 2 x vrchní náter) odstín bude přizpůsoben stávajícímu (slonová kost) N13a : číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav : 206 TŘÍDA + HERNA : 1 1,00000	kus	1,00000	5 300,00	5 300,00		Vlastní
139	766-N13b	Truhlářská oprava vest. skříň včet. nové povrchové úpravy rozměr cca 1300 x 1540 x 450 mm, včetně repase kování nebo výměny nepůvodního kování za repliky vestavěná skříň v nadpraží dveří - truhlářská oprava (očistění, doplnění, vytmelení, obroušení) včetně nových náterů (1 x základní náter, 2 x vrchní náter) odstín bude přizpůsoben stávajícímu (slonová kost) N13b : číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav : 204 TŘÍDA + HERNA : 1 1,00000	kus	1,00000	7 650,00	7 650,00		Vlastní
140	766-N13c	Truhlářská oprava vest. skříň včet. nové povrchové úpravy rozměr cca 1300 x 540 x 450 mm, včetně repase kování nebo výměny nepůvodního kování za repliky vestavěná skříň v nadpraží dveří - truhlářská oprava (očistění, doplnění, vytmelení, obroušení) včetně nových náterů (1 x základní náter, 2 x vrchní náter) odstín bude přizpůsoben stávajícímu (slonová kost) N13c : číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav : 102 ŠATNA : 1 1,00000	kus	1,00000	5 810,00	5 810,00		Vlastní
141	766-N14	Truhlářská oprava dřevěných polopříček včetně dveří, včetně repase kování nebo výměny nepůvodního kování za repliky truhlářská oprava (očistění, doplnění, vytmelení, obroušení) včetně nových náterů (1 x základní náter, 2 x vrchní náter) odstín bude přizpůsoben stávajícímu (slonová kost) číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav : 211 WC UČITELŮ : 1 1,00000	kus	1,00000	13 400,00	13 400,00		Vlastní
142	766-N23	Odborná demontáž dvířek zákrytů radiátorů s označením místa dmtž, uložením a ochranou, po skončení prací zpětná montáž na příslušné zákryty před demontáží budou dvířka označena tak, aby nedošlo k záměně k jinému radiátoru N23 : číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav : 105 JÍDELNA : 3 3,00000	pár	23,00000	840,00	19 320,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2317	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Viničká 1/440, pobočka Trojická 18/397
O:	01	MŠ Trojická
R:	2317.01.A1	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Trojická

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav :						
		202 CHODBA : 1		1,00000				
		203a KANCELÁŘ : 1		1,00000				
		204 TŘÍDA + HERNA : 2		2,00000				
		205 TŘÍDA + HERNA : 2		2,00000				
		206 TŘÍDA + HERNA : 4		4,00000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav :						
		302 CHODBA : 1		1,00000				
		303 TŘÍDA + HERNA : 3		3,00000				
		304 TŘÍDA + HERNA : 2		2,00000				
		305 TŘÍDA + HERNA : 4		4,00000				
143	R-76679-N 8	Odborná demontáž dřevěných zákrytů radiátorů - N8	m	28,45000	382,00	10 867,90		Vlastní
		zákryty z dřevěných rámu s výplní ze sololaku						
		N8 :						
		tabulka PSV : 10,8+3,5+5,6+8,55		28,45000				
144	R-76679-N 8a	Odborná demontáž dřevěného zákrytu radiátoru - N8a	kus	1,00000	549,00	549,00		Vlastní
		N8a :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav :						
		104 JÍDELNA : 1		1,00000				
145	RM-76679-N 8	Dodávka a montáž nových dřevěných zákrytů radiátorů s mřížkami, dvířky a - N8, rozměry - viz tabulka PSV, včetně povrchové úpravy a spojovacího nerez materiálu	m	28,45000	8 780,00	249 791,00		Vlastní
		podrobnosti - viz tzabulka PSV, včetně zaměření						
		N8 :						
		tabulka PSV : 10,8+3,5+5,6+8,55		28,45000				
146	RM-76679-N 8a	Dodávka a montáž nového dřevěného zákrytu radiátoru s mřížkami, dvířky a bočních čel - N8a, rozměr cca 1660 x 260 x 800 mm, včetně povrchové úpravy a spojovacího nerez materiálu	kus	1,00000	15 900,00	15 900,00		Vlastní
		podrobnosti - viz tzabulka PSV, včetně zaměření						
		N8a :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav :						
		104 JÍDELNA : 1		1,00000				
147	RM-76679-N10	Dodávka a montáž vేశákových lišt s dvojháčky na oděvy, (celkem 102 ks dvojháček)	kus	102,00000	720,00	73 440,00		Vlastní
		přesný typ bude vzorkován a odsouhlasen uživatelem a investorem						
		N10 :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 05 - půdorys 4NP bourání + nový stav :						
		404 LOŽNICE DĚTI : 102		102,00000				
148	M-1187161-N15	Prah dubový dl. 800 mm, š. 150 mm, tl. 20 mm, včetně kvalitního podlahového laku	kus	7,00000	590,00	4 130,00		Vlastní
		N15 :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav :						
		108 SCHODIŠTĚ : 1		1,00000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav :						
		203a KANCELÁŘ : 1		1,00000				
		203b SKLAD : 1		1,00000				
		210 UMÝVÁRNA : 1		1,00000				
		211 WC UČITELŮ : 1		1,00000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav :						
		309 UMÝVÁRNA : 1		1,00000				
		310 WC UČITELŮ : 1		1,00000				
149	M-611871.1-N15	Prah dubový atypický dl.cca 700 mm, š. 400 mm, tl. 20 mm, včetně kvalitního podlahového protiskluzného laku	kus	1,00000	1 840,00	1 840,00		Vlastní
		N15 :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav :						
		208b SKLAD : 1		1,00000				
150	M-611871.2-N15	Prah dubový atypický dl. 800 mm, š. cca 700 mm, tl. cca 20 mm, včetně kvalitního podlahového protiskluzného laku	kus	2,00000	2 690,00	5 380,00		Vlastní
		N15 :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav :						
		209 SCHODIŠTĚ : 1		1,00000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav :						
		308 SCHODIŠTĚ : 1		1,00000				
151	M-61187156-N15	Prah dubový dl. 800 mm, š. 100 mm, tl. 20 mm, včetně kvalitního podlahového laku	kus	4,00000	450,00	1 800,00		Vlastní
		N15 :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 05 - půdorys 4NP bourání + nový stav :						
		403 KANCELÁŘ : 1		1,00000				
		404 LOŽNICE DĚTI : 1		1,00000				
		405 SCHODIŠTĚ : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2317	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Viničká 1/440, pobočka Trojická 18/397
O:	01	MŠ Trojická
R:	2317.01.A1	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Trojická

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		408 UMYVÁRNA + WC DĚTI : 1		1,00000				
152	M-61187176-N15	Prah dubový dl. 900 mm, š. 100 mm, tl. 20 mm, včetně kvalitního podlahového laku	kus	2,00000	612,00	1 224,00		Vlastní
		N15 : číslo výkresu 2335 D.1.1b 05 - půdorys 4NP bourání + nový stav : 402 HERNA : 1 407 CHODBA : 1		1,00000 1,00000				
153	M-61187191.1-N15	Prah dubový dl. 1250 mm, š. 300 mm, tl. 20 mm, včetně kvalitního podlahového protiskluzného laku	kus	1,00000	1 440,00	1 440,00		Vlastní
		N15 : číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav : 106 KUCHYNĚ 1250/300 : 1		1,00000				
154	M-61187191.2-N15	Prah dubový dl. 1250 mm, š. 350 mm, tl. 20 mm, včetně kvalitního podlahového protiskluzného laku	kus	1,00000	1 590,00	1 590,00		Vlastní
		N15 : číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav : 106 KUCHYNĚ 1250/300 : 1		1,00000				
155	M-61187191.3-N15	Prah dubový dl. 1250 mm, š. 500 mm, tl. 20 mm, včetně kvalitního podlahového protiskluzného laku	kus	1,00000	2 640,00	2 640,00		Vlastní
		N15 : číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav : 102 ŠATNA 1240/500 : 1		1,00000				
156	M-61187191.4-N15	Prah dubový dl. 1250 mm, š. 660 mm, tl. 20 mm, včetně kvalitního podlahového protiskluzného laku	kus	2,00000	3 460,00	6 920,00		Vlastní
		N15 : číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav : 204 TŘÍDA + HERNA 1250/660 : 1 206 TŘÍDA + HERNA 1250/660 : 1		1,00000 1,00000				
157	M-61187198-N15	Prah dubový dl. 1365 mm, š. 600 mm, tl. 20 mm, včetně kvalitního podlahového protiskluzného laku	kus	1,00000	3 720,00	3 720,00		Vlastní
		N15 : číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav : 202 CHODBA 1250/600 : 1		1,00000				
158	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	10 474,57300	1,64	17 178,30	800-766	RTS 24/ I
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				749 356,98		
159	775411810R00	Demontáž soklíků nebo listů dřevěných přibíjených	m	17,49000	29,70	519,45	800-775	RTS 24/ I
		NP4 : číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav : 203b SKLAD : (2,67+0,35+6,3)*2-0,125-0,9-0,125		17,49000				
160	775524000R00	Podlahy vlysové přibíjené a šroubované montáž (položení) podlah z vlysů přibíjených, na měkký podklad rybinovitě nebo palubovitě včetně olišťování stěn dřevěnou lištou TATO POLOŽKA - SHODNÁ SE STEJNOU POLOŽKOU - BUDE ÚČTOVÁNA JEN V PŘÍPADĚ, ŽE BUDE POŽADOVÁNO VYBOURAT PODLAHU V CELÉ PLOŠE A NE JEN NA 50% včetně podlahových lišt a spojovacích prostředků.	m2	135,05000	558,50	75 425,43	800-775	RTS 24/ I
		NP1 : Začátek provozního součtu číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav : 203a KANCELÁŘ : 17,83 204 TŘÍDA + HERNA : 32,23 205 TŘÍDA + HERNA : 14,55 206 TŘÍDA + HERNA : 64,24 číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav : 303 TŘÍDA + HERNA : 51,48 304 TŘÍDA + HERNA : 14,78 305 TŘÍDA + HERNA : 60,01 číslo výkresu 2335 D.1.1b 05 - půdorys 4NP bourání + nový stav : 403 KANCELÁŘ : 14,98 Konec provozního součtu 270,1*50/100		17,83000 32,23000 14,55000 64,24000 51,48000 14,78000 60,01000 14,98000 135,05000				
161	775524000R00	Podlahy vlysové přibíjené a šroubované montáž (položení) podlah z vlysů přibíjených, na měkký podklad rybinovitě nebo palubovitě včetně olišťování stěn dřevěnou lištou včetně podlahových lišt a spojovacích prostředků.	m2	135,05000	558,50	75 425,43	800-775	RTS 24/ I
		NP1 : Začátek provozního součtu číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav : 203a KANCELÁŘ : 17,83 204 TŘÍDA + HERNA : 32,23 205 TŘÍDA + HERNA : 14,55		17,83000 32,23000 14,55000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2317	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Vlničká 1/440, pobočka Trojická 18/397
O:	01	MŠ Trojická
R:	2317.01.A1	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Trojická

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		206 TRÍDA + HERNA : 64,24		64,24000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav :						
		303 TRÍDA + HERNA : 51,48		51,48000				
		304 TRÍDA + HERNA : 14,78		14,78000				
		305 TRÍDA + HERNA : 60,01		60,01000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 05 - půdorys 4NP bourání + nový stav :						
		403 KANCELÁŘ : 14,98		14,98000				
		Konec provozního součtu						
		270,1*50/100		135,05000				
162	775521800R00	Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt	m2	298,62000	135,90	40 582,46	800-775	RTS 24/ I
		NP1 :						
		Začátek provozního součtu						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav :						
		203a KANCELÁŘ : 17,83		17,83000				
		204 TRÍDA + HERNA : 32,23		32,23000				
		205 TRÍDA + HERNA : 14,55		14,55000				
		206 TRÍDA + HERNA : 64,24		64,24000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav :						
		303 TRÍDA + HERNA : 51,48		51,48000				
		304 TRÍDA + HERNA : 14,78		14,78000				
		305 TRÍDA + HERNA : 60,01		60,01000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 05 - půdorys 4NP bourání + nový stav :						
		403 KANCELÁŘ : 14,98		14,98000				
		Konec provozního součtu						
		270,1*50/100		135,05000				
		NP3 :						
		402 HERNA : 51,53		51,53000				
		404 LOŽNICE DĚTI : 88,79		88,79000				
		407 CHODBA : 23,25		23,25000				
163	775521800R00	Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt	m2	135,05000	135,90	18 353,30	800-775	RTS 24/ I
		TATO POLOŽKA - SHODNÁ SE STEJNOU POLOŽKOU - BUDE ÚČTOVÁNA JEN V PŘÍPADĚ, ŽE BUDE POŽADOVÁNO VYBOURAT PODLAHU V CELE PLOŠE A NE JEN NA 50%						
		NP1 :						
		Začátek provozního součtu						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav :						
		203a KANCELÁŘ : 17,83		17,83000				
		204 TRÍDA + HERNA : 32,23		32,23000				
		205 TRÍDA + HERNA : 14,55		14,55000				
		206 TRÍDA + HERNA : 64,24		64,24000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav :						
		303 TRÍDA + HERNA : 51,48		51,48000				
		304 TRÍDA + HERNA : 14,78		14,78000				
		305 TRÍDA + HERNA : 60,01		60,01000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 05 - půdorys 4NP bourání + nový stav :						
		403 KANCELÁŘ : 14,98		14,98000				
		Konec provozního součtu						
		270,1*50/100		135,05000				
164	775592001R00	Ostatní práce broušení dřevěných podlah hrubé zr. 24	m2	270,10000	136,80	36 949,68	800-775	RTS 24/ I
		NP1 :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav :						
		203a KANCELÁŘ : 17,83		17,83000				
		204 TRÍDA + HERNA : 32,23		32,23000				
		205 TRÍDA + HERNA : 14,55		14,55000				
		206 TRÍDA + HERNA : 64,24		64,24000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav :						
		303 TRÍDA + HERNA : 51,48		51,48000				
		304 TRÍDA + HERNA : 14,78		14,78000				
		305 TRÍDA + HERNA : 60,01		60,01000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 05 - půdorys 4NP bourání + nový stav :						
		403 KANCELÁŘ : 14,98		14,98000				
165	775592003R00	Ostatní práce broušení dřevěných podlah střední zr.60-80	m2	270,10000	117,00	31 601,70	800-775	RTS 24/ I
		po přetmelení						
		NP1 :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav :						
		203a KANCELÁŘ : 17,83		17,83000				
		204 TRÍDA + HERNA : 32,23		32,23000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2317	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Vlničká 1/440, pobočka Trojická 18/397
O:	01	MŠ Trojická
R:	2317.01.A1	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Trojická

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		205 TRÍDA + HERNA : 14,55		14,55000				
		206 TRÍDA + HERNA : 64,24		64,24000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav :						
		303 TRÍDA + HERNA : 51,48		51,48000				
		304 TRÍDA + HERNA : 14,78		14,78000				
		305 TRÍDA + HERNA : 60,01		60,01000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 05 - půdorys 4NP bourání + nový stav :						
		403 KANCELÁŘ : 14,98		14,98000				

166	775599130R00	Ostatní práce přetmelení spárovým tmelem	m2	270,10000	314,10	84 838,41	800-775	RTS 24/ I
		NP1 :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav :						
		203a KANCELÁŘ : 17,83		17,83000				
		204 TRÍDA + HERNA : 32,23		32,23000				
		205 TRÍDA + HERNA : 14,55		14,55000				
		206 TRÍDA + HERNA : 64,24		64,24000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav :						
		303 TRÍDA + HERNA : 51,48		51,48000				
		304 TRÍDA + HERNA : 14,78		14,78000				
		305 TRÍDA + HERNA : 60,01		60,01000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 05 - půdorys 4NP bourání + nový stav :						
		403 KANCELÁŘ : 14,98		14,98000				

167	M-61193-NP1	Vlasy parketový - materiál a rozměr dle stávajících výsů	m2	148,55500	1 099,00	163 261,95		Vlastní
		TATO POLOŽKA - SHODNÁ SE STEJNOU POLOŽKOU - BUDE ÚČTOVÁNA JEN V PŘÍPADĚ, ŽE BUDE POŽADOVÁNO VYBOURAT PODLAHU V CELE PLOŠE A NE JEN NA 50%						
		NP1 :						
		Začátek provozního součtu						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav :						
		203a KANCELÁŘ : 17,83		17,83000				
		204 TRÍDA + HERNA : 32,23		32,23000				
		205 TRÍDA + HERNA : 14,55		14,55000				
		206 TRÍDA + HERNA : 64,24		64,24000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav :						
		303 TRÍDA + HERNA : 51,48		51,48000				
		304 TRÍDA + HERNA : 14,78		14,78000				
		305 TRÍDA + HERNA : 60,01		60,01000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 05 - půdorys 4NP bourání + nový stav :						
		403 KANCELÁŘ : 14,98		14,98000				
		Konec provozního součtu						
		270,1*50/100		135,05000				
		profez 10% : 135,05*10/100		13,50500				

168	M-61193-NP1	Vlasy parketový - materiál a rozměr dle stávajících výsů	m2	148,55500	1 404,00	208 571,22		Vlastní
		NP1 :						
		Začátek provozního součtu						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav :						
		203a KANCELÁŘ : 17,83		17,83000				
		204 TRÍDA + HERNA : 32,23		32,23000				
		205 TRÍDA + HERNA : 14,55		14,55000				
		206 TRÍDA + HERNA : 64,24		64,24000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav :						
		303 TRÍDA + HERNA : 51,48		51,48000				
		304 TRÍDA + HERNA : 14,78		14,78000				
		305 TRÍDA + HERNA : 60,01		60,01000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 05 - půdorys 4NP bourání + nový stav :						
		403 KANCELÁŘ : 14,98		14,98000				
		Konec provozního součtu						
		270,1*50/100		135,05000				
		profez 10% : 135,05*10/100		13,50500				

169	998775203R00	Přesun hmot pro podlahy výškové a parketové v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	7 355,29030	1,88	13 827,95	800-775	RTS 24/ I
-----	--------------	---	---	-------------	------	-----------	---------	-----------

Díl: 776	Podlahy poviakové					1 161 587,85		
170	776101101R00	Přípravné práce vysávání poviakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	557,87000	11,00	6 136,57	800-775	RTS 24/ I
		položky neobsahují žádný materiál						
		NP4 :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav :						
		203b SKLAD - vysátí po odstranění prkenné podlahy (vyčištění všeho pod podlahou) : 17,30		17,30000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2317	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Vlničká 1/440, pobočka Trojická 18/397
O:	01	MŠ Trojická
R:	2317.01.A1	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Trojická

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		NP1 :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav :						
		203a KANCELÁŘ : 17,83		17,83000				
		204 TŘÍDA + HERNA : 32,23		32,23000				
		205 TŘÍDA + HERNA : 14,55		14,55000				
		206 TŘÍDA + HERNA : 64,24		64,24000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav :						
		303 TŘÍDA + HERNA : 51,48		51,48000				
		304 TŘÍDA + HERNA : 14,78		14,78000				
		305 TŘÍDA + HERNA : 60,01		60,01000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 05 - půdorys 4NP bourání + nový stav :						
		403 KANCELÁŘ : 14,98		14,98000				
		NP1a :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav :						
		302 CHODBA : 21,89		21,89000				
		NP2 :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav :						
		104 JÍDELNA : 22,77		22,77000				
		105 JÍDELNA : 44,94		44,94000				
		NP3 :						
		402 HERNA : 51,53		51,53000				
		404 LOŽNICE DĚTI : 88,79		88,79000				
		407 CHODBA : 23,25		23,25000				
		NP4 :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav :						
		203b SKLAD : 17,30		17,30000				
171	77610115R00	Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	89,60000	266,00	23 833,60	800-775	RTS 24/ I
		položky neobsahují žádný materiál						
		Položka je určena pro vyrovnání podlahy před kladením nebo lepením povlakových podlah.						
		Položka obsahuje :						
		- zametení podkladu,						
		- případné rozmíchání suché směsi s vodou,						
		- lití na podklad, popřípadě rozetření hladkou stěrkou.						
		Položka neobsahuje žádný materiál.						
		NP1a :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav :						
		302 CHODBA : 21,89		21,89000				
		NP2 :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav :						
		104 JÍDELNA : 22,77		22,77000				
		105 JÍDELNA : 44,94		44,94000				
172	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	253,17000	42,00	10 633,14	800-775	RTS 24/ I
		položky neobsahují žádný materiál						
		NP1a :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav :						
		302 CHODBA : 21,89		21,89000				
		NP2 :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav :						
		104 JÍDELNA : 22,77		22,77000				
		105 JÍDELNA : 44,94		44,94000				
		NP3 :						
		402 HERNA : 51,53		51,53000				
		404 LOŽNICE DĚTI : 88,79		88,79000				
		407 CHODBA : 23,25		23,25000				
173	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	251,34676	17,00	4 272,89	800-775	RTS 24/ I
		NP1, NP1a, NP2, NP3 - výjma m.č. 202 :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav :						
		104 JÍDELNA : (0,53+5,815+0,49+3,655)*2-1,44-0,9-1,5-1,33-0,075*2		15,66000				
		105 JÍDELNA : 0,15+2,082-0,15+3,609+5,108-1,55+3,985-0,15+0,885-0,15+0,485-0,2+1,15-0,15*2+1,13-0,15*2+0,655-0,15		16,28900				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav :						
		202 CHODBA : (5,805+3,7)*2-1,2*3-1,6*3-1,61		9,00000				
		203a KANCELÁŘ : (2,67+6,3+0,5)*2-1,6-0,88		16,46000				
		204 TŘÍDA + HERNA : 5,529+6,3+3,489+1,16+1,333+1,366-1,6*2*2		12,77700				
		205 TŘÍDA + HERNA : 3,776*2-0,655+3,8*2-0,72+sqrt(0,655*2+0,72*2)-1,6*5		6,75036				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2317	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Vlničká 1/440, pobočka Trojická 18/397
O:	01	MŠ Trojická
R:	2317.01.A1	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Trojická

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		206 TRÍDA + HERNA : 2,191+1,34+0,283+3,503+0,844+1,35+6,02+6,302+10,68-1,6*7		21,31300				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav :						
		302 CHODBA : (5,9+3,71)*2-1,6*5-1,1*2		9,02000				
		303 TRÍDA + HERNA :		17,98800				
		0,64+8,56+6,3+0,715+1,34+1,605+1,34+1,085+3,481+0,952+0,64+1,82+1,08-1,6*5-1,75-1,82						
		304 TRÍDA + HERNA : 3,8*2-0,655+3,8*2-0,72+sqrt(0,655*2+0,72*2)-1,6*3-1,82+1,3		9,47836				
		305 TRÍDA + HERNA : 2,345+1,05+0,434+3,476+0,746+1,34+6,11+6,3+10,64-1,6*6-1,3		21,54100				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 05 - půdorys 4NP bourání + nový stav :						
		402 HERNA : 8,55+6,35+0,4*2+6,024+3,552+1,312+0,9+1,64-1-0,9*2		26,32800				
		403 KANCELÁŘ : 3,8*2-0,425+3,8*2-0,425+sqrt(0,425*2+0,425*2)+0,55*2*2-0,9*2		15,35104				
		404 LOŽNICE DĚTI :		38,68100				
		1,4+0,9+1,529+1,226+0,55+0,12+0,9+0,12+0,55+1,11+1,586+0,07+0,55+0,9+0,55+0,07+5,9+0,9						
		+2,4+6,45+14,7-0,9*2-1*2						
		407 CHODBA : (5,9+0,4+3,85+0,1)*2-1,45-0,9-1-1,34-0,1-0,1-0,9		14,71000				
174	776421100RU1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinyly včetně dodávky soklíků	m	127,55800	194,00	24 746,25	800-775	RTS 24/ I
		NP2 :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav :						
		104 JÍDELNA : (0,53+5,815+0,49+3,655)*2-1,44-0,9-1,5-1,33-0,075*2		15,66000				
		105 JÍDELNA : 0,15+2,082-0,15+3,609+5,108-1,55+3,985-0,15+0,885-0,15+0,485-0,2+1,15-0,15*2+1,13-0,15*2+0,655-0,15		16,28900				
		NP3 :						
		402 HERNA : 8,55+6,35+0,4*2+6,024+3,552+1,312+0,9+1,64-1-0,9*2		26,32800				
		404 LOŽNICE DĚTI :		38,68100				
		1,4+0,9+1,529+1,226+0,55+0,12+0,9+0,12+0,55+1,11+1,586+0,07+0,55+0,9+0,55+0,07+5,9+0,9						
		+2,4+6,45+14,7-0,9*2-1*2						
		407 CHODBA : (5,9+0,4+3,85+0,1)*2-1,45-0,9-1-1,34-0,1-0,1-0,9		14,71000				
		NP4 :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav :						
		203b SKLAD : (2,67+0,35+6,3)*2-0,125-0,9-0,125-1,6		15,89000				
175	776431020R00	Montáž, lepení podlah. soklíků z kobercových pásů soklík kobercový ve specifikaci	m	130,67876	195,00	25 482,36	800-775	RTS 24/ I
		NP1 :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav :						
		203a KANCELÁŘ : (2,67+6,3+0,5)*2-1,6-0,88		16,46000				
		204 TRÍDA + HERNA : 5,529+6,3+3,489+1,16+1,333+1,366-1,6*2*2		12,77700				
		205 TRÍDA + HERNA : 3,776*2-0,655+3,8*2-0,72+sqrt(0,655*2+0,72*2)-1,6*5		6,75036				
		206 TRÍDA + HERNA : 2,191+1,34+0,283+3,503+0,844+1,35+6,02+6,302+10,68-1,6*7		21,31300				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav :						
		303 TRÍDA + HERNA :		17,98800				
		0,64+8,56+6,3+0,715+1,34+1,605+1,34+1,085+3,481+0,952+0,64+1,82+1,08-1,6*5-1,75-1,82						
		304 TRÍDA + HERNA : 3,8*2-0,655+3,8*2-0,72+sqrt(0,655*2+0,72*2)-1,6*3-1,82+1,3		9,47836				
		305 TRÍDA + HERNA : 2,345+1,05+0,434+3,476+0,746+1,34+6,11+6,3+10,64-1,6*6-1,3		21,54100				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 05 - půdorys 4NP bourání + nový stav :						
		403 KANCELÁŘ : 3,8*2-0,425+3,8*2-0,425+sqrt(0,425*2+0,425*2)+0,55*2*2-0,9*2		15,35104				
		NP1a :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav :						
		302 CHODBA : (5,9+3,71)*2-1,6*5-1,1*2		9,02000				
176	776511810RT1	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2	m2	461,13000	94,00	43 346,22	800-775	RTS 24/ I
		NP1 :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav :						
		204 TRÍDA + HERNA : 32,23		32,23000				
		206 TRÍDA + HERNA : 64,24		64,24000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav :						
		303 TRÍDA + HERNA : 51,48		51,48000				
		305 TRÍDA + HERNA : 60,01		60,01000				
		NP1a :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav :						
		302 CHODBA : 21,89		21,89000				
		NP2 :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav :						
		104 JÍDELNA : 22,77		22,77000				
		105 JÍDELNA : 44,94		44,94000				
		NP3 :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 05 - půdorys 4NP bourání + nový stav :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2317	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Vlničká 1/440, pobočka Trojická 18/397
O:	01	MŠ Trojická
R:	2317.01.A1	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Trojická

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		402 HERNA : 51,53		51,53000				
		404 LOŽNICE DĚTI : 88,79		88,79000				
		407 CHODBA : 23,25		23,25000				
177	776511810RT2	Odstranění povlakových podlah z náslapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 10 do 20 m2	m2	47,16000	94,00	4 433,04	800-775	RTS 24/ I
		NP1 :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav :						
		203a KANCELÁŘ : 17,83		17,83000				
		205 TŘÍDA + HERNA : 14,55		14,55000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav :						
		304 TŘÍDA + HERNA : 14,78		14,78000				
178	776521110R00	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,	m2	248,58000	418,00	103 906,44	800-775	RTS 24/ I
		NP2 :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav :						
		104 JÍDELNA : 22,77		22,77000				
		105 JÍDELNA : 44,94		44,94000				
		NP3 :						
		402 HERNA : 51,53		51,53000				
		404 LOŽNICE DĚTI : 88,79		88,79000				
		407 CHODBA : 23,25		23,25000				
		NP4 :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav :						
		203b SKLAD : 17,30		17,30000				
179	776572110RT1	Položení povlakových podlah textilních montáž volně položených, z pásů textilních všivaných a vpichovaných	m2	291,99000	195,00	56 938,05	800-775	RTS 24/ I
		koberce bude případně místy fixován oboustranně lepicí páskou						
		NP1 :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav :						
		203a KANCELÁŘ : 17,83		17,83000				
		204 TŘÍDA + HERNA : 32,23		32,23000				
		205 TŘÍDA + HERNA : 14,55		14,55000				
		206 TŘÍDA + HERNA : 64,24		64,24000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav :						
		303 TŘÍDA + HERNA : 51,48		51,48000				
		304 TŘÍDA + HERNA : 14,78		14,78000				
		305 TŘÍDA + HERNA : 60,01		60,01000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 05 - půdorys 4NP bourání + nový stav :						
		403 KANCELÁŘ : 14,98		14,98000				
		NP1a :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav :						
		302 CHODBA : 21,89		21,89000				
180	776981121RU1	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, nerez ocel, upevnění vruty s hmoždinkami, šířka profilu 30 mm	m	13,95300	386,00	5 385,86	800-775	RTS 24/ I
		N15a :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav :						
		104 JÍDELNA : 1,24		1,24000				
		109 UMÝVÁRNA : 0,8		0,80000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav :						
		205 TŘÍDA + HERNA : 1,333		1,33300				
		206 TŘÍDA + HERNA : 1,24		1,24000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav :						
		303 TŘÍDA + HERNA : 1,24*2		2,48000				
		304 TŘÍDA + HERNA : 1,82		1,82000				
		305 TŘÍDA + HERNA : 0,95+1,24		2,19000				
		306 UMÝVÁRNA + WC DĚTI : 1,25		1,25000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 05 - půdorys 4NP bourání + nový stav :						
		404 LOŽNICE DĚTI : 0,8*2		1,60000				
181	R-7764018-N15a	Demontáž přechodové lišty	m	13,95300	32,00	446,50		Vlastní
		N15a :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav :						
		104 JÍDELNA : 1,24		1,24000				
		109 UMÝVÁRNA : 0,8		0,80000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav :						
		205 TŘÍDA + HERNA : 1,333		1,33300				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2317	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Viničká 1/440, pobočka Trojická 18/397
O:	01	MŠ Trojická
R:	2317.01.A1	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Trojická

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		206 TŘÍDA + HERNA : 1,24		1,24000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav :						
		303 TŘÍDA + HERNA : 1,24*2		2,48000				
		304 TŘÍDA + HERNA : 1,82		1,82000				
		305 TŘÍDA + HERNA : 0,95+1,24		2,19000				
		306 UMÝVÁRNA + WC DĚTI : 1,25		1,25000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 05 - půdorys 4NP bourání + nový stav :						
		404 LOŽNICE DĚTI : 0,8*2		1,60000				
182	23521594.AR	vyrovňovací stěrka rychletuhnoucí; cementová; plnivo křemičité, syntetické; pro podlahy; samonivelační; pro interiéry, průmyslové podlahy; zátěž střední, lehká; tl. vrstvy 1,0 až 10,0 mm; pod dlažby, pod natěry, pod PVC, k vyrovnání dřevěných podkladů; barva šedá	kg	430,08000	50,00	21 504,00	SPCM	RTS 24/ I
		uvažována průměrná tl. stěrky 3 mm						
		rychle se vytvrzující podlahová stěrka pro tloušťky vrstev od 1 mm do 10 mm						
		použití: pro vnitřní použití, pro vyrovnání nerovností, rychlý průběh tvrdnutí, pochůznost po 3 hod., pokládka po 24 hodinách, vhodná pro podlahové krytiny všeho druhu						
		spotřeba: 1,6 kg/m2 na 1 mm tloušťky vrstvy						
		balení: papírové pytle po 23 kg						
		Začátek provozního součtu						
		NP1a :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav :						
		302 CHODBA : 21,89		21,89000				
		NP2 :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav :						
		104 JÍDELNA : 22,77		22,77000				
		105 JÍDELNA : 44,94		44,94000				
		Konec provozního součtu						
		89,6*1,6*3		430,08000				
183	69751005R	lišta kobercová; žebrovaná; materiál plast; š = 9,0 mm; h = 55,0 mm; 5 barev	m	137,21269	61,00	8 369,97	SPCM	RTS 24/ I
		NP1 :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav :						
		203a KANCELÁŘ : (2,67+6,3+0,5)*2-1,6-0,88		16,46000				
		204 TŘÍDA + HERNA : 5,529+6,3+3,489+1,16+1,333+1,366-1,6*2*2		12,77700				
		205 TŘÍDA + HERNA : 3,776*2-0,655+3,8*2-0,72+sqrt(0,655*2+0,72*2)-1,6*5		6,75036				
		206 TŘÍDA + HERNA : 2,191+1,34+0,283+3,503+0,844+1,35+6,02+6,302+10,68-1,6*7		21,31300				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav :						
		303 TŘÍDA + HERNA :		17,98800				
		0,64+8,56+6,3+0,715+1,34+1,605+1,34+1,085+3,481+0,952+0,64+1,82+1,08-1,6*5-1,75-1,82						
		304 TŘÍDA + HERNA : 3,8*2-0,655+3,8*2-0,72+sqrt(0,655*2+0,72*2)-1,6*3-1,82+1,3		9,47836				
		305 TŘÍDA + HERNA : 2,345+1,05+0,434+3,476+0,746+1,34+6,11+6,3+10,64-1,6*6-1,3		21,54100				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 05 - půdorys 4NP bourání + nový stav :						
		403 KANCELÁŘ : 3,8*2-0,425+3,8*2-0,425+sqrt(0,425*2+0,425*2)+0,55*2*2-0,9*2		15,35104				
		NP1a :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav :						
		302 CHODBA : (5,9+3,71)*2-1,6*5-1,1*2		9,02000				
		Mezisoučet		130,67876				
		profez, ztrátne 5% : 130,67876*5/100		6,53394				
184	69751010R	lišta rohová, kobercová; vnitřní; materiál plast; bílá	kus	43,00000	24,00	1 032,00	SPCM	RTS 24/ I
		NP1 :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav :						
		203a KANCELÁŘ : 4		4,00000				
		204 TŘÍDA + HERNA : 5		5,00000				
		205 TŘÍDA + HERNA : 5		5,00000				
		206 TŘÍDA + HERNA : 5		5,00000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav :						
		303 TŘÍDA + HERNA : 5		5,00000				
		304 TŘÍDA + HERNA : 5		5,00000				
		305 TŘÍDA + HERNA : 5		5,00000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 05 - půdorys 4NP bourání + nový stav :						
		403 KANCELÁŘ : 5		5,00000				
		NP1a :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav :						
		302 CHODBA : 4		4,00000				
185	M-28412-NP1, NP	Podlahovina PVC PUR - dle výběru investora	m2	76,96650	1 040,00	80 045,16		Vlastní
		třída zátěže 34, reakce na oheň max. Bfl-s1, protiskluz R10						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2317	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Vlničká 1/440, pobočka Trojická 18/397
O:	01	MŠ Trojická
R:	2317.01.A1	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Trojická

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		referenční výrobek : Forbo Surestep						
		NP2 :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav :						
		104 JÍDELNA : 22,77			22,77000			
		105 JÍDELNA : 44,94			44,94000			
		Mezisoučet			67,71000			
		prořez, ztrátě 15% : 61,71*15/100			9,25650			
186	M-284-NP3	Zátěžové PVC s filcovým podkladem s antistatickou a protiskluzovou úpravou tl. 3 mm	m2	208,00050	1 277,00	265 616,64		Vlastní
		Podklad:Filc, Povrchová úprava:PUR, Protiskluznost:DS R10, Reakce na oheň:Bfl.S1, třída zátěže:34 / 42						
		referenční výrobek : Forbo						
		NP3 :						
		402 HERNA : 51,53			51,53000			
		404 LOŽNICE DĚTI : 88,79			88,79000			
		407 CHODBA : 23,25			23,25000			
		NP4 :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav :						
		203b SKLAD : 17,30			17,30000			
		Mezisoučet			180,87000			
		prořez, ztrátě 15% : 180,87*15/100			27,13050			
187	M-69741-N1, NP1a	Koberec dle výběru investora nebo uživatele	m2	335,81041	1 389,00	466 440,66		Vlastní
		třída zátěže 33, reakce na oheň max. Bfl-s1, koberec určený pro volné položení bez lepení						
		referenční výrobek : Forbo Flotex						
		NP1 :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav :						
		203a KANCELÁŘ : 17,83			17,83000			
		204 TŘÍDA + HERNA : 32,23			32,23000			
		205 TŘÍDA + HERNA : 14,55			14,55000			
		206 TŘÍDA + HERNA : 64,24			64,24000			
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav :						
		303 TŘÍDA + HERNA : 51,48			51,48000			
		304 TŘÍDA + HERNA : 14,78			14,78000			
		305 TŘÍDA + HERNA : 60,01			60,01000			
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 05 - půdorys 4NP bourání + nový stav :						
		403 KANCELÁŘ : 14,98			14,98000			
		NP1a :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav :						
		302 CHODBA : 21,89			21,89000			
		materiál na soklíky :						
		Začátek provozního součtu						
		NP1 :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav :						
		203a KANCELÁŘ : (2,67+6,3+0,5)*2-1,6-0,88			16,46000			
		204 TŘÍDA + HERNA : 5,529+6,3+3,489+1,16+1,333+1,366-1,6*2*2			12,77700			
		205 TŘÍDA + HERNA : 3,776*2-0,655+3,8*2-0,72+sqrt(0,655*2+0,72*2)-1,6*5			6,75036			
		206 TŘÍDA + HERNA : 2,191+1,34+0,283+3,503+0,844+1,35+6,02+6,302+10,68-1,6*7			21,31300			
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav :						
		303 TŘÍDA + HERNA :			17,98800			
		0,64+8,56+6,3+0,715+1,34+1,605+1,34+1,085+3,481+0,952+0,64+1,82+1,08-1,6*5-1,75-1,82						
		304 TŘÍDA + HERNA : 3,8*2-0,655+3,8*2-0,72+sqrt(0,655*2+0,72*2)-1,6*3-1,82+1,3			9,47836			
		305 TŘÍDA + HERNA : 2,345+1,05+0,434+3,476+0,746+1,34+6,11+6,3+10,64-1,6*6-1,3			21,54100			
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 05 - půdorys 4NP bourání + nový stav :						
		403 KANCELÁŘ : 3,8*2-0,425+3,8*2-0,425+sqrt(0,425*2+0,425*2)+0,55*2*2-0,9*2			15,35104			
		NP1a :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav :						
		302 CHODBA : (5,9+3,71)*2-1,6*5-1,1*2			9,02000			
		Konec provozního součtu						
		130,67876*0,06			7,84073			
		Mezisoučet			299,83073			
		prořez 12% : 299,83073*12/100			35,97969			
188	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m	%	10 486,62910	0,86	9 018,50	800-775	RTS 24/ I
		vodorovně do 50 m						
Díl: 781		Obklady keramické				85 493,50		
189	781411905T00	Oprava obkladů z obkladaček porovin. 200x200	kus	500,00000	163,00	81 500,00		Vlastní
		včetně odsekání, očištění, dodání obkladu, tmelu a spárovací hmoty						
		N6 : 20/0,2/0,2			500,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2317	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Vlničká 1/440, pobočka Trojická 18/397
O:	01	MŠ Trojická
R:	2317.01.A1	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Trojická

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
190	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	%	815,00000	4,90	3 993,50	800-771	RTS 24/ I

Díl: 783		Nátěry					75 118,81		
191	783222100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné,	m2	8,56240	218,00	1 866,60	800-783	RTS 24/ I	

včetně pomocného lešení.

N25 :

číslo výkresu 2335 D.1.1b 05 - půdorys 4NP bourání + nový stav :

402 HERNA : (0,1+0,06*2)*(1+1,97*2)

1,08680

403 KANCELÁŘ : (0,1+0,06*2)*(0,9+1,97*2)

1,06480

404 LOŽNICE DĚTI : (0,1+0,06*2)*(0,9+1,97*2)*3

3,19440

405 SCHODIŠTĚ : (0,1+0,06*2)*(0,9+1,97*2)

1,06480

407 CHODBA : (0,1+0,06*2)*(1+1,97*2)

1,08680

408 UMÝVÁRNA + WC DĚTI : (0,1+0,06*2)*(0,9+1,97*2)

1,06480

192	783222110RT1	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,	m2	1,76000	358,00	630,08	800-783	RTS 24/ I
-----	--------------	--	----	---------	--------	--------	---------	-----------

včetně pomocného lešení.

ocelové překlady L 50/50/5 :

úprava zvětšení nebo (a) dozření původní niky po vybourání skříní rozvaděčů :

N7 :

číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav :

101 VSTUPNÍ CHODBA : 0,9*2*0,05*4

0,36000

N7a :

číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav :

101 VSTUPNÍ CHODBA : 0,7*2*0,05*4

0,28000

číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav :

302 CHODBA : 0,7*2*0,05*4

0,28000

číslo výkresu 2335 D.1.1b 05 - půdorys 4NP bourání + nový stav :

402 HERNA : 0,7*2*0,05*4

0,28000

N7b :

číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav :

101 VSTUPNÍ CHODBA : 0,7*2*0,05*4

0,28000

číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav :

202 CHODBA : 0,7*2*0,05*4

0,28000

193	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,	m2	8,56240	121,00	1 036,05	800-783	RTS 24/ I
-----	--------------	--	----	---------	--------	----------	---------	-----------

N25 :

číslo výkresu 2335 D.1.1b 05 - půdorys 4NP bourání + nový stav :

402 HERNA : (0,1+0,06*2)*(1+1,97*2)

1,08680

403 KANCELÁŘ : (0,1+0,06*2)*(0,9+1,97*2)

1,06480

404 LOŽNICE DĚTI : (0,1+0,06*2)*(0,9+1,97*2)*3

3,19440

405 SCHODIŠTĚ : (0,1+0,06*2)*(0,9+1,97*2)

1,06480

407 CHODBA : (0,1+0,06*2)*(1+1,97*2)

1,08680

408 UMÝVÁRNA + WC DĚTI : (0,1+0,06*2)*(0,9+1,97*2)

1,06480

194	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí ochranný fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), dvojnásobný	m2	477,05470	83,00	39 595,54	800-783	RTS 24/ I
-----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	---------	-----------

NP1 :

Začátek provozního součtu

číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav :

203a KANCELÁŘ : 17,83

17,83000

204 TŘÍDA + HERNA : 32,23

32,23000

205 TŘÍDA + HERNA : 14,55

14,55000

206 TŘÍDA + HERNA : 64,24

64,24000

číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav :

303 TŘÍDA + HERNA : 51,48

51,48000

304 TŘÍDA + HERNA : 14,78

14,78000

305 TŘÍDA + HERNA : 60,01

60,01000

číslo výkresu 2335 D.1.1b 05 - půdorys 4NP bourání + nový stav :

403 KANCELÁŘ : 14,98

14,98000

Konec provozního součtu

270,1*50/100

135,05000

NP3 ponechaný záklop svrchu (50%) :

402 HERNA : 51,53*50/100

25,76500

404 LOŽNICE DĚTI : 88,79*50/100

44,39500

407 CHODBA : 23,25*50/100

11,62500

NP3 - materiál nového záklopu oboustranně :

402 HERNA : 51,53*50/100*2*1,1*1,1

62,35130

404 LOŽNICE DĚTI : 88,79*50/100*2*1,1*1,1

107,43590

407 CHODBA : 23,25*50/100*2*1,1*1,1

28,13250

odhalené nesné konstrukce- trámy - odhad : 45

45,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2317	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Vlničká 1/440, pobočka Trojická 18/397
O:	01	MŠ Trojická
R:	2317.01.A1	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Trojická

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		NP4 : číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav : 203b SKLAD : 17,30				17,30000		
195	783801812R00	Odstranění starých nátěrů z omítek stěn, oškrabáním	m2	8,69085	48,00	417,16	800-783	RTS 24/ I
		N5b : Začátek provozního součtu číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav : 101 VSTUPNÍ CHODBA : ((2,665+6,31+0,2)*2-1,6-1,54*3-0,85)*1,8 111 SCHODIŠTĚ : ((3,325+6,961+0,115)*2-1,7)*1,8				20,30400 34,38360		
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav : 201 SCHODIŠTĚ : ((3,355+8,735)*2-0,135*2-1,35)*1,8-1,286*(1,8-0,93)+0,2*(1,8-0,93)*2				39,83718		
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav : 301 SCHODIŠTĚ : ((3,4+8,785)*2-0,135*2-1,35)*1,8-1,286*(1,8-0,9)+0,2*(1,8-0,9)*2				40,15260		
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 05 - půdorys 4NP bourání + nový stav : 401 SCHODIŠTĚ : ((3,4+8,75)*2-0,975-1)*1,8-1,286*(1,8-0,62)+0,2*(1,8-0,62)*2 Konec provozního součtu 173,8169*5/100				39,13952 8,69085		
196	783812190R00	Nátěry omítek a betonových povrchů olejové omítek stěn, napuštěním	m2	17,38169	87,00	1 512,21	800-783	RTS 24/ I
		N5b : Začátek provozního součtu číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav : 101 VSTUPNÍ CHODBA : ((2,665+6,31+0,2)*2-1,6-1,54*3-0,85)*1,8 111 SCHODIŠTĚ : ((3,325+6,961+0,115)*2-1,7)*1,8				20,30400 34,38360		
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav : 201 SCHODIŠTĚ : ((3,355+8,735)*2-0,135*2-1,35)*1,8-1,286*(1,8-0,93)+0,2*(1,8-0,93)*2				39,83718		
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav : 301 SCHODIŠTĚ : ((3,4+8,785)*2-0,135*2-1,35)*1,8-1,286*(1,8-0,9)+0,2*(1,8-0,9)*2				40,15260		
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 05 - půdorys 4NP bourání + nový stav : 401 SCHODIŠTĚ : ((3,4+8,75)*2-0,975-1)*1,8-1,286*(1,8-0,62)+0,2*(1,8-0,62)*2 Konec provozního součtu 173,8169*10/100				39,13952 17,38169		
197	783903811R00	Ostatní práce odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	184,13930	104,00	19 150,49	800-783	RTS 24/ I
		N5b : číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav : 101 VSTUPNÍ CHODBA : ((2,665+6,31+0,2)*2-1,6-1,54*3-0,85)*1,8 111 SCHODIŠTĚ : ((3,325+6,961+0,115)*2-1,7)*1,8				20,30400 34,38360		
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav : 201 SCHODIŠTĚ : ((3,355+8,735)*2-0,135*2-1,35)*1,8-1,286*(1,8-0,93)+0,2*(1,8-0,93)*2				39,83718		
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav : 301 SCHODIŠTĚ : ((3,4+8,785)*2-0,135*2-1,35)*1,8-1,286*(1,8-0,9)+0,2*(1,8-0,9)*2				40,15260		
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 05 - půdorys 4NP bourání + nový stav : 401 SCHODIŠTĚ : ((3,4+8,75)*2-0,975-1)*1,8-1,286*(1,8-0,62)+0,2*(1,8-0,62)*2				39,13952		
		N25 : číslo výkresu 2335 D.1.1b 05 - půdorys 4NP bourání + nový stav : 402 HERNA : (0,1+0,06*2)*(1+1,97*2) 403 KANCELÁŘ : (0,1+0,06*2)*(0,9+1,97*2) 404 LOŽNICE DĚTI : (0,1+0,06*2)*(0,9+1,97*2)*3 405 SCHODIŠTĚ : (0,1+0,06*2)*(0,9+1,97*2) 407 CHODBA : (0,1+0,06*2)*(1+1,97*2) 408 UMÝVÁRNA + WC DĚTI : (0,1+0,06*2)*(0,9+1,97*2)				1,08680 1,06480 3,19440 1,06480 1,08680 1,06480		
		ocelové překlady L 50/50/5 : úprava zvětšení nebo (a) dozdění původní niky po vybourání skříní rozvaděčů : N7 : číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav : 101 VSTUPNÍ CHODBA : 0,9*2*0,05*4				0,36000		
		N7a : číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav : 101 VSTUPNÍ CHODBA : 0,7*2*0,05*4				0,28000		
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav : 302 CHODBA : 0,7*2*0,05*4				0,28000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2317	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Vlničká 1/440, pobočka Trojická 18/397
O:	01	MŠ Trojická
R:	2317.01.A1	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Trojická

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 05 - půdorys 4NP bourání + nový stav : 402 HERNA : 0,7*2*0,05*4		0,28000				
		N7b : číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav : 101 VSTUPNÍ CHODBA : 0,7*2*0,05*4		0,28000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav : 202 CHODBA : 0,7*2*0,05*4		0,28000				
198	783904811R00	Ostatní práce odrezivění kovových konstrukcí	m2	10,32240	42,00	433,54	800-783	RTS 24/ I
		N25 : číslo výkresu 2335 D.1.1b 05 - půdorys 4NP bourání + nový stav : 402 HERNA : (0,1+0,06*2)*(1+1,97*2) 403 KANCELÁŘ : (0,1+0,06*2)*(0,9+1,97*2) 404 LOŽNICE DĚTI : (0,1+0,06*2)*(0,9+1,97*2)*3 405 SCHODIŠTĚ : (0,1+0,06*2)*(0,9+1,97*2) 407 CHODBA : (0,1+0,06*2)*(1+1,97*2) 408 UMÝVÁRNA + WC DĚTI : (0,1+0,06*2)*(0,9+1,97*2)		1,08680 1,06480 3,19440 1,06480 1,08680 1,06480				
		ocelové překlady L 50/50/5 : úprava zvětšení nebo (a) dozvěnění původní niky po vybourání skříní rozvaděčů : N7 : číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav : 101 VSTUPNÍ CHODBA : 0,9*2*0,05*4		0,36000				
		N7a : číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav : 101 VSTUPNÍ CHODBA : 0,7*2*0,05*4		0,28000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav : 302 CHODBA : 0,7*2*0,05*4		0,28000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 05 - půdorys 4NP bourání + nový stav : 402 HERNA : 0,7*2*0,05*4		0,28000				
		N7b : číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav : 101 VSTUPNÍ CHODBA : 0,7*2*0,05*4		0,28000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav : 202 CHODBA : 0,7*2*0,05*4		0,28000				
199	783992000R00	Nátěry ostatní bezpečnostními barvami šrafováním	m2	2,16000	1 670,00	3 607,20	800-783	RTS 24/ I
		srovnatelná položka pro zhotovení bezpečnostního označení schodišť číslo výkresu 2335 D.1.1b 01 - půdorys 1S bourání + nový stav : 001 CHODBA + SCHODIŠTĚ : 2*0,2*2*0,1 010 SCHODIŠTĚ : 4*0,2*2*0,1		0,08000 0,16000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav : 101 VSTUPNÍ CHODBA : 2*0,5*2*0,1 108 SCHODIŠTĚ : 4*0,2*2*0,1*1,5 111 SCHODIŠTĚ : 2*0,2*2*0,1+2*0,5*2*0,1		0,20000 0,24000 0,28000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav : 201 SCHODIŠTĚ : 2*0,5*2*0,1 209 SCHODIŠTĚ : 4*0,2*2*0,1*2		0,20000 0,32000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav : 301 SCHODIŠTĚ : 2*0,5*2*0,1 308 SCHODIŠTĚ : 4*0,2*2*0,1*1,5		0,20000 0,24000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 05 - půdorys 4NP bourání + nový stav : 405 SCHODIŠTĚ : 4*0,2*2*0,1*1,5		0,24000				
200	R-7837822-NP3	Zamíření nosných tesařských konstrukcí po odstranění záklopu přípravkem proti škůdcům a houbám	m2	81,78500	84,00	6 869,94		Vlastní
		NP3 : Začátek provozního součtu 402 HERNA : 51,53 404 LOŽNICE DĚTI : 88,79 407 CHODBA : 23,25 Konec provozního součtu 163,57*50/100		51,53000 88,79000 23,25000 81,78500				
Díl: 784	Malby				721 121,08			
201	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	68,57820	73,80	5 061,07	800-784	RTS 24/ I
		N17 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2317	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Vlničká 1/440, pobočka Trojická 18/397
O:	01	MŠ Trojická
R:	2317.01.A1	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Trojická

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava	platnost
		30% z ponechaných omítek stropů : číslo výkresu 2335 D.1.1b 01 - půdorys 1S bourání + nový stav : Začátek provozního součtu							
		001 CHODBA + SCHODIŠTĚ : 11,74*1,3		15,26200					
		002 SKLAD : 17,91*1,2		21,49200					
		003 SKLAD : 5,33*1,2		6,39600					
		004 SKLAD : 21,24*1,2		25,48800					
		005 SKLAD : 16,22*1,2		19,46400					
		006 SKLAD : 17,81*1,2		21,37200					
		007 SKLAD : 13,96*1,2		16,75200					
		008 SKLAD : 13,63*1,2		16,35600					
		009 SKLAD : 12,84*1,2		15,40800					
		010 SCHODIŠTĚ : 15,01*1,3		19,51300					
		011 SKLAD : 4,39*1,3		5,70700					
		012 UMÝVÁRNA ; WC DĚTI : 4,43*1,2		5,31600					
		013 CHODBA : 11,14*1,2		13,36800					
		015 SKLAD : 6,69*1,2		8,02800					
		016 SKLAD KUCHYNĚ : 15,56*1,2		18,67200					
		Konec provozního součtu							
		228,594*30/100		68,57820					
		30% z ponechaných omítek stěn : N17 : Začátek provozního součtu							
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 01 - půdorys 1S bourání + nový stav : 001 CHODBA + SCHODIŠTĚ : (0,9+1,6-0,3)*(3,1+0,18*3)+0,3*(3,1+0,18*2)*2+0,3*(3,1+0,18)*2+((1,6-0,9-0,3*2+0,8*2)*2-1,1+1,6)*3,1+(0,3*2+3,81)*3,4*0,5*2		39,13600					
		002 SKLAD : (0,3+0,64+0,84+3,81+1,4)*2*3,2+((2,1+1,1+0,95)*2-1,1)*3,2+(0,3+0,64+2,26+1,28)*2*3,2		96,44800					
		003 SKLAD : (3,2+1,59)*2*2,75		26,34500					
		004 SKLAD : (5,815+3,67)*2*3,3		62,60100					
		005 SKLAD : (2,3+0,135+0,21+6,31)*2*3,4		60,89400					
		006 SKLAD : (2,665+0,21+6,31)*2*3,3		60,62100					
		007 SKLAD : (2,95+0,135+6,25+3,9+1,1+0,4+0,49+0,16+0,14+0,9+0,06+0,97)*3,45		60,21975					
		008 SKLAD : (3,65+1,03+0,9+1,72)*2*3		43,80000					
		009 SKLAD : (0,98+1,72+1,11+3,5+5,92+2,36)*(3,1-2,2)		14,03100					
		010 SCHODIŠTĚ : (2,88+1,28+1,41+2,37)*2*2,6		41,28800					
		011 SKLAD : (1,26+1,28*2)*2,1+2,59*2*2*0,5+1,26*0,3		13,58000					
		012 UMÝVÁRNA ; WC DĚTI : (2,88+1,57)*2*(2,35-1,5)		7,56500					
		013 CHODBA : (3,83+0,5+0,9+1,59)*2*3,4		46,37600					
		015 SKLAD : (2,34+2,67+0,16*2)*2*3,35		35,71100					
		016 SKLAD KUCHYNĚ : (6,32+3,14+0,16)*2*(3,45-2)		27,89800					
		017 UMÝVÁRNA + WC : (2,26+1,77)*2*(2,63-2)		5,07780					
		641,59155*30/100		192,47747					
		Konec provozního součtu							
202	784403801R00	Odstranění maleb úplným omytím na sádrové omítce, v místnostech do 3,8 m	m2	478,85508	31,50	15 083,94	800-784	RTS 24/I	

stropy - 70% :

N4a :

Začátek provozního součtu

číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav :

108 SCHODIŠTĚ : 15,34*1,3

112 ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ : 4,82*1,1

číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav :

203a KANCELÁŘ : 17,83

203b SKLAD : 17,30

208b SKLAD : 4,44

209 SCHODIŠTĚ : 14,90*1,3

číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav :

308 SCHODIŠTĚ : 14,85

číslo výkresu 2335 D.1.1b 05 - půdorys 4NP bourání + nový stav :

401 SCHODIŠTĚ : 29,75*1,3

402 HERNA : 51,53

403 KANCELÁŘ : 14,98

404 LOŽNICE DĚTI : 88,79

405 SCHODIŠTĚ : 15,31*1,3

406 VSTUP NA PŮDU : 5,57

407 CHODBA : 23,25

408 UMÝVÁRNA + WC DĚTI : 7,08

Konec provozního součtu

353,792*70/100

stěny - 70% :

N4 :

Začátek provozního součtu

číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav :

19,94200

5,30200

17,83000

17,30000

4,44000

19,37000

14,85000

38,67500

51,53000

14,98000

88,79000

19,90300

5,57000

23,25000

7,08000

247,65440

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2317	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Vlničká 1/440, pobočka Trojická 18/397
O:	01	MŠ Trojická
R:	2317.01.A1	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Trojická

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		203a KANCELÁŘ : (2,67+6,3)*2*(2,37-1,12)		22,42500				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 05 - půdorys 4NP bourání + nový stav :						
		402 HERNA : (6,35+6,024+3,552+1,312+0,9+1,64)*(2,18-1,12)+8,55*2,18		39,60368				
		403 KANCELÁŘ : (3,8*2-0,425+3,8*2-0,425+sqrt(0,425^2+0,425^2))*(2,73-1,12)		24,07118				
		404 LOŽNICE DĚTI :		58,61686				
		(1,4+0,9+1,529+1,226+0,12+0,9+0,12+1,11+1,586+0,07+0,9+0,07+5,9+0,9+2,4+6,45)*(2,18-1,12)+(6,45-6,3+14,3)*2,18						
		407 CHODBA : (5,9+3,85+0,1)*2*(2,19-1,12)		21,07900				
		Konec provozního součtu						
		N4c :						
		Začátek provozního součtu						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav :						
		108 SCHODIŠTĚ : (2,892+5,098+2,52+0,352)*2,6		28,24120				
		110 WC : (1,86+1,614)*2*(2,85-1,4)		10,07460				
		112 ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ : (3,325+1,45)*2*3,05		29,12750				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav :						
		203b SKLAD : (2,67+6,3)*2*2,18		39,10920				
		208a WC DĚTI : (2,91+1,575)*2*(2,38-1,4)		8,79060				
		208b SKLAD : (2,88+1,575)*2*2,18		19,42380				
		209 SCHODIŠTĚ : (2,91+5,12)*2*2,5		40,15000				
		211 WC UČITELŮ : (1,876+1,61)*2*(2,88-1,4)		10,31856				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav :						
		307 WC DĚTI : (2,9+1,64)*2*(2,83-1,42)		12,80280				
		308 SCHODIŠTĚ : (2,9+5,12)*2*2,55		40,90200				
		310 WC UČITELŮ : (1,86+1,56)*2*(2,95-1,42)		10,46520				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 05 - půdorys 4NP bourání + nový stav :						
		401 SCHODIŠTĚ : (3,4+8,75)*2*2,18		52,97400				
		405 SCHODIŠTĚ : (2,9+5,02)*2*2,25		35,64000				
		406 VSTUP NA PŮDU : (2,9+2,25)*2*2,25		23,17500				
		408 UMÝVÁRNA + WC DĚTI : (3,897+1,9)*2*(2,13-1,42)		8,23174				
		Konec provozního součtu						
		369,4262*70/100		258,59834				
		odpočet ploch s olejovým nátěrem započítaných do ploch omytí :						
		N5b :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 05 - půdorys 4NP bourání + nový stav :						
		401 SCHODIŠTĚ : -(((3,4+8,75)*2-0,975-1)*1,8-1,286*(1,8-0,62)+0,2*(1,8-0,62)*2)*70/100		-27,39766				

203	784403802R00	Odstranění maleb úplným omytím na sádrové omítce, v místnostech přes 3,8 m do 5 m	m2	1 233,49211	43,20	53 286,86	800-784	RTS 24/ I
		stropy - 70% :						
		N4a :						
		Začátek provozního součtu						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav :						
		104 JÍDELNA : 22,77*1,1		25,04700				
		106 KUCHYNĚ : 6,302*3,198		20,15380				
		107 SKLAD : 4,07		4,07000				
		109 UMÝVÁRNA : 2,67*1,1		2,93700				
		111 SCHODIŠTĚ : 23,15*1,3		30,09500				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav :						
		201 SCHODIŠTĚ : 29,31*1,3		38,10300				
		202 CHODBA : 21,48*1,1		23,62800				
		204 TRÍDA + HERNA : 32,23		32,23000				
		207 UMÝVÁRNA + WC DĚTI : 20,78		20,78000				
		210 UMÝVÁRNA : 2,75		2,75000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav :						
		301 SCHODIŠTĚ : 29,87*1,3		38,83100				
		302 CHODBA : 21,89		21,89000				
		303 TRÍDA + HERNA : 51,48		51,48000				
		304 TRÍDA + HERNA : 14,78		14,78000				
		305 TRÍDA + HERNA : 60,01		60,01000				
		306 UMÝVÁRNA + WC DĚTI : 20,66		20,66000				
		309 UMÝVÁRNA : 2,56*1,1		2,81600				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 06 - půdorys 5NP (PŮDA) bourání + nový stav :						
		502 VĚŽ : 14,69		14,69000				
		Konec provozního součtu						
		424,9508*70/100		297,46556				
		stěny - 70% :						
		N4 :						
		Začátek provozního součtu						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2317	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Viničká 1/440, pobočka Trojická 18/397
O:	01	MŠ Trojická
R:	2317.01.A1	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Trojická

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		104 JÍDELNA : (5,815+3,665)*2*(3,48-1,25)		42,28080				
		105 JÍDELNA : (0,255+1,4+2,082+3,609+5,108+6,3+7,65)*(3,86-1,52)		61,78536				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav :						
		202 CHODBA : (5,805+3,7)*2*(4,48-1,2)		62,35280				
		204 TŘÍDA + HERNA : (5,529+6,3+0,615+1,35+1,085+3,489+1,146+1,333+1,366)*(4,9-1,3)		79,96680				
		205 TŘÍDA + HERNA : (3,776*2-0,655+3,8*2-0,72+sqrt(0,655^2+0,72^2))*(4,85-1,3)		52,36377				
		206 TŘÍDA + HERNA : (2,191+1,34+0,283+3,503+0,844+1,35+6,02+6,302+10,68)*(4,85-1,52)		108,26829				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav :						
		302 CHODBA : (5,9+3,71)*2*(4,22-2,23)		38,24780				
		303 TŘÍDA + HERNA :		76,92188				
		(8,56+6,3+0,715+1,34+1,605+1,34+1,085+3,481+0,952+0,64+1,82+1,08)*(4,2-1,54)						
		304 TŘÍDA + HERNA : (3,8*2-0,655+3,8*2-0,72+sqrt(0,655^2+0,72^2))*(4,2-1,3)		42,91524				
		305 TŘÍDA + HERNA : (2,345+1,05+0,434+3,476+0,746+1,34+6,11+6,3+10,64)*(4,2-1,54)		86,29306				
		Konec provozního součtu						
		651,3958*70/100		455,97706				
		N4c :						
		Začátek provozního součtu						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav :						
		101 VSTUPNÍ CHODBA : (2,665+1,35*2)*0,96+(2,665+6,31)*2*4,02		77,30940				
		102 ŠATNA : (5,35+6,31+2,82+3,493+1,072+1,464+1,314)*3,86		84,23678				
		103 ŠATNA : ((3,67+3,625)*2-0,694*2+sqrt(0,694^2*2))*3,86		54,74817				
		106 KUCHYNĚ : (6,3+2,8+6,302+3,198)*2*(3,86-1,7)		80,35200				
		107 SKLAD : (2,7+1,57)*2*3,89		33,22060				
		109 UMYVÁRNA : (1,315+1,614)*2*(3,9-1,4)		14,64500				
		111 SCHODIŠTĚ : (3,325+6,961)*2*3,95		81,25940				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav :						
		201 SCHODIŠTĚ : (3,355+8,735)*2*4,95		119,69100				
		207 UMYVÁRNA + WC DĚTI : (6,452+3,2)*2*(4,85-1,4)		66,59880				
		210 UMYVÁRNA : (1,319+1,61)*2*(5-1,4)		21,08880				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav :						
		301 SCHODIŠTĚ : (3,4+8,785)*2*4,15		101,13550				
		306 UMYVÁRNA + WC DĚTI : (6,45+3,18)*2*(4,25-1,42)		54,50580				
		309 UMYVÁRNA : (1,38+1,56)*2*(4,1-1,42)		15,75840				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 06 - půdorys 5NP (PÚDA) bourání + nový stav :						
		502 VĚŽ : (3,8+3,375+0,425)*2-0,425*2+sqrt(0,425^2*2)*2,6		15,91271				
		Konec provozního součtu						
		820,46236*70/100		574,32365				
		odpočet ploch s olejovým nátěrem započítaných do ploch omytí :						
		N5b :						
		Začátek provozního součtu						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav :						
		101 VSTUPNÍ CHODBA : ((2,665+6,31+0,2)*2-1,6-1,54*3-0,85)*1,8		20,30400				
		111 SCHODIŠTĚ : ((3,325+6,961+0,115)*2-1,7)*1,8		34,38360				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav :						
		201 SCHODIŠTĚ : ((3,355+8,735)*2-0,135*2-1,35)*1,8-1,286*(1,8-0,93)+0,2*(1,8-0,93)*2		39,83718				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav :						
		301 SCHODIŠTĚ : ((3,4+8,785)*2-0,135*2-1,35)*1,8-1,286*(1,8-0,9)+0,2*(1,8-0,9)*2		40,15260				
		Konec provozního součtu						
		-134,67738*70/100		-94,27417				
204	784161101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu akrylát, jedonosobná	m2	3 965,27815	30,60	121 337,51	800-784	RTS 24/ I
		N5 - plochy s omyvatelnou malbou :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav :						
		102 ŠATNA : (5,35+6,31+2,82+3,493+1,072+1,464+1,314)*1,6		34,91680				
		103 ŠATNA : ((3,67+3,625)*2-0,694*2+sqrt(0,694^2*2))*1,6		22,69354				
		104 JÍDELNA : (5,815+3,665)*2*1,6		30,33600				
		105 JÍDELNA : (0,255+1,4+2,082+3,609+5,108+6,3+7,65)*1,6		42,24640				
		108 SCHODIŠTĚ : (2,892+5,098+2,52+0,352)*1,6*2		34,75840				
		112 ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ : (3,325+1,45)*2*1,6		15,28000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav :						
		202 CHODBA : (5,805+3,7)*2*1,6		30,41600				
		203a KANCELÁŘ : (2,67+6,3)*2*1,6		28,70400				
		203b SKLAD : (2,67+6,3)*2*1,6		28,70400				
		204 TŘÍDA + HERNA : (5,529+6,3+0,615+1,35+1,085+3,489+1,146+1,333+1,366)*1,6		35,54080				
		205 TŘÍDA + HERNA : (3,776*2-0,655+3,8*2-0,72+sqrt(0,655^2+0,72^2))*1,6		23,60057				
		206 TŘÍDA + HERNA : (2,191+1,34+0,283+3,503+0,844+1,35+6,02+6,302+10,68)*1,6		52,02080				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2317	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Vlničká 1/440, pobočka Trojická 18/397
O:	01	MŠ Trojická
R:	2317.01.A1	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Trojická

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		208b SKLAD : (2,88+1,575)*2*1,6		14,25600				
		209 SCHODIŠTĚ : (2,91+5,12)*2*1,6		25,69600				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav :						
		302 CHODBA : (5,9+3,71)*2*1,6		30,75200				
		303 TŘÍDA + HERNA :		46,26880				
		(8,56+6,3+0,715+1,34+1,605+1,34+1,085+3,481+0,952+0,64+1,82+1,08)*1,6						
		304 TŘÍDA + HERNA : (3,8*2-0,655+3,8*2-0,72+sqrt(0,655^2+0,72^2))*1,6		23,67737				
		305 TŘÍDA + HERNA : (2,345+1,05+0,434+3,476+0,746+1,34+6,11+6,3+10,64)*1,6		51,90560				
		308 SCHODIŠTĚ : (2,9+5,12)*2*1,6		25,66400				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 05 - půdorys 4NP bourání + nový stav :						
		402 HERNA : (6,35+6,024+3,552+1,312+0,9+1,64+8,55)*1,6		45,32480				
		403 KANCELÁŘ : (3,8*2-0,425+3,8*2-0,425+sqrt(0,425^2+0,425^2))*1,6		23,92167				
		404 LOŽNICE DĚTI :		64,04960				
		(1,4+0,9+1,529+1,226+0,12+0,9+0,12+1,11+1,586+0,07+0,9+0,07+5,9+0,9+2,4+6,45)*1,6+(6,45-6,3+14,3)*1,6						
		405 SCHODIŠTĚ : (2,9+5,02)*2*1,6		25,34400				
		406 VSTUP NA PŮDU : (2,9+2,25)*2*1,6		16,48000				
		407 CHODBA : (5,9+3,85+0,1)*2*1,6		31,52000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 06 - půdorys 5NP (PŮDA) bourání + nový stav :						
		502 VĚŽ : (3,8+3,375+0,425)*2-0,425*2+sqrt(0,425^2+0,425^2)*1,6		15,31167				
		Mezisoučet		819,38882				
		N5 - plochy bez omyvatelné malby :						
		stropy omítané do výšky 3,8 m :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav :						
		108 SCHODIŠTĚ : 15,34*1,3		19,94200				
		112 ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ : 4,82*1,1		5,30200				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav :						
		203a KANCELÁŘ : 17,83		17,83000				
		203b SKLAD : 17,30		17,30000				
		208b SKLAD : 4,44		4,44000				
		209 SCHODIŠTĚ : 14,90*1,3		19,37000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav :						
		308 SCHODIŠTĚ : 14,85		14,85000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 05 - půdorys 4NP bourání + nový stav :						
		402 HERNA : 51,53		51,53000				
		403 KANCELÁŘ : 14,98		14,98000				
		404 LOŽNICE DĚTI : 88,79		88,79000				
		405 SCHODIŠTĚ : 15,31*1,3		19,90300				
		406 VSTUP NA PŮDU : 5,57		5,57000				
		407 CHODBA : 23,25		23,25000				
		stropy do výšky 5 m :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav :						
		104 JÍDELNA : 22,77*1,1		25,04700				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav :						
		202 CHODBA : 21,48*1,1		23,62800				
		204 TŘÍDA + HERNA : 32,23		32,23000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav :						
		302 CHODBA : 21,89		21,89000				
		303 TŘÍDA + HERNA : 51,48		51,48000				
		304 TŘÍDA + HERNA : 14,78		14,78000				
		305 TŘÍDA + HERNA : 60,01		60,01000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 06 - půdorys 5NP (PŮDA) bourání + nový stav :						
		502 VĚŽ : 14,69		14,69000				
		stěny do výšky místnosti 3,8 m :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav :						
		108 SCHODIŠTĚ : (2,892+5,098+2,52+0,352)*(2,6-1,6)*2		21,72400				
		112 ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ : (3,325+1,45)*2*3,05		29,12750				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav :						
		203a KANCELÁŘ : (2,67+6,3)*2*(2,37-1,6)		13,81380				
		203b SKLAD : (2,67+6,3)*2*(2,18-1,6)		10,40520				
		208b SKLAD : (2,88+1,575)*2*(2,18-1,6)		5,16780				
		209 SCHODIŠTĚ : (2,91+5,12)*2*(2,5-1,6)		14,45400				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav :						
		308 SCHODIŠTĚ : (2,9+5,12)*2*(2,55-1,6)		15,23800				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 05 - půdorys 4NP bourání + nový stav :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2317	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Vlničká 1/440, pobočka Trojická 18/397
O:	01	MŠ Trojická
R:	2317.01.A1	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Trojická

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		402 HERNA : $(6,35+6,024+3,552+1,312+0,9+1,64+8,55)*(2,18-1,6)$		16,43024				
		403 KANCELÁŘ : $(3,8^2-0,425+3,8^2-0,425+\sqrt{0,425^2+0,425^2})*(2,73-1,6)$		16,89468				
		404 LOŽNICE DĚTI : $(1,4+0,9+1,529+1,226+0,12+0,9+0,12+1,11+1,586+0,07+0,9+0,07+5,9+0,9+2,4+6,45)*(2,18-1,6)+(6,45-6,3+14,3)*(2,18-1,6)$		23,21798				
		405 SCHODIŠTĚ : $(2,9+5,02)^2*2,25$		35,64000				
		406 VSTUP NA PŮDU : $(2,9+2,25)^2*2,25$		23,17500				
		407 CHODBA : $(5,9+3,85+0,1)^2*(2,19-1,6)$		11,62300				
		stěny do výšky místnosti 5 m :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav :						
		102 ŠATNA : $(5,35+6,31+2,82+3,493+1,072+1,464+1,314)*(3,86-1,6)$		49,31998				
		103 ŠATNA : $((3,67+3,625)^2-2,0,694^2+\sqrt{0,694^2*2})*(3,86-1,6)$		32,05463				
		104 JÍDELNA : $(5,815+3,665)^2*(3,48-1,6)$		35,64480				
		105 JÍDELNA : $(0,255+1,4+2,082+3,609+5,108+6,3+7,65)*(3,86-1,6)$		59,67304				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav :						
		202 CHODBA : $(5,805+3,7)^2*(4,48-1,6)$		54,74880				
		204 TŘÍDA + HERNA : $(5,529+6,3+0,615+1,35+1,085+3,489+1,146+1,333+1,366)*(4,9-1,6)$		73,30290				
		205 TŘÍDA + HERNA : $(3,776^2-0,655+3,8^2-0,72+\sqrt{0,655^2+0,72^2})*(4,85-1,6)$		47,93866				
		206 TŘÍDA + HERNA : $(2,191+1,34+0,283+3,503+0,844+1,35+6,02+6,302+10,68)*(4,85-1,6)$		105,66725				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav :						
		302 CHODBA : $(5,9+3,71)^2*(4,22-1,6)$		50,35640				
		303 TŘÍDA + HERNA : $(8,56+6,3+0,715+1,34+1,605+1,34+1,085+3,481+0,952+0,64+1,82+1,08)*(4,2-1,6)$		75,18680				
		304 TŘÍDA + HERNA : $(3,8^2-0,655+3,8^2-0,72+\sqrt{0,655^2+0,72^2})*(4,2-1,6)$		38,47573				
		305 TŘÍDA + HERNA : $(2,345+1,05+0,434+3,476+0,746+1,34+6,11+6,3+10,64)*(4,2-1,6)$		84,34660				
		N5a :						
		stropy :						
		stropy omítané do výšky 3,8 m :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav :						
		307 WC DĚTI : 4,98		4,98000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 05 - půdorys 4NP bourání + nový stav :						
		408 UMÝVÁRNA + WC DĚTI : 7,08		7,08000				
		stropy ze sádkartonu :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav :						
		110 WC : 2,89		2,89000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav :						
		208a WC DĚTI : 4,80		4,80000				
		211 WC UČITELŮ : 2,96		2,96000				
		307 WC DĚTI : 4,98		4,98000				
		310 WC UČITELŮ : 2,82		2,82000				
		stropy do výšky 5 m :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav :						
		106 KUCHYNĚ : 39,05		39,05000				
		107 SKLAD : 4,07		4,07000				
		109 UMÝVÁRNA : 2,67*1,1		2,93700				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav :						
		207 UMÝVÁRNA + WC DĚTI : 20,78		20,78000				
		210 UMÝVÁRNA : 2,75		2,75000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav :						
		306 UMÝVÁRNA + WC DĚTI : 20,66		20,66000				
		309 UMÝVÁRNA : 2,56*1,1		2,81600				
		stěny do výšky místnosti 3,8 m :						
		110 WC : $(1,86+1,614)^2*(2,85-1,4)$		10,07460				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav :						
		208a WC DĚTI : $(2,91+1,575)^2*(2,38-1,4)$		8,79060				
		211 WC UČITELŮ : $(1,876+1,61)^2*(2,88-1,4)$		10,31856				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav :						
		309 UMÝVÁRNA : $(1,38+1,56)^2*(4,15-1,42)$		16,05240				
		310 WC UČITELŮ : $(1,86+1,56)^2*(2,95-1,42)$		10,46520				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 05 - půdorys 4NP bourání + nový stav :						
		408 UMÝVÁRNA + WC DĚTI : $(3,897+1,9)^2*(2,13-1,42)$		8,23174				
		stěny do výšky místnosti 5 m :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2317	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Vlničká 1/440, pobočka Trojická 18/397
O:	01	MŠ Trojická
R:	2317.01.A1	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Trojická

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav :						
		106 KUCHYNĚ : (6,3+2,8+6,302+3,198)*2*(3,86-1,7)		80,35200				
		107 SKLAD : (2,7+1,57)*2*3,89		33,22060				
		109 UMÝVÁRNA : (1,315+1,614)*2*(3,9-1,4)		14,64500				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav :						
		207 UMÝVÁRNA + WC DĚTI : (6,452+3,2)*2*(4,85-1,4)		66,59880				
		210 UMÝVÁRNA : (1,319+1,61)*2*(5-1,4)		21,08880				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav :						
		N5b :						
		stropy omítané do výšky 3,8 m :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 05 - půdorys 4NP bourání + nový stav :						
		401 SCHODIŠTĚ : 29,75*1,3		38,67500				
		stropy do výšky 5 m :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav :						
		111 SCHODIŠTĚ : 23,15*1,3		30,09500				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav :						
		201 SCHODIŠTĚ : 29,31*1,3		38,10300				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav :						
		301 SCHODIŠTĚ : 29,87*1,3		38,83100				
		stěny do výšky místností 3,8 m :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 05 - půdorys 4NP bourání + nový stav :						
		401 SCHODIŠTĚ : (3,4+8,75)*2*(2,18-1,8)		9,23400				
		stěny do výšky místností 5 m :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav :						
		101 VSTUPNÍ CHODBA : (2,665+1,35*2)*0,96+(2,665+6,31)*2*(4,02-1,8)		44,99940				
		111 SCHODIŠTĚ : (3,325+6,961)*2*(3,95-1,8)		44,22980				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav :						
		201 SCHODIŠTĚ : (3,355+8,735)*2*(4,95-1,8)		76,16700				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav :						
		301 SCHODIŠTĚ : (3,4+8,785)*2*(4,15-1,8)		57,26950				
		N17 :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 01 - půdorys 1S bourání + nový stav :						
		stropy :						
		001 CHODBA + SCHODIŠTĚ : 11,74*1,3		15,26200				
		002 SKLAD : 17,91*1,2		21,49200				
		003 SKLAD : 5,33*1,2		6,39600				
		004 SKLAD : 21,24*1,2		25,48800				
		005 SKLAD : 16,22*1,2		19,46400				
		006 SKLAD : 17,81*1,2		21,37200				
		007 SKLAD : 13,96*1,2		16,75200				
		008 SKLAD : 13,63*1,2		16,35600				
		009 SKLAD : 12,84*1,2		15,40800				
		010 SCHODIŠTĚ : 15,01*1,3		19,51300				
		011 SKLAD : 4,39*1,3		5,70700				
		012 UMÝVÁRNA : WC DĚTI : 4,43*1,2		5,31600				
		013 CHODBA : 11,14*1,2		13,36800				
		015 SKLAD : 6,69*1,2		8,02800				
		016 SKLAD KUCHYNĚ : 15,56*1,2		18,67200				
		strop ze sádrokartonu :						
		017 UMÝVÁRNA + WC : 4,25		4,25000				
		stěny :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 01 - půdorys 1S bourání + nový stav :						
		001 CHODBA + SCHODIŠTĚ : (0,9+1,6-0,3)*(3,1+0,18*3)+0,3*(3,1+0,18*2)*2+0,3*(3,1+0,18)*2+((1,6-0,9-0,3*2+0,8*2)*2-1,1+1,6)*3,1+(0,3*2+3,81)*3,4*0,5*2		39,13600				
		002 SKLAD : (0,3+0,64+0,84+3,81+1,4)*2*3,2+((2,1+1,1+0,95)*2-1,1)*3,2+(0,3+0,64+2,26+1,28)*2*3,2		96,44800				
		003 SKLAD : (3,2+1,59)*2*2,75		26,34500				
		004 SKLAD : (5,815+3,67)*2*3,3		62,60100				
		005 SKLAD : (2,3+0,135+0,21+6,31)*2*3,4		60,89400				
		006 SKLAD : (2,665+0,21+6,31)*2*3,3		60,62100				
		007 SKLAD : (2,95+0,135+6,25+3,9+1,1+0,4+0,49+0,16+0,14+0,9+0,06+0,97)*3,45		60,21975				
		008 SKLAD : (3,65+1,03+0,9+1,72)*2*3		43,80000				
		009 SKLAD : (0,98+1,72+1,11+3,5+5,92+2,36)*(3,1-2,2)		14,03100				
		010 SCHODIŠTĚ : (2,88+1,28+1,41+2,37)*2*2,6		41,28800				
		011 SKLAD : (1,26+1,28*2)*2,1+2,59*2*2*0,5+1,26*0,3		13,58000				
		012 UMÝVÁRNA : WC DĚTI : (2,88+1,57)*2*(2,35-1,5)		7,56500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2317	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Vlničká 1/440, pobočka Trojická 18/397
O:	01	MŠ Trojická
R:	2317.01.A1	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Trojická

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		013 CHODBA : (3,83+0,5+0,9+1,59)*2*3,4		46,37600				
		015 SKLAD : (2,34+2,67+0,16*2)*2*3,35		35,71100				
		016 SKLAD KUCHYNĚ : (6,32+3,14+0,16)*2*(3,45-2)		27,89800				
		017 UMÝVÁRNA + WC : (2,26+1,77)*2*(2,63-2)		5,07780				
		Mezisoučet		3 145,88934				

205	784165342R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , barevné, dvojnásobné	m2	2 260,42379	85,50	193 266,23	800-784	RTS 24/ I
		Interiérová disperzní barva s vysokou krycí schopností pro komerční a obývací prostory, kanceláře, školy, chodby, průmyslové aplikace.						
		N5 - plochy bez omyvatelné malby :						
		stropy omítané do výšky 3,8 m :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav :						
		108 SCHODIŠTĚ : 15,34*1,3		19,94200				
		112 ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ : 4,82*1,1		5,30200				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav :						
		203a KANCELÁŘ : 17,83		17,83000				
		203b SKLAD : 17,30		17,30000				
		208b SKLAD : 4,44		4,44000				
		209 SCHODIŠTĚ : 14,90*1,3		19,37000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav :						
		308 SCHODIŠTĚ : 14,85		14,85000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 05 - půdorys 4NP bourání + nový stav :						
		402 HERNA : 51,53		51,53000				
		403 KANCELÁŘ : 14,98		14,98000				
		404 LOŽNICE DĚTI : 88,79		88,79000				
		405 SCHODIŠTĚ : 15,31*1,3		19,90300				
		406 VSTUP NA PŮDU : 5,57		5,57000				
		407 CHODBA : 23,25		23,25000				
		stropy do výšky 5 m :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav :						
		104 JÍDELNA : 22,77*1,1		25,04700				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav :						
		202 CHODBA : 21,48*1,1		23,62800				
		204 TŘÍDA + HERNA : 32,23		32,23000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav :						
		302 CHODBA : 21,89		21,89000				
		303 TŘÍDA + HERNA : 51,48		51,48000				
		304 TŘÍDA + HERNA : 14,78		14,78000				
		305 TŘÍDA + HERNA : 60,01		60,01000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 06 - půdorys 5NP (PŮDA) bourání + nový stav :						
		502 VĚŽ : 14,69		14,69000				
		stěny do výšky místnosti 3,8 m :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav :						
		108 SCHODIŠTĚ : (2,892+5,098+2,52+0,352)*(2,6-1,6)*2		21,72400				
		112 ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ : (3,325+1,45)*2*(3,05-1,6)		13,84750				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav :						
		203a KANCELÁŘ : (2,67+6,3)*2*(2,37-1,6)		13,81380				
		203b SKLAD : (2,67+6,3)*2*(2,18-1,6)		10,40520				
		208b SKLAD : (2,88+1,575)*2*(2,18-1,6)		5,16780				
		209 SCHODIŠTĚ : (2,91+5,12)*2*(2,5-1,6)		14,45400				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav :						
		308 SCHODIŠTĚ : (2,9+5,12)*2*(2,55-1,6)		15,23800				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 05 - půdorys 4NP bourání + nový stav :						
		402 HERNA : (6,35+6,024+3,552+1,312+0,9+1,64+8,55)*(2,18-1,6)		16,43024				
		403 KANCELÁŘ : (3,8*2-0,425+3,8*2-0,425+sqrt(0,425*2+0,425*2))*(2,73-1,6)		16,89468				
		404 LOŽNICE DĚTI : (1,4+0,9+1,529+1,226+0,12+0,9+0,12+1,11+1,586+0,07+0,9+0,07+5,9+0,9+2,4+6,45)*(2,18-1,6)+(6,45-6,3+14,3)*(2,18-1,6)		23,21798				
		405 SCHODIŠTĚ : (2,9+5,02)*2*2,25		35,64000				
		406 VSTUP NA PŮDU : (2,9+2,25)*2*2,25		23,17500				
		407 CHODBA : (5,9+3,85+0,1)*2*(2,19-1,6)		11,62300				
		stěny do výšky místnosti 5 m :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav :						
		102 ŠATNA : (5,35+6,31+2,82+3,493+1,072+1,464+1,314)*(3,86-1,6)		49,31998				
		103 ŠATNA : ((3,67+3,625)*2-0,694*2+sqrt(0,694*2*2))*(3,86-1,6)		32,05463				
		104 JÍDELNA : (5,815+3,665)*2*(3,48-1,6)		35,64480				
		105 JÍDELNA : (0,255+1,4+2,082+3,609+5,108+6,3+7,65)*(3,86-1,6)		59,67304				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2317	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Vlničká 1/440, pobočka Trojická 18/397
O:	01	MŠ Trojická
R:	2317.01.A1	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Trojická

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav :						
		202 CHODBA : (5,805+3,7)*2*(4,48-1,6)		54,74880				
		204 TŘÍDA + HERNA : (5,529+6,3+0,615+1,35+1,085+3,489+1,146+1,333+1,366)*(4,9-1,6)		73,30290				
		205 TŘÍDA + HERNA : (3,776*2-0,655+3,8*2-0,72+sqrt(0,655*2+0,72*2))*(4,85-1,6)		47,93866				
		206 TŘÍDA + HERNA : (2,191+1,34+0,283+3,503+0,844+1,35+6,02+6,302+10,68)*(4,85-1,6)		105,66725				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav :						
		302 CHODBA : (5,9+3,71)*2*(4,22-1,6)		50,35640				
		303 TŘÍDA + HERNA : (8,56+6,3+0,715+1,34+1,605+1,34+1,085+3,481+0,952+0,64+1,82+1,08)*(4,2-1,6)		75,18680				
		304 TŘÍDA + HERNA : (3,8*2-0,655+3,8*2-0,72+sqrt(0,655*2+0,72*2))*(4,2-1,6)		38,47573				
		305 TŘÍDA + HERNA : (2,345+1,05+0,434+3,476+0,746+1,34+6,11+6,3+10,64)*(4,2-1,6)		84,34660				
		N5a :						
		stropy :						
		stropy omítané do výšky 3,8 m :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav :						
		307 WC DĚTI : 4,98		4,98000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 05 - půdorys 4NP bourání + nový stav :						
		408 UMÝVÁRNA + WC DĚTI : 7,08		7,08000				
		stropy ze sádkartonu :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav :						
		110 WC : 2,89		2,89000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav :						
		208a WC DĚTI : 4,80		4,80000				
		211 WC UČITELŮ : 2,96		2,96000				
		307 WC DĚTI : 4,98		4,98000				
		310 WC UČITELŮ : 2,82		2,82000				
		stropy do výšky 5 m :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav :						
		106 KUCHYNĚ : 39,05		39,05000				
		107 SKLAD : 4,07		4,07000				
		109 UMÝVÁRNA : 2,67*1,1		2,93700				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav :						
		207 UMÝVÁRNA + WC DĚTI : 20,78		20,78000				
		210 UMÝVÁRNA : 2,75		2,75000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav :						
		306 UMÝVÁRNA + WC DĚTI : 20,66		20,66000				
		309 UMÝVÁRNA : 2,56*1,1		2,81600				
		stěny do výšky místnosti 3,8 m :						
		110 WC : (1,86+1,614)*2*(2,85-1,4)		10,07460				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav :						
		208a WC DĚTI : (2,91+1,575)*2*(2,38-1,4)		8,79060				
		211 WC UČITELŮ : (1,876+1,61)*2*(2,88-1,4)		10,31856				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav :						
		309 UMÝVÁRNA : (1,38+1,56)*2*(4,15-1,42)		16,05240				
		310 WC UČITELŮ : (1,86+1,56)*2*(2,95-1,42)		10,46520				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 05 - půdorys 4NP bourání + nový stav :						
		408 UMÝVÁRNA + WC DĚTI : (3,897+1,9)*2*(2,13-1,42)		8,23174				
		stěny do výšky místnosti 5 m :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav :						
		106 KUCHYNĚ : (6,3+2,8+6,302+3,198)*2*(3,86-1,7)		80,35200				
		107 SKLAD : (2,7+1,57)*2*3,89		33,22060				
		109 UMÝVÁRNA : (1,315+1,614)*2*(3,9-1,4)		14,64500				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav :						
		207 UMÝVÁRNA + WC DĚTI : (6,452+3,2)*2*(4,85-1,4)		66,59880				
		210 UMÝVÁRNA : (1,319+1,61)*2*(5-1,4)		21,08880				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav :						
		N5b :						
		stropy omítané do výšky 3,8 m :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 05 - půdorys 4NP bourání + nový stav :						
		401 SCHODIŠTĚ : 29,75*1,3		38,67500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2317	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Viničká 1/440, pobočka Trojická 18/397
O:	01	MŠ Trojická
R:	2317.01.A1	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Trojická

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		stropy do výšky 5 m :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav :						
		111 SCHODIŠTĚ : 23,15*1,3		30,09500				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav :						
		201 SCHODIŠTĚ : 29,31*1,3		38,10300				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav :						
		301 SCHODIŠTĚ : 29,87*1,3		38,83100				
		stěny do výšky místnosti 3,8 m :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 05 - půdorys 4NP bourání + nový stav :						
		401 SCHODIŠTĚ : (3,4+8,75)*2*(2,18-1,8)		9,23400				
		stěny do výšky místnosti 5 m :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav :						
		101 VSTUPNÍ CHODBA : (2,665+1,35*2)*0,96+(2,665+6,31)*2*(4,02-1,8)		44,99940				
		111 SCHODIŠTĚ : (3,325+6,961)*2*(3,95-1,8)		44,22980				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav :						
		201 SCHODIŠTĚ : (3,355+8,735)*2*(4,95-1,8)		76,16700				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav :						
		301 SCHODIŠTĚ : (3,4+8,785)*2*(4,15-1,8)		57,26950				
		N17 :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 01 - půdorys 1S bourání + nový stav :						
		strop ze sádkartonu :						
		017 UMÝVÁRNA + WC : 4,25		4,25000				
		Mezisoučet		2 260,42379				

206	784165442R00	Malby z malířských směsí omyvatelných, , barevné, dvojnásobné	m2	819,38882	108,90	89 231,44	800-784	RTS 24/ I
		Interiérová polomatná výsoco omyvatelná barva vhodná k nátěrům schodištních soklů, chodeb, zdravotnických a školních zařízení, kuchyní, učeben, čekáren, dětských pokojů apod.						
		N5 :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav :						
		102 ŠATNA : (5,35+6,31+2,82+3,493+1,072+1,464+1,314)*1,6		34,91680				
		103 ŠATNA : ((3,67+3,625)*2-0,694*2+sqrt(0,694*2*2))*1,6		22,69354				
		104 JÍDELNA : (5,815+3,665)*2*1,6		30,33600				
		105 JÍDELNA : (0,255+1,4+2,082+3,609+5,108+6,3+7,65)*1,6		42,24640				
		108 SCHODIŠTĚ : (2,892+5,098+2,52+0,352)*1,6*2		34,75840				
		112 ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ : (3,325+1,45)*2*1,6		15,28000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav :						
		202 CHODBA : (5,805+3,7)*2*1,6		30,41600				
		203a KANCELÁŘ : (2,67+6,3)*2*1,6		28,70400				
		203b SKLAD : (2,67+6,3)*2*1,6		28,70400				
		204 TŘÍDA + HERNA : (5,529+6,3+0,615+1,35+1,085+3,489+1,146+1,333+1,366)*1,6		35,54080				
		205 TŘÍDA + HERNA : (3,776*2-0,655+3,8*2-0,72+sqrt(0,655*2+0,72*2))*1,6		23,60057				
		206 TŘÍDA + HERNA : (2,191+1,34+0,283+3,503+0,844+1,35+6,02+6,302+10,68)*1,6		52,02080				
		208b SKLAD : (2,88+1,575)*2*1,6		14,25600				
		209 SCHODIŠTĚ : (2,91+5,12)*2*1,6		25,69600				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav :						
		302 CHODBA : (5,9+3,71)*2*1,6		30,75200				
		303 TŘÍDA + HERNA :		46,26880				
		(8,56+6,3+0,715+1,34+1,605+1,34+1,085+3,481+0,952+0,64+1,82+1,08)*1,6						
		304 TŘÍDA + HERNA : (3,8*2-0,655+3,8*2-0,72+sqrt(0,655*2+0,72*2))*1,6		23,67737				
		305 TŘÍDA + HERNA : (2,345+1,05+0,434+3,476+0,746+1,34+6,11+6,3+10,64)*1,6		51,90560				
		308 SCHODIŠTĚ : (2,9+5,12)*2*1,6		25,66400				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 05 - půdorys 4NP bourání + nový stav :						
		402 HERNA : (6,35+6,024+3,552+1,312+0,9+1,64+8,55)*1,6		45,32480				
		403 KANCELÁŘ : (3,8*2-0,425+3,8*2-0,425+sqrt(0,425*2+0,425*2))*1,6		23,92167				
		404 LOŽNICE DĚTI :		64,04960				
		(1,4+0,9+1,529+1,226+0,12+0,9+0,12+1,11+1,586+0,07+0,9+0,07+5,9+0,9+2,4+6,45)*1,6+(6,45-6,3+14,3)*1,6						
		405 SCHODIŠTĚ : (2,9+5,02)*2*1,6		25,34400				
		406 VSTUP NA PŮDU : (2,9+2,25)*2*1,6		16,48000				
		407 CHODBA : (5,9+3,85+0,1)*2*1,6		31,52000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 06 - půdorys 5NP (PŮDA) bourání + nový stav :						
		502 VĚŽ : (3,8+3,375+0,425)*2-0,425*2+sqrt(0,425*2*2)*1,6		15,31167				

207	784165512R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné	m2	870,18555	84,60	73 617,70	800-784	RTS 24/ I
		Univerzální sněhově bílá matná disperzní barva k okamžitému použití do vnitřních prostor, odolná vůči otěru za sucha, vodouodělná, výsoco paropropustná, rychleschnoucí, vhodná na sanační systém						
		Bez vyspravení sádkou.						
		N17 :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 01 - půdorys 1S bourání + nový stav :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2317	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Vlničká 1/440, pobočka Trojická 18/397
O:	01	MŠ Trojická
R:	2317.01.A1	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Trojická

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		stropy :						
		001 CHODBA + SCHODIŠTĚ : 11,74*1,3		15,26200				
		002 SKLAD : 17,91*1,2		21,49200				
		003 SKLAD : 5,33*1,2		6,39600				
		004 SKLAD : 21,24*1,2		25,48800				
		005 SKLAD : 16,22*1,2		19,46400				
		006 SKLAD : 17,81*1,2		21,37200				
		007 SKLAD : 13,96*1,2		16,75200				
		008 SKLAD : 13,63*1,2		16,35600				
		009 SKLAD : 12,84*1,2		15,40800				
		010 SCHODIŠTĚ : 15,01*1,3		19,51300				
		011 SKLAD : 4,39*1,3		5,70700				
		012 UMÝVÁRNA ; WC DĚTI : 4,43*1,2		5,31600				
		013 CHODBA : 11,14*1,2		13,36800				
		015 SKLAD : 6,69*1,2		8,02800				
		016 SKLAD KUCHYNĚ : 15,56*1,2		18,67200				
		stěny :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 01 - půdorys 1S bourání + nový stav :						
		001 CHODBA + SCHODIŠTĚ : (0,9+1,6-0,3)*(3,1+0,18*3)+0,3*(3,1+0,18*2)*2+0,3*(3,1+0,18)*2+((1,6-0,9-0,3*2+0,8*2)*2-1,1+1,6)*3,1+(0,3*2+3,81)*3,4*0,5*2		39,13600				
		002 SKLAD : (0,3+0,64+0,84+3,81+1,4)*2*3,2+((2,1+1,1+0,95)*2-1,1)*3,2+(0,3+0,64+2,26+1,28)*2*3,2		96,44800				
		003 SKLAD : (3,2+1,59)*2*2,75		26,34500				
		004 SKLAD : (5,815+3,67)*2*3,3		62,60100				
		005 SKLAD : (2,3+0,135+0,21+6,31)*2*3,4		60,89400				
		006 SKLAD : (2,665+0,21+6,31)*2*3,3		60,62100				
		007 SKLAD : (2,95+0,135+6,25+3,9+1,1+0,4+0,49+0,16+0,14+0,9+0,06+0,97)*3,45		60,21975				
		008 SKLAD : (3,65+1,03+0,9+1,72)*2*3		43,80000				
		009 SKLAD : (0,98+1,72+1,11+3,5+5,92+2,36)*(3,1-2,2)		14,03100				
		010 SCHODIŠTĚ : (2,88+1,28+1,41+2,37)*2*2,6		41,28800				
		011 SKLAD : (1,26+1,28*2)*2,1+2,59*2*2*0,5+1,26*0,3		13,58000				
		012 UMÝVÁRNA ; WC DĚTI : (2,88+1,57)*2*(2,35-1,5)		7,56500				
		013 CHODBA : (3,83+0,5+0,9+1,59)*2*3,4		46,37600				
		015 SKLAD : (2,34+2,67+0,16*2)*2*3,35		35,71100				
		016 SKLAD KUCHYNĚ : (6,32+3,14+0,16)*2*(3,45-2)		27,89800				
		017 UMÝVÁRNA + WC : (2,26+1,77)*2*(2,63-2)		5,07780				
208	784461921R00	Linkrustace obnovovací nátěr olejovou barvou s očištěním, na stěnách , v místnostech výšky nebo na schodišti o výšce podlaží do 3,8 m	m2	173,81690	463,50	80 564,13	800-784	RTS 23/ II
		Položka je určena pro stěny v místnosti nebo na schodišti.						
		N5b :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav :						
		101 VSTUPNÍ CHODBA : ((2,665+6,31+0,2)*2-1,6-1,54*3-0,85)*1,8		20,30400				
		111 SCHODIŠTĚ : ((3,325+6,961+0,115)*2-1,7)*1,8		34,38360				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav :						
		201 SCHODIŠTĚ : ((3,355+8,735)*2-0,135*2-1,35)*1,8-1,286*(1,8-0,93)+0,2*(1,8-0,93)*2		39,83718				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav :						
		301 SCHODIŠTĚ : ((3,4+8,785)*2-0,135*2-1,35)*1,8-1,286*(1,8-0,9)+0,2*(1,8-0,9)*2		40,15260				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 05 - půdorys 4NP bourání + nový stav :						
		401 SCHODIŠTĚ : ((3,4+8,75)*2-0,975-1)*1,8-1,286*(1,8-0,62)+0,2*(1,8-0,62)*2		39,13952				
209	784011211RT3	Ostatní práce olepování vnitřních ploch, , včetně maskovacích pásky 50 mm	m	3 000,00000	13,50	40 500,00	800-784	RTS 24/ I
		odhad : 3000		3 000,00000				
210	784011221RT2	Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	300,00000	19,80	5 940,00	800-784	RTS 24/ I
		odhad : 300		300,00000				
211	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	1 135,16000	23,40	26 562,74	800-784	RTS 24/ I
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 01 - půdorys 1S bourání + nový stav :						
		001 CHODBA + SCHODIŠTĚ : 11,74		11,74000				
		002 SKLAD : 17,91		17,91000				
		003 SKLAD : 5,33		5,33000				
		004 SKLAD : 21,24		21,24000				
		005 SKLAD : 16,22		16,22000				
		006 SKLAD : 17,81		17,81000				
		007 SKLAD : 13,96		13,96000				
		008 SKLAD : 13,63		13,63000				
		009 SKLAD : 12,84		12,84000				
		010 SCHODIŠTĚ : 15,01		15,01000				
		011 SKLAD : 4,39		4,39000				
		012 UMÝVÁRNA ; WC DĚTI : 4,43		4,43000				
		013 CHODBA : 11,14		11,14000				
		015 SKLAD : 6,69		6,69000				
		016 SKLAD KUCHYNĚ : 15,56		15,56000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2317	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Vlničká 1/440, pobočka Trojická 18/397
O:	01	MŠ Trojická
R:	2317.01.A1	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Trojická

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		017 UMYVÁRNA + WC : 4,25		4,25000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav :						
		101 VSTUPNÍ CHODBA : 17,12		17,12000				
		102 ŠATNA : 30,71		30,71000				
		103 ŠATNA : 13,06		13,06000				
		104 JÍDELNA : 22,77		22,77000				
		105 JÍDELNA : 44,94		44,94000				
		106 KUCHYŇE : 39,05		39,05000				
		107 SKLAD : 4,07		4,07000				
		108 SCHODIŠTĚ : 15,34		15,34000				
		109 UMYVÁRNA : 2,67		2,67000				
		110 WC : 2,89		2,89000				
		111 SCHODIŠTĚ : 23,15		23,15000				
		112 ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ : 4,82		4,82000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav :						
		201 SCHODIŠTĚ : 29,31		29,31000				
		202 CHODBA : 21,48		21,48000				
		203a KANCELÁŘ : 17,83		17,83000				
		203b SKLAD : 17,30		17,30000				
		204 TŘÍDA + HERNA : 32,23		32,23000				
		205 TŘÍDA + HERNA : 14,55		14,55000				
		206 TŘÍDA + HERNA : 64,24		64,24000				
		207 UMYVÁRNA + WC DĚTI : 20,78		20,78000				
		208a WC DĚTI : 4,80		4,80000				
		208b SKLAD : 4,44		4,44000				
		209 SCHODIŠTĚ : 14,90		14,90000				
		210 UMYVÁRNA : 2,75		2,75000				
		211 WC UČITELŮ : 2,96		2,96000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav :						
		301 SCHODIŠTĚ : 29,87		29,87000				
		302 CHODBA : 21,89		21,89000				
		303 TŘÍDA + HERNA : 51,48		51,48000				
		304 TŘÍDA + HERNA : 14,78		14,78000				
		305 TŘÍDA + HERNA : 60,01		60,01000				
		306 UMYVÁRNA + WC DĚTI : 20,66		20,66000				
		307 WC DĚTI : 4,98		4,98000				
		308 SCHODIŠTĚ : 14,85		14,85000				
		309 UMYVÁRNA : 2,56		2,56000				
		310 WC UČITELŮ : 2,82		2,82000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 05 - půdorys 4NP bourání + nový stav :						
		401 SCHODIŠTĚ : 29,75		29,75000				
		402 HERNA : 51,53		51,53000				
		403 KANCELÁŘ : 14,98		14,98000				
		404 LOŽNICE DĚTI : 88,79		88,79000				
		405 SCHODIŠTĚ : 15,31		15,31000				
		406 VSTUP NA PŮDU : 5,57		5,57000				
		407 CHODBA : 23,25		23,25000				
		408 UMYVÁRNA + WC DĚTI : 7,08		7,08000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 06 - půdorys 5NP (PŮDA) bourání + nový stav :						
		502 VĚŽ : 14,69		14,69000				
212	784011921R00	Ostatní práce příplatek, za práci ve schodišťovém prostoru,	m2	242,88000	6,30	1 530,14	800-784	RTS 24/ I
		zakrytí schodišť						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 01 - půdorys 1S bourání + nový stav :						
		001 CHODBA + SCHODIŠTĚ : 11,74		11,74000				
		010 SCHODIŠTĚ : 15,01		15,01000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav :						
		101 VSTUPNÍ CHODBA : 6		6,00000				
		108 SCHODIŠTĚ : 15,34*1,5		23,01000				
		111 SCHODIŠTĚ : 23,15		23,15000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav :						
		201 SCHODIŠTĚ : 29,31		29,31000				
		209 SCHODIŠTĚ : 14,90*2		29,80000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav :						
		301 SCHODIŠTĚ : 29,87		29,87000				
		308 SCHODIŠTĚ : 14,85*1,5		22,27500				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 05 - půdorys 4NP bourání + nový stav :						
		401 SCHODIŠTĚ : 29,75		29,75000				
		405 SCHODIŠTĚ : 15,31*1,5		22,96500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2317	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Vlničká 1/440, pobočka Trojická 18/397
O:	01	MŠ Trojická
R:	2317.01.A1	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Trojická

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
213	784390020R00	Ostatní práce příplatek, za práci ve schodišťovém prostoru	m2	600,76660	25,20	15 139,32	800-784	RTS 24/ I
		N5 :						
		stropy omítané do výšky 3,8 m :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav :						
		108 SCHODIŠTĚ : 15,34*1,3*1,5		29,91300				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav :						
		209 SCHODIŠTĚ : 14,90*1,3*2		38,74000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav :						
		308 SCHODIŠTĚ : 14,85*1,3*1,5		28,95750				
		405 SCHODIŠTĚ : 15,31*1,5		22,96500				
		stěny do výšky místnosti 3,8 m :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav :						
		108 SCHODIŠTĚ : (2,892+5,098+2,52+0,352)*2,6*1,5		42,36180				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav :						
		209 SCHODIŠTĚ : (2,91+5,12)*2*(2,5-1,6)*2		28,90800				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav :						
		308 SCHODIŠTĚ : (2,9+5,12)*2*(2,55-1,6)*1,5		22,85700				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 05 - půdorys 4NP bourání + nový stav :						
		405 SCHODIŠTĚ : (2,9+5,02)*2*2,25*1,5		53,46000				
		stěny do výšky místnosti 5 m :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav :						
		111 SCHODIŠTĚ : (3,325+6,961)*2*(3,95-1,8)		44,22980				
		N5b :						
		stropy omítané do výšky 3,8 m :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 05 - půdorys 4NP bourání + nový stav :						
		401 SCHODIŠTĚ : 29,75*1,3		38,67500				
		stropy do výšky 5 m :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav :						
		111 SCHODIŠTĚ : 23,15*1,3		30,09500				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav :						
		201 SCHODIŠTĚ : 29,31*1,3		38,10300				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav :						
		301 SCHODIŠTĚ : 29,87*1,3		38,83100				
		stěny do výšky místnosti 3,8 m :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 05 - půdorys 4NP bourání + nový stav :						
		401 SCHODIŠTĚ : (3,4+8,75)*2*(2,18-1,8)		9,23400				
		stěny do výšky místnosti 5 m :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav :						
		201 SCHODIŠTĚ : (3,355+8,735)*2*(4,95-1,8)		76,16700				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav :						
		301 SCHODIŠTĚ : (3,4+8,785)*2*(4,15-1,8)		57,26950				
Díl: 787 Zasklívání					5 101,76			
214	78771100T00	Lepení bezpečnostních, solárních a ostatních fólií na skla	m2	1,14000	1 950,00	2 223,00		Vlastní
		N24 :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 05 - půdorys 4NP bourání + nový stav :						
		404 LOŽNICE DĚTI : 0,6*0,95*2		1,14000				
215	63479036R	fólie na sklo bezpečnostní, ochranná; čirá; vnitřní	m2	1,42750	1 950,00	2 783,63	SPCM	RTS 24/ I
		N24 :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 05 - půdorys 4NP bourání + nový stav :						
		404 LOŽNICE DĚTI : 0,6*0,95*2		1,14000				
		prořez 25% : 1,15*25/100		0,28750				
216	998787202T00	Přesun hmot pro zasklívání do 12 m	%	50,06630	1,90	95,13		Vlastní
Díl: M21 Elektromontáže					2 492 277,47			
217	M21 00	Dodávka a montáž silnoproudé i slaboproudé elektroinstalace - viz samostatný rozpočet / výkaz	kč	1,00000	2 492 277,47	2 492 277,47		Vlastní
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot					918 009,28			
218	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	126,16075	365,00	46 048,67	801-3	RTS 24/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 15,75000		15,75000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2317	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Vlničká 1/440, pobočka Trojická 18/397
O:	01	MŠ Trojická
R:	2317.01.A1	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Trojická

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 0,90000		0,90000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 49 : 0,16500		0,16500				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 51 : 0,20321		0,20321				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 50 : 1,12896		1,12896				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 54 : 0,00000						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 55 : 0,00276		0,00276				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 56 : 0,02000		0,02000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 57 : 0,08000		0,08000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 58 : 0,36500		0,36500				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 59 : 0,90000		0,90000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 60 : 0,21700		0,21700				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 61 : 0,24516		0,24516				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 62 : 0,36960		0,36960				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 63 : 1,21500		1,21500				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 64 : 1,35000		1,35000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 65 : 0,15580		0,15580				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 66 : 0,01110		0,01110				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 68 : 0,18000		0,18000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 69 : 2,25431		2,25431				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 70 : 8,00079		8,00079				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 71 : 5,35044		5,35044				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 72 : 0,02500		0,02500				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 73 : 18,52389		18,52389				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 74 : 29,37695		29,37695				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 75 : 38,77649		38,77649				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 76 : 0,07000		0,07000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 83 : 0,01600		0,01600				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 176 : 0,46113		0,46113				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 177 : 0,04716		0,04716				

219	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	2 523,21500	24,00	60 557,16	801-3	RTS 24/ I
-----	--------------	--	---	-------------	-------	-----------	-------	-----------

uvažováno za dalších 24 km, celkem do 25 km
za další 1 km :

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 15,75000	15,75000
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 0,90000	0,90000
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 49 : 0,16500	0,16500
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 51 : 0,20321	0,20321
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 50 : 1,12896	1,12896
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 54 : 0,00000	
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 55 : 0,00276	0,00276
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 56 : 0,02000	0,02000
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 57 : 0,08000	0,08000
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 58 : 0,36500	0,36500
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 59 : 0,90000	0,90000
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 60 : 0,21700	0,21700
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 61 : 0,24516	0,24516
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 62 : 0,36960	0,36960
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 63 : 1,21500	1,21500
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 64 : 1,35000	1,35000
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 65 : 0,15580	0,15580
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 66 : 0,01110	0,01110
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 68 : 0,18000	0,18000
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 69 : 2,25431	2,25431
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 70 : 8,00079	8,00079
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 71 : 5,35044	5,35044
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 72 : 0,02500	0,02500
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 73 : 18,52389	18,52389
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 74 : 29,37695	29,37695
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 75 : 38,77649	38,77649
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 76 : 0,07000	0,07000
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 83 : 0,01600	0,01600
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 176 : 0,46113	0,46113
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 177 : 0,04716	0,04716

Mezisoučet

126,16075

za dalších 19 km (celkem do 20 km) : 126,16075*19

2 397,05425

220	979990101R00	Poplatek za uložení, směsi betonu a cihel, skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	108,98646	2 560,00	279 005,34	801-3	RTS 23/ II
-----	--------------	--	---	-----------	----------	------------	-------	------------

Hodnoty poplatku za skládku jsou orientační.

Při užití položek v rozpočtech skutečného provedení by měla být v rozpočtu uvedena hodnota skládkovného dle ceník konkrétního odběratele sutí a vybouraných hmot.

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 49 : 0,16500	0,16500
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 51 : 0,20321	0,20321
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 50 : 1,12896	1,12896
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 55 : 0,00276	0,00276
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 56 : 0,02000	0,02000
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 57 : 0,08000	0,08000
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 58 : 0,36500	0,36500

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2317	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Viničká 1/440, pobočka Trojická 18/397
O:	01	MŠ Trojická
R:	2317.01.A1	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Trojická

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 59 : 0,90000		0,90000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 60 : 0,21700		0,21700				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 61 : 0,24516		0,24516				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 62 : 0,36960		0,36960				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 63 : 1,21500		1,21500				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 64 : 1,35000		1,35000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 65 : 0,15580		0,15580				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 66 : 0,01110		0,01110				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 68 : 0,18000		0,18000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 69 : 2,25431		2,25431				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 70 : 8,00079		8,00079				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 71 : 5,35044		5,35044				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 72 : 0,02500		0,02500				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 73 : 18,52389		18,52389				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 74 : 29,37695		29,37695				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 75 : 38,77649		38,77649				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 76 : 0,07000		0,07000				
221	979990160R00	Poplatek za uložení, dřevo, , skupina 20 02 01 z Katalogu odpadů	t	33,87070	3 720,00	125 999,00	801-3	RTS 23/ II
		Hodnoty poplatku za skládku jsou orientační.						
		Při užití položek v rozpočtech skutečného provedení by měla být v rozpočtu uvedena hodnota skládkovného dle ceníku konkrétního odběratele suti a vybouraných hmot.						
		NP4 :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav :						
		203b SKLAD : 17,3*0,03		0,51900				
		N21 :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 05 - půdorys 4NP bourání + nový stav :						
		407 CHODBA : 0,5*0,5*2*0,03		0,01500				
		NP3 :						
		402 HERNA : 51,53*50/100*50/100*0,03		0,38648				
		404 LOŽNICE DĚTI : 88,79*50/100*50/100*0,03		0,66593				
		407 CHODBA : 23,25*50/100*50/100*0,03		0,17438				
		N4 :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav :						
		204 TRÍDA + HERNA : (5,529+6,3+3,489+1,16+1,333+1,366-1,6*2)*1,3*0,01		0,16610				
		205 TRÍDA + HERNA : (3,776*2-0,655+3,8*2-0,72+sqrt(0,655*2+0,72*2)-1,6*5)*1,3*0,01		0,08775				
		206 TRÍDA + HERNA : (2,191+1,34+0,283+3,503+0,844+1,35+6,02+6,302+10,68-1,6*7)*1,52*0,01		0,32396				
		N4 :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav :						
		Začátek provozního součtu						
		104 JÍDELNA : ((0,53+5,815+0,49+3,655)*2-1,44-0,9-1,5-1,33-0,075*2)*1,25-1,25*(1,52-0,8)		18,67500				
		105 JÍDELNA : (0,15+2,082-0,15+3,609+5,108-1,55+3,985-0,15+0,885-0,15+0,485-0,2+1,15-0,15*2+1,13-0,15*2+0,655-0,15)*1,52		24,75928				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav :						
		202 CHODBA : ((5,805+3,7)*2-1,2*3-1,6*3-1,61)*1,2		10,80000				
		203a KANCELÁŘ : ((2,67+6,3+0,5)*2-1,6-0,88-0,6-0,905-0,5)*1,12		16,18960				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav :						
		302 CHODBA : ((5,9+3,71)*2-1,6*5-1,1*2)*2,23		20,11460				
		303 TRÍDA + HERNA : (0,64+8,56+6,3+0,715+1,34+1,34+1,085+3,481+0,952+0,64+1,82+1,08-1,6*5-1,75-1,82)*1,54		25,22982				
		304 TRÍDA + HERNA : (3,8*2-0,655+3,8*2-0,72+sqrt(0,655*2+0,72*2)-1,6*3-1,82+1,3)*1,3		12,32186				
		305 TRÍDA + HERNA : (2,345+1,05+0,434+3,476+1,34+6,11+6,3+10,64-1,6*6-1,3)*1,54		33,17314				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 05 - půdorys 4NP bourání + nový stav :						
		402 HERNA : (6,35+0,4*2+6,024+3,552+1,312+0,9+1,64-1-0,9*2)*1,12		19,91136				
		403 KANCELÁŘ : (3,8*2-0,425+3,8*2-0,425+sqrt(0,425*2+0,425*2)+0,55*2*2-0,9*2)*1,12-0,8*(1,12-0,78)*6		15,56117				
		404 LOŽNICE DĚTI : (1,4+0,9+1,529+1,226+0,55+0,12+0,9+0,12+0,55+1,11+1,586+0,07+0,55+0,9+0,55+0,07+5,9+0,9+2,4+6,45-0,9*2-1*2)*1,12		26,85872				
		407 CHODBA : ((5,9+0,4+3,85+0,1)*2-1,45-0,9-1-1,34-0,1-0,1-0,9)*1,12		16,47520				
		Konec provozního součtu						
		240,06975*0,02		4,80140				
		N4 :						
		Začátek provozního součtu						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav :						
		104 JÍDELNA : ((0,53+5,815+0,49+3,655)*2-1,44-0,9-1,5-1,33-0,075*2)*1,25-1,25*(1,52-0,8)		18,67500				
		105 JÍDELNA : (0,15+2,082-0,15+3,609+5,108-1,55+3,985-0,15+0,885-0,15+0,485-0,2+1,15-0,15*2+1,13-0,15*2+0,655-0,15)*1,52		24,75928				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2317	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Viničká 1/440, pobočka Trojická 18/397
O:	01	MŠ Trojická
R:	2317.01.A1	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Trojická

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav :						
		202 CHODBA : ((5,805+3,7)*2-1,2*3-1,6*3-1,61)*1,2		10,80000				
		203a KANCELÁŘ : ((2,67+6,3+0,5)*2-1,6-0,88-0,6-0,905-0,5)*1,12		16,18960				
		204 TŘÍDA + HERNA : (5,529+6,3+3,489+1,16+1,333+1,366-1,6*2*2)*1,3		16,61010				
		205 TŘÍDA + HERNA : (3,776*2-0,655+3,8*2-0,72+sqrt(0,655^2+0,72^2)-1,6*5)*1,3		8,77546				
		206 TŘÍDA + HERNA : (2,191+1,34+0,283+3,503+0,844+1,35+6,02+6,302+10,68-1,6*7)*1,52		32,39576				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav :						
		302 CHODBA : ((5,9+3,71)*2-1,6*5-1,1*2)*2,23		20,11460				
		303 TŘÍDA + HERNA : (0,64+8,56+6,3+0,715+1,34+1,34+1,085+3,481+0,952+0,64+1,82+1,08-1,6*5-1,75-1,82)*1,54		25,22982				
		304 TŘÍDA + HERNA : (3,8*2-0,655+3,8*2-0,72+sqrt(0,655^2+0,72^2)-1,6*3-1,82+1,3)*1,3		12,32186				
		305 TŘÍDA + HERNA : (2,345+1,05+0,434+3,476+0,746+1,34+6,11+6,3+10,64-1,6*6-1,3)*1,54		33,17314				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 05 - půdorys 4NP bourání + nový stav :						
		402 HERNA : (6,35+0,4*2+6,024+3,552+1,312+0,9+1,64-1-0,9*2)*1,12		19,91136				
		403 KANCELÁŘ : (3,8*2-0,425+3,8*2-0,425+sqrt(0,425^2+0,425^2)+0,55*2*2-0,9*2)*1,12-0,8*(1,12-0,78)*6		15,56117				
		404 LOŽNICE DĚTI :		26,85872				
		(1,4+0,9+1,529+1,226+0,55+0,12+0,9+0,12+0,55+1,11+1,586+0,07+0,55+0,9+0,55+0,07+5,9+0,9+2,4+6,45-0,9*2-1*2)*1,12						
		407 CHODBA : ((5,9+0,4+3,85+0,1)*2-1,45-0,9-1-1,34-0,1-0,1-0,9)*1,12		16,47520				
		Konec provozního součtu						
		297,85108*0,01		2,97851				
		N15 :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav :						
		Začátek provozního součtu						
		108 SCHODIŠTĚ : 1		1,00000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav :						
		203a KANCELÁŘ : 1		1,00000				
		203b SKLAD : 1		1,00000				
		208b SKLAD : 1		1,00000				
		209 SCHODIŠTĚ : 1		1,00000				
		210 UMÝVÁRNA : 1		1,00000				
		211 WC UČITELŮ : 1		1,00000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav :						
		308 SCHODIŠTĚ : 1		1,00000				
		309 UMÝVÁRNA : 1		1,00000				
		310 WC UČITELŮ : 1		1,00000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 05 - půdorys 4NP bourání + nový stav :						
		402 HERNA : 1		1,00000				
		403 KANCELÁŘ : 1		1,00000				
		404 LOŽNICE DĚTI : 1		1,00000				
		405 SCHODIŠTĚ : 1		1,00000				
		407 CHODBA : 1		1,00000				
		408 UMÝVÁRNA + WC DĚTI : 1		1,00000				
		Konec provozního součtu						
		16*0,8*0,3*0,02		0,07680				
		N15 :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav :						
		Začátek provozního součtu						
		102 ŠATNA : 1		1,00000				
		103 ŠATNA : 1		1,00000				
		106 KUCHYNĚ : 1		1,00000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav :						
		202 CHODBA : 1		1,00000				
		204 TŘÍDA + HERNA : 1		1,00000				
		206 TŘÍDA + HERNA : 1		1,00000				
		207 UMÝVÁRNA + WC DĚTI : 1		1,00000				
		Konec provozního součtu						
		7*1,6*0,6*0,02		0,13440				
		N8 :						
		tabulka PSV : (10,8+3,5+5,6+8,55)*0,05		1,42250				
		N8a :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav :						
		104 JÍDELNA : 1*0,08		0,08000				
		NP4 :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2317	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Viničká 1/440, pobočka Trojická 18/397
O:	01	MŠ Trojická
R:	2317.01.A1	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Trojická

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		203b SKLAD : ((2,67+0,35+6,3)*2-0,125-0,9-0,125)*0,001		0,01749				
		NP1 :						
		Začátek provozního součtu						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav :						
		203a KANCELÁŘ : 17,83		17,83000				
		204 TŘÍDA + HERNA : 32,23		32,23000				
		205 TŘÍDA + HERNA : 14,55		14,55000				
		206 TŘÍDA + HERNA : 64,24		64,24000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav :						
		303 TŘÍDA + HERNA : 51,48		51,48000				
		304 TŘÍDA + HERNA : 14,78		14,78000				
		305 TŘÍDA + HERNA : 60,01		60,01000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 05 - půdorys 4NP bourání + nový stav :						
		403 KANCELÁŘ : 14,98		14,98000				
		Konec provozního součtu						
		270,1*50/100*0,021		2,83605				
		NP3 :						
		402 HERNA : 51,53*0,021		1,08213				
		404 LOŽNICE DĚTI : 88,79*0,021		1,86459				
		407 CHODBA : 23,25*0,021		0,48825				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 15,75000		15,75000				
222	979990181R00	Poplatek za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	2,31280	3 720,00	8 603,62	801-3	RTS 24/ I
		Hodnoty poplatku za skládku jsou orientační.						
		Při užití položek v rozpočtech skutečného provedení by měla být v rozpočtu uvedena hodnota skládkovného dle ceníku konkrétního odběratele suti a vybouraných hmot.						
		NP2 :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav :						
		104 JÍDELNA : 22,77*0,01		0,22770				
		105 JÍDELNA : 44,94*0,01		0,44940				
		NP3 :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 05 - půdorys 4NP bourání + nový stav :						
		402 HERNA : 51,53*0,01		0,51530				
		404 LOŽNICE DĚTI : 88,79*0,01		0,88790				
		407 CHODBA : 23,25*0,01		0,23250				
223	979990182R00	Poplatek za uložení, koberce, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	3,19850	3 720,00	11 898,42	801-3	RTS 24/ I
		Hodnoty poplatku za skládku jsou orientační.						
		Při užití položek v rozpočtech skutečného provedení by měla být v rozpočtu uvedena hodnota skládkovného dle ceníku konkrétního odběratele suti a vybouraných hmot.						
		NP1 :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav :						
		204 TŘÍDA + HERNA : 32,23*0,01		0,32230				
		206 TŘÍDA + HERNA : 64,24*0,01		0,64240				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav :						
		303 TŘÍDA + HERNA : 51,48*0,01		0,51480				
		305 TŘÍDA + HERNA : 60,01*0,01		0,60010				
		NP1a :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav :						
		302 CHODBA : 21,89*0,01		0,21890				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 0,90000		0,90000				
224	979087007R00	Odvoz na skládku demontovaných konstrukcí dřevěných, do 5000 m	m3	18,12070	955,00	17 305,27	801-5	RTS 24/ I
		NP4 :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav :						
		203b SKLAD : 17,3*0,03		0,51900				
		N21 :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 05 - půdorys 4NP bourání + nový stav :						
		407 CHODBA : 0,5*0,5*2*0,03		0,01500				
		NP3 :						
		402 HERNA : 51,53*50/100*50/100*0,03		0,38648				
		404 LOŽNICE DĚTI : 88,79*50/100*50/100*0,03		0,66593				
		407 CHODBA : 23,25*50/100*50/100*0,03		0,17438				
		N4 :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav :						
		204 TŘÍDA + HERNA : (5,529+6,3+3,489+1,16+1,333+1,366-1,6*2*2)*1,3*0,01		0,16610				
		205 TŘÍDA + HERNA : (3,776*2-0,655+3,8*2-0,72+sqrt(0,655*2+0,72*2)-1,6*5)*1,3*0,01		0,08775				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2317	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Vlničká 1/440, pobočka Trojická 18/397
O:	01	MŠ Trojická
R:	2317.01.A1	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Trojická

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		206 TRÍDA + HERNA : (2,191+1,34+0,283+3,503+0,844+1,35+6,02+6,302+10,68-1,6*7)*1,52*0,01		0,32396				
		N4 :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav :						
		Začátek provozního součtu						
		104 JÍDELNA : ((0,53+5,815+0,49+3,655)*2-1,44-0,9-1,5-1,33-0,075*2)*1,25-1,25*(1,52-0,8)		18,67500				
		105 JÍDELNA : (0,15+2,082-0,15+3,609+5,108-1,55+3,985-0,15+0,885-0,15+0,485-0,2+1,15-0,15*2+1,13-0,15*2+0,655-0,15)*1,52		24,75928				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav :						
		202 CHODBA : ((5,805+3,7)*2-1,2*3-1,6*3-1,61)*1,2		10,80000				
		203a KANCELÁŘ : ((2,67+6,3+0,5)*2-1,6-0,88-0,6-0,905-0,5)*1,12		16,18960				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav :						
		302 CHODBA : ((5,9+3,71)*2-1,6*5-1,1*2)*2,23		20,11460				
		303 TRÍDA + HERNA : (0,64+8,56+6,3+0,715+1,34+1,34+1,085+3,481+0,952+0,64+1,82+1,08-1,6*5-1,75-1,82)*1,54		25,22982				
		304 TRÍDA + HERNA : (3,8*2-0,655+3,8*2-0,72+sqrt(0,655^2+0,72^2))-1,6*3-1,82+1,3)*1,3		12,32186				
		305 TRÍDA + HERNA : (2,345+1,05+0,434+3,476+0,746+1,34+6,11+6,3+10,64-1,6*6-1,3)*1,54		33,17314				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 05 - půdorys 4NP bourání + nový stav :						
		402 HERNA : (6,35+0,4*2+6,024+3,552+1,312+0,9+1,64-1-0,9*2)*1,12		19,91136				
		403 KANCELÁŘ : (3,8*2-0,425+3,8*2-0,425+sqrt(0,425^2+0,425^2)+0,55*2*2-0,9*2)*1,12-0,8*(1,12-0,78)*6		15,56117				
		404 LOŽNICE DĚTI :		26,85872				
		(1,4+0,9+1,529+1,226+0,55+0,12+0,9+0,12+0,55+1,11+1,586+0,07+0,55+0,9+0,55+0,07+5,9+0,9+2,4+6,45-0,9*2-1*2)*1,12						
		407 CHODBA : ((5,9+0,4+3,85+0,1)*2-1,45-0,9-1-1,34-0,1-0,1-0,9)*1,12		16,47520				
		Konec provozního součtu						
		240,06975*0,02		4,80140				
		N4 :						
		Začátek provozního součtu						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav :						
		104 JÍDELNA : ((0,53+5,815+0,49+3,655)*2-1,44-0,9-1,5-1,33-0,075*2)*1,25-1,25*(1,52-0,8)		18,67500				
		105 JÍDELNA : (0,15+2,082-0,15+3,609+5,108-1,55+3,985-0,15+0,885-0,15+0,485-0,2+1,15-0,15*2+1,13-0,15*2+0,655-0,15)*1,52		24,75928				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav :						
		202 CHODBA : ((5,805+3,7)*2-1,2*3-1,6*3-1,61)*1,2		10,80000				
		203a KANCELÁŘ : ((2,67+6,3+0,5)*2-1,6-0,88-0,6-0,905-0,5)*1,12		16,18960				
		204 TRÍDA + HERNA : (5,529+6,3+3,489+1,16+1,333+1,366-1,6*2*2)*1,3		16,61010				
		205 TRÍDA + HERNA : (3,776*2-0,655+3,8*2-0,72+sqrt(0,655^2+0,72^2))-1,6*5)*1,3		8,77546				
		206 TRÍDA + HERNA : (2,191+1,34+0,283+3,503+0,844+1,35+6,02+6,302+10,68-1,6*7)*1,52		32,39576				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav :						
		302 CHODBA : ((5,9+3,71)*2-1,6*5-1,1*2)*2,23		20,11460				
		303 TRÍDA + HERNA : (0,64+8,56+6,3+0,715+1,34+1,34+1,085+3,481+0,952+0,64+1,82+1,08-1,6*5-1,75-1,82)*1,54		25,22982				
		304 TRÍDA + HERNA : (3,8*2-0,655+3,8*2-0,72+sqrt(0,655^2+0,72^2))-1,6*3-1,82+1,3)*1,3		12,32186				
		305 TRÍDA + HERNA : (2,345+1,05+0,434+3,476+0,746+1,34+6,11+6,3+10,64-1,6*6-1,3)*1,54		33,17314				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 05 - půdorys 4NP bourání + nový stav :						
		402 HERNA : (6,35+0,4*2+6,024+3,552+1,312+0,9+1,64-1-0,9*2)*1,12		19,91136				
		403 KANCELÁŘ : (3,8*2-0,425+3,8*2-0,425+sqrt(0,425^2+0,425^2)+0,55*2*2-0,9*2)*1,12-0,8*(1,12-0,78)*6		15,56117				
		404 LOŽNICE DĚTI :		26,85872				
		(1,4+0,9+1,529+1,226+0,55+0,12+0,9+0,12+0,55+1,11+1,586+0,07+0,55+0,9+0,55+0,07+5,9+0,9+2,4+6,45-0,9*2-1*2)*1,12						
		407 CHODBA : ((5,9+0,4+3,85+0,1)*2-1,45-0,9-1-1,34-0,1-0,1-0,9)*1,12		16,47520				
		Konec provozního součtu						
		297,85108*0,01		2,97851				
		N15 :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav :						
		Začátek provozního součtu						
		108 SCHODIŠTĚ : 1		1,00000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav :						
		203a KANCELÁŘ : 1		1,00000				
		203b SKLAD : 1		1,00000				
		208b SKLAD : 1		1,00000				
		209 SCHODIŠTĚ : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2317	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Vlničká 1/440, pobočka Trojická 18/397
O:	01	MŠ Trojická
R:	2317.01.A1	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Trojická

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		210 UMYVÁRNA : 1		1,00000				
		211 WC UČITELŮ : 1		1,00000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav :						
		308 SCHODIŠTĚ : 1		1,00000				
		309 UMYVÁRNA : 1		1,00000				
		310 WC UČITELŮ : 1		1,00000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 05 - půdorys 4NP bourání + nový stav :						
		402 HERNA : 1		1,00000				
		403 KANCELÁŘ : 1		1,00000				
		404 LOŽNICE DĚTI : 1		1,00000				
		405 SCHODIŠTĚ : 1		1,00000				
		407 CHODBA : 1		1,00000				
		408 UMYVÁRNA + WC DĚTI : 1		1,00000				
		Konec provozního součtu						
		16*0,8*0,3*0,02		0,07680				
		N15 :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav :						
		Začátek provozního součtu						
		102 ŠATNA : 1		1,00000				
		103 ŠATNA : 1		1,00000				
		106 KUCHYNĚ : 1		1,00000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav :						
		202 CHODBA : 1		1,00000				
		204 TŘÍDA + HERNA : 1		1,00000				
		206 TŘÍDA + HERNA : 1		1,00000				
		207 UMYVÁRNA + WC DĚTI : 1		1,00000				
		Konec provozního součtu						
		7*1,6*0,6*0,02		0,13440				
		N8 :						
		tabulka PSV : (10,8+3,5+5,6+8,55)*0,05		1,42250				
		N8a :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav :						
		104 JÍDELNA : 1*0,08		0,08000				
		NP4 :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav :						
		203b SKLAD : ((2,67+0,35+6,3)*2-0,125-0,9-0,125)*0,001		0,01749				
		NP1 :						
		Začátek provozního součtu						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav :						
		203a KANCELÁŘ : 17,83		17,83000				
		204 TŘÍDA + HERNA : 32,23		32,23000				
		205 TŘÍDA + HERNA : 14,55		14,55000				
		206 TŘÍDA + HERNA : 64,24		64,24000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav :						
		303 TŘÍDA + HERNA : 51,48		51,48000				
		304 TŘÍDA + HERNA : 14,78		14,78000				
		305 TŘÍDA + HERNA : 60,01		60,01000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 05 - půdorys 4NP bourání + nový stav :						
		403 KANCELÁŘ : 14,98		14,98000				
		Konec provozního součtu						
		270,1*50/100*0,021		2,83605				
		NP3 :						
		402 HERNA : 51,53*0,021		1,08213				
		404 LOŽNICE DĚTI : 88,79*0,021		1,86459				
		407 CHODBA : 23,25*0,021		0,48825				
225	979087008R00	Odvoz na skládku demontovaných konstrukcí dřevěných, příplatek za každých dalších i započatých 5000 m :	m3	36,24140	356,00	12 901,94	801-5	RTS 24/ I
		za dalších 5 km :						
		NP4 :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav :						
		203b SKLAD : 17,3*0,03		0,51900				
		N21 :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 05 - půdorys 4NP bourání + nový stav :						
		407 CHODBA : 0,5*0,5*2*0,03		0,01500				
		NP3 :						
		402 HERNA : 51,53*50/100*50/100*0,03		0,38648				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2317	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Viničká 1/440, pobočka Trojická 18/397
O:	01	MŠ Trojická
R:	2317.01.A1	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Trojická

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		404 LOŽNICE DĚTI : 88,79*50/100*50/100*0,03		0,66593				
		407 CHODBA : 23,25*50/100*50/100*0,03		0,17438				
		N4 :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav :						
		204 TRÍDA + HERNA : (5,529+6,3+3,489+1,16+1,333+1,366-1,6*2*2)*1,3*0,01		0,16610				
		205 TRÍDA + HERNA : (3,776*2-0,655+3,8*2-0,72+sqrt(0,655*2+0,72*2)-1,6*5)*1,3*0,01		0,08775				
		206 TRÍDA + HERNA : (2,191+1,34+0,283+3,503+0,844+1,35+6,02+6,302+10,68-1,6*7)*1,52*0,01		0,32396				
		N4 :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav :						
		Začátek provozního součtu						
		104 JÍDELNA : ((0,53+5,815+0,49+3,655)*2-1,44-0,9-1,5-1,33-0,075*2)*1,25-1,25*(1,52-0,8)		18,67500				
		105 JÍDELNA : (0,15+2,082-0,15+3,609+5,108-1,55+3,985-0,15+0,885-0,15+0,485-0,2+1,15-0,15*2+1,13-0,15*2+0,655-0,15)*1,52		24,75928				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav :						
		202 CHODBA : ((5,805+3,7)*2-1,2*3-1,6*3-1,61)*1,2		10,80000				
		203a KANCELÁŘ : ((2,67+6,3+0,5)*2-1,6-0,88-0,6-0,905-0,5)*1,12		16,18960				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav :						
		302 CHODBA : ((5,9+3,71)*2-1,6*5-1,1*2)*2,23		20,11460				
		303 TRÍDA + HERNA : (0,64+8,56+6,3+0,715+1,34+1,34+1,085+3,481+0,952+0,64+1,82+1,08-1,6*5-1,75-1,82)*1,54		25,22982				
		304 TRÍDA + HERNA : (3,8*2-0,655+3,8*2-0,72+sqrt(0,655*2+0,72*2)-1,6*3-1,82+1,3)*1,3		12,32186				
		305 TRÍDA + HERNA : (2,345+1,05+0,434+3,476+0,746+1,34+6,11+6,3+10,64-1,6*6-1,3)*1,54		33,17314				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 05 - půdorys 4NP bourání + nový stav :						
		402 HERNA : (6,35+0,4*2+6,024+3,552+1,312+0,9+1,64-1-0,9*2)*1,12		19,91136				
		403 KANCELÁŘ : (3,8*2-0,425+3,8*2-0,425+sqrt(0,425*2+0,425*2)+0,55*2*2-0,9*2)*1,12-0,8*(1,12-0,78)*6		15,56117				
		404 LOŽNICE DĚTI : (1,4+0,9+1,529+1,226+0,55+0,12+0,9+0,12+0,55+1,11+1,586+0,07+0,55+0,9+0,55+0,07+5,9+0,9+2,4+6,45-0,9*2-1*2)*1,12		26,85872				
		407 CHODBA : ((5,9+0,4+3,85+0,1)*2-1,45-0,9-1-1,34-0,1-0,1-0,9)*1,12		16,47520				
		Konec provozního součtu						
		240,06975*0,02		4,80140				
		N4 :						
		Začátek provozního součtu						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav :						
		104 JÍDELNA : ((0,53+5,815+0,49+3,655)*2-1,44-0,9-1,5-1,33-0,075*2)*1,25-1,25*(1,52-0,8)		18,67500				
		105 JÍDELNA : (0,15+2,082-0,15+3,609+5,108-1,55+3,985-0,15+0,885-0,15+0,485-0,2+1,15-0,15*2+1,13-0,15*2+0,655-0,15)*1,52		24,75928				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav :						
		202 CHODBA : ((5,805+3,7)*2-1,2*3-1,6*3-1,61)*1,2		10,80000				
		203a KANCELÁŘ : ((2,67+6,3+0,5)*2-1,6-0,88-0,6-0,905-0,5)*1,12		16,18960				
		204 TRÍDA + HERNA : (5,529+6,3+3,489+1,16+1,333+1,366-1,6*2*2)*1,3		16,61010				
		205 TRÍDA + HERNA : (3,776*2-0,655+3,8*2-0,72+sqrt(0,655*2+0,72*2)-1,6*5)*1,3		8,77546				
		206 TRÍDA + HERNA : (2,191+1,34+0,283+3,503+0,844+1,35+6,02+6,302+10,68-1,6*7)*1,52		32,39576				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav :						
		302 CHODBA : ((5,9+3,71)*2-1,6*5-1,1*2)*2,23		20,11460				
		303 TRÍDA + HERNA : (0,64+8,56+6,3+0,715+1,34+1,34+1,085+3,481+0,952+0,64+1,82+1,08-1,6*5-1,75-1,82)*1,54		25,22982				
		304 TRÍDA + HERNA : (3,8*2-0,655+3,8*2-0,72+sqrt(0,655*2+0,72*2)-1,6*3-1,82+1,3)*1,3		12,32186				
		305 TRÍDA + HERNA : (2,345+1,05+0,434+3,476+0,746+1,34+6,11+6,3+10,64-1,6*6-1,3)*1,54		33,17314				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 05 - půdorys 4NP bourání + nový stav :						
		402 HERNA : (6,35+0,4*2+6,024+3,552+1,312+0,9+1,64-1-0,9*2)*1,12		19,91136				
		403 KANCELÁŘ : (3,8*2-0,425+3,8*2-0,425+sqrt(0,425*2+0,425*2)+0,55*2*2-0,9*2)*1,12-0,8*(1,12-0,78)*6		15,56117				
		404 LOŽNICE DĚTI : (1,4+0,9+1,529+1,226+0,55+0,12+0,9+0,12+0,55+1,11+1,586+0,07+0,55+0,9+0,55+0,07+5,9+0,9+2,4+6,45-0,9*2-1*2)*1,12		26,85872				
		407 CHODBA : ((5,9+0,4+3,85+0,1)*2-1,45-0,9-1-1,34-0,1-0,1-0,9)*1,12		16,47520				
		Konec provozního součtu						
		297,85108*0,01		2,97851				
		N15 :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav :						
		Začátek provozního součtu						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2317	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Vlničká 1/440, pobočka Trojická 18/397
O:	01	MŠ Trojická
R:	2317.01.A1	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Trojická

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		108 SCHODIŠTĚ : 1		1,00000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav :						
		203a KANCELÁŘ : 1		1,00000				
		203b SKLAD : 1		1,00000				
		208b SKLAD : 1		1,00000				
		209 SCHODIŠTĚ : 1		1,00000				
		210 UMYVÁRNA : 1		1,00000				
		211 WC UČITELŮ : 1		1,00000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav :						
		308 SCHODIŠTĚ : 1		1,00000				
		309 UMYVÁRNA : 1		1,00000				
		310 WC UČITELŮ : 1		1,00000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 05 - půdorys 4NP bourání + nový stav :						
		402 HERNA : 1		1,00000				
		403 KANCELÁŘ : 1		1,00000				
		404 LOŽNICE DĚTI : 1		1,00000				
		405 SCHODIŠTĚ : 1		1,00000				
		407 CHODBA : 1		1,00000				
		408 UMYVÁRNA + WC DĚTI : 1		1,00000				
		Konec provozního součtu						
		16*0,8*0,3*0,02		0,07680				
		N15 :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav :						
		Začátek provozního součtu						
		102 ŠATNA : 1		1,00000				
		103 ŠATNA : 1		1,00000				
		106 KUCHYNĚ : 1		1,00000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav :						
		202 CHODBA : 1		1,00000				
		204 TRÍDA + HERNA : 1		1,00000				
		206 TRÍDA + HERNA : 1		1,00000				
		207 UMYVÁRNA + WC DĚTI : 1		1,00000				
		Konec provozního součtu						
		7*1,6*0,6*0,02		0,13440				
		N8 :						
		tabulka PSV : (10,8+3,5+5,6+8,55)*0,05		1,42250				
		N8a :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 02 - půdorys 1NP bourání + nový stav :						
		104 JÍDELNA : 1*0,08		0,08000				
		NP4 :						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav :						
		203b SKLAD : ((2,67+0,35+6,3)*2-0,125-0,9-0,125)*0,001		0,01749				
		NP1 :						
		Začátek provozního součtu						
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 03 - půdorys 2NP bourání + nový stav :						
		203a KANCELÁŘ : 17,83		17,83000				
		204 TRÍDA + HERNA : 32,23		32,23000				
		205 TRÍDA + HERNA : 14,55		14,55000				
		206 TRÍDA + HERNA : 64,24		64,24000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 04 - půdorys 3NP bourání + nový stav :						
		303 TRÍDA + HERNA : 51,48		51,48000				
		304 TRÍDA + HERNA : 14,78		14,78000				
		305 TRÍDA + HERNA : 60,01		60,01000				
		číslo výkresu 2335 D.1.1b 05 - půdorys 4NP bourání + nový stav :						
		403 KANCELÁŘ : 14,98		14,98000				
		Konec provozního součtu						
		270,1*50/100*0,021		2,83605				
		NP3 :						
		402 HERNA : 51,53*0,021		1,08213				
		404 LOŽNICE DĚTI : 88,79*0,021		1,86459				
		407 CHODBA : 23,25*0,021		0,48825				
		Mezisoučet		18,12070				
		za dalších 5 km (celkem do 15 km : 18,1207		18,12070				

226	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	31,33417	1 235,00	38 697,70	801-3	RTS 24/ I
-----	--------------	---	---	----------	----------	-----------	-------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2317	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Viničká 1/440, pobočka Trojická 18/397
O:	01	MŠ Trojická
R:	2317.01.A1	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Trojická

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
227	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	235,00629	384,00	90 242,42	801-3	RTS 24/ I
228	979011221R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží pod základním podlažím	t	15,66709	953,00	14 930,74	801-3	RTS 24/ I
229	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.	t	156,67086	640,00	100 269,35	800-2	RTS 24/ I
230	979087392R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti vybouraných hmot, nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	313,34172	345,00	108 102,89	800-2	RTS 24/ I
231	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	156,67086	22,00	3 446,76	800-6	RTS 24/ I
Díl: VN		Vedlejší náklady	702 799,21					
232	005121018R	Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 926 až 928 Vybudování zpevněných ploch pro skladování materiálu, doprava a osazení kontejnerů nebo ohrazení pro skladování materiálu. Úprava ploch pro osazení objektů sociálního zařízení Doprava a osazení mobilních buněk sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny. Přizpůsobení prostor zadavatele pro tyto účely.	Soubor	1,00000	72 000,00	72 000,00		RTS 24/ I
233	005121028R	Provoz zařízení staveniště pro JKSO 926 až 928 Opatření nebo pronájem skladovacích kontejnerů, nebo ohrazení. Opatření a údržba nebo pronájem sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny. Spotřeba vody a elektrické energie pro potřebu sociálních zařízení Úklid v prostorách sociálního zařízení.	Soubor	1,00000	94 000,00	94 000,00		RTS 24/ I
234	005121038R	Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 926 až 928 Odvoz kontejnerů a ohrazení pro skladování a uvedení zpevněných ploch pro skladování do původního stavu. Odvoz mobilních buněk sociálního zařízení, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých.	Soubor	1,00000	44 600,00	44 600,00		RTS 24/ I
235	005123015T	Ztížené výrobní podmínky	Soubor	1,00000	276 420,00	276 420,00		Vlastní
236	005124010R	Koordináční činnost Koordinační stavebních a technologických dodávek stavby.	Soubor	1,00000	215 779,21	215 779,21		RTS 24/ I
Díl: ON		Ostatní náklady	315 500,00					
237	00411 R	Přípravné a průzkumné služby či práce Náklady dodavatele vyplývající z povinností dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Vzorkování materiálů a povrchů - Předkládání vzorků materiálů a výrobků určených pro osazení či zabudování do stavby objednateli a projektantovi k odsouhlasení viz SoD	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00		RTS 24/ I
238	004111010R	Průzkumné práce Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto průzkumy nejsou v dostatečném rozsahu součástí projektové dokumentace. Jedná se o stavební průzkum – umělecko historický - restaurátorský průzkum a záměr na opravu ozdobných omítek stropů	Soubor	1,00000	42 000,00	42 000,00		RTS 24/ I
239	004111020R	Vypracování projektové dokumentace Náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatel - požadavek na paspartizaci vnitřních prtor objektu před a po provedení stavebních prací	Soubor	1,00000	45 000,00	45 000,00		RTS 24/ I
240	005211010R	Předání a převzetí staveniště Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.	Soubor	1,00000	8 500,00	8 500,00		RTS 24/ I
241	005211030R	Dočasná dopravní opatření Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.	Soubor	1,00000	22 000,00	22 000,00		RTS 24/ I
242	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).	Soubor	1,00000	40 000,00	40 000,00		RTS 24/ I
243	00523 R	Zkoušky a revize Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatel a které jsou pro provedení díla nezbytné.	Soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00		RTS 24/ I
244	00524 R	Předání a převzetí díla Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.	Soubor	1,00000	8 500,00	8 500,00		RTS 24/ I
245	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.	Soubor	1,00000	52 000,00	52 000,00		RTS 24/ I
246	005281010R	Propagace Náklady na informační tabule a vyznačení stavby, viz SOD	Soubor	1,00000	12 500,00	12 500,00		RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2317	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Vlničká 1/440, pobočka Trojická 18/397
O:	01	MŠ Trojická
R:	2317.01.A1	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení MŠ Trojická

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem						13 957 611,50		

JKSO:

928.1 Opravy a údržba objektů pozemního stavitelství
m3 rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

SO 01 - MŠ Trojická

D.1.4.7. Elektroinstalace

Položka	Počet MJ	MJ	Materiál/MJ	Práce/MJ	Celkem
Kabeláž					
CYKY-J 4x25	15	m	384,48 Kč	55,85 Kč	6 604,95 Kč
CYKY-J 5x25	20	m	489,24 Kč	55,85 Kč	10 901,80 Kč
CYKY-J 5x6	120	m	133,89 Kč	47,32 Kč	21 745,20 Kč
CYKY-J 5x2,5	20	m	52,87 Kč	45,95 Kč	1 976,40 Kč
CYKY-J 3x2,5	2050	m	28,97 Kč	30,20 Kč	121 298,50 Kč
CYKY-J 3x1,5	1950	m	19,85 Kč	32,17 Kč	101 439,00 Kč
CYKY-O 2x1,5	50	m	15,24 Kč	30,50 Kč	2 287,00 Kč
CYA16	20	m	70,68 Kč	30,50 Kč	2 023,60 Kč
CYA6	150	m	25,39 Kč	19,98 Kč	6 805,50 Kč
UTP kat.6, LSOH	5200	m	18,23 Kč	19,49 Kč	196 144,00 Kč
SYKFY 2x2x0,5	100	m	31,79 Kč	24,49 Kč	5 628,00 Kč
FTP kat.5E	1300	m	15,69 Kč	24,49 Kč	52 234,00 Kč
Chránička s nízkou mechanickou odolnost, průměr 40	150	m	31,28 Kč	47,21 Kč	11 773,50 Kč
Chránička s nízkou mechanickou odolnost, průměr 25	400	m	18,24 Kč	36,67 Kč	21 964,00 Kč
Silnoproudá elektroinstalace					
El.otvárač 12VDC, nízkoodběrový, vč.zadlabání	3	ks	1 564,90 Kč	908,20 Kč	7 419,30 Kč
Krabice pod omítku, jednonásobná, do zdiva	39	ks	22,18 Kč	79,68 Kč	3 972,54 Kč
Krabice pod omítku, dvojnásobná, do zdiva	61	ks	43,93 Kč	90,00 Kč	8 169,73 Kč
Krabice pod omítku, trojnásobná, do zdiva	25	ks	68,28 Kč	110,30 Kč	4 464,50 Kč
Krabice pod omítku, čtyřnásobná, do zdiva	5	ks	30,54 Kč	122,88 Kč	767,10 Kč
Krabice pod omítku, pětínásobná, do zdiva	6	ks	115,64 Kč	155,34 Kč	1 625,88 Kč
Rámeček jednonásobný, bílý	39	ks	28,10 Kč	5,22 Kč	1 299,48 Kč
Rámeček dvojnásobný, bílý	61	ks	53,90 Kč	5,22 Kč	3 606,32 Kč
Rámeček trojnásobný, bílý	25	ks	78,80 Kč	5,22 Kč	2 100,50 Kč
Rámeček čtyřnásobný, bílý	5	ks	102,42 Kč	5,22 Kč	538,20 Kč
Rámeček pětínásobný, bílý	6	ks	129,60 Kč	5,22 Kč	808,92 Kč
Tlačítko, řaz.1/0, bílá klapka	11	ks	235,10 Kč	90,10 Kč	3 577,20 Kč
Vypínač, řaz.1, bílá klapka	18	ks	204,14 Kč	84,40 Kč	5 193,72 Kč
Vypínač, řaz.6, bílá klapka	48	ks	205,00 Kč	92,87 Kč	14 297,76 Kč
Vypínač, řaz.7, bílá klapka	6	ks	243,91 Kč	93,99 Kč	2 027,40 Kč
Zásuvka 230V, 2P+PE, bílá	181	ks	218,00 Kč	119,81 Kč	61 143,61 Kč
Zásuvka povrchová, IP44, 2P+PE	13	ks	249,27 Kč	186,40 Kč	5 663,71 Kč
Vypínač, řaz.1, povrchový, IP44	5	ks	268,90 Kč	175,30 Kč	2 221,00 Kč
Vypínač, řaz.6, povrchový, IP44	2	ks	268,90 Kč	175,30 Kč	888,40 Kč
Vypínač, řaz.7, povrchový, IP44	1	ks	288,40 Kč	194,10 Kč	482,50 Kč
Tlaítiko 1/0, povrchové, IP44	1	ks	259,42 Kč	178,90 Kč	438,32 Kč
Zásuvka povrchová, 3 fázová, 5 pólová, 16A	1	ks	487,23 Kč	282,70 Kč	769,93 Kč
Zásuvka povrchová, 3 fázová, 5 pólová, 32A	1	ks	569,93 Kč	282,70 Kč	852,63 Kč
Povrchová kombinace zásuvka+vypínač řaz.1, IP44	4	ks	522,87 Kč	363,00 Kč	3 543,48 Kč
Povrchová kombinace zásuvka+vypínač řaz.6, IP44	1	ks	522,87 Kč	363,00 Kč	885,87 Kč
Rozvaděč RH, provedení EI30-DP1-S - spec.dle výkresu D.1.4.7.b.05	1	kpl	50 614,00 Kč	6 150,00 Kč	56 764,00 Kč
Doplnění rozvaděče RK - spec. Dle výkresu D.1.4.7.b.06	1	kpl	14 292,40 Kč	4 020,00 Kč	18 312,40 Kč
Rozvaděč R1, spec.dle výkresu D.1.4.7.b.07	1	kpl	84 665,40 Kč	10 259,00 Kč	94 924,40 Kč
Rozvaděč R2, spec.dle výkresu D.1.4.7.b.08	1	kpl	30 505,00 Kč	4 362,00 Kč	34 867,00 Kč
Rozvaděč R3, spec.dle výkresu D.1.4.7.b.09	1	kpl	26 335,00 Kč	4 362,00 Kč	30 697,00 Kč
Rozvaděč R4, spec.dle výkresu D.1.4.7.b.10	1	kpl	26 335,00 Kč	4 362,00 Kč	30 697,00 Kč
Elektroměrový rozvaděč, třífázový, pod omítku, EI30-DP1-S, jistič 3x50A, 10kA, char.B, jednotarifní, dle PREdistribuce a.s.	1	ks	51 490,00 Kč	6 350,00 Kč	57 840,00 Kč
Demontáž stávající elektroinstalace a ostatních nefunkčních rozvodů v dotčených místnostech	160	hod		125,44 Kč	20 070,00 Kč

Položka	Počet MJ	MJ	Materiál/MJ	Práce/MJ	Celkem
Slaboproudá elektroinstalace					
Datová zásuvka, do rámečku, vč.masky a 2 konektorů RJ-45 kat.6	24	ks	502,98 Kč	257,17 Kč	18 243,60 Kč
Datový rack, 42U, rack 42U, 19", hl.600, perforované boky	1	ks	26 565,40 Kč	4 050,00 Kč	30 615,40 Kč
Patchpanel, 48 portů, osazený, kat.6	2	ks	7 262,14 Kč	3 700,00 Kč	21 924,28 Kč
UTP patchkabel, kat.6, 0,5 m, šedý	80	ks	119,35 Kč	10,50 Kč	10 388,00 Kč
Switch, managed, 48 portů, 1Gbps, PoE IEEE802.3af	2	ks	41 168,20 Kč	3 055,00 Kč	88 446,40 Kč
NVR, min.6x LAN + 1x WAN, PoE+, vč.HDD 1TB	1	ks	13 569,25 Kč	2 667,44 Kč	16 236,69 Kč
Kamera, provedení IP DOME, 4Mpix, IR přísvit, PoE+	5	ks	8 031,30 Kč	1 268,99 Kč	46 501,45 Kč
Analogová ústředna pro 3 účastníky, 1xFXS, 3xFXO, montáž do racku	1	ks	13 125,50 Kč	4 560,00 Kč	17 685,50 Kč
Telefonní zásuvka analogová, RJ-11	3	ks	478,68 Kč	152,24 Kč	1 892,76 Kč
Access point, 2,4GHz + 5 GHz, napájení IEEE802.3af/at	6	ks	6 892,35 Kč	899,70 Kč	46 752,30 Kč
Access commander box pro EKV, vč.licenci pro připojení 14 zařízení	1	ks	26 569,40 Kč	4 665,00 Kč	31 234,40 Kč
Handsfree videojedenotka pro připojení k EKV, napájení IEEE802.3af	11	ks	9 368,30 Kč	884,43 Kč	112 780,03 Kč
Čtečka karet vč.krabice a rámečku, 125kHz + 13,56 MHz, zapuštěná montáž (+relé na otvírač) (DT3)	1	ks	21 890,00 Kč	1 318,70 Kč	23 208,70 Kč
Dveřní tablo vč. krabice a rámečku, vč.hlavní jednotky - video (+relé na otvírač), dotykového displeje a čtečky karet 125kHz a 13,56 MHz, zapuštěná montáž (DT1, DT2)	2	ks	45 569,40 Kč	4 180,00 Kč	99 498,80 Kč
Ústředna PZTS s LAN a rádiovým modulem, 2x připojení sběrnice, vč.akumulátoru 18Ah vč.programování	1	ks	22 350,80 Kč	305,21 Kč	22 656,01 Kč
Klávesnice PZTS, sběrníkový přístupový modul	1	ks	5 045,60 Kč	545,00 Kč	5 590,60 Kč
Sběrníkový PIR detektor pohybu, nástěnný	18	ks	1 212,80 Kč	368,00 Kč	28 454,40 Kč
Sběrníkový magnetický detektor otevření	1	ks	532,28 Kč	310,40 Kč	842,68 Kč
Sběrníkový kombinovaný detektor kouře a teplot se sirénkou	51	ks	1 478,98 Kč	345,60 Kč	93 053,58 Kč
Svítlidla					
Svítlidlo nástěnné/stropní, 3600 lm, 2700 K, LED (A)	17	ks	1 539,22 Kč	410,00 Kč	33 136,74 Kč
Svítlidlo nástěnné/stropní, 3600 lm, 2700 K, LED, nouzový modul 1h (B)	28	ks	3 879,42 Kč	410,00 Kč	120 103,76 Kč
Svítlidlo stropní, přisazené, liniové, LED, 4000K, 6200 lm, 57W (C)	38	ks	1 595,24 Kč	410,00 Kč	76 199,12 Kč
Svítlidlo stropní, přisazené, kruhové, 4000 K, 3900 lm, 34W (D)	1	ks	1 364,90 Kč	410,00 Kč	1 774,90 Kč
Svítlidlo stropní, přisazené, kruhové, 4000 K, 4000 lm, 26W (E)	1	ks	2 262,49 Kč	410,00 Kč	2 672,49 Kč
Svítlidlo průmyslové, s mřížkou, žárovka E27, IP44 (F)	20	ks	370,23 Kč	410,00 Kč	15 604,60 Kč
Svítlidlo nástěnné, venkovní, IP65, 1350 lm s PIR čidlem (G)	3	ks	1 478,00 Kč	410,00 Kč	5 664,00 Kč
Svítlidlo nástěnné, designové, IP44, žárovka E27 s PIR čidlem (H)	2	ks	1 299,00 Kč	410,00 Kč	3 418,00 Kč
Svítlidlo stropní, přisazené, kruhové, 3000 K, 2900 lm, 27W, LED (I)	1	ks	1 293,84 Kč	410,00 Kč	1 703,84 Kč
Svítlidlo nástěnné, nouzové, 1W, 1h, s piktogramem ve směru úniku, LED (J)	30	ks	762,98 Kč	410,00 Kč	35 189,40 Kč
Svítlidlo stropní, 3700 lm, , LED, 4000 K, LED, slim - výška < 25mm (K)	32	ks	904,70 Kč	410,00 Kč	42 070,40 Kč
Přepojení stávajícího svítidla na novou kabeláž	64	ks		599,40 Kč	38 361,60 Kč
Ostatní					
Svítlidlo stropní, přisazené, liniové, LED, 4000K, 6200 lm, 57W (C) dodávka a montáž svítidel při zjištění nevyhovujícího osvětlení ve stávajících učebnách/hernách vč.připojení, čerpáno jen se souhlasem investora	64	ks	1 485,00 Kč	320,00 Kč	115 520,00 Kč
Přípomocné práce při provádění nových rozvodů	180	hod		295,00 Kč	53 100,00 Kč
Drobný montážní materiál (sádra, šrouby univerzální, podložky, matice, hřebíky, vruty, hmoždinky, příchytky, atd - komplet)	1	ks	187 997,79 Kč		187 997,79 Kč
Celkem bez DPH					2 492 277,47 Kč



REKAPITULACE CENY

Popis položky	Cena v Kč		
	bez DPH	DPH	včetně DPH
Celková cena za předmět veřejné zakázky celkem	13.957.611,50	2.931.098,42	16.888.709,92



PŘÍLOHA ČÍSLO II SMLOUVY O DÍLO ČÍSLO S180/2025/0137/OIV
HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK

Zhotovitel jako účastník dokládá jako součást své nabídky harmonogram postupu prací v minimálním časovém členění na dny, a to samostatný pro každou z částí díla.



HARMONOGRAM

"MŠ Viničná 1, pobočka Trojická 18 - rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení"

Celková doba realizace: 180 dní

[illegible][illegible]

V Praze dne 8.5.2025



PŘÍLOHA ČÍSLO III SMLOUVY O DÍLO ČÍSLO S180/2025/0137/OIV DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ DROBNÝCH ZMĚN A ZMĚNOVÝ LIST

Dohoda

o jednotném postupu při odsouhlasování drobných změn předmětu díla

MŠ Viničná 1, pobočka Trojická 18 - rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení

Úvodní ustanovení.

Dohoda vychází z ustanovení odstavce 1.8.1., 1.8.3. a 4.4. této smlouvy a řeší organizační zajištění, uplatnění, projednání a odsouhlasení drobných změn stavby, které jsou specifikovány v odstavci 1.8.1. této smlouvy. Postup smluvních stran podle této dohody umožní ucelenou a jednotnou evidenci všech změn předmětu díla a jejich případných dopadů do termínů realizace díla.

Pro účely této dohody se ZMĚNOU dále rozumí změny specifikované v odstavci 1.8.1. této smlouvy:

- pokud změnou dojde k zúžení díla a ke snížení ceny díla (méněpráce);
- pokud změna nebude mít vliv na cenu díla;
- pokud změna bude povahy nepředvídaných prací při realizaci díla;
- pokud si Objednatel výslovně objedná provedení víceprací

Článek I.

ZMĚNA bude předložena neodkladně po zjištění její nutnosti a to písemně - zápisem do stavebního deníku, případně do deníku změn. Zápis bude obsahovat popis změny (tj. v návaznosti na použité materiály, změny dílčích technických řešení, úpravy a dodatky projektového řešení apod.). Na základě zápisu v deníku změn Zhotovitel neodkladně vyvolá jednání o změně.

Článek II.

Na základě zápisu a projednání změny zpracuje Zhotovitel Změnový list podle přílohy této dohody a doloží ho položkovým rozpočtem ZMĚNY (pokud jde o změnu vedoucí ke změně předmětu díla nebo ceny díla). Změnový list bude odsouhlasen a podepsán Technickým dozorem stavebníka, Projektantem a osobou oprávněnou jednat ve věcech technických za Zhotovitele.

Takto připravený změnový list bude předložen zřizovateli Objednatele ke schválení a k provedení zadávacího řízení podle zákona o veřejných zakázkách. Po schválení zřizovatelem Objednatele a po provedení zadávacího řízení bude změnový list předložen k podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

Článek III.

K projednání změny předmětu díla jsou zmocněni:

za Objednatele: Ing. arch. Jan Schneedörfler

za Zhotovitele: Vladimír Augusta

stavbyvedoucí

za Projektanta: PLÁN PLUS, s.r.o.

autorský dozor projektanta

Zhotovitel při projednání změny předkládá a zaručuje:

- Předkládá technický popis změny a odůvodnění její nezbytnosti, pokud byla změna vyvolaná v důsledku nepředvídatelných skutečností, které nebyly řešeny v PROJEKTU;
- Předkládá technický popis změny, pokud se jedná o změnu vyžádanou Objednatelem;
- Zaručuje, že technické řešení změny bylo projednáno s Projektantem;
- Zaručuje, že ROZPOČET změny je zpracován v souladu s touto smlouvou;
- Odstraňuje nedostatky a předkládá upravené návrhy řešení změny podle připomínek Projektanta a TDS.

Projektant při projednání změny prověřuje:

- Prověřuje, zda změna byla vyvolaná v důsledku nepředvídatelných skutečností, které nebyly řešeny v PROJEKTU (pokud se nejedná o změnu vyžádanou Objednatelem) a ověřuje nezbytnost provedení změny vzhledem k PROJEKTU a situaci na stavbě při realizaci díla;
- Prověřuje a potvrzuje správnost technického řešení změny a jeho soulad s PROJEKTEM;



- Prověřuje a potvrzuje správnost nasazení položek ROZPOČTU změny.

TDS při projednání změny prověřuje:

- Prověřuje správnost nasazení jednotkových cen, správnost výpočtu ceny změny v ROZPOČTU změny;
- Na základě stanoviska Projektanta ověřuje nezbytnost provedení změny.

Ke schválení změny předmětu díla jsou zmocněni:

za Objednatele:	Jan Korseska	starosta
za Zhotovitele:	Vladimír Augusta	jednatel společnosti

Objednatel schválením změny ověřuje:

- Potvrzuje, že změna byla vyvolána v důsledku nepředvídatelných skutečností, které nebyly řešeny v PROJEKTU, případně, že se jedná o změnu vyžádanou Objednatelem;
- Potvrzuje, že ROZPOČET změny odpovídá projektové dokumentaci změny a výkazu výměr, který zpracoval (pokud změna vyžadovala projekční zpracování);
- Dává souhlas s provedením změny za cenových podmínek uvedených v ROZPOČTU změny.

Zhotovitel schválením změny ověřuje:

- Provedení schválené změny za cenových podmínek uvedených v ROZPOČTU změny a v termínech uvedených ve změnovém listu.

Změny, které mají dopad do zvýšení ceny, podléhají též schválení zřizovatele Objednatele a postupu podle zákona o veřejných zakázkách.

článek IV.

ZMĚNA je schválena, pokud je změnový list podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Schválená ZMĚNA musí být zahrnuta jako změna předmětu díla ve smlouvě o dílo, a to formou dodatku smlouvy o dílo, následně může být Zhotovitelem realizována a fakturována vždy samostatnou fakturou doloženou položkovým soupisem provedených prací.

článek V.

O schválených ZMĚNÁCH (změnových listech) vede zástupce Objednatele evidenci v podobě tabulky, která je přílohou této dohody. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude konečná tabulka evidence změn, ve které budou uvedeny všechny schválené ZMĚNY. Na základě tabulky konečné evidence změn bude vyčíslena celková cena, za kterou bylo dílo realizováno.

článek VI.

Nedílnou součástí přílohy č. III. této smlouvy jsou tyto dílčí přílohy:

Příloha č. III.1. - PROTOKOL O ZMĚNĚ DÍLA - VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU.

V Praze dne

Jan
Korseska

Digitálně podepsal
Jan Korseska
Datum: 2025.07.15
10:58:24 +02'00'

za Objednatele

Jan Korseska
starosta MČ Praha 2

V Praze dne

Vladimír
Augusta

Digitally signed by Vladimír
Augusta
DN: c=CZ, cn=Vladimír Augusta,
sn=Augusta, givenName=Vladimír,
serialNumber=P332131
Date: 2025.07.14 18:38:56 +02'00'

za Zhotovitele

Vladimír Augusta
jednatel AG-REAL s.r.o



Příloha č. III.

Protokol o změně díla

změnový list číslo

Předmět díla:	MŠ Viničná 1, pobočka Trojická 18 - rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení		
Objekt:			
Objednatel:	Městská část Praha 2		
Zhotovitel:	AG-REAL s.r.o.		
TDS:			
Projektant:	PLÁN PLUS, s.r.o.		
Popis změny:			
Odůvodnění změny:			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. (4) Zákona	
		§ 222 odst. (5) Zákona	
		§ 222 odst. (6) Zákona	
		§ 222 odst. (7) Zákona	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení			
jiné			
údaje o ceně složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		
	Výše DPH	sazba:	
	náklady na změnu vč. DPH		
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum
	TDI:		podpis
	Projektant:		
	Objednatel:		
přílohy	Přílohy:		