

Níže psaného dne, měsíce a roku

Statutární město Karlovy Vary

se sídlem: Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ 360 01

IČO: 002 54 657

DIČ: CZ00254657

bankovní spojení: č. ú.: [redacted] vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary,
zastoupené ve věcech smluvních: **Ing. Rostislavem Matyášem**, vedoucím odboru majetku města
zastoupené ve věcech technických: Natašou Kubatschovou, technikem odboru majetku města

na straně jedné (dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

VODOTOP group Karlovy Vary s.r.o.

Sídlo: Kpt. Jaroše 293/10, Dvory, 360 06 Karlovy

IČ: 26383683

DIČ: CZ26383683

Zástupce pověřený jednáním ve věcech Tomáš Vítek, jednatel

a) smluvních: **Tomáš Vítek, jednatel**

b) technických: Tomáš Vítek, jednatel

Tel/Fax: [redacted]

E-mail: vodotopiscali.cz

Bankovní spojení : [redacted] vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

na straně druhé (dále jen „**zhotovitel**“)

uzavřeli podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

SMLOUVU O DÍLO

č. 39-62854/2025

(dále jen „Smlouva“)

2025

VZHLEDEM K TOMU, ŽE :

- A) Zhotovitel je držitelem živnostenského oprávnění : „Vodoinstalatérství, topenářství služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ (příloha č. 1 smlouvy) a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy; a

Zhotovitel je určen pro realizaci zakázky „Výměna stoupacích rozvodů kanalizace a pitné vody ZŠ Konečná Karlovy Vary, Konečná 917-25“; a

- B) Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést ve stanovené době a ve sjednané kvalitě a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy v čase a kvalitě stanovených touto smlouvou; a

dohodli se účastníci na uzavření této

SMLOUVY O DÍLO

Článek I. Předmět smlouvy

- 1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo specifikované v čl. II. níže této smlouvy a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.
- 1.2. Zhotovitel splní povinnost založenou touto smlouvou tím, že řádně a včas provede dílo dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající ze závazných norem, právních předpisů a nabídky zhotovitele.
- 1.3. Za řádné provedení díla bude považováno pouze dokončené dílo, které funkčně nebo esteticky nebrání, ani podstatným způsobem neomezuje užívání díla objednatelem a dalšími osobami. Odchylně od ust. § 2628 občanského zákoníku se sjednává, že objednatel má právo odmítnout převzetí díla i pro jakékoli vady, které narušují funkčnost nebo estetický dojem prostor s přihlédnutím k jejich účelu

Článek II. Specifikace díla

- 2.1. Určení díla:

- 2.1.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo (stavbu):

„Výměna stoupacích rozvodů kanalizace a pitné vody ZŠ Konečná Karlovy Vary, Konečná 917-25“

Předmětem díla je oprava vnitřní svodné kanalizace a vnitřních rozvodů pitné vody

v technických podlažích objektu ZŠ Konečná, Karlovy Vary, Konečná 917/25, v souladu s Technickou zprávou Ing. Milana Snopka z 11/2022, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

Zhotovitel provede dílo v rozsahu a za podmínek dle této smlouvy, jinak samostatně a s plnou odborností.

- 2.2.** Práce provede zhotovitel podle:
- a) Dokumentace a její úpravy, odsouhlasené zhotovitelem jako podklad pro stanovení množství, jakosti a ceny díla (Příloha č. 2) a specifikace rozsahu díla (oceněný soupis prací – výkaz výměr), který je rozepsán v příloze č.3 této smlouvy
 - b) podmínek uvedených v zápise o předání staveniště, (dále jen „**dokumentace k dílu**“).
- 2.3.** Do předmětu plnění dále patří:
- a) provedení všech zkoušek a revizí sjednaných v této smlouvě, předepsaných obecně platnými předpisy či projektovou dokumentací,
 - b) dodání dokumentace skutečného provedení díla v termínu předání dokončeného díla,
 - c) zpracování a předání dokumentace týkající se údržby hotového díla (zejm. spolupráce při sestavování provozních řádů a provozních předpisů, režimů údržby a preventivních prohlídek jednotlivých zařízení, návodů k obsluze, záručních listů apod.) (dále jen „provozní dokumentace“) nejpozději v době předání díla;
 - d) smluvní zajištění potřebného zdroje vody, el. energie pro provádění díla vč. úhrady poplatků a nákladů za tyto zdroje,
 - e) uvedení pozemků dotčených výstavbou do původního stavu resp. do stavu předepsaného projektem.
- 2.4** Předmětem díla je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v dokumentaci k dílu, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl obdobného charakteru.
- 2.5.** Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s dokumentací k dílu, jakož i s veškerou další dokumentací poskytnutou mu Objednatelem v souvislosti se Smlouvou, porozuměl plně předmětu Díla a nepožaduje žádné doplnění dokumentace k dílu, kdy v ní nezjistil žádné podstatné nejasnosti ani závady. Zhotovitel dále prohlašuje, že je obeznámen s touto Smlouvou, skutečným stavem staveniště a vzal v úvahu veškeré souvislosti a omezení s tím související a má tak k dispozici veškeré informace potřebné pro vyhodnocení rizik, eventualit a dalších okolností, které by mohly ovlivnit rozsah Díla, jež má být provedeno podle Smlouvy, anebo cenu Díla. Zhotovitel deklaruje, že veškeré náklady Zhotovitele vyplývající ze Smlouvy, resp. potřebné k řádnému dokončení Díla, jsou zahrnuty ve sjednané ceně Díla.

Článek III. Změna díla (Vícepráce/méněpráce)

- 3.1.** Pokud některá dokumentace uvedená v čl. II., bodě 2.2. a) bude zhotovená či vydaná a odsouhlasená oběma smluvními stranami po uzavření a odlišně od ustanovení této smlouvy o dílo, smluvní strany se zavazují k úpravě příslušné části smlouvy písemnou dohodou.
- 3.2.** Objednatel nebo zhotovitel mohou písemně navrhnout jakékoliv změny díla - vícepráce nebo méněpráce (dále jen "změna díla") s tím, že jestliže to bude nutné, smluvní cena a doba dokončení díla se přiměřeně této změně díla vůči celému dílu upraví vzájemnou dohodou

smluvních stran v dodatku této smlouvy.

- 3.3.** Dodatečné zvýšení či snížení nákladů nebo smluvní ceny bude stanoveno kalkulací zhotovitele při použití jednotkových cen dle nabídky zhotovitele. Pokud nebudou tyto ceny v nabídce zhotovitele k dispozici, budou použity ceny podle ceníků stavebních a montážních prací společnosti ÚRS PRAHA, a.s., vydané pro příslušné čtvrtletí, ve kterém byly změny díla provedeny.
- 3.4.** "Vícepráce" jsou činnosti a/nebo dodávky dodatečně vyžádané objednatelem nebo činnosti a/nebo dodávky navržené dodatečně zhotovitelem a odsouhlasené objednatelem formou písemného dodatku ke smlouvě či formou stavebního příkazu. "Méněpráce" jsou činnosti a/nebo dodávky, které se nebudou na základě požadavku objednatele nebo dohody smluvních stran realizovat nebo které nebude nutno realizovat z rozsahu předmětu smlouvy při dosažení účelu této smlouvy.
- 3.5.** Veškeré vícepráce nebo méněpráce, či změny díla, které vzniknou při realizaci díla, budou předem a v nezbytně nutném rozsahu zhotovitelem zapsány do stavebního deníku. Zhotovitel bere na vědomí, že odsouhlasení víceprací/méněprací dle této smlouvy náleží do pravomoci Rady města Karlovy Vary, přičemž strany této smlouvy se zavazují vyčkat na rozhodnutí Rady města Karlovy Vary na rozhodnutí o schválení či odmítnutí navržených víceprací či méněprací.
- Po odsouhlasení objednatelem (Radou města Karlovy Vary) budou tyto zápisy podkladem pro vystavení dodatku smlouvy o dílo. Obdobně platí toto ustanovení pro případné méněpráce.
- 3.6.** Změny díla neměnicí výrazným způsobem rozsah či jiné podmínky díla, které se neodrazí na smluvní ceně či době dokončení díla, budou vyžádány objednatelem záznamem do stavebního deníku (dále jen "nepodstatné změny díla"). Tyto nepodstatné změny díla budou jednou čtvrtletně ode dne účinnosti této smlouvy shrnuty do dodatku k této smlouvě a podepsány oběma smluvními stranami.

Článek IV. Místo plnění

- 4.1.** Dílo bude provedeno, dokončeno, předáno a převzato na staveništi v ZŠ Konečná 917/25, 360 05, Karlovy Vary v rozsahu podle zadávací dokumentace, ostatní záležitosti budou plněny v sídle objednatele.
- 4.2.** Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a technickou dokumentací stavu místa provádění díla a staveniště a že nezjistil, ani podle stanovisek jím přízvaných odborně způsobilých osob, žádné překážky, které by zhotoviteli bránily v uzavření této smlouvy a/ nebo které by vedly k nemožnosti provedení díla dle této smlouvy.

Článek V. Doba plnění

5.1. Termíny zahájení a dokončení stavby, lhůty pro plnění:

Zahájení prací - plnění díla	následující den po nabytí účinnosti Smlouvy
Předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli	Od 07.07.2025
Předání dokumentace k dílu	ke dni podpisu této Smlouvy
Kompletní dokončení stavebních prací	Do 31.08.2025..

Předání a převzetí Díla Objednatel	Do 7 kalendářních dnů od dokončení stavebních prací
------------------------------------	---

- 5.2. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost zhotovitele ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl zhotovitel v prodlení s prováděním díla nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů zhotovitele.
- 5.3. Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby pro provedení díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho části takto prodlouženo.
- 5.4. Má-li zhotovitel za to, že nastala skutečnost předvídaná v čl. V, odst. 5.2 nebo 5.3 této smlouvy, je povinen neprodleně písemně informovat objednatele a zároveň tuto skutečnost zaznamenat do stavebního deníku, jinak se později nemůže této skutečnosti dovolávat. V takovém případě se smluvní strany zavazují vzniklou situaci bez zbytečného odkladu projednat a sepsat o výsledku projednání písemný protokol. V případě, že strany dojdou shodně k závěru, že taková skutečnost nastala a že brání řádnému provádění díla, sjednají zároveň postup řešení a dobu, která nebude považována za prodlení s prováděním díla ze strany zhotovitele.

Článek VI. Provádění díla, nebezpečí škody na věci, přechod vlastnického práva a další povinnosti zhotovitele

- 6.1. Zhotovitel zavede při zahájení na stavbě **stavební deník** o průběhu prací na stavbě a pro písemný styk objednatele a zhotovitele ve věcech provádění stavby. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon. Deník bude veden v originále se dvěma kopiemi, první kopii obdrží objednatel, druhou zhotovitel. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje oprávněná osoba zhotovitele dle čl. VI., bodu 6.6. v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Jen výjimečně tak může učinit následující den. Při denních záznamech nesmějí být vynechána volná místa. Originál stavebního deníku předá zhotovitel při převzetí díla objednateli. Deníky uschovává objednatel min. 5 let od odevzdání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen uložit druhou kopii denních záznamů odděleně od originálu, tak aby je měl k dispozici v případě ztráty originálu.
- 6.2. Pro odpověď druhé strany ve stavebním deníku se stanovuje lhůta 3 pracovních dnů, jinak se druhá strana dostane do prodlení. V případě nepřítomnosti stavebního dozoru doručí zhotovitel text zápisu písemně nebo e-mailem na adresu objednatele a doručení začne plynout třídní lhůta. Během pracovní doby musí být deník trvale přístupný.
- 6.3. Do stavebního deníku je dále oprávněn provádět potřebné zápisy stavební dozor objednatele, pracovník projektanta pověřený výkonem autorského dozoru, dále orgány státního stavebního dohledu a příp. jiné příslušné orgány státní správy.
- 6.4. Dohody vyjádřené podpisy zápisu ve stavebním deníku nelze považovat za změny či dodatky smlouvy o dílo - právoplatné jsou pouze řádné písemné změny a dodatky ke smlouvě potvrzené statutárními osobami uvedenými v čl. I. s podpisy na téže listině.
- 6.5. Povinnost zhotovitele vést stavební deník zaniká v den převzetí díla, popříp. v den, kdy objednatel písemně potvrdí odstranění případných vad a nedodělků z převzetí díla.
- 6.6. **Za objednatele** jsou oprávněné osoby k vyřizování běžných technických záležitostí provádění stavby (mimo oprávnění ke změnám smlouvy) tyto pracovníci:
Stavební dozor/oprávněná osoba objednatele - **Pavel Hudlický , tel. [redacted]**
Za zhotovitele jsou oprávněné osoby k vyřizování běžných technických záležitostí provádění

stavby (mimo oprávnění ke změnám smlouvy) tyto pracovníci :
Oprávněná osoba - **Tomáš Vítek, tel. [REDACTED]**

- 6.7.** Zhotovitel má v průběhu provádění díla na staveništi výhradní odpovědnost za:
- pořádek na staveništi, zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště;
 - zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uklizeném a uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;
 - zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro provádění díla, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s prováděním díla a za osazení případného dopravního značení;
 - provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy. Doklad o ekologické likvidaci odpadu bude zhotovitelem předán objednateli při předání díla.
- 6.8.** Pro kontrolu prací zhotovitele v průběhu prací před zakrytím a znepřístupněním v důsledku další stavební činnosti jsou určeny veškeré zakrývané práce. Kontrola bude provedena na základě písemné výzvy zhotovitele ve stavebním deníku min. tři pracovní dny předem. Ke kontrole, převzetí a povolení zakrytí výše uvedených prací je pověřen stavební dozor dle čl. VI., bodu 6.6.. Při kontrole zhotovitel rovněž předloží doklady od dotčených majitelů a správců podzemních inženýrských sítí a zařízení se souhlasem se zakrytím. Nevyzve-li zhotovitel stavební dozor objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Pokud se objednatel nedostaví na základě řádné výzvy a nevykoná kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele. Objednatel náklady v tomto případě nenese, pokud se dodatečnou kontrolou zjistí, že zakryté práce nebyly řádně provedeny.
- 6.9.** Pokud se stavební dozor přesvědčí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s tím, co bylo sjednáno nebo v rozporu s právními a technickými předpisy, může žádat na zhotoviteli odstranění takových vad vzniklých z nevhodného provádění a žádat řádné provádění díla a zhotovitel je povinen toto neprodleně nebo ve lhůtě stanovené dozorem učinit.
- 6.10.** Všechny věci dodané zhotovitelem k provedení díla musí splňovat minimálně požadavky českých technických norem (ČSN) a to i nezávazných (doporučených), které byly publikovány Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví či jeho předchůdcem. Dále věci dodané zhotovitelem k provedení díla, které podléhají podle právních předpisů procesu schvalování a certifikace (v souladu se zák.č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a s Nařízením vlády k provedení tohoto zákona), musí před jejich použitím úspěšně projít tímto procesem, tj. tyto věci musí být před jejich použitím schváleny či certifikovány či označeny schvalovací či certifikační značkou, pokud je tak stanoveno právním předpisem. Dále věci dodané zhotovitelem k provedení díla musí odpovídat ostatním českým právním předpisům a obecně používaným technickým zvyklostem. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivým.
- 6.11.** Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání a převzetí díla objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:
- díle a všech jeho částech, a

- b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání a převzetí díla jako celku, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.
- 6.12.** Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání a převzetí díla nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřených k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména:
- a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
 - b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
 - c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.
- 6.13.** Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které sám zhotovitel či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.
- 6.14.** Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabývat.

Článek VII. Splnění závazku zhotovitele

- 7.1.** Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad.
- 7.2.** Zhotovitel a objednatel dodrží tento postup pro ověření a prokázání, že práce zhotovitele byly včas a řádně provedeny:
- a) zhotovitel písemně oznámí objednateli 7 dní předem den, kdy řádně dokončí své práce a připraví je k převzetí a sdělí, jak bude předání probíhat,
 - b) objednatel svolá na oznámený den přijímací řízení a zahájí práce spojené s převzetím, zejména:
 - 1) ve zjištění kvality provedení v době předání a vad zjištěných v době předání při vynaložení odborné péče stavebního dozoru a kontrole příslušné předávané dokumentace k dílu, pokud je takové předání takové dokumentace stanoveno touto smlouvou či je v praxi obvyklé,
 - 2) v sepsání zápisu o předání a převzetí, v němž bude objednatelem potvrzeno, zda dokončenou stavbu (část stavby) přijímá s výhradami či bez výhrad a stanovisko zhotovitele.
- 7.3.** V případě, že se při přijímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které vykazuje vady, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených výchozími dokumenty, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud objednatel pro vady dílo nepřevzme, opakuje se přijímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku smlouvy.
- 7.4** Pokud budou zjištěny vady, bude zápis o předání obsahovat soupis zjištěných vad díla a vyjádření zhotovitele k vytčeným vadám. Pokud objednatel dílo s vadami převezme (což není povinen ve vztahu k článku I. odst. 1.3 a čl. VII, odst. 7.3 této smlouvy), budou v zápisu o předání uvedeny lhůty pro odstranění vad díla. V zápisu o předání bude obsaženo jednoznačné prohlášení objednatele, zda dílo přijímá či nikoli, a soupis příloh. Prohlášení objednatele o tom, že dílo přijímá, nezbujuje zhotovitele odpovědnosti za vady.

- 7.5. Skutečnost, že stavba je řádně provedená co do množství, jakosti i kompletnosti a je schopná trvalého užívání, prokazuje zhotovitel a je povinen předložit při přejímání díla potřebné doklady objednateli. Zhotovitel doloží před zahájením přejímacího řízení Objednateli zejména:
- a) dokumentaci skutečného provedení díla,
 - b) stavební deník k dílu,
 - c) veškerá osvědčení o zkouškách použitých materiálů,
 - d) doklady a revizní zprávy o zkouškách zařízení,
 - e) doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení a funkčnosti Díla,
 - f) doklad o ekologické likvidaci odpadu,
 - g) další doklady předvídané touto smlouvou či právními předpisy.
- Objednateli bude zhotovitelem předána rovněž fotodokumentace zachycující stěžejní fáze provádění díla.
- 7.6. Přejímací řízení bude uzavřeno písemným prohlášením objednatele o převzetí díla.
- 7.7. Strany této smlouvy se dohodly, že dílo může být po dohodě obou stran předáváno v průběhu stavby po dokončených etapách, o čemž bude činěn záznam ve stavebním deníku.

Článek VIII. Spolupůsobení objednatele

- 8.1. Objednatel nesmí bez předchozí dohody se zhotovitelem užívat stavební dílo, které mu nebylo odevzdáno a jím převzato.
- 8.2. Objednatel svolá min. 1.x 14 dnů kontrolní den. Zhotovitel je povinen vyslat na kontrolní den statutárního zástupce, příp. pověřeného pracovníka.
- 8.3. Objednatel předá zhotoviteli podklady pro plynulé pokračování díla takto:
Připojovací místa st. vody a elektro, plyn.
- 8.4. Objednatel prohlašuje, že nejpozději ke dni uzavření této smlouvy ohledně předmětu díla dle čl. II. této smlouvy bylo vydáno příslušným orgánem veřejné moci pravomocné správní rozhodnutí (či více rozhodnutí) podle příslušných právních předpisů, umožňující realizaci tohoto díla podle smlouvy zhotovitelem bez omezení.

Článek IX. Odpovědnost za vady

9.1. Záruka za jakost díla

- 9.1.1. Záruční doba je **60 měsíců** ode dne ukončení přejímacího řízení dokončeného díla, a ode dne převzetí odstraněných vad a nedodělků, pokud jde o záruku za odstraněné vady a nedodělky.
- 9.1.2. Záruční doba u dodávek a zařízení, které samy o sobě mají záruční dobu kratší než 60 měsíců, je sjednána dle záruky dodavatele těchto zařízení min. však 24 měsíců. V takovém případě je zhotovitel povinen předat objednateli příslušné záruční listy.

9.2. Odpovědnost za vady, uplatňování práv ze záruky za jakost či z vad díla

- 9.2.1. Za vady zjištěné při přejímacím řízení odpovídá zhotovitel a je povinen je odstranit ve lhůtách určených v zápise o předání a převzetí díla.
- 9.2.2. Zhotovitel je povinen v souladu s oznámením o vadě odstranit vadu či jinak poskytnout plnění zhotovitele podle pokynů v oznámení o vadě. Vady je zhotovitel povinen odstranit do 15-ti dnů, nebude-li v oznámení uvedena jiná rozumná lhůta nebo nedojde-li k dohodě o jiném termínu,

anebo nejde-li o vadu, kterou objektivně nelze odstranit v 15-denní lhůtě (v takovém případě se 15-denní lhůta neuplatní); v případě havárie je povinen zhotovitel započíst s odstraňováním vady do 24 hodin od jejího oznámení a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, a současně zahájit reklamační řízení v místě provádění díla. V případě porušení této povinnosti odpovídá Objednateli Zhotovitel za případnou škodu, kterou neodstraněním havárie způsobil. Nebude-li v reklamačním řízení vada uznána jako reklamační vada, bude odstranění vady díla či jeho části provedeno úplatně, a to za cenu dle nabídkového oceněného soupisu prací (výkaz výměr) dle této smlouvy.. Pokud nebudou tyto ceny v nabídce zhotovitele k dispozici, budou použity ceny podle ceníků stavebních a montážních prací společnosti ÚRS PRAHA, a.s., vydané pro příslušné čtvrtletí, ve kterém mají být změny díla provedeny.

- 9.2.3. Pokud zhotovitel neodstraní vady v termínech dle čl. IX., bodu 9.2.2., má objednatel právo zadat odstranění vad jiné organizaci a zhotovitel je povinen tyto náklady uhradit do 10 pracovních dnů od předložení faktury za provedení těchto oprav.
- 9.2.4. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí) běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne řádného protokolárního předání a převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Záruční lhůta je shodná jako v článku IX, bodu 9.1 této smlouvy.
- 9.2.5. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.

Článek X. Cena a způsob placení

- 10.1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši **994.542,44 Kč** (slovy devět set devadesát čtyři tisíc pět set čtyřicet dva korun českých čtyřicet čtyři haléřů) včetně DPH (dále jen „Cena za provedení díla“), tj. cena za provedení díla **821.935,90 Kč** (slovy: osm set dvacet jedna tisíc devět set třicet pět korun českých devadesát haléřů) bez DPH a DPH **172.606,54 Kč** (slovy: jedno sto sedmdesát dva tisíc šest set šest korun českých padesát čtyři haléřů).
- 10.2. Tato cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu realizace díla s tím, že tuto cenu je možno překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. V ceně za dílo jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při provádění díla nebo v souvislosti s ním vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných objednatelem nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsou a ani z nich zjevně nevyplývají, ale jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním podobných děl. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky skladování, manipulační techniky a přesunů hmot, mezideponii materiálu, a to i vytěženého, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, zajištění energií potřebných k provádění prací, hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, průběžný a konečný úklid místa provádění stavebních prací (staveniště), veškerou dokumentaci pro provedení díla (dílenskou, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), zhotovení dokumentace skutečného provedení díla, případných předepsaných či sjednaných zkoušek, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů nutných k řádnému užívání díla. Dále se jedná zejména o náklady na režie, pojištění dle smlouvy, poplatky, záborny, zajištění vytyčení podzemních a nadzemních sítí od jejich správců včetně zajištění výškového osazení stavby, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle této smlouvy, rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů.

- 10.3.** Podrobná kalkulace celkové ceny díla včetně jednotkových cen (oceněný soupis prací) je uvedena v příloze č. 2, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.
- 10.4.** V Ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy vynaloží.
- 10.5.** Součástí Ceny za provedení díla nejsou místní poplatky za zábor veřejného prostranství a veřejné zeleně v majetku Města Karlovy Vary. Objednatel po podpisu této smlouvy ohlásí správci poplatku způsob, předpokládanou dobu, místo a výměru užívání veřejného prostranství nejpozději v den, kdy bude s užíváním veřejného prostranství započato.
- 10.6.** Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn vystavit objednateli dílčí fakturu, a to nejdříve 30 dnů po zahájení prací s tím, že předmětem fakturace budou pouze skutečně provedené práce (jejichž provedení bude objednatelem písemně odsouhlaseno před vystavením faktury). Splatnost dílčí faktury bude činit 21 (dvacet jedna) kalendářních dnů.
- 10.7.** Do 15 (patnáct) kalendářních dnů po řádném protokolárním předání a převzetí díla bude zhotovitelem vystaven a objednateli předán daňový doklad – konečná faktura. Konečná faktura bude vystavena se splatností 21 (dvacet jedna) kalendářních dnů. Objednatel je povinen konečnou fakturu uhradit zhotoviteli ve lhůtě splatnosti konečné faktury nebo ve lhůtě 14 (čtrnáct) kalendářních dnů ode dne odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání díla, a to toho dne určeného k plnění, který nastane později.
- 10.8.** Daňový doklad dle tohoto článku smlouvy bude obsahovat název stavby „Výměna stoupacích rozvodů kanalizace a pitné vody ZŠ Konečná Karlovy Vary, Konečná 917-25“ a pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Nedílnou součástí daňového dokladu bude soupis skutečně provedených prací předem odsouhlasený objednatelem (resp. jím pověřenou osobou). Soupis odsouhlasených skutečně provedených prací bude přiložen ke každé faktuře a bude jím omezena výše sjednaných plateb.
- 10.9.** V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli.
- 10.10.** Zaplacení daňových dokladů - faktur vystavených zhotovitelem nepředstavuje převzetí díla nebo jeho části, ani prohlášení o bezvadnosti účtovaných plnění či konkludentní akceptaci bezvadnosti díla nebo jeho části.
- 10.11.** Objednatelem nebudou na Cenu za Dílo poskytována jakákoli plnění (např. zálohy).
- 10.12.** V případě splnění podmínek na straně zhotovitele pro aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2001 Sb., o dani z přidané hodnoty, nebude zhotovitel účtovat objednateli v rámci fakturace za provedené dílo DPH.

Článek XI. Vyšší moc

- 11.1.** Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění díla.
- 11.2.** V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností podle dohody

smluvních stran.

- 11.3. Smluvní strana, u které nastal případ vyšší moci, musí o tom nejpozději do 5-ti dnů od data vzniku takové okolnosti a do 5-ti dnů po jejím skončení písemně uvědomit druhou stranu.
- 11.4. V případě, že by vyšší moc způsobila odložení smluvních povinností o více než 3 měsíce, dohodnou se smluvní strany na dalším postupu realizace díla.

Článek XII. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

- 12.1. Za porušení povinnosti zhotovitele řádně dokončit a předat objednateli dílo v termínu dle čl. V, odst. 5.1 této smlouvy, nebo porušením povinností dle čl. IX., odst. 9.2., 9.2.4., je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo (bez DPH) za každý, i pouze započatý den prodlení.
- 12.2. Pokud zhotovitel nesplní včas a řádně svou povinnost odstranit jakékoliv vady a/nebo nedodělky díla, které je povinen odstranit v záruční době, ve lhůtách dle ustanovení článku IX. této smlouvy o dílo shora, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v následující výši za každý den prodlení až do úplného odstranění této vady a/nebo nedodělku:
- | | | |
|-----|---|----------------------|
| (a) | po dobu prvních 30 kalendářních dnů prodlení: | 2.000,- Kč/den/vada; |
| (b) | po dobu druhých 30 kalendářních dnů prodlení: | 3.000,- Kč/den/vada; |
| (c) | za každý další následující kalendářní den prodlení: | 4.000,- Kč/den/vada. |
- 12.3. Za nedodržení lhůty splatnosti finančního plnění se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z neuhrazené částky za každý započatý den prodlení s placením.
- 12.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinností stanovených v čl. VI. odst. 6.1., 6.7., 6.10., 6.11., 6.12., 6.13., této Smlouvy Zhotovitelem je Objednatel oprávněn uplatnit ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých), a to za každé porušení Smlouvy zvlášť, a to i opakovaně.
- 12.5. Splatnost smluvních pokut a úroků z prodlení se sjednává na 7 dnů po doručení vyúčtování (faktury) druhé straně. Smluvní pokuty a úroky z prodlení, jakožto splatné pohledávky, mohou být jednostranně započteny ve smyslu § 1982 občanského zákoníku proti splatnému dluhu druhé strany.
- 12.6. Smluvní pokuty mohou být kombinovány a ukládány opětovně (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).
- 12.7. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost Smluvní strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinností Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje a náhrada škody se tedy hradí v plné výši vedle smluvní pokuty.

Článek XIII.

Další ujednání smluvních stran

- 13.1. Tato smlouva má důvěrný charakter.
- 13.2. Nedílnou součástí této smlouvy je **harmonogram postupu prací, který tvoří přílohu č. 4** této smlouvy. Jestliže stavební dozor objednatel dospěje k názoru, že skutečný postup prací není ve shodě s odsouhlaseným harmonogramem, musí zhotovitel na požádání vypracovat upravený

harmonogram s takovými změnami, které jsou nezbytné k tomu, aby práce byly dokončeny ve lhůtě určené touto smlouvou.

- 13.3.** Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy, zakládajícím právo na odstoupení od smlouvy, se rozumí zejména:
- a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla ve vztahu k termínům provádění díla dle článku V bodu 5.1 této smlouvy, které bude delší než 30 kalendářních dnů;
 - b) jestliže zhotovitel bez vážného důvodu po dobu delší než 30 kalendářních dnů přerušil provádění díla a nejedná se o případ přerušení provádění Díla dle článku V, odst. 5.2 a 5.3 této smlouvy;
 - c) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku XIII, bodu 13.4 této smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XIII, bodu 13.5 této smlouvy;
 - d) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle insolvenčního zákona, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele;
 - e) zhotovitel vstoupil do likvidace;
 - f) jestliže příslušný orgán veřejné moci (Státní úřad inspekce práce či oblastní inspektorát práce, Krajská hygienická stanice atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s prováděním díla porušení obecně závazných právních předpisů ze strany zhotovitele;
- 13.4.** Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, je-li objednatel v prodlení s úhradou ceny za realizaci díla či její části trvající déle než 30 kalendářních dnů a nejedná nápravu ani v rámci zhotovitelem poskytnuté dodatečné lhůty, která nesmí být kratší než 30 kalendářních dnů.
- 13.5.** Zhotovitel bude nejpozději v den předání staveniště pojištěn pro provádění Díla **pojistnou smlouvou** pro případ pojistné události související s prováděním Díla, a to zejména a minimálně v rozsahu pojištění dodávek a práce (plnění) Zhotovitele proti obvyklým rizikům jako jsou zejména krádež, živelná pohroma, poškození nebo zničení, a to jak na staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvoří předmět Díla, uskladněny či montovány a současně pojištění odpovědnosti za škody způsobené činnostmi zhotovitele při provádění Díla, a to na hodnotu pojistné události minimálně ve výši ceny Díla. Ve smyslu skutečností výše uvedených tak Zhotovitel sjedná pojištění na krytí rizik poškození, případně zničení budovaného Díla systémem "ALL RISK", a to až do výše ceny Díla. Dále sjedná pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s realizací tohoto Díla. Zhotovitel zajistí analogické pojištění v rozsahu jejich podílu na Díle i na straně svých poddodavatelů. Doklady o pojištění je povinen předložit na požádání Objednateli.
- 13.6.** Zhotovitel prohlašuje, že má potřebné živnostenské oprávnění, znalosti, zkušenosti a vybavení, aby mohl řádně a včas provést práce dle svého závazku. Zavazuje se vykonat dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel přebírá odpovědnost v plném rozsahu za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, protipožárních opatření a zachování pořádku na staveništi.
- 13.7.** Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny nějakým soudem příslušné jurisdikce za neplatné, nulové nebo nevymáhateľné, zůstane zbytek ustanovení smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn a smluvní strany se zavazují, že neplatné či nevymáhateľné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymáhateľné.

Článek XIV. Doručování

- 14.1.** Veškerá podání a jiná oznámení, která se doručují smluvním stranám, je třeba doručit osobně nebo doporučenou listovní zásilkou, nebo prostřednictvím datové schránky.

- 14.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že adresa pro doručování písemné korespondence je dostatečně specifikována u označení účastníků této Smlouvy shora.
- 14.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sídla, nebo bydliště, které je uvedeno v odstavci 2. tohoto článku a tím i adresy pro doručování, budou písemně informovat o této skutečnosti bez zbytečného odkladu druhou smluvní stranu a současně předá druhé smluvní straně novou adresu pro doručování na území České republiky. V případě nesplnění tohoto závazku se za řádnou adresu pro doručování považuje vždy adresa řádně dohodnutá smluvními stranami v této Smlouvě.

Článek XV. Závěrečná ujednání

- 15.1. Tato smlouva nabývá platnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 15.2. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky.
- 15.3. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním řádem České republiky. Tato smlouva se řídí úpravou občanského zákoníku. Veškeré údaje a informace, které si strany sdělily při uzavírání této smlouvy, jsou považovány za důvěrné, přičemž žádná ze stran je nesmí zpřístupnit či sdělit třetí osobě ani je použít v rozporu s jejich účelem pro potřeby vlastní. Poruší-li některá strana tuto povinnost a obohatí-li se tím, vydá druhé straně to, o čem se obohatila. Tato povinnost se nevztahuje na případy podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném a účinném znění, a podle zákona o registru smluv.
- 15.4. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.
- 15.5. Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.
- 15.6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. To neplatí v případě, že je smlouva uzavírána elektronicky na dálku, tj. podepsána kvalifikovaným elektronickým podpisem oprávněné osoby jednat za stranu této smlouvy, což strany nevylučují.
- 15.7. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu (včetně Příloh) přečetly, s jejím obsahem (včetně Příloh) souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 15.8. Přílohy, které jsou nedílnou součástí smlouvy:
Příloha č. 1: Výpis z OR a živnostenské oprávnění
Příloha č. 2: Dokumentace k dílu - Technická zpráva

- Příloha č. 3: Oceněný soupis prací – výkaz výměr
Příloha č. 4 : Harmonogram postupu prací
Příloha č. 5: Plná moc pro Ing. Rostislava Matyáše

V Karlových Varech dne:

V Karlových Varech dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Rostislavem Matyášem
vedoucím odboru majetku města

Tomášem Vítkem

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Plzni
oddíl C, vložka 16921

Datum vzniku a zápisu:	3. ledna 2005
Spisová značka:	C 16921 vedená u Krajského soudu v Plzni
Obchodní firma:	VODOTOP group Karlovy Vary s.r.o.
Sídlo:	[REDACTED]
Identifikační číslo:	263 83 683
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	vodoinstalatérství, topenářství výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Statutární orgán:	
jednatel:	TOMÁŠ VÍTEK [REDACTED] [REDACTED] Den vzniku funkce: 3. ledna 2005
jednatel:	JIŘÍ VÍTEK [REDACTED] [REDACTED] Den vzniku funkce: 2. prosince 2016
Počet členů:	2
Způsob jednání:	Jednatel jedná za společnost samostatně.
Společníci:	
Společník:	TOMÁŠ VÍTEK [REDACTED] [REDACTED]
Podíl:	Vklad: 150 000,- Kč Splaceno: 150 000,- Kč Obchodní podíl: 75%
Společník:	JIŘÍ VÍTEK, [REDACTED] [REDACTED]
Podíl:	Vklad: 50 000,- Kč Splaceno: 50 000,- Kč Obchodní podíl: 25%
Základní kapitál:	200 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:	Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

VODOTOP group Karlovy Vary s.r.o.

Kpt. Jaroše 10
360 06 Karlovy Vary
Tel.: 353 560 603, mob. 602 344 224

Výpis z veřejné části živnostenského rejstříku

Platnost k 30.05.2025 11:14:09

Obchodní firma: **VODOTOP group Karlovy Vary s.r.o.**
Adresa sídla: **Kpt. Jaroše 293/10, 360 06, Karlovy Vary - Dvory**

Identifikační číslo osoby: **26383683**

Statutární orgán nebo jeho členové:

Jméno a příjmení: **Jiří Vítek (2)**
Vznik funkce: **02.12.2016**
Jméno a příjmení: **Tomáš Vítek (1)**
Vznik funkce: **03.01.2005**

Živnostenské oprávnění č.1

Předmět podnikání: **Vodoinstalatérství, topenářství**
Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**
Vznik oprávnění: **03.01.2005**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Tomáš Vítek (1)**
Ustanoven dne: **04.05.2016**

Živnostenské oprávnění č.2

Předmět podnikání: **Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí**
Druh živnosti: **Koncesovaná**
Vznik oprávnění: **22.01.2007**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Živnostenské oprávnění č.3

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**
Obory činnosti: **Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
Zprostředkování obchodu a služeb
Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Poskytování technických služeb**
Druh živnosti: **Ohlašovací volná**
Vznik oprávnění: **03.01.2005**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Provozovny k předmětu podnikání číslo

1. Vodoinstalatérství, topenářství

Adresa: **Kpt. Jaroše 293/10, 360 06, Karlovy Vary - Dvory**
Identifikační číslo provozovny: **1006651110**
Zahájení provozování dne: **03.01.2005**

3. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obor činnosti: Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Adresa: **Kpt. Jaroše 293/10, 360 06, Karlovy Vary - Dvory**

Identifikační číslo provozovny: **1006651110**

Zahájení provozování dne: **03.01.2005**

Obor činnosti: Poskytování technických služeb

Adresa: **Kpt. Jaroše 293/10, 360 06, Karlovy Vary - Dvory**

Identifikační číslo provozovny: **1006651110**

Zahájení provozování dne: **11.11.2013**

Obor činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb

Adresa: **Kpt. Jaroše 293/10, 360 06, Karlovy Vary - Dvory**

Identifikační číslo provozovny: **1006651110**

Zahájení provozování dne: **11.11.2013**

Obor činnosti: Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

Adresa: **Kpt. Jaroše 293/10, 360 06, Karlovy Vary - Dvory**

Identifikační číslo provozovny: **1006651110**

Zahájení provozování dne: **11.11.2013**

Obor činnosti: Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí

Adresa: **Kpt. Jaroše 293/10, 360 06, Karlovy Vary - Dvory**

Identifikační číslo provozovny: **1006651110**

Zahájení provozování dne: **03.03.2020**

Seznam zúčastněných osob

Jméno a příjmení: **Tomáš Vítek (1)**

Datum narození: **02.03.1983**

Občanství: **Česká republika**

Jméno a příjmení: **Jiří Vítek (2)**

Datum narození: **16.01.1987**

Občanství: **Česká republika**

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: **Magistrát města Karlovy Vary**

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.

VODOTOP group Karlovy Vary s.r.o.
Kpt. Jaroše 10
360 06 Karlovy Vary
Tel.: 353 560 603, mob. 602 344 224

D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
D.1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

D.1.4.1.1 –TECHNICKÁ ZPRÁVA

akce:

**Výměna stoupacích rozvodů kanalizace a pitné vody
ZŠ Karlovy Vary, Konečná
Konečná 917/25, 36005 Karlovy Vary - Rybáře**

Stupeň: DPS
Datum: 04/23

Hlavní zpracovatelé:

Zodpovědný projektant :Ing. Milan Snopek
AI 0301523

PARÉ:

Obsah

1.	Úvod	3
2.	Podklady pro zpracování PD.....	3
3.	Kanalizace	4
3.1	Technické řešení	4
3.2	Zkoušky vnitřní kanalizace	4
4.	Vnitřní vodovod	5
4.1.	Vnitřní rozvody	5
4.2.	Armaturové baterie, armatury	5
4.3.	Materiál potrubí	6
5.	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY	7
6.	STAVEBNÍ A BOURACÍ PRÁCE	8
5.1.	Bourací práce	8
5.2.	Stavební práce	8
7.	ZÁVĚR	9
	Celkem	10

1. ÚVOD

Zpracovaná dokumentace Zdravotně technických instalací řeší výměnu stoupacích rozvodů kanalizace a pitné vody v objektu ZŠ Konečná v Karlových Varech. Objekt je stávajícím napojen a přípojky splaškové a dešťové kanalizace, pitné vody, CZT a elektrické energie.

Svislé odpadní potrubí splaškové kanalizace již vykazuje havarijný stav. Na trubicích trasách z litiny se nacházejí trhliny, které kontinuálně praskají a způsobují škody v okolí na stavebních konstrukcích.

Vodovodní stoupací potrubí ze závitové oceli je již obdobně jako kanalizační v havarijním stavu. Závitové spoje jsou již v rozkladovém stavu.

Během jednoho roku skýtá toto oddělení stoupacích vedení několik havárií ročně a již není vhodné tyto rozvody nadále lokálně opravovat a je nutné je kompletně nahradit novými.

Vybraná stoupací potrubí pitné vody a kanalizace nejsou předmětem řešení v tomto dokumentu. Jejich stav a funkčnost bude nutné posoudit a případné úpravy provést v rámci rekonstrukce přípojovacích potrubí souvisejících s výměnou zařizovacích předmětů, a to na základě konzultace se zadavatelem projekčních prací.

V průběhu některých bouracích prací budou v nutné míře vyměněna přípojovací potrubí, včetně nejbližšího zařizovacího předmětu a baterie, aby byla zajištěna jejich provozní bezpečnost a funkčnost. Součástí rekonstrukčních prací bude rovněž zbudování revizních otvorů na místech, kde dosud nejsou, případně výměna stávajících revizních otvorů za nové. Tento postup umožní snadnou přístupnost k vnitřním rozvodům pro budoucí modernizaci nebo opravy.

Tato opatření jsou navržena s ohledem na zajištění dlouhodobé udržitelnosti a funkčnosti technických zařízení v objektu.

2. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ PD

Podkladem navrženého řešení byly:

- digitální podklady ČZÚK
- zadání investora
- zaměření stávajícího stavu objektu

3. KANALIZACE

3.1 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Svislé stoupací potrubí kanalizace, které je vedeno převážně v litinovém provedení, bude kompletně vyměněno za nové potrubí z plastového materiálu PP HT. Tento materiál je vysoce odolný vůči mechanickému a chemickému namáhání a splňuje současné normy pro vnitřní kanalizační systémy. V minulosti byla některá část trubních rozvodů již zaměněna za potrubí z PP HT, což bude nyní standardizováno pro celý systém. Nové stoupací potrubí bude opatřeno odbočkami v jednotlivých podlažích, které budou dimenzovány a připojeny na stávající připojovací potrubí vnitřní kanalizace.

Stávající trasy potrubí vedou převážně v instalačních šachtách, které jsou zděné a často vybavené revizními dvířky. V některých případech však tato dvířka nebyla nalezena, což bude řešeno během stavebních prací. Po demontáži starého potrubí a instalaci nového budou revizní dvířka doplněna nebo nahrazena. Nová dvířka budou provedena v ocelovém provedení s uzamykatelným mechanismem, což zajistí bezpečný přístup k potrubí pro údržbu a kontrolu. V každém podlaží bude instalována čistící tvarovka příslušné dimenze, která usnadní pravidelné čištění a odstranění případných usazenin.

Pro zajištění požární bezpečnosti objektu budou ve stropní konstrukci instalovány požární ucpávky odpovídající příslušným dimenzím potrubí. Tyto ucpávky zabrání šíření požáru a kouře mezi jednotlivými podlažími a přispějí k celkové požární ochraně budovy.

V místě stropu v 4.NP bude proveden přechod plastového potrubí na stávající systém větracího rozvodu vnitřní kanalizace (případně odvádění dešťových vod ze střechy)

3.2 ZKOUŠKY VNITŘNÍ KANALIZACE

Po dokončení instalace nových rozvodů kanalizace bude provedena tlaková a vizuální zkouška těsnosti. Tlaková zkouška bude ověřovat, zda celý systém odolává provoznímu tlaku bez úniků. Vizuální zkouška pak zajistí, že všechna napojení, tvarovky a ucpávky byly instalovány správně a odpovídají projektovým požadavkům. Veškeré zkoušky budou dokumentovány a doloženy protokoly. Tyto kroky zajistí, že nový kanalizační systém bude plně funkční, bezpečný a odpovídající platným normám a předpisům.

Montáž splaškové kanalizace nutno provádět při dodržení ČSN 75 6760 a montážních pravidel pro rozvody z plastů.

4. VNITŘNÍ VODOVOD

4.1. Vnitřní rozvody

Stávající svislé rozvody vnitřní vody, které jsou provedeny z ocelového závitového potrubí, budou kompletně vyměněny za nové plastové potrubí z materiálu PPR (polypropylen) třídy PN20. Tento materiál je vhodný pro tlakové rozvody studené i teplé vody, odolává korozi a vyznačuje se dlouhou životností. Nové potrubí je dimenzováno tak, aby odpovídalo požadavkům na provozní tlak a průtok v celém systému.

Pro zajištění energetické účinnosti a minimalizaci tepelných ztrát bude na nové potrubí aplikována tepelná izolace odpovídající platným normám. Izolace rovněž přispěje ke snížení rizika kondenzace na povrchu potrubí, což zlepší hygienické a provozní podmínky v objektu.

Trasy potrubí zůstanou zachovány v původních instalačních šachtách, kde bude v rámci výměny potrubí provedena kontrola přístupnosti a doplnění nebo výměna revizních dvířek. Nová dvířka budou v ocelovém provedení s uzamykatelným mechanismem, což umožní bezpečný a snadný přístup pro kontrolu a údržbu rozvodů.

Zkoušky vnitřních rozvodů vody

Po dokončení výměny rozvodů budou provedeny následující zkoušky:

1. Tlaková zkouška: celý systém bude testován na těsnost a odolnost vůči provoznímu tlaku i tlaku vyššímu, než je běžný provozní tlak. Tlaková zkouška ověří, zda jsou všechna spojení potrubí a tvarovek těsná a splňují požadované normy.
2. Vizuální kontrola: instalace bude důkladně zkontrolována, zda odpovídá projektové dokumentaci a jsou správně osazeny všechny tvarovky, ventily, a izolační vrstvy.
3. Proplach systému: před uvedením do provozu bude celý systém důkladně propláchnut, aby byly odstraněny případné nečistoty nebo zbytky materiálu vzniklé při montáži.

Výsledky všech zkoušek budou zdokumentovány a doloženy protokoly, které budou předány zadavateli projektu. Tento proces zajistí, že nové rozvody budou plně funkční, bezpečné a splní veškeré požadavky na provoz a dlouhodobou spolehlivost.

4.2. Armaturové baterie, armatury

Armaturové směšovací baterie budou ve standardním provedení (certifikovány pro použití v ČR). Armaturové baterie jsou navrženy pákové ve stojánkovém provedení. Pro WC bude přívod vody ukončen nástěnným rohovým ventilem. Jako uzávěry na potrubí budou použity kulové kohouty ve standardním provedení. Pro revizi a uzávěry vody budou stoupací šachty osazeny revizními dvířky 300x300mm.

4.3. Materiál potrubí

Rozvody studené vody, teplé vody a cirkulace teplé vody budou provedeny z trubek polypropylénových PP-R PN20 včetně typových tvarovek, kotvení úchytů a uzávěrů. Výrobky např. FV PLAST, INSTAL PLAST, EKOPLASTIK – hlavní zásadou použitého materiálu – prohlášení o shodě a certifikace výrobku pro použití na rozvody pitné vody v ČR) a budou opatřeny trubní izolací dle §5, vyhl. č. 193/2007 Sb.

Rozvody vody budou izolovány dle vyhlášky č. 193/2007 kruhovou izolací se součinitelem tepelné izolace alespoň $\lambda_{iz} = 0,037 \text{ W/m.K}$.

Tloušťky izolace:

Rozměr potrubí [r x t]	Tloušťka izolace [mm]
20 x 3,4 TV,CV	25
20 x 3,4 SV	25
25 x 4,2 TV,CV	30
25 x 4,2 SV	30
32 x 5,4 TV	40
32 x 5,4 SV	40
40 x 6,7 TV	25
40 x 6,7 SV	25
50 x 8,3 TV	30
40 x 8,3 SV	30

Připojovací potrubí teplé, cirkulační a studené vody vedené ve zdech bude izolováno DLE §5, vyhl. č. 193/2007 Sb. viz výše.

Čela izolačních trubic budou po celém obvodu spojena systémovou samolepicí páskou. Mimo potrubí budou izolovány i všechny tvarovky a vodovodní armatury.

Montáž potrubí vody je nutno provést dle platné normy ČSN 73 6660. Při prostupu vodovodního potrubí stavebními konstrukcemi se musí zamezit pevnému spojení s touto konstrukcí (tepelná izolace, chránička). Nutno dodržet nejmenší dovolené vzdálenosti od konstrukcí a ostatního potrubí. Vzdálenosti kotvicích míst pro příslušný profil potrubí jsou upřesněny v normě ČSN 73 6660.

Uzavírací armatury jednotlivých skupin – typové výrobky spolu s materiálem potrubí – případně kulové kohouty pro vodu – s plynulou obsluhou zajišťovanou uživatelem či šnekovým převodem. (Zajištění požadavku ČSN 736660 čl. 77 – zajištění proti tlakovým rázům v potrubním rozvodu.) Výrobky např. KEMPER či GIACOMINI.

5. ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

Principiálně se jedná o zařizovací předměty evropského standardu –umyvadla keramická se spodním napojováním stojánkových baterií přes rohové ventily s integrovanými sítky pod zařízením. Rozteče rozet ventilů musí i následně umožnit dodatečnou montáž keramického zákrytu zápachové uzávěrky.

ÚSEK	NÁZEV	POPIS STAVEBNÍCH PRACÍ	POČET UMYVADEL
8	VODOVODNÍ POTRUBÍ	1 -3.NP VE ZDĚNÉ KONSTRUKCI S ČÁSTEČNÝM OBKLADEM, DEMONTÁŽ UMYVADEL, BATERIE A ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY	3
S8	KANLIZAČNÍ POTRUBÍ		
S9	KANLIZAČNÍ POTRUBÍ		
10	VODOVODNÍ POTRUBÍ	1 ,2. A 4 NP VE ZDĚNÉ KONSTRUKCI ŠACHTY, S OBNOVENÍM KONSTRUKCE A POVRCHOVÝCH ÚPRAV; 3. NP VE ZDĚNÉ KONSTRUKCI S OBKLADEM, DEMONTÁŽ UMYVADEL, BATERIE A ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY	1
S10	KANLIZAČNÍ POTRUBÍ		
11	VODOVODNÍ POTRUBÍ	4 NP VE ZDĚNÉ KONSTRUKCI ŠACHTY, S OBNOVENÍM KONSTRUKCE A POVRCHOVÝCH ÚPRAV; 1 - 3. NP VE ZDĚNÉ KONSTRUKCI ŠACHTY S OBKLADEM, DEMONTÁŽ UMYVADEL, BATERIE A ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY	3
S11	KANLIZAČNÍ POTRUBÍ		
15	VODOVODNÍ POTRUBÍ	2. NP VE ZDĚNÉ KONSTRUKCI ŠACHTY S OBKLADEM, DEMONTÁŽ UMYVADEL, BATERIE A ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY; 1, 3 A 4. NP VE ZDĚNÉ KONSTRUKCI, S OBNOVENÍM KONSTRUKCE A POVRCHOVÝCH ÚPRAV	1
S15	KANLIZAČNÍ POTRUBÍ		
17	VODOVODNÍ POTRUBÍ	4. NP VE ZDĚNÉ KONSTRUKCI ŠACHTY S OBKLADEM, DEMONTÁŽ UMYVALA, BATERIE A ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY; 1 - 3. NP VE ZDĚNÉ KONSTRUKCI ŠACHTY, S OBNOVENÍM KONSTRUKCE A POVRCHOVÝCH ÚPRAV	1
S17	KANLIZAČNÍ POTRUBÍ		
18	VODOVODNÍ POTRUBÍ	1., 2., 4. NP VE ZDĚNÉ KONSTRUKCI ŠACHTY S OBKLADEM, DEMONTÁŽ UMYVADLA, BATERIE A ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY; 3. NP VE ZDĚNÉ KONSTRUKCI ŠACHTY, S OBNOVENÍM KONSTRUKCE A POVRCHOVÝCH ÚPRAV	3
S18	KANLIZAČNÍ POTRUBÍ		
20	VODOVODNÍ POTRUBÍ	1. - 4.NP VE ZDĚNÉ KONSTRUKCI ŠACHTY S OBKLADEM, DEMONTÁŽ UMYVADLA, BATERIE A ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY; 3. NP VE ZDĚNÉ KONSTRUKCI ŠACHTY, S OBNOVENÍM KONSTRUKCE A POVRCHOVÝCH ÚPRAV	4
S20	KANLIZAČNÍ POTRUBÍ		
21	VODOVODNÍ POTRUBÍ		
S21	KANLIZAČNÍ POTRUBÍ		
S27	KANLIZAČNÍ POTRUBÍ	1. A 3.NP VE ZDĚNÉ KONSTRUKCI ŠACHTY S OBKLADEM, DEMONTÁŽ UMYVADLA, BATERIE A ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY; 2. A 4.NP VE ZDĚNÉ KONSTRUKCI ŠACHTY, S OBNOVENÍM KONSTRUKCE A POVRCHOVÝCH ÚPRAV	2
29	VODOVODNÍ POTRUBÍ		
S29	KANLIZAČNÍ POTRUBÍ		
30	VODOVODNÍ POTRUBÍ	1. - 3.NP VE ZDĚNÉ KONSTRUKCI ŠACHTY S OBKLADEM, DEMONTÁŽ UMYVADLA, BATERIE A ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY; 4. NP VE ZDĚNÉ KONSTRUKCI ŠACHTY, S OBNOVENÍM KONSTRUKCE A POVRCHOVÝCH ÚPRAV	3
S30	KANLIZAČNÍ POTRUBÍ		
S41	KANLIZAČNÍ POTRUBÍ	2. A 4.NP VE ZDĚNÉ KONSTRUKCI S OBNOVENÍM KONSTRUKCE A POVRCHOVÝCH ÚPRAV; V 1.NP V KONSTRUKCI ZDĚNÉ ŠACHTY S PALUBKOVÝM OBKLADEM A JEHO OBNOVENÍM; 3.NP VE ZDĚNÉ KONSTRUKCI ŠACHTY S OBKLADEM, DEMONTÁŽ UMYVADLA, BATERIE A ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY	1

U	UMÝVADLO BÍLÉ, ZÁVĚSNÉ, KERAMICKÉ, 550x140x440mm
	UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE SE ZÁTKOU
	UMYVADLOVÝ SIFON
	KRYT SIFONU KERAMICKÝ
	PŘIPOJOVACÍ HADICE 2x + ROHOVÝ VENTIL

6. STAVEBNÍ A BOURACÍ PRÁCE

5.1. Bourací práce

V jednotlivých NP budou vybourány části stávajících instalačních šachet. Budou odstraněny obklady, truhlářské obložení, zámečnické konstrukce (revizní dvířka), LT potrubí a ocelové závitové trubky.

Budou demontovány stávající zařizovací předměty (v případech kde je to nezbytné).

Budou demontovány všechna dotčená stoupací potrubí od 1.PP do 4.NP.

Budou vybourány nutné otvory ve 1.- 4.NP pro výměnu stoupacího potrubí

5.2. Stavební práce

Nenosné příčky:

- budou provedeny nové dozdivky příček z plynosilikátových tvárnic klasik tl. 100mm

Malby a nátěry:

Povrchové úpravy vnitřních stěn jsou navrženy V omítky. Alternativně lze použít i jednovrstvou jemnou omítku hlazenou na bázi sádry nebo vápenosádrovou omítku.

Konečná povrchová úprava se provede malbou (např. penetrace podkladu PRIMALEX + vrchní nátěr EMAIL OMYVATELNÝ 2 VRSTVY).

Obklady:

- vnitřní obklady stěn jsou vyznačeny ve výkresové části včetně výšky obložení a budou provedeny keramickými glazovanými obkladačkami (250/250mm, tl. 6,5mm) ve vhodném barevném provedení.
- veškeré hrany budou opatřeny plast. lištami, spáry mezi obklady a zařiz. předměty nebo dlažbou a zařiz. předměty budou zasilikovány.

- obklad bude realizován z keramických obkladů v bílém glazovaném provedení

- glazované keramické obkladové prvky s nasákavostí nad 10 %

- jsou určeny pro obklady stěn v interiérech, které nejsou vystaveny povětrnostním vlivům, mrazu, účinkům spodní vody, kyselých zplodin, jejich výparů a abrazivních prostředků.

- bude použita antibakteriální a protiplísňová spárovací hmota, která je vodoodpudivá

7. ZÁVĚR

Veškeré stavební práce budou prováděny v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č.20/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

BOZP:

Zásady při provádění těchto prací z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví pracujících stanovuje nařízení vlády č. 591/2006 sb. „O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“ a nařízení vlády 362/2005 sb. „o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky“. Všichni pracovníci budou proškoleni a seznámeni s tímto nařízením:

591/2006 sb. příloha č. 1 – I. Požadavky na zajištění staveniště:

II. Zařízení pro rozvod energie

III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi

příloha č. 2 – I. Obecné požadavky na obsluhu strojů

XIV. Společná ustanovení o zabezpečení při přer. a ukončení práce

příloha č. 3 – I. Skladování a manipulace s materiálem

XI. Montážní práce

362/2005 sb. příloha č. 1- I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí:

II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými prac. prostředky

IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu

V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí

VIII. Shazování předmětů a materiálu

IX. Přerušení práce ve výškách

X. Krátkodobé práce ve výškách

Projektová dokumentace je zpracována tak, aby z hlediska provozu objektu ZŠ a vzhledem k ekonomické náročnosti stavby, bylo možné provádět akci etapizačně, dle volby investora a provozovatele ZŠ.

Pozor! Před započítím stavebních prací musí být vytyčen aktuální stav všech stávajících vnitřních vedení. Provozy objektu, které budou stavbou dotčeny, budou upraveny zvláštním režimem (omezení vstupu...). Veškeré prostory a otevřené konstrukce musí být zajištěny proti nepovolaným osobám a jinak zajištěny proti bezpečnému užívání objektu při provádění stavebních prací. Jakékoliv změny neprodleně konzultovat s autorem PD, AD či TDI.

V Sokolově 06/2024

Vypracoval: Ing. Milan Snopek

.....

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna stoupacích rozvodů kanalizace a pitné vody - ZŠ Konečná

Objekt:

Objekt0 - S24

KSO:

Místo: Karlovy Vary, Konečná 917/25

CC-CZ:

Datum: 29. 5. 2025

Zadavatel:

Statutární město Karlovy Vary

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **VODOTOP group Karlovy Vary s.r.o.**

IČ: 26383683 0

DIČ: CZ26383683

Projektant:

Ing. Milan Snopek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

126 753,45

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	126 753,45	21,00%	26 618,22
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

153 371,67

VODOTOP group Karlovy Vary s.r.o.
Kpt. Jaroše 10
360 08 Karlovy Vary
Tel.: 353 560 800, mob. 602 344 224

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výměna stoupacích rozvodů kanalizace a pitné vody - ZŠ Konečná
Objekt: Objekt0 - S24

Místo: Karlovy Vary, Konečná 917/25
Zadavatel: Statutární město Karlovy Vary
Zhotovitel: VODOTOP group Karlovy Vary s.r.o.

Datum: 29. 5. 2025
Projektant: Ing. Milan Snopek,
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	126 753,45
HSV - Práce a dodávky HSV	50 820,76
3 - Svislé a kompletní konstrukce	7 876,67
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	11 483,18
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	14 236,32
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	15 461,08
998 - Přesun hmot	1 763,51
PSV - Práce a dodávky PSV	57 432,69
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	21 040,34
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	9 368,80
767 - Konstrukce zámečnické	20 457,01
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	6 566,54
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	18 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	10 500,00
VRN7 - Provozní vlivy	3 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výměna stoupacích rozvodů kanalizace a pitné vody - ZŠ Konečná
Objekt: Objekt0 - S24

Místo: Karlovy Vary, Konečná 917/25

Datum: 29. 5. 2025

Zadavatel: Statutární město Karlovy Vary

Projektant: Ing. Milan Šnapek
Zpracovatel:

Zhotovitel: VODOTOP group Karlovy Vary s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 126 753,45

D HSV Práce a dodávky HSV 50 820,76

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 7 876,67

1	K	342272235	Příčka z pórobetonových hladkých tváří na tenkovrstvou maltu tl 125 mm	m2	7,890	998,31	7 876,67	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příčky z pórobetonových tváří hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 125 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342272235					
	VV		7,89		7,890			
	VV		Součet		7,890			

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 11 483,18

2	K	612121101	Zatření spár cementovou maltou vnitřních stěn z cihel	m2	7,890	138,03	1 089,06	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zatření spár vnitřních povrchů cementovou maltou, ploch z cihel stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612121101					
	VV		7,89		7,890			
	VV		Součet		7,890			

3	K	612131100	Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený ručně	m2	7,890	120,91	953,98	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch vápenný postřik nanášený ručně celoplošně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131100					
	VV		7,890		7,890			
	VV		Součet		7,890			

4	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	31,560	80,57	2 542,79	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131121					
	VV		7,890*4		31,560			
	VV		Součet		31,560			

5	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtažené do tmelu	m2	7,890	316,72	2 498,92	CS ÚRS 2025 01
	PP		Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pružnic, na plném podkladu sklovláknité vtažené do tmelu včetně tmelu stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612142001					
	VV		7,890		7,890			
	VV		Součet		7,890			

6	K	612311131	Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	7,890	206,51	1 629,36	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612311131					
	VV		7,89		7,890			
	VV		Součet		7,890			

7	K	612331111	Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	7,890	350,96	2 769,07	CS ÚRS 2025 01
	PP		Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612331111					
	VV		7,890		7,890			
	VV		Součet		7,890			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 236,32

8	K	962031013	Bourání příček nebo přízdivek z cihel děrovaných tl přes 100 do 150 mm	m2	7,890	185,11	1 460,52	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání příček nebo přízdivek z cihel děrovaných, tl. přes 100 do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962031013					
	VV		(0,5*(3,3+3,3+3,3+3,25))		6,575			
	VV		6,575*0,2		1,315			
	VV		Součet		7,890			

9	K	967022681	Přisekání ploch stupňů kamenných nebo s jiným tvrdým povrchem pro nové vrstvy	m	10,000	708,34	7 083,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přisekání (špicování) ploch stupňů kamenných nebo jiných s tvrdým povrchem pro nové povrchové vrstvy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/967022681					

10	K	967023693	Přisekání kamenných nebo jiných ploch s tvrdým povrchem pl přes 2 m2	m2	10,000	569,24	5 692,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přisekání (špicování) ploch kamenných nebo jiných s tvrdým povrchem pro nové povrchové vrstvy, plochy přes 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/967023693					

D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot 15 461,08

11	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně	t	2,535	2 953,20	7 486,36	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013214								
12	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	2,535	114,49	290,23	CS ÚRS 2025 01
PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013219								
13	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,535	322,07	816,45	CS ÚRS 2025 01
PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501								
14	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,535	14,02	35,54	CS ÚRS 2025 01
PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509								
15	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	2,813	2 428,90	6 832,50	CS ÚRS 2025 01
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013631								
D 998 Přesun hmot 1 763,51								
16	K	998011010	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	0,862	1 712,00	1 475,74	CS ÚRS 2025 01
PP Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárcí nebo kamene vodorovnou dopravní vzdáleností do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 12 do 24 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011010								
17	K	998011018	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 5000 m	t	0,862	333,84	287,77	CS ÚRS 2025 01
PP Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárcí nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 5000 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011018								
D PSV Práce a dodávky PSV 57 432,69								
D 721 Zdravoteknicka - vnitřní kanalizace 21 040,34								
18	K	721140806	Demontáž potrubí litinové DN přes 100 do 200	m	15,050	308,16	4 637,81	CS ÚRS 2025 01
PP Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových přes 100 do DN 200								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721140806								
VV 14,05 14,050								
VV 1 1,000								
VV Součet 15,050								
19	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	15,050	835,67	12 576,83	CS ÚRS 2025 01
PP Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svíslé) DN 110								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174025								
VV 14,05 14,050								
VV 1 1,000								
VV Součet 15,050								
20	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	4,000	172,27	689,08	CS ÚRS 2025 01
PP Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721194109								
21	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	15,050	32,96	496,05	CS ÚRS 2025 01
PP Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721290111								
VV 14,05 14,050								
VV 1 1,000								
VV Součet 15,050								
22	K	998721123	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,020	2 568,00	51,36	CS ÚRS 2025 01
PP Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovnou dopravní vzdáleností do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998721123								
23	K	998721129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro vnitřní kanalizaci za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	0,020	270,71	5,41	CS ÚRS 2025 01
PP Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovnou dopravní vzdáleností do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998721129								
24	K	998721194	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro vnitřní kanalizaci za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,020	1 035,76	20,72	CS ÚRS 2025 01
PP Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovnou dopravní vzdáleností do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998721194								
25	K	998721199	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro vnitřní kanalizaci za zvětšený přesun ZKD 1000 m	t	0,020	21,29	0,43	CS ÚRS 2025 01
PP Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovnou dopravní vzdáleností do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998721199								
26	K	RMAT0002	Montáž čistícího kusu DN110	kus	4,000	588,50	2 354,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž čistícího kusu DN110					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
27	K	RMAT0003	Montáž přechodu LT/HT 110	kus	1,000	208,65	208,65	
	PP		Montáž přechodu LT/HT 110					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D 722			Zdravotecnika - vnitřní vodovod				9 368,80	
28	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 25	m	9,000	92,56	833,04	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722130801					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
29	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm	m	9,000	452,61	4 073,49	CS ÚRS 2025 01
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722174022					
	VV		3*3		9,000			
	VV		Součet		9,000			
30	K	722181123	Ochrana vodovodního potrubí zvuk tlumícími objímkami DN do 25 mm	kus	9,000	67,41	606,69	CS ÚRS 2025 01
	PP		Ochrana potrubí zvuk tlumícími objímkami DN do 25 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722181123					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
31	K	722181251	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl přes 20 do 25 mm DN do 22 mm	m	9,000	177,62	1 598,58	CS ÚRS 2025 01
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722181251					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
32	K	722240122	Kohout kulový plastový PPR DN 20	kus	3,000	360,59	1 081,77	CS ÚRS 2025 01
	PP		Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722240122					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
33	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	9,000	60,03	540,27	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290234					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
34	K	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m	9,000	67,62	608,58	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290246					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
35	K	998722122	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,012	1 936,70	23,24	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998722122					
36	K	998722129	Příplatek k ručnímu k přesunu hmot tonážnímu pro vnitřní vodovod za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	0,012	240,75	2,89	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998722129					
37	K	998722199	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro vnitřní vodovod za zvětšený přesun ZKD 1000 m	t	0,012	20,97	0,25	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998722199					
D 767			Konstrukce zámečnické				20 457,01	
38	K	767646411	Montáž revizních dveří a dvířek jednokřídlových s rámem plochy do 0,5 m2	m2	0,360	1 444,50	520,02	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž revizních dveří a dvířek hliníkových, ocelových nebo plastových s rámem jednokřídlových, plochy do 0,5 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767646411					
	VV		300x300mm					
	VV		0,3*0,3*4		0,360			
	VV		Součet		0,360			
39	M	RMAT0001	revizní dvířka 300x300 se zámkem	kus	1,000	963,00	963,00	
	PP		revizní dvířka 300x300 se zámkem					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
40	M	59030760	dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 30-60 300x300 mm	kus	3,000	6 291,60	18 874,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 30-60 300x300 mm					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	998767123	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,015	4 964,80	74,47	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767123					
42	K	998767129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro zámečnické konstrukce za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	0,015	512,53	7,69	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767129					
43	K	998767194	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro zámečnické konstrukce za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,015	1 102,10	16,53	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767194					
44	K	998767199	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro zámečnické konstrukce za zvětšený přesun ZKD 1000 m	t	0,015	33,28	0,50	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767199					
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				6 566,54	
45	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	7,890	7,28	57,44	CS ÚRS 2025 01
PP			Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784111001					
VV			7,89		7,890			
VV			Součet		7,890			
46	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m	m2	7,890	21,40	168,85	CS ÚRS 2025 01
PP			Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784111011					
VV			7,89		7,890			
VV			Součet		7,890			
47	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	7,890	22,90	180,68	CS ÚRS 2025 01
PP			Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181101					
VV			7,89		7,890			
VV			Součet		7,890			
48	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	7,890	3,86	30,46	CS ÚRS 2025 01
PP			Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784191007					
VV			7,89		7,890			
VV			Součet		7,890			
49	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	7,890	109,14	861,11	CS ÚRS 2025 01
PP			Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784211101					
VV			7,89		7,890			
VV			Součet		7,890			
50	K	784361001	Armovací (trvale pružné) malby v místnosti v do 3,80 m	m2	15,780	333,84	5 268,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Malby trvale pružné (armovací) v místnostech výšky do 3,80 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784361001					
VV			7,89*2		15,780			
VV			Součet		15,780			
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				18 500,00	
D VRN3			Zařízení staveniště				10 500,00	
51	K	032503000	Skládky na staveništi	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Skládky na staveništi					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/032503000					
52	K	033203000	Spotřeba energií pro zařízení staveniště	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Spotřeba energií pro zařízení staveniště					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/033203000					
53	K	034103000	Oplocení staveniště	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Oplocení staveniště - opáskování					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/034103000					
D VRN7			Provozní vlivy				3 000,00	
54	K	071103000	Provoz investora	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Provoz investora - ZŠ					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/071103000					
D VRN9			Ostatní náklady				5 000,00	
55	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	Soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Stavební práce týkající se napojení nově zbudovaná ležatá potrubí. Je nutné zohlednit problematiku napojení, vzhledem k nově zřízeným ležatým rozvodům v 1.PP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/094002000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna stoupacích rozvodů kanalizace a pitné vody - ZŠ Konečná

Objekt:

Objekt2 - S27 + S29

KSO:

Místo: Karlovy Vary, Konečná 917/25

Zadavatel:

Statutární město Karlovy Vary

Zhotovitel: VODOTOP group Karlovy Vary s.r.o.

Projektant:

Ing. Milan Snopek

Zpracovatel:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

264 576,52

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	264 576,52	21,00%	55 561,07
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

320 137,59

VODOTOP group Karlovy Vary s.r.o.

Kpt. Jaroše 10
360 06 Karlovy Vary
Tel.: 353 560 603, mob. 602 344 224

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výměna stoupacích rozvodů kanalizace a pitné vody - ZŠ Konečná
Objekt: Objekt2 - S27 + S29

Místo: Karlovy Vary, Konečná 917/25
Zadavatel: Statutární město Karlovy Vary
Zhotovitel: VODOTOP group Karlovy Vary s.r.o.

Datum: 29. 5. 2025
Projektant: Ing. Milan Snopek,
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	264 576,52
HSV - Práce a dodávky HSV	74 628,83
3 - Svislé a kompletní konstrukce	15 596,60
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	16 805,21
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	15 667,77
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	23 167,24
998 - Přesun hmot	3 392,01
PSV - Práce a dodávky PSV	162 947,69
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	43 289,40
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	47 978,76
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	18 867,71
767 - Konstrukce zámečnické	25 812,06
781 - Dokončovací práce - obklady	23 133,11
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	3 866,65
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	27 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	16 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	4 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	7 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výměna stoupacích rozvodů kanalizace a pitné vody - ZŠ Konečná
Objekt: Objekt2 - S27 + S29

Místo: Karlovy Vary, Konečná 917/25

Datum: 29. 5. 2025

Zadavatel: Statutární město Karlovy Vary

Projektant: Ing. Milan Snopek
Zpracovatel:

Zhotovitel: VODOTOP group Karlovy Vary s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 264 576,52

D HSV Práce a dodávky HSV 74 628,83

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 15 596,60

1	K	342272235	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 125 mm	m2	15,623	998,31	15 596,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 125 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342272235					
	VV		15,623		15,623			
	VV		Součet		15,623			

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 16 805,21

2	K	612131100	Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený ručně	m2	15,623	120,91	1 888,98	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omytých ploch vápenný postřik nanášený ručně celoplošně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131100					
	VV		15,623		15,623			
	VV		Součet		15,623			

3	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	15,623	80,57	1 258,75	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omytých ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131121					
	VV		15,623		15,623			
	VV		Součet		15,623			

4	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtažené do tmelu	m2	15,623	316,72	4 948,12	CS ÚRS 2025 01
	PP		Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na piném podkladu sklovláknité vtažené do tmelu včetně tmelu stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612142001					
	VV		15,623		15,623			
	VV		Součet		15,623			

5	K	612311131	Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	15,623	206,51	3 226,31	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612311131					
	VV		15,623		15,623			
	VV		Součet		15,623			

6	K	612331111	Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	15,623	350,96	5 483,05	CS ÚRS 2025 01
	PP		Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612331111					
	VV		15,623		15,623			
	VV		Součet		15,623			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 667,77

7	K	962031013	Bourání příček nebo přizdívek z cihel děrovaných tl přes 100 do 150 mm	m2	15,623	185,11	2 891,97	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání příček nebo přizdívek z cihel děrovaných, tl. přes 100 do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962031013					
	VV		0,99*(3,3+3,3+3,3+3,25)		13,019			
	VV		13,019*0,2		2,604			
	VV		Součet		15,623			

8	K	967022681	Přisekání ploch stupňů kamenných nebo s jiným tvrdým povrchem pro nové vrstvy	m	10,000	708,34	7 083,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přisekání (špicování) ploch stupňů kamenných nebo jiných s tvrdým povrchem pro nové povrchové vrstvy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/967022681					

9	K	967023693	Přisekání kamenných nebo jiných ploch s tvrdým povrchem pl přes 2 m2	m2	10,000	569,24	5 692,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přisekání (špicování) ploch kamenných nebo jiných s tvrdým povrchem pro nové povrchové vrstvy, plochy přes 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/967023693					

D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot 23 167,24

10	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně	t	4,799	2 953,20	14 172,41	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013214					

11	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	4,799	114,49	549,44	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013219					
	Online PSC							
12	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,799	322,07	1 545,61	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501					
13	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,799	14,02	67,28	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509					
14	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	2,813	2 428,90	6 832,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013631					
D 998 Přesun hmot 3 392,01								
15	K	998011010	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	1,658	1 712,00	2 838,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tváří nebo kamene vodorovnou dopravní vzdáleností do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011010					
16	K	998011018	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 5000 m	t	1,658	333,84	553,51	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tváří nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 5000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011018					
D PSV Práce a dodávky PSV 162 947,69								
D 721 Zdravotnicka - vnitřní kanalizace 43 289,40								
17	K	721140806	Demontáž potrubí litinové DN přes 100 do 200	m	30,100	308,16	9 275,62	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových přes 100 do DN 200					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721140806					
	VV		14,05*2		28,100			
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		30,100			
18	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	30,100	835,67	25 153,67	CS ÚRS 2025 01
	PP		Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174025					
	VV		14,05*2		28,100			
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		30,100			
19	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	4,000	562,82	2 251,28	CS ÚRS 2025 01
	PP		Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174042					
	VV		2*2		4,000			
	VV		Součet		4,000			
20	K	721220801	Demontáž uzávěrek zápachových DN 70	kus	2,000	165,85	331,70	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž zápachových uzávěrek do DN 70					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721220801					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
21	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	30,100	32,96	992,10	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721290111					
	VV		30,1		30,100			
	VV		Součet		30,100			
22	K	998721123	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,041	2 568,00	105,29	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998721123					
23	K	998721129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro vnitřní kanalizaci za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	0,041	270,71	11,10	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998721129					
24	K	998721194	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro vnitřní kanalizaci za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,041	1 035,76	42,47	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998721194					
25	K	998721199	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro vnitřní kanalizaci za zvětšený přesun ZKD 1000 m	t	0,041	21,29	0,87	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998721199					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	RMAT0002	Montáž čistícího kusu DN110	kus	8,000	588,50	4 708,00	
	PP		Montáž čistícího kusu DN110					
	VV		4*2		8,000			
	VV		Součet		8,000			
27	K	RMAT0003	Montáž přechodu LT/HT 110	kus	2,000	208,65	417,30	
	PP		Montáž přechodu LT/HT 110					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				47 978,76	
28	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 25	m	42,480	92,56	3 931,95	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722130801					
	VV		3*11,8		35,400			
	VV		35,4*0,2		7,080			
	VV		Součet		42,480			
29	K	722130831	Demontáž nástěnký	kus	4,000	60,99	243,96	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných tvarovek nástěnek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722130831					
	VV		2*2		4,000			
	VV		Součet		4,000			
30	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm	m	25,400	452,61	11 496,29	CS ÚRS 2025 01
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722174022					
	VV		11,8*3-8,5*2		18,400			
	VV		1+1+1		3,000			
	VV		2+2		4,000			
	VV		Součet		25,400			
31	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 25x4,2 mm	m	19,000	540,35	10 266,65	CS ÚRS 2025 01
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722174023					
	VV		8,5*2		17,000			
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		19,000			
32	K	722181123	Ochrana vodovodního potrubí zvuk tlumícími objímkami DN do 25 mm	kus	43,000	67,41	2 898,63	CS ÚRS 2025 01
	PP		Ochrana potrubí zvuk tlumícími objímkami DN do 25 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722181123					
	VV		43		43,000			
	VV		Součet		43,000			
33	K	722181251	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl přes 20 do 25 mm DN do 22 mm	m	25,400	177,62	4 511,55	CS ÚRS 2025 01
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722181251					
	VV		25,4		25,400			
	VV		Součet		25,400			
34	K	722181252	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 22 do 45 mm	m	19,000	207,58	3 944,02	CS ÚRS 2025 01
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722181252					
	VV		19		19,000			
	VV		Součet		19,000			
35	K	722240122	Kohout kulový plastový PPR DN 20	kus	6,000	360,59	2 163,54	CS ÚRS 2025 01
	PP		Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722240122					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
36	K	722240123	Kohout kulový plastový PPR DN 25	kus	6,000	450,47	2 702,82	CS ÚRS 2025 01
	PP		Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722240123					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
37	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	44,400	60,03	2 665,33	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290234					
	VV		25,4+19		44,400			
	VV		Součet		44,400			
38	K	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m	44,400	67,62	3 002,33	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290246					
	VV		25,4+19		44,400			
	VV		Součet		44,400			
39	K	998722122	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,069	1 936,70	133,63	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m uční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998722122					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	998722129	Příplatek k ručnímu k přesunu hmot tonážnímu pro vnitřní vodovod za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	0,069	240,75	16,61	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998722129					
Online PSC								
41	K	998722199	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro vnitřní vodovod za zvětšený přesun ZKD 1000 m	t	0,069	20,97	1,45	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998722199					
Online PSC								
D 725			Zdravotnicka - zařizovací předměty	18 867,71				
42	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,000	193,67	387,34	CS ÚRS 2025 01
PP			Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725210821					
VV			2	2,000				
VV			Součet	2,000				
43	K	725211615	Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	2,000	5 414,20	10 828,40	CS ÚRS 2025 01
PP			Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon (polosloupem), šířka umyvadla 500 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725211615					
Online PSC			2	2,000				
VV			Součet	2,000				
44	K	725811115	Ventil nástěnný pevný výtok G 1/2"x80 mm	soubor	4,000	665,54	2 662,16	CS ÚRS 2025 01
PP			Ventily nástěnné s pevným výtokem G 1/2"x 80 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725811115					
Online PSC			2*2	4,000				
VV			Součet	4,000				
45	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	2,000	116,63	233,26	CS ÚRS 2025 01
PP			Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725820801					
Online PSC			2	2,000				
VV			Součet	2,000				
46	K	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	soubor	2,000	1 926,00	3 852,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725822611					
Online PSC			2	2,000				
VV			Součet	2,000				
47	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	2,000	358,45	716,90	CS ÚRS 2025 01
PP			Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725861102					
Online PSC			2	2,000				
VV			Součet	2,000				
48	K	998725122	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,048	2 257,70	108,37	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998725122					
Online PSC								
49	K	998725129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro zařizovací předměty za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	0,048	282,48	13,56	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998725129					
Online PSC								
50	K	998725194	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro zařizovací předměty za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,048	1 337,50	64,20	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998725194					
Online PSC								
51	K	998725199	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro zařizovací předměty za zvětšený přesun ZKD 1000 m	t	0,048	31,57	1,52	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998725199					
Online PSC								
D 767			Konstrukce zámečnické	25 812,06				
52	K	767646411	Montáž revizních dveří a dvířek jednokřídlových s rámem plochy do 0,5 m2	m2	0,360	1 444,50	520,02	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž revizních dveří a dvířek hliníkových, ocelových nebo plastových s rámem jednokřídlových, plochy do 0,5 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767646411					
Online PSC			300x300mm					
VV			0,3*0,3*4	0,360				
VV			Součet	0,360				
53	M	59030760	dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 30-60 300x300 mm	kus	4,000	6 291,60	25 166,40	CS ÚRS 2025 01
PP			dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 30-60 300x300 mm					
Online PSC			4	4,000				
VV			Součet	4,000				
54	K	998767123	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,019	4 964,80	94,33	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Online PSC			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767123					
55	K	998767129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro zámečnické konstrukce za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	0,019	512,53	9,74	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767129					
56	K	998767194	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro zámečnické konstrukce za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,019	1 102,10	20,94	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767194					
57	K	998767199	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro zámečnické konstrukce za zvětšený přesun ZKD 1000 m	t	0,019	33,28	0,63	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767199					
D 781			Dokončovací práce - obklady					
58	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	8,400	69,87	586,91	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC VV VV			Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781121011 8,4 Součet					
59	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	8,400	545,70	4 583,88	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC VV VV			Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781131112 8,4 Součet					
60	K	781151031	Celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	8,400	263,22	2 211,05	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC VV VV			Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781151031 8,4 Součet					
61	K	781472217	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 12 do 19 ks/m2	m2	8,400	880,61	7 397,12	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC VV VV			Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 12 do 19 ks/m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781472217 8,4 Součet					
62	M	59761701	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2	m2	9,240	521,09	4 814,87	CS ÚRS 2025 01
PP VV VV			obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2 8,4*1,1 "Přepočtené koeficientem množství" Součet					
63	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	8,400	102,72	862,85	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC VV VV			Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781473810 2,1*2 Součet					
64	K	781492251	Montáž profilů ukončovacích lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	4,000	132,68	530,72	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC VV VV			Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovacího https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781492251 2*2 Součet					
65	M	28342003	lišta ukončovací z PVC 10mm	m	4,200	35,63	149,65	CS ÚRS 2025 01
PP VV VV			lišta ukončovací z PVC 10mm 4*1,05 "Přepočtené koeficientem množství" Součet					
66	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	8,200	64,31	527,34	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC VV VV			Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781495115 2,1*2+2*2 Součet					
67	K	781495142	Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90	kus	6,000	96,84	581,04	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC VV VV			Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781495142 3*2 Součet					
68	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	6,000	31,78	190,68	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC VV VV			Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781495211 1*2*1,5*2 Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
69	K	998781122	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické ruční v objektech v přes 6 do 12 m PP Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998781122 Online PSC	t	0,264	1 819,00	480,22	CS ÚRS 2025 01
70	K	998781129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro obklady keramické za zvětšený přesun ZKD 50 m PP Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998781129 Online PSC	t	0,264	238,61	62,99	CS ÚRS 2025 01
71	K	998781194	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro obklady keramické za zvětšený přesun do 1000 m PP Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998781194 Online PSC	t	0,264	563,89	148,87	CS ÚRS 2025 01
72	K	998781199	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro obklady keramické za zvětšený přesun ZKD 1000 m PP Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998781199 Online PSC	t	0,264	18,62	4,92	CS ÚRS 2025 01
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 3 866,65								
73	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m PP Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784111001 VV 15,623-8,4 Součet	m2	7,223	7,28	52,58	CS ÚRS 2025 01
74	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m PP Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784111011 VV 15,623-8,4 Součet	m2	7,223	21,40	154,57	CS ÚRS 2025 01
75	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m PP Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181101 VV 15,623-8,4 Součet	m2	7,223	22,90	165,41	CS ÚRS 2025 01
76	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací PP Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784191007 VV 4*(2+2) Součet	m2	16,000	3,86	61,76	CS ÚRS 2025 01
77	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m PP Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784211101 VV 15,623-8,4 Součet	m2	7,223	109,14	788,32	CS ÚRS 2025 01
78	K	784361001	Armovací (trvale pružné) malby v místnosti v do 3,80 m PP Malby trvale pružné (armovací) v místnostech výšky do 3,80 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784361001 VV 0,99*(2+2+2+2) Součet	m2	7,920	333,84	2 644,01	CS ÚRS 2025 01
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 27 000,00								
D VRN3 Zařízení stavenišť 16 000,00								
79	K	032503000	Skládky na staveništi PP Skládky na staveništi Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/032503000	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2025 01
80	K	033203000	Spotřeba energií pro zařízení stavenišť PP Spotřeba energií pro zařízení stavenišť Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/033203000	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2025 01
81	K	034103000	Oplocení stavenišť PP Oplocení stavenišť - opáskování Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/034103000	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2025 01
D VRN7 Provozní vlivy 4 000,00								
82	K	071103000	Provoz investora PP Provoz investora - ZŠ Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/071103000	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2025 01
D VRN9 Ostatní náklady 7 000,00								
83	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou PP Stavební práce týkající se napojení nové zbudované ležatá potrubí. Je nutné zohlednit problematiku napojení, vzhledem k nové zřízeným ležatým rozvodům v 1.PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/094002000	Soubor	1,000	7 000,00	7 000,00	CS ÚRS 2025 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna stoupacích rozvodů kanalizace a pitné vody - ZŠ Konečná

Objekt:

Objekt1 - S28

KSO:

Místo: Karlovy Vary, Konečná 917/25

CC-CZ:

Datum: 29. 5. 2025

Zadavatel:

Statutární město Karlovy Vary

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: VODOTOP group Karlovy Vary s.r.o.

IČ: 26383683

DIČ: CZ26383683

Projektant:

Ing. Milan Snopek, [REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

183 526,39

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	183 526,39	21,00%	38 540,54
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

222 066,93

VODOTOP group Karlovy Vary s.r.o.
Kpt. Jaroše 10
360 06 Karlovy Vary
Tel.: 353 560 603, mob. 602 344 224

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výměna stoupacích rozvodů kanalizace a pitné vody - ZŠ Konečná
Objekt: Objekt1 - S28

Místo: Karlovy Vary, Konečná 917/25
Zadavatel: Statutární město Karlovy Vary
Zhotovitel: VODOTOP group Karlovy Vary s.r.o.

Datum: 29. 5. 2025
Projektant: Ing. Milan Snopek,
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	183 526,39
HSV - Práce a dodávky HSV	51 435,79
3 - Svislé a kompletní konstrukce	8 664,33
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	10 394,12
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	14 236,32
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	16 301,81
998 - Přesun hmot	1 839,21
PSV - Práce a dodávky PSV	109 090,60
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	9 831,46
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	41 949,29
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	9 433,85
766 - Konstrukce truhlářské	3 816,37
767 - Konstrukce zámečnické	25 812,06
781 - Dokončovací práce - obklady	11 004,85
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 593,87
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	5 648,85
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	23 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	15 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	3 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výměna stoupacích rozvodů kanalizace a pitné vody - ZŠ Konečná
Objekt: Objekt1 - S28

Místo: Karlovy Vary, Konečná 917/25
Zadavatel: Statutární město Karlovy Vary
Zhotovitel: VODOTOP group Karlovy Vary s.r.o.

Datum: 29. 5. 2025
Projektant: Ing. Milan Snopek
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 183 526,39

D HSV Práce a dodávky HSV 51 435,79

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 8 664,33

1	K	342272235	Příčka z pórobetonových hladkých tvárců na tenkovrstvou maltu tl 125 mm	m2	8,679	998,31	8 664,33	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příčky z pórobetonových tvárců hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 125 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342272235					
	VV		7,89*1,1		8,679			
	VV		Součet		8,679			

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 10 394,12

2	K	612131100	Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený ručně	m2	7,890	120,91	953,98	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch vápenný postřik nanášený ručně celoplošně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131100					
	VV		7,89		7,890			
	VV		Součet		7,890			

3	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	31,560	80,57	2 542,79	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131121					
	VV		7,89*4		31,560			
	VV		Součet		31,560			

4	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu	m2	7,890	316,72	2 498,92	CS ÚRS 2025 01
	PP		Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pružích, na plněm podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612142001					
	VV		7,89		7,890			
	VV		Součet		7,890			

5	K	612311131	Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	7,890	206,51	1 629,36	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612311131					
	VV		7,89		7,890			
	VV		Součet		7,890			

6	K	612331111	Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	7,890	350,96	2 769,07	CS ÚRS 2025 01
	PP		Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612331111					
	VV		7,89		7,890			
	VV		Součet		7,890			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 236,32

7	K	962031013	Bourání příček nebo přizdívek z cihel děrovaných tl přes 100 do 150 mm	m2	7,890	185,11	1 460,52	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání příček nebo přizdívek z cihel děrovaných, tl. přes 100 do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962031013					
	VV		0,5*(3,3+3,3+3,3+3,25)		6,575			
	VV		6,575*0,2		1,315			
	VV		Součet		7,890			

8	K	967022681	Přisekání ploch stupňů kamenných nebo s jiným tvrdým povrchem pro nové vrstvy	m	10,000	708,34	7 083,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přisekání (špicování) ploch stupňů kamenných nebo jiných s tvrdým povrchem pro nové povrchové vrstvy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/967022681					

9	K	967023693	Přisekání kamenných nebo jiných ploch s tvrdým povrchem pl přes 2 m2	m2	10,000	569,24	5 692,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přisekání (špicování) ploch kamenných nebo jiných s tvrdým povrchem pro nové povrchové vrstvy, plochy přes 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/967023693					

D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot 16 301,81

10	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně	t	2,782	2 953,20	8 215,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013214					

11	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	2,782	114,49	318,51	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013219					
12	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,782	322,07	896,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501					
13	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,782	14,02	39,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509					
14	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	2,813	2 428,90	6 832,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013631					
D		998	Přesun hmot				1 839,21	
15	K	998011010	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	0,899	1 712,00	1 539,09	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárcí nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011010					
16	K	998011018	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 5000 m	t	0,899	333,84	300,12	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárcí nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 5000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011018					
D		PSV	Práce a dodávky PSV				109 090,60	
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				9 831,46	
17	K	721140806	Demontáž potrubí litinové DN přes 100 do 200	m	15,050	308,16	4 637,81	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových přes 100 do DN 200					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721140806					
	VV		14,05*1		14,050			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		15,050			
18	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	1,000	835,67	835,67	CS ÚRS 2025 01
	PP		Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174025					
	VV		14,05*					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
19	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	2,000	562,82	1 125,64	CS ÚRS 2025 01
	PP		Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174042					
	VV		2*1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
20	K	721220801	Demontáž uzávěrek zápachových DN 70	kus	1,000	165,85	165,85	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž zápachových uzávěrek do DN 70					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721220801					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
21	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	15,050	32,96	496,05	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721290111					
	VV		15,05		15,050			
	VV		Součet		15,050			
22	K	998721123	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,002	2 568,00	5,14	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998721123					
23	K	998721129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro vnitřní kanalizaci za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	0,002	270,71	0,54	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998721129					
24	K	998721194	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro vnitřní kanalizaci za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,002	1 035,76	2,07	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998721194					
25	K	998721199	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro vnitřní kanalizaci za zvětšený přesun ZKD 1000 m	t	0,002	21,29	0,04	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998721199					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	RMAT0002	Montáž čistícího kusu DN110	kus	4,000	588,50	2 354,00	
	PP		Montáž čistícího kusu DN110					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
27	K	RMAT0003	Montáž přechodu LT/HT 110	kus	1,000	208,65	208,65	
	PP		Montáž přechodu LT/HT 110					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D 722			Zdravotnicka - vnitřní vodovod				41 949,29	
28	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 25	m	42,480	92,56	3 931,95	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722130801					
	VV		3*11,8		35,400			
	VV		35,4*0,2		7,080			
	VV		Součet		42,480			
29	K	722130831	Demontáž nástěnky	kus	2,000	60,99	121,98	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných tvarovek nástěnek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722130831					
	VV		2*1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
30	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm	m	40,400	452,61	18 285,44	CS ÚRS 2025 01
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722174022					
	VV		11,8*3		35,400			
	VV		1+1+1		3,000			
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		40,400			
31	K	722181123	Ochrana vodovodního potrubí zvuk tlumícími objímkami DN do 25 mm	kus	42,000	67,41	2 831,22	CS ÚRS 2025 01
	PP		Ochrana potrubí zvuk tlumícími objímkami DN do 25 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722181123					
	VV		42		42,000			
	VV		Součet		42,000			
32	K	722181251	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl přes 20 do 25 mm DN do 22 mm	m	40,400	177,62	7 175,85	CS ÚRS 2025 01
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spoích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722181251					
	VV		40,4		40,400			
	VV		Součet		40,400			
33	K	722240122	Kohout kulový plastový PPR DN 20	kus	12,000	360,59	4 327,08	CS ÚRS 2025 01
	PP		Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722240122					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
34	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	40,400	60,03	2 425,21	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290234					
	VV		40,4		40,400			
	VV		Součet		40,400			
35	K	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m	40,400	67,62	2 731,85	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290246					
	VV		40,4		40,400			
	VV		Součet		40,400			
36	K	998722122	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,054	1 936,70	104,58	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998722122					
37	K	998722129	Příplatek k ručnímu k přesunu hmot tonážnímu pro vnitřní vodovod za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	0,054	240,75	13,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998722129					
38	K	998722199	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro vnitřní vodovod za zvětšený přesun ZKD 1000 m	t	0,054	20,97	1,13	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998722199					
D 725			Zdravotnicka - zařizovací předměty				9 433,85	
39	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	193,67	193,67	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725210821					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
40	K	725211615	Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000	5 414,20	5 414,20	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon (polosloupem), šířka umyvadla 500 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725211615					
	Online PSC							
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
41	K	725811115	Ventil nástěnný pevný výtok G 1/2"x80 mm	soubor	2,000	665,54	1 331,08	CS ÚRS 2025 01
	PP		Ventily nástěnné s pevným výtokem G 1/2"x 80 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725811115					
	Online PSC							
	VV		2*1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
42	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,000	116,63	116,63	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725820801					
	Online PSC							
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
43	K	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	soubor	1,000	1 926,00	1 926,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725822611					
	Online PSC							
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
44	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	1,000	358,45	358,45	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zápachové uzávěrky zařízení pro umyvadla DN 40 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725861102					
	Online PSC							
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
45	K	998725122	Přesun hmot tonážní pro zařízení předměty ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,024	2 257,70	54,18	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro zařízení předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998725122					
	Online PSC							
46	K	998725129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro zařízení předměty za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	0,024	282,48	6,78	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro zařízení předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998725129					
	Online PSC							
47	K	998725194	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro zařízení předměty za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,024	1 337,50	32,10	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro zařízení předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998725194					
	Online PSC							
48	K	998725199	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro zařízení předměty za zvětšený přesun ZKD 1000 m	t	0,024	31,57	0,76	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro zařízení předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998725199					
	Online PSC							
D 766 Konstrukce truhlářské 3 816,37								
49	K	766411212	Montáž obložení stěn pl do 5 m2 palubkami z měkkého dřeva š přes 60 do 80 mm	m2	3,800	435,49	1 654,86	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž obložení stěn palubkami na pero a drážku plochy do 5 m2 z měkkého dřeva, šířky přes 60 do 80 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766411212					
	Online PSC							
	VV		1,9*2		3,800			
	VV		Součet		3,800			
50	M	61191120	palubky obkladové smrk profil klasický 12,5x96mm jakost A/B	m2	3,990	319,93	1 276,52	CS ÚRS 2025 01
	PP		palubky obkladové smrk profil klasický 12,5x96mm jakost A/B					
	VV		3,8		3,800			
	VV		Součet		3,800			
	VV		3,8*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		3,990			
	VV		Součet		3,990			
51	K	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek	m2	3,800	194,74	740,01	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž obložení stěn palubkami https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766411821					
	Online PSC							
	VV		3,8		3,800			
	VV		Součet		3,800			
52	K	998766122	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,029	3 327,70	96,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998766122					
	Online PSC							
53	K	998766129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro kce truhlářské za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	0,029	347,75	10,08	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998766129					
	Online PSC							
54	K	998766194	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro kce truhlářské za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,029	1 284,00	37,24	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998766194					
	Online PSC							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	K	998766199	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro kce truhlářské za zvětšený přesun ZKD 1000 m	t	0,029	40,02	1,16	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m					
	Online PSC		Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998766199					
D 767 Konstrukce zámečnické 25 812,06								
56	K	767646411	Montáž revizních dveří a dvířek jednokřídlových s rámem plochy do 0,5 m2	m2	0,360	1 444,50	520,02	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž revizních dveří a dvířek hliníkových, ocelových nebo plastových s rámem jednokřídlových, plochy do 0,5 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767646411					
	VV		300x300mm					
	VV		0,3*0,3*4		0,360			
	VV		Součet		0,360			
57	M	59030760	dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 30-60 300x300 mm	kus	4,000	6 291,60	25 166,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 30-60 300x300 mm					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
58	K	998767123	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,019	4 964,80	94,33	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767123					
59	K	998767129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro zámečnické konstrukce za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	0,019	512,53	9,74	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m					
	Online PSC		Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767129					
60	K	998767194	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro zámečnické konstrukce za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,019	1 102,10	20,94	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m					
	Online PSC		Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767194					
61	K	998767199	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro zámečnické konstrukce za zvětšený přesun ZKD 1000 m	t	0,019	33,28	0,63	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m					
	Online PSC		Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767199					
D 781 Dokončovací práce - obklady 11 004,85								
62	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	3,960	69,87	276,69	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781121011					
	VV		3,96		3,960			
	VV		Součet		3,960			
63	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	3,960	545,70	2 160,97	CS ÚRS 2025 01
	PP		Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781131112					
	VV		3,96		3,960			
	VV		Součet		3,960			
64	K	781151031	Celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	3,960	263,22	1 042,35	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781151031					
	VV		3,96		3,960			
	VV		Součet		3,960			
65	K	781472217	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 12 do 19 ks/m2	m2	3,960	880,61	3 487,22	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 12 do 19 ks/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781472217					
	VV		3,96		3,960			
	VV		Součet		3,960			
66	M	59761701	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2	m2	4,356	521,09	2 269,87	CS ÚRS 2025 01
	PP		obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2					
	VV		3,96*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		4,356			
	VV		Součet		4,356			
67	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	3,960	102,72	406,77	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781473810					
	VV		1,98*2		3,960			
	VV		Součet		3,960			
68	K	781492251	Montáž profilů ukončovacích lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	2,000	132,68	265,36	CS ÚRS 2025 01
	PP		Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovacího					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781492251					
	VV		2*1		2,000			
	VV		Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
69	M	28342003	lišta ukončovací z PVC 10mm	m	2,100	35,63	74,82	CS ÚRS 2025 01
	PP		lišta ukončovací z PVC 10mm					
	VV		2*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		2,100			
	VV		Součet		2,100			
70	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	4,000	64,31	257,24	CS ÚRS 2025 01
	PP		Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781495115					
	VV		2*1+2*1		4,000			
	VV		Součet		4,000			
71	K	781495142	Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90	kus	3,000	96,84	290,52	CS ÚRS 2025 01
	PP		Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781495142					
	VV		3*1		3,000			
	VV		Součet		3,000			
72	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	4,500	31,78	143,01	CS ÚRS 2025 01
	PP		Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781495211					
	VV		3*1,5		4,500			
	VV		Součet		4,500			
73	K	998781122	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,125	1 819,00	227,38	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998781122					
74	K	998781129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro obklady keramické za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	0,125	238,61	29,83	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998781129					
75	K	998781194	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro obklady keramické za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,125	563,89	70,49	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998781194					
76	K	998781199	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro obklady keramické za zvětšený přesun ZKD 1000 m	t	0,125	18,62	2,33	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998781199					
D 783			Dokončovací práce - nátěry				1 593,87	
77	K	783113101	Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	3,800	132,68	504,18	CS ÚRS 2025 01
	PP		Napouštěcí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783113101					
	VV		3,8		3,800			
	VV		Součet		3,800			
78	K	783118101	Lazurovací jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	3,800	135,89	516,38	CS ÚRS 2025 01
	PP		Lazurovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783118101					
	VV		3,8		3,800			
	VV		Součet		3,800			
79	K	783118201	Lakovací jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	3,800	150,87	573,31	CS ÚRS 2025 01
	PP		Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783118201					
	VV		3,8		3,800			
	VV		Součet		3,800			
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				5 648,85	
80	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	22,300	7,28	162,34	CS ÚRS 2025 01
	PP		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784111001					
	VV		2*(3,3+3,3+3,3+3,25)-4		22,300			
	VV		Součet		22,300			
81	K	784111011	Obrousění podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m	m2	22,300	21,40	477,22	CS ÚRS 2025 01
	PP		Obrousění podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784111011					
	VV		22,3		22,300			
	VV		Součet		22,300			
82	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	22,300	22,90	510,67	CS ÚRS 2025 01
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181101					
	VV		22,3		22,300			
	VV		Součet		22,300			
83	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	16,000	3,86	61,76	CS ÚRS 2025 01
	PP		Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784191007					
	VV		4*(2+2)		16,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		16,000			
84	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	22,300	109,14	2 433,82	CS ÚRS 2025 01
PP			Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784211101					
VV			22,3		22,300			
VV			Součet		22,300			
85	K	784361001	Armovací (trvale pružné) malby v místnosti v do 3,80 m	m2	6,000	333,84	2 003,04	CS ÚRS 2025 01
PP			Malby trvale pružné (armovací) v místnostech výšky do 3,80 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784361001					
VV			1*(2+2+2)		6,000			
VV			Součet		6,000			
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				23 000,00	
D VRN3			Zařízení staveniště				15 000,00	
86	K	032503000	Skládky na staveništi	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Skládky na staveništi					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/032503000					
87	K	033203000	Spotřeba energií pro zařízení staveniště	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Spotřeba energií pro zařízení staveniště					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/033203000					
88	K	034103000	Oplocení staveniště	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Oplocení staveniště - opáskování					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/034103000					
D VRN7			Provozní vlivy				3 000,00	
89	K	071103000	Provoz investora	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Provoz investora - ZŠ					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/071103000					
D VRN9			Ostatní náklady				5 000,00	
90	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	Soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Stavební práce týkající se napojení nově zbudovaná ležatá potrubí. Je nutné zohlednit problematiku napojení, vzhledem k nově zřízeným ležatým rozvodům v 1.PP					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/094002000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna stoupacích rozvodů kanalizace a pitné vody - ZŠ Konečná

Objekt:

Objekt3 - S30

KSO:

Místo: Karlovy Vary, Konečná 917/25

CC-CZ:

Datum: 29. 5. 2025

Zadavatel:

Statutární město Karlovy Vary

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: VODOTOP group Karlovy Vary s.r.o.

IČ: 26383683

DIČ: CZ26383683

Projektant:

Ing. Milan Snopek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

247 079,54

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	247 079,54	21,00%	51 886,70
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

298 966,24

VODOTOP group Karlovy Vary s.r.o.

Kpt. Jaroše 10
360 06 Karlovy Vary
Tel.: 353 560 603, mob. 602 344 224

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výměna stoupacích rozvodů kanalizace a pitné vody - ZŠ Konečná
Objekt: Objekt3 - S30

Místo: Karlovy Vary, Konečná 917/25
Zadavatel: Statutární město Karlovy Vary
Zhotovitel: VODOTOP group Karlovy Vary s.r.o.

Datum: 29. 5. 2025
Projektant: Ing. Milan Snopek,
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	247 079,54
HSV - Práce a dodávky HSV	73 748,64
3 - Svislé a kompletní konstrukce	15 753,33
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	16 974,07
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	15 696,84
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	21 897,62
998 - Přesun hmot	3 426,78
PSV - Práce a dodávky PSV	147 830,90
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	24 233,53
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	38 082,67
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	28 301,55
767 - Konstrukce zámečnické	25 812,06
781 - Dokončovací práce - obklady	28 579,69
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	2 821,40
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	25 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	15 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	4 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	6 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výměna stoupacích rozvodů kanalizace a pitné vody - ZŠ Konečná
Objekt: Objekt3 - S30

Místo: Karlovy Vary, Konečná 917/25

Datum: 29. 5. 2025

Zadavatel: Statutární město Karlovy Vary

Projektant: Ing. Milan Snonek
Zpracovatel:

Zhotovitel: VODOTOP group Karlovy Vary s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 247 079,54

D HSV Práce a dodávky HSV 73 748,64

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 15 753,33

1	K	342272235	Příčka z pórabetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 125 mm	m2	15,780	998,31	15 753,33	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příčky z pórabetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 125 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342272235					
	VV		15,78		15,780			
	VV		Součet		15,780			

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 16 974,07

2	K	612131100	Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený ručně	m2	15,780	120,91	1 907,96	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch vápenný postřik nanášený ručně celoplošně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131100					
	VV		15,78		15,780			
	VV		Součet		15,780			

3	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	15,780	80,57	1 271,39	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131121					
	VV		15,78		15,780			
	VV		Součet		15,780			

4	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtažené do tmelu	m2	15,780	316,72	4 997,84	CS ÚRS 2025 01
	PP		Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtažené do tmelu včetně tmelu stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612142001					
	VV		15,78		15,780			
	VV		Součet		15,780			

5	K	612311131	Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	15,780	206,51	3 258,73	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612311131					
	VV		15,78		15,780			
	VV		Součet		15,780			

6	K	612331111	Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	15,780	350,96	5 538,15	CS ÚRS 2025 01
	PP		Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612331111					
	VV		15,78		15,780			
	VV		Součet		15,780			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 696,84

7	K	962031013	Bourání příček nebo přízdívek z cihel děrovaných tl přes 100 do 150 mm	m2	15,780	185,11	2 921,04	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání příček nebo přízdívek z cihel děrovaných, tl. přes 100 do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962031013					
	VV		1*(3,3+3,3+3,3+3,25)		13,150			
	VV		13,15*0,2		2,630			
	VV		Součet		15,780			

8	K	967022681	Přisekání ploch stupňů kamenných nebo s jiným tvrdým povrchem pro nové vrstvy	m	10,000	708,34	7 083,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přisekání (špicování) ploch stupňů kamenných nebo jiných s tvrdým povrchem pro nové povrchové vrstvy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/967022681					

9	K	967023693	Přisekání kamenných nebo jiných ploch s tvrdým povrchem pl přes 2 m2	m2	10,000	569,24	5 692,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přisekání (špicování) ploch kamenných nebo jiných s tvrdým povrchem pro nové povrchové vrstvy, plochy přes 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/967023693					

D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot 21 897,62

10	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně	t	4,426	2 953,20	13 070,86	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013214					

11	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	4,426	114,49	506,73	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

PC	Type	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013219					
Online PSC								
12	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,426	322,07	1 425,48	CS ÚRS 2025 01
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501					
Online PSC								
13	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,426	14,02	62,05	CS ÚRS 2025 01
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509					
Online PSC								
14	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	2,813	2 428,90	6 832,50	CS ÚRS 2025 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demolčního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013631					
Online PSC								
D 998			Přesun hmot				3 426,78	
15	K	998011010	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	1,675	1 712,00	2 867,60	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tváří nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 12 do 24 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011010					
Online PSC								
16	K	998011018	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 5000 m	t	1,675	333,84	559,18	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tváří nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 5000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011018					
Online PSC								
D PSV			Práce a dodávky PSV				147 830,90	
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				24 233,53	
17	K	721140806	Demontáž potrubí litinové DN přes 100 do 200	m	15,050	308,16	4 637,81	CS ÚRS 2025 01
PP			Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových přes 100 do DN 200 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721140806					
Online PSC								
VV			14,05*1		14,050			
VV			1		1,000			
VV			Součet		15,050			
18	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	15,050	835,67	12 576,83	CS ÚRS 2025 01
PP			Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174025					
Online PSC								
VV			14,05*1		14,050			
VV			1		1,000			
VV			Součet		15,050			
19	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	6,000	562,82	3 376,92	CS ÚRS 2025 01
PP			Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174042					
Online PSC								
VV			2*3		6,000			
VV			Součet		6,000			
20	K	721220801	Demontáž uzávěrek zápachových DN 70	kus	3,000	165,85	497,55	CS ÚRS 2025 01
PP			Demontáž zápachových uzávěrek do DN 70 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721220801					
Online PSC								
VV			3		3,000			
VV			Součet		3,000			
21	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	15,050	32,96	496,05	CS ÚRS 2025 01
PP			Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721290111					
Online PSC								
VV			15,05		15,050			
VV			Součet		15,050			
22	K	998721123	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,022	2 568,00	56,50	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998721123					
Online PSC								
23	K	998721129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro vnitřní kanalizaci za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	0,022	270,71	5,96	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998721129					
Online PSC								
24	K	998721194	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro vnitřní kanalizaci za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,022	1 035,76	22,79	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998721194					
Online PSC								
25	K	998721199	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro vnitřní kanalizaci za zvětšený přesun ZKD 1000 m	t	0,022	21,29	0,47	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998721199					
Online PSC								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	RMAT0002	Montáž čistícího kusu DN110	kus	4,000	588,50	2 354,00	
	PP		Montáž čistícího kusu DN110					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
27	K	RMAT0003	Montáž přechodu LT/HT 110	kus	1,000	208,65	208,65	
	PP		Montáž přechodu LT/HT 110					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D 722			Zdravotnicka - vnitřní vodovod					38 082,67
28	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 25	m	36,000	92,56	3 332,16	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722130801					
	VV		36		36,000			
	VV		Součet		36,000			
29	K	722130831	Demontáž nástěnký	kus	4,000	60,99	243,96	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných tvarovek nástěnek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722130831					
	VV		2*2		4,000			
	VV		Součet		4,000			
30	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm	m	28,500	452,61	12 899,39	CS ÚRS 2025 01
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 8) D 20 x 3,4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722174022					
	VV		8,5*3-3*2		19,500			
	VV		1+1+1		3,000			
	VV		2+2+2		6,000			
	VV		Součet		28,500			
31	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 25x4,2 mm	m	8,000	540,35	4 322,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 8) D 25 x 4,2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722174023					
	VV		3*2		6,000			
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		8,000			
32	K	722181123	Ochrana vodovodního potrubí zvuk tlumícími objímkami DN do 25 mm	kus	36,000	67,41	2 426,76	CS ÚRS 2025 01
	PP		Ochrana potrubí zvuk tlumícími objímkami DN do 25 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722181123					
	VV		36		36,000			
	VV		Součet		36,000			
33	K	722181251	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN do 22 mm	m	28,500	177,62	5 062,17	CS ÚRS 2025 01
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722181251					
	VV		28,5		28,500			
	VV		Součet		28,500			
34	K	722181252	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 22 do 45 mm	m	8,000	207,58	1 660,64	CS ÚRS 2025 01
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722181252					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
35	K	722240122	Kohout kulový plastový PPR DN 20	kus	7,000	360,59	2 524,13	CS ÚRS 2025 01
	PP		Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722240122					
	VV		3+3+1		7,000			
	VV		Součet		7,000			
36	K	722240123	Kohout kulový plastový PPR DN 25	kus	2,000	450,47	900,94	CS ÚRS 2025 01
	PP		Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722240123					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
37	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	36,000	60,03	2 161,08	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290234					
	VV		36		36,000			
	VV		Součet		36,000			
38	K	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m	36,000	67,62	2 434,32	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290246					
	VV		36		36,000			
	VV		Součet		36,000			
39	K	998722122	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,052	1 936,70	100,71	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998722122					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	998722129	Příplatek k ručnímu k přesunu hmot tonážnímu pro vnitřní vodovod za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	0,052	240,75	12,52	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998722129					
Online PSC								
41	K	998722199	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro vnitřní vodovod za zvětšený přesun ZKD 1000 m	t	0,052	20,97	1,09	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998722199					
Online PSC								
D 725			Zdravotnická - zařizovací předměty			28 301,55		
42	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	3,000	193,67	581,01	CS ÚRS 2025 01
PP			Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725210821					
Online PSC								
VV			3					
VV			Součet					
			3,000					
			3,000					
43	K	725211615	Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	3,000	5 414,20	16 242,60	CS ÚRS 2025 01
PP			Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon (polosloupem), šířka umyvadla 500 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725211615					
Online PSC								
VV			3					
VV			Součet					
			3,000					
			3,000					
44	K	725811115	Ventil nástěnný pevný výtok G 1/2"x80 mm	soubor	6,000	665,54	3 993,24	CS ÚRS 2025 01
PP			Ventily nástěnné s pevným výtokem G 1/2"x 80 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725811115					
Online PSC								
VV			2*3					
VV			Součet					
			6,000					
			6,000					
45	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	3,000	116,63	349,89	CS ÚRS 2025 01
PP			Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725820801					
Online PSC								
VV			3					
VV			Součet					
			3,000					
			3,000					
46	K	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	soubor	3,000	1 926,00	5 778,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725822611					
Online PSC								
VV			3					
VV			Součet					
			3,000					
			3,000					
47	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	3,000	358,45	1 075,35	CS ÚRS 2025 01
PP			Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725861102					
Online PSC								
VV			3					
VV			Součet					
			3,000					
			3,000					
48	K	998725122	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,072	2 257,70	162,55	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998725122					
Online PSC								
49	K	998725129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro zařizovací předměty za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	0,072	282,48	20,34	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998725129					
Online PSC								
50	K	998725194	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro zařizovací předměty za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,072	1 337,50	96,30	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998725194					
Online PSC								
51	K	998725199	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro zařizovací předměty za zvětšený přesun ZKD 1000 m	t	0,072	31,57	2,27	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998725199					
Online PSC								
D 767			Konstrukce zámečnické			25 812,06		
52	K	767646411	Montáž revizních dveří a dvířek jednokřídlých s rámem plochy do 0,5 m2	m2	0,360	1 444,50	520,02	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž revizních dveří a dvířek hliníkových, ocelových nebo plastových s rámem jednokřídlých, plochy do 0,5 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767646411					
Online PSC								
VV			300x300mm					
VV			0,3*0,3*4					
VV			Součet					
			0,360					
			0,360					
53	M	59030760	dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 30-60 300x300 mm	kus	4,000	6 291,60	25 166,40	CS ÚRS 2025 01
PP			dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 30-60 300x300 mm					
VV			4					
VV			Součet					
			4,000					
			4,000					
54	K	998767123	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,019	4 964,80	94,33	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Online PSC			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767123					
55	K	998767129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro zámečnické konstrukce za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	0,019	512,53	9,74	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767129					
56	K	998767194	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro zámečnické konstrukce za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,019	1 102,10	20,94	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767194					
57	K	998767199	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro zámečnické konstrukce za zvětšený přesun ZKD 1000 m	t	0,019	33,28	0,63	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767199					
D 781			Dokončovací práce - obklady					
58	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	10,200	69,87	712,67	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC VV VV			Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781121011 10,2 Součet			10,200 10,200		
59	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	10,200	545,70	5 566,14	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC VV VV			Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781131112 10,2 Součet			10,200 10,200		
60	K	781151031	Celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	10,200	263,22	2 684,84	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC VV VV			Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781151031 10,2 Součet			10,200 10,200		
61	K	781472217	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 12 do 19 ks/m2	m2	10,200	880,61	8 982,22	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC VV VV			Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 12 do 19 ks/m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781472217 10,2 Součet			10,200 10,200		
62	M	59761701	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2	m2	11,220	521,09	5 846,63	CS ÚRS 2025 01
PP VV VV			obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2 10,2*1,1 "Přepočtené koeficientem množství" Součet			11,220 11,220		
63	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	10,200	102,72	1 047,74	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC VV VV			Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781473810 1,7*2*3 Součet			10,200 10,200		
64	K	781492251	Montáž profilů ukončovacích lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	6,000	132,68	796,08	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC VV VV			Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovacího https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781492251 2*3 Součet			6,000 6,000		
65	M	28342003	lišta ukončovací z PVC 10mm	m	6,300	35,63	224,47	CS ÚRS 2025 01
PP VV VV			lišta ukončovací z PVC 10mm 6*1,05 "Přepočtené koeficientem množství" Součet			6,300 6,300		
66	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	11,100	64,31	713,84	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC VV VV			Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781495115 1,7*3+2*3 Součet			11,100 11,100		
67	K	781495142	Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90	kus	9,000	96,84	871,56	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC VV VV			Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781495142 3*3 Součet			9,000 9,000		
68	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	9,000	31,78	286,02	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC VV VV			Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781495211 1*2*1,5*3 Součet			9,000 9,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
69	K	998781122	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,321	1 819,00	583,90	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998781122 Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m								
70	K	998781129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro obklady keramické za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	0,321	238,61	76,59	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998781129 Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m								
71	K	998781194	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro obklady keramické za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,321	563,89	181,01	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998781194 Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m								
72	K	998781199	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro obklady keramické za zvětšený přesun ZKD 1000 m	t	0,321	18,62	5,98	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998781199 Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m								
D 784							2 821,40	
Dokončovací práce - malby a tapety								
73	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	5,580	7,28	40,62	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC VV 15,78-10,2 Součet https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784111001 Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m								
74	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m	m2	5,580	21,40	119,41	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC VV 15,78-10,2 Součet https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784111011 Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m								
75	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	5,580	22,90	127,78	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC VV 5,58 Součet https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181101 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m								
76	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení maliřských prací	m2	16,000	3,86	61,76	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC VV 4*(2+2) Součet https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784191007 Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení maliřských prací omytím podlah								
77	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	5,580	109,14	609,00	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC VV 5,58 Součet https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784211101 Malby z maliřských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m								
78	K	784361001	Armovací (trvale pružné) malby v místnosti v do 3,80 m	m2	5,580	333,84	1 862,83	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC VV 5,58 Součet https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784361001 Malby trvale pružné (armovací) v místnostech výšky do 3,80 m								
D VRN							25 500,00	
D VRN3							15 000,00	
Zařízení staveniště								
79	K	032503000	Składky na staveništi	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/032503000 Składky na staveništi								
80	K	033203000	Spotřeba energií pro zařízení staveniště	soubor	1,000	7 000,00	7 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/033203000 Spotřeba energií pro zařízení staveniště								
81	K	034103000	Oplocení staveniště	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/034103000 Oplocení staveniště - opáskování								
D VRN7							4 000,00	
82	K	071103000	Provoz investora	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/071103000 Provoz investora - ZŠ								
D VRN9							6 500,00	
Ostatní náklady								
83	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	Soubor	1,000	6 500,00	6 500,00	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/094002000 Stavební práce týkající se napojení nové zbudované ležatá potrubí. Je nutné zohlednit problematiku napojení, vzhledem k nové zřízeným ležatým rozvodům								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna stoupacích rozvodů kanalizace a pitné vody - ZŠ Konečná

Objekt:

Objekt0 - S24

KSO:

Místo: Karlovy Vary, Konečná 917/25

CC-CZ:

Datum: 29. 5. 2025

Zadavatel:

Statutární město Karlovy Vary

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **VODOTOP group Karlovy Vary s.r.o.**

IČ: 26383683 0

DIČ: CZ26383683

Projektant:

Ing. Milan Snopek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

126 753,45

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	126 753,45	21,00%	26 618,22
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

153 371,67

VODOTOP group Karlovy Vary s.r.o.
Kpt. Jaroše 10
360 08 Karlovy Vary
Tel.: 353 560 800, mob. 602 344 224

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výměna stoupacích rozvodů kanalizace a pitné vody - ZŠ Konečná
Objekt: Objekt0 - S24

Místo: Karlovy Vary, Konečná 917/25
Zadavatel: Statutární město Karlovy Vary
Zhotovitel: VODOTOP group Karlovy Vary s.r.o.

Datum: 29. 5. 2025
Projektant: Ing. Milan Snopek,
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	126 753,45
HSV - Práce a dodávky HSV	50 820,76
3 - Svislé a kompletní konstrukce	7 876,67
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	11 483,18
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	14 236,32
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	15 461,08
998 - Přesun hmot	1 763,51
PSV - Práce a dodávky PSV	57 432,69
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	21 040,34
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	9 368,80
767 - Konstrukce zámečnické	20 457,01
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	6 566,54
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	18 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	10 500,00
VRN7 - Provozní vlivy	3 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výměna stoupacích rozvodů kanalizace a pitné vody - ZŠ Konečná
Objekt: Objekt0 - S24

Místo: Karlovy Vary, Konečná 917/25

Datum: 29. 5. 2025

Zadavatel: Statutární město Karlovy Vary

Projektant: Ing. Milan Snopek,

Zhotovitel: VODOTOP group Karlovy Vary s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 126 753,45

D HSV Práce a dodávky HSV 50 820,76

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 7 876,67

1	K	342272235	Příčka z pórobetonových hladkých tváří na tenkovrstvou maltu tl 125 mm	m2	7,890	998,31	7 876,67	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příčky z pórobetonových tváří hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 125 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342272235					
	VV		7,89		7,890			
	VV		Součet		7,890			

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 11 483,18

2	K	612121101	Zatření spár cementovou maltou vnitřních stěn z cihel	m2	7,890	138,03	1 089,06	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zatření spár vnitřních povrchů cementovou maltou, ploch z cihel stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612121101					
	VV		7,89		7,890			
	VV		Součet		7,890			
3	K	612131100	Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený ručně	m2	7,890	120,91	953,98	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch vápenný postřik nanášený ručně celoplošně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131100					
	VV		7,890		7,890			
	VV		Součet		7,890			
4	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	31,560	80,57	2 542,79	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131121					
	VV		7,890*4		31,560			
	VV		Součet		31,560			
5	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtačené do tmelu	m2	7,890	316,72	2 498,92	CS ÚRS 2025 01
	PP		Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknité vtačené do tmelu včetně tmelu stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612142001					
	VV		7,890		7,890			
	VV		Součet		7,890			
6	K	612311131	Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	7,890	206,51	1 629,36	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612311131					
	VV		7,89		7,890			
	VV		Součet		7,890			
7	K	612331111	Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	7,890	350,96	2 769,07	CS ÚRS 2025 01
	PP		Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612331111					
	VV		7,890		7,890			
	VV		Součet		7,890			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 236,32

8	K	962031013	Bourání příček nebo přízdivek z cihel děrovaných tl přes 100 do 150 mm	m2	7,890	185,11	1 460,52	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání příček nebo přízdivek z cihel děrovaných, tl. přes 100 do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962031013					
	VV		(0,5*(3,3+3,3+3,3+3,25))		6,575			
	VV		6,575*0,2		1,315			
	VV		Součet		7,890			

9	K	967022681	Přisekání ploch stupňů kamenných nebo s jiným tvrdým povrchem pro nové vrstvy	m	10,000	708,34	7 083,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přisekání (špicování) ploch stupňů kamenných nebo jiných s tvrdým povrchem pro nové povrchové vrstvy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/967022681					

10	K	967023693	Přisekání kamenných nebo jiných ploch s tvrdým povrchem pl přes 2 m2	m2	10,000	569,24	5 692,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přisekání (špicování) ploch kamenných nebo jiných s tvrdým povrchem pro nové povrchové vrstvy, plochy přes 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/967023693					

D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot 15 461,08

11	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně	t	2,535	2 953,20	7 486,36	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013214								
12	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	2,535	114,49	290,23	CS ÚRS 2025 01
PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013219								
13	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,535	322,07	816,45	CS ÚRS 2025 01
PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501								
14	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,535	14,02	35,54	CS ÚRS 2025 01
PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509								
15	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	2,813	2 428,90	6 832,50	CS ÚRS 2025 01
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013631								
D 998 Přesun hmot 1 763,51								
16	K	998011010	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	0,862	1 712,00	1 475,74	CS ÚRS 2025 01
PP Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovnou dopravní vzdáleností do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 12 do 24 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011010								
17	K	998011018	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 5000 m	t	0,862	333,84	287,77	CS ÚRS 2025 01
PP Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 5000 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011018								
D PSV Práce a dodávky PSV 57 432,69								
D 721 Zdravotecnika - vnitřní kanalizace 21 040,34								
18	K	721140806	Demontáž potrubí litinové DN přes 100 do 200	m	15,050	308,16	4 637,81	CS ÚRS 2025 01
PP Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových přes 100 do DN 200								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721140806								
VV 14,05 14,050								
VV 1 1,000								
VV Součet 15,050								
19	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	15,050	835,67	12 576,83	CS ÚRS 2025 01
PP Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svíslé) DN 110								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174025								
VV 14,05 14,050								
VV 1 1,000								
VV Součet 15,050								
20	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	4,000	172,27	689,08	CS ÚRS 2025 01
PP Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721194109								
21	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	15,050	32,96	496,05	CS ÚRS 2025 01
PP Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721290111								
VV 14,05 14,050								
VV 1 1,000								
VV Součet 15,050								
22	K	998721123	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,020	2 568,00	51,36	CS ÚRS 2025 01
PP Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998721123								
23	K	998721129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro vnitřní kanalizaci za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	0,020	270,71	5,41	CS ÚRS 2025 01
PP Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998721129								
24	K	998721194	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro vnitřní kanalizaci za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,020	1 035,76	20,72	CS ÚRS 2025 01
PP Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998721194								
25	K	998721199	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro vnitřní kanalizaci za zvětšený přesun ZKD 1000 m	t	0,020	21,29	0,43	CS ÚRS 2025 01
PP Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998721199								
26	K	RMAT0002	Montáž čistícího kusu DN110	kus	4,000	588,50	2 354,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž čistícího kusu DN110					
VV			4		4,000			
- VV			Součet		4,000			
27	K	RMAT0003	Montáž přechodu LT/HT 110	kus	1,000	208,65	208,65	
PP			Montáž přechodu LT/HT 110					
VV			1		1,000			
- VV			Součet		1,000			
D 722			Zdravotecnika - vnitřní vodovod				9 368,80	
28	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 25	m	9,000	92,56	833,04	CS ÚRS 2025 01
PP			Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722130801					
VV			9		9,000			
VV			Součet		9,000			
29	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm	m	9,000	452,61	4 073,49	CS ÚRS 2025 01
PP			Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722174022					
VV			3*3		9,000			
VV			Součet		9,000			
30	K	722181123	Ochrana vodovodního potrubí zvuk tlumícími objímkami DN do 25 mm	kus	9,000	67,41	606,69	CS ÚRS 2025 01
PP			Ochrana potrubí zvuk tlumícími objímkami DN do 25 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722181123					
VV			9		9,000			
VV			Součet		9,000			
31	K	722181251	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl přes 20 do 25 mm DN do 22 mm	m	9,000	177,62	1 598,58	CS ÚRS 2025 01
PP			Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722181251					
VV			9		9,000			
VV			Součet		9,000			
32	K	722240122	Kohout kulový plastový PPR DN 20	kus	3,000	360,59	1 081,77	CS ÚRS 2025 01
PP			Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 20					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722240122					
VV			3		3,000			
VV			Součet		3,000			
33	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	9,000	60,03	540,27	CS ÚRS 2025 01
PP			Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290234					
VV			9		9,000			
VV			Součet		9,000			
34	K	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m	9,000	67,62	608,58	CS ÚRS 2025 01
PP			Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290246					
VV			9		9,000			
VV			Součet		9,000			
35	K	998722122	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,012	1 936,70	23,24	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998722122					
36	K	998722129	Příplatek k ručnímu k přesunu hmot tonážnímu pro vnitřní vodovod za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	0,012	240,75	2,89	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998722129					
37	K	998722199	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro vnitřní vodovod za zvětšený přesun ZKD 1000 m	t	0,012	20,97	0,25	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998722199					
D 767			Konstrukce zámečnické				20 457,01	
38	K	767646411	Montáž revizních dveří a dvířek jednokřídlových s rámem plochy do 0,5 m2	m2	0,360	1 444,50	520,02	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž revizních dveří a dvířek hliníkových, ocelových nebo plastových s rámem jednokřídlových, plochy do 0,5 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767646411					
VV			300x300mm					
VV			0,3*0,3*4		0,360			
VV			Součet		0,360			
39	M	RMAT0001	revizní dvířka 300x300 se zámkem	kus	1,000	963,00	963,00	
PP			revizní dvířka 300x300 se zámkem					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
40	M	59030760	dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 30-60 300x300 mm	kus	3,000	6 291,60	18 874,80	CS ÚRS 2025 01
PP			dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 30-60 300x300 mm					
VV			3		3,000			
VV			Součet		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	998767123	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,015	4 964,80	74,47	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767123					
42	K	998767129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro zámečnické konstrukce za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	0,015	512,53	7,69	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767129					
43	K	998767194	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro zámečnické konstrukce za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,015	1 102,10	16,53	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767194					
44	K	998767199	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro zámečnické konstrukce za zvětšený přesun ZKD 1000 m	t	0,015	33,28	0,50	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767199					
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				6 566,54	
45	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	7,890	7,28	57,44	CS ÚRS 2025 01
PP			Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784111001					
VV			7,89		7,890			
VV			Součet		7,890			
46	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m	m2	7,890	21,40	168,85	CS ÚRS 2025 01
PP			Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784111011					
VV			7,89		7,890			
VV			Součet		7,890			
47	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	7,890	22,90	180,68	CS ÚRS 2025 01
PP			Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181101					
VV			7,89		7,890			
VV			Součet		7,890			
48	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	7,890	3,86	30,46	CS ÚRS 2025 01
PP			Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784191007					
VV			7,89		7,890			
VV			Součet		7,890			
49	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	7,890	109,14	861,11	CS ÚRS 2025 01
PP			Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784211101					
VV			7,89		7,890			
VV			Součet		7,890			
50	K	784361001	Armovací (trvale pružné) malby v místnosti v do 3,80 m	m2	15,780	333,84	5 268,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Malby trvale pružné (armovací) v místnostech výšky do 3,80 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784361001					
VV			7,89*2		15,780			
VV			Součet		15,780			
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				18 500,00	
D VRN3			Zařízení staveniště				10 500,00	
51	K	032503000	Skládky na staveništi	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Skládky na staveništi					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/032503000					
52	K	033203000	Spotřeba energií pro zařízení staveniště	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Spotřeba energií pro zařízení staveniště					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/033203000					
53	K	034103000	Oplocení staveniště	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Oplocení staveniště - opáskování					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/034103000					
D VRN7			Provozní vlivy				3 000,00	
54	K	071103000	Provoz investora	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Provoz investora - ZŠ					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/071103000					
D VRN9			Ostatní náklady				5 000,00	
55	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	Soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Stavební práce týkající se napojení nově zbudovaná ležatá potrubí. Je nutné zohlednit problematiku napojení, vzhledem k nově zřízeným ležatým rozvodům v 1.PP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/094002000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna stoupacích rozvodů kanalizace a pitné vody - ZŠ Konečná

Objekt:

Objekt2 - S27 + S29

KSO:

Místo: Karlovy Vary, Konečná 917/25

Zadavatel:

Statutární město Karlovy Vary

Zhotovitel: VODOTOP group Karlovy Vary s.r.o.

Projektant:

Ing. Milan Snopek

Zpracovatel:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

264 576,52

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	264 576,52	21,00%	55 561,07
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

320 137,59

VODOTOP group Karlovy Vary s.r.o.

Kpt. Jaroše 10
360 06 Karlovy Vary
Tel.: 353 560 603, mob. 602 344 224

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výměna stoupacích rozvodů kanalizace a pitné vody - ZŠ Konečná
Objekt: Objekt2 - S27 + S29

Místo: Karlovy Vary, Konečná 917/25
Zadavatel: Statutární město Karlovy Vary
Zhotovitel: VODOTOP group Karlovy Vary s.r.o.

Datum: 29. 5. 2025
Projektant: Ing. Milan Snopek,
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	264 576,52
HSV - Práce a dodávky HSV	74 628,83
3 - Svislé a kompletní konstrukce	15 596,60
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	16 805,21
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	15 667,77
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	23 167,24
998 - Přesun hmot	3 392,01
PSV - Práce a dodávky PSV	162 947,69
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	43 289,40
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	47 978,76
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	18 867,71
767 - Konstrukce zámečnické	25 812,06
781 - Dokončovací práce - obklady	23 133,11
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	3 866,65
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	27 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	16 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	4 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	7 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výměna stoupacích rozvodů kanalizace a pitné vody - ZŠ Konečná
Objekt: Objekt2 - S27 + S29

Místo: Karlovy Vary, Konečná 917/25

Datum: 29. 5. 2025

Zadavatel: Statutární město Karlovy Vary

Projektant: Ing. Milan Snopek,

Zhotovitel: VODOTOP group Karlovy Vary s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 264 576,52

D HSV Práce a dodávky HSV 74 628,83

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 15 596,60

1	K	342272235	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 125 mm	m2	15,623	998,31	15 596,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 125 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342272235					
	VV		15,623		15,623			
	VV		Součet		15,623			

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 16 805,21

2	K	612131100	Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený ručně	m2	15,623	120,91	1 888,98	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omytých ploch vápenný postřik nanášený ručně celoplošně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131100					
	VV		15,623		15,623			
	VV		Součet		15,623			

3	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	15,623	80,57	1 258,75	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omytých ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131121					
	VV		15,623		15,623			
	VV		Součet		15,623			

4	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtačené do tmelu	m2	15,623	316,72	4 948,12	CS ÚRS 2025 01
	PP		Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plíném podkladu sklovláknité vtačené do tmelu včetně tmelu stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612142001					
	VV		15,623		15,623			
	VV		Součet		15,623			

5	K	612311131	Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	15,623	206,51	3 226,31	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612311131					
	VV		15,623		15,623			
	VV		Součet		15,623			

6	K	612331111	Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatížená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	15,623	350,96	5 483,05	CS ÚRS 2025 01
	PP		Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatížená svislých konstrukcí stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612331111					
	VV		15,623		15,623			
	VV		Součet		15,623			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 667,77

7	K	962031013	Bourání příček nebo přizdívek z cihel děrovaných tl přes 100 do 150 mm	m2	15,623	185,11	2 891,97	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání příček nebo přizdívek z cihel děrovaných, tl. přes 100 do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962031013					
	VV		0,99*(3,3+3,3+3,3+3,25)		13,019			
	VV		13,019*0,2		2,604			
	VV		Součet		15,623			

8	K	967022681	Přisekání ploch stupňů kamenných nebo s jiným tvrdým povrchem pro nové vrstvy	m	10,000	708,34	7 083,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přisekání (špicování) ploch stupňů kamenných nebo jiných s tvrdým povrchem pro nové povrchové vrstvy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/967022681					

9	K	967023693	Přisekání kamenných nebo jiných ploch s tvrdým povrchem pl přes 2 m2	m2	10,000	569,24	5 692,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přisekání (špicování) ploch kamenných nebo jiných s tvrdým povrchem pro nové povrchové vrstvy, plochy přes 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/967023693					

D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot 23 167,24

10	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně	t	4,799	2 953,20	14 172,41	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013214					

11	K	997013219	Připlátek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	4,799	114,49	549,44	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013219					
	Online PSC							
12	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,799	322,07	1 545,61	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501					
13	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,799	14,02	67,28	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509					
14	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	2,813	2 428,90	6 832,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013631					
D 998 Přesun hmot 3 392,01								
15	K	998011010	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	1,658	1 712,00	2 838,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovnou dopravní vzdáleností do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011010					
16	K	998011018	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 5000 m	t	1,658	333,84	553,51	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 5000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011018					
D PSV Práce a dodávky PSV 162 947,69								
D 721 Zdravotnicka - vnitřní kanalizace 43 289,40								
17	K	721140806	Demontáž potrubí litinové DN přes 100 do 200	m	30,100	308,16	9 275,62	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových přes 100 do DN 200					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721140806					
	VV		14,05*2		28,100			
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		30,100			
18	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	30,100	835,67	25 153,67	CS ÚRS 2025 01
	PP		Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174025					
	VV		14,05*2		28,100			
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		30,100			
19	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	4,000	562,82	2 251,28	CS ÚRS 2025 01
	PP		Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174042					
	VV		2*2		4,000			
	VV		Součet		4,000			
20	K	721220801	Demontáž uzávěrek zápachových DN 70	kus	2,000	165,85	331,70	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž zápachových uzávěrek do DN 70					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721220801					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
21	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	30,100	32,96	992,10	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721290111					
	VV		30,1		30,100			
	VV		Součet		30,100			
22	K	998721123	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,041	2 568,00	105,29	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998721123					
23	K	998721129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro vnitřní kanalizaci za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	0,041	270,71	11,10	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998721129					
24	K	998721194	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro vnitřní kanalizaci za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,041	1 035,76	42,47	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998721194					
25	K	998721199	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro vnitřní kanalizaci za zvětšený přesun ZKD 1000 m	t	0,041	21,29	0,87	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998721199					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	RMAT0002	Montáž čistícího kusu DN110	kus	8,000	588,50	4 708,00	
	PP		Montáž čistícího kusu DN110					
	VV		4*2		8,000			
	VV		Součet		8,000			
27	K	RMAT0003	Montáž přechodu LT/HT 110	kus	2,000	208,65	417,30	
	PP		Montáž přechodu LT/HT 110					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				47 978,76	
28	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 25	m	42,480	92,56	3 931,95	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722130801					
	VV		3*11,8		35,400			
	VV		35,4*0,2		7,080			
	VV		Součet		42,480			
29	K	722130831	Demontáž nástěnký	kus	4,000	60,99	243,96	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných tvarovek nástěnek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722130831					
	VV		2*2		4,000			
	VV		Součet		4,000			
30	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm	m	25,400	452,61	11 496,29	CS ÚRS 2025 01
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722174022					
	VV		11,8*3-8,5*2		18,400			
	VV		1+1+1		3,000			
	VV		2+2		4,000			
	VV		Součet		25,400			
31	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 25x4,2 mm	m	19,000	540,35	10 266,65	CS ÚRS 2025 01
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 8) D 25 x 4,2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722174023					
	VV		8,5*2		17,000			
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		19,000			
32	K	722181123	Ochrana vodovodního potrubí zvuk tlumícími objímkami DN do 25 mm	kus	43,000	67,41	2 898,63	CS ÚRS 2025 01
	PP		Ochrana potrubí zvuk tlumícími objímkami DN do 25 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722181123					
	VV		43		43,000			
	VV		Součet		43,000			
33	K	722181251	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN do 22 mm	m	25,400	177,62	4 511,55	CS ÚRS 2025 01
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722181251					
	VV		25,4		25,400			
	VV		Součet		25,400			
34	K	722181252	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 22 do 45 mm	m	19,000	207,58	3 944,02	CS ÚRS 2025 01
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722181252					
	VV		19		19,000			
	VV		Součet		19,000			
35	K	722240122	Kohout kulový plastový PPR DN 20	kus	6,000	360,59	2 163,54	CS ÚRS 2025 01
	PP		Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722240122					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
36	K	722240123	Kohout kulový plastový PPR DN 25	kus	6,000	450,47	2 702,82	CS ÚRS 2025 01
	PP		Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722240123					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
37	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	44,400	60,03	2 665,33	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290234					
	VV		25,4+19		44,400			
	VV		Součet		44,400			
38	K	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m	44,400	67,62	3 002,33	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290246					
	VV		25,4+19		44,400			
	VV		Součet		44,400			
39	K	998722122	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,069	1 936,70	133,63	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m uční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998722122					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	998722129	Příplatek k ručnímu k přesunu hmot tonážnímu pro vnitřní vodovod za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	0,069	240,75	16,61	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998722129					
	Online PSC							
41	K	998722199	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro vnitřní vodovod za zvětšený přesun ZKD 1000 m	t	0,069	20,97	1,45	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998722199					
	Online PSC							
D 725 Zdravotnicka - zařizovací předměty 18 867,71								
42	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,000	193,67	387,34	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725210821					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
43	K	725211615	Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	2,000	5 414,20	10 828,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon (polosloupen), šířka umyvadla 500 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725211615					
	Online PSC							
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
44	K	725811115	Ventil nástěnný pevný výtok G 1/2"x80 mm	soubor	4,000	665,54	2 662,16	CS ÚRS 2025 01
	PP		Ventily nástěnné s pevným výtokem G 1/2"x 80 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725811115					
	Online PSC							
	VV		2*2		4,000			
	VV		Součet		4,000			
45	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	2,000	116,63	233,26	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725820801					
	Online PSC							
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
46	K	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	soubor	2,000	1 926,00	3 852,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725822611					
	Online PSC							
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
47	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	2,000	358,45	716,90	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725861102					
	Online PSC							
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
48	K	998725122	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,048	2 257,70	108,37	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998725122					
	Online PSC							
49	K	998725129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro zařizovací předměty za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	0,048	282,48	13,56	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998725129					
	Online PSC							
50	K	998725194	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro zařizovací předměty za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,048	1 337,50	64,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998725194					
	Online PSC							
51	K	998725199	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro zařizovací předměty za zvětšený přesun ZKD 1000 m	t	0,048	31,57	1,52	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998725199					
	Online PSC							
D 767 Konstrukce zámečnické 25 812,06								
52	K	767646411	Montáž revizních dveří a dvířek jednokřídlových s rámem plochy do 0,5 m2	m2	0,360	1 444,50	520,02	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž revizních dveří a dvířek hliníkových, ocelových nebo plastových s rámem jednokřídlových, plochy do 0,5 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767646411					
	Online PSC							
	VV		300x300mm		0,360			
	VV		0,3*0,3*4		0,360			
	VV		Součet		0,360			
53	M	59030760	dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 30-60 300x300 mm	kus	4,000	6 291,60	25 166,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 30-60 300x300 mm					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
54	K	998767123	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,019	4 964,80	94,33	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767123					
Online PSC								
55	K	998767129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro zámečnické konstrukce za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	0,019	512,53	9,74	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767129					
Online PSC								
56	K	998767194	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro zámečnické konstrukce za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,019	1 102,10	20,94	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767194					
Online PSC								
57	K	998767199	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro zámečnické konstrukce za zvětšený přesun ZKD 1000 m	t	0,019	33,28	0,63	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767199					
Online PSC								
D 781 Dokončovací práce - obklady 23 133,11								
58	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	8,400	69,87	586,91	CS ÚRS 2025 01
PP			Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781121011					
Online PSC								
VV			8,4	8,400				
VV			Součet	8,400				
59	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	8,400	545,70	4 583,88	CS ÚRS 2025 01
PP			Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781131112					
Online PSC								
VV			8,4	8,400				
VV			Součet	8,400				
60	K	781151031	Celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	8,400	263,22	2 211,05	CS ÚRS 2025 01
PP			Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781151031					
Online PSC								
VV			8,4	8,400				
VV			Součet	8,400				
61	K	781472217	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 12 do 19 ks/m2	m2	8,400	880,61	7 397,12	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 12 do 19 ks/m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781472217					
Online PSC								
VV			8,4	8,400				
VV			Součet	8,400				
62	M	59761701	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2	m2	9,240	521,09	4 814,87	CS ÚRS 2025 01
PP			obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2					
VV			8,4*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"	9,240				
VV			Součet	9,240				
63	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	8,400	102,72	862,85	CS ÚRS 2025 01
PP			Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781473810					
Online PSC								
VV			2,1*2*2	8,400				
VV			Součet	8,400				
64	K	781492251	Montáž profilů ukončovacích lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	4,000	132,68	530,72	CS ÚRS 2025 01
PP			Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovacího https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781492251					
Online PSC								
VV			2*2	4,000				
VV			Součet	4,000				
65	M	28342003	lišta ukončovací z PVC 10mm	m	4,200	35,63	149,65	CS ÚRS 2025 01
PP			lišta ukončovací z PVC 10mm					
VV			4*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"	4,200				
VV			Součet	4,200				
66	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	8,200	64,31	527,34	CS ÚRS 2025 01
PP			Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781495115					
Online PSC								
VV			2,1*2+2*2	8,200				
VV			Součet	8,200				
67	K	781495142	Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90	kus	6,000	96,84	581,04	CS ÚRS 2025 01
PP			Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781495142					
Online PSC								
VV			3*2	6,000				
VV			Součet	6,000				
68	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	6,000	31,78	190,68	CS ÚRS 2025 01
PP			Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781495211					
Online PSC								
VV			1*2*1,5*2	6,000				
VV			Součet	6,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
69	K	998781122	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické ruční v objektech v přes 6 do 12 m PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998781122	t	0,264	1 819,00	480,22	CS ÚRS 2025 01
70	K	998781129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro obklady keramické za zvětšený přesun ZKD 50 m PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998781129	t	0,264	238,61	62,99	CS ÚRS 2025 01
71	K	998781194	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro obklady keramické za zvětšený přesun do 1000 m PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998781194	t	0,264	563,89	148,87	CS ÚRS 2025 01
72	K	998781199	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro obklady keramické za zvětšený přesun ZKD 1000 m PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998781199	t	0,264	18,62	4,92	CS ÚRS 2025 01
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 3 866,65								
73	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m PP Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784111001 15,623-8,4 Součet	m2	7,223	7,28	52,58	CS ÚRS 2025 01
74	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m PP Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784111011 15,623-8,4 Součet	m2	7,223	21,40	154,57	CS ÚRS 2025 01
75	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m PP Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181101 15,623-8,4 Součet	m2	7,223	22,90	165,41	CS ÚRS 2025 01
76	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací PP Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784191007 4*(2+2) Součet	m2	16,000	3,86	61,76	CS ÚRS 2025 01
77	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m PP Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784211101 15,623-8,4 Součet	m2	7,223	109,14	788,32	CS ÚRS 2025 01
78	K	784361001	Armovací (trvale pružné) malby v místnosti v do 3,80 m PP Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784361001 0,99*(2+2+2+2) Součet	m2	7,920	333,84	2 644,01	CS ÚRS 2025 01
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 27 000,00								
D VRN3 Zařízení stavenišť 16 000,00								
79	K	032503000	Skládky na staveništi PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/032503000	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2025 01
80	K	033203000	Spotřeba energií pro zařízení stavenišť PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/033203000	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2025 01
81	K	034103000	Oplocení stavenišť PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/034103000	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2025 01
D VRN7 Provozní vlivy 4 000,00								
82	K	071103000	Provoz investora PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/071103000	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2025 01
D VRN9 Ostatní náklady 7 000,00								
83	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/094002000	Soubor	1,000	7 000,00	7 000,00	CS ÚRS 2025 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna stoupacích rozvodů kanalizace a pitné vody - ZŠ Konečná

Objekt:

Objekt1 - S28

KSO:

Místo: Karlovy Vary, Konečná 917/25

CC-CZ:

Datum: 29. 5. 2025

Zadavatel:

Statutární město Karlovy Vary

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: VODOTOP group Karlovy Vary s.r.o.

IČ: 26383683

DIČ: CZ26383683

Projektant:

Ing. Milan Snopek, [REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

183 526,39

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	183 526,39	21,00%	38 540,54
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

222 066,93

VODOTOP group Karlovy Vary s.r.o.
Kpt. Jaroše 10
360 06 Karlovy Vary
Tel.: 353 560 603, mob. 602 344 224

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výměna stoupacích rozvodů kanalizace a pitné vody - ZŠ Konečná
Objekt: Objekt1 - S28

Místo: Karlovy Vary, Konečná 917/25
Zadavatel: Statutární město Karlovy Vary
Zhotovitel: VODOTOP group Karlovy Vary s.r.o.

Datum: 29. 5. 2025
Projektant: Ing. Milan Šnpek
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	183 526,39
HSV - Práce a dodávky HSV	51 435,79
3 - Svislé a kompletní konstrukce	8 664,33
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	10 394,12
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	14 236,32
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	16 301,81
998 - Přesun hmot	1 839,21
PSV - Práce a dodávky PSV	109 090,60
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	9 831,46
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	41 949,29
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	9 433,85
766 - Konstrukce truhlářské	3 816,37
767 - Konstrukce zámečnické	25 812,06
781 - Dokončovací práce - obklady	11 004,85
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 593,87
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	5 648,85
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	23 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	15 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	3 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výměna stoupacích rozvodů kanalizace a pitné vody - ZŠ Konečná
Objekt: Objekt1 - S28

Místo: Karlovy Vary, Konečná 917/25
Zadavatel: Statutární město Karlovy Vary
Zhotovitel: VODOTOP group Karlovy Vary s.r.o.

Datum: 29. 5. 2025
Projektant: Ing. Milan Snopek
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 183 526,39

D HSV Práce a dodávky HSV 51 435,79

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 8 664,33

1	K	342272235	Příčka z pórobetonových hladkých tvárců na tenkovrstvou maltu tl 125 mm	m2	8,679	998,31	8 664,33	CS ÚRS 2025 01
PP			Příčky z pórobetonových tvárců hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 125 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342272235					
VV			7,89*1,1		8,679			
VV			Součet		8,679			

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 10 394,12

2	K	612131100	Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený ručně	m2	7,890	120,91	953,98	CS ÚRS 2025 01
PP			Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch vápenný postřik nanášený ručně celoplošně stěn					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131100					
VV			7,89		7,890			
VV			Součet		7,890			

3	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	31,560	80,57	2 542,79	CS ÚRS 2025 01
PP			Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131121					
VV			7,89*4		31,560			
VV			Součet		31,560			

4	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu	m2	7,890	316,72	2 498,92	CS ÚRS 2025 01
PP			Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pružích, na plněm podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612142001					
VV			7,89		7,890			
VV			Součet		7,890			

5	K	612311131	Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	7,890	206,51	1 629,36	CS ÚRS 2025 01
PP			Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612311131					
VV			7,89		7,890			
VV			Součet		7,890			

6	K	612331111	Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	7,890	350,96	2 769,07	CS ÚRS 2025 01
PP			Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612331111					
VV			7,89		7,890			
VV			Součet		7,890			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 236,32

7	K	962031013	Bourání příček nebo přizdívek z cihel děrovaných tl přes 100 do 150 mm	m2	7,890	185,11	1 460,52	CS ÚRS 2025 01
PP			Bourání příček nebo přizdívek z cihel děrovaných, tl. přes 100 do 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962031013					
VV			0,5*(3,3+3,3+3,3+3,25)		6,575			
VV			6,575*0,2		1,315			
VV			Součet		7,890			

8	K	967022681	Přisekání ploch stupňů kamenných nebo s jiným tvrdým povrchem pro nové vrstvy	m	10,000	708,34	7 083,40	CS ÚRS 2025 01
PP			Přisekání (špicování) ploch stupňů kamenných nebo jiných s tvrdým povrchem pro nové povrchové vrstvy					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/967022681					

9	K	967023693	Přisekání kamenných nebo jiných ploch s tvrdým povrchem pl přes 2 m2	m2	10,000	569,24	5 692,40	CS ÚRS 2025 01
PP			Přisekání (špicování) ploch kamenných nebo jiných s tvrdým povrchem pro nové povrchové vrstvy, plochy přes 2 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/967023693					

D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot 16 301,81

10	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně	t	2,782	2 953,20	8 215,80	CS ÚRS 2025 01
PP			Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013214					

11	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	2,782	114,49	318,51	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013219					
12	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,782	322,07	896,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501					
13	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,782	14,02	39,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509					
14	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	2,813	2 428,90	6 832,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013631					
D		998	Přesun hmot				1 839,21	
15	K	998011010	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	0,899	1 712,00	1 539,09	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárcí nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011010					
16	K	998011018	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 5000 m	t	0,899	333,84	300,12	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárcí nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 5000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011018					
D		PSV	Práce a dodávky PSV				109 090,60	
D		721	Zdravotnická - vnitřní kanalizace				9 831,46	
17	K	721140806	Demontáž potrubí litinové DN přes 100 do 200	m	15,050	308,16	4 637,81	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových přes 100 do DN 200					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721140806					
	VV		14,05*1		14,050			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		15,050			
18	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	1,000	835,67	835,67	CS ÚRS 2025 01
	PP		Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174025					
	VV		14,05*					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
19	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	2,000	562,82	1 125,64	CS ÚRS 2025 01
	PP		Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174042					
	VV		2*1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
20	K	721220801	Demontáž uzávěrek zápachových DN 70	kus	1,000	165,85	165,85	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž zápachových uzávěrek do DN 70					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721220801					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
21	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	15,050	32,96	496,05	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721290111					
	VV		15,05		15,050			
	VV		Součet		15,050			
22	K	998721123	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,002	2 568,00	5,14	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998721123					
23	K	998721129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro vnitřní kanalizaci za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	0,002	270,71	0,54	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998721129					
24	K	998721194	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro vnitřní kanalizaci za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,002	1 035,76	2,07	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998721194					
25	K	998721199	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro vnitřní kanalizaci za zvětšený přesun ZKD 1000 m	t	0,002	21,29	0,04	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998721199					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	RMAT0002	Montáž čistícího kusu DN110	kus	4,000	588,50	2 354,00	
	PP		Montáž čistícího kusu DN110					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
27	K	RMAT0003	Montáž přechodu LT/HT 110	kus	1,000	208,65	208,65	
	PP		Montáž přechodu LT/HT 110					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D 722			Zdravotnicka - vnitřní vodovod				41 949,29	
28	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 25	m	42,480	92,56	3 931,95	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722130801					
	VV		3*11,8		35,400			
	VV		35,4*0,2		7,080			
	VV		Součet		42,480			
29	K	722130831	Demontáž nástěnky	kus	2,000	60,99	121,98	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných tvarovek nástěnek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722130831					
	VV		2*1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
30	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm	m	40,400	452,61	18 285,44	CS ÚRS 2025 01
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722174022					
	VV		11,8*3		35,400			
	VV		1+1+1		3,000			
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		40,400			
31	K	722181123	Ochrana vodovodního potrubí zvuk tlumícími objímkami DN do 25 mm	kus	42,000	67,41	2 831,22	CS ÚRS 2025 01
	PP		Ochrana potrubí zvuk tlumícími objímkami DN do 25 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722181123					
	VV		42		42,000			
	VV		Součet		42,000			
32	K	722181251	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl přes 20 do 25 mm DN do 22 mm	m	40,400	177,62	7 175,85	CS ÚRS 2025 01
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722181251					
	VV		40,4		40,400			
	VV		Součet		40,400			
33	K	722240122	Kohout kulový plastový PPR DN 20	kus	12,000	360,59	4 327,08	CS ÚRS 2025 01
	PP		Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722240122					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
34	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	40,400	60,03	2 425,21	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290234					
	VV		40,4		40,400			
	VV		Součet		40,400			
35	K	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m	40,400	67,62	2 731,85	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290246					
	VV		40,4		40,400			
	VV		Součet		40,400			
36	K	998722122	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,054	1 936,70	104,58	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998722122					
37	K	998722129	Příplatek k ručnímu k přesunu hmot tonážnímu pro vnitřní vodovod za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	0,054	240,75	13,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998722129					
38	K	998722199	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro vnitřní vodovod za zvětšený přesun ZKD 1000 m	t	0,054	20,97	1,13	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998722199					
D 725			Zdravotnicka - zařizovací předměty				9 433,85	
39	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	193,67	193,67	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725210821					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
40	K	725211615	Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000	5 414,20	5 414,20	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon (polosloupem), šířka umyvadla 500 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725211615					
	Online PSC							
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
41	K	725811115	Ventil nástěnný pevný výtok G 1/2"x80 mm	soubor	2,000	665,54	1 331,08	CS ÚRS 2025 01
	PP		Ventily nástěnné s pevným výtokem G 1/2"x 80 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725811115					
	Online PSC							
	VV		2*1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
42	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,000	116,63	116,63	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725820801					
	Online PSC							
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
43	K	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	soubor	1,000	1 926,00	1 926,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725822611					
	Online PSC							
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
44	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	1,000	358,45	358,45	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zápachové uzávěrky zařízení pro umyvadla DN 40 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725861102					
	Online PSC							
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
45	K	998725122	Přesun hmot tonážní pro zařízení předměty ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,024	2 257,70	54,18	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro zařízení předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998725122					
	Online PSC							
46	K	998725129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro zařízení předměty za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	0,024	282,48	6,78	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro zařízení předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998725129					
	Online PSC							
47	K	998725194	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro zařízení předměty za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,024	1 337,50	32,10	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro zařízení předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998725194					
	Online PSC							
48	K	998725199	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro zařízení předměty za zvětšený přesun ZKD 1000 m	t	0,024	31,57	0,76	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro zařízení předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998725199					
	Online PSC							
D 766 Konstrukce truhlářské 3 816,37								
49	K	766411212	Montáž obložení stěn pl do 5 m2 palubkami z měkkého dřeva š přes 60 do 80 mm	m2	3,800	435,49	1 654,86	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž obložení stěn palubkami na pero a drážku plochy do 5 m2 z měkkého dřeva, šířky přes 60 do 80 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766411212					
	Online PSC							
	VV		1,9*2		3,800			
	VV		Součet		3,800			
50	M	61191120	palubky obkladové smrk profil klasický 12,5x96mm jakost A/B	m2	3,990	319,93	1 276,52	CS ÚRS 2025 01
	PP		palubky obkladové smrk profil klasický 12,5x96mm jakost A/B					
	VV		3,8		3,800			
	VV		Součet		3,800			
	VV		3,8*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		3,990			
	VV		Součet		3,990			
51	K	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek	m2	3,800	194,74	740,01	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž obložení stěn palubkami https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766411821					
	Online PSC							
	VV		3,8		3,800			
	VV		Součet		3,800			
52	K	998766122	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,029	3 327,70	96,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998766122					
	Online PSC							
53	K	998766129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro kce truhlářské za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	0,029	347,75	10,08	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998766129					
	Online PSC							
54	K	998766194	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro kce truhlářské za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,029	1 284,00	37,24	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998766194					
	Online PSC							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	K	998766199	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro kce truhlářské za zvětšený přesun ZKD 1000 m	t	0,029	40,02	1,16	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m					
	Online PSC		Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998766199					
D 767 Konstrukce zámečnické 25 812,06								
56	K	767646411	Montáž revizních dveří a dvířek jednokřídlových s rámem plochy do 0,5 m2	m2	0,360	1 444,50	520,02	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž revizních dveří a dvířek hliníkových, ocelových nebo plastových s rámem jednokřídlových, plochy do 0,5 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767646411					
	VV		300x300mm					
	VV		0,3*0,3*4		0,360			
	VV		Součet		0,360			
57	M	59030760	dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 30-60 300x300 mm	kus	4,000	6 291,60	25 166,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 30-60 300x300 mm					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
58	K	998767123	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,019	4 964,80	94,33	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767123					
59	K	998767129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro zámečnické konstrukce za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	0,019	512,53	9,74	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m					
	Online PSC		Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767129					
60	K	998767194	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro zámečnické konstrukce za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,019	1 102,10	20,94	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m					
	Online PSC		Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767194					
61	K	998767199	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro zámečnické konstrukce za zvětšený přesun ZKD 1000 m	t	0,019	33,28	0,63	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m					
	Online PSC		Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767199					
D 781 Dokončovací práce - obklady 11 004,85								
62	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	3,960	69,87	276,69	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781121011					
	VV		3,96		3,960			
	VV		Součet		3,960			
63	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	3,960	545,70	2 160,97	CS ÚRS 2025 01
	PP		Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781131112					
	VV		3,96		3,960			
	VV		Součet		3,960			
64	K	781151031	Celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	3,960	263,22	1 042,35	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781151031					
	VV		3,96		3,960			
	VV		Součet		3,960			
65	K	781472217	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 12 do 19 ks/m2	m2	3,960	880,61	3 487,22	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 12 do 19 ks/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781472217					
	VV		3,96		3,960			
	VV		Součet		3,960			
66	M	59761701	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2	m2	4,356	521,09	2 269,87	CS ÚRS 2025 01
	PP		obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2					
	VV		3,96*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		4,356			
	VV		Součet		4,356			
67	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	3,960	102,72	406,77	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781473810					
	VV		1,98*2		3,960			
	VV		Součet		3,960			
68	K	781492251	Montáž profilů ukončovacích lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	2,000	132,68	265,36	CS ÚRS 2025 01
	PP		Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovaciho					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781492251					
	VV		2*1		2,000			
	VV		Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
69	M	28342003	lišta ukončovací z PVC 10mm	m	2,100	35,63	74,82	CS ÚRS 2025 01
	PP		lišta ukončovací z PVC 10mm					
	VV		2*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		2,100			
	VV		Součet		2,100			
70	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	4,000	64,31	257,24	CS ÚRS 2025 01
	PP		Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781495115					
	VV		2*1+2*1		4,000			
	VV		Součet		4,000			
71	K	781495142	Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90	kus	3,000	96,84	290,52	CS ÚRS 2025 01
	PP		Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781495142					
	VV		3*1		3,000			
	VV		Součet		3,000			
72	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	4,500	31,78	143,01	CS ÚRS 2025 01
	PP		Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781495211					
	VV		3*1,5		4,500			
	VV		Součet		4,500			
73	K	998781122	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,125	1 819,00	227,38	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998781122					
74	K	998781129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro obklady keramické za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	0,125	238,61	29,83	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998781129					
75	K	998781194	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro obklady keramické za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,125	563,89	70,49	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998781194					
76	K	998781199	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro obklady keramické za zvětšený přesun ZKD 1000 m	t	0,125	18,62	2,33	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998781199					
D 783			Dokončovací práce - nátěry				1 593,87	
77	K	783113101	Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	3,800	132,68	504,18	CS ÚRS 2025 01
	PP		Napouštěcí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783113101					
	VV		3,8		3,800			
	VV		Součet		3,800			
78	K	783118101	Lazurovací jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	3,800	135,89	516,38	CS ÚRS 2025 01
	PP		Lazurovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783118101					
	VV		3,8		3,800			
	VV		Součet		3,800			
79	K	783118201	Lakovací jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	3,800	150,87	573,31	CS ÚRS 2025 01
	PP		Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783118201					
	VV		3,8		3,800			
	VV		Součet		3,800			
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				5 648,85	
80	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	22,300	7,28	162,34	CS ÚRS 2025 01
	PP		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784111001					
	VV		2*(3,3+3,3+3,3+3,25)-4		22,300			
	VV		Součet		22,300			
81	K	784111011	Obrousění podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m	m2	22,300	21,40	477,22	CS ÚRS 2025 01
	PP		Obrousění podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784111011					
	VV		22,3		22,300			
	VV		Součet		22,300			
82	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	22,300	22,90	510,67	CS ÚRS 2025 01
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181101					
	VV		22,3		22,300			
	VV		Součet		22,300			
83	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	16,000	3,86	61,76	CS ÚRS 2025 01
	PP		Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784191007					
	VV		4*(2+2)		16,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		16,000			
84	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	22,300	109,14	2 433,82	CS ÚRS 2025 01
PP			Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784211101					
VV			22,3		22,300			
VV			Součet		22,300			
85	K	784361001	Armovací (trvale pružné) malby v místnosti v do 3,80 m	m2	6,000	333,84	2 003,04	CS ÚRS 2025 01
PP			Malby trvale pružné (armovací) v místnostech výšky do 3,80 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784361001					
VV			1*(2+2+2)		6,000			
VV			Součet		6,000			
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				23 000,00	
D VRN3			Zařízení staveniště				15 000,00	
86	K	032503000	Skládky na staveništi	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Skládky na staveništi					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/032503000					
87	K	033203000	Spotřeba energií pro zařízení staveniště	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Spotřeba energií pro zařízení staveniště					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/033203000					
88	K	034103000	Oplocení staveniště	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Oplocení staveniště - opáskování					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/034103000					
D VRN7			Provozní vlivy				3 000,00	
89	K	071103000	Provoz investora	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Provoz investora - ZŠ					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/071103000					
D VRN9			Ostatní náklady				5 000,00	
90	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	Soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Stavební práce týkající se napojení nově zbudovaná ležatá potrubí. Je nutné zohlednit problematiku napojení, vzhledem k nově zřízeným ležatým rozvodům v 1.PP					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/094002000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna stoupacích rozvodů kanalizace a pitné vody - ZŠ Konečná

Objekt:

Objekt3 - S30

KSO:

Místo: Karlovy Vary, Konečná 917/25

CC-CZ:

Datum: 29. 5. 2025

Zadavatel:

Statutární město Karlovy Vary

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: VODOTOP group Karlovy Vary s.r.o.

IČ: 26383683

DIČ: CZ26383683

Projektant:

Ing. Milan Snopek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

247 079,54

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	247 079,54	21,00%	51 886,70
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

298 966,24

VODOTOP group Karlovy Vary s.r.o.

Kpt. Jaroše 10
360 06 Karlovy Vary
Tel.: 353 560 603, mob. 602 344 224

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výměna stoupacích rozvodů kanalizace a pitné vody - ZŠ Konečná
Objekt: Objekt3 - S30

Místo: Karlovy Vary, Konečná 917/25
Zadavatel: Statutární město Karlovy Vary
Zhotovitel: VODOTOP group Karlovy Vary s.r.o.

Datum: 29. 5. 2025
Projektant: Ing. Milan Snopek,
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	247 079,54
HSV - Práce a dodávky HSV	73 748,64
3 - Svislé a kompletní konstrukce	15 753,33
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	16 974,07
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	15 696,84
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	21 897,62
998 - Přesun hmot	3 426,78
PSV - Práce a dodávky PSV	147 830,90
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	24 233,53
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	38 082,67
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	28 301,55
767 - Konstrukce zámečnické	25 812,06
781 - Dokončovací práce - obklady	28 579,69
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	2 821,40
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	25 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	15 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	4 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	6 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výměna stoupacích rozvodů kanalizace a pitné vody - ZŠ Konečná
Objekt: Objekt3 - S30

Místo: Karlovy Vary, Konečná 917/25

Datum: 29. 5. 2025

Zadavatel: Statutární město Karlovy Vary

Projektant: Ing. Milan Snonek

Zhotovitel: VODOTOP group Karlovy Vary s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 247 079,54

D HSV Práce a dodávky HSV 73 748,64

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 15 753,33

1	K	342272235	Příčka z pórabetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 125 mm	m2	15,780	998,31	15 753,33	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příčky z pórabetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 125 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342272235					
	VV		15,78		15,780			
	VV		Součet		15,780			

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 16 974,07

2	K	612131100	Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený ručně	m2	15,780	120,91	1 907,96	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch vápenný postřik nanášený ručně celoplošně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131100					
	VV		15,78		15,780			
	VV		Součet		15,780			

3	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	15,780	80,57	1 271,39	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131121					
	VV		15,78		15,780			
	VV		Součet		15,780			

4	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtačené do tmelu	m2	15,780	316,72	4 997,84	CS ÚRS 2025 01
	PP		Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na píném podkladu sklovláknité vtačené do tmelu včetně tmelu stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612142001					
	VV		15,78		15,780			
	VV		Součet		15,780			

5	K	612311131	Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	15,780	206,51	3 258,73	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612311131					
	VV		15,78		15,780			
	VV		Součet		15,780			

6	K	612331111	Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	15,780	350,96	5 538,15	CS ÚRS 2025 01
	PP		Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612331111					
	VV		15,78		15,780			
	VV		Součet		15,780			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 696,84

7	K	962031013	Bourání příček nebo přízdívek z cihel děrovaných tl přes 100 do 150 mm	m2	15,780	185,11	2 921,04	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bourání příček nebo přízdívek z cihel děrovaných, tl. přes 100 do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962031013					
	VV		1*(3,3+3,3+3,3+3,25)		13,150			
	VV		13,15*0,2		2,630			
	VV		Součet		15,780			

8	K	967022681	Přisekání ploch stupňů kamenných nebo s jiným tvrdým povrchem pro nové vrstvy	m	10,000	708,34	7 083,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přisekání (špicování) ploch stupňů kamenných nebo jiných s tvrdým povrchem pro nové povrchové vrstvy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/967022681					

9	K	967023693	Přisekání kamenných nebo jiných ploch s tvrdým povrchem pl přes 2 m2	m2	10,000	569,24	5 692,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přisekání (špicování) ploch kamenných nebo jiných s tvrdým povrchem pro nové povrchové vrstvy, plochy přes 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/967023693					

D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot 21 897,62

10	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně	t	4,426	2 953,20	13 070,86	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013214					

11	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	4,426	114,49	506,73	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013219					
		Online PSC						

12	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,426	322,07	1 425,48	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	----------------

PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501					
		Online PSC						

13	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,426	14,02	62,05	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	-------	-------	-------	----------------

PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509					
		Online PSC						

14	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	2,813	2 428,90	6 832,50	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	---	-------	----------	----------	----------------

PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013631					
		Online PSC						

D	998	Přesun hmot					3 426,78	
----------	------------	--------------------	--	--	--	--	-----------------	--

15	K	998011010	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	1,675	1 712,00	2 867,60	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	-------	----------	----------	----------------

PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tváří nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 12 do 24 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011010					
		Online PSC						

16	K	998011018	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 5000 m	t	1,675	333,84	559,18	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tváří nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 5000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011018					
		Online PSC						

D	PSV	Práce a dodávky PSV					147 830,90	
----------	------------	----------------------------	--	--	--	--	-------------------	--

D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					24 233,53	
----------	------------	--	--	--	--	--	------------------	--

17	K	721140806	Demontáž potrubí litinové DN přes 100 do 200	m	15,050	308,16	4 637,81	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

PP			Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových přes 100 do DN 200 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721140806					
		Online PSC						
		VV	14,05*1		14,050			
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		15,050			

18	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	15,050	835,67	12 576,83	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	----------------

PP			Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svíslé) DN 110 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174025					
		Online PSC						
		VV	14,05*1		14,050			
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		15,050			

19	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	6,000	562,82	3 376,92	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	----------------

PP			Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174042					
		Online PSC						
		VV	2*3		6,000			
		VV	Součet		6,000			

20	K	721220801	Demontáž uzávěrek zápachových DN 70	kus	3,000	165,85	497,55	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	-------------------------------------	-----	-------	--------	--------	----------------

PP			Demontáž zápachových uzávěrek do DN 70 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721220801					
		Online PSC						
		VV	3		3,000			
		VV	Součet		3,000			

21	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	15,050	32,96	496,05	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------	----------------

PP			Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721290111					
		Online PSC						
		VV	15,05		15,050			
		VV	Součet		15,050			

22	K	998721123	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,022	2 568,00	56,50	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	-------	----------	-------	----------------

PP			Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998721123					
		Online PSC						

23	K	998721129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro vnitřní kanalizaci za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	0,022	270,71	5,96	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	---	-------	--------	------	----------------

PP			Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998721129					
		Online PSC						

24	K	998721194	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro vnitřní kanalizaci za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,022	1 035,76	22,79	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	-------	----------	-------	----------------

PP			Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998721194					
		Online PSC						

25	K	998721199	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro vnitřní kanalizaci za zvětšený přesun ZKD 1000 m	t	0,022	21,29	0,47	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	---	-------	-------	------	----------------

PP			Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998721199					
		Online PSC						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	RMAT0002	Montáž čistícího kusu DN110	kus	4,000	588,50	2 354,00	
	PP		Montáž čistícího kusu DN110					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
27	K	RMAT0003	Montáž přechodu LT/HT 110	kus	1,000	208,65	208,65	
	PP		Montáž přechodu LT/HT 110					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D 722			Zdravotnicka - vnitřní vodovod					38 082,67
28	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 25	m	36,000	92,56	3 332,16	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722130801					
	VV		36		36,000			
	VV		Součet		36,000			
29	K	722130831	Demontáž nástěnký	kus	4,000	60,99	243,96	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných tvarovek nástěnek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722130831					
	VV		2*2		4,000			
	VV		Součet		4,000			
30	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm	m	28,500	452,61	12 899,39	CS ÚRS 2025 01
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 8) D 20 x 3,4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722174022					
	VV		8,5*3-3*2		19,500			
	VV		1+1+1		3,000			
	VV		2+2+2		6,000			
	VV		Součet		28,500			
31	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 25x4,2 mm	m	8,000	540,35	4 322,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 8) D 25 x 4,2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722174023					
	VV		3*2		6,000			
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		8,000			
32	K	722181123	Ochrana vodovodního potrubí zvuk tlumícími objímkami DN do 25 mm	kus	36,000	67,41	2 426,76	CS ÚRS 2025 01
	PP		Ochrana potrubí zvuk tlumícími objímkami DN do 25 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722181123					
	VV		36		36,000			
	VV		Součet		36,000			
33	K	722181251	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl přes 20 do 25 mm DN do 22 mm	m	28,500	177,62	5 062,17	CS ÚRS 2025 01
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722181251					
	VV		28,5		28,500			
	VV		Součet		28,500			
34	K	722181252	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 22 do 45 mm	m	8,000	207,58	1 660,64	CS ÚRS 2025 01
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722181252					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
35	K	722240122	Kohout kulový plastový PPR DN 20	kus	7,000	360,59	2 524,13	CS ÚRS 2025 01
	PP		Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722240122					
	VV		3+3+1		7,000			
	VV		Součet		7,000			
36	K	722240123	Kohout kulový plastový PPR DN 25	kus	2,000	450,47	900,94	CS ÚRS 2025 01
	PP		Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722240123					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
37	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	36,000	60,03	2 161,08	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290234					
	VV		36		36,000			
	VV		Součet		36,000			
38	K	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m	36,000	67,62	2 434,32	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290246					
	VV		36		36,000			
	VV		Součet		36,000			
39	K	998722122	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,052	1 936,70	100,71	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998722122					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	998722129	Příplatek k ručnímu k přesunu hmot tonážnímu pro vnitřní vodovod za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	0,052	240,75	12,52	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998722129								
41	K	998722199	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro vnitřní vodovod za zvětšený přesun ZKD 1000 m	t	0,052	20,97	1,09	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998722199								
D 725			Zdravotechnika - zařizovací předměty	28 301,55				
42	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	3,000	193,67	581,01	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC VV VV Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725210821 3 Součet 3,000 3,000								
43	K	725211615	Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	3,000	5 414,20	16 242,60	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC VV VV Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon (polosloupem), šířka umyvadla 500 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725211615 3 Součet 3,000 3,000								
44	K	725811115	Ventil nástěnný pevný výtok G 1/2"x80 mm	soubor	6,000	665,54	3 993,24	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC VV VV Ventily nástěnné s pevným výtokem G 1/2"x 80 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725811115 2*3 Součet 6,000 6,000								
45	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	3,000	116,63	349,89	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC VV VV Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725820801 3 Součet 3,000 3,000								
46	K	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	soubor	3,000	1 926,00	5 778,00	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC VV VV Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725822611 3 Součet 3,000 3,000								
47	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	3,000	358,45	1 075,35	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC VV VV Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725861102 3 Součet 3,000 3,000								
48	K	998725122	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,072	2 257,70	162,55	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998725122								
49	K	998725129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro zařizovací předměty za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	0,072	282,48	20,34	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998725129								
50	K	998725194	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro zařizovací předměty za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,072	1 337,50	96,30	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998725194								
51	K	998725199	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro zařizovací předměty za zvětšený přesun ZKD 1000 m	t	0,072	31,57	2,27	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998725199								
D 767			Konstrukce zámečnické	25 812,06				
52	K	767646411	Montáž revizních dveří a dvířek jednokřídlých s rámem plochy do 0,5 m2	m2	0,360	1 444,50	520,02	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC VV VV VV Montáž revizních dveří a dvířek hliníkových, ocelových nebo plastových s rámem jednokřídlých, plochy do 0,5 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767646411 300x300mm 0,3*0,3*4 Součet 0,360 0,360								
53	M	59030760	dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 30-60 300x300 mm	kus	4,000	6 291,60	25 166,40	CS ÚRS 2025 01
PP VV VV dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 30-60 300x300 mm 4 Součet 4,000 4,000								
54	K	998767123	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,019	4 964,80	94,33	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Online PSC			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767123					
55	K	998767129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro zámečnické konstrukce za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	0,019	512,53	9,74	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767129					
56	K	998767194	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro zámečnické konstrukce za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,019	1 102,10	20,94	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767194					
57	K	998767199	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro zámečnické konstrukce za zvětšený přesun ZKD 1000 m	t	0,019	33,28	0,63	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767199					
D 781			Dokončovací práce - obklady					
58	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	10,200	69,87	712,67	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC VV VV			Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781121011 10,2 Součet					
59	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	10,200	545,70	5 566,14	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC VV VV			Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781131112 10,2 Součet					
60	K	781151031	Celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	10,200	263,22	2 684,84	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC VV VV			Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781151031 10,2 Součet					
61	K	781472217	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 12 do 19 ks/m2	m2	10,200	880,61	8 982,22	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC VV VV			Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 12 do 19 ks/m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781472217 10,2 Součet					
62	M	59761701	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2	m2	11,220	521,09	5 846,63	CS ÚRS 2025 01
PP VV VV			obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2 10,2*1,1 "Přepočtené koeficientem množství" Součet					
63	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	10,200	102,72	1 047,74	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC VV VV			Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781473810 1,7*2*3 Součet					
64	K	781492251	Montáž profilů ukončovacích lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	6,000	132,68	796,08	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC VV VV			Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovacího https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781492251 2*3 Součet					
65	M	28342003	lišta ukončovací z PVC 10mm	m	6,300	35,63	224,47	CS ÚRS 2025 01
PP VV VV			lišta ukončovací z PVC 10mm 6*1,05 "Přepočtené koeficientem množství" Součet					
66	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	11,100	64,31	713,84	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC VV VV			Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781495115 1,7*3+2*3 Součet					
67	K	781495142	Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90	kus	9,000	96,84	871,56	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC VV VV			Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781495142 3*3 Součet					
68	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	9,000	31,78	286,02	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC VV VV			Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781495211 1*2*1,5*3 Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
69	K	998781122	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,321	1 819,00	583,90	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998781122 Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m								
70	K	998781129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro obklady keramické za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	0,321	238,61	76,59	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998781129 Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m								
71	K	998781194	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro obklady keramické za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,321	563,89	181,01	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998781194 Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m								
72	K	998781199	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro obklady keramické za zvětšený přesun ZKD 1000 m	t	0,321	18,62	5,98	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998781199 Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m								
D 784							2 821,40	
Dokončovací práce - malby a tapety								
73	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	5,580	7,28	40,62	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC VV 15,78-10,2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784111001 Součet								
74	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m	m2	5,580	21,40	119,41	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC VV 15,78-10,2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784111011 Součet								
75	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	5,580	22,90	127,78	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC VV 5,58 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181101 Součet								
76	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení maliřských prací	m2	16,000	3,86	61,76	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC VV 4*(2+2) https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784191007 Součet								
77	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	5,580	109,14	609,00	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC VV 5,58 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784211101 Součet								
78	K	784361001	Armovací (trvale pružné) malby v místnosti v do 3,80 m	m2	5,580	333,84	1 862,83	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC VV 5,58 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784361001 Součet								
D VRN							25 500,00	
Vedlejší rozpočtové náklady								
D VRN3							15 000,00	
Zařízení staveniště								
79	K	032503000	Skládky na staveništi	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/032503000 Skládky na staveništi								
80	K	033203000	Spotřeba energií pro zařízení staveniště	soubor	1,000	7 000,00	7 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/033203000 Spotřeba energií pro zařízení staveniště								
81	K	034103000	Oplocení staveniště	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/034103000 Oplocení staveniště - opáskování								
D VRN7							4 000,00	
Provozní vlivy								
82	K	071103000	Provoz investora	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/071103000 Provoz investora - ZŠ								
D VRN9							6 500,00	
Ostatní náklady								
83	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	Soubor	1,000	6 500,00	6 500,00	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/094002000 Stavební práce týkající se napojení nové zbudované ležatá potrubí. Je nutné zohlednit problematiku napojení, vzhledem k nové zřízeným ležatým rozvodům v 1.PP								



PLNÁ MOC

Statutární město Karlovy Vary

Moskevská 21, Karlovy Vary

IČ: 00 25 46 57

zastoupené primátorkou města

Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA

zmocňuje

pana
narozeného
bytem

Ing. Rostislav Matyáš rodné číslo [REDACTED]
14. dubna 1964
[REDACTED]

vedoucího odboru majetku města Magistrátu města Karlovy Vary

k provádění těchto právních jednání za Statutární město Karlovy Vary:

- I. aby za zmocnitele bez předchozího souhlasu příslušného orgánu Statutárního města Karlovy Vary či projednání příslušným orgánem Statutárního města Karlovy Vary (Zastupitelstvo statutárního města Karlovy Vary nebo Rada statutárního města Karlovy Vary):
 1. podepisoval smlouvy na dodávku služeb, příkazní smlouvy, smlouvy o dílo, smlouvy o vytvoření autorského díla a smlouvy licenční souvisejících se zajištěním správy majetku města a přípravou prodeje majetku města vyplývajících z funkční náplně odboru majetku města dle organizačního řádu, s finančním závazkem, v jednotlivých případech, do 300 tis. Kč bez DPH za předpokladu předchozího schválení výdajů v rámci rozpočtu města;
 2. podepisoval objednávky, nahrazující smlouvy o dílo a smlouvy kupní za podmínek uvedených v bodě 1.;
 3. podepisoval dodatky ke smlouvám o dílo uzavíraných Statutárním městem Karlovy Vary, v jednotlivých případech do 300 tis. Kč bez DPH, a to za splnění následujících podmínek:
 - dodatek bude uzavírán v rámci aplikace článku ohledně čerpání rezervní částky dle smluv o dílo užívaných Statutárním městem Karlovy Vary;
 - dodatek bude uzavírán v rámci finančního objemu rezervy základní nabídkové ceny za provedení díla dle smluv o dílo užívaných Statutárním městem Karlovy Vary;
 4. podepisoval dodatky ke smlouvám o dílo uzavíraných Statutárním městem Karlovy Vary, jejichž předmětem je zmenšení rozsahu předmětu díla („méněpráce“), a to za předpokladu alikvotního snížení finančního plnění;
 5. podepisoval „Smlouvy o podmínkách licitace“ uzavírané s přihlášenými účastníky licitace, a to za podmínky předchozího rozhodnutí rady města o zveřejnění záměru, který obsahuje tento způsob (formu) dispozice;
 6. podepisoval „Smlouvy o podmínkách prodeje pozemku (jeho části)“ uzavírané se zájemci, a to za podmínky předchozího rozhodnutí rady města o zveřejnění záměru, který obsahuje tento způsob (formu) dispozice;
 7. podepisoval „Smlouvy o podmínkách účasti ve výběrovém řízení obálkovou metodou“ uzavírané se zájemci, a to za podmínky předchozího rozhodnutí rady města o zveřejnění záměru, který obsahuje tento způsob (formu) dispozice;
 8. podepisoval smlouvy o ubytování;
 9. podepisoval veškeré úkony ve správních řízeních vedených příslušnými správními orgány podle zákona č. 183/2006 Sb. – o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jejichž účastníkem je Statutární město Karlovy Vary, které se vztahují k činnosti odboru, a v tomto rozsahu je oprávněn Statutární město Karlovy Vary zastupovat;

10. podepisoval dodatky k pojistné smlouvě, jejichž předmětem je připojištění nebo odpojištění majetku Statutárního města Karlovy Vary a zplnomocnění pojistného makléře ke zprostředkování podmínek pojištění a projednávání pojistných událostí;
11. podepisoval návrhy na zápis vkladu vlastnického práva k nemovitým věcem, předkupního práva, zástavního práva a práva odpovídajícího věcnému břemeni do příslušného katastru nemovitostí a návrhy na výmaz předkupního práva, zástavního práva a práva odpovídajícího věcnému břemeni Statutárního města Karlovy Vary z katastru nemovitostí a dále, aby za zmocnitele zmocňoval advokáty a/nebo notáře k podání návrhů na zápis vkladu práv výše uvedených ve smyslu ustanovení zákona č. 256/2013 Sb., - o katastru nemovitostí dle těchto smluv do katastru nemovitostí u příslušného katastrálního úřadu (za podmínky předchozího schválení příslušného právního jednání /právního vztahu/, jehož se návrh na vklad týká, příslušným orgánem města);
12. podepisoval stanoviska za Statutární město Karlovy Vary, jakožto vlastníka nemovitých a movitých věcí, s výjimkou stanovisek v rámci správního řízení, vedeného dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči;
13. podepisoval souhlas s provedením oprav a technického zhodnocení provedeného nájemcem nemovité věci nebo nebytového prostoru, a to na základě uzavřené smlouvy, která tento úkon vyžaduje;
14. podepisoval ohlášení staveb na pozemcích Statutárního města Karlovy Vary, Katastrálnímu úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary, a to jak staveb nově vybudovaných, tak i staveb opuštěných, jejichž vlastník není znám;
15. podepisoval nájemní smlouvy, pachtovní a smlouvy o výpůjčce s dobou trvání do 30 dnů;
16. podepisoval souhlasná prohlášení dle zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí;
17. podepisoval písemné souhlasy nájemcům garáží v majetku Statutárního města Karlovy Vary s jejich podnájmem;
18. podepisoval dohody o uznání závazku (dluhu) a jeho splátkách s nájemci bytů, nebytových prostor, nemovitých věcí, movitých věcí a ubytovacích jednotek v ubytovnách v majetku Statutárního města Karlovy Vary, a to za podmínky, že závazek (dluh) bude dlužníkem uhrazen do 18 měsíců od data účinnosti dohody a současně tato dohoda bude uzavřena pod ztrátou výhody splátek, když město se vzdá zákonných úroků z prodlení nebo zákonného poplatku z prodlení od data účinnosti této dohody, a to za podmínky řádného uhrazení závazku (dluhu), když toto (vzdání se) nelze aplikovat v případě dohod, které spadají do působnosti zastupitelstva města (výše zákonných úroků nebo výše poplatku z prodlení by překročila 20.000,- Kč);
19. podepisoval doklady, kterými jsou uplatněny pohledávky dle věcné příslušnosti (výzvy, vystavené faktury a podobně);
20. podepisoval doklady o přidělení čísla popisného, orientačního a evidenčního stavbě či budově;
21. podepisoval na žádost nájemců nebytových prostor a nemovitostí popř. souboru nemovitostí v majetku Statutárního města Karlovy Vary písemné souhlasy s podnájmem těchto nebytových prostor nebo nemovitostí popřípadě souboru nemovitostí, zcela nebo zčásti, a to na dobu do 10 kalendářních dnů;
22. podepisoval rozhodnutí o poskytnutí slevy za nájem nebytového prostoru označeného v evidenci města jak NP č. 509 o celkové výměře 886,67 m², umístěného v 1. nadzemním podlaží objektu čp. 358 v ulici Školní 7, Karlovy Vary – společenského sálu v Lidovém domě ve Staré Roli, dle „Pravidel pro pronájem a poskytování slev z nájmu sálu v Lidovém domě“;
23. vyslovoval souhlas s umístěním sídla uživatelům budov nebo jejich částí anebo bytových a nebytových jednotek v majetku Statutárního města Karlovy Vary, správě odboru majetku města, kteří tyto budovy užívají na základě nájemní smlouvy, nebo smlouvy o výpůjčce, a to bezúplatně a na dobu účinnosti této smlouvy;
24. vyslovoval souhlas s umístěním sídla v budovách v majetku Statutárního města Karlovy Vary ve správně odboru majetku města, osobám, které tyto prostory neužívají, pouze potřebují korespondenční adresu (formální sídlo), za předpokladu, že jde o osoby založené nebo zřízené Statutárním městem, a to bezúplatně na dobu 5 let;
25. podepisoval smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti inženýrské sítě v pozemcích Statutárního města Karlovy Vary dle platného ceníku schváleného Radou města Karlovy Vary;
26. zastupoval Statutární město Karlovy Vary v řízeních ve věcech památkové péče, a to zejména řízeních, vedených odborem památkové péče Magistrátu města Karlovy Vary;

27. podepisoval záměry pronajmout nebytové prostory spravované pověřeným správcem ve vlastnictví Statutárního města Karlovy Vary, a to za podmínky, že pověřený správce zprostředkuje nájemce takového nebytového prostoru;
28. podepisoval záměry pronajmout nebytové prostory a pozemky v přímé správě odboru majetku města, nacházející se v bývalém areálu technických služeb „Kattenbeck“, k.ú. Tuhnice, a to za stanovené nájemné:
- ✓ 350 Kč/m2/rok bez DPH – prostory určené pro podnikání (nebytové prostory,
 - ✓ 50 Kč/m2/rok bez DPH – pozemky (manipulační plocha, zajištění parkování nájemců a návštěvníků atd.);
29. podepisoval odstoupení od smlouvy (dohody), výpověď smlouvy, dohody o zrušení smlouvy, či dohody o ukončení platnosti smlouvy (dohody) ve vztahu ke smlouvám (dohodám) dle bodu č. 1 – 29;
30. podepisoval „Potvrzení o výkonu činností ve veřejném zájmu“ požadované Úřadem práce v Karlových Varech, a to v rámci povolení organizování veřejné služby pro sportovní nebo obdobné nevýdělečné spolky, či jiné neziskové právnické osoby, které užívají na základě smluv se Statutárním městem Karlovy Vary movitý a nemovitý majetek Statutárního města Karlovy Vary;
31. podepisoval zveřejňování záměrů budoucího darování podílu na bytových a nebytových jednotkách spravovaných Bytovým družstvem Stará Role č. 2, se sídlem Karlovy Vary, Nejdlova 944/16, PSČ 360 17, IČ 26363291, ve výstavbě U Vysílače;
32. podepisoval zveřejňování záměrů prodeje bytových jednotek v budově č.p. 637, 638, 639, 640 a č.p. 641 na pozemcích p.č. 853/4, 853/5, 853/6, 853/7, 853/8 k.ú. Drahovice v ulici Stará Kysibelská, v lokalitě **Pod Rozvodnou** pro nájemce s uzavřenou smlouvou o smlouvě budoucí kupní;
33. podepisoval zveřejňování záměrů prodeje bytových jednotek v budově **náměstí V. Řezáče 646/12 a 647/14** na pozemcích parc. č. 399/4 a parc. č. 399/5 k.ú. Drahovice, pro nájemce s uzavřenou smlouvou o smlouvě budoucí kupní;
34. podepisoval souhlasná prohlášení o shodě a průběhu hranic pozemků sepsaná ověřovatelem geometrického plánu, kterým dochází ke zpřesnění geometrického a polohového určení;
35. podepisoval smlouvy o nájmu bytů v domech s terénní pečovatelskou službou, a to za těchto podmínek:
- a) bude vydán předchozí písemný souhlas odboru sociálních věcí Magistrátu města Karlovy Vary s uzavřením konkrétní nájemní smlouvy, a současně
 - b) bude respektována výše nájemného, která je schválena obecným usnesením Rady Statutárního města Karlovy Vary.

II. aby za zmocnitele po předchozím souhlasu příslušného orgánu Statutárního města Karlovy Vary či projednání příslušným orgánem Statutárního města Karlovy Vary (Zastupitelstvo statutárního města Karlovy Vary nebo Rada statutárního města Karlovy Vary):

1. podepisoval smlouvy o postoupení pohledávky, smlouvy o převzetí dluhu, smlouvy o přistoupení k závazku (dluhu), ručitelská prohlášení, dohody o narovnání, dohody o uznání závazku, dohody o splátkách dluhu, dohody nebo jednostranná prohlášení o vzdání se práva a prominutí pohledávky, nájemní smlouvy, podnájemní smlouvy, pachtovní smlouvy, smlouvy o výpůjčce a pojistné smlouvy;
2. podepisoval záměry prodat, pronajmout, propachtovat vypůjčit, směniti, darovat, vložit do obchodní společnosti, družstva nebo jiné právnické osoby nemovitý majetek za účelem zveřejnění na úřední desce Magistrátu statutárního města Karlovy Vary dle § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a doložky dle § 41 téhož zákona;
3. podepisoval kupní smlouvy, darovací smlouvy, směnné smlouvy a budoucí kupní smlouvy, jejichž předmětem bude prodej, či budoucí prodej nemovitých či movitých věcí nebo budoucí převod, včetně jejich součástí a příslušenství, a to vše z vlastnictví Statutárního města Karlovy Vary nebo do vlastnictví Statutárního města Karlovy Vary;

4. podepisoval prohlášení dle § 1166 zákona č. 89/2012 Sb. (občanského zákoníku), změny prohlášení, či dohody o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví budovy (v rámci bytového spoluvlastnictví - § 1158 – 1222 občanského zákoníku), kupní smlouvy, darovací smlouvy a směnné smlouvy, jejichž předmětem bude prodej či jiná forma převodu vlastnictví nemovitých věcí, jednotek vymezených ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů a jednotek vzniklých dle zákona č. 89/2012 Sb. oddílu 5 Bytové spoluvlastnictví, včetně jejich součástí a příslušenství, a to vše z vlastnictví Statutárního města Karlovy Vary nebo nákup či jiná forma nabytí nemovitých věcí, včetně jejich součástí a příslušenství, do vlastnictví Statutárního města Karlovy Vary;
5. podepisoval smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni, smlouvy o zřízení předkupního práva, zástavního práva a smlouvy o sdružení a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy o sdružení, jehož je Statutární město Karlovy Vary účastníkem, jakož i smlouvy o těchto budoucích smlouvách, toto vše ve vztahu k věcem movitým i nemovitým;
6. podepisoval smlouvy, k jejichž podpisu byl pověřen usnesením rady města;
7. podepisoval dohody o rezervaci na byty a nebytové prostory včetně dohod o zrušení (určené i neurčené k podnikání);
8. podepisoval smlouvy o nájmu bytu;
9. podepisoval smlouvy, které spadají do kompetence odboru – odstoupení od smlouvy, výpověď smlouvy, dohody o zrušení smlouvy, či dohody o ukončení platnosti smlouvy, dohody o postoupení práv a převzetí závazků, smlouvy a dohody o zrušení předkupního práva, to vše ať už zčásti nebo zcela;
10. podepisoval pachtovní smlouvy uzavírané na dobu delší než 30 kalendářních dnů;
11. podepisoval smlouvy o zřízení služebností a reálných břemen a smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení služebností a reálných věcných břemen.

Tato plná moc nabývá účinnosti 2. března 2021

V Karlových Varech dne 1. března 2021



Andrea Pfeffer Ferklová
Statutární město Karlovy Vary
Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA
primátorka města Karlovy Vary

Udělené zmocnění v plném rozsahu přijímám.

V Karlových Varech dne 1. března 2021

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI
Podle ověřovací knihy Magistrátu města Karlovy Vary
poř. č. legalizace Kniha II/2021/748
uznal podpis na listině za vlastní
Ing. Andrea Pfeffer Ferklová

[Redacted]
(datum a místo narození žadatele)
Závodu míru 685, Stará Role, Karlovy Vary
(adresa místa trvalého pobytu)
OP číslo *[Redacted]* (druh a číslo dokladu)
V Karlových Varech dne 01.03.2021
Martina Pilařová
(Jméno/a a příjmení ověřující osoby)

[Signature]
Ing. Rostislav Matyáš

