

Rozpočet restaurátorských a kamenických prací na kašně na náměstí v Lanškrouně vlevo před radnicí.

	Nacenění předpokládaných prací:	Náklady
1.	Očištění povrchu (biocidní, chemické a abrazivní odstranění nečistot a krust)	61 000,00 Kč
2.	Odstranění korodovaných a obnažených kovových čepu obkladu, dožilých spár a tmelu včetně obnovení prostupu v hlavici	38 000,00 Kč
3.	Demontáž krycí hlavice středového pilíře	14 000,00 Kč
4.	Zpevnění (strukturální zpevnění erodovaných a korodujících povrchů)	34 000,00 Kč
5.	Lepení a injektování (fixace prasklin)	19 000,00 Kč
6.	Krycí horní římsy s profilem levého boku v místě současného prostupu tloušťka 25 cm šíře 57cm 5bm a jejich osazení	103 000,00 Kč
7.	Krycí desky levého boku v místě současného prostupu tloušťka 6cm šíře 80cm 5bm a jejich osazení	57 000,00 Kč
8.	Krycí desky zadní a boční strana obvodového schodu tloušťka 6cm šíře 54cm 20bm a jejich osazení	126 000,00 Kč
9.	Transfer, osazení krycí hlavice středového pilíře a očištění	21 000,00 Kč
10.	Plastické retuš (tmelení umělým kamenem)	29 000,00 Kč
11.	Spárování	43 000,00 Kč
12.	Barevná retuš doplňků (barevné zapojení umělého kamene)	19 000,00 Kč
13.	Dokumentace	18 000,00 Kč
14.	Oplechování olovem boky a sloup 1mm a dno 1,2mm (vnitřní vodotěsná vana) - 76 m	477 000,00 Kč
	Cena celkem	1 059 000,00 Kč
	Nejsem plátce DPH	