

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Linka v odd. 31

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 3.7.2025
IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				166 290,01
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	166 290,01	21,00%	34 920,90	
snižovaná	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		201 210,91

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a po

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Linka v odd. 31

Místo:

Datum: 3.7.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

166 290,01

HSV - Práce a dodávky HSV

166 290,01

1 - Zemní práce

151 797,51

998 - Přesun hmot

14 492,50

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Linka v odd. 31

Místo:

Datum: 3.7.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							166 290,01	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				166 290,01	
D	1		Zemní práce				151 797,51	
1	K	112201111	Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	5,000	470,00	2 350,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm					
2	K	112201114	Odstranění pařezů D přes 0,4 do 0,5 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	8,000	3 915,00	31 320,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 400 do 500 mm					
3	K	112201116	Odstranění pařezů D přes 0,6 do 0,7 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	4,000	6 390,00	25 560,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 600 do 700 mm					
4	K	122351104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	103,125	180,00	18 562,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3					
	VV		(1,5*2,5/2)*55		103,125			
5	K	166151111	Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelosti II skupiny 4 a 5 strojně	m3	103,125	125,00	12 890,63	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelosti II, skupiny 4 a 5					
6	K	171151101	Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhuštění svahu	m2	247,500	35,00	8 662,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhuštění svahu					
	VV		55*4,5		247,500			
7	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuštěných strojně	m3	116,875	105,00	12 271,88	CS ÚRS 2025 01
	PP		Uložení sypaniny do násypů strojně s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním zhuštěných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelosti					
	VV		55*4*1-103,125		116,875			
8	K	181151312	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	1 148,000	35,00	40 180,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovňáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm na svahu přes 1:5 do 1:2					
	VV		328*3,5		1 148,000			
D	998		Přesun hmot				14 492,50	
9	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	233,750	62,00	14 492,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	VV		116,875*2		233,750			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025/15
Stavba: Linka v odd. 774



KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 16.6.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 218 762,70

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	218 762,70	45 940,17
	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 264 702,87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 2025/15

Stavba: Linka v odd. 774

Místo:

Datum:

16.6.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

██████████

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		218 762,70	264 702,87
2025/15	Linka v odd. 774	218 762,70	264 702,87

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

LESY ČR



Stavba:
Linka v odd. 774

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16.6.2025

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			218 762,70
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	218 762,70	21,00%	45 940,17
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		264 702,87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Linka v odd. 774

Místo:

Datum: 16.6.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

218 762,70

HSV - Práce a dodávky HSV

218 762,70

1 - Zemní práce

181 886,70

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

36 876,00

SOUPIŠ PRACÍ



Stavba:

Linka v odd. 774

Místo:

Datum: 16.6.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							218 762,70	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				218 762,70	
D	1		Zemní práce				181 886,70	
1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm, sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	972,000	90,00	87 480,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odstranění křovin a stromů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5					
	VV		486*2		972,000			
2	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	148,400	180,00	26 712,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3					
	VV		km 0,000-0,167					
	VV		167*0,4		66,800			
	VV		km 0,180-0,385					
	VV		205*0,3		61,500			
	VV		km 0,391-0,458					
	VV		67*0,3		20,100			
	VV		Součet		148,400			
3	K	999000	Přesun mechanizace	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	
	PP		řesun mechanizace					
4	K	162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	131,700	80,00	10 536,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	VV		Příkop					
	VV		439*0,3		131,700			
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	131,700	15,00	1 975,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
6	K	181152301	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích bez zhutnění	m2	2 138,400	23,00	49 183,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních bez zhutnění					
	VV		486*4,4		2 138,400			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				36 876,00	
7	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	439,000	84,00	36 876,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m					
	VV		439		439,000			