

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 6181

Stavba: MDO, p.o. Olomouc - výstavba dílen, edukační centrum

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 24. 3. 2025

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **2 856 238,38**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	2 856 238,38	599 810,06
	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	3 456 048,44
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 6181

Stavba: MDO, p.o. Olomouc - výstavba dílen, edukační centrum

Místo: Datum: 24. 3. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

2 856 238,38 **3 456 048,44**

Dod 1	Dodatek 1		
ZL2a MNP	Úprava pilot	-440 956,20	-533 557,00
ZL2b VCP	Úprava pilot	671 117,08	812 051,67
ZL3a	MNP Zatřídění zeminy	-205 950,89	-249 200,58
ZL3b	VCP Zatřídění zeminy	2 014 970,42	2 438 114,21
ZL4a	MNP Pažení výkopu	-87 264,00	-105 589,44
ZL4b	VCP Pažení výkopu	588 913,79	712 585,69
ZL5	Stabilizace pláňe	315 408,18	381 643,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MDO, p.o. Olomouc - výstavba dílen, edukační centrum

Objekt:

Dod 1 - Dodatek 1

Soupis:

ZL2a MNP - Úprava pilot

Místo:

Datum: 24. 3. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-440 956,20

D	D1	2: Zakládání					-440 956,20
2	K	226211213	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 400 do 450 mm hl od 0 do 10 m hornina III	m	-132,000	1 235,40	-163 072,80
	PP		Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 400 do 450 mm hl od 0 do 10 m hornina III				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> SoD - SO 01 D1.1.1 ASŘ, p.č.18				
3	K	226213213	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 850 do 1050 mm hl od 0 do 10 m hornina III	m	-50,600	1 880,07	-95 131,54
	PP		Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 850 do 1050 mm hl od 0 do 10 m hornina III				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> SoD - SO 01 D1.1.1 ASŘ, p.č.21				
4	M	58932909R	beton C 20/25 X0 XC1-2	m3	-31,509	2 422,08	-76 317,32
	PP		beton C 20/25 X0 XC1-2				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> SoD - SO 01 D1.1.1 ASŘ, p.č.23				
5	K	231212113	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 650 do 1250 mm hl od 0 do 10 m s vytažením pažnic z betonu železového	m	-20,500	675,99	-13 857,80
	PP		Zřízení pilot svislých zapažených D přes 650 do 1250 mm hl od 0 do 10 m s vytažením pažnic z betonu železového				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> SoD - SO 01 D1.1.1 ASŘ, p.č.24				
1	M	58932909R	beton C 20/25 X0 XC1-2	m3	-38,222	2 422,08	-92 576,74
	PP		beton C 20/25 X0 XC1-2				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> SoD - SO 01 D1.1.1 ASŘ, p.č.25				

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MDO, p.o. Olomouc - výstavba dílen, edukační centrum

Objekt:

Dod 1 - Dodatek 1

Soupis:

ZL2b VCP - Úprava pilot

Místo:

Datum: 24. 3. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

671 117,08

D D1

2: Zakládání

657 829,72

1	K	226212213	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 550 do 650 mm hl od 0 do 10 m hornina III	m	127,400	1 404,18	178 892,53
---	---	-----------	--	---	---------	----------	------------

PP

Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 550 do 650 mm hl od 0 do 10 m hornina III

P

Poznámka k položce:

19 SoD - SO 01 D1.1.1 ASŘ, p.č.19

2	K	226212613	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 650 do 850 mm hl od 0 do 10 m hornina III	m	11,400	1 723,47	19 647,56
---	---	-----------	--	---	--------	----------	-----------

PP

Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 650 do 850 mm hl od 0 do 10 m hornina III

P

Poznámka k položce:

20 SoD - SO 01 D1.1.1 ASŘ, p.č.20

3	K	231212112	Zřízení pilot svislých zapažených D přes 450 do 650 mm hl od 0 do 10 m s vytažením pažnic z betonu železového	m	40,500	331,47	13 424,54
---	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

PP

Zřízení pilot svislých zapažených D přes 450 do 650 mm hl od 0 do 10 m s vytažením pažnic z betonu železového

P

Poznámka k položce:

22 SoD - SO 01 D1.1.1 ASŘ, p.č.22

4	M	58932936	beton C 25/30 X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1 kamenivo frakce 0/16	m3	84,633	4 050,00	342 763,65
---	---	----------	---	----	--------	----------	------------

PP

beton C 25/30 X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1 kamenivo frakce 0/16

P

Poznámka k položce:

25 URS 25-I

5	M	231611114	Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505	t	2,360	43 687,05	103 101,44
---	---	-----------	--	---	-------	-----------	------------

PP

Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505

P

Poznámka k položce:

26 SoD - SO 01 D1.1.1 ASŘ, p.č.26

D D2

998: Přesun hmot

13 287,36

6	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	38,819	342,29	13 287,36
---	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

PP

Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m

P

Poznámka k položce:

295 SoD - SO 01 D1.1.1 ASŘ, p.č. 295

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MDO, p.o. Olomouc - výstavba dílen, edukační centrum

Objekt:

Dod 1 - Dodatek 1

Soupis:

ZL3a - MNP Zatřídění zeminy

Místo:

Datum: 24. 3. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-205 950,89

D D1

1: Zemní práce

-205 950,89

1	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	-1 596,464	85,20	-136 018,73
---	---	-----------	--	---	------------	-------	-------------

PP Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

P *Poznámka k položce:*

SoD - SO 01 D1.1.1 ASŘ, p.č. 8

2	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	-820,800	85,20	-69 932,16
---	---	-----------	--	---	----------	-------	------------

PP Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

P *Poznámka k položce:*

SoD - SO 02.1 Příprava území, HTÚ, p.č. 14

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MDO, p.o. Olomouc - výstavba dílen, edukační centrum

Objekt:

Dod 1 - Dodatek 1

Soupis:

ZL3b - VCP Zatřídění zeminy

Místo:

Datum: 24. 3. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 014 970,42

D D1

VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce

2 014 970,42

1	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	1 596,464	816,00	1 302 714,62
---	---	-----------	---	---	-----------	--------	--------------

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04

P *Poznámka k položce:
D1.4.1 pol.13*

2	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	820,800	816,00	669 772,80
---	---	-----------	---	---	---------	--------	------------

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04

P *Poznámka k položce:
D1.4.1 pol.13*

3	K	X41450	Odebrání vzorku, zhotovení laboratorního rozboru zeminy	kpł	1,000	42 483,00	42 483,00
---	---	--------	---	-----	-------	-----------	-----------

PP Odebrání vzorku, zhotovení laboratorního rozboru zeminy

P *Poznámka k položce:
Nabídka +5%*

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MDO, p.o. Olomouc - výstavba dílen, edukační centrum

Objekt:

Dod 1 - Dodatek 1

Soupis:

ZL4a - MNP Pažení výkopu

Místo:

Datum: 24. 3. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-87 264,00

D D1

1: Zemní práce

-87 264,00

1	K	131251106	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	-1 010,000	86,40	-87 264,00
---	---	-----------	---	----	------------	-------	------------

PP

Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně

P

Poznámka k položce:
IO 04 pol. č. 2

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MDO, p.o. Olomouc - výstavba dílen, edukační centrum

Objekt:

Dod 1 - Dodatek 1

Soupis:

ZL4b - VCP Pažení výkopu

Místo:

Datum: 24. 3. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

588 913,79

D D1

1: Zemní práce

588 913,79

1	K	131251206	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	987,190	266,00	262 592,54
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------

PP Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně

P *Poznámka k položce:*
URS 25-I

2	K	151102102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh do 20 m2 hl přes 2 do 4 m při překozech inženýrských sítí	m2	521,430	424,00	221 086,32
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------

PP Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh do 20 m2 hl přes 2 do 4 m při překozech inženýrských sítí

P *Poznámka k položce:*
URS 25-I

3	K	151102112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh do 20 m2 hl přes 2 do 4 m při překozech inženýrských sítí	m2	521,430	201,00	104 807,43
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------

PP Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh do 20 m2 hl přes 2 do 4 m při překozech inženýrských sítí

P *Poznámka k položce:*
URS 25-I

D D2

998: Přesun hmot

427,50

4	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,855	500,00	427,50
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

PP Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop

P *Poznámka k položce:*
SoD - IO 04 - Přeložka kan. stoky, p.č. 30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MDO, p.o. Olomouc - výstavba dílen, edukační centrum

Objekt:

Dod 1 - Dodatek 1

Soupis:

ZL5 - Stabilizace pláňe

Místo:

Datum: 24. 3. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

315 408,18

D	D1	001: Zemní práce					260 871,73
1	K	116951201	Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy	m3	715,450	197,00	140 943,65
	PP		Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy				
	P		Poznámka k položce: URS 25-I				
2	M	58530170	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní	t	12,664	3 870,00	49 009,68
	PP		vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní				
	P		Poznámka k položce: URS 25-I				
3	M	58521113	cement portlandský CEM I 52,5MPa	t	12,664	5 600,00	70 918,40
	PP		cement portlandský CEM I 52,5MPa				
	P		Poznámka k položce: URS 25-I				
D	D2	998: Přesun hmot					2 036,45
4	M	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	25,329	80,40	2 036,45
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným				
	P		Poznámka k položce: SoD - SO 02.2 Areálové komunikace, p.č. 106				
D	D3	VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce					52 500,00
5	M	X41451	Odebrání vzorku zeminy a laboratorní návrh úpravy zeminy stabilizací vápennými pojivy	kpl	2,000	26 250,00	52 500,00
	PP		Odebrání vzorku zeminy a laboratorní návrh úpravy zeminy stabilizací vápennými pojivy				
	P		Poznámka k položce: Nabídka +5%				