

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Česká Třebová - Úprava dopravního prostoru MK Trávník - U Pucholtů	Objednatel:	Město Česká Třebová	IČO/DIČ:	00278653/CZ00278653
Druh stavby:	Dopravní infrastruktura	Projektant:	PČDP s.r.o.	IČO/DIČ:	08905738/CZ08905738
Lokalita:	Česká Třebová	Zhotovitel:		IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:	25.09.2024	Konec výstavby:		Položek:	115
JKSO:	82227	Zpracoval:		Datum:	25.09.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	1 036 578,59	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	1 053 713,23	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	1 935,00				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	1 540,84				Ostatní		0,00
	Montáž	25 401,16				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		95 788,34						
Přesun hmot a sutí		263 087,44						
ZRN celkem		2 478 044,60	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						VORN celkem		103 000,00
						VORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00
Základ 21%	2 581 044,60	DPH 21%	542 019,37
		Celkem bez DPH	2 581 044,60
		Celkem včetně DPH	3 123 063,97

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet - Jen objekty celkem

Název stavby:	Česká Třebová - Úprava dopraviho prostoru MK Trávník - U Pucholtů	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Česká Třebová
Druh stavby:	Dopravní infrastruktura	Začátek výstavby:	Projektant:	PČDP s.r.o.
Lokalita:	Česká Třebová	Konec výstavby:	Zhotovitel:	
JKSO:	82227	Zpracováno dne:	Zpracoval:	
Zkrácený popis		Náklady (Kč)		
		Dodávka	Montáž	Celkem
Chodník + parkoviště		1 096 207,92	1 386 843,88	2 483 051,80
Čerpáno se souhlasem TDS		37 699,85	60 292,95	97 992,80
		Celkem:		2 581 044,60

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	Česká Třebová - Úprava dopravního prostoru MK Trávník - U Pucholtů	Doba výstavby:		Objednatel:	Město Česká Třebová
Druh stavby:	Dopravní infrastruktura	Začátek výstavby:	25.09.2024	Projektant:	PČDP s.r.o.
Lokalita:	Česká Třebová	Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:	82227	Zpracováno dne:	25.09.2024	Zpracoval:	

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
	11	Chodník + parkoviště				1 096 207,92	1 386 843,88	2 483 051,80	
		Přípravné a přidružené práce				244,07	231 103,75	231 347,82	
1	113108407R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 7 cm	m2	148,00	150,00				RTS I / 2025
2	113151118R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.10cm	m2	630,00	105,00				RTS I / 2025
3	113201011RAA	Vytrhání obrubníků silničních betonových	m	174,00	380,00				RTS I / 2025
		Varianta: včetně naložení a odvozu na skládku do 1 km							
4	113201012RAA	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	168,00	380,00				RTS I / 2025
		Varianta: včetně naložení a odvozu na skládku do 1 km							
5	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	38,60	78,70				RTS I / 2025
6	112100001RAA	Kácení stromů D do 500 mm a odstranění pařezů	kus	1,00	10 000,00				RTS I / 2025
		Varianta: včetně odvozu, spálení větví							
	12	Odkopávky a prokopávky				0,00	41 237,82	41 237,82	
7	121100001RAA	Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení	m3	35,28	344,00				RTS I / 2025
		Varianta: odvoz do 1 km							
8	122102201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 2 do 100 m3	m3	167,25	174,00				RTS I / 2025
	13	Hloubené vykopávky				0,00	71 850,00	71 850,00	
9	139600011RBB	Ruční výkop v hornině 1-2	m3	95,80	750,00				RTS I / 2025
		Varianta: hloubka do 1 m, odvoz do 5 km							
	17	Veřejné osvětlení				7 338,00	117 397,90	124 735,90	
10	R01	Svítlidlo Philips UniStreet gen2 BGP28120, 5600 lm, 39W	kus	2,00	13 500,00				RTS II / 2023
		Poznámka: Přesný typ bude odsouhlasen společností ADECO s.r.o.							
11	R08	Stožár bezpaticový, třístupňový, silniční, ocel+žárový zinek, celková délka 8000mm, dřík 800mm, průměr 133/108/89mm, otvor pro vstup kabelů	kus	2,00	16 200,00				RTS II / 2023
		Poznámka: Přesný typ bude odsouhlasen společností ADECO s.r.o.							
12	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm	kus	2,00	17,60				RTS II / 2023
13	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE	m	4,00	56,70				RTS II / 2023
14	R02.1	Výstražná kabelová fólie červená, lesk,	m	25,00	22,60				RTS II / 2023
15	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	25,00	65,60				RTS II / 2023
16	34111080	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x 16 mm2	m	25,00	261,50				RTS I / 2025
17	R17	Stožárová svorkovnice SR481-27-Z-CU-průběžná	kus	2,00	463,00				RTS II / 2023
18	388996111R00	Chránička kabelu z HDPE do DN 63 mm, výkop	m	25,00	96,90				RTS I / 2025
19	220060651R00	Uložení kabelu volně, ručně	m	25,00	29,20				RTS I / 2025
20	R19	Ochranná protikoroziční manžeta stožáru, plast, černá,	kus	2,00	624,00				RTS II / 2023
21	35441895	svorka připojovací k připojení kovových částí	kus	2,00	21,70				RTS II / 2023

22	R16	výložník rovný, vyložení 1000 mm	kus	2,00	822,00		RTS II / 2023		
Poznámka: Přesný typ bude odsouhlasen společností ADECO s.r.o.									
23	R10	Montáž osvětlovacího stožáru do 10m výšky.	kus	2,00	6 000,00			RTS II / 2023	
24	R017	Instalace výložníku do 2000mm na stožár VO. výška do 10m	kus	2,00	1 450,00				
25	741410041	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě	m	25,00	48,30				
26	741373002	Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník	kus	2,00	1 280,00				
27	R22	jeřáb na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18m, včetně obsluhy	hod	5,00	1 850,00				
28	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod	2,00	1 850,00				
29	275316231	Základové pátky z prostého betonu pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30	kus	2,00	4 850,00	RTS II / 2023			
30	741810003	Výchozí revize elektrického zařízení	kus	1,00	8 000,00				
18 Povrchové úpravy terénu						3 174,86	48 493,06	51 667,92	
31	184807111R00	Ochrana stromu bedněním - zřízení	m2	24,00	759,00		RTS I / 2025		
32	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	24,00	239,50				
33	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	597,00	18,00				
34	181301111R00	Rozproštění ornice, rovina, tl.do 10 cm,do 500m2	m2	235,20	12,10				
35	180406111R00	Založení trávníku parkového v rovině	m2	235,20	60,00				
27 Základy						4 952,75	6 298,45	11 251,20	
36	275310040RA0	Základová patka z betonu C 20/25, včetně bednění	m3	0,96	11 720,00				RTS I / 2025
45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)						2 914,78	4 685,22	7 600,00	
37	457621412R00	Těsnění z asfaltobet. úprava spár zálivkou 2 kg/m	m	38,00	200,00				RTS I / 2025
56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch						265 397,73	41 289,27	306 687,00	
38	564851111RT4	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	162,00	140,00		RTS I / 2025		
Varianta: šterkodrt' A frakce 0-63 mm									
39	564831111RT3	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	208,30	90,00			RTS I / 2025	
Varianta: šterkodrt' frakce 0-32 mm									
40	564861111RT4	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	433,00	180,00				
Varianta: šterkodrt' frakce 0-63 mm									
41	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm	m2	446,00	420,00	RTS I / 2025			
57 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živичné							383 674,59	217 845,41	601 520,00
42	573231123R00	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,3 kg/m2	m2	824,00	20,00		RTS I / 2025		
43	577141112RT2	Beton asfalt. ACO 11+,do 3 m, tl.5 cm	m2	824,00	340,00			RTS I / 2025	
Varianta: plochy 201-1000 m2									
44	577152123RT2	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. nad 3 m, tl. 6 cm	m2	824,00	370,00				RTS I / 2025
Varianta: plochy 201-1000 m2									
59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)						10 370,14	78 029,36	88 399,50	
45	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	144,00	373,00		RTS I / 2025		
46	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	19,00	392,50				
47	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	76,00	322,50				
48	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	8,00	340,00				
721 Vnitřní kanalizace						0,00	1 935,00	1 935,00	
49	721210831R00	Demontáž uliční vpusti s obetonávkou	kus	5,00	387,00				TS I / 2025
83 Potrubí z trub kameninových						4 741,74	19 658,26	24 400,00	
50	831350113RAD	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 160 mm	m	8,00	3 050,00				RTS I / 2025
Varianta: rýha šířky 0,9 m, hloubky 1,5 m									
89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení						79 816,95	52 162,05	131 979,00	
51	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	3,00	1 743,00		RTS I / 2025		
52	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	2,00	3 350,00			RTS I / 2025	
53	895941311RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců	kus	5,00	11 280,00				

Varianta: bez dodávky dílců pro uliční vpusti s kalovým košem									
54	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus	5,00	3 465,00				RTS I / 2025
55	894411020RBF	Vpust' uliční z betonových dílců DN 450, s kalovým košem, s výtokem	kus	5,00	9 265,00				RTS I / 2025
Varianta: DN 200, mříž litina 500 x 500 mm 40 t, hl. 1,64 m									
91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách						236 253,13	102 185,93	338 439,06
56	914993001R00	Demontáž trvalé značky včetně stojanu	kus	3,00	43,00				RTS I / 2025
57	916561111RT7	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 20/25 s opěrrou	m	75,00	350,00				RTS I / 2025
Varianta: včetně obrubníku 100/5/25 cm									
58	916131111RT2	Osaz.obrubby z kostek velk., bez boční opěry, beton	m	12,00	550,00				RTS I / 2025
Varianta: včetně kostek velkých 16 cm, lože C 12/15									
59	917862111RT5	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrrou, do lože z betonu C 20/25	m	67,00	567,00				RTS I / 2025
Varianta: včetně obrubníku ABO 100/10/25									
60	917862111RT5	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrrou, do lože z betonu C 20/25	m	11,00	567,00				RTS I / 2025
Varianta: včetně obrubníku ABO 100/8/25									
61	917862111RV4	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrrou, do lože z betonu C 20/25	m	5,00	878,00				RTS I / 2025
Varianta: vč.obrub.nájezd.náběh.CSB H 15/25 1000/150/150-250									
62	917862111RV3	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrrou, do lože z betonu C 20/25	m	35,50	547,00				RTS I / 2025
Varianta: včetně obrubníku nájezdového CSB H 15 1000/150/150									
63	917862111RT7	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrrou, do lože z betonu C 20/25	m	110,00	646,00				RTS I / 2025
Varianta: včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25									
64	917932131RT2	Osazení betonové prefa přídlažby do lože z C20/25	m	134,00	500,00				RTS I / 2025
Varianta: včetně dodávky silniční přídlažby - Přídlažba bílá									
65	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obrubby dlažeb z C 20/25	m3	20,98	3 850,00				RTS I / 2025
66	915711111RT1	Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střík.barvou	m	126,50	43,50				RTS I / 2025
Varianta: barva bílá									
67	915721111R00	Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd.	m2	5,60	563,00				RTS I / 2025
68	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	m2	5,60	77,10				RTS I / 2025
69	915721121R00	Vodorovné značení stopčar,zeber atd.plastem,nehluč	m2	5,60	579,00				RTS I / 2025
70	915711121R00	Vodor.značení dělicích čar 12 cm plastem,nehlučné	m	126,50	48,20				RTS I / 2025
71	R915721111R00	Odstranění vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd.	m2	0,70	264,00				RTS I / 2025
H22	Komunikace pozemní a letiště						0,00	129 066,40	129 066,40
72	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	1 613,33	50,00				RTS I / 2025
73	998225195R00	Přesun hmot, komunik. živичné, přípl. dalších 5 km	t	3 226,66	15,00				RTS I / 2025
M21	Elektromontáže						0,00	13 000,00	13 000,00
74	R001	Demontáž stávající lampy VO	kus	2,00	6 500,00				RTS I / 2025
Varianta: Demontáž, přemístění, výkopové práce									
M23	Montáže potrubí						0,00	3 465,00	3 465,00
75	230191016R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 110x4,2mm	m	30,00	115,50				RTS I / 2025
M46	Zemní práce při montážích						1 540,84	8 206,16	9 747,00
76	460030081RT3	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	38,00	256,50				RTS I / 2025
Varianta: v tloušťce vrstvy do 8-10 cm									
S	Přesuny sutí						0,00	95 934,84	95 934,84
77	979999995R00	Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, (skup.170302)	t	176,06	120,00				RTS I / 2025
78	979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	494,32	120,00				RTS I / 2025
79	979999981R00	Poplatek za recyklaci betonu kusovost do 1600 cm2, čistý (skup.170101)	t	129,07	120,00				RTS I / 2025
M	Ostatní materiál						95 788,34	0,00	95 788,34
80	3457114671	Trubka kabelová chránička PVC půlená 110/2,2/4000 mm tř. 2	kus	8,00	446,50				RTS I / 2025
81	59245308	Dlažba beton. standard přírodní 200 x 100 x 60 mm	m2	148,32	296,00				RTS I / 2025
82	592451170	Dlažba betonová skladebná 200 x 100 x 80 mm, přírodní	m2	19,57	524,00				RTS I / 2025

83	59245267	Dlažba beton. standard červená pro nevidomé reliéfní 200 x 100 x 60 mm	m2	5,17	702,00		RTS I / 2025	
84	40445050.A	Značka dopravní informativní provozní IP 11 - IP 13, rozměr 500 x 700 mm, fólie 1	kus	4,00	971,00		RTS I / 2025	
85	40445023.A	Značka dopravní zákazová B 1 - B 34, rozměr 700 mm, fólie 1	kus	1,00	813,00		RTS I / 2025	
86	40445044.A	Značka dopravní informativní provozní IP 4b - IP 7,10a,b, rozměr 500 x 500 mm	kus	1,00	755,00		RTS I / 2025	
87	404459502	Sloupek ocelový pr. 60 pozinkovaný, l = 2500 mm	kus	4,00	460,00		RTS I / 2025	
88	404459512	Patka kotevní AP 60/4	kus	4,00	344,50		RTS I / 2025	
89	404459533	Svorka upínací US-1, pr. 60 mm	kus	10,00	46,00		RTS I / 2025	
90	404459540	Víčko pr. 60 mm	kus	4,00	14,40		RTS I / 2025	
91	552434108	Poklop šachtový litina - beton DN 600, D400	kus	2,00	4 580,00		RTS I / 2025	
92	592239031	Prstenec vyrovnávací uliční vpusti TBV 10B	kus	10,00	178,50		RTS I / 2025	
93	59224347.A	Prstenec šachtový vyrovnávací 63/6	kus	2,00	279,50		RTS I / 2025	
94	59224346	Prstenec šachtový vyrovnávací 63/4	kus	2,00	244,00		RTS I / 2025	
95	026503202	Javor mléč - Acer platanoides v. 81-120 cm, náhradní výsadba	kus	1,00	4 500,00	RTS I / 2025		
96	58931050	Stabilizace cementem S I - C 3/4	m3	2,50	3 500,00	RTS I / 2025		
VORN						0,00	103 000,00	103 000,00
01VRN			Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady			0,00	39 000,00	39 000,00
Průzkumy, geodetické a projektové práce								
97	012002VRN	Geodetické práce	Soubor	3,00	8 000,00			
98	013002VRN	Projektové práce	Soubor	1,00	15 000,00			
03VRN			Zařízení staveniště			0,00	15 000,00	15 000,00
99	030001VRN	Zařízení staveniště	Soubor	0,00	50 000,00			
100	035002VRN	Pronájem zařízení a místa	Soubor	1,00	5 000,00			RTS I / 2025
101	039002VRN	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00	10 000,00			
04VRN			Inženýrské činnosti			0,00	11 000,00	11 000,00
102	042002VRN	Plány a posudky	Soubor	1,00	1 000,00			
103	043002VRN	Zkoušky	Soubor	1,00	10 000,00			
05VRN			Finanční náklady			0,00	2 000,00	2 000,00
104	051002VRN	Pojištění	Soubor	1,00	2 000,00			
07VRN			Provozní vlivy			0,00	36 000,00	36 000,00
105	072002VRN	Silniční provoz - DIO, DIR a dopravní značení	Soubor	1,00	15 000,00			
<i>Poznámka: Stanovení přechodné úpravy provozu na PK + umístění dopravního značení a jeho odstranění</i>								
106	073002VRN	Pohyb a provoz v centrech měst	Soubor	1,00	1 000,00			
107	075002VRN	Ochrana pásma objektů a inženýrských sítí	Soubor	1,00	15 000,00			
108	070001VRN	Fotodokumentace výstavby a stávajícího stavu	Soubor	1,00	5 000,00			
11			Čerpáno se souhlasem TDS			37 699,85	60 292,95	97 992,80
Přípravné a přidružené práce						108,49	4 336,51	4 445,00
109	112100001RAA	Kácení stromů D do 500 mm a odstranění pařezů	kus	1,00	4 445,00			RTS I / 2025
<i>Variant: včetně odvozu, spálení větví</i>								
12			Odkopávky a prokopávky			0,00	6 159,60	6 159,60
110	122102201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 2 do 100 m3	m3	35,40	174,00			RTS I / 2025
18			Povrchové úpravy terénu			0,00	4 482,00	4 482,00
111	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	249,00	18,00			RTS I / 2025
56			Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch			37 591,36	7 228,64	44 820,00
112	564861111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	249,00	180,00			RTS I / 2025
<i>Variant: štěrkodrt' frakce 0-63 mm</i>								
H22			Komunikace pozemní a letiště			0,00	27 997,20	27 997,20
113	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	181,80	77,80			RTS I / 2025
<i>Variant: Přesuny hmot vybouraných a nových materiálů stavby</i>								
114	998225195R00	Přesun hmot, komunik. živičné, přípl. dalších 5 km	t	363,60	38,10			RTS I / 2025

Varianta: Přesuny hmot vybouraných a nových materiálů stavby									
S	Přesuny sutí						0,00	10 089,00	10 089,00
115 979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	67,26	150,00					RTS I / 2025
Celkem:								2 581 044,60	

Poznámka: