

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2025/001512 ze dne 14. 03. 2025

číslo smlouvy Objednatele: 2025/001512/2

číslo objednávky Objednatele:

číslo zakázky:

statutární město Plzeň

se sídlem: Plzeň, náměstí Republiky 1, PSČ: 301 00
IČO: 000 75 370
DIČ: CZ00075370
Osoba oprávněná jednat
za zadavatele: Odbor správy infrastruktury Magistrátu města Plzně
adresa: Palackého nám. 6, 301 00 Plzeň
zastoupený: Ing. Veronikou Vítovou, MBA, vedoucí odboru

zástupce pověřený jednáním ve věcech
smluvních: Ing. Veronika Vítová, MBA
technických:

(dále také jako „**Objednatel**“)

a

Vedoucí společník: **IPS Bohemia s.r.o.**
se sídlem: Stránského 2255, 390 02 Tábor
IČO: 06018173
DIČ: CZ06018173
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném KS v Českých Budějovicích, v oddílu C,
vložka 26150
zastoupená: Markem Pěkníkem, jednatelem společnosti

Druhý společník: **UTsport s.r.o.**
se sídlem: Nad lávkou 672/5, Vokovice, 160 00 Praha 6
IČO: 03760359
DIČ: CZ03760359
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu C,
vložka 237361
zastoupená: Dalibor Večerka, jednatelem společnosti

(dále také jako „**Zhotovitel**“)

Čl. I.

1. Dne 14. 3. 2025 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. 5. 2025, jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla Výměna povrchu UMT vč. příslušenství, sportovní areál Luční ulice, a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. V průběhu realizace díla byla zjištěna nutnost provedení dodatečných prací, jakož i méněprací. Jedná se o nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 4 Zákona, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky jejichž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty zakázky, viz změnový listy č. 1, změna č. 2. Dále se jedná se o nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 5 Zákona, dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné k řádnému dokončení díla a změna v osobě dodavatele není technicky ani ekonomicky možná a způsobila by zadavateli značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů, viz změnový list č. 1 změna č. 1. Změna předmětu díla je odsouhlasena ze strany technického dozoru stavebníka a její bližší specifikace a zdůvodnění uvedeno ve Zprávě technického dozoru stavebníka, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1. Vyčíslení dodatečných stavebních prací a méněprací (rekapitulace, změnový list č. 1) pak tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.
3. Celková cena „méněprací“ činí částku 25 423,80 Kč bez DPH.
4. Celková cena dodatečných stavebních prací činí částku 2 826 783,88 Kč bez DPH.
5. Celková finanční bilance představuje zvýšení ceny za dílo o částku 2 801 360,08 Kč bez DPH.
6. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. S ohledem na tuto skutečnost se stávající text čl. 5. CENA DÍLA odst. 5.1 Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:
 - 5.1. Cena za Dílo je sjednána na základě nabídkové ceny Zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši **17 908 529,32 Kč bez DPH**, a to jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná (dále také jako „Cena Díla“). K Ceně Díla bude Zhotovitelem účtována daň z přidané hodnoty (dále také jako „DPH“) v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také „Zákon o DPH“).
7. Dále se smluvní strany v návaznosti na výše uvedené dohodly na změně stávajícího textu čl. 3. DOBA PLNĚNÍ odst. 3.3. písm. a) Smlouvy, který se v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:
 - 3.3. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat sjednaný předmět plnění v následujících termínech:
 - a) dokončení Díla – provedení veškerých stavebních prací, včetně předání všech nezbytných dokladů ve smyslu čl. 17.1. bod (iii) této Smlouvy, nejpozději do 150 kalendářních dnů ode dne převzetí Staveniště,
8. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Čl. II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je vyhotoven v šesti (6) stejnopisech, z nichž pět (5) náleží objednavateli a jeden (1) obdrží zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

Za Objednatele:

V Plzni dne 16.7. 2025

Za Zhotovitele:

V PLZENI dne 17-07-2025

statutární město Plzeň
Odbor spravy infrastruktury MMP
Ing. Veronika Vítová, MBA, vedoucí odboru

IPS Bohemia s.r.o.
Marek Pěkník
jednatel společnosti

Změnový list – ZL č.1 - **Výměna UMT hřiště včetně příslušenství, Luční ulice**

Změna č.1	SO 01 Stavební část
	V průběhu prováděných prací došlo ke zjištění následujících skutečností, které mají za následek následující více/méně práce:
Celková částka SO 01	Celkem vícepráce 2.287.809,28 Kč bez DPH
Název dílčí změny	Instalace UMT pod „výběhové“ zóny
Důvod změny	V průběhu postupu prací po odstranění stávajícího UMT povrchu, byl při kontrole asfaltového podloží zjištěn následující stav: U „výběhových“ zón (za brankami a podélné strany naproti střídačkám) došlo v minulosti po povodních k rozšíření UMT bez řádné sanace podloží. Stávající stav v současné době nesplňuje požadavky na skladbu vrstev pod UMT dle podmínek certifikace UEFA, a tedy nesplňuje technické parametry nezbytné pro správné fungování nového UMT povrchu. Z tohoto důvodu bude v uvedených částech provedena úprava skladby podkladních vrstev a doplnění asfaltových ploch tak, aby byla zajištěna plná funkčnost a požadované vlastnosti nového povrchu v souladu s požadavky UEFA. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ale jsou nezbytné k řádnému Dokončení Díla.
Změna č.2	SO 02 Provozechopnost
	V průběhu prováděných prací došlo ke zjištění následujících skutečností, které mají za následek následující více/méně práce:
Celková částka SO 02	Vícepráce 538.974,60 Kč bez DPH Méněpráce 25.423,80 Kč bez DPH Celkem vícepráce 513.550,80 Kč bez DPH
Název dílčí změny	Kompletní výměna postřikovačů
Důvod změny	V průběhu prováděných prací, při demontáži stávajících postřikovačů, byl za účasti provozovatele, zhotovitele a technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) zjištěn technicky nevyhovující stav i u postřikovačů, u kterých nebyla předpokládána jejich výměna. S ohledem na jejich nevyhovující technický stav je nutná jejich výměna tak, aby byl systém jednotný a plně funkční včetně odpovídající záruky na práci i výrobky. Celkem dojde k výměně 8 ks postřikovačů nad rámec předpokladu.
Název dílčí změny	Úprava rozdělovače závlahy
Důvod změny	V průběhu prováděných prací a v návaznosti na nutnou výměnu postřikovačů, byla provedena revize ovládacího elektro ventilu v servisní šachtě závlahy. Za přítomnosti provozovatele, zhotovitele a TDS bylo konstatováno, že stávající šachta a rozvody jsou již vlivem opotřebení a stárí technologicky nevyhovující a je nutná jejich výměna.
Název dílčí změny	Nenapojení elektroinstalace ke středovým postřikovačům
Důvod změny	Na základě dohody a rozhodnutí provozovatele, projektanta a TDS navržená technologie ovládání postřikovačů nevyžaduje napojení na kabely ovládání. Ovládání zajistí nový elektro ventil viz. bod výš. Zároveň bude zajištěna údržba i revize těchto rozvodů bez eventuální nutnosti do zásahu nové hrací plochy s UMT.
Název dílčí změny	Zvýšení oplocení ze strany „střídaček“
Důvod změny	Na základě dohody na kontrolním dni a vzneseného požadavku provozovatele dojde ke změně stávajícího nízkého drátového oplocení, které bude nahrazeno vyšším oplocením a doplněno ochrannou sítí s většími oky. Tím dojde ke zlepšení komfortu užívání a údržby, a zároveň bude umožněn lepší průtok vodní masý při náhlých záplavách.

Změna č. 1 má vliv na termín dokončení části Díla, který se prodlužuje ze 120 na 150 kalendářních dní ode dne převzetí Staveniště.

V Plzni dne: 30. 6. 2025

Za TDS:

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO 1

Kód:

Stavba: VÝMĚNA UMT HŘIŠTĚ č.3 VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ , LUČNÍ ULICE ZL 1

KSO:

Místo: Plzeň

CC-CZ:

Datum: 30.06.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

SO 01	stavební část - více práce	2 287 809,28
SO 02	provoznuschopnost - více práce	538 974,60
SO 02	provoznuschopnost - méně práce	-25 423,80

Cena bez DPH	v	CZK	2 801 360,08
DPH základní 21%	v	CZK	588 285,62
Cena s DPH	v	CZK	3 389 645,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: VÝMĚNA UMT HŘIŠTĚ č.3 VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ , LUČNÍ ULICE ZL 1

KSO:

Místo: Plzeň

CC-CZ:

Datum: 30.06.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	2 801 360,08
---------------------	---------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	2 801 360,08	588 285,62
	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	3 389 645,70
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:0

Stavba:VÝMĚNA UMT HŘIŠTĚ č.3 VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ , LUČNÍ ULICE ZL 1

Místo:Plzeň

Datum:30.06.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 801 360,08	3 389 645,70
SO 01	stavební část	2 287 809,28	2 768 249,23
SO 02	provoznuschopnost	513 550,80	621 396,47

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VÝMĚNA UMT HŘIŠTĚ č.3 VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ , LUČNÍ ULICE ZL 1

Objekt:

SO 01 - stavební část

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

30.06.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		2 287 809,28	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 287 809,28	21,00%	480 439,95
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 768 249,23

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VÝMĚNA UMT HŘIŠTĚ č.3 VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ , LUČNÍ ULICE ZL 1
Objekt: SO 01 - stavební část

Místo: Datum: 30.06.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	2 287 809,28
HSV - Práce a dodávky HSV	2 287 809,28
1 - Zemní práce	869 034,11
5 - Komunikace pozemní	1 296 634,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	43 160,00
998 - Přesun hmot	78 981,17

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VÝMĚNA UMT HŘIŠTĚ č.3 VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ , LUČNÍ ULICE ZL 1

Objekt:

SO 01 - stavební část

Místo:

Datum: 30.06.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 287 809,28

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 287 809,28

D 1

Zemní práce

869 034,11

2	K	113107321	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	1 090,000			
3	K	113202111	Výtrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	1 090,000			
4	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	555,900			
5	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	555,900			
6	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	5 559,000			
7	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 028,415			
VV					555,9*1,85	1 028,415		
8	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	1 090,000			

D 5

Komunikace pozemní

1 296 634,00

9	K	564201111.R	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 30 mm	m2	1 090,000			
10	K	564720011	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 80 mm	m2	1 090,000			
11	K	564730111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	1 090,000			
12	K	564751101	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	1 090,000			
13	K	573211108.R	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2	m2	1 090,000			
14	K	576136111	Asfaltový koberec otevřený AKO 8 (AKOJ) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	1 090,000			
15	K	576146311	Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	1 090,000			
16	K	589102121.R	Čištění hrubých nečistot povrchu	m2	39,000			
17	K	589181112.R1	Umělý trávník pro fotbal výška vlasu do 60 mm, včetně lepení spar, hmotnost přes 3 kg/m2 umělý povrch III.Generace s certifikací FIFA PRO a atestací FAČR	m2	39,000			

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: umělý povrch III. Generace, zásep gumový granulát a písek

18	K	589181112.R2	Dodání šedého gumového granulátu EPDM frakce 1,0/3,0	t	0,700			
----	---	--------------	--	---	-------	--	--	--

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: umělý povrch III. Generace

19	K	589181112.R3	Dodání přírodně bílého křemičitého písku frakce 0,3/0,8		0,780			
----	---	--------------	---	--	-------	--	--	--

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: umělý povrch III. Generace

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

43 160,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	916232122	Doplňující konstrukce krytů venkovních ploch pro tělovýchovu obruba s pouzdry pro oplocení z obrušníků do betonového lože, výšky 20 mm	m	30,000			
22	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	8,000			
D 998 Přesun hmot								
x1	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	965,540			

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225111

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VÝMĚNA UMT HŘIŠTĚ č.3 VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ , LUČNÍ ULICE ZL 1
Objekt:
SO 02 - provozuschopnost

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 30.06.2025
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH		513 550,80	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	513 550,80	21,00%	107 845,67
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	621 396,47

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VÝMĚNA UMT HŘIŠTĚ č.3 VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ , LUČNÍ ULICE ZL 1

Objekt: SO 02 - provozuschopnost

Místo: Datum: 30.06.2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	513 550,80
HSV - Práce a dodávky HSV	441 725,20
1 - Zemní práce	8 815,80
2 - Zakládání	21 892,50
3 - Svislé a kompletní konstrukce	276 591,00
998 - Přesun hmot	2 578,52
Ostatní - Vybavení	131 847,38
PSV - Práce a dodávky PSV	71 825,60
767 - Konstrukce zámečnické	71 825,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VÝMĚNA UMT HRŠTĚ č.3 VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ , LUČNÍ ULICE ZL 1

Objekt:

SO 02 - provozuschopnost

Místo:

Datum: 30.06.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

513 550,80

D HSV

Práce a dodávky HSV

441 725,20

D 1

Zemní práce

8 815,80

x2	K	131252502	Hloubení jamek do 0,5 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m3	5,250		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131252502				
		VV	21*0,5*0,5*1		5,250		
5	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	5,250		
		VV	5,25		5,250		
6	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	52,500		
7	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	9,450		
		VV	5,25*1,85		9,450		

D 2

Zakládání

21 892,50

x3	K	274313711	Základové pasy z betonu tř. C 20/25	m3	5,250		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274313711				
		VV	21*0,5*0,5*1"patky sloupů		5,250		

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

x4	K	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m se zabetonováním	kus	21,000		
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/338171113				
x5	M	55342185.R	sloup záchytných sítí 70/70 výška 5,0m, povrchová úprava nátěr šedá	kus	21,000		

D 998

Přesun hmot

6	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m	t	22,242		
7	K	998222198	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	22,242		

D Ostatní

Vybavení

131 847,38

x6	K	Pol 06 R	Úprava rozdělovače závlahy - šachta a uzávěry	ks	1,000		
8	K	Pol 06	Demotnáž a zpětná montáž postřikovačů	ks	1,000		
9	K	Pol1	Nové dopojení potřikovačů AYKY 3x1,5mm dodávka	m	-261,000		
10	K	Pol2	Nové dopojení potřikovačů AYKY 3x1,5mm montáž	m	-261,000		
11	K	Pol3	řez asfaltu pro uložení kabelu tl. 10mm	m	-161,000		
12	K	Pol 06.1	nový postřikovač viz PD	ks	8,000		

D PSV

Práce a dodávky PSV

71 825,60

D 767

Konstrukce zámečnické

71 825,60

17	K	767249110.R	Montáž + dodávka ochranné sítě včetně lanka a upínání	m2	424,000	169,40	
----	---	-------------	---	----	---------	--------	--