

SMLOUVA O DÍLO

Rekonstrukce objektu bývalé výměňkové stanice včetně
bezbariérovosti a modernizace knihovny Jiřího Mahena – pobočka
Žabovřesky – opakované řízení

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, („občanský zákoník“)

mezi:

Název:	Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky
Sídlo:	Horova 1623/28, 616 00, Brno
IČO:	44992785
DIČ:	CZ44992785
Právní forma:	801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení:	Mgr. Filip Leder, starosta
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	6625962389/0800
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Mgr. Filip Leder, starosta
Oprávněný zástupce ve věcech technických: („objednatel“)	

a

Název:	SKR stav, s.r.o.
Sídlo:	Nováčkova 233/18, Husovice, 614 00 Brno
IČO:	26961474
DIČ:	CZ26961474
Právní forma:	112 - Společnost s ručením omezeným
Zápis ve veřejném rejstříku:	OR vedený u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 48480
Zastoupení:	Ing. Ivo Skřivánek, jednatel a Ing. Petr Skřivánek, jednatel Každý jednatel je oprávněn jednat za společnost samostatně
Bankovní spojení:	Oberbank AG
Číslo účtu:	3000001912/8040
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Ing. Petr Skřivánek, jednatel
Oprávněný zástupce ve věcech technických: („zhotovitel“)	

1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

- 1.1. Objednatel je zadavatel zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce objektu bývalé výměňkové stanice včetně bezbariérovosti a modernizace knihovny Jiřího Mahena – pobočka Žabovřesky – opakované řízení“ („**zadávací řízení**“) po uzavření této smlouvy o dílo („**smlouva**“).
- 1.2. Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci zadávacího řízení a se kterým byla na základě výsledku zadávacího řízení uzavřena smlouva.
- 1.3. Podzhotovitelem je i poddodavatel uvedený v nabídce podané zhotovitelem v rámci zadávacího řízení po uzavření smlouvy.
- 1.4. Příslušnou či projektovou dokumentací je projektová dokumentace ve stupni projektová dokumentace pro provádění stavby s názvem akce Rekonstrukce budovy Mozolky 52 – Brno, Žabovřesky, která byla přílohou zadávací dokumentace v zadávacím řízení, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr („**soupis prací**“). Zhotovitelem projektové dokumentace je Atelier 99 s.r.o., sídlo: Purkyňova 71/99, Královo Pole, 612 00 Brno, IČO: 02463245. Projektová dokumentace a soupis prací jsou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů („**vyhláška č. 169/2016 Sb.**“).
- 1.5. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis prací, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství, který byl součástí nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení. Položkový rozpočet je přílohou smlouvy.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo, které je blíže specifikováno ve smlouvě, a závazek objednatel dílo převzít a zaplatit cenu díla.
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatel dílo v rozsahu, způsobem a v jakosti podle smlouvy, na svůj náklad a nebezpečí, řádně a včas.
- 2.3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla a příslušnou DPH, je-li zhotovitel povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, („**ZoDPH**“), hradit DPH.

3. PŘEDMĚT DÍLA

- 3.1. Předmětem díla je zejména provedení stavebních prací, dodávek a služeb podle projektové dokumentace a soupisu prací („**práce**“) spočívajících v rekonstrukci budovy Mozolky 52 sloužící jako pobočka Knihovny Jiřího Mahena doplněná o kancelářské provozy a prostory volnočasových aktivit. Stavební úpravy představují zejména přesun knihovny do 1.NP a vybudování potřebného zázemí pro její provoz – kanceláře, sklady, hygienické zázemí, dále stavební práce spočívají v zateplení

objektu, kompletní výměnu skladby souvrství střechy a umístění výtahu z důvodu bezbariérového přístupu do 2.NP.

3.2. Nedílnou součástí provedení díla a ceny díla je:

- a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, vodné, stočné, elektrická energie, teplo apod., odvoz odpadu a likvidace odpadu, případně zajištění uložení odpadu na skládce, a to v souladu s příslušnými předpisy, zabezpečení, střežení a ochrana staveniště (a to i po dobu přerušení prací),
- b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla včetně identifikačních a výstražných tabulí na staveništi,
- c) účast na pravidelných kontrolních dnech,
- d) veškeré činnosti související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
- e) uvedení všech povrchů a okolí staveniště dotčených stavbou do původního stavu,
- f) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- g) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejného prostranství včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, případné dopravní značení,
- h) provedení přejímky stavby,
- i) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle příslušných právních předpisů, technických norem, zejména ČSN a ČSN EN, a případných jiných předpisů platných a účinných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- j) pořízení fotodokumentace o průběhu provádění díla včetně veškerých jeho součástí, a to zejména těch, které budou v průběhu provádění díla zakryty (například rozvodů elektroinstalace apod.), přičemž každá fotografie bude opatřena datem a popisem podle projektové dokumentace, včetně fotodokumentace stávajícího stavu příjezdových komunikací ke staveništi, nemovitosti nacházejících se v bezprostředním okolí staveniště, které mohou být prováděním díla dotčeny a stavby a staveniště před zahájením prací,
- k) zajištění průvodní technické dokumentace, zkušebních protokolů, revizních zpráv, atestů a dokladů podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zejména prohlášení o shodě,
- l) zpracování a aktualizace harmonogramu prací/plnění v rozsahu, který určuje projektová dokumentace nebo podle požadavků objednatele,
- m) zpracování plánu organizace výstavby v rozsahu, který určuje projektová dokumentace nebo podle požadavků objednatele,

- n) zpracování výrobní a dílenské dokumentace v rozsahu, který určuje projektová dokumentace nebo podle požadavků objednatele,
 - o) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu, který určuje projektová dokumentace nebo vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,
 - p) zajištění geodetických prací včetně geodetického zaměření stavby podle příslušných právních předpisů, a to zejména výškového a směrového zaměření všech podzemních vedení a zařízení v místě provedení díla a současně i zaměření díla v průběhu jeho provádění, zpracování veškerých dokladů o vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizaci pro účely kolaudačního řízení, a zpracování příslušné dokumentace podle příslušných právních předpisů.
- 3.3. Součástí provedení díla a ceny díla je zajištění kolaudačního řízení stavby.
- 3.4. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s příslušnou dokumentací, soupisem prací, rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění stavebních děl, ustanoveními smlouvy a se svojí nabídkou podanou v rámci zadávacího řízení („nabídka“).
- 3.5. Dílo je řádně dokončeno v případě úplného, bezvadného provedení všech prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveníště, bezpečnostní opatření, geodetické práce, kompletační a inženýrská činnost apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen zadávací dokumentací poskytnutou v zadávacím řízení, zejména projektovou dokumentací a soupisem prací, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu („výchozí dokumenty“).
- 3.6. Všechny použité materiály, výrobky a konstrukce musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jakost dodávaných materiálů, výrobků a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
- 3.7. Veškeré změny díla včetně jejich vlivu na cenu díla musí být objednatelem předem odsouhlaseny. V případě, že z těchto změn bude vyplývat změna ceny díla, musí být uzavřen písemný dodatek ke smlouvě. Písemný dodatek bude vypracován zhotovitelem. V případě neodsouhlasení změn má objednatel nárok na provedení původně plánovaných prací, aniž by zhotovitel měl nárok na úhradu případných vícenákladů nebo finanční kompenzaci.
- 3.8. Pořadí závaznosti výchozích dokumentů je stanoveno následovně: text smlouvy, položkový rozpočet, vysvětlení a změny zadávací dokumentace poskytnuté v rámci zadávacího řízení, textová část zadávací dokumentace k zadávacímu řízení, projektová dokumentace, nabídka, ostatní výchozí dokumenty.

- 3.9. Zhotovitel jako odborník prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním objednatele, rozsahem a povahou díla a příslušné dokumentace a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
- 3.10. Zhotovitel je povinen předložit objednateli před uzavřením smlouvy ke schválení harmonogram prací/plnění podle tohoto článku a odst. 12.4 zadávací dokumentace.
- 3.11. Zhotovitel je povinen předložit objednateli před zahájením prací ke schválení plán organizace výstavby podle tohoto článku.
- 3.12. Zhotovitel je povinen předložit objednateli před zahájením příslušných prací ke schválení příslušnou výrobní a dílenskou dokumentací podle tohoto článku.

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době v termínech určených objednatelem:
- | | |
|---------------------|--|
| Předání staveniště: | do 5 dnů od písemné výzvy objednatele, |
| Zahájení díla: | ke dni předání staveniště nebo jeho části. |
| Dokončení 1. etapy: | do 10 měsíců od předání staveniště. |
| Dokončení díla: | do 27 měsíců od předání staveniště. |
- 4.2. Stavební práce budou rozděleny do 2 etap na celkových max. 27 měsíců. Rozložení stavebních prací bude záviset na finančních možnostech objednatele. Předpokládaný termín zahájení stavebních prací je červenec 2025 (termín není závazný a závisí na průběhu zadávacího řízení).
- 4.3. V 1. etapě budou provedeny stavební práce minimálně v následujícím rozsahu: dokončení objektu střechy, zateplení obvodového pláště, výměna okenních prvků, stavební úpravy přízemí objektu.
- 4.4. Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v projektové dokumentaci a dohodou stran.
- 4.5. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím, případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc, klimatické podmínky, které neumožňují dodržení technologických postupů podle ČSN nebo ČSN EN v průběhu provádění díla, nebo zdržení při realizaci jinými subjekty), může být v případě vzájemné dohody smluvních stran posunut nejzazší termín dokončení díla, a to na základě odsouhlaseného návrhu zhotovitele.
- 4.6. Místem plnění je Mozolky 52, Brno-Žabovřesky. Místo plnění je blíže specifikováno projektovou dokumentací.

5. CENA DÍLA

- 5.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a položkového rozpočtu a činí:

Cena bez DPH: 54 450 000 Kč,

Sazba DPH: 21 %,

Výše DPH: 11 434 500 Kč,

Cena s DPH: 65 884 500 Kč.

- 5.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. Dojde-li v průběhu realizace stavby ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude v takovém případě k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné v době vzniku zdanitelného plnění.
- 5.3. Cenu díla lze změnit pouze v případě, že:
- a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
 - b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla,
 - c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
 - d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace (např. neodpovídající inženýrsko-geologické údaje apod.).
- 5.4. V případě změn díla zhotovitel zpracuje cenovou kalkulaci změn díla podle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu. Tam, kde nelze použít způsob ocenění změn díla podle předchozí věty, bude zhotovitelem provedena individuální kalkulace podle cen uvedených v cenové soustavě použité v položkovém rozpočtu (CS RTS) vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky. Tam, kde nelze použít způsob ocenění změn díla podle předchozí věty, bude zhotovitelem provedena individuální kalkulace podle cen v místě a čase obvyklých.
- 5.5. Pokud zhotovitel nedodrží postup stanovený v předchozím odstavci, má se za to, že práce, dodávky a služby jím provedené nad rámec původního rozsahu díla byly předmětem díla a jsou v ceně díla zahrnuty.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1. Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna na základě daňových dokladů.
- 6.2. Cena díla bude hrazena průběžně. Daňové doklady budou vystavovány průběžně zpětně, a to za kalendářní měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce, s výjimkou měsíce, ve kterém bude dílo předáno, přičemž v tomto měsíci bude datem zdanitelného plnění den předání díla. Daňové doklady budou vystavovány na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací v daném kalendářním měsíci, potvrzených technickým dozorem stavebníka objednatele („TDS“).
- 6.3. Zhotovitel s daňovým dokladem včetně soupisu skutečně a řádně provedených prací odsouhlaseného TDS objednatele předloží i elektronickou podobu tohoto soupisu. Soubor bude v otevřeném formátu (např. ve formátu *.xls(x) či jiném otevřeném tabulkovém formátu) ve struktuře podle vyhlášky č. 169/2016 Sb.

Členění soupisu skutečně a řádně provedených prací přiloženého k daňovému dokladu musí odpovídat soupisu prací z nabídky zhotovitele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

- 6.4. Zálohové platby se nesjednávají a nebudou poskytovány.
- 6.5. Objednatel je v odůvodněných případech oprávněn převzít i materiál nebo výrobky (bez provedení prací) a přijmout vystavený daňový doklad za tento materiál nebo výrobky.
- 6.6. Daňový doklad bude zaslán objednateli v elektronické podobě e-mailem na e-mailovou adresu: podatelna.zabovresky@brno.cz.
- 6.7. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení objednateli.
- 6.8. Daňové doklady musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle příslušných právních předpisů a náležitosti uvedené ve smlouvě, případně i další náležitosti, jejichž požadavek objednatel písemně sdělí zhotoviteli po podpisu smlouvy. V případě, že daňové doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného daňového dokladu.
- 6.9. Daňový doklad je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba bude provedena na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě, není-li dále stanoveno, jinak, nebo pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 6.10. Vyplyvá-li z informací zveřejněných správcem daně ve smyslu ZoDPH, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem DPH, je objednatel oprávněn příslušnou DPH uhradit přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele. Tento odstavec se užije pouze v případě, že dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH.
- 6.11. Bude-li faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě ceny díla nebo její části a případné DPH, které není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno jako číslo bankovního účtu, které je zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, je objednatel oprávněn uhradit cenu díla nebo její část, na něž byla vystavena faktura, a případnou DPH na bankovní účet zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH jako bankovní účet, který je zhotovitelem používán pro ekonomickou činnost. Ve vztahu k objednatelům případně hrazené DPH se tento odstavec užije pouze v případě, že dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH.

7. STAVENIŠTĚ

- 7.1. Prostor staveniště je vymezen příslušnou projektovou dokumentací a dohodou stran.
- 7.2. Objednatel odevzdá staveniště formou oboustranně podepsaného protokolu.
- 7.3. Nejpozději při předání staveniště bude objednatel předáno zhotoviteli stavební povolení. Bez výše uvedeného dokladu není zhotovitel povinen staveniště převzít.
- 7.4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu.

- 7.5. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné a účinné právní a technické předpisy týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.
- 7.6. Zhotovitel je povinen vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 7.7. Zhotovitel je povinen zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovišti.
- 7.8. Zhotovitel vyklidí a vyčistí staveniště do 5 pracovních dnů od protokolárního předání a převzetí celého díla objednatelem. Za vyklizené a vyčištěné se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného projektovou dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu původního. O předání staveniště zpět objednateli bude sepsán písemný protokol.
- 7.9. Zhotovitel je povinen pro své pracovníky a na své náklady zabezpečit na staveništi chemické WC a je povinen zajistit, aby jej používali po celou dobu stavby.

8. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 8.1. Hlavním stavbyvedoucím je Ing. Petr Durčák, č. autorizace ČKAIT: 1006499. Hlavní stavbyvedoucí odpovídá za odborné vedení provádění díla. Změna v osobě hlavního stavbyvedoucího podléhá písemnému schválení objednatele. Objednatel je oprávněn odepřít souhlas jen ze závažných důvodů. Nová osoba hlavního stavbyvedoucího musí splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na pozici hlavního stavbyvedoucího v zadávacím řízení. Zhotovitel je povinen zajistit přítomnost hlavního stavbyvedoucího na kontrolních dnech. Pokud výjimečně nemůže být hlavní stavbyvedoucí přítomen na kontrolním dni, musí zhotovitel jeho nepřítomnost odůvodnit a musí být přítomen stavbyvedoucí.
- 8.2. Stavbyvedoucím je Ing. Ondřej Ličman, č. autorizace ČKAIT: 1007582. Zhotovitel je povinen zajistit přítomnost stavbyvedoucího v průběhu provádění prací na staveništi, a to alespoň 1 hodinu každý pracovní den. Všechny osoby uvedené v tomto odstavci se musí na realizaci díla osobně podílet v rozsahu odpovídajícím jejich pozici. V případě změny kterékoli z těchto osob musí nová osoba splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na danou pozici v zadávacím řízení.
- 8.3. Podzhotovitelé jsou uvedeni v seznamu poddodavatelů, který byl součástí nabídky a tvoří přílohu smlouvy. Změna v seznamu poddodavatelů podléhá písemnému schválení objednatele. Objednatel je oprávněn odepřít souhlas jen ze závažných důvodů. Ke změně podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných případech. Nový podzhotovitel (poddodavatel) musí splňovat minimálně ty kvalifikační požadavky kladené na zhotovitele v zadávacím řízení, které v rámci zadávacího řízení zhotovitel prokázal původním podzhotovitelem (poddodavatelem). Má-li být část díla provedena prostřednictvím podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, musí se tento podzhotovitel (poddodavatel) podílet na provedení díla nejméně v tom

- rozsahu, v jakém jeho prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci.
- 8.4. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést dokumentaci o provádění stavby podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Tato dokumentace musí být přístupná na stavbě u stavbyvedoucího pro oprávněné zástupce objednatele, TDS, AD a případného KBOZP, a to každý pracovní den minimálně v době od 08.00 hodin do 16.00 hodin.
- 8.5. TDS na stavbě nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud TDS provádí objednatel.
- 8.6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a autorského dozoru projektanta („AD“), případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi („KBOZP“), pokud to stanoví platné a účinné právní předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit pro výkon těchto činností odpovídající zázemí v rámci staveniště.
- 8.7. O výsledcích kontrol TDS provádí zápis do dokumentace o provádění stavby. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad.
- 8.8. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně odsouhlaseny TDS.
- 8.9. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- 8.10. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit TDS a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel a TDS, případně AD a KBOZP.
- 8.11. TDS je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla, a pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla TDS dočasně zastaveno.
- 8.12. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat TDS k prověření prací a konstrukcí, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 3 pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a znepřístupňovaných prací a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací a konstrukcí, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce a konstrukce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Pokud se TDS nedostaví, pokračuje zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady objednatele. Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel. Před zakrytím či znepřístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo

videozáznam zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném TDS a předá je do 3 pracovních dnů TDS.

- 8.13. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit TDS a navrhnout další postup.
- 8.14. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit TDS na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací. Povinnou součástí tohoto upozornění musí být i výslovné sdělení zhotovitele, v čem nevhodnost vyžadovaných prací spočívá. V případě, že tak neučiní, nese jako odborník veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla.
- 8.15. Vznikne-li povinnost určit KBOZP, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bezodkladně sdělit objednateli.
- 8.16. Zhotovitel je povinen umožnit v průběhu provádění prací realizaci přeložek vedení sítí. Zhotovitel je povinen k vzájemné součinnosti se zhotoviteli přeložek, především projednat s nimi dobu realizace přeložek a přizpůsobit tomu svůj harmonogram prací.
- 8.17. Zhotovitel je povinen plnit řádně a včas své závazky vůči svým poddodavatelům vzniklé na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, zejména hradit svým poddodavatelům řádně a včas veškeré své peněžité závazky vůči svým poddodavatelům.

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 9.1. K předání a převzetí díla zhotovitel písemně vyzve TDS a objednatele nejméně 5 pracovních dnů před termínem jeho dokončení. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné dokončení díla bez vad s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla. Objednatel v takovém případě dílo převezme a zhotovitel je povinen drobné vady odstranit v dohodnutých lhůtách. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol s uvedením vad a lhůt pro jejich odstranění, datum vyklizení staveniště apod.
- 9.2. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména tyto doklady:
- a) dokumentaci o provádění stavby,
 - b) atesty použitých materiálů a výrobků, doklady o provedených zkouškách a měřeních, revizní zprávy, prohlášení o shodě apod.,
 - c) soupis výrobků a zařízení, na které je nutné pro uplatnění reklamace v záruční lhůtě provádět servisní prohlídky, či revizní prohlídky stanovené právními předpisy, včetně uvedení lhůt pro jejich provedení,
 - d) doklady o likvidaci odpadů,
 - e) fotodokumentaci, případně videodokumentaci o průběhu provádění díla v elektronické podobě,
 - f) všechny další doklady nutné pro uvedení díla do provozu, včetně všech dokladů nutných k úspěšné kolaudaci díla,

- g) dokumentaci skutečného provedení stavby,
 - h) geodetická zaměření stavby,
 - i) bankovní záruku k zajištění plnění povinností v záruční době (alternativně doklad o složení jistoty na účet objednatele).
- 9.3. Předávací řízení je zahájeno kontrolou dokladů uvedených v předchozím odstavci, které předá zhotovitel TDS a objednateli. Doba, kterou poskytne zhotovitel TDS a objednateli ke kontrole těchto dokladů, ke kontrole předávaného díla a ke zpracování soupisu vad, musí činit nejméně 5 pracovních dnů ode dne předložení úplných dokladů uvedených v předchozím odstavci. V případě předložení neúplných dokladů vyzve TDS nebo objednatel zhotovitele k jejich doplnění.
- 9.4. Předávací řízení je ukončeno podpisem předávacího protokolu. Podpis předávacího protokolu je datem předání a převzetí díla ve smyslu smlouvy.
- 9.5. V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci kolaudačního řízení, je zhotovitel povinen je odstranit bezodkladně po jejich zjištění.
- 9.6. Zhotovitel poskytuje smlouvou objednateli licenci ke všem autorským dílům vzniklým v průběhu provádění díla, zejména k dokumentaci skutečného provedení stavby, fotodokumentaci, případně videodokumentaci o průběhu provádění díla, a to k okamžiku vzniku autorského díla. V případě zhotovení autorského díla třetí osobou je zhotovitel povinen zajistit pro objednatele licenci nebo podlicenci ke všem autorským dílům takto vzniklým, a to ve stejném rozsahu, v jaké zhotovitel poskytuje objednateli licenci podle tohoto článku smlouvy. Licence se poskytuje jako výhradní, s právem objednatele poskytnout práva získaná smlouvou třetím osobám, a to i opakovaně. Objednatel je oprávněn spojit dílo s jiným dílem, jakož i zařadit jej do díla souborného. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že odměna za licenci je obsažena v ceně díla. Zhotovitel není oprávněn autorské dílo ani jeho část poskytnout třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 9.7. Zhotovitel je povinen zajistit kolaudaci stavby.

10. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 10.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců, není-li dále stanoveno jinak, která začíná plynout ode dne předání a převzetí díla („záruční doba“). V případě materiálů a výrobků spotřební povahy zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost v souladu se záručními podmínkami výrobců těchto materiálů a výrobků, nejméně však v délce 24 měsíců, která začíná plynout ode dne předání a převzetí díla. Zhotovitel písemně sdělí, kterých částí díla se zkrácená záruční doba týká, a to nejpozději při předání díla.
- 10.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě.
- 10.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel

neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.

- 10.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.
- 10.5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě vady bránící běžnému užívání díla započne zhotovitel s odstraněním vady do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamovanou vadu v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však v termínu dohodnutém s objednatel. Pokud se jedná o vadu bránící běžnému užívání díla, je zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin od nahlášení. Jestliže zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady i v případě, že reklamaci neuznává.
- 10.6. O ukončení odstranění vady a předání provedené opravy bude sepsán protokol. Na provedenou opravu poskytuje zhotovitel novou záruku za jakost ve stejné délce jako je uvedena v odst. 10.1. smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy, nejdéle však do uplynutí 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla.

11. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

- 11.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku předání a převzetí díla.
- 11.2. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti s prováděním díla.
- 11.3. Způsobí-li zhotovitel při provádění díla škodu na majetku, zdraví nebo životě objednatel nebo jiné osoby, je povinen bez zbytečného odkladu na vlastní náklady uvést vše v předešlý stav, a není-li to dobře možné, nebo žádá-li to poškozený, nahradit poškozenému vzniklou škodu či jinou újmu.
- 11.4. Zhotovitel je za škodu odpovědný i v případě, pokud ji způsobí jakákoliv třetí osoba, prostřednictvím které zhotovitel plnil závazky vyplývající ze smlouvy.

12. ZÁRUKY

- 12.1. Zhotovitel předá objednateli nejpozději ke dni zahájení díla záruční listinu bankovní záruky (vystavené bankou v obvyklé formě) ve smyslu § 2029 občanského zákoníku za řádné provedení díla ve výši 5 % z ceny díla bez DPH (ke dni uzavření smlouvy). Tato bankovní záruka bude platná po celou dobu provádění díla a ještě minimálně 3 kalendářní měsíce po jeho předání a převzetí. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatel čerpat finanční prostředky (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.) z důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených ve smlouvě,

kteřé zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. Zhotovitel je oprávněn alternativně složit částku (jistotu) ve výši 5 % z ceny díla bez DPH na účet objednatele (č. účtu 6625941369, kód banky 0800, bankovní spojení Česká spořitelna, a.s., variabilní symbol – IČO zhotovitele). Objednatel je oprávněn z této částky čerpat finanční prostředky z důvodů porušení povinností zhotovitele obdobně, jako by se jednalo o bankovní záruku. Objednatel je povinen vrátit složenou jistotu (poniženou o případné čerpané finanční prostředky) k prvnímu pracovnímu dni 4. kalendářního měsíce po předání a převzetí díla, a to na výzvu zhotovitele. Zhotovitel v takovém případě nemá nárok na úhradu úroků z jistoty objednatelem.

- 12.2. Zhotovitel předá v rámci přejímacího řízení objednateli záruční listinu bankovní záruky (vystavené bankou v obvyklé formě) ve smyslu § 2029 občanského zákoníku za řádné plnění povinností zhotovitele v záruční době ve výši 3 % z ceny díla bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě). Tato bankovní záruka bude platná nejméně 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.) z důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených ve smlouvě, které zhotoviteli plynou ze záruky za jakost díla, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. Zhotovitel je alternativně oprávněn složit částku (jistotu) ve výši 3 % z ceny díla bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě) na účet objednatele (č. účtu 6625941369, kód banky 0800, bankovní spojení Česká spořitelna, a.s., variabilní symbol – IČO zhotovitele). Objednatel je oprávněn z této částky čerpat finanční prostředky z důvodů porušení povinností zhotovitele obdobně, jako by se jednalo o bankovní záruku. Objednatel je povinen vrátit složenou jistotu (poniženou o případné čerpané finanční prostředky) k prvnímu pracovnímu dni 61. měsíce po předání a převzetí díla, a to na výzvu zhotovitele. Zhotovitel v takovém případě nemá nárok na úhradu úroků z jistoty objednatelem.

13. POJIŠTĚNÍ

- 13.1. Zhotovitel prohlašuje, že má nebo bude mít nejpozději ke dni zahájení díla uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným činností zhotovitele včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to s limitem pojistného plnění minimálně ve výši ceny díla bez DPH (ke dni uzavření smlouvy), s maximální spoluúčastí 10 %. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu provádění díla takto pojištěn. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději ke dni zahájení díla pojistnou smlouvu nebo jiný doklad o pojištění podle tohoto odstavce.
- 13.2. Zhotovitel prohlašuje, že má nebo bude mít nejpozději ke dni zahájení díla uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění díla – stavebních a montážních rizik, a to s limitem pojistného plnění minimálně ve výši ceny díla bez DPH (ke dni uzavření smlouvy), s maximální spoluúčastí 10 %. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu provádění díla až do odstranění poslední vady takto pojištěn. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději ke dni zahájení díla pojistnou smlouvu nebo jiný doklad o pojištění podle tohoto odstavce.

14. SANKCE

- 14.1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení nebo předání díla podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě) za každý i jen započatý den prodlení.
- 14.2. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení a vyčištění staveniště podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě) za každý i jen započatý den prodlení.
- 14.3. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem odstranění vady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.
- 14.4. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem odstranění reklamované vady ve sjednaném termínu zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou reklamovanou vadu a za každý i jen započatý den prodlení, v případě vady bránící běžnému užívání ve výši 10.000 Kč za každou reklamovanou vadu bránící běžnému užívání a každý i jen započatý den prodlení.
- 14.5. Zhotovitel je povinen v případě, že i přes písemné upozornění TDS nebo objednatele zhotovitel pokračuje v pracích v rozporu se svými povinnostmi či zadáním, zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takový jednotlivý případ.
- 14.6. Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti zhotovitele vyplývající z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména povinnosti podle odst. 7.5. smlouvy, zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takový jednotlivý případ.
- 14.7. Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti zhotovitele stanovené v odst. 7.9. smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý takový jednotlivý případ.
- 14.8. Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti zhotovitele stanovené v odst. 8.1., 8.3. nebo 8.3. smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý takový jednotlivý případ.
- 14.9. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s předáním jakékoli bankovní záruky předkládané podle smlouvy (či alternativně se složením příslušné finanční jistoty) zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z výše bankovní záruky (či alternativně příslušné finanční jistoty) za každý i jen započatý den prodlení, nejvýše však do výše příslušné bankovní záruky (či alternativně příslušné finanční jistoty).
- 14.10. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s předložením jakékoli pojistné smlouvy nebo jiného dokladu o pojištění předkládané podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH (ke dni uzavření smlouvy) za každý i jen započatý den prodlení.
- 14.11. Objednatel je povinen v případě prodlení s úhradou peněžní částky podle smlouvy vůči zhotoviteli zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši.

- 14.12. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznámá zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.
- 14.13. Objednatel má nárok na náhradu případné vzniklé škody v plné výši vedle smluvní pokuty.
- 14.14. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele, a to i před datem její splatnosti.
- 14.15. Splatnost smluvní pokuty činí 30 dnů od doručení vyčíslení smluvní pokuty.

15. UKONČENÍ SMLOUVY

- 15.1. Za podstatné porušení smlouvy podle § 2002 a násl. občanského zákoníku, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:
- a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě,
 - b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dnů,
 - c) úpadek zhotovitele nebo objednatele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 - d) vstup zhotovitele do likvidace,
 - e) nedodržování povinností stanovených v odst. 12.1., 12.2., 13.1. nebo 13.2. smlouvy.
- 15.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně smlouvy.
- 15.3. Objednatel si vyhrazuje právo odložit zahájení provádění díla v závislosti na finančních možnostech objednatele.
- 15.4. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě nedostatku finančních prostředků. Zhotovitel nemá právo uplatňovat případnou ztrátu či úhradu škody z důvodu ušlého zisku na objednateli. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla, a to dle 15.7 smlouvy.
- 15.5. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli.
- 15.6. Smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
- 15.7. Pro případ zániku závazku před řádným dokončením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 16.1. Veškerá jednání budou probíhat v českém jazyce. Veškeré písemnosti budou vyhotoveny v českém jazyce.
- 16.2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
- 16.3. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy třetí osobě.
- 16.4. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí ze smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 16.5. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným soudem.
- 16.6. Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost s kontrolou.
- 16.7. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 16.8. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění smlouvy se smluvní strany dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel.
- 16.9. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nebo jejích přílohách nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 16.10. Uzavření smlouvy bylo odsouhlaseno usnesením Rady městské části č. 72 ze dne 25. 6. 2025.
- 16.11. Smlouva je vyhotovena v elektronickém originále a podepsána uznávanými elektronickými podpisy.
- 16.12. Přílohy smlouvy:
 - a) položkový rozpočet
 - b) seznam poddodavatelů
 - c) harmonogram plnění

V Brně dne

Mgr.

Leder

Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky

Mgr. Filip Leder, starosta
objednatel

V Brně dne

Ing. Ivo

Skřivánek

SKR stav, s.r.o.

Ing. Ivo Skřivánek, jednatel / Ing. Petr

Skřivánek, jednatel

zhotovitel

Mozolky 52					
Číslo zakázky:			A-19-26		
Stupeň:			DPS		
Obsah přílohy:			REKAPITULACE NÁI		
D.	Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení				
D.1	Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu				
	1. STAVEBNÍ OBJEKTY + INŽENÝRSKÉ OBJEKTY				
	SO 01	Hlavní objekt	D.1.1	Architekto	
			D.1.2	Stavebně i	
			D.1.3	Požárně b	
			D.1.4a	Vytápění	
			D.1.4b	Vzduchote	
			D.1.4c	Zdravotec	
			D.1.4a	Silnoprour	
			D.1.4e	Slaboprour	
			D.1.4f	Měření a r	
CELKEM OBJEKT SO 01					
SO 02	Přístřešek na popelnice				
IO 100	Příprava území				
IO 200	Komunikace a zpevněné plochy				
IO 602	Přeložka VN+SLP za trafostanice				
IO 800	Sadové úpravy				
VN+ON	VN+ON	Vedlejší a ostatní náklady			
REKAPITULACE NÁKLADŮ CELKEM					

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

Zakázka: **Rekonstrukce budovy Mozolky 52, Brno**

Objekt: **SO 01 Hlavní budova**

Rozpočet: **Arch. stav. část**

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **SKR stav, s.r.o.**

IČ: **269 61 474**

Nováčkova 18

DIČ: **CZ26961474**

614 00 Brno

Rozpis ceny	Celkem
--------------------	---------------

HSV		16 522 148,64
PSV		18 144 185,79
MON		1 100 428,63
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		35 766 763,06

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	35 766 763,06 CZK
Základní DPH	21 %	7 511 020,24 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH	43 277 783,30 CZK
--------------------------	--------------------------

v _____ dne **20.06.2025**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
0	Přípravné a přidružené práce	HSV			25 000,00
1	Zemní práce	HSV			273 141,36
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			782 380,08
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 350 328,74
311	Sádkartonové konstrukce	HSV			1 614 971,47
4	Vodorovné konstrukce	HSV			313 775,63
43	Schodiště	HSV			131 192,02
5	Komunikace	HSV			49 769,08
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			1 074 787,29
62	Upravy povrchů vnější	HSV			4 080 757,15
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			1 296 971,31
64	Výplně otvorů	HSV			25 052,00
93	Dokončovací práce inž.staveb	HSV			1 997,40
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			368 698,65
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			249 070,25
96	Bourání konstrukcí	HSV			3 889 532,61
99	Staveništní přesun hmot	HSV			994 723,60
711	Izolace proti vodě	PSV			786 746,60
712	Živičné krytiny	PSV			2 173 400,05
713	Izolace tepelné	PSV			1 156 556,69
762	Konstrukce tesařské	PSV			129 837,62
764	Konstrukce klempířské	PSV			238 328,89
766	Konstrukce truhlářské	PSV			7 149 350,31
767	Konstrukce zámečnické	PSV			4 255 077,52
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			101 157,94
776	Podlahy povlakové	PSV			83 033,84
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			1 225 171,97
781	Obklady keramické	PSV			464 117,60

783	Nátěry	PSV			91 393,97
784	Malby	PSV			290 012,79
M43	Montáže ocelových konstrukcí	MON			1 100 428,63
M99	Skladby podlah a konstrukcí	MON			0,00
Cena celkem					35 766 763,06

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	Rekonstrukce budovy Mozolky 52, Brno
O:	SO 01 Hlavní budova
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Cell
Díl:	0	Přípravné a přidružené práce				
1	0.01	Vytyčení a ochrana rozvodů a zařízení IS a profesí 1*1	kus	1,00 1,00	25 000,00	
Díl:	1	Zemní práce				
2	139711101RT4	Výkopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4, hornina 4 šachta výtahu:0,83*3,2 rýhy pasů:0,5*(0,625*3+0,4*3,5)+0,4*(0,4*1,5*2+0,5*5,6) pro rozvody ZTL:0,8*(12,5+11,6+12,8+20,4+51,8)	m3	93,17 2,66 3,24 87,28	1 862,00	
3	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ výkopy venkovní - viz IO 100: výkop u rohové patky 5,4*1	m3	5,40 5,40	311,00	
4	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 výkopy venkovní - viz IO 100: výkop u rohové patky 5,4*1	m3	5,40 5,40	19,00	
5	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ pro KZS pod terénem:0,5*1*100,4	m3	50,20 50,20	373,00	
6	132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ pro KZS pod terénem 0,5*1*100,4	m3	50,20 50,20	137,00	
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m (93,1735+5,4+50,2)*0,08	m3	11,90 11,90	105,00	
8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním zásypy venkovní - viz IO 100: kanál v podlaze: 1,92*(42,1+2,2+1+1,2+1,5) šachta v podlaze:1,92*1,1 po ZTL:0,6*(12,5+11,6+12,8+20,4+51,8) po KZS pod terénem:0,32*1*100,4	m3	191,86 92,16 2,11 65,46 32,13	162,00	
9	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 výkopek z deponie k zásypům, použití přebytku z IO 100:191,86*1	m3	191,86 191,86	75,00	

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	Rekonstrukce budovy Mozolky 52, Brno
O:	SO 01 Hlavní budova
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celk
10	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 500 m výkopek na deponii: 93,1735+5,4+50,2 výkopek z deponie k zásypům: 148,7735 použití přebytku výkopku z IO 100: 43,09	m3	340,64 148,77 148,77 43,09	75,00	
Díl:	2	Základy, zvláštní zakládání				
11	215901101R00	Zhuštění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS pod dojezd výtahu: 1*2,9 pod opěrky: OP1: 1*1,3*3,74 OP2: 1*0,4*31,5 pod podkladní betony podlah: 37,3+127,8+(8,8+20)+2,65*4,66 pod venkovní schody: 4,2*3,5 pod sedací schody: 1*21,2 pod chodník: 1*52	m2	314,51 2,90 4,86 12,60 206,25 14,70 21,20 52,00	13,00	
12	273313311R00	Beton základových desek prostý C 8/10 pod dojezd výtahu: 0,1*2,9 pod opěrky: OP1: 0,1*1,3*3,74 OP2: 0,1*0,2*31,5	m3	1,41 0,29 0,49 0,63	4 008,00	
13	273313611R00	Beton základových desek prostý C 16/20 pod podlahy: 0,1*37,3+0,16*127,8+0,15*(8,8+20)+0,245*2,65*4,66	m3	31,52 31,52	4 559,00	
14	273313621R00	Beton základových desek prostý C 20/25 pod venkovní schody: 0,1*4,2*3,5 pod sedací schody: 0,1*21,2 pod chodník: 0,1*52	m3	8,79 1,47 2,12 5,20	5 541,00	
15	273321411R00	Železobeton základových desek C 25/30 XC2 dle statiky:	m3	1,65	5 152,00	

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	Rekonstrukce budovy Mozolky 52, Brno
O:	SO 01 Hlavní budova
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Cell
		dojezd výtahu-dno:0,25*2,67		0,67		
		dojezd výtahu-stěny:0,25*0,88*2,37+0,3*0,88*0,88*2		0,99		
16	273321411R0X	Železobeton základových desek C 25/30 XC3,S3	m3	1,23	5 152,00	
		dle statiky:				
		pata opěrky OP1:0,3*1,1*3,74		1,23		
17	273321611R0X	Železobeton základových desek C 30/37 , XF2,XC4,XD1	m3	19,01	6 929,00	
		pod venkovní schody:0,2*4,2*3,5		2,94		
		pod sedací schody:0,2*(2,06*5+1,35*5+0,7*5)		4,11		
		chodník 0,23*52		11,96		
18	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	33,78	1 349,00	
		dle statiky:				
		dojezd výtahu-dno:0,25*4,6		1,15		
		dojezd výtahu-stěny:2*0,88*2,37+2*0,88*0,88*2		7,27		
		dle statiky:				
		pata opěrky OP1:0,3*2*(1,1+3,74)		2,90		
		pod venkovní schody:0,2*2*(4,2+3,5)		3,08		
		pod sedací schody:0,2*2*(2,06+5+1,35+5+0,7+5)		7,64		
		chodník 0,23*51		11,73		
19	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	33,78	177,00	
		dle statiky:				
		dojezd výtahu-dno:0,25*4,6		1,15		
		dojezd výtahu-stěny:2*0,88*2,37+2*0,88*0,88*2		7,27		
		dle statiky:				
		pata opěrky OP1:0,3*2*(1,1+3,74)		2,90		
		pod venkovní schody:0,2*2*(4,2+3,5)		3,08		
		pod sedací schody:0,2*2*(2,06+5+1,35+5+0,7+5)		7,64		

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	Rekonstrukce budovy Mozolky 52, Brno
O:	SO 01 Hlavní budova
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Cell
20	273361821R00	chodník 0,23*51 Výztuž základových desek z beton. oceli 10505 (R) dle statiky: Začátek provozního součtu: dojezd výtahu-dno: 0,25*2,67 dojezd výtahu-stěny: 0,25*0,88*2,37+0,3*0,88*0,88*2 Konec provozního součtu 1,65354*120/1000 dle statiky: pata opěrky OP1: 0,3*1,1*3,74*120/1000	t	11,73 0,35 0,67 0,99 0,20 0,15	37 232,00	
21	273361921RT4	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30 podkladní betony podlah: (37,3+127,8*(8,8+20)+2,65*4,66)*4,44*1,1/1000	t	1,01	41 054,00	
22	273361921RT8	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm KY81 Začátek provozního součtu: pod venkovní schody: 4,2*3,5 pod sedací schody: 1*21,2 chodník: 1*52 Konec provozního součtu 87,9*2*7,9*1,1/1000	t	1,53 14,70 21,20 52,00 1,53	41 054,00	
23	275321411R00	Železobeton základových patek C 25/30 XC2 dle statiky: zesílení patky D5: 0,5*0,6*(2,55+2,05)	m3	1,38	5 152,00	
24	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení dle statiky: zesílení patky D5: 0,5*0,6*2+0,6*(2,55+2,05)	m2	3,36	990,00	
25	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	3,36	177,00	

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	Rekonstrukce budovy Mozolky 52, Brno
O:	SO 01 Hlavní budova
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Cell
		dle statiky:				
26	275361821R00	zesílení patky D5:0,5*0,6*2+0,6*(2,55+2,05) Výztuž základ. patek z betonářské oceli 10 505 (R)	t	3,36 0,17	37 232,00	
		dle statiky:				
27	274272120RT4	zesílení patky D5:0,5*0,6*(2,55+2,05)*120/1000 Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 20 cm, výplň tvárníc betonem C 20/25	m2	0,17 16,32	1 186,00	
28	274272130RT4	venkovní-pod rampu a schody:1*14+1,45*1,6 Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 25 cm, výplň tvárníc betonem C 20/25	m2	16,32 8,72	1 262,00	
29	274313621R00	vnitřní:1,92*(4,25+0,29) Beton základových pásů prostý C 20/25	m3	8,72 14,02	5 429,00	
		pasy vnitřní:0,4*(0,5*(5,6+2,3+1,5*2)+1,03*1,2)+0,625*0,5*3		3,61		
		pasy venkovní-pod rampu,stěnu a u schodů:0,4*0,6*33,2+0,2*0,45*15,6		9,37		
30	274351216R00	prahy pod prosklené stěny:0,25*0,16*(12,2+13,8) Bednění stěn základových pásů - zřízení	m2	1,04 78,57	988,00	
		pasy vnitřní:2*(0,5*(5,6+2,3+1,5*2)+1,03*1,2)+2*0,5*3		16,37		
		pasy venkovní-pod rampu,stěnu a u schodů:2*0,6*33,2+2*0,45*15,6		53,88		
31	274351216R00	prahy pod prosklené stěny:2*0,16*(12,2+13,8) Bednění stěn základových pásů - odstranění	m2	8,32 78,57	177,00	
		pasy vnitřní:2*(0,5*(5,6+2,3+1,5*2)+1,03*1,2)+2*0,5*3		16,37		
		pasy venkovní-pod rampu,stěnu a u schodů:2*0,6*33,2+2*0,45*15,6		53,88		
		prahy pod prosklené stěny:2*0,16*(12,2+13,8)		8,32		
32	274361821R00	Výztuž základ. pásů z betonářské oceli 10505 (R)	t	0,49	37 232,00	
		bet. tvárnice:(0,2*16,32+0,25*8,7168)*90/1000		0,49		
33	2.1	Prostupy základy,zhotovení,zapravení,izolace, kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	17,00	1 862,00	
		prostupy základy:6+7+4		17,00		
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				1

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	Rekonstrukce budovy Mozolky 52, Brno
O:	SO 01 Hlavní budova
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Cell
34	311321825R00	Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 25/30, XC3-S3 dle statiky: stěna opěrky OP1:0,2*2,8*3,74 stěny opěrky OP2:0,2*31,5 stěna vstupního chodníku 0,2*2,55*16,6	m3	16,68	5 940,00	
35	311351805R00	Bednění nadzákl.zdí,pohled.hl.,oboustranné-zřízení dle statiky: stěna opěrky OP1:2*2,8*3,74 stěny opěrky OP2:2*31,5 stěna vstupního chodníku 2*2,55*16,6	m2	168,60	1 285,00	
36	311351806R00	Bednění nadzákl.zdí,pohled.hl.,oboustr.-odstranění dle statiky: stěna opěrky OP1:2*2,8*3,74 stěny opěrky OP2:2*31,5 stěna vstupního chodníku 2*2,55*16,6	m2	168,60	349,00	
37	311361821R00	Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R) dle statiky: Začátek provozního součtu stěna opěrky OP1:0,2*2,8*3,74 stěny opěrky OP2:0,2*31,5 stěna vstupního chodníku 0,2*2,55*16,6 Konec provozního součtu 16,86040*120/1000	t	2,02	37 232,00	
38	3.1	Logo "KNIHOVNA JIŘÍHO MAHENA",vložení do bednění, do opěrné stěny,kotvení,doplňky,detaily,D+M na stěně OP1:1+1	kus	2,00	31 029,00	
39	311231114R00	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5 obvod:	m3	10,38	8 110,00	

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	Rekonstrukce budovy Mozolky 52, Brno
O:	SO 01 Hlavní budova
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Cell
		atíky 0,3*0,35*98,9		10,38		
40	311237481R00	Zdivo keram. brouš. P10, tl. 44 cm, malta obvod: 1.NP:3,7*(10,2+7,4+4,6+0,3*2)-(4,7*1,2+2,95*2,12+4,03*2,07) 2.NP:	m2	64,12	2 301,00	
41	311237527R00	Zdivo keram. brouš. P 12,5, tl.30 cm, malta obvod: 1.NP: 2.NP:3,1*0,45 vnitřní: 1.NP:3,95*(2,8+1,8+1,6)-0,8*2,1 2.NP:	m2	24,21	1 807,00	
42	311237373R00	Zdivo keram. AKU P 15 na MC 15 tl. 25 cm 1.NP:3,95*(3,7+0,5)-1,18*2,1 2.NP:3,1*(7,9+1,9)-1,18*2,1	m2	42,01	2 102,00	
43	311237429R00	Zdivo keram. brouš. P10, tl. 25 cm, malta obvod: 1.NP:3,5*5,55-(1,22*1,12*2+1,6*2,5) 2.NP:	m2	12,69	1 642,00	
44	342247542R00	Příčky keram. broušené, malta, tl. 14 cm 1.NP:3,95*(6,6+4,7+4,5+0,8+4,5+2,2+5,6+2,1*2)-0,9*2,1 2.NP:	m2	128,86	1 163,00	
45	342247532R00	Příčky keram. broušené, malta, tl. 11,5 1.NP:3,95*(3,9+8,5*2+4,2+2,1+1*2+2,8+0,6+5,3+1,1+2,4)-2,1*(0,7*2+0,8*4) 2.NP:	m2	153,08	1 090,00	
46	317167121R00	Překlad keram. plochý 11,5/7, 1/100 cm 1.NP:1 2.NP:	kus	1,00	474,00	

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	Rekonstrukce budovy Mozolky 52, Brno
O:	SO 01 Hlavní budova
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Cell
47	317167122R00	Překlád keram. plochý 11,5/7, 1/125 cm 1.NP:6 2.NP:	kus	6,00 6,00	847,00	
48	317167126R00	Překlád keram. plochý 11,5/7, 1/225 cm 1.NP:1 2.NP:	kus	1,00 1,00	1 117,00	
49	317167132R00	Překlád keram. plochý 14,5/7, 1/125 cm 1.NP:1 2.NP:	kus	1,00 1,00	734,00	
50	317167212R00	Překlád keram. vysoký, nosný 23,8/7/150 cm 1.NP:3 2.NP:3	kus	6,00 3,00 3,00	1 023,00	
51	317167220R00	Překlád keram. vysoký, nosný 23,8/7/350 cm 1.NP:5 2.NP:	kus	5,00 5,00	3 000,00	
52	317998115R00	Izolace mezi překlady polystyren tl. 100 mm 1.NP:3,5 2.NP:	m	3,50 3,50	161,00	
53	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 IPE 100:(1,2*9+0,8*6)*8,1/1000	t	0,13 0,13	17 529,00	
54	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 IPE 140:(2,7*3+5,1*3)*12,9/1000	t	0,30 0,30	16 161,00	
55	13383315R	Tyč průřezu IPE 100, střední, jakost oceli S235, 11375 IPE 100:(1,2*9+0,8*6)*8,1*1,1/1000	t	0,14 0,14	39 940,00	
56	13383425R	Tyč průřezu IPE 140, střední, jakost oceli S235, 11375 IPE 140:(2,7*3+5,1*3)*12,9*1,1/1000	t	0,33 0,33	39 943,00	
57	346481111RT2	Zaplentování rýh, nosníků rabičovým pletivem, s použitím suché maltové směsi	m2	19,93	733,00	

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	Rekonstrukce budovy Mozolky 52, Brno
O:	SO 01 Hlavní budova
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Cell
58	342948111R00	IPE 100: (1,2*9+0,8*6)*(0,1*2+0,055*4) IPE 140: (2,7*3+5,1*3)*(0,14*2+0,073*4) Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. 1.NP: 3,95*42 2.NP:	m	6,55 13,38 165,90 165,90	211,00	
59	342948112R00	Ukotvení příček k beton.kořm přistřešenými kotvami 1.NP: 3,95*16 2.NP:	m	63,20 63,20	135,00	
60	346971122R00	Izolace pod příčky jednoduchá š. do 200 mm tl. 140mm: 1.NP: (6,6+4,7+4,5+0,8+4,5+2,2+5,6+2,1*2) tl. 115mm:	m	74,30 33,10	201,00	
61	346971162R00	1.NP: (3,9+8,5*2+4,2+2,1+1*2+2,6+0,6+5,3+1,1+2,4) Dilatace příček od stropu š. do 150 mm, tl.30 mm tl. 140mm: 1.NP: (6,6+4,7+4,5+0,8+4,5+2,2+5,6+2,1*2) tl. 115mm: 1.NP: (3,9+8,5*2+4,2+2,1+1*2+2,6+0,6+5,3+1,1+2,4)	m	41,20 74,30 33,10 41,20	120,00	
Díl:	311	Sádrokartonové konstrukce				1
62	342264051RTX	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard tl. 2x12,5 mm, bez izolace kvalita provedení Q2!!! R/05: 1.NP: 17,9 2.NP: 467,31	m2	485,21 17,90 467,31	1 115,00	
63	342264051RTX	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 2x12,5 mm, bez izolace kvalita provedení Q2!!!	m2	52,56	1 262,00	

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	Rekonstrukce budovy Mozolky 52, Brno
O:	SO 01 Hlavní budova
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Cell
64	342264051RTX	R/05: 1.NP-29,4 2.NP-23,16 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky protipožární tl.2x12,5mm,bez izolace,EI15DP1 kvalita provedení Q2!!!	m2	29,40 23,16 14,50	1 428,00	
65	342264051RTY	R/03: 1.NP-14,5 2.NP: Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky protipožární tl.2x15 mm,bez izolace,EI60DP1 kvalita provedení Q2!!!	m2	14,50 14,30	1 340,00	
66	342264098R00	R/04: 1.NP-14,3 2.NP: Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2	m2	14,30 59,17	16,00	
67	342261211RT1	1.NP-32,8 2.NP-26,37 Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášt'. tl.100 mm, desky standard tl. 12,5 mm, izol. minerál tl. 5 cm kvalita provedení Q2!!!	m2	32,80 26,37 30,83	1 649,00	
68	342261211RT3	SK/04: 1.NP: nad AL stěny 0,6*5,47 2.NP-3,1*2,4 nad AL stěny 0,455*(17,5+25,3+1,4) Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášt'. tl.100 mm, desky standard impreg. tl. 12,5 mm, minerál 5 cm kvalita provedení Q2!!!	m2	3,28 7,44 20,11 96,29	1 739,00	

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	Rekonstrukce budovy Mozolky 52, Brno
O:	SO 01 Hlavní budova
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celk
69	342261213RT1	SK/03: 1.NP:3,95*(1,5*2+2,4*2+2,3+1,1+2,8+1,9+1,8*2)-0,7*2,1*9 2.NP:3,1*(5,1+1,5+1,1+3,1+3)-0,7*2,1*7 Příčka sádrokarton, ocel.kce, 2x oplášť, tl.150 mm, desky standard tl. 12,5 mm, izol. minerál tl. 5 cm kvalita provedení Q2!!! SK/10: 1.NP: 2.NP:3,1*(1,9+3,9+0,8*2)-0,7*2,15	m2	63,80 32,49 21,44	1 298,00	
70	342261213RS1	Příčka sádrokarton, ocel.kce, 2x oplášť, tl.150 mm, desky standard tl. 12,5 mm, izol. minerál tl. 8 cm kvalita provedení Q2!!! SK/01: 1.NP: 2.NP:3,1*(1,4+3,8+5,3+6,5*2+5,6+16,2+3,9*3+4,5*3)-2,1*(0,8*3+0,9)	m2	21,44 211,62	1 276,00	
71	342261213RT2	Příčka sádrokarton, ocel.kce, 2x oplášť, tl.150 mm, desky protipožární tl. 12,5 mm, minerál tl. 5 cm kvalita provedení Q2!!! SK/05: 1.NP: 2.NP:3,1*(4,7+3,9+6,4+5,5)-(1*2,1+0,9*2,1*2)	m2	211,62 57,67	1 397,00	
72	342261213RT3	Příčka sádrokarton, ocel.kce, 2x oplášť, tl.150 mm, desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 5 cm kvalita provedení Q2!!! SK/06: 1.NP: 2.NP:3,1*(6,8+13,2+0,8+2,6)-2,1*(0,7*2+0,8*4) SK/08: 1.NP:	m2	77,45 62,88	1 615,00	

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	Rekonstrukce budovy Mozolky 52, Brno
O:	SO 01 Hlavní budova
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Cell
73	347016121R0X	2.NP:3,1*(1,4+3,3) Předstěna SDK, 8,75mm, ocel. koe CW,2x RB 12,5mm kvalita provedení Q2!!! SK/02. 1.NP:	m2	14,57 57,35	973,00	
74	347016123R0X	2.NP:3,1*(3+2,7*3+1,1*2+3,3+1,9) Předstěna SDK, 8,75mm, ocel. koe CW,2x RB 12,5mm kvalita provedení Q2!!! SK/07.	m2	57,35 139,64	1 097,00	
75	342263310R00	1.NP:3,95*(2+3,4+2,3*2+4,4+5,1+4) 2.NP:3,1*(3,5+3,9+4+3,7) Úprava sádrokartonové příčky pro osazení umývadla 1.NP:7 2.NP:5	kus	92,83 46,81 12,00 7,00 5,00	389,00	
76	342263310R0X	Úprava sádrokartonové příčky pro WC a výlevku 1.NP:8 2.NP:7	kus	15,00 8,00 7,00	1 652,00	
77	342263310R0Y	Úprava sádrokartonové příčky pro pisoár 1.NP:2 2.NP:2	kus	4,00 2,00 2,00	1 652,00	
Díl.	4	Vodorovné konstrukce				
78	417321414R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30, XC1 dle statiky:	m3	0,29	5 976,00	
79	417351111R00	pozední věnce:0,25*0,2*(3,85+1,89) Bednění ztužujících věnců, obě strany - zřízení dle statiky:	m	0,29 2,30	759,00	
80	417351113R00	pozední věnce:2*0,2*(3,85+1,89) Bednění ztužujících věnců, obě strany - odstranění	m	2,30 2,30	165,00	

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	Rekonstrukce budovy Mozolky 52, Brno
O:	SO 01 Hlavní budova
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Cell
		dle statiky:				
		pozední věnce:2*0,2*(3,85+1,89)		2,30		
81	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R)	t	0,03	37 232,00	
		dle statiky:				
		pozední věnce:0,25*0,2*(3,85+1,89)*90/1000		0,03		
82	411321414R00	Stropy deskové ze železobetonu C 25/30 XC1,S3	m3	8,16	6 035,00	
		dle statiky:				
		1.NP:0,13*27		3,51		
		2.NP:0,13*30		3,90		
		dobetonávky:0,05*15		0,75		
83	411321825R0X	Stropy deskové ze železobetonu pohledového C 25/30, XC3,S3, povrch kartáčovaný protiskluzný	m3	5,15	5 518,00	
		dle statiky:				
		strop vstupního chodníku:0,23*22,4		5,15		
84	411351101R00	Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení	m2	28,93	1 088,00	
		dle statiky:				
		strop vstupního chodníku:22,4+0,23*28,4		28,93		
85	411351102R00	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění	m2	28,93	188,00	
		dle statiky:				
		strop vstupního chodníku:22,4+0,23*28,4		28,93		
86	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R)	t	1,43	37 232,00	
		dle statiky:				
		Začátek provozního součtu				
		1.NP:0,13*27		3,51		
		2.NP:0,13*30		3,90		
		Konec provozního součtu				
		7,41*110/1000		0,82		
		dle statiky:				

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	Rekonstrukce budovy Mozolky 52, Brno
O:	SO 01 Hlavní budova
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celk
87	411354173R00	strop vstupního chodníku:0,23*22,4*120/1000 Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení zajištění při bourání: 1.NP:55*1 2.NP:55*1 dle statiky: 1.NP:1*27 2.NP:1*30 dle statiky: strop vstupního chodníku:22,4*1	m2	0,62 189,40 55,00 55,00 27,00 30,00 22,40	406,00	
88	411354174R00	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění zajištění při bourání: 1.NP:55*1 2.NP:55*1 dle statiky: 1.NP:1*27 2.NP:1*30 dle statiky: strop vstupního chodníku:22,4*1	m2	189,40 55,00 55,00 27,00 30,00 22,40	111,00	
89	411120011RAX	Strop montovaný z desek PZD, tloušťka 6,5 cm dle statiky: 1.NP:0,74*0,29*66	m2	14,16 14,16	3 043,00	
Díl:	43	Schodiště				
90	430321414R00	Beton schodišťových konstrukcí železový C 25/30, XC1 schody vnitřní:1,5*(0,59+0,48+0,42)	m3	2,24 2,24	7 496,00	
91	431351121R00	Bednění podest a podstup.desek přímočar.- zřízení schody vnitřní: podstupnice:0,165*1,5*(4+11+7)	m2	8,94 5,45	4 549,00	

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	Rekonstrukce budovy Mozolky 52, Brno
O:	SO 01 Hlavní budova
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celk
92	431351122R00	boky: 0,59+0,48+0,42 Bednění podest a podstup. desek přímočar. odstranění schody vnitřní: podstupnice: 0,165*1,5*(4+11+7)	m2	1,49 6,94 5,45	210,00	
93	433351131R00	boky: 0,59+0,48+0,42 Bednění schodnic přímočarých - zřízení schody vnitřní: schodnice: 0,290*1,5*(4+11+7)	m2	1,49 9,57 9,57	2 140,00	
94	433351132R00	Bednění schodnic přímočarých - odstranění schody vnitřní: schodnice: 0,290*1,5*(4+11+7)	m2	9,57 9,57 9,57	241,00	
95	430361821R00	Výztuž schodišť. konstrukcí přímočarých 10505 (R) schody vnitřní: 1,5*(0,59+0,48+0,42)*120/1000	t	0,27 0,27	37 232,00	
96	43.1	Akustické prvky do schodiště, pro přerušení kročej., hluku, kotvení, doplňky, D+M schody: 1,5*2*3	m	9,00 9,00	5 407,00	
Díl:	5	Komunikace				
97	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm okap chodník: 0,5*(47,7+4)	m2	25,85 25,85	235,00	
98	639571210R00	Okapový chodník podél budovy z kačírku tl. 100 mm okap chodník: 0,5*(47,7+4)	m2	25,85 25,85	870,00	
99	639571311R00	Okapový chodník - textilie proti prorůstání 45g/m2, vč. dodávky textlie okap chodník: 0,5*(47,7+4)*1,15	m2	29,73 29,73	63,00	
100	916561111RT7	Osazení záhon. obrubníků do lože z C 12/16 s opěrou, včetně obrubníku 100/5/20 cm okap chodník: 47,7+4+0,5*4	m	53,70 53,70	360,00	
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				1
101	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	274,09	85,00	

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	Rekonstrukce budovy Mozolky 52, Brno
O:	SO 01 Hlavní budova
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Cell
		okna:4,697*1,2+2,95*2,12+1,2*0,6+4,2*1,15+2,95*2,135*16+4,65*1,15		123,56		
		dveře:4,03*2,07+2,4*2,575+4,528*2,335+1,45*2,25+1,22*1,12*2		31,09		
		stěny s okny:3,725*(18,23+13,835)		119,44		
102	610991002R00	Začišťovací okenní lišta pro vnitř.omítku š. 9 mm	m	295,31	60,00	
		okna:2*(4,697+1,2+2,95+2,12+1,2+0,6+4,2+1,15+2,95*16+2,135*16+4,65+1,15)		210,55		
		dveře:4,03+2*2,07+2,4+2*2,575+4,528+2*2,335+1,45+2*2,25+1,22*2+2*1,12*2		37,79		
		stěny s okny:3,725*4+18,23+13,835		46,97		
103	601016193R00	Penetrace hloubková stropů	m2	438,10	72,00	
		dle legendy:				
		1.NP:430,3		430,30		
		2.NP:				
		schody:4,9+2,9		7,80		
104	602016193R00	Penetrace hloubková stěn	m2	1 630,27	45,00	
		otlučené:858,27*1		858,27		
		nové zdivo:64,1+12,7+1,4+2*(22,8+42,1+128,9+153,1)		772,00		
105	611445145R00	Omítka sádrová schodišťových konstrukcí	m2	7,80	405,00	
		dle legendy:				
		schody:4,9+2,9		7,80		
106	601012161R00	Omítka stropů vápenosádrová	m2	430,30	359,00	
		dle legendy:				
		1.NP:430,3		430,30		
		2.NP:				
107	602016261RT1	Omítka stěn vápenosádrová, strojně, tloušťka vrstvy 10 mm	m2	1 630,27	405,00	
		otlučené:858,27*1		858,27		
		nové zdivo:64,1+12,7+1,4+2*(22,8+42,1+128,9+153,1)		772,00		
108	612481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnitř.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmele	m2	75,00	235,00	

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	Rekonstrukce budovy Mozolky 52, Brno
O:	SO 01 Hlavní budova
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Cell
109	612473185R00	sjednocení povrchů:75*1 Příplatek za zabudované omítky v ploše stěn otlučené:858,27*1 nové zdivo:64,1+12,7+1,4+2*(22,8+42,1+128,9+153,1)	m2	75,00 1 630,27 858,27 772,00	6,00	
110	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky 497,8*1	m	497,80 497,80	85,00	
111	612403382R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x7 cm maltou ze SMS po drážkách:450*1	m	450,00 450,00	50,00	
112	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x10cm maltou z SMS po drážkách:250*1	m	250,00 250,00	75,00	
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				4
113	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení okna:4,697*1,2+2,95*2,12+1,2*0,6+4,2*1,15+2,95*2,135*16+4,65*1,15 dveře:4,03*2,07+2,4*2,575+4,528*2,335+1,45*2,25+1,22*1,12*2 stěny s okny:3,725*(18,23+13,835)	m2	274,09 123,56 31,09 119,44	75,00	
114	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 Fasády: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!: W/O1:7,5*19,7+7,8*19,7+8*(30,5+15,5)+8,5*15 meziokenní pilířky:-(1,4*14+1,3*2) okna:-(4,697*1,2+2,95*2,12+1,2*0,6+4,2*1,15+2,95*2,135*16+4,65*1,15) dveře:-(4,03*2,07+2,4*2,575+4,528*2,335+1,45*2,25+1,22*1,12*2) stěny s okny:-(3,725*(18,23+13,835)) ostění: okna:0,18*2*(4,697+1,2+2,95*2,12+1,2+0,6+4,2*1,15+2,95*16+2,135*16+4,65+1,15) dveře:0,18*(4,03+2*2,07+2,4+2*2,575+4,528*2*2,335+1,45+2*2,25+1,22*2+2*1,12*2)	m2	796,79 796,91 -22,20 -123,56 -31,09 -119,44 37,90 6,80	94,00	

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	Rekonstrukce budovy Mozolky 52, Brno
O:	SO 01 Hlavní budova
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celk
		stěny s okny:0,18*(3,725*4+18,23+13,835)		8,45		
		W/02:1,4*14+1,3*2		22,20		
		W/03:0,3*(100,4-(4,03+2,4+18,23+4,53))		21,36		
		W/04:0,94*100,4		94,38		
		pod terénem XPS 180 + Hl:1*100,4		100,40		
		nové stěny šachty výtahu XPS 180 + Hl:1,2*3,9		4,68		
115	822311016R0X	Soklová lišta hliník KZS ETICS tl. 180 mm	m	71,21	776,00	
		Fasády:				
		provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!				
		W/03:(100,4-(4,03+2,4+18,23+4,53))		71,21		
116	822319005R00	Výrovnávací vrstva z cementové malty tl. 10 mm, reprofilační	m2	1 194,67	456,00	
		Fasády:				
		provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!				
		Začátek provozního součtu				
		W/01:7,5*19,7+7,8*19,7+8*(30,5+15,5)+8,5*15		796,91		
		meziodkenní pilířky:-(1,4*14+1,3*2)		-22,20		
		okna:-(4,697*1,2+2,95*2,12+1,2*0,6+4,2*1,15+2,95*2,135*16+4,65*1,15)		-123,56		
		dveře:-(4,03*2,07+2,4*2,575+4,528*2,335+1,45*2,25+1,22*1,12*2)		-31,09		
		stěny s okny:-(3,725*(18,23+13,835))		-119,44		
		ostění:				
				37,90		
		okna:0,18*2*(4,697*1,2+2,95*2,12+1,2*0,6+4,2*1,15+2,95*16+2,135*16+4,65*1,15)		6,80		
		dveře:0,18*(4,03+2*2,07+2,4*2,575+4,528+2*2,335+1,45+2*2,25+1,22*2+2*1,12*2)				
		stěny s okny:0,18*(3,725*4+18,23+13,835)		8,45		
		W/02:1,4*14+1,3*2		22,20		
		W/03:0,3*(100,4-(4,03+2,4+18,23+4,53))		21,36		

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	Rekonstrukce budovy Mozolky 52, Brno
O:	SO 01 Hlavní budova
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celk
		Konec provozního součtu 597,33596*2		1 194,67		
117	622311515R0X	Izolace suterénu ETICS XPS tl. 180 mm, bez PU Fasády provedení dle skladeb konstrukcí, technické zprávy a standardů!!! pod terénem XPS 180 + HI:1*100,4	m2	105,08	1 501,00	
		nové stěny šachty výtahu XPS 180 + HI:1,2*3,9		100,40		
118	622311526RV1	Zateplovací systém ETICS, sokl, Perimetr tl. 180 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou Fasády provedení dle skladeb konstrukcí, technické zprávy a standardů!!! W/O3:0,3*(100,4-(4,03+2,4+18,23+4,53))	m2	21,36	1 773,00	
		Zatepl.syst. ETICS, fasáda, miner.desky KV 140 mm, s omítkou probarvenou tm.šedou, zrn 0.5mm Fasády provedení dle skladeb konstrukcí, technické zprávy a standardů!!! W/O2:1,4*14+1,3*2	m2	21,36	2 533,00	
119	622311734RT3	Zatepl.syst. ETICS, fasáda, miner.desky KV 140 mm, s omítkou probarvenou tm.šedou, zrn 0.5mm Fasády provedení dle skladeb konstrukcí, technické zprávy a standardů!!! W/O2:1,4*14+1,3*2	m2	22,20	1 920,00	
120	622311736RV1	Zatepl.syst. ETICS, fasáda, miner.desky KV 180 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou Fasády provedení dle skladeb konstrukcí, technické zprávy a standardů!!! W/O1:7,5*19,7+7,8*19,7+8*(30,5+15,5)+8,5*15	m2	500,62	1 251,00	
		meziokenní pilířky:-(1,4*14+1,3*2)		796,91		
		okna:-(4,697*1,2+2,95*2,12+1,2*0,6+4,2*1,15+2,95*2,135*16+4,65*1,15)		-22,20		
		dveře:-(4,03*2,07+2,4*2,575+4,528*2,335+1,45*2,25+1,22*1,12*2)		-123,56		
		stěny s okny:-(3,725*(18,23+13,835))		-31,09		
121	622311754RV1	Zatepl.syst. ETICS, ostění, miner.desky KV 40 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou Fasády	m2	-119,44	53,16	

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	Rekonstrukce budovy Mozolky 52, Brno
O:	SO 01 Hlavní budova
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celk
		provedení dle skladeb konstrukcí, technické zprávy a standardů!!! W/01: ostění: okna: 0,18*2*(4,697+1,2+2,95+2,12+1,2+0,6+4,2+1,15+2,95*16+2,135*16+4,65+1,15) dveře: 0,18*(4,03+2*2,07+2,4+2*2,575+4,528+2*2,335+1,45+2*2,25+1,22*2+2*1,12*2) stěny s okny: 0,18*(3,725*4+18,23+13,835)		37,90 6,80 8,45		
122	622421492R00	Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou okna: 2*(4,697+1,2+2,95+2,12+1,2+0,6+4,2+1,15+2,95*16+2,135*16+4,65+1,15) dveře: 4,03+2*2,07+2,4+2*2,575+4,528+2*2,335+1,45+2*2,25+1,22*2+2*1,12*2 stěny s okny: 3,725*4+18,23+13,835	m	295,31 210,55 37,79 46,97	105,00	
123	622421491R00	Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou okna: 2*(4,697+1,2+2,95+2,12+1,2+0,6+4,2+1,15+2,95*16+2,135*16+4,65+1,15) dveře: 4,03+2*2,07+2,4+2*2,575+4,528+2*2,335+1,45+2*2,25+1,22*2+2*1,12*2 stěny s okny: 3,725*4+18,23+13,835	m	327,11 210,55 37,79 46,97	95,00	
124	622421494R00	rohy objektu: 7,8*2+8,1*2 Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan okna: 2*(4,697+2,95+1,2+4,2+2,95*16+4,65)	m	31,80 129,79 129,79	108,00	
125	62.1	Obklad fasády cihelnými pásky, lepení, spárování, kotvení, doplňky, detaily, D+M Fasády: provedení dle skladeb konstrukcí, technické zprávy a standardů!!! W/01: 7,5*19,7+7,8*19,7+8*(30,5+15,5)+8,5*15 meziokenní pilířky: -(1,4*14+1,3*2) okna: -(4,697*1,2+2,95*2,12+1,2*0,6+4,2*1,15+2,95*2,135*16+4,65*1,15) dveře: -(4,03*2,07+2,4*2,575+4,528*2,335+1,45*2,25+1,22*1,12*2)	m2	575,14 796,91 -22,20 -123,56 -31,09	3 529,00	

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	Rekonstrukce budovy Mozolky 52, Brno
O:	SO 01 Hlavní budova
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Cell
		stěny s okny:-(3,725*(18,23+13,835))		-119,44		
		ostění:				
		okna:0,18*2*(4,697+1,2+2,95+2,12+1,2+0,6+4,2+1,15+2,95*16+2,135*16+4,65+1,15)		37,90		
		dveře:0,18*(4,03+2*2,07+2,4+2*2,575+4,528+2*2,335+1,45+2*2,25+1,22*2+2*1,12*2)		6,80		
		stěny s okny:0,18*(3,725*4+18,23+13,835)		8,45		
		W/O3:0,3*(100,4-(4,03+2,4+18,23+4,53))		21,36		
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				1
126	632451032R00	Výrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 30 mm	m2	400,70	473,00	
		Podlahy:				
		provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!:				
		F/01a:272,9		272,90		
		F/01d:127,8		127,80		
127	632451064R00	Potěr pískocementový, min. 25 MPa, tl. 40 mm	m2	540,00	483,00	
		Střecha:				
		provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!:				
		R/01:540		540,00		
128	632443331R00	Potěr cementový CT-C30-F6, přes 500 m2, tl. 50 mm	m2	980,03	497,00	
		Podlahy:				
		provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!:				
		F/01a:272,9		272,90		
		F/01b:28,8		28,80		
		F/01c:12		12,00		
		F/01d:127,8		127,80		
		F/02a:26,1		26,10		
		F/02b:6,7		6,70		
		F/03:412,52		412,52		

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	Rekonstrukce budovy Mozolky 52, Brno
O:	SO 01 Hlavní budova
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celk
129	632443332R00	F/04:23,16 F/05:70,05 Potěr cementový CT-C, přes 500 m2, přípl. zkd 5 mm Podlahy: provedení dle skladeb konstrukcí, technické zprávy a standardů!!! F/01a:272,9*3 F/01b:28,8*3 F/01c:12*3 F/01d:127,8*3 F/03:412,52*2 F/04:23,16*2 F/05:70,05	m2	2 265,91	27,00	
130	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu potěru tl. 8 cm Podlahy: provedení dle skladeb konstrukcí, technické zprávy a standardů!!! F/01a:272,9*0,063 F/01b:28,8*0,063 F/01c:12*0,063 F/01d:127,8*0,063 F/02a:25,1*0,05 F/02b:6,7*0,05 F/03:412,52*0,056 F/04:23,16*0,056 F/05:70,05*0,052	m3	58,32	25,00	
131	631319165R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 24 cm Podlahy: provedení dle skladeb konstrukcí, technické zprávy a standardů!!! F/06:0,23*52	m3	11,96	446,00	
				11,96		

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	Rekonstrukce budovy Mozolky 52, Brno
O:	SO 01 Hlavní budova
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Cell
132	631319125R00	Příplatek-snížení obruš předeps.přisadou,do 24 cm Podlahy: provedení dle skladeb konstrukci,technické zprávy a standardů!!! F/06:0,23*52	m3	11,96	819,00	
133	631319185R00	Příplatek za sklon mazaniny 15°-35° tl.12 - 24 cm Podlahy: provedení dle skladeb konstrukci,technické zprávy a standardů!!! F/06:0,23*52	m3	11,96	619,00	
134	631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30 Podlahy: provedení dle skladeb konstrukci,technické zprávy a standardů!!! Začátek provozního součtu F/01a:272,9 F/01b:28,8 F/01c:12 F/01d:127,8 F/02a:26,1 F/02b:6,7 F/03:412,52 F/04:23,16 F/05:70,05 Konec provozního součtu 980,03*4,44*1,1/1000	t	4,79	41 054,00	
135	632415104R00	Potěr samonivelační ručně tl. do 4 mm Podlahy: provedení dle skladeb konstrukci,technické zprávy a standardů!!! F/05:70,05	m2	70,05	608,00	
136	632441481R00	Broušení podlahových potěrů - odstranění šlehu	m2	980,03	36,00	

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	Rekonstrukce budovy Mozolky 52, Brno
O:	SO 01 Hlavní budova
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Cell
		Podlahy: provedení dle skladeb konstrukcí, technické zprávy a standardů!!! F/01a:272,9 F/01b:28,6 F/01c:12 F/01d:127,8 F/02a:26,1 F/02b:6,7 F/03:412,52 F/04:23,16 F/05:70,05		272,90 28,80 12,00 127,80 26,10 6,70 412,52 23,16 70,05		
Díl:	64	Výplně otvorů				
137	642941211RTX	Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do SDK, jednostranné pouzdro 700/2150 mm 1.NP: 2.NP:1*1	kus	1,00 1,00	25 052,00	
Díl:	93	Dokončovací práce inž.staveb				
138	931961115RR1	Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl do 30 mm, XPS venkovní schody a sedací schody, chodník:0,3*(3,6+2)+0,2*15	m2	4,65 4,65	333,00	
139	931961115RRX	Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl do 30 mm, výplň, trvale pružný tmel, doplňky, detaily, D+M dle statiky: opěrky:0,2*(0,95+1,3*2+1,4)+0,3*1,1 vstupní chodník:0,23*2,1	m2	1,80 1,32 0,48	249,00	
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
140	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m Podlahy: provedení dle skladeb konstrukcí, technické zprávy a standardů!!!	m2	980,03	100,00	

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	Rekonstrukce budovy Mozolky 52, Brno
O:	SO 01 Hlavní budova
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celk
		F/01a:272,8		272,80		
		F/01b:28,8		28,80		
		F/01c:12		12,00		
		F/01d:127,8		127,80		
		F/02a:26,1		26,10		
		F/02b:6,7		6,70		
		F/03:412,52		412,52		
		F/04:23,16		23,16		
		F/05:70,05		70,05		
141	941941031RT4	Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m, lešení rámové pronajaté	m2	691,60	63,00	
		(8,3-1,8)*(100,4+1,5*4)		691,60		
142	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	3 458,00	37,00	
		(8,3-1,8)*(100,4+1,5*4)*5		3 458,00		
143	941941831RT4	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1 m, H 10 m, lešení rámové pronajaté	m2	691,60	37,00	
		(8,3-1,8)*(100,4+1,5*4)		691,60		
144	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	691,60	13,00	
		(8,3-1,8)*(100,4+1,5*4)		691,60		
145	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	3 458,00	9,00	
		(8,3-1,8)*(100,4+1,5*4)*5		3 458,00		
146	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	691,60	6,00	
		(8,3-1,8)*(100,4+1,5*4)		691,60		
147	943943221R00	Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m	m3	176,29	50,00	
		schody:7,3*20,6		160,38		
		výtah:7,85*3,3		25,91		
148	943943292R00	Příplatek za každý měsíc použití k pol..3221, 3222	m3	881,43	9,00	
		Začátek provozního součtu				

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	Rekonstrukce budovy Mozolky 52, Brno
O:	SO 01 Hlavní budova
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Cell
		schody: 7,3*20,6		150,38		
		výtah: 7,85*3,3		25,91		
		Konec provozního součtu				
		176,285*5		881,43		
149	943943821R00	Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m	m3	176,29	29,00	
		schody: 7,3*20,6		150,38		
		výtah: 7,85*3,3		25,91		
150	944945013R00	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	10,23	318,00	
		4,03+2,4+2+1,8		10,23		
151	944945193R00	Příplatek za každý měsíc použ. stříšky, k pol. 5013	m	51,15	61,00	
		(4,03+2,4+2+1,8)*5		51,15		
152	944945813R00	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	10,23	107,00	
		4,03+2,4+2+1,8		10,23		
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				
153	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	983,33	125,00	
		Podlahy:				
		provedení dle skladeb konstrukcí, technické zprávy a standardů!!!				
		F/01a: 272,9		272,90		
		F/01b: 28,6		28,80		
		F/01c: 12		12,00		
		F/01d: 127,8		127,80		
		F/02a: 26,1		26,10		
		F/02b: 6,7		6,70		
		F/03: 412,52		412,52		
		F/04: 23,16		23,16		
		F/05: 70,05		70,05		
		výtah: 3,3		3,30		
154	95.1	Stavební přípomocce pro profese, zapravování, začišťování, pomocné práce	hod	210,00	560,00	

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	Rekonstrukce budovy Mozolky 52, Brno
O:	SO 01 Hlavní budova
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Cell
155	953981104R0X	120+90 Chemické kotvy do betonu, hl. 125 mm, M 16, ampule, vrt.závitnice,kotvení,doplňky,detaily,D+M dle statiky OK přístřešků:2*13	kus	210,00 26,00 26,00	329,00	
Díl:	96	Bourání konstrukcí				3
156	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 1.NP:3+2 2.NP:2+5+6+4+8	kus	30,00 5,00 25,00	25,00	
157	968061126R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2 1.NP:1 2.NP:2+3	kus	6,00 1,00 5,00	37,00	
158	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2 1.NP:2+2 2.NP:	kus	4,00 4,00	37,00	
159	968071126R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří nad 2 m2 1.NP:2+2 2.NP:	kus	4,00 4,00	44,00	
160	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 1.NP:1 2.NP:	kus	1,00 1,00	13,00	
161	968061113R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. nad 1,5 m2 1.NP: 2.NP:8*2+2	kus	18,00 18,00	25,00	
162	968071112R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel oken pl. 1,5 m2 1.NP:26+20 2.NP:	kus	46,00 46,00	25,00	
163	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	50,69	373,00	

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	Rekonstrukce budovy Mozolky 52, Brno
O:	SO 01 Hlavní budova
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Cell
		1.NP:1,97*0,8*3+2,1*0,8*2+1,28*1,12*2+0,8*0,6+1,2*0,8		12,40		
		2.NP:1,97*(0,6*6+0,8*4+0,9*8)+2,1*(0,8*2+0,7*5)		38,29		
164	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	26,27	373,00	
		1.NP:1,5*2,02+1,56*2,5+2,4*2,15		12,09		
		2.NP:1,97*(1,3+1,4+1,2+1,5+1,8)		14,18		
165	968072355R00	Vybourání kovových rámu oken zdvojených pl. 2 m2	m2	55,66	373,00	
		1.NP:1,1*1,1*(26+20)		55,66		
		2.NP:				
166	968083002R00	Vybourání plastových oken do 2 m2	m2	1,44	311,00	
		1.NP:1,2*1,2		1,44		
		2.NP:				
167	968083003R00	Vybourání plastových oken do 4 m2	m2	111,94	248,00	
		1.NP:				
		2.NP:5,06*1,15+2,95*2,135*16+4,65*1,15		111,94		
168	968083012R00	Vybourání plastových prosklených dveří pl.nad 2 m2	m2	9,51	248,00	
		1.NP:1,74*2,085+2,4*2,45		9,51		
		2.NP:				
169	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,r8 od 100 do 330 mm	m	108,71	44,00	
		1.NP:1,2+1,1*46		51,80		
		2.NP:2,95*16+5,06+4,65		56,91		
170	968095001R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm	m	108,71	37,00	
		1.NP:1,2+1,1*46		51,80		
		2.NP:2,95*16+5,06+4,65		56,91		
171	962032241R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MC	m3	39,33	994,00	
		1.NP:0,345*(0,59*2,4+0,42*(28,66+21,47)+3,84*(5,55+4,66)-		17,70		
		(1,28*1,12*2+1,56*2,5+1,74*2,08))				
		0,3*(3,84*(3,5+2,8+1,6+1,8+4,6)-0,8*1,97*3+0,9*2,1*2)+0,45*3,64*0,9		17,74		
		2.NP:0,25*3,1*2,4+0,42*3,1*(0,3*2+0,34+0,62)		3,89		

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	Rekonstrukce budovy Mozolky 52, Brno
O:	SO 01 Hlavní budova
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Cell
172	962031113R00	Bourání přiček z cihel pálených plných tl. 65 mm 1.NP:2,88*5+2,3*5,5-0,8*2,1*2 2.NP:3,1*(7,1+7,9+3,7+4,5*7+3+3,7+2,4+19,5+3+1,2+8,1+1,4+2,4+1,5+5,6+1,4*2+2,2+28,5)-0,7*2,1*5+1,97*(0,8*6+0,8*4+0,9*8+1,2+1,3+1,5)	m2	475,57 23,69 451,88	125,00	
173	962031116R00	Bourání přiček z cihel pálených plných tl. 140 mm 1.NP:3,84*(3,2+3,8+2+4,5)-1,5*2,02 2.NP:3,1*(3,4+5,2+2,8+5,3+3,5+3,1+7,6)-0,8*2,1*2-1,97*(1,4+1,8)	m2	134,94 48,81 86,13	155,00	
174	967031142R00	Přisekání rovných oštěří cihelných na MC 1.NP:0,3*(3,84*9+0,9*2+2,1*4)+0,15*3,84*6+0,1*(2,88*2+2,3*2)+0,345*(3,84*4+0,59*2+0,42*4) 2.NP:0,1*3,1*20+0,15*3,1*8+0,42*3,1*4	m2	39,33 24,21 15,13	199,00	
175	963053936R00	Bourání ŽB schodišťových ramen samonosných vnitřní:12,8*1 venkovní viz IO 100:	m2	12,80 12,80	2 061,00	
176	963012510R00	Bourání stropů z desek žb. š. 30 cm, tl. do 14 cm strop kanálu: 1.NP:0,14*42 stříšky vstupů: 2.NP:0,14*(4,2+7,3)	m3	7,49 5,88 1,61	4 344,00	
177	963012520R00	Bourání stropů z panelů žb. š. 30 cm, tl. nad 14 cm otvory do stropů - celé panely, bez řezání do ŽB!!!: 1.NP:0,25*(14,4+6,8) 2.NP:0,25*(14,3+2,4+7,2*2)	m3	13,08 5,30 7,78	4 344,00	
178	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % 1.NP:3,84*(88+20+15) 2.NP:3,1*(95+4,5+10+15)	m2	858,27 472,32 385,95	100,00	
179	978011191R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100% 1.NP:488,0	m2	1 011,10 488,00	112,00	

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	Rekonstrukce budovy Mozolky 52, Brno
O:	SO 01 Hlavní budova
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Cell
180	96.1	2.NP:523,1 Demontáž zábradlí schodiště,kotvení, doplňky,detaily 1.NP:7,5+1,5 2.NP:10+4,6	bm	523,10 23,60 9,00 14,60	199,00	
181	96.2	Demontáž madla schodiště na stěně,kotvení, doplňky,detaily 1.NP:1,5+4 2.NP:2,5	bm	8,00 5,50 2,50	193,00	
182	96.3	Demontáž otopných těles,panelových a trubkových, odpojení,kotvení,doplňky,detaily 1.NP: 2.NP:0,6*1,4*12+0,8*(2,7+5,5*3)	m2	25,44 25,44	1 862,00	
183	96.4	Demontáž sanitárních dělicích stěn s dveřmi, rám,výplň,kotvení,doplňky,detaily 1.NP:2,2*(2,3+0,5)+2,87*1,7 2.NP:2,2*(2,3+1,2*3)	m2	24,02 11,04 12,98	311,00	
184	96.5	Odpojení rozvodů a zřízení IS při bourání 1.NP:1 2.NP:1	kus	2,00 1,00 1,00	18 617,00	
185	96.6	Demontáž fasádních VZT mřížek,rám, kotvení,doplňky,detaily 1.NP:0,8*1,12*2 2.NP:	m2	1,79 1,79	621,00	
186	96.7	Demontáž fasádních a vnitřních rozvaděčů,odpojení, skříň,kotvení,doplňky,detaily 1.NP:3+1 2.NP:	kus	4,00 4,00	4 344,00	
187	96.8	Demontáž hydrantů,odpojení, skříň,kotvení,doplňky,detaily 1.NP:2 2.NP:1	kus	3,00 2,00 1,00	435,00	
188	96.9	Demontáž fasádních cedulek,tabulí apod., kotvení,doplňky,detaily	kus	5,00	248,00	

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	Rekonstrukce budovy Mozolky 52, Brno
O:	SO 01 Hlavní budova
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Cell
		1.NP:2+3		5,00		
		2.NP:				
189	96.10	Demontáž střešních vpustí,odpojení, kotvení,doplňky,detaily	kus	4,00	435,00	
		střecha 2+2		4,00		
190	96.11	Demontáž rozvodů a svod.tyčí bleskosvodu,odpojení, kotvení,doplňky,detaily	m	85,90	311,00	
		fasáda 8,5*2		17,00		
		střecha 30,3+19,3*2		68,90		
191	96.12	Demontáž potrubí horkovodu,betonové trouby, DN 400,odpojení,kotvení,doplňky,detaily	m	58,00	1 862,00	
		základy 2*29		58,00		
192	96.13	Demontáž mříží dveří,rám,výplň, kotvení,doplňky,detaily	m2	3,36	311,00	
		1.NP:0,8*2,1*2		3,36		
		2.NP:				
193	96.14	Demontáž expanzní nádoby,odpojení, kotvení,doplňky,detaily	kus	1,00	8 204,00	
		1.NP:1*1		1,00		
		2.NP:				
194	96.15	Demontáž ocelového potrubí+izolace,odpojení, kotvení,doplňky,detaily	m	10,38	435,00	
		1.NP:2,7+3,84*2		10,38		
		2.NP:				
195	96.16	Demontáž plynového kotle,odpojení, kotvení,doplňky,detaily	kus	1,00	9 931,00	
		1.NP:1*1		1,00		
		2.NP:				
196	96.17	Demontáž stávající technologie výměňkové stanice, zařízení,rozvody,odpojení,kotvení,doplňky,detaily	kus	1,00	49 645,00	
		1*1		1,00		
197	96.18	Demontáž poklopu v podlaze 1,0/1,0m,rám, kotvení,doplňky,detaily	kus	1,00	621,00	
		1.NP:1*1		1,00		
		2.NP:				

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	Rekonstrukce budovy Mozolky 52, Brno
O:	SO 01 Hlavní budova
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Cell
198	96.19	Demontáž výlezového žebříku střechy, ocelového, kotvení, doplňky, detaily po fasádě 9,5*1	m	9,50 9,50	870,00	
199	96.20	Demontáž střešních azbestových větracích komínků, ochranné pomůcky, zabezpečení prostor, odvoz, uložení střecha 2+3	kus	5,00 5,00	12 412,00	
200	96.21	Demontáž ocelové střešní technologie, prvky, trouby, kotvení, doplňky, detaily střecha 1*1	kus	1,00 1,00	12 412,00	
201	96.22	Demontáž střešní antény, odpojení, pro další použití, kotvení, doplňky, detaily, uskladnění, přesun střecha 1*1	kus	1,00 1,00	18 817,00	
202	96.23	Demontáž pletivové stěny, rám, výplň, kotvení, doplňky, detaily 1.NP: 1,23*5 2.NP:	m2	6,15 6,15	621,00	
203	973031335R00	Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,16 m2, hl. 30 cm pro nosníky 14*1	kus	14,00 14,00	348,00	
204	973031345R00	Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,25 m2, hl. 30 cm pro nosníky 10*1	kus	10,00 10,00	423,00	
205	974031664R00	Vysekání rýh zeď cihelná vřah. nosníků 15 x 15 cm pro nosníky 18*1	m	18,00 18,00	242,00	
206	974031666R00	Vysekání rýh zeď cihelná vřah. nosníků 15 x 25 cm pro nosníky 10*1	m	10,00 10,00	311,00	
207	974031122R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm drážky pro profese 450*1	m	450,00 450,00	100,00	
208	974031133R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm drážky pro profese 250*1	m	250,00 250,00	125,00	
209	971038331R00	Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,09 m2, tl. 15 cm 25*1	kus	25,00 25,00	125,00	
210	971038341R00	Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,09 m2, tl. 30 cm	kus	15,00	125,00	

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	Rekonstrukce budovy Mozolky 52, Brno
O:	SO 01 Hlavní budova
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Cell
		15*1		15,00		
211	971038431R00	Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,25 m2, tl. 15 cm	kus	20,00	105,00	
		20*1		20,00		
212	971038441R00	Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,25 m2, tl. 30 cm	kus	10,00	187,00	
		10*1		10,00		
213	970031060R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 60 mm	m	3,50	2 968,00	
		3,5*1		3,50		
214	970031080R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 80 mm	m	3,00	3 091,00	
		3*1		3,00		
215	970031100R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm	m	2,50	3 353,00	
		2,5*1		2,50		
216	970051060R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 60 mm	m	2,50	3 291,00	
		2,5*1		2,50		
217	970051080R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 80 mm	m	2,00	3 428,00	
		2*1		2,00		
218	970051100R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm	m	1,50	3 713,00	
		1,5*1		1,50		
219	970051130R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm	m	1,00	4 282,00	
		1*1		1,00		
220	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm	m	48,00	37,00	
		6*6		48,00		
221	764311821R00	Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30°	m2	11,50	100,00	
		střšky vstupů:				
		1. NP:				
		2. NP: 4,2+7,3		11,50		
222	762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2	11,50	50,00	
		střšky vstupů:				
		1. NP:				

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	Rekonstrukce budovy Mozolky 52, Brno
O:	SO 01 Hlavní budova
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Cell
		2.NP:4,2+7,3		11,50		
223	776511820R00	Odstranění PVC a kobereců lepených s podložkou	m2	1 495,29	100,00	
		1.NP:				
		2.NP:3*498,43		1 495,29		
224	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	325,00	13,00	
		1.NP:				
		2.NP:1*325		325,00		
225	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	3,22	3 718,00	
		základy-pasy:0,3*0,8*(2,4+1,8+7,6+1,6)		3,22		
226	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	3,01	4 961,00	
		dojezd stáv. výtahu - dno:0,25*0,95		0,24		
		dojezd stáv. výtahu - stěny:0,3*0,88*3,2		0,84		
		základy-dno kanálu:0,14*0,33*4		0,18		
		1.NP-rampy:0,3*(1,9+3,9)		1,74		
		2.NP:				
227	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	24,71	63,00	
		1.NP:				
		2.NP:24,71*1		24,71		
228	965042141RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	28,77	2 731,00	
		1.NP:				
		2.NP:0,055*(498,43+24,71)		28,77		
229	965042241RT1	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2, ručně tl. mazaniny 10 - 15 cm	m3	133,43	2 731,00	
		1.NP podlahy:(0,105+0,115)*(529,1+41,1)		107,36		
		zvýšené podlahy:0,15*(0,29+0,98+0,38*2)		0,30		
		podkladní betony:0,13*92+0,16*86,3		25,77		

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	Rekonstrukce budovy Mozolky 52, Brno
O:	SO 01 Hlavní budova
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Cell
230	965049112R00	2.NP: Příplatek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm 1.NP podlahy:(0,115)*(529,1-41,1) zvýšené podlahy:0,15*(0,29+0,98+0,38*2) 2.NP:	m3	56,42 56,12 0,30	497,00	
231	711140101R00	Odstr.izolace proti vlhk.voder. pásy přítlav.,1vrst 1.NP podlahy:529,1-41,1 2.NP:	m2	488,00 488,00	75,00	
232	965082933R00	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 1.NP podlahy:0,2*92+0,215*2,2 2.NP:	m3	18,87 18,87	435,00	
233	781900010RA0	Odsekání obkladů vnitřních keramických, vč. podkladní omítky 1.NP:2*9,1 2.NP:2*(8,1+8,7+6,4+3,9+6,7+7+13,4)	m2	126,60 18,20 108,40	187,00	
234	781900020RA0	Odsekání obkladů vnějších, vč. podkladní omítky fasádní obklady:7,5*19,3+8,1*30,1*2+8,3*19,3 odečet oken:-(5,06*1,15+4,65*1,15+2,95*2,135) odečet dveří:- (1,28*1,12*2+1,56*2,5+1,74*2,08+2,4*2,15+1,19*1,6+2,18*2,45+2,4*2,45) odečet stěn+oken:-(6,85*(28,86+21,47))	m2	403,03 792,58 -17,46 -28,67 -343,39	224,00	
235	725290020RA0	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol 1.NP:1 2.NP:6	kus	7,00 1,00 6,00	435,00	
236	725290010RA0	Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže 1.NP:1 2.NP:7	kus	8,00 1,00 7,00	248,00	
237	787100811R00	Vysklívání stěn - sklo profilové jednoduché prosklené fasádní stěny:	m2	127,45	175,00	

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	Rekonstrukce budovy Mozolky 52, Brno
O:	SO 01 Hlavní budova
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Cell
		1.NP-2,1*2,92+2,17*2,45+51+65		127,45		
238	787101822R00	2.NP: Příp. za konstr. s Al-lístami oboustrannými, stěny prosklené fasádní stěny:	m2	127,45	19,00	
		1.NP-2,1*2,92+2,17*2,45+51+65		127,45		
239	767112812R00	2.NP: Demontáž rámu stěn pro zasklení svařovaných prosklené fasádní stěny:	m2	127,45	435,00	
		1.NP-2,1*2,92+2,17*2,45+51+65		127,45		
240	767900090RAB	2.NP: Demontáž atypických ocelových konstrukcí, 50 - 100 kg/kus stávající kotvicí prvky:250*1	kg	250,00	31,00	
241	762811811R00	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm	m2	2,70	37,00	
		1.NP:				
		2.NP:1,5*1,8		2,70		
242	965082933RT1	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2, tl. násypu 10 - 15 cm, plocha nad 2 m2	m3	74,39	435,00	
		střecha:0,135*551		74,39		
243	965031131R00	Bourání střeš z cihel naplocho, plochy nad 1 m2	m2	551,00	56,00	
		střecha:1*551		551,00		
244	712300832R00	Odstranění povlakové krytiny střeš do 10° 2vrstvě	m2	623,23	162,00	
		střecha:1*551		551,00		
		atiky:0,75*96,3		72,23		
245	713104111R00	Odstr. tep. izolace střeš pl., volně, tl. do 100mm	m2	551,00	25,00	
		střecha:1*551		551,00		
246	712300833R00	Odstranění povlakové krytiny střeš do 10° 3vrstvě	m2	623,23	112,00	
		střecha:1*551		551,00		
		atiky:0,75*96,3		72,23		

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	Rekonstrukce budovy Mozolky 52, Brno
O:	SO 01 Hlavní budova
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Cell
247	712300834R00	Příplatek za odstr. každé další vrstvy střechy do 10° Začátek provozního součtu střecha: 1*551 atiky: 0,75*96,3 Konec provozního součtu 623,225*2	m2	1 246,45 551,00 72,23 1 246,45	4,00	
248	764430840R00	Demontáž oplechování zdí, rš od 330 do 500 mm střecha: atiky: 98,7*1	m	98,70 98,70	50,00	
249	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 1070,6*1	t	1 070,60 1 070,60	273,00	
250	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 1070,6*4	t	4 282,40 4 282,40	29,00	
251	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP 1070,6*1	t	1 070,60 1 070,60	187,00	
252	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 1070,6*1	t	1 070,60 1 070,60	229,00	
253	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 1070,6*10	t	10 706,00 10 706,00	19,00	
254	979990121R00	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy 18,18*1	t	18,18 18,18	3 291,00	
255	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí 1070,6-18,18	t	1 052,42 1 052,42	453,00	
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
256	999281108R0X	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m 853,84*1	t	853,84 853,84	1 165,00	
Díl:	711	Izolace proti vodě				

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	Rekonstrukce budovy Mozolky 52, Brno
O:	SO 01 Hlavní budova
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Cell
257	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP Podlahy: provedení dle skladeb konstrukcí, technické zprávy a standardů!!! F/01a:272,9 F/01b:28,8 F/01c:12 F/01d:127,8 F/02a:26,1 F/02b:6,7	m2	474,30	82,00	
258	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena, 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku Fasády: provedení dle skladeb konstrukcí, technické zprávy a standardů!!! W/03:0,3*(100,4-(4,03+2,4+18,23+4,53)) pod terénem XPS 180 + HI:1*100,4 nové stěny šachty výtahu XPS 180 + HI:1,2*3,9	m2	126,44	91,00	
259	711141559RT1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - materiál ve specifikaci Podlahy: provedení dle skladeb konstrukcí, technické zprávy a standardů!!! F/01a:272,9 F/01b:28,8 F/01c:12 F/01d:127,8 F/02a:26,1 F/02b:6,7	m2	474,30	218,00	
260	711142559RT1	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 1 vrstva - materiál ve specifikaci Fasády:	m2	126,44	218,00	

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	Rekonstrukce budovy Mozolky 52, Brno
O:	SO 01 Hlavní budova
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Cell
261	62852251R	provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!: W/03:0,3*(100,4-(4,03+2,4+18,23+4,53)) pod terénem XPS 180 + HI:1*100,4 nové stěny šachty výtahu XPS 180 + HI:1,2*3,9 Pás modifikovaný asfalt, vložka z PE rohože, 200g/m2, tl. 4mm Fasády: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!: Začátek provozního součtu W/03:0,3*(100,4-(4,03+2,4+18,23+4,53)) pod terénem XPS 180 + HI:1*100,4 nové stěny šachty výtahu XPS 180 + HI:1,2*3,9 Konec provozního součtu 126,443*1,15 Podlahy: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!: Začátek provozního součtu F/01a:272,9 F/01b:28,6 F/01c:12 F/01d:127,8 F/02a:26,1 F/02b:6,7 Konec provozního součtu 474,3*1,15	m2	21,36 100,40 4,68 680,85 21,36 100,40 4,68 145,41 272,90 28,60 12,00 127,80 26,10 6,70 545,45	218,00	
262	711210020RAA	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou, proti vlhkosti,vč. detailů a systém, prvků D+M Podlahy:	m2	139,81	640,00	

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	Rekonstrukce budovy Mozolky 52, Brno
O:	SO 01 Hlavní budova
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Cell
		provedení dle skladeb konstrukcí, technické zprávy a standardů!!! F/02a.26,1 F/02b.6,7 F/04.23,16		26,10 6,70 23,16		
		stěny: provedení dle skladeb konstrukcí, technické zprávy a standardů!!! 1.NP:0,3*(7,4+7,3*2+8,3+4,4*2+6,2*2+4,8*3+4,7+5,6+5,4-18)+1,5*1*18 2.NP:0,3*(5*2+4,8*5+5,7+7+5,5+5,8+7,5+4,4-14)+1,5*1*14		46,08 37,77		
263	28601001R	Tlaková injektáž zdiva tekutým siloxanovým, mikroemulzním koncentrátem, doplňky, detaily, D+M Spotřeba 2 kg/m2, nutná certifikace WTA: obvod:0,32*(8,1+20,7+8,8+0,9) vnitřní:0,3*(13,9+7,7+7,1+6,9)+0,15*5,5	m2	23,83	6 094,00	
264	7112002R	Vnější a vnitřní svislý hydroizolační systém, doplňky, detaily, D+M - mineralizace s hloubkovým ochranným účinkem 0,15 kg/m2: - 1x minerální hydroizolační stěrka s vysokou odolností vůči síranům 1,6 kg/m2: - vyrovnání podkladu svislé zdi těsnicí maltou s vysokou odolností vůči síranům 6 kg/m2: - 2x dvousložkový flexibilní polymerní silnovrstvý nátěr neobsahující rozpouštědla zušlechťený plasty 2,5kg/m2: obvod:1,5*(8,1+20,7+8,8+0,9) vnitřní:0,5*2*(13,9+7,7+7,1+6,9+5,5)	m2	98,85	1 862,00	
265	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	4,80	7 511,00	
Díl:	712	Živičné krytiny				2
266	712311101RZ1	Povlaková krytina střech do 10°, ze studena ALP, 1 x nátěr - včetně dodávky ALP Střecha: provedení dle skladeb konstrukcí, technické zprávy a standardů!!!	m2	600,24	82,00	

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	Rekonstrukce budovy Mozolky 52, Brno
O:	SO 01 Hlavní budova
R:	Arch. stav, část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Cell
		R/01:540		540,00		
		horní hrana atiky, XPS 50, OSB 22:0,6*100,4		60,24		
267	712811101RZ1	Samostatné vytažení izolace, za studena ALP, 1x nátěr - včetně dodávky ALP	m2	94,38	91,00	
		Fasády:				
		provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!				
		W/04:0,94*100,4		94,38		
268	712341559RT1	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením, 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	600,24	218,00	
		Střecha:				
		provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!				
		R/01:540		540,00		
		horní hrana atiky, XPS 50, OSB 22:0,6*100,4		60,24		
269	712841559RT1	Samostatné vytažení izolace, pásy přitavením, 1 vrstva - asf.pás ve specifikaci	m2	94,38	218,00	
		Fasády:				
		provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!				
		W/04:0,94*100,4		94,38		
270	62852263R	Pás modifikovaný asfalt SBS,skelná vložka	m2	798,81	218,00	
		Fasády:				
		provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!				
		W/04:0,94*100,4*1,15		108,53		
		Střecha:				
		provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!				
		Začátek provozního součtu				
		R/01:540		540,00		
		horní hrana atiky, XPS 50, OSB 22:0,6*100,4		60,24		
		Konec provozního součtu				

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	Rekonstrukce budovy Mozolky 52, Brno
O:	SO 01 Hlavní budova
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Cell
271	712391171RT1	600,24*1,15 Povlaková krytina střech do 10°, podklad, textilie, 1 vrstva - materiál ve specifikaci Fasády: provedení dle skladeb konstrukcí, technické zprávy a standardů!!! W/04:0,94*100,4 Střecha: provedení dle skladeb konstrukcí, technické zprávy a standardů!!! R/01:540 R/02:9,7 horní hrana atiky, XPS 50, OSB 22:0,6*100,4	m2	690,28 704,32 94,38 540,00 9,70 60,24	50,00	
272	712391172RT1	Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie, 1 vrstva - materiál ve specifikaci Střecha: provedení dle skladeb konstrukcí, technické zprávy a standardů!!! R/01:540	m2	540,00 540,00	50,00	
273	69366198R	Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP Fasády: provedení dle skladeb konstrukcí, technické zprávy a standardů!!! W/04:0,94*100,4*1,15 Střecha: provedení dle skladeb konstrukcí, technické zprávy a standardů!!! Začátek provozního součtu R/01:540*2 R/02:9,7 horní hrana atiky, XPS 50, OSB 22:0,6*100,4	m2	1 430,96 1 080,00 9,70 60,24	50,00	

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	Rekonstrukce budovy Mozolky 52, Brno
O:	SO 01 Hlavní budova
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Cell
		Konec provozního součtu 1149,94*1,15		1 322,43		
274	712373111R00	Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton, tl. izolace do 100 mm, fólie ve specifikaci Střecha: provedení dle skladeb konstrukcí, technické zprávy a standardů!!! horní hrana atiky, XPS 50, OSB 22:0,6*100,4	m2	60,24	551,00	
275	712373111RV1	Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton, tl. izolace do 300 mm, fólie ve specifikaci Střecha: provedení dle skladeb konstrukcí, technické zprávy a standardů!!! R/01:540	m2	540,00	564,00	
276	712871801RT1	Samostatné vytažení izolace, fólii PVC kotvením, 1 vrstva - fólie ve specifikaci Fasády: provedení dle skladeb konstrukcí, technické zprávy a standardů!!! W/04:0,94*100,4	m2	94,38	218,00	
277	28322010R	Fólie PVC-P tl. 1,5 mm š. 1600 mm, s PES výztuží, šedá Fasády: provedení dle skladeb konstrukcí, technické zprávy a standardů!!! W/04:0,94*100,4*1,15	m2	798,81	262,00	
		Střecha: provedení dle skladeb konstrukcí, technické zprávy a standardů!!! Začátek provozního součtu R/01:540		540,00		
		horní hrana atiky, XPS 50, OSB 22:0,6*100,4		60,24		
		Konec provozního součtu 600,24*1,15		660,28		

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	Rekonstrukce budovy Mozolky 52, Brno
O:	SO 01 Hlavní budova
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Cell
278	712361701RT1	Povlaková krytina střech do 10°, fólii volně, 1 vrstva - fólie ve specifikaci Střeška: provedení dle skladeb konstrukcí, technické zprávy a standardů!!! R/01-540	m2	540,00	50,00	
279	28323113R	Fólie napová drenážní T20 tl. 1,0 mm š. 2000 mm Střeška: provedení dle skladeb konstrukcí, technické zprávy a standardů!!! R/01-540*1,15	m2	621,00	224,00	
280	631571005R00	Násyp z kameniva těž. praného fr. 22-32 (kačírku) Střeška: provedení dle skladeb konstrukcí, technické zprávy a standardů!!! R/01-kačírka:0,1*31	m3	3,10	6 204,00	
281	631571010R00	Zřízení násypu, podlahy nebo střechy, bez dodávky Střeška: provedení dle skladeb konstrukcí, technické zprávy a standardů!!! R/01-substrát:0,1*509	m3	50,90	2 483,00	
282	10371505R	Substrát střešní extenzivní Střeška: provedení dle skladeb konstrukcí, technické zprávy a standardů!!! R/01-substrát:0,1*509	m3	50,90	3 477,00	
283	712.1	Zátopová zkouška střechy Střeška: provedení dle skladeb konstrukcí, technické zprávy a standardů!!! R/01-540	m2	540,00	24,00	
284	712.2	Střešní extenzivní zeleň-netřesky, rozchodníky apod, výsadba, péče, kotvení, doplňky, detaily, D+M Střeška: provedení dle skladeb konstrukcí, technické zprávy a standardů!!!	m2	509,00	933,00	

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	Rekonstrukce budovy Mozolky 52, Brno
O:	SO 01 Hlavní budova
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Cell
285	712.3	R/01-substrát:1*509 Zřízení střešních prostupů,zapravení,izolace, kolvení,doplňky,detaily,D+M Střeška: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!: R/01-8+8	kus	509,00 16,00 16,00	1 352,00	
286	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	4,35	20 795,00	
Díl:	713	Izolace tepelné				1
287	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve specifikaci Podlahy: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!: F/01a:272,9*2 F/01b:28,8*2 F/01c:12*2 F/01d:127,8*2 F/02a:26,1*2 F/02b:6,7*2 F/03:412,52*3 F/04:23,16*3 F/05:70,05*3	m2	2 465,79 545,80 57,60 24,00 255,60 52,20 13,40 1 237,56 69,48 210,15	56,00	
288	28375768.AR	Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150 Podlahy: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!: Začátek provozního součtu F/01a:272,9*0,12 F/01b:28,8*0,12 F/01c:12*0,12 F/01d:127,8*0,12 F/02a:26,1*0,12	m3	101,29 32,75 3,46 1,44 16,34 3,13	2 358,00	

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	Rekonstrukce budovy Mozolky 52, Brno
O:	SO 01 Hlavní budova
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Cell
		F/02b:6,7*0,12		0,80		
		F/03:412,52*0,07		28,88		
		F/04:23,16*0,06		1,39		
		F/05:70,05*0,07		4,90		
		Konec provozního součtu				
		92,0855*1,1		101,29		
289	28375833R	Deska kročejová EPS T 4000 N/m2 tl. 30 mm	m2	556,30	48,00	
		Podlahy:				
		provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!:				
		Začátek provozního součtu				
		F/03:412,52		412,52		
		F/04:23,16		23,16		
		F/05:70,05		70,05		
		Konec provozního součtu				
		505,73*1,1		556,30		
290	713120080RA0	Separční fólie PE, vč. dodávky fólie	m2	1 127,03	6,00	
		Podlahy:				
		provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!:				
		Začátek provozního součtu				
		F/01a:272,9		272,90		
		F/01b:26,8		26,80		
		F/01c:12		12,00		
		F/01d:127,8		127,80		
		F/02a:26,1		26,10		
		F/02b:6,7		6,70		
		F/03:412,52		412,52		
		F/04:23,16		23,16		
		F/05:70,05		70,05		

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	Rekonstrukce budovy Mozolky 52, Brno
O:	SO 01 Hlavní budova
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Cell
		Konec provozního součtu 980,03*1,15		1 127,03		
291	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm vč.dodávky	m	735,10	6,00	
		Podlahy: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!:735,1*1		735,10		
292	713141111R00	Izolace tepelná střech plně lep.asfaltem, 1vrstvá	m2	1 689,94	125,00	
		Střecha: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!:				
		R/01:540*3		1 620,00		
		R/02:9,7		9,70		
		horní hrana atiky, XPS 50, OSB 22:0,5*100,4		60,24		
293	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením	m2	94,38	285,00	
		Fasády: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!:				
		W/04:0,94*100,4		94,38		
294	26375768.AR	Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150	m3	81,66	2 358,00	
		Fasády: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!:				
		W/04:0,94*100,4*0,1*1,1		10,38		
		Střecha: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!:				
		R/01:540*0,12*1,1		71,28		
295	26375972R	Deska spádová EPS 150 S	m3	95,47	2 747,00	
		Střecha: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!:				
		R/01:540*0,16*1,1		95,04		
		R/02:9,7*0,04*1,1		0,43		

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	Rekonstrukce budovy Mozolky 52, Brno
O:	SO 01 Hlavní budova
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Cell
296	283763203R	Deska XPS 1265 x 615 x 50 mm zelená, hladká s polodrážkou Střecha: provedení dle skladeb konstrukcí, technické zprávy a standardů!!! horní hrana atiky, XPS 50, OSB 22:0,6*100,4*1,1	m2	66,26	320,00	
297	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	2,45	11 264,00	
Díl:	762	Konstrukce tesafské				
298	762441112R00	Montáž obložení atiky, OSB desky, 1 vrst., šroubováním Střecha: provedení dle skladeb konstrukcí, technické zprávy a standardů!!! horní hrana atiky, XPS 50, OSB 22:0,6*100,4	m2	60,24	584,00	
299	762341220R00	M. bedn. střeš. rovn. z aglomer. desek šroubováním Střecha: provedení dle skladeb konstrukcí, technické zprávy a standardů!!! R/02:9,7	m2	9,70	258,00	
300	60623325R	Překládka vodovzdorná borovice tl. 20 mm jak. C+/C, 7 vrstev, 2500x1250 mm Střecha: provedení dle skladeb konstrukcí, technické zprávy a standardů!!! Začátek provozního součtu R/02:9,7 horní hrana atiky, XPS 50, OSB 22:0,6*100,4 Konec provozního součtu 69,94*1,1	m2	76,93	1 093,00	
301	998762202R00	Přesun hmot pro tesafské konstrukce, výšky do 12 m	%	7,70	1 204,00	
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
302	764218111R00	Strukturní dělicí vrstva pod plechovou krytinu, integrovaná mPVC folie, vč. dodávky rohože Střecha:	m2	11,16	392,00	

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	Rekonstrukce budovy Mozolky 52, Brno
O:	SO 01 Hlavní budova
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Cell
		provedení dle skladeb konstrukcí, technické zprávy a standardů!!!				
		R/02:9,7*1,15		11,16		
303	K/01	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 290 mm, tl.0,6mm,lak RAL ,bokv,příponky,kotvení,doplňky,D+M 2,95*17	m	50,15	684,00	
304	K/02	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 150 mm, tl.0,6mm,lak RAL ,bokv,příponky,kotvení,doplňky,D+M 0,65*14	m	9,10	587,00	
305	K/03	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 290 mm, tl.0,6mm,lak RAL ,bokv,příponky,kotvení,doplňky,D+M	m	4,65	684,00	
306	K/04	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 290 mm, tl.0,6mm,lak RAL ,bokv,příponky,kotvení,doplňky,D+M	m	4,20	684,00	
307	K/05	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 290 mm, tl.0,6mm,lak RAL ,bokv,příponky,kotvení,doplňky,D+M	m	4,70	684,00	
308	K/06	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 190 mm, tl.0,6mm,lak RAL ,bokv,příponky,kotvení,doplňky,D+M	m	13,84	616,00	
309	K/07	Krytina hladká z lak. Pz tabulí 2 x 1 m, do 30°, tl.0,6mm,lak RAL ,bokv,příponky,kotvení,doplňky,D+M 1,05*4,5	m2	4,73	1 563,00	
310	K/08	Krytina hladká z lak. Pz tabulí 2 x 1 m, do 30°, tl.0,6mm,lak RAL ,bokv,příponky,kotvení,doplňky,D+M 1,05*5,4	m2	5,67	1 563,00	
311	K/09	Oplechování zdi (atik) z lak.Pz plechu, rš 760 mm, tl.0,6mm,lak RAL ,bokv,příponky,kotvení,doplňky,D+M	m	19,63	1 548,00	
312	K/10	Oplechování zdi (atik) z lak.Pz plechu, rš 760 mm, tl.0,6mm,lak RAL ,bokv,příponky,kotvení,doplňky,D+M 30,46*2	m	60,92	1 548,00	
313	K/11	Oplechování zdi (atik) z lak.Pz plechu, rš 760 mm, tl.0,6mm,lak RAL ,bokv,příponky,kotvení,doplňky,D+M	m	19,45	1 548,00	
314	996764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	2,35	2 328,00	
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				7
315	O/01	Okno AL 2950/2120,GP01,3-dílné,OS+F,3-sklo, rámRAL ,vnitř,parapet,in.žaluzie,kování,doplňky,D+M	kus	17,00	78 418,00	

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	Rekonstrukce budovy Mozolky 52, Brno
O:	SO 01 Hlavní budova
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Cell
316	O/02	Okno AL 4700/1200, GP02, 4-dílné, OS+F, 3-sklo, rámRAL, vnitř. parapet, in. žaluzie, kování, doplňky, D+M	kus	1,00	92 102,00	
317	O/03	Okno AL 4650/1150, GP03, 4-dílné, OS+F, 3-sklo, rámRAL, vnitř. parapet, in. žaluzie, kování, doplňky, D+M	kus	1,00	8 965,00	
318	O/04	Okno AL 4200/1150, GP04, 4-dílné, OS+F, 3-sklo, rámRAL, vnitř. parapet, in. žaluzie, kování, doplňky, D+M	kus	1,00	84 945,00	
319	PSe/01a	Prosklená fasádní stěna+okna, AL rám, S+FIX, 3-sklo, kování, kotvení, doplňky, detaily, D+M 1,275*13,835	m2	17,64	23 228,00	
				17,64		
320	PSe/01b	Prosklená fasádní stěna, profilové U sklo, š. 260mm, fixní, kotvení, doplňky, detaily, D+M 2,4*13,835	m2	33,20	21 403,00	
				33,20		
321	PSe/02a	Prosklená fasádní stěna+okna+dveře, AL rám, S+FIX, 3-sklo, bezp. kování+zámek, doplňky, detaily, D+M	m2	40,26	22 527,00	
322	PSe/02b	Prosklená fasádní stěna, profilové U sklo, š. 260mm, fixní, kotvení, doplňky, detaily, D+M	m2	27,46	21 403,00	
323	PSe/03a	Prosklená fasádní stěna+dveře, AL rám, 2-křídle, 3-sklo, bezp. kování+zámek, doplňky, detaily, D+M 2,335*1,927	m2	4,50	32 891,00	
				4,50		
324	PSe/03b	Prosklená fasádní stěna, profilové U sklo, š. 260mm, fixní, kotvení, doplňky, detaily, D+M 2,335*2,65	m2	6,19	21 403,00	
				6,19		
325	PSe/04a	Prosklená fasádní stěna+dveře, AL rám, 2-křídle, 3-sklo, bezp. kování+zámek, doplňky, detaily, D+M 2,067*1,9	m2	3,93	32 891,00	
				3,93		
326	PSe/04b	Prosklená fasádní stěna, profilové U sklo, š. 260mm, fixní, kotvení, doplňky, detaily, D+M 2,067*2,13	m2	4,40	21 403,00	
				4,40		
327	PSi/01	Prosklená vnitřní stěna s dveřmi, AL rám, 2-křídle, 2-sklo, kování+zámek, doplňky, detaily, D+M 2,87*5,31	m2	15,24	9 980,00	
				15,24		
328	PSi/02a	Prosklená vnitřní stěna+dveře+okna, AL rám, 1-křídle, 2-sklo, kování+zámek, doplňky, detaily, D+M 0,72*5,52+2,405*1	m2	6,38	15 922,00	
				6,38		

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	Rekonstrukce budovy Mozolky 52, Brno
O:	SO 01 Hlavní budova
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Cell
329	PSi/02b	Prosklená vnitřní stěna, profilové U sklo, š. 260mm, fixní kotvení, doplňky, detaily D+M 2,405*4,52	m2	10,87	15 922,00	
330	PSi/03	Prosklená vnitřní stěna s dveřmi, AL rám, 1-křídlo, 2-sklo, kování+zámek, doplňky, detaily D+M 2,5*25,24	m2	63,10	10 995,00	
331	PSi/04	Prosklená vnitřní stěna s dveřmi, AL rám, 2-křídlo, 2-sklo, kování+zámek, doplňky, detaily D+M 2,5*3,24	m2	6,10	9 980,00	
332	PSi/05	Prosklená vnitřní stěna fixní, AL rám, 2-křídlo, 2-sklo, kotvení, doplňky, detaily D+M 2,46*3,198	m2	7,87	7 495,00	
333	PSi/06	Prosklená vnitřní stěna s dveřmi, AL rám, 1-křídlo, 2-sklo, kování+zámek, doplňky, detaily D+M 2,5*1,436	m2	3,59	10 995,00	
334	PSi/07	Prosklená vnitřní stěna s dveřmi, AL rám, 1-křídlo, 2-sklo, kování+zámek, doplňky, detaily D+M 2,5*10,42	m2	26,05	10 995,00	
335	D/101	Dveře vnitřní, 900/2100, GP01, Otevíravé, Piné, 1-křídlo, DTD, bezfalcové, CPL laminát, Bílá - RAL 9010, obložková zárubeň, MDF, CPL laminát, Bílá - RAL 9010, Kliky/klika, Broušený nerez, zámek cylindrický kotvení, doplňky, detaily D+M	kus	1,00	12 890,00	
336	D/102	Dveře vnitřní, 700/2100, GP01, Otevíravé, Piné, 1-křídlo, DTD, bezfalcové, CPL laminát, Bílá - RAL 9010, obložková zárubeň, MDF, CPL laminát, Bílá - RAL 9010, Kliky/klika, Broušený nerez, WC klička kotvení, doplňky, detaily D+M	kus	1,00	12 920,00	
337	D/103	Dveře vnitřní, 700/2100, GP01, Otevíravé, Piné, 1-křídlo, DTD, bezfalcové, CPL laminát, Bílá - RAL 9010, obložková zárubeň, MDF, CPL laminát, Bílá - RAL 9010, Kliky/klika, Broušený nerez, zámek cylindrický kotvení, doplňky, detaily D+M	kus	1,00	12 890,00	
338	D/104	Dveře vnitřní, 800/2100, GP01, Otevíravé, Piné, 1-křídlo, DTD, bezfalcové, CPL laminát, Dub, obložková zárubeň, MDF, CPL laminát, Dub, Kliky/klika, Broušený nerez, zámek cylindrický kotvení, doplňky, detaily D+M	kus	1,00	13 394,00	

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	Rekonstrukce budovy Mozolky 52, Brno
O:	SO 01 Hlavní budova
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celk
339	D/105	Dveře vnitřní, 800/2100, GP01, Otevíravé, Plně, 1-křídle, DTD, bezfalcové, CPL laminát, Dub, obložková zárubeň, MDF, CPL laminát, Dub, Křídla/křídla, Broušený nerez, zámek cylindrický, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	13 394,00	
340	D/106	Dveře vnitřní, 800/2100, GP01, Otevíravé, Plně, 1-křídle, DTD, bezfalcové, CPL laminát, Dub, obložková zárubeň, MDF, CPL laminát, Dub, Křídla/křídla, Broušený nerez, zámek cylindrický, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	13 394,00	
341	D/107	Dveře vnitřní, 800/2100, GP01, Otevíravé, Plně, 1-křídle, DTD, bezfalcové, CPL laminát, Dub, obložková zárubeň, MDF, CPL laminát, Dub, Křídla/křídla, Broušený nerez, WC klíčka, Součásti dodávky vnitřní madlo, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	15 703,00	
342	D/108	Dveře vnitřní, 700/2100, GP01, Otevíravé, Plně, 1-křídle, DTD, bezfalcové, CPL laminát, Bílá - RAL 9010, obložková zárubeň, MDF, CPL laminát, Bílá - RAL 9010, Křídla/křídla, Broušený nerez, zámek cylindrický, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	12 890,00	
343	D/109	Dveře vnitřní, 700/2100, GP01, Otevíravé, Plně, 1-křídle, DTD, bezfalcové, CPL laminát, Bílá - RAL 9010, obložková zárubeň, MDF, CPL laminát, Bílá - RAL 9010, Křídla/křídla, Broušený nerez, WC klíčka, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	12 920,00	
344	D/110	Dveře vnitřní, 700/2100, GP01, Otevíravé, Plně, 1-křídle, DTD, bezfalcové, CPL laminát, Bílá - RAL 9010, obložková zárubeň, MDF, CPL laminát, Bílá - RAL 9010, Křídla/křídla, Broušený nerez, WC klíčka, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	12 920,00	
345	D/111	Dveře vnitřní, 700/2100, GP01, Otevíravé, Plně, 1-křídle, DTD, bezfalcové, CPL laminát, Bílá - RAL 9010, obložková zárubeň, MDF, CPL laminát, Bílá - RAL 9010, Křídla/křídla, Broušený nerez, WC klíčka, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	12 920,00	
346	D/112	Dveře vnitřní, 700/2100, GP01, Otevíravé, Plně, 1-křídle, DTD, bezfalcové, CPL laminát, Bílá - RAL 9010, obložková zárubeň, MDF, CPL laminát, Bílá - RAL 9010, Křídla/křídla, Broušený nerez, zámek cylindrický, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	12 890,00	
347	D/113	Dveře vnitřní, 700/2100, GP01, Otevíravé, Plně, 1-křídle, DTD, bezfalcové, CPL laminát, Bílá - RAL 9010, obložková zárubeň, MDF, CPL laminát, Bílá - RAL 9010, Křídla/křídla, Broušený nerez, WC klíčka, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	12 920,00	
348	D/114	Dveře vnitřní, 700/2100, GP01, Otevíravé, Plně, 1-křídle, DTD, bezfalcové, CPL laminát, Bílá - RAL 9010, obložková zárubeň, MDF, CPL laminát, Bílá - RAL 9010, Křídla/křídla, Broušený nerez, WC klíčka, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	12 920,00	
349	D/115	Dveře vnitřní, 700/2100, GP01, Otevíravé, Plně, 1-křídle, DTD, bezfalcové, CPL laminát, Bílá - RAL 9010, obložková zárubeň, MDF, CPL laminát, Bílá - RAL 9010, Křídla/křídla, Broušený nerez, WC klíčka, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	12 920,00	

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	Rekonstrukce budovy Mozolky 52, Brno
O:	SO 01 Hlavní budova
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Cell
350	D/116	Dveře vnitřní,800/2100,GP01,Otevíravé,Pině,1-křídle,DTD,bezfalcové,CPL laminát,Bílá - RAL 9010,obložková zárubeň,MDF,CPL laminát,Bílá - RAL 9010,Klika/klika,Broušený nerez,zámek cylindrický kotvení dopřív detailu D+M	kus	1,00	12 890,00	
351	D/117	Dveře vnitřní,700/2100,GP01,Otevíravé,Pině,1-křídle,DTD,bezfalcové,CPL laminát,Bílá - RAL 9010,obložková zárubeň,MDF,CPL laminát,Bílá - RAL 9010,Klika/klika,Broušený nerez,zámek cylindrický kotvení dopřív detailu D+M	kus	1,00	12 890,00	
352	D/118	Dveře vnitřní,800/2100,GP01,Otevíravé,Pině,1-křídle,DTD,bezfalcové,CPL laminát,Dub,obložková zárubeň,MDF,CPL laminát,Dub,Klika/klika,Broušený nerez,zámek cylindrický kotvení dopřív detailu D+M	kus	1,00	13 394,00	
353	D/119	Dveře vnitřní,800/2100,GP01,Otevíravé,Pině,1-křídle,DTD,bezfalcové,CPL laminát,Bílá - RAL 9010,obložková zárubeň,MDF,CPL laminát,Bílá - RAL 9010,Klika/klika,Broušený nerez,zámek cylindrický kotvení dopřív detailu D+M	kus	1,00	12 890,00	
354	D/121	Dveře venkovní,2250/2500,GP04,Otevíravé,Pině,2-křídle,U< 1,5 W/(m2.K),Hliník,Práškové lakování,Antracitově šedá - RAL 7016,rámová zárubeň,Hliník,Antracitově šedá - RAL 7016,Klika/klika,Broušený nerez,zámek cylindrický bezpečnostní FZS kotvení dopřív detailu D+M	kus	1,00	69 290,00	
355	D/125	Dveře venkovní,1450/2250,GP04,Otevíravé,Pině,2-křídle,U< 1,5 W/(m2.K),Hliník,Práškové lakování,Antracitově šedá - RAL 7016,rámová zárubeň,Hliník,Antracitově šedá - RAL 7016,Klika/klika,Broušený nerez,zámek cylindrický bezpečnostní FZS kotvení dopřív detailu D+M	kus	1,00	53 117,00	
356	D/201	Dveře vnitřní,700/2100,GP05,Otevíravé,Pině,1-křídle,DTD,bezfalcové,CPL laminát,Dub,obložková zárubeň,Ocel,CPL laminát,Dub,Klika/klika,Broušený nerez,zámek cylindrický mřížka 300x100,kotvení dopřív detailu D+M	kus	1,00	14 165,00	
357	D/202	Dveře vnitřní,700/2100,GP05,Otevíravé,Pině,1-křídle,DTD,bezfalcové,CPL laminát,Dub,obložková zárubeň,Ocel,CPL laminát,Dub,Klika/klika,Broušený nerez,zámek cylindrický mřížka 300x100,kotvení dopřív detailu D+M	kus	1,00	14 165,00	
358	D/203	Dveře vnitřní,700/2100,GP05,Otevíravé,Pině,1-křídle,DTD,bezfalcové,CPL laminát,Bílá - RAL 9010,obložková zárubeň,MDF,CPL laminát,Bílá - RAL 9010,Klika/klika,Broušený nerez,WC klička,mřížka 200x100 kotvení dopřív detailu D+M	kus	1,00	13 791,00	

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	Rekonstrukce budovy Mozolky 52, Brno
O:	SO 01 Hlavní budova
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Cell
359	D/204	Dveře vnitřní, 700/2100, GP05, Otevíravé, Plně, 1-křídle, DTD, bezfalcové, CPL laminát, Bílá - RAL 9010, obložková zárubeň, MDF, CPL laminát, Bílá - RAL 9010, Kliká/klika, Broušený nerez, WC klíčka, mřížka 200x100 kotvení doplňků detailů D+M	kus	1,00	13 791,00	
360	D/205	Dveře vnitřní, 700/2100, GP05, Otevíravé, Plně, 1-křídle, DTD, bezfalcové, CPL laminát, Bílá - RAL 9010, obložková zárubeň, MDF, CPL laminát, Bílá - RAL 9010, Kliká/klika, Broušený nerez, WC klíčka, mřížka 200x100 kotvení doplňků detailů D+M	kus	1,00	13 791,00	
361	D/206	Dveře vnitřní, 700/2100, GP05, Otevíravé, Plně, 1-křídle, DTD, bezfalcové, CPL laminát, Bílá - RAL 9010, obložková zárubeň, MDF, CPL laminát, Bílá - RAL 9010, Kliká/klika, Broušený nerez, WC klíčka, mřížka 200x100 kotvení doplňků detailů D+M	kus	1,00	13 791,00	
362	D/207	Dveře vnitřní, 700/2100, GP05, Otevíravé, Plně, 1-křídle, DTD, bezfalcové, CPL laminát, Bílá - RAL 9010, obložková zárubeň, MDF, CPL laminát, Bílá - RAL 9010, Kliká/klika, Broušený nerez, WC klíčka, mřížka 200x100 kotvení doplňků detailů D+M	kus	1,00	13 791,00	
363	D/208	Dveře vnitřní, 700/2100, GP05, Otevíravé, Plně, 1-křídle, DTD, bezfalcové, CPL laminát, Bílá - RAL 9010, obložková zárubeň, MDF, CPL laminát, Bílá - RAL 9010, Kliká/klika, Broušený nerez, zámek cylindrický, mřížka 300x100 kotvení doplňků detailů D+M	kus	1,00	13 761,00	
364	D/209	Dveře vnitřní, 700/2100, GP05, Otevíravé, Plně, 1-křídle, DTD, bezfalcové, CPL laminát, Bílá - RAL 9010, obložková zárubeň, MDF, CPL laminát, Bílá - RAL 9010, Kliká/klika, Broušený nerez, zámek cylindrický, mřížka 300x100 kotvení doplňků detailů D+M	kus	1,00	13 761,00	
365	D/210	Dveře vnitřní, 800/2100, GP05, Otevíravé, Plně, 1-křídle, DTD, bezfalcové, CPL laminát, Dub, obložková zárubeň, MDF, CPL laminát, Dub, Kliká/klika, Broušený nerez, zámek cylindrický, mřížka 400x100 kotvení doplňků detailů D+M	kus	1,00	14 165,00	
366	D/211	Dveře vnitřní, 800/2100, GP05, Otevíravé, Plně, 1-křídle, DTD, bezfalcové, CPL laminát, Dub, obložková zárubeň, MDF, CPL laminát, Dub, Kliká/klika, Broušený nerez, zámek cylindrický, mřížka 400x100 kotvení doplňků detailů D+M	kus	1,00	14 165,00	
367	D/212	Dveře vnitřní, 800/2100, GP05, Otevíravé, Plně, 1-křídle, DTD, bezfalcové, CPL laminát, Dub, obložková zárubeň, MDF, CPL laminát, Dub, Kliká/klika, Broušený nerez, zámek cylindrický, Součásti dodávky vnitřní madlo, mřížka 400x100 kotvení doplňků detailů D+M	kus	1,00	16 949,00	

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	Rekonstrukce budovy Mozolky 52, Brno
O:	SO 01 Hlavní budova
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Cell
368	D/213	Dveře vnitřní, 800/2100, GP05, Otevíravé, Pině, 1-křídle, DTD, bezfalcové, CPL laminát, Dub, obložková zárubeň, MDF, CPL laminát, Dub, Kliky/klika, Broušený nerez, zámek cylindrický, mřížka 400x100, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	14 165,00	
369	D/214	Dveře vnitřní, 900/2100, GP02, Otevíravé, Bezpečnostní sklo, 1-křídle, EW 15 DP3-C2 PK, DTD, bezfalcové, CPL laminát, Dub, obložková zárubeň, MDF, Dub, Kliky/ paniková klika, Broušený nerez, zámek cylindrický, samozavírač, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	75 007,00	
370	D/215	Dveře vnitřní, 900/2100, GP02, Otevíravé, Bezpečnostní sklo, 1-křídle, EW 15 DP3-C2 PK, DTD, bezfalcové, CPL laminát, Dub, obložková zárubeň, MDF, Dub, Kliky/ paniková klika, Broušený nerez, zámek cylindrický, samozavírač, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	75 007,00	
371	D/216	Dveře vnitřní, 800/2100, GP01, Otevíravé, Pině, 1-křídle, DTD, bezfalcové, CPL laminát, Dub, obložková zárubeň, MDF, CPL laminát, Dub, Kliky/klika, Broušený nerez, zámek cylindrický, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	13 394,00	
372	D/217	Dveře vnitřní, 700/2100, GP03, Posuvné, Pině, 1-křídle, DTD, CPL laminát, Dub, Bezobložkové pouzdro, DTD, -, Mušle, Broušený nerez, Bez zámku, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	10 281,00	
373	D/218	Dveře vnitřní, 900/2100, GP01, Otevíravé, Pině, 1-křídle, DTD, bezfalcové, CPL laminát, Dub, obložková zárubeň, MDF, CPL laminát, Dub, Kliky/klika, Broušený nerez, zámek cylindrický, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	13 292,00	
374	D/219	Dveře vnitřní, 800/2100, GP01, Otevíravé, Pině, 1-křídle, DTD, bezfalcové, CPL laminát, Dub, obložková zárubeň, MDF, CPL laminát, Dub, Kliky/klika, Broušený nerez, zámek cylindrický, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	13 394,00	
375	D/220	Dveře vnitřní, 1000/2100, GP01, Otevíravé, Pině, 1-křídle, EW 15 DP3, DTD, bezfalcové, CPL laminát, Dub, obložková zárubeň, MDF, CPL laminát, Dub, Kliky/klika, Broušený nerez, zámek cylindrický, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	33 472,00	
376	D/221	Dveře vnitřní, 800/2100, GP01, Otevíravé, Pině, 1-křídle, DTD, bezfalcové, CPL laminát, Dub, obložková zárubeň, MDF, CPL laminát, Dub, Kliky/klika, Broušený nerez, zámek cylindrický, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	13 394,00	
377	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	1,75	69 284,00	
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				4
378	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg spojovací a kotvicí prvky: 100*1	kg	100,00 100,00	273,00	

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	Rekonstrukce budovy Mozolky 52, Brno
O:	SO 01 Hlavní budova
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Cell
379	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg spojovací a kotvící prvky 200*1	kg	200,00 200,00	235,00	
380	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg spojovací a kotvící prvky 250*1	kg	250,00 250,00	211,00	
381	OS/01a	Přenosný hasicí přístroj, 34A, 233B, C štítek, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	5,00	3 104,00	
382	OS/01b	Přenosný hasicí přístroj, 55B, C štítek, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	2,00	3 104,00	
383	OS/01c	Přenosný hasicí přístroj, 21A, 113B, C štítek, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	3 104,00	
384	OS/02	Skříň na hasicí přístroj, ocel, plech, mléčné sklo, 210x260x595mm, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	3,00	2 848,00	
385	OS/03	Hydrantový systém DN19, 30m s boxem na PHP, 650x850x250, štítek, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	2,00	10 158,00	
386	OS/04a	Podlahová čistící zóna venkovní, nerez rám 3mm, guma, AL profily, kotvení, doplňky, detaily, D+M	m2	1,90	12 675,00	
387	OS/04b	Podlahová čistící zóna venkovní, nerez rám 3mm, guma, AL profily, kotvení, doplňky, detaily, D+M	m2	1,93	12 675,00	
388	OS/05a	Podlahová čistící zóna vnitřní, kobercová, AL rám, šl. 9mm, kotvení, doplňky, detaily, D+M	m2	7,26	2 730,00	
389	OS/05b	Podlahová čistící zóna vnitřní, kobercová, AL rám, šl. 9mm, kotvení, doplňky, detaily, D+M 5,31*2,4	m2	12,74 12,74	2 730,00	
390	OS/05c	Podlahová čistící zóna vnitřní, kobercová, AL rám, šl. 9mm, kotvení, doplňky, detaily, D+M 2,1*0,8	m2	1,68 1,68	2 730,00	
391	OS/05d	Podlahová čistící zóna vnitřní, kobercová, AL rám, šl. 9mm, kotvení, doplňky, detaily, D+M 1*2,625	m2	2,63 2,63	2 730,00	
392	OS/06	Sestava madel pro WC invalidů, broušená nerez, sklopné, pevné, svislé, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	2,00	6 769,00	
393	OS/07	Zrcadlo nad umyvadlem WC imobilních, sklopné, 800x400mm, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	2,00	4 581,00	
394	OS/08	Oddělovač mezi pisoáry, keramický, bílý, 660x410x100mm, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	3,00	1 927,00	

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	Rekonstrukce budovy Mozolky 52, Brno
O:	SO 01 Hlavní budova
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Cell
395	OS/09a	Zrcadlo zapuštěné do obkladu,tl.4mm, 1000x1200mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	2,00	4 746,00	
396	OS/09b	Zrcadlo zapuštěné do obkladu,tl.4mm, 1500x1200mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	2,00	3 427,00	
397	OS/10	WC štětka,broušená nerez,lesklá,na stěnu, kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	13,00	1 283,00	
398	OS/11	Háček na oděv jednoduchý,chromovaná nerez,lesklá, kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	14,00	413,00	
399	OS/12	Odpadkový koš závěsný,brouš.nerez,lesklá,6l. na stěnu,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	8,00	2 356,00	
400	OS/13	Odpadkový koš stojací,brouš.nerez,lesklá,20l, kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	9,00	1 362,00	
401	OS/14	Držák na toaletní papír,brouš.nerez,pro 3 role, na stěnu,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	13,00	637,00	
402	OS/15	Zásobník na tekuté mýdlo,mat sklo+chrom. ocel, na stěnu,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	13,00	1 289,00	
403	OS/16	Zásobník na papírové ručníky,broušen. nerez,lesklá, na stěnu,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	11,00	1 181,00	
404	OS/17	Elektrický výtah,630kg,8 osob,2stanice+nástupišť, šachetní+výtah,dveře,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	701 229,00	
405	OS/18	Střešní vpust' vyhlívaná,DN100,PA6,ochranný koš, 2- stupňová,zapoj.,lem,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	4,00	8 739,00	
406	OS/19	Odvětrání kanalizace s PVC manžetou,DN100,lem, v.200+300mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	3,00	2 769,00	
407	OS/20	Bezpečnostní přepad ploché střechy,PVC,200/100, dl.700mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	4,00	7 971,00	
408	OS/21	Střešní světlík,ploché sklo,otevřavý,PO odolný, 0,75x1,2m,lemování,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	2,00	34 752,00	
409	OS/22	Sestava poštovních schránek,brouš.nerez,tl.0,6mm, 370x330x100,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	10,00	37 648,00	
410	OS/23	Sestava poštovních schránek,brouš.nerez,tl.0,6mm, 370x330x100,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	2,00	37 648,00	
411	OS/24	Ocelový válcovaný nosník,IPE140,2x Z nátěr, kotvení,doplňky,detaily,D+M	m	2,20	1 862,00	
412	OS/25	Madlo venkovní opěrné zidky,ocel,pr.60mm,RAL, v.100mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m	18,16	1 862,00	
413	OS/26	Zábradlí venkovního schodiště,v.900mm,ocel,pr.60mm, RAL,madlo,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m	30,70	6 081,00	

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	Rekonstrukce budovy Mozolky 52, Brno
O:	SO 01 Hlavní budova
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celk
414	OS/27	Zábradlí venkovní opěrky, v. 900mm, ocel, pr. 50mm, RAL, madlo, kotvení, doplňky, detaily, D+M	m	7,70	6 081,00	
415	OS/28	Zábradlí vnitřního schodiště, v. 900mm, ocel 50/8mm, RAL, madlo, kotvení, doplňky, detaily, D+M 1.391+1.356	m	2,75 2,75	6 081,00	
416	OS/29	Madlo vnitřního schodiště, ocel 50/8mm, držák, RAL, kotvení, doplňky, detaily, D+M	m	16,00	1 862,00	
417	OS/30a	Interiérové stupně na sezení, ocelová konstrukce, nátěr, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kg	2 495,00	187,00	
418	OS/30b	Interiérové stupně na sezení, dřev. překližka 18mm, nátěr, kotvení, doplňky, detaily, D+M	m2	110,00	373,00	
419	OS/31	Javorový hranol na sezení, lepené dřevo, impregnace, 1300x450x450mm, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	18 617,00	
420	OS/32	Stojan na kola, pro 6 kol, madlo, PZ+RAL, 600x845x1510mm, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	7 446,00	
421	OS/33	Odpadkový koš venkovní, dvířka, zámek, PZ+RAL, 510x290x1100mm, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	2,00	4 344,00	
422	OS/34	Tlumicí podložka pod VZT jednotku, pryž, antivibrač., tl. 30mm, kotvení, doplňky, detaily, D+M	m2	5,20	1 411,00	
423	OS/35	Chříče opěrné stěny u vstupu, nerez trubka DN50, mřížka, dl. 300mm, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	4,00	1 426,00	
424	OS/35	Chříče opěrné stěny u vstupu, nerez trubka DN50, mřížka, dl. 300mm, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	4,00	1 426,00	
425	OS/36	Podhled vnitřní dřevěný lamelový, masiv modřín, nátěr, závěs, lišty, kotvení, doplňky, detaily, D+M 1. NP 30,3*1 2. NP	m2	30,30 30,30	8 998,00	
426	OS/37	Betonové prefabrikované schodišťové stupně, C30/37, XF2-XC4-XD1, pohledové, kotvení, doplňky, detaily, D+M 0,3*0,133*3,5*6	m3	1,12 1,12	23 582,00	
427	OS/38	Betonové prefabrikované schodišťové stupně, C30/37, XF2-XC4-XD1, pohledové, kotvení, doplňky, detaily, D+M 0,58*0,221*15*0,6*0,217*(10+5)	m3	3,88 3,88	23 582,00	

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	Rekonstrukce budovy Mozolky 52, Brno
O:	SO 01 Hlavní budova
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Cell
428	OS/39	Sestava elektrodvířek a mřížky do trafostanice,rám, RAL, lamely,zámek,kotvení,doplňky,detaily,D+M 1,22*1,855*2+1,6*2,1	m2	7,89	6 824,00	
429	OS/40	Elektrodvířka do fasády,rám,RAL, kování,zámek,kotvení,doplňky,detaily,D+M 1,18*1,33	m2	1,57	7 570,00	
430	OS/41	Elektrodvířka do fasády,rám,RAL, kování,zámek,kotvení,doplňky,detaily,D+M 0,78*0,48	m2	0,37	7 570,00	
431	OS/42	Větrací mřížka do fasády,rám,RAL, lamely,kotvení,doplňky,detaily,D+M 1,2*0,5	m2	0,72	2 483,00	
432	OS/43	Držák antény,ocel,RAL,deska 160x160,pr.40mm, dl.250+100mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	3 724,00	
433	OS/44a	Nosná ocelová konstrukce prosklených stěn, jekly,RAL,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kg	1 330,00	311,00	
434	OS/44b	Nosná ocelová konstrukce prosklených stěn, jekly,RAL,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kg	1 205,10	311,00	
435	OS/44c	Nosná ocelová konstrukce prosklených stěn, jekly,RAL,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kg	355,90	311,00	
436	OS/45a	Záchytný systém střechy,kotvici bod U1,dl.600, kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	3,00	4 484,00	
437	OS/45b	Záchytný systém střechy,kotvici bod U2,dl.700, kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	5,00	4 532,00	
438	OS/46	Přístřešek na odpady - viz SO 02	kus	1,00		
439	OS/47	Revizní dvířka do SDK podhledu,600/600,AL,rám, tlačný zámek,deska 12,5,kotvy,doplňky,detaily,D+M	kus	12,00	1 425,00	
440	OS/48	Revizní dvířka do SDK podhledu,400/400,AL,rám, tlačný zámek,deska 12,5,kotvy,doplňky,detaily,D+M	kus	23,00	1 362,00	
441	OS/49	Poklop do podlahy,AL,rám,600/900,vodotěsný, k položení podlahy,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,00	21 806,00	
442	OS/50	Revizní dvířka do stěny,200/200,AL,rám, tlačný zámek,deska 12,5,kotvy,doplňky,detaily,D+M	kus	3,00	1 425,00	
443	OS/51	Revizní dvířka do stěny,300/300,AL,rám, tlačný zámek,deska 12,5,kotvy,doplňky,detaily,D+M	kus	8,00	1 426,00	

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	Rekonstrukce budovy Mozolky 52, Brno
O:	SO 01 Hlavní budova
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celk
444	OS/52	Revizní dvířka do SDK podhledu,300/300,AL rám, tlačný zámek,deska 12,5,kotvy,doplňky,detaily,D+M	kus	3,00	621,00	
445	767.1	Zpětná montáž fasádních cedulek,tabulek, kotvení,doplňky,detaily	kus	4,00	621,00	
446	767.2	Požární ucpávky všech prostupů a instalací, štítek,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	25,00	1 862,00	
447	767.3	Vysměrování požárních úniků,cedulky,tabulky, kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	16,00	808,00	
448	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	2,35	41 514,00	
Díl.	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
449	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby, penetrační nátěr vč. dodávky Podlahy: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!! F/02a:26,1 F/02b:6,7 F/04:23,16 sokly:0,1*18	m2	57,76	44,00	
450	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmeľ,výška 10 cm Podlahy: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!! sokly:1*18	m	18,00	175,00	
451	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky Podlahy: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!! sokly:1*18	m	18,00	25,00	
452	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem Podlahy: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!! sokly:1*18	m	18,00	75,00	
453	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně,keram.dlažba	m2	57,76	25,00	

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	Rekonstrukce budovy Mozolky 52, Brno
O:	SO 01 Hlavní budova
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Cell
454	771575118R00	Podlahy: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!! F/02a:26,1 F/02b:6,7 F/04:23,16 sokly:0,1*18 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm	m2	55,96	820,00	
455	771.1	Podlahy: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!! F/02a:26,1 F/02b:6,7 F/04:23,16 Dlažba keramická,60x60cm,slínutá,kalibrovaná, tl.8mm,R10,dle standardů!!!	m2	63,54	614,00	
456	998771202R00	Podlahy: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!! Začátek provozního součtu F/02a:26,1 F/02b:6,7 F/04:23,16 sokly 0,1*18 Konec provozního součtu 57,76*1,1	%	7,80	939,00	
Díl:	776	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m				
457	776101121R00	Podlahy povlakové Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy Podlahy: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!! F/05:70,05	m2	71,65	56,00	

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	Rekonstrukce budovy Mozolky 52, Brno
O:	SO 01 Hlavní budova
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Cell
458	776101101R00	sokly:0,05*32 Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy Podlahy: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!! F/05:70,05	m2	1,60 70,05	19,00	
459	776431010R0X	Montáž podlahových soklíků z koberec. pásů na lištu, vč. dodávky lišty Podlahy: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!! F/05:	m	32,00	105,00	
460	776572200R00	sokly:1*32 Lepení povlakových podlah ze čtverců textilních, pouze položení - koberec ve specifikaci Podlahy: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!! F/05:70,05	m2	32,00 70,05	224,00	
461	776.1	Koberec zátěžový,tl.6mm,100% PA,čtverce 50/50cm, bitum.podložka, text.vložka-dle standardů!!! Podlahy: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!! Začátek provozního součtu F/05:70,05 sokly:0,05*32 Konec provozního součtu 71,65*1,1	m2	78,82 70,05 1,60 78,82	744,00	
462	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	0,93	1,00	
Díl:	777	Podlahy ze syntetických hmot				1
463	777572010R00	Podlaha stěrková polyuretanová, dvouvrstvá, penetrace,sokl Podlahy:	m2	934,21	1 294,00	

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	Rekonstrukce budovy Mozolky 52, Brno
O:	SO 01 Hlavní budova
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Cell
		provedení dle skladeb konstrukcí, technické zprávy a standardů!!!				
		F/01a: 272,9		272,90		
		F/01b: 28,8		28,80		
		F/01c: 12		12,00		
		F/01d: 127,8		127,80		
		F/03: 412,52		412,52		
		schody: (0,165+0,29)*1,5*(4+11+7)		15,02		
		sokly rovné+šikmé: 0,1*651,7		65,17		
464	998777202R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m	%	1,35	12 082,00	
Díl:	781	Obklady keramické				
465	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady, penetrační nátěr	m2	299,67	44,00	
		provedení dle skladeb konstrukcí, technické zprávy a standardů!!!				
		1.NP-2,5*(7,4+7,3*2+8,3+4,4*2+6,2*2+4,8*3+4,7+5,6+5,4)-2,1*(0,7*18+0,8*5)		169,14		
		2.NP-2,3*(5*2+4,8*5+5,7+7+5,5+5,8+7,5+4,4)-2,1*(0,7*18+0,8*4)		130,53		
466	781497111R00	Lišta hliníková ukončovací k obkladům	m	171,00	149,00	
		171*1		171,00		
467	781475112R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 15x15 cm	m2	299,67	758,00	
		provedení dle skladeb konstrukcí, technické zprávy a standardů!!!				
		1.NP-2,5*(7,4+7,3*2+8,3+4,4*2+6,2*2+4,8*3+4,7+5,6+5,4)-2,1*(0,7*18+0,8*5)		169,14		
		2.NP-2,3*(5*2+4,8*5+5,7+7+5,5+5,8+7,5+4,4)-2,1*(0,7*18+0,8*4)		130,53		
468	781479705R00	Přípl. za spárovací hmotu-plošně, keram. vnitř. obklad	m2	299,67	125,00	
		provedení dle skladeb konstrukcí, technické zprávy a standardů!!!				
		1.NP-2,5*(7,4+7,3*2+8,3+4,4*2+6,2*2+4,8*3+4,7+5,6+5,4)-2,1*(0,7*18+0,8*5)		169,14		
		2.NP-2,3*(5*2+4,8*5+5,7+7+5,5+5,8+7,5+4,4)-2,1*(0,7*18+0,8*4)		130,53		
469	781.1	Obklad keramický, 15x15cm, matný, rektifikovaný, šedý, tl. 7mm, dle standardů!!!	m2	329,64	430,00	

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	Rekonstrukce budovy Mozolky 52, Brno
O:	SO 01 Hlavní budova
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Cell
		provedení dle skladeb konstrukcí, technické zprávy a standardů!!! Začátek provozního součtu				
		1.NP:2,5*(7,4+7,3*2+8,3+4,4*2+6,2*2+4,8*3+4,7+5,6+5,4)-		169,14		
		2,1*(0,7*18+0,8*5)		130,53		
		2.NP:2,3*(5*2+4,8*5+5,7+7+5,5+5,8+7,5+4,4)-2,1*(0,7*16+0,8*4)		329,64		
		Konec provozního součtu				
		299,67*1,1		4,30	4 442,00	
470	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%			
Díl:	783	Nátěry				
471	783893332R00	Nátěr betonových podlah olejovzdorný dvojnásobný	m2	12,79	443,00	
		Podlahy:				
		provedení dle skladeb konstrukcí, technické zprávy a standardů!!!				
		šachta výtahu:3,3+1,3*7,3		12,79		
472	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	282,00	304,00	
		dle statiky:				
		OK přístřešků:18,5*2		37,00		
		OK stropů 1.NP:61*2		122,00		
		OK stropů 2.NP:61,5*2		123,00		
Díl:	784	Malby				
473	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková malířská 1x	m2	3 494,13	13,00	
		SDK:485,2+52,6+57,4+139,6+2*(30,8+96,3+21,4+211,6+57,7+77,5)		1 725,40		
		omítky:7,8+430,3+1630,3		2 068,40		
		odečet ker. obkladů:-299,67		-299,67		
474	784195412R00	Malba tekutá malířská, bílá, 2 x	m2	2 795,30	60,00	
		80% ploch:				
		Začátek provozního součtu:				
		SDK:485,2+52,6+57,4+139,6+2*(30,8+96,3+21,4+211,6+57,7+77,5)		1 725,40		
		omítky:7,8+430,3+1630,3		2 068,40		

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	Rekonstrukce budovy Mozolky 52, Brno
O:	SO 01 Hlavní budova
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Cell
475	784195422R00	odečet ker. obkladů:-299,67 Konec provozního součtu 0.8*3494,13 Malba tekutá malířská, barva, bez penetrace, 2 x 20% ploch: Začátek provozního součtu SDK:485,2+52,6+57,4+139,6+2*(30,8+96,3+21,4+211,6+57,7+77,5) omítky:7,8+430,3+1630,3 odečet ker. obkladů:-299,67 Konec provozního součtu 0.2*3494,13	m2	-299,67 2 795,30 696,83 1 725,40 2 068,40 -299,67 696,83	110,00	
Díl:	M43	Montáže ocelových konstrukcí				1
476	M43.1	Dodávka a montáž ocelových konstrukcí - profily, kotvení,doplňky,detaily,D+M dle statiky: OK přístřešků:617,63*1 OK stropů 1.NP:2042,99*1 OK stropů 2.NP:2050,75*1	kg	4 711,37 617,63 2 042,99 2 050,75	199,00	
477	M43.2	Dodávka a montáž ocelových konstrukcí - tr. plechy, kotvení,doplňky,detaily,D+M dle statiky: strop 1.NP:183*1 strop 2.NP:203*1	kg	386,00 183,00 203,00	187,00	
478	M43.3	Doprava a přeložení ocelových konstrukcí	%	9,00	10 076,00	
Díl:	M99	Skladby podlah a konstrukcí				
479	M99.1	Skladby podlah a konstrukcí, - jen pomocné výpočty, neoceňovat!!! Fasády: provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!	m2	2 466,57		

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	Rekonstrukce budovy Mozolky 52, Brno
O:	SO 01 Hlavní budova
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Cell
		W/01:7,5*19,7+7,8*19,7+8*(30,5+15,5)+8,5*15		796,91		
		meziokenní pilířky:-(1,4*14+1,3*2)		-22,20		
		okna:-(4,697*1,2+2,95*2,12+1,2*0,6+4,2*1,15+2,95*2,135*16+4,65*1,15)		-123,58		
		dveře:-(4,03*2,07+2,4*2,575+4,528*2,335+1,45*2,25+1,22*1,12*2)		-31,09		
		stěny s okny:-(3,725*(18,23+13,835))		-119,44		
		ostění:				
		okna:0,18*2*(4,697+1,2+2,95*2,12+1,2+0,6+4,2*1,15+2,95*16+2,135*16+4,65*1,15)		37,90		
		dveře:0,18*(4,03+2*2,07+2,4*2,575+4,528+2*2,335+1,45+2*2,25+1,22*2+2*1,12*2)		6,80		
		stěny s okny:0,18*(3,725*4+18,23+13,835)		8,45		
		W/02:1,4*14+1,3*2		22,20		
		W/03:0,3*(100,4-(4,03+2,4+18,23+4,53))		21,36		
		W/04:0,94*100,4		94,38		
		pod terénem XPS 180 + HI 1*100,4		100,40		
		nové stěny šachty výtahu XPS 180 + HI 1,2*3,9		4,68		
		Střešní:				
		provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!:				
		R/01:540		540,00		
		R/02:9,7		9,70		
		horní hrana atiky, XPS 50, OSB 22-0,6*100,4		60,24		
		Podlahy:				
		provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!:				
		F/01a:272,9		272,90		
		F/01b:28,6		28,80		
		F/01c:12		12,00		

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	Rekonstrukce budovy Mozolky 52, Brno
O:	SO 01 Hlavní budova
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celk
		F/01d:127,6		127,80		
		F/02a:26,1		26,10		
		F/02b:6,7		6,70		
		F/03:412,52		412,52		
		F/04:23,16		23,16		
		F/05:70,05		70,05		
		F/06:52		52,00		
		schody-PUR stěrka:(0,165+0,29)*1,5*(4+11+7)		15,02		
		šachta výtahu:3,3+1,3*7,3		12,79		

Celkem

35

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb			
Stavba: 0355 MOZOLKY Brno			
Objekt: 01 Vytápění			
Rozpočet: 1 Vytápění			
Zadavatel		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	SKR stav, s.r.o. Nováčkova 18 614 00 Brno	IČO: 269 61 474	DIČ: CZ26961474
Vypracoval: CM projekt, s.r.o.			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			222 962,00
PSV			1 682 473,90
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 905 435,90
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		1 905 435,90 CZK
Zaokrouhlení			0,10 CZK
Cena celkem bez DPH			1 905 436,00 CZK
v _____ dne 20.06.2025			
sd/sd/			
Za zhotovitele		Za objednatele	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
96	Bourání konstrukcí	HSV			222 962,00	12
713	Izolace tepelné	PSV			120 628,47	6
719	Demontážní práce	PSV			88 029,00	5
732	Strojovny	PSV			130 511,66	7
733	Rozvod potrubí	PSV			533 605,45	28
734	Armatury	PSV			234 642,68	12
735	Otopná tělesa	PSV			292 146,12	15
767	Konstrukce zámečnické	PSV			122 660,52	6
799	Ostatní	PSV			160 250,00	8
Cena celkem					1 905 435,90	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0355	MOZOLKY Brno
O:	01	Vytápění
R:	1	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cer
------	---------------	---------------	----	----------	-----

Díl: 96		Bourání konstrukci			
1	971042125T00	Jádrové vrtání	kus	46,00000	
Díl: 713		Izolace tepelné			
2	713591170T00	Montáž izolace potrubí návlekové pěnové	m	234,00000	
3	713591171T00	Montáž izolace potrubí minerální pouzdra	m	398,00000	
4	722181212RT5	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 15 mm	m	160,00000	
5	722181212RT6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 18 mm	m	44,00000	
6	722181212RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm	m	30,00000	
7	63143048T	Pouzdro potrubní minerální DN 18/120 mm	m	48,00000	
pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 18,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota do (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK					
8	63143049T	Pouzdro potrubní minerální DN 15/120 mm	m	232,00000	
pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 15,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota do (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK					
9	631433001R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK	m	52,00000	
10	631433302R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK	m	86,00000	
11	631433306R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 54,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK	m	12,00000	
12	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	%	993,49000	
50 m vodorovně					
Díl: 719		Demontážní práce			

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0355	MOZOLKY Brno
O:	01	Vytápění
R:	1	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cen
13	733110808R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závrtových přes 32 do DN 50	m	350,00000	
14	735151822R00	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky přes 1500 do 2820 mm	kus	34,00000	
15	957T00	Demontážní práce	hod	40,00000	
16	960T00	Likvidace odpadu - kontejner vč. odvozu na skládku a uhrazení poplatku za uložení odpadu	soubor	3,00000	
Díl: 732 Strojovny					
17	732111314R00	Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub, DN 25	kus	8,00000	
18	732111318R00	Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub, DN 50	kus	2,00000	
19	732111100T00	Montáž VZT uzlu	ks	2,00000	
20	732111147T00	Rozdělovač RS KOMBI MODUL 120 , D+M	m	2,50000	
21	732111148T00	Podpěra k rozdělovači RS KOMBI 80-150 , D+M	ks	2,00000	
22	732111224T00	Izolace pro rozdělovač a sběrač	ks	1,00000	
23	732199100RM1	Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku	soubor	1,00000	
24	732219305T00	Montáž ohříváků vody zásobníkových	ks	1,00000	
25	732423514T00	Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 25	ks	1,00000	
Oběhové čerpadlo elektronické DN 32, Q=0,5m3/h, H=3,8m, 230V					
26	732423522T00	ELEKTRONICKÉ OBĚHOVÉ ČERPADLO (DN 25, Q/min= 0.65 m3/hod, H/min= 1.0 m, P/min./max.=3/18 W, 230V, 50Hz), D+M	ks	2,00000	
27	73242-3001.T00T0	ELEKTRONICKÉ OBĚHOVÉ ČERPADLO (DN 25, Q/min= 0.84 m3/hod, H/min= 4.77 m, P/min./max.=9/116 W, 230V, 50Hz), D+M	ks	1,00000	
28	732423529T00	ELEKTRONICKÉ OBĚHOVÉ ČERPADLO (DN 25, Q/min=1.15 m3/hod, H/min= 4.2 m, P/min./max.=3/50 W, 230V, 50Hz), D+M	ks	2,00000	
29	484387521R	ohříváč vody zásobníkový nepřímotopný stacionární s bočním vývodem, bez příruby; ohřev výkonným výměníkem pro TUV z externího zdroje; objem 115 l; výška 1 046 mm; pr. 524 mm; teplosměn.plocha 1,45 m2; doba ohřevu výměníkem z 10°C na 60 °C 17 min	kus	1,00000	

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0355	MOZOLKY Brno
O:	01	Vytápění
R:	1	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cen
------	---------------	---------------	----	----------	-----

30	48466204R	nádrž tlaková expanzní membránová; pro topné a chladicí soustavy; objem 35 l; d nádrže 354 mm; uložení: stojatý; max. pletlak do 6 bar; pletlak plynu 1,5 bar; prac. látka plyn; membrána vyměnitelná; prac. teplota do 70 °C; připojení R 3/4"; barva bílá, červená, šedá	kus	1,00000	
31	484673902T	Uzávěr se zajištěním MK DN20 , D+M	ks	1,00000	
32	998732201R00	Přesun hmot pro stroje v objektech výšky do 6 m	%	964,72000	
Díl: 733 Rozvod potrubí					
33	733113113R00	Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, DN 15	kus	80,00000	
34	733113115R00	Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových DN 25	kus	6,00000	
35	733162119T00	Pancéřová hadice DN20 2x vnitřní závit 0,5m , D+M	ks	2,00000	
36	733162124T00	Pancéřová hadice DN25 2x vnitřní závit 0,5m , D+M	ks	2,00000	
37	733163102R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek včetně tvarovek, bez zednických výpomocí	m	392,00000	
38	733163103R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek včetně tvarovek, bez zednických výpomocí	m	92,00000	
39	733163104R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek včetně tvarovek, bez zednických výpomocí	m	82,00000	
40	733163105R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 28 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek včetně tvarovek, bez zednických výpomocí	m	66,00000	
41	733163106R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 35 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek včetně tvarovek, bez zednických výpomocí	m	60,00000	
42	733163108R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 54 mm, s 2,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	12,00000	

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0355	MOZOLKY Brno
O:	01	Vytápění
R:	1	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cer
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí					
43	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m	%	3 114,29000	
Díl: 734 Armatury					
44	734191752T00	Ventily regulační vyvažovací DN25, závitový, D+M	ks	7,00000	
Ventil regulační vyvažovací DN 25, kvs=8,59m3/h, PN25, s vypouštěním					
45	734423131T00	Tlakoměr 0- 350kPa, D+M	ks	7,00000	
46	734191750T00	Ventily regulační vyvažovací DN20, závitový, D+M	ks	3,00000	
Ventil regulační vyvažovací DN 20, kvs=5,39 m3/h, PN25, s vypouštěním					
47	734191762T00	Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil DN20, D+M	ks	2,00000	
Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil pro plynulou regulaci DN20, integrovaný regulátor tlakové difference, PN16					
48	734191766T00	Proporcionální digitálně konfigurovaný pohon 24V , D+M	ks	2,00000	
Proporcionální digitálně konfigurovaný pohon 24V, 160/200N					
49	734215133R00	Ventil automatický, odvzdušňovací, mosazný, PN 14, DN 15, včetně dodávky materiálu	kus	18,00000	
50	734226232R00	Ventil termostatický, dvouregulační, axiální, bronzový, DN 15, bez termostatické hlavice, PN 10, vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	10,00000	
51	734221672RT3	Hlavice termostatická, včetně dodávky materiálu	kus	40,00000	
52	734235121R00	Kohout kulový, mosazný, DN 15, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	18,00000	
53	734235122R00	Kohout kulový, mosazný, DN 20, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	
54	734235123R00	Kohout kulový, mosazný, DN 25, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	24,00000	
55	734235126R00	Kohout kulový, mosazný, DN 50, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	
56	734245422R00	Klapka zpětná, mosazná, DN 20, PN 16, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	
57	734245423R00	Klapka zpětná, mosazná, DN 25, PN 16, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	5,00000	
58	734261300T00	Šroubení uzavírací k čerpadlu 1", D+M	kus	8,00000	
59	734261302T00	Šroubení uzavírací k čerpadlu 5/4", D+M	kus	4,00000	
60	734261224R00	Šroubení topná/ské, přímé, mosazné, DN 20, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0355	MOZOLKY Brno
O:	01	Vytápění
R:	1	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cer
61	734261225R00	Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 25, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	
62	734266222R00	Šroubení uzavíratelné radiátorové regulační s vypouštěním, přímé, bronzové, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	11,00000	
63	734266426R00	Šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s vypouštěním, rohové, bronzové, DN EK 20x15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	29,00000	
64	734293312R00	Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	26,00000	
65	734295212R00	Filtr mosazný, DN 20, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	
66	734295213R00	Filtr mosazný, DN 25, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	5,00000	
67	734494213R00	Náparek s trubkovým závitem G 1/2", včetně dodávky materiálu	kus	26,00000	
68	38832850R	teploměr dvojkový TT 60; pr.hlavice 60 mm; hlavice plastová; mat.stonku mosaz; délka stonku 45 mm; rozsah stupnice 0 až 120 °C; měřicí rozsah 20 až 100 °C; dělení stupnice 2 °C; použití pro topenáře	kus	18,00000	
69	42217503T	Směšovací klapka třicestná DN20 kvs=4m3/h, D+M	ks	2,00000	
70	4221751T	Servopohon 6NM 24V, D+M	ks	2,00000	
71	998734201R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m	%	1 426,67500	
Díl: 735 Otopná tělesa					
72	735896010T00	Otopné těleso ocelové žebrové ZRA1-57-137-150S, D+M	ks	1,00000	
73	735896020T00	Otopné těleso ocelové žebrové ZRAT2-57-137-050S, D+M	ks	1,00000	
74	735896021T00	Otopné těleso ocelové žebrové ZRAT2-57-137-200S, D+M	ks	8,00000	
75	735156560R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 400 mm, levé nebo pravé boční připojení, s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	
76	735156577R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1100 mm, levé nebo pravé boční připojení, s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	
77	735157560R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 400 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0355	MOZOLKY Brno
O:	01	Vytápění
R:	1	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cer
78	735157561R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 500 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	
79	735157562R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 600 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	8,00000	
80	735157563R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 700 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	
81	735157564R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 800 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	5,00000	
82	735157566R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1000 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	
83	735157567R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1100 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	
84	735157568R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1200 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	
85	735157570R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1600 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	
86	735157587R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 1, výška 900 mm, délka 1100 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	
87	735157660R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 400 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	
88	735419982T00	Konvektor ocelový s mřížkou 110/15/18-10, D+M	ks	1,00000	

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0355	MOZOLKY Brno
O:	01	Vytápění
R:	1	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cen
89	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m	%	2 434,53000	
Díl: 767 Konstrukce zámečnické					
90	767100001T00	Konzola nosníková pozink. l=250mm, D+M	ks	32,00000	
91	767100100T00	Pevný bod, D+M	ks	4,00000	
92	767101000T00	Doplňková konstrukce pro rozvody vytápění	kg	50,00000	
93	767657530T00	Montáž protipožárních průchodek DN15-DN125	kus	46,00000	
94	24633211R	tmel akrylátový; těsnící, požární; š. spáry od 5 mm; pro interiér; expandující; barva šedá; přilnavost k materiálům beton, omítky, sádrokarton, zdvo: přetřítelný	kus	12,00000	
95	31179105R	tyč závitová M8, l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch bez úpravy	m	26,00000	
96	42310110R	objímka ocelová použití potrubí měděné, potrubí plastové, potrubí ocelové, potrubí umělohmotné, potrubí skleněné, litinové roury; dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 12-16 mm 1/4"; DN 8,0 mm; galvan.pozink.	kus	60,00000	
97	42310111R	objímka ocelová použití potrubí měděné, potrubí plastové, potrubí ocelové, potrubí umělohmotné, potrubí skleněné, litinové roury; dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 17-19 mm 3/8"; DN 10,0 mm; galvan.pozink.	kus	40,00000	
98	42310112R	objímka ocelová použití potrubí měděné, potrubí plastové, potrubí ocelové, potrubí umělohmotné, potrubí skleněné, litinové roury; dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 20-23 mm 1/2"; DN 15,0 mm; galvan.pozink.	kus	34,00000	
99	42310113R	objímka ocelová použití potrubí měděné, potrubí plastové, potrubí ocelové, potrubí umělohmotné, potrubí skleněné, litinové roury; dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 25-30 mm 3/4"; DN 20,0 mm; galvan.pozink.	kus	26,00000	
100	42310114R	objímka ocelová použití potrubí měděné, potrubí plastové, potrubí ocelové, potrubí umělohmotné, potrubí skleněné, litinové roury; dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 31-38 mm; DN 25,0 mm; galvan.pozink.	kus	24,00000	
101	42310117R	objímka ocelová použití potrubí měděné, potrubí plastové, potrubí ocelové, potrubí umělohmotné, potrubí skleněné, litinové roury; dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 54-59 mm; galvan.pozink.	kus	6,00000	
102	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	270,17360	

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0355	MOZOLKY Brno
O:	01	Vytápění
R:	1	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cer
------	---------------	---------------	----	----------	-----

Díl: 799	Ostatní				
103	967T00	Montážní práce	hod	30,00000	
104	800T00	PD skutečného provedení	ks	1,00000	
105	914T00	Zkouška těsnosti vytápění	hod	8,00000	
106	916T00	Topná zkouška	hod	24,00000	
107	922T00	Vyregulování systému	hod	16,00000	
108	931T00	Napustění topného systému upravenou vodou	hod	3,00000	
109	951T00	Zapravení otvorů, drážek	hod	50,00000	
110	955T00	Sekání	hod	50,00000	
111	999T00	Nezměřitelné práce	hod	40,00000	

Celkem

Položka specifikace

Pozice	Název	Měrná jednotka	Počet jednotek	Jednotka	
				Cena	
-	-	-	-	Cena	
				Cena	
01	Větrání 1NP				
	vstup, knihovna				
01.01	Kompaktní VZT jednotka s rotačním regeneračním výměníkem ZZT, vodním ohřevem, EC motory, CAV regulací (na konstantní průtok), vč. zapojení lokální MaR	ks	1	331 232,00	
01.02	Pružná manžeta 700x300mm	ks	4	1 142,00	
01.03	Klapka uzavírací se servem 700x300mm	ks	2	5 500,00	
01.04	Plastový sifon k VZT jednotce s mechanickou zápachovou uzávěrkou (kuličkou)	ks	1	2 051,00	
01.05	Regulátor teploty, IP20, Modbus/Exoline/BACnet	ks	1	6 175,00	
01.06	Příslušenství VZT jednotky - Připojovací prodlužovací kabel 10m	ks	1	2 991,00	
01.07	Jádrový tlumič hluku pro osazení do čtyřhranného vzduchotechnického potrubí o rozměrech 200x300x1000 mm. Jádra tlumičů hluku z pozinkovaného plechu s náběhy.	ks	1	1 898,00	
01.08	Jádrový tlumič hluku pro osazení do čtyřhranného vzduchotechnického potrubí o rozměrech 300x300x1000 mm. Jádra tlumičů hluku z pozinkovaného plechu s náběhy.	ks	2	2 405,00	
01.09	Jádrový tlumič hluku pro osazení do čtyřhranného vzduchotechnického potrubí o rozměrech 400x300x1000 mm. Jádra tlumičů hluku z pozinkovaného plechu s náběhy.	ks	2	2 357,00	
01.10	Jádrový tlumič hluku pro osazení do čtyřhranného vzduchotechnického potrubí o rozměrech 200x300x1500 mm. Jádra tlumičů hluku z pozinkovaného plechu s náběhy.	ks	1	2 890,00	
01.11	Jádrový tlumič hluku pro osazení do čtyřhranného vzduchotechnického potrubí o rozměrech 300x300x1500 mm. Jádra tlumičů hluku z pozinkovaného plechu s náběhy.	ks	1	3 109,00	
01.12	Jádrový tlumič hluku pro osazení do čtyřhranného vzduchotechnického potrubí o rozměrech 400x300x1500 mm. Jádra tlumičů hluku z pozinkovaného plechu s náběhy.	ks	1	3 856,00	
01.13	Jádrový tlumič hluku pro osazení do čtyřhranného vzduchotechnického potrubí o rozměrech 300x300x2000 mm. Jádra tlumičů hluku z pozinkovaného plechu s náběhy.	ks	1	4 568,00	
01.14	Jádrový tlumič hluku pro osazení do čtyřhranného vzduchotechnického potrubí o rozměrech 400x300x2000 mm. Jádra tlumičů hluku z pozinkovaného plechu s náběhy.	ks	1	4 844,00	
01.15	Jádrový tlumič hluku pro osazení do čtyřhranného vzduchotechnického potrubí o rozměrech 300x500x1000 mm. Jádra tlumičů hluku z pozinkovaného plechu s náběhy.	ks	1	2 638,00	
01.16	Jádrový tlumič hluku pro osazení do čtyřhranného vzduchotechnického potrubí o rozměrech 300x500x1500 mm. Jádra tlumičů hluku z pozinkovaného plechu s náběhy.	ks	1	4 219,00	
01.17	Protidešťová žaluzie hliníková o rozměru 800x355 mm (Aef = 0,21m ²) se sítí proti vniknutí ptactva vč. montážního rámu	ks	1	4 166,00	
01.18	Protidešťová žaluzie hliníková o rozměru 900x450 mm (Aef = 0,31m ²) se sítí proti vniknutí ptactva vč. montážního rámu	ks	1	5 142,00	
01.19	Multidýzový stropní difuzor kruhový s bočním připojovacím hrdlem Ø200mm	ks	14	7 062,00	
01.20	Výústka do kruhového potrubí 400x100mm s regulací průtoku	ks	7	835,00	
01.21	Výústka do kruhového potrubí 500x100mm s regulací průtoku	ks	3	986,00	
01.22	Výústka do hranatého potrubí 300x300mm s regulací průtoku	ks	1	948,00	
01.23	Talířový ventil kovový odvodní Ø100mm vč. montážního rámečku	ks	5	65,00	

Položka specifikace

Položka	Název	Měrná jednotka	Počet jednotek	Jednoty	
				Dodávka	
+	+	+	+	B2	
01.24	Talířový ventil kovový přívodní Ø100mm vč. montážního rámečku	ks	1		65,00
01.25	Talířový ventil kovový přívodní Ø125mm vč. montážního rámečku	ks	3		83,00
01.26	Krycí mřížka Ø125mm	ks	2		138,00
01.27	Stěnová mřížka jednořadá rozměru 200×100mm	ks	4		591,00
01.28	Stěnová mřížka jednořadá rozměru 300×100mm	ks	2		637,00
01.29	Regulační klapka s ručním ovládním Ø100mm	ks	3		876,00
01.30	Regulační klapka s ručním ovládním Ø125mm	ks	3		902,00
01.31	Regulační klapka s ručním ovládním Ø200mm	ks	3		977,00
01.32	Regulační klapka s ručním ovládním Ø315mm	ks	1		1 380,00
01.33	Regulační klapka s ručním ovládním 300×300mm	ks	1		1 597,00
01.34	Ohebné zvuktlumící potrubí s izolací Ø100mm	bm	3		84,00
PK01.01	Požární klapka 700×330 se servopohonem 230 V (AC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.	ks	1		11 657,00
PK01.02	Požární klapka 700×330 se servopohonem 230 V (AC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.	ks	1		11 657,00
	Potrubí kruhové spirálově vinuté z oboustranně pozinkovaného plechu				
	Ø100 mm vč. 10% tvarovek	bm	54		262,00
	Ø125 mm vč. 20% tvarovek	bm	56		395,00
	Ø160 mm vč. 40% tvarovek	bm	20		569,00
	Ø200 mm vč. 40% tvarovek	bm	42		649,00
	Ø250 mm vč. 30% tvarovek	bm	27		761,00
	Ø315 mm vč. 30% tvarovek	bm	33		1 043,00
	Potrubí čtyřhranné skupiny I z oboustranně pozinkovaného plechu				
	do obvodu 1500 mm vč. 20% tvarovek	bm	25		1 134,00
	do obvodu 1890 mm vč. 80% tvarovek	bm	4		1 429,00
	do obvodu 2630 mm vč. 60% tvarovek	bm	30		1 989,00
	do obvodu 3500 mm vč. 100% tvarovek	bm	2		2 646,00
	Tepelná izolace z minerální vlny tl.40mm s AL fólií	m2	4		600,00
	Hluková izolace z minerální vlny tl.60mm s AL fólií (součinitel útímu 0,81)	m2	68		729,00
	Hluková izolace z minerální vlny tl.60mm s oplechováním (součinitel útímu 0,81)	m2	18		2 225,00

Stavební úpravy - Mozolky 52 - Vzduchotechnika

Položka specifikace

Položka specifikace		Měrná jednotka	Počet jednotek	Jednotka
Položka	Název			Podjedin
+	+	+	+	Kč
02	Větrání 2NP kanceláře, archiv, klubovny			
02.01	Kompaktní VZT jednotka s rotačním regeneračním výměníkem ZZT, vodním ohřevem, EC motory, VAV regulací (na konstantní tlak), vč. zapojení lokální MaR	ks	1	365 322,00
02.02a	Regulátor variabilního průtoku izolovaný do kruhového potrubí Ø125mm se servopohonem (ovládání 0-10V), Vmin=100m3/h, Vmax=250m3/h	ks	1	11 081,00
02.03a	Regulátor variabilního průtoku izolovaný do kruhového potrubí Ø100mm se servopohonem (ovládání 0-10V), Vmin=80m3/h, Vmax=200m3/h	ks	1	17 044,00
02.04a	Čidlo CO2, řídicí signál 0-10 V, 0 - 2000ppm	ks	1	10 534,00
02.02b	Regulátor variabilního průtoku izolovaný do kruhového potrubí Ø125mm se servopohonem (ovládání 0-10V), Vmin=100m3/h, Vmax=250m3/h	ks	1	11 081,00
02.03b	Regulátor variabilního průtoku izolovaný do kruhového potrubí Ø100mm se servopohonem (ovládání 0-10V), Vmin=80m3/h, Vmax=200m3/h	ks	1	17 044,00
02.04b	Čidlo CO2, řídicí signál 0-10 V, 0 - 2000ppm	ks	1	10 534,00
02.02c	Regulátor variabilního průtoku izolovaný do kruhového potrubí Ø125mm se servopohonem (ovládání 0-10V), Vmin=100m3/h, Vmax=250m3/h	ks	1	11 081,00
02.03c	Regulátor variabilního průtoku izolovaný do kruhového potrubí Ø100mm se servopohonem (ovládání 0-10V), Vmin=80m3/h, Vmax=200m3/h	ks	1	17 044,00
02.04c	Čidlo CO2, řídicí signál 0-10 V, 0 - 2000ppm	ks	1	10 534,00
02.02d	Regulátor variabilního průtoku izolovaný do kruhového potrubí Ø125mm se servopohonem (ovládání 0-10V), Vmin=100m3/h, Vmax=250m3/h	ks	1	11 081,00
02.03d	Regulátor variabilního průtoku izolovaný do kruhového potrubí Ø100mm se servopohonem (ovládání 0-10V), Vmin=80m3/h, Vmax=200m3/h	ks	1	17 044,00
02.04d	Čidlo CO2, řídicí signál 0-10 V, 0 - 2000ppm	ks	1	10 534,00
02.02e	Regulátor variabilního průtoku izolovaný do kruhového potrubí Ø100mm se servopohonem (ovládání 0-10V), Vmin=80m3/h, Vmax=160m3/h	ks	1	10 869,00
02.03e	Regulátor variabilního průtoku izolovaný do kruhového potrubí Ø100mm se servopohonem (ovládání 0-10V), Vmin=65m3/h, Vmax=125m3/h	ks	1	17 044,00
02.04e	Čidlo CO2, řídicí signál 0-10 V, 0 - 2000ppm	ks	1	10 534,00
02.02f	Regulátor variabilního průtoku izolovaný do kruhového potrubí Ø100mm se servopohonem (ovládání 0-10V), Vmin=80m3/h, Vmax=160m3/h	ks	1	10 869,00
02.03f	Regulátor variabilního průtoku izolovaný do kruhového potrubí Ø100mm se servopohonem (ovládání 0-10V), Vmin=65m3/h, Vmax=125m3/h	ks	1	17 044,00
02.04f	Čidlo CO2, řídicí signál 0-10 V, 0 - 2000ppm	ks	1	10 534,00
02.02g	Regulátor variabilního průtoku izolovaný do kruhového potrubí Ø100mm se servopohonem (ovládání 0-10V), Vmin=80m3/h, Vmax=160m3/h	ks	1	10 869,00
02.03g	Regulátor variabilního průtoku izolovaný do kruhového potrubí Ø100mm se servopohonem (ovládání 0-10V), Vmin=65m3/h, Vmax=125m3/h	ks	1	17 044,00
02.04g	Čidlo CO2, řídicí signál 0-10 V, 0 - 2000ppm	ks	1	10 534,00

Položka specifikace

Pozice	Název	Měrná jednotka	Počet jednotek	Jednotky	
				Stodolka	
+	+	+	+	61	
02.02h	Regulátor variabilního průtoku izolovaný do kruhového potrubí Ø160mm se servopohonem (ovládání 0-10V), Vmin=190m3/h, Vmax=480m3/h	ks	1	11 262,00	
02.03h	Regulátor variabilního průtoku izolovaný do kruhového potrubí Ø160mm se servopohonem (ovládání 0-10V), Vmin=150m3/h, Vmax=380m3/h	ks	1	17 044,00	
02.04h	Čidlo CO2, řídicí signál 0-10 V, 0 - 2000ppm	ks	1	10 534,00	
02.02i	Regulátor variabilního průtoku izolovaný do hranového potrubí 200x200mm se servopohonem (ovládání 0-10V), Vmin=320m3/h, Vmax=1000m3/h	ks	1	13 334,00	
02.03i	Regulátor variabilního průtoku izolovaný do kruhového potrubí Ø200mm se servopohonem (ovládání 0-10V), Vmin=250m3/h, Vmax=800m3/h	ks	1	18 464,00	
02.04i	Čidlo CO2, řídicí signál 0-10 V, 0 - 2000ppm	ks	1	10 534,00	
02.02j	Regulátor variabilního průtoku izolovaný do kruhového potrubí Ø100mm se servopohonem (ovládání 0-10V), Vmin=80m3/h, Vmax=160m3/h	ks	1	10 869,00	
02.03j	Regulátor variabilního průtoku izolovaný do kruhového potrubí Ø100mm se servopohonem (ovládání 0-10V), Vmin=65m3/h, Vmax=125m3/h	ks	1	17 044,00	
02.04j	Čidlo CO2, řídicí signál 0-10 V, 0 - 2000ppm	ks	1	10 534,00	
02.02k	Regulátor variabilního průtoku izolovaný do kruhového potrubí Ø100mm se servopohonem (ovládání 0-10V), Vmin=80m3/h, Vmax=160m3/h	ks	1	10 869,00	
02.03k	Regulátor variabilního průtoku izolovaný do kruhového potrubí Ø100mm se servopohonem (ovládání 0-10V), Vmin=65m3/h, Vmax=125m3/h	ks	1	17 044,00	
02.04k	Čidlo CO2, řídicí signál 0-10 V, 0 - 2000ppm	ks	1	10 534,00	
02.02l	Regulátor variabilního průtoku izolovaný do kruhového potrubí Ø100mm se servopohonem (ovládání 0-10V), Vmin=80m3/h, Vmax=160m3/h	ks	1	10 869,00	
02.03l	Regulátor variabilního průtoku izolovaný do kruhového potrubí Ø100mm se servopohonem (ovládání 0-10V), Vmin=65m3/h, Vmax=125m3/h	ks	1	17 044,00	
02.04l	Čidlo CO2, řídicí signál 0-10 V, 0 - 2000ppm	ks	1	10 534,00	
02.02m	Regulátor variabilního průtoku izolovaný do kruhového potrubí Ø160mm se servopohonem (ovládání 0-10V), Vmin=150m3/h, Vmax=410m3/h	ks	1	11 262,00	
02.03m	Regulátor variabilního průtoku izolovaný do kruhového potrubí Ø125mm se servopohonem (ovládání 0-10V), Vmin=120m3/h, Vmax=325m3/h	ks	1	17 258,00	
02.04m	Čidlo CO2, řídicí signál 0-10 V, 0 - 2000ppm	ks	1	10 534,00	
02.05	Pružná manžeta 800x350mm	ks	4	1 238,00	
02.06	Klapka uzavírací se servem 800x350mm	ks	2	6 215,00	
02.07	Plastový sifon k VZT jednotce s mechanickou zápachovou uzávěrkou (kuličkou)	ks	1	2 051,00	
02.08	Regulátor teploty, IP20, Modbus/Exoline/BACnet	ks	1	6 175,00	
02.09	Příslušenství VZT jednotky - Připojovací prodlužovací kabel 10m	ks	1	2 991,00	
02.10	Jádrový tlumič hluku pro osazení do čtyřhranného vzduchotechnického potrubí o rozměrech 400x300x1000 mm. Jádra tlumičů hluku z pozinkovaného plechu s náběhy.	ks	4	2 357,00	
02.11	Jádrový tlumič hluku pro osazení do čtyřhranného vzduchotechnického potrubí o rozměrech 400x300x1500 mm. Jádra tlumičů hluku z pozinkovaného plechu s náběhy.	ks	6	3 856,00	

Položka specifikace

Pozice	Název	Měrná jednotka	Počet jednotek	Jednotka
*	*	*	*	Kč
02.12	Jádrový tlumič hluku pro osazení do čtyřhranného vzduchotechnického potrubí o rozměrech 400×300×2000 mm. Jádra tlumičů hluku z pozinkovaného plechu s náběhy.	ks	2	4 844,00
02.13	Protidešťová žaluzie hliníková o rozměru 1000×355 mm (Aef = 0,26m ²) se sítí proti vniknutí ptactva vč. montážního rámu	ks	1	4 695,00
02.14	Protidešťová žaluzie hliníková o rozměru 900×560 mm (Aef = 0,39m ²) se sítí proti vniknutí ptactva vč. montážního rámu	ks	1	5 863,00
02.15	Multidýzový stropní difuzor do kazetového stropu s přípojovacím hrdlem Ø160mm	ks	17	4 837,00
02.16	Přetlaková komora s integrovanou regulační klapkou	ks	17	3 418,00
02.17	Multidýzový stropní difuzor do kazetového stropu s přípojovacím hrdlem Ø250mm	ks	10	5 911,00
02.18	Přetlaková komora s integrovanou regulační klapkou	ks	10	3 418,00
02.19	Regulátor konstantního průtoku do kruhového potrubí Ø100mm s manuálním nastavením průtoku 70m ³ /h	ks	2	2 310,00
02.20	Regulátor konstantního průtoku do kruhového potrubí Ø100mm s manuálním nastavením průtoku 90m ³ /h	ks	1	2 310,00
02.21	Regulátor konstantního průtoku do kruhového potrubí Ø100mm s manuálním nastavením průtoku 95m ³ /h	ks	1	2 310,00
02.22	Regulátor konstantního průtoku do kruhového potrubí Ø125mm s manuálním nastavením průtoku 60m ³ /h	ks	3	2 374,00
02.23	Regulátor konstantního průtoku do kruhového potrubí Ø125mm s manuálním nastavením průtoku 110m ³ /h	ks	2	2 374,00
02.24	Regulátor konstantního průtoku do kruhového potrubí Ø125mm s manuálním nastavením průtoku 145m ³ /h	ks	2	2 374,00
02.25	Revizní dvířka do kruhového potrubí Ø100mm	ks	4	1 666,00
02.26	Revizní dvířka do kruhového potrubí Ø125mm	ks	7	1 861,00
02.27	Vyústka do hranatého potrubí 300×100mm s regulací průtoku vč. přetlakového boxu	ks	7	845,00
02.28	vyústka do hranatého potrubí 400×100mm s regulací průtoku vč. přetlakového boxu	ks	10	950,00
02.29	Talířový ventil kovový přívodní Ø125mm vč. montážního rámečku	ks	4	81,00
02.30	Talířový ventil kovový odvodní Ø125mm vč. montážního rámečku	ks	3	81,00
02.31	Ohebné zvuktlumicí potrubí s izolací Ø125mm	bm	31	108,00
02.32	Ohebné zvuktlumicí potrubí s izolací Ø160mm	bm	10	126,00
02.33	Ohebné zvuktlumicí potrubí s izolací Ø200mm	bm	10	153,00
PK02.01	Požární klapka 800×300 se servopohonem 230 V (AC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím židlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.	ks	1	11 725,00
PK02.02	Požární klapka 800×300 se servopohonem 230 V (AC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím židlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky.	ks	1	11 725,00
PK02.03	Požární věšací mřížka 300×300mm s aktivčním mechanismem s pružinovým servopohonem (230V AC) s termoelektrickou pojistkou 72°C a koncovými mikrospínači.	ks	1	18 424,00

Potrubí kruhové spirálově vinuté z oboustranně pozinkovaného plechu

Položka specifikace

Položka specifikace					
Položka	Název	Měrná jednotka	Počet jednotek	Jednotka	
-	-	-	-	Drobné	
-	-	-	-	K2	
	Ø100 mm vč. 10% tvarovek	bm	25	252,00	
	Ø125 mm vč. 30% tvarovek	bm	59	454,00	
	Ø160 mm vč. 30% tvarovek	bm	63	515,00	
	Ø200 mm vč. 20% tvarovek	bm	32	544,00	
	Potrubí čtyřhranné skupiny I z oboustranně pozinkovaného plechu				
	do obvodu 1050 mm vč. 30% tvarovek	bm	52	794,00	
	do obvodu 1500 mm vč. 20% tvarovek	bm	57	1 134,00	
	do obvodu 1890 mm vč. 70% tvarovek	bm	5	1 429,00	
	do obvodu 2630 mm vč. 40% tvarovek	bm	32	1 989,00	
	do obvodu 3500 mm vč. 100% tvarovek	bm	2	2 645,00	
	Tepelná izolace z minerální vlny tl.40mm s AL fólií	m2	139	600,00	
	Hluková izolace z minerální vlny tl.60mm s AL fólií (součinitel útlumu 0,81)	m2	63	729,00	
	Hluková izolace z minerální vlny tl.60mm s oplechováním (součinitel útlumu 0,81)	m2	18	2 225,00	
03	Samostatný odtah WC MUŽI, ÚKLID, WC				
	- společné potrubí a komponenty zař. 03 a 07 vyspecifikovány u zař. 03				
	- společné potrubí a komponenty zař. 03, 05, 06 a 07 vyspecifikovány u zař. 03				
03.01	Redišní ventilátor do kruhového potrubí Ø160mm	ks	1	5 700,00	
	- parametry dle tabulky výkonů				
03.02	Rychloupínací spona Ø160mm	ks	2	354,00	
03.03	Zpětná klapka Ø160mm	ks	1	501,00	
03.04	Regulační klapka s ručním ovládáním Ø160mm	ks	1	922,00	
03.05	Tlumič do kruhového potrubí Ø160mm, délky 600mm	ks	2	2 218,00	
	(útlumový výkon Lw,TOT = 32dB)				
03.06	Výfukový kushranatý 315x250 mm se sítí proti vniknutí ptactva	ks	1	1 992,00	
03.07	Talířový ventil kovový odvodní Ø100mm vč. montážního rámečku	ks	6	35,00	
03.08	Talířový ventil kovový odvodní Ø125mm vč. montážního rámečku	ks	1	83,00	
03.09	Stěnová mřížka jednořadá rozměru 200x100mm	ks	8	591,00	
03.10	Stěnová mřížka jednořadá rozměru 300x100mm	ks	2	637,00	
03.11	Stěnová mřížka jednořadá rozměru 400x100mm	ks	2	681,00	
03.12	Stěnová mřížka jednořadá rozměru 500x100mm	ks	2	721,00	

Stavební úpravy - Mozolky 52 - Vzduchotechnika

Položka specifikace

Pozice	Název	Měrná jednotka	Počet jednotek	Jednotka
				Prodlouha
*	*	*	*	KJ
03.13	Ohebné zvuktlumicí potrubí s izolací Ø100mm	bm	6	84,00
03.14	Ohebné zvuktlumicí potrubí s izolací Ø125mm	bm	1	108,00
	Potrubí kruhové spirálově vinuté z oboustranně pozinkovaného plechu			
	Ø100 mm vč. 30% tvarovek	bm	6	445,00
	Ø125 mm vč. 20% tvarovek	bm	1	396,00
	Ø160 mm vč. 30% tvarovek	bm	5	515,00
	Potrubí čtyřhranné skupiny I z oboustranně pozinkovaného plechu			
	do obvodu 1050 mm vč. 20% tvarovek	bm	9	794,00
	do obvodu 1500 mm vč. 10% tvarovek	bm	6	1 134,00
	Tepelná izolace z minerální vlny tl.40mm s AL fólií	m2	8	600,00
	Tepelná izolace z minerální vlny tl.60mm s oplechováním	m2	4	729,00
	Hluková izolace z minerální vlny tl.60mm s AL fólií (součinitel útlumu 0,81)	m2	5	2 225,00

04

Samostatný odťah DÍLNA

04.01	Radiální ventilátor do kruhového potrubí Ø160mm	ks	1	3 700,00
	- parametry dle tabulky výkonů			
04.02	Rychloupínací spona Ø160mm	ks	2	354,00
04.03	Zpětná klapka Ø160mm	ks	1	501,00
04.04	Regulační klapka s ručním ovládáním Ø160mm	ks	1	922,00
04.05	Tlumič do kruhového potrubí Ø160mm, délky 600mm	ks	2	2 218,00
	(útlumový výkon Lw,TOT = 32dB)			
04.06	Protidešťová žaluzie hliníková o rozměru 250x250 mm (Aef = 0,04m2) se sítí proti vniknutí ptactva vč. montážního rámu	ks	2	2 305,00
04.07	Regulační klapka s ručním ovládáním Ø100mm	ks	1	876,00
04.08	Regulační klapka s ručním ovládáním Ø160mm	ks	2	922,00
04.09	Výústka do kruhového potrubí 200x100mm s regulací průtoku	ks	1	570,00
04.10	Výústka do kruhového potrubí 500x100mm s regulací průtoku	ks	2	986,00
04.11	Stěnová mřížka jednořadá rozměru 200x100mm	ks	2	591,00
04.12	Stěnová mřížka jednořadá rozměru 250x250mm	ks	1	990,00

Potrubí kruhové spirálově vinuté z oboustranně pozinkovaného plechu

Položka specifikace

Položka Specifikace				
Položka	Název	Jednotka	Počet	Jednotka
	Ø100 mm vč. 20% tvarovek	bm	8	370,00
	Ø160 mm vč. 10% tvarovek	bm	2	408,00
	Ø200 mm vč. 10% tvarovek	bm	7	492,00
	Tepelná izolace z minerální vlny tl.40mm s AL fólií	m2	2	600,00
	Hluková izolace z minerální vlny tl.60mm s AL fólií (součinitel útlu 0,81)	m2	4	728,00
05	Samostatný odtah			
	WC ŽENY, ÚKLID			
	- společné potrubí a komponenty zař. 05 a 06 vyspecifikovány u zař. 05			
	- společné potrubí a komponenty zař. 03, 05, 06 a 07 vyspecifikovány u zař. 03			
05.01	Radiální ventilátor do kruhového potrubí Ø160mm	ks	1	5 700,00
	- parametry dle tabulky výkonů			
05.02	Rychloupínací spona Ø160mm	ks	2	354,00
05.03	Zpětná klapka Ø160mm	ks	1	501,00
05.04	Regulační klapka s ručním ovládním Ø160mm	ks	1	922,00
05.05	Tlumič do kruhového potrubí Ø160mm, délky 600mm	ks	2	2 218,00
	(útlumový výkon Lw,TOT = 32dB)			
05.06	Taliřový ventil kovový odvodní Ø100mm vč. montážního rámečku	ks	6	65,00
05.07	Ohebné zvuktlumicí potrubí s izolací Ø100mm	bm	6	84,00
	pozn.: dveřní mřížky v rámci dodávky profese ASŘ			
	Potrubí kruhové spirálové vinuté z oboustranně pozinkovaného plechu			
	Ø100 mm vč. 20% tvarovek	bm	6	370,00
	Ø125 mm vč. 50% tvarovek	bm	2	573,00
	Ø160 mm vč. 30% tvarovek	bm	11	515,00
	Potrubí čtyřhranné skupiny I z oboustranně pozinkovaného plechu			
	do obvodu 1050 mm vč. 10% tvarovek	bm	9	794,00
	Tepelná izolace z minerální vlny tl.40mm s AL fólií	m2	15	600,00
	Hluková izolace z minerální vlny tl.60mm s AL fólií (součinitel útlu 0,81)	m2	5	728,00

Stavební úpravy - Mozoľky 52 - Vzduchotechnika

Položka specifikace

Položka specifikace					
Položka	Název	Míra jednotka	Počet jednotek	Jednotka	
+	+	+	+	Drobná	
+	+	+	+	Kč	
06	Samostatný odtah WC MUŽI, WC ZTP				
- společné potrubí a komponenty zař. 05 a 06 v specifikovány u zař. 05					
- společné potrubí a komponenty zař. 03, 05, 06 a 07 v specifikovány u zař. 03					
06.01	Radiální ventilátor do kruhového potrubí Ø160mm - parametry dle tabulky výkonů	ks	1	5 700,00	
06.02	Rychloupínací spona Ø160mm	ks	2	354,00	
06.03	Zpětná klapka Ø160mm	ks	1	501,00	
06.04	Regulační klapka s ručním ovládním Ø160mm	ks	1	922,00	
06.05	Tlumič do kruhového potrubí Ø160mm, délky 600mm (útlumový výkon Lw,TOT = 32dB)	ks	2	2 218,00	
06.06	Talířový ventil kovový odvodní Ø100mm vč. montážního rámečku	ks	5	65,00	
06.07	Talířový ventil kovový odvodní Ø125mm vč. montážního rámečku	ks	1	80,00	
06.08	Ohebné zvuktlumicí potrubí s izolací Ø100mm	bm	5	64,00	
06.09	Ohebné zvuktlumicí potrubí s izolací Ø125mm	bm	1	108,00	
pozn.: dveřní mřížky v rámci dodávky profese ASŘ					
Potrubí kruhové spirálové vinuté z oboustranně pozinkovaného plechu					
	Ø100 mm vč. 10% tvarovek	bm	2	262,00	
	Ø125 mm vč. 20% tvarovek	bm	3	396,00	
	Ø160 mm vč. 20% tvarovek	bm	7	462,00	
	Hluková izolace z minerální vlny tl.60mm s Al fólií (součinitel útlumu 0,81)	m2	5	729,00	
07	Samostatný odtah FAMILY POINT, WC ŽENY, WC ZTP, WC PERSONÁL				
- společné potrubí a komponenty zař. 03 a 07 v specifikovány u zař. 03					
- společné potrubí a komponenty zař. 03, 05, 06 a 07 v specifikovány u zař. 03					
07.01	Radiální ventilátor do kruhového potrubí Ø160mm - parametry dle tabulky výkonů	ks	1	5 700,00	
07.02	Rychloupínací spona Ø160mm	ks	2	354,00	
07.03	Zpětná klapka Ø160mm	ks	1	501,00	
07.04	Regulační klapka s ručním ovládním Ø160mm	ks	1	922,00	

Položka specifikace

Položka	Název	Měrná jednotka	Počet jednotek	Jednotka
				Dodávka
m	n	m	n	kg
07.05	Tlumič do kruhového potrubí Ø160mm, délky 600mm (útlumový výkon Lw,TOT = 32dB)	ks	2	2 318,00
07.06	Talířový ventil kovový odvodní Ø100mm vč. montážního rámečku	ks	5	65,00
07.07	Talířový ventil kovový odvodní Ø125mm vč. montážního rámečku	ks	2	82,00
07.08	Stěnová mřížka jednořadá rozměru 200x100mm	ks	6	581,00
07.09	Stěnová mřížka jednořadá rozměru 300x100mm	ks	4	637,00
07.10	Stěnová mřížka jednořadá rozměru 400x100mm	ks	2	681,00
07.11	Stěnová mřížka jednořadá rozměru 500x100mm	ks	2	721,00
07.12	Ohebné zvuktlumicí potrubí s izolací Ø100mm	bm	5	84,00
07.13	Ohebné zvuktlumicí potrubí s izolací Ø125mm	bm	2	108,00
	Potrubí kruhové spirálově vinuté z oboustranně pozinkovaného plechu			
	Ø100 mm vč. 20% tvarovek	bm	7	394,00
	Ø125 mm vč. 20% tvarovek	bm	5	396,00
	Ø160 mm vč. 90% tvarovek	bm	7	462,00
	Hluková izolace z minerální vlny tl.60mm s AL fólií (součinitel útlumu 0,81)	m2	4	729,00
08 Neobsazené				
09 Větrání výtahové šachty				
09.01	Neobsazené			
09.02	Výfuková/sací žaluziová hlavice do kruhového potrubí Ø250 mm	ks	1	2 587,00
	Potrubí kruhové spirálově vinuté z oboustranně pozinkovaného plechu			
	Ø250 mm vč. 0% tvarovek	bm	3	367,00
	Tepelná izolace z minerální vlny tl.40mm s AL fólií	m2	2	600,00
	Tepelná izolace z minerální vlny tl.60mm s oplechováním	m2	2	2 125,00
Ostatní				
	Spojovací, tesnění, montážní, závěsný a pomocný materiál	ks	1	42 029,00

Stavební úpravy - Mozolky 52 - Vzduchotechnika

Položka specifikace

Položka specifikace				
Položka	Název	Měrná jednotka	Počet jednotek	Jednotka
*	*	*	*	Dodávka
*	*	*	*	Kč
	Kompletní montáž vč. lešení, zapojení na elektrický proud, sprovoznění, vyregulování soustavy vč. protokolu o zaregulování, zaškolení obsluhy a předání	ks	1	33 632,00
	POZNÁMKA:			
	- všechny položky musí obsahovat dodávku i montáž, včetně drobného spojovacího a kotvicího materiálu (např. kotvy, závěsy...)			
	- zhotovitel musí do ceny zahrnout veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá vč. podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, normy, zákony ale i technologické postupy zvolených			
	- všechna zařízení, systémy rozvody, instalace a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvky			
	- do všech činností musí zhotovitel zahrnout stavební přímomoc (např. drážky, prostupy...)			
	- zhotovitel bere na vědomí, že musí v ceně zohlednit jak dílčí tak celkové revize, zkoušky, regulace, atd.			
	- zhotovitel musí v ceně zohlednit provizorní opatření vedoucí k zajištění stavby před vnějšími vlivy, zejména pak dešti			
	- zhotovitel musí provést na svůj náklad i zaškolení obsluhy a údržby na všech částech dodávky			
	- zhotovitel musí v ceně zohlednit náklady na pomocné lešení a konstrukce, které bude potřebovat pro realizaci díla			
	Součet :			
	Doprava			
	Přesuny			
	Zaregulování, vyzkoušení, předávací řízení			
	CELKEM BEZ DPH:			
	21% DPH:			
	CELKEM S 21% DPH:			

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **0355** **MOZOLKY Brno**

Objekt: **02** **Zdravotechnika**

Rozpočet: **01** **Zdravotechnika**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

SKR stav, s.r.o.

Nováčkova 18

614 00

Brno

IČO: 269 61 474

DIČ: CZ26961474

Vypracoval:

CM projekt, s.r.o.

Rozpis ceny

Celkem

HSV			922 350,50
PSV			1 790 545,28
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			2 712 895,78

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 712 895,78 CZK
Zaokrouhlení		0,22 CZK

Cena celkem bez DPH

2 712 896,00 CZK

v

dne

20.06.2025

sdfsdf

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			776 793,00	29
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			20 346,50	1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			22 365,00	1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			11 240,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			91 606,00	3
713	Vnitřní vodovod	PSV			46 560,00	2
721	Vnitřní kanalizace	PSV			656 444,79	24
722	Vnitřní vodovod	PSV			307 592,00	11
725	Zařizovací předměty	PSV			581 161,31	21
732	Strojovny	PSV			27 586,40	1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			67 568,78	2
799	Ostatní	PSV			103 632,00	4
Cena celkem					2 712 895,78	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0355	MOZOLKY Brno
O:	02	Zdravotechnika
R:	01	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cel
------	---------------	---------------	----	----------	-----

Díl: 1		Zemní práce			
1	122202609R00	Odkopávky a prokopávky pro železnice v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny nezapažené pro spodní stavbu železnic, s přemístěním výkopku v příčných profilech do 15 m nebo s naložením na dopravní pr	m3	260,00000	
2	131101111R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutn	m3	60,00000	
3	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na v	m3	225,00000	
4	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,	m2	167,00000	
5	151101112R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené, hloubky do 4 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,	m2	167,00000	
6	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,	m3	260,00000	
7	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	260,00000	
8	162701105RT6	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	260,00000	
9	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,	m3	191,00000	
10	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	260,00000	
11	175100020RA0	Obsyp potrubí štěrkopískem, dovoz ze vzdálenosti 1 000 m prohozenou zeminou nebo štěrkopískem, s vodorovnou přepravou k místu zásypu, uložením ve vrstvách a zhutněním.	m3	63,00000	
12	583318004R	kamenivo přírodní těžené frakce 16,0 až 32,0 mm; Jiho-moravský kraj	t	302,00000	
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání			
13	273321211R00	Beton základových desek železový třídy C12/15	m3	1,50000	

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0355	MOZOLKY Brno
O:	02	Zdravotechnika
R:	01	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cen
------	---------------	---------------	----	----------	-----

bez dodávky a uložení výztuže

14	273323611R00	Beton základových desek železový vodostavební třídy C 30/37, stupeň vlivu prostředí XD3, odolnost proti korozi způsobené chloridy	m3	2,50000	
----	--------------	---	----	---------	--

bez dodávky a uložení výztuže

Díl: 4	Vodorovné konstrukce				
15	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a šterkopísku do 65 mm	m3	15,00000	

v otevřeném výkopu,

Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní				
16	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 100 mm	m	60,00000	

jakékoliv šířky rýhy,

17	612403387R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 150 x 100 mm	m	20,00000	
----	--------------	--	---	----------	--

jakékoliv šířky rýhy,

Díl: 96	Bourání konstrukcí				
----------------	---------------------------	--	--	--	--

18	970041100R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , do D 100 mm	m	6,00000	
19	970051160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 160 mm	m	7,00000	
20	974031142R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 70 mm	m	60,00000	
21	974031154R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm	m	20,00000	
22	24633211R	Imel akrylátový; těsnící, požární; š. spáry od 5 mm; pro interiér, expandující; barva šedá; přilnavost k materiálům beton, omítky, sádkokarton, zdivo; přetřítelný	kus	4,00000	
23	28650012R	manžeta těsnící požární ochranná, trubní; lakovaný plech vyplněný laminátem; D trubky = 75 mm; DN 85; hl. 60 mm	kus	6,00000	
24	28650014R	manžeta těsnící požární ochranná, trubní; lakovaný plech vyplněný laminátem; D trubky = 110 mm; DN 120; hl. 60 mm	kus	7,00000	

Díl: 713	Vnitřní vodovod				
25	713591170T00	Montáž izolace potrubí návlekové pěnové	m	5,00000	
26	713591171T00	Montáž izolace potrubí minerální pouzdra	m	176,00000	

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0355	MOZOLKY Brno
O:	02	Zdravotechnika
R:	01	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cen
27	722181211RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 22 mm	m	34,00000	
28	722181211RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 25 mm	m	15,00000	
29	722181212RU1	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 32 mm	m	5,00000	
30	722181214RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 22 mm	m	26,00000	
31	722181215RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 25 mm	m	11,00000	
32	722181215RU1	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 32 mm	m	4,00000	
33	631433001R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK	m	24,00000	
34	631433002R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK	m	10,00000	
35	631433003R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK	m	10,00000	
36	631433004R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK	m	5,00000	
37	631433006R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 54,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK	m	11,00000	
38	631433008R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 64,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK	m	8,00000	
39	631433201R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK	m	50,00000	

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0355	MOZOLKY Brno
O:	02	Zdravotechnika
R:	01	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cen
------	---------------	---------------	----	----------	-----

40	631433202R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK	m	26,00000	
41	631433204R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK	m	10,00000	
42	631433303R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK	m	22,00000	

Díl: 721 Vnitřní kanalizace

43	731100000T00	Průchod střešinou DN100	ks	7,00000	
44	721110252T00	Přechod z PVC/kamenina DN200	ks	1,00000	
45	721110918R00	Opravy odpadního potrubí kameninového propojení desavadního potrubí , DN 200	kus	1,00000	
46	721171809R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 114 mm do D 160 mm	m	400,00000	

odpadního nebo připojovacího,

47	721176102R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40	m	6,00000	
----	--------------	--	---	---------	--

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

48	721176103R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	34,00000	
----	--------------	--	---	----------	--

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

49	721176104R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70	m	84,00000	
----	--------------	--	---	----------	--

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

50	721176105R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	108,00000	
----	--------------	--	---	-----------	--

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

51	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100	m	84,00000	
----	--------------	---	---	----------	--

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

52	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125	m	47,00000	
----	--------------	---	---	----------	--

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

53	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150	m	62,00000	
----	--------------	---	---	----------	--

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0355	MOZOLKY Brno
O:	02	Zdravotechnika
R:	01	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cer
54	721177124R00	Čistící kus pro třívrstvé silně odhlučňené potrubí - odpadní svislé vnější vrstva z PP, střední vrstva z PP zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z PP, hlasitost 17 dB, vnější průměr D 75 mm, DN 70, včetně dodávky materiálu	kus	8,00000	
55	721177125R00	Čistící kus pro třívrstvé silně odhlučňené potrubí - odpadní svislé vnější vrstva z PP, střední vrstva z PP zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z PP, hlasitost 17 dB, vnější průměr D 110 mm, DN 100, včetně dodávky materiálu	kus	10,00000	
56	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	13,00000	
57	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	7,00000	
58	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	15,00000	
59	721290503T00	Demontáž kanalizační šachty, D+M	ks	2,00000	
60	721290510T00	Montáž betonové šachty, D+M	ks	2,00000	
61	721290780T00	Těsnění mezi skružce, D+M	ks	3,00000	
62	721100114T00	Retenční nádrž plastová dvouplášťová, 4,6m3 EO/PB, D+M	ks	1,00000	1
63	721100251T00	Poklop litinový B125, D+M	ks	2,00000	
64	722100091T00	Montáž retenční nádrže, sestavení, uložení	ks	1,00000	
65	721100002RAA	Potrubí svodné pod podlahou vnitřní, kamenina, DN 200, zemní práce, rýha 300x400 mm	m	6,00000	
66	721300010RA0	Demontáž ležatého kanalizačního potrubí z kameniny, do DN 200, vybourání podlahy, výkop vybourání rýhy v dlažbách tloušťky přes 10 mm, vybourání betonové mazaniny tloušťky 150 mm, ruční výkop rýhy v hornině tříh kameninových trub DN 100, demontáž podlahové vpusti z kameniny (1 kus/10 m potrubí), zásyp rýhy s uložením výkopku ve v urovňování povrchu zásypu.	m	22,00000	
67	957T00	Demontážní práce	hod	60,00000	
68	988T00	Autojeřáb, plošiny a jiné mechanismy pro provedení díla	soubor	1,00000	
69	286971501R	dno šachetní průtočné; PP; úhel odpadu 0 °; DN = 674,0 mm; š = 720 mm; h = 646 mm; DN žlabu 160 mm	kus	1,00000	
70	28697154R	trubka plastová kanalizační PP; korugovaná; Sn 4 kN/m2; D = 670,0 mm; l = 2000,0 mm	kus	1,00000	
71	55162400.AR	vpust podlahové plast; třída zatížení 300 kg; sifonová vložka; D odtok 50 mm; / 75 mm; / 110 mm; odtok svislý; rámeček 123 x 123 mm; mřížka nerez	kus	4,00000	

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0355	MOZOLKY Brno
O:	02	Zdravotechnika
R:	01	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cel
72	55230700R	dřez kuchyňský; jednoduchý; nerez; š = 450 mm; hl. 445 mm; 275 mm; obdélníkový; s opláštěním	kus	3,00000	
73	55241710R	poklop kanalizační DN šachty 1 000 mm; litinový; D výrobku 600 mm; únosnost A 15 kN	kus	1,00000	
74	59224329.AR	konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 180,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem; kapsové	kus	2,00000	
75	59224333.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 90,00 mm; beton C 40/50	kus	1,00000	
76	59224349.AT	Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/10, D+M	kus	2,00000	
77	59224356T	Skruž šachetní TBZ-Q.1 100/575 KOM tl.15, D+M	kus	1,00000	
78	59224364.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 4; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50	kus	1,00000	
79	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m	t	4,44093	

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Díl: 722		Vnitřní vodovod			
80	722178720T00	Potrubí vícevrst.vod.PP-RCT S4 SDR 9, PN 22, d20x2,3	m	134,00000	
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.			
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.			
81	722178721T00	Potrubí vícevrst.vod.PP-RCT S4 SDR 9, PN 22, d25x2,8	m	62,00000	
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.			
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.			
82	722178722T00	Potrubí vícevrst.vod.PP-RCT S4 SDR 9, PN 22, d32x3,6	m	75,00000	
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.			
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.			
83	722178723T00	Potrubí vícevrst.vod.PP-RCT S4 SDR 9, PN 22, d40x4,5	m	17,00000	
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.			
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.			
84	722178724T00	Potrubí vícevrst.vod.PP-RCT S4 SDR 9, PN 22, d50x5,6	m	16,00000	
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.			
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0355	MOZOLKY Brno
O:	02	Zdravotecnika
R:	01	Zdravotecnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cer
85	722178725T00	Potrubí vícevrst.vod.PP-RCT S4 SDR 9, PN 22, d63x7,1 Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	8,00000	
86	722130233R00	Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 25, svařovaných 11 343, , včetně dodávky materiálu	m	28,00000	
87	722130234R00	Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 32, svařovaných 11 343, , včetně dodávky materiálu	m	7,00000	
88	722171216R00	Potrubí z plastických hmot polyetylenové potrubí PE-HD, D 63 mm, s 5,8 mm, PN 10, svěrné spojky, včetně zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí	m	9,00000	
89	722172500T00	Žlab pozink DN20/2m, D+M	ks	20,00000	
90	722172501T00	Žlab pozink DN25/2m, D+M	ks	21,00000	
91	722172502T00	Žlab pozink DN32/2m, D+M	ks	18,00000	
92	722172503T00	Žlab pozink DN40/2m, D+M	ks	8,00000	
93	722172504T00	Žlab pozink DN50/2m, D+M	ks	7,00000	
94	722172505T00	Žlab pozink DN63/2m, D+M	ks	5,00000	
95	722181951T00	Chráníčka PE90, D+M	m	2,00000	
96	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	53,00000	
97	722224213T00	Požární oddělovač DN 20, Q=3,0m3/h, D+M	kus	1,00000	
98	722237123R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	
99	722237124R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	
100	722237131R00	Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	
101	722237132R00	Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	7,00000	
102	722237133R00	Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	
103	722237134R00	Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0355	MOZOLKY Brno
O:	02	Zdravotechnika
R:	01	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cel
104	722237135R00	Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	
105	722237136R00	Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 50, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	
106	722235523R00	Filtr vodovodní, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 20, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	
107	722235524R00	Filtr vodovodní, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 20, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	
108	722237663R00	Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 16, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	
109	722237664R00	Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 12, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	
110	722254201RT4	Požární příslušenství hydrantový systém D 25, box s plnými dvěma, stálovará hadice, průměr 19/30	kus	2,00000	
111	722259201R00	Montáž požárního příslušenství hydrantového systému D 25	kus	2,00000	
112	28653153.AR	přechod kov-plast mat. tvarovky mosaz; mat. trubky měď, PE; d = 63 mm; PN 16; závit vnější R 2"	kus	2,00000	
Díl: 725 Zařizovací předměty					
113	725011120T00	Oddálené splachování, D+M	ks	2,00000	
114	725110810T00	Demontáž zařizovacích předmětů	ks	40,00000	
115	725014141R00	Klozetové mísy závěsné pro ZTP, bílé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 700 mm, výška 480 mm	soubor	2,00000	
116	725014161R00	Klozetové mísy závěsné, bílé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 510 mm, výška 400 mm	soubor	11,00000	
117	725119306R00	Klozetové mísy montáž závěsné	soubor	13,00000	
118	725122231R00	Pisoár diturvit, bílý, s radarovým splachovačem	soubor	4,00000	
119	725139101R00	Montáž pisoárových stání ostatních	soubor	4,00000	
120	725017153R00	Umyvadlo invalidní, bílé, šířka 640 mm, hloubka 550 mm	soubor	2,00000	
121	725017163R00	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 600 mm, hloubka 490 mm	soubor	2,00000	
122	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	13,00000	
123	725017351R00	Umyvátko na šrouby, bílé, šířka 400 mm, hloubka 310 mm	soubor	9,00000	
124	725291150T00	Madlo keramické pevné 55cm nerez, D+M	ks	2,00000	

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0355	MOZOLKY Brno
O:	02	Zdravotechnika
R:	01	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cel
125	725291151T00	Madlo sklopné nerez , D+M	ks	2,00000	
126	725291152T00	Madlo pevné nerez 60cm, D+M	ks	2,00000	
127	725291155T00	zrcadlo sklopné nerez , D+M	ks	2,00000	
128	725319101R00	Montáž dřezu jednoduchého	soubor	3,00000	
129	725019103R00	Výlevka diturvitová s plastovou mřížkou, závěsná	soubor	2,00000	
130	725339101R00	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	2,00000	
131	725823121RT1	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání s otvíráním odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	11,00000	
132	725825114RT1	Baterie umyvadlové a dřezové dřezová, nástěnná, ruční ovládání, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	
133	725823060T00	Ventil rohový schell 1/2"	kus	51,00000	
134	725846106T00	Grohe baterie umyvadlová stojánková invalidní Essence	ks	2,00000	
135	725846106T00	Grohe baterie umyvadlová stojánková invalidní Essence	ks	2,00000	
136	725860350T00	Sifon dřezový A447	kus	3,00000	
137	725860371T00	Sifon umyvadlový podomítkový pro invalidní umyvadlo	kus	2,00000	
138	725860372T00	Sifon umyvadlový A400 chrom	kus	11,00000	
139	725860376T00	umyvadlová výpusť A39 click-clack	kus	11,00000	
140	28654741R	sifon kondenzační; PP; DN40 x 5/4" příp. d 12-18mm; odpad vodorovný; vodní zápach, uzávěrka, čistící vložka, mechanický zápach, uzávěr	kus	2,00000	
141	28696751R	systém předstěnový pro WC, stavební výška 112 cm; pro suchou instalaci (do sádrokartonu), pro zazdění mokřým procesem; ovládání zepředu;	kus	11,00000	
142	286967582R	systém předstěnový pro závěsné WC, ZTP; pro suchou instalaci (do sádrokartonu), pro zazdění mokřým procesem; nádržka; ovládání zepředu; h = 112,0 cm; š = 42,5 cm; hl = 21,5 cm;	kus	2,00000	
143	286967601R	systém předstěnový pro výlevku, pro nástěnnou armaturu; pro suchou instalaci (do sádrokartonu), pro zazdění mokřým procesem; h = 130,0 cm; š = 50,0 cm; hl = 8,3 cm	kus	2,00000	
144	55146000R	zdroj napájecí 24 V ss; napájení umyv, baterií a sprch max. 2 ventily; napájení splachovačů a pisoárů max. 3 ventily; výkon 25 W	kus	4,00000	
145	55147019T	Splachovač pro splach nádrž Geberit, tlačítko Samba	kus	13,00000	
146	55162181.AR	vpust střešní plast; tepelně izolovaná; kalový koš; D odtok 110 mm; svislý	kus	4,00000	

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0355	MOZOLKY Brno
O:	02	Zdravotechnika
R:	01	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cel
------	---------------	---------------	----	----------	-----

147	55162253R	nástavec sítěšní vpusti; PP, PVC; DN 125 mm; výška 300 mm; příslušenství pevná izolační příruba, PVC izolační příruba	kus	4,00000	
148	55162308R	vpust balkonová/terasová PE; třída zatížení 300 kg; D odtok 40 mm; / 50 mm; vodorovný; limec izolační; nástavec plast 12-70 mm; rámeček 123 x 123 mm	kus	2,00000	
149	55162537.AR	hlavice větrací PP; DN 110; příslušenství krycí růžice	kus	3,00000	
150	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	t	0,86191	

Díl: 732	Strojovny				
151	734423134T00	Tlakoměr 0-10 kPa	ks	1,00000	
152	732423518T00	Čerpadlo oběhové Grundfos ALPHA 2 25-60 Nerez 180 cirkulační	ks	1,00000	
153	484673421T	Tlaková expanzní nádoba Reflex DD 10/10 bar	ks	1,00000	
154	484673902T	Uzávěr se zajištěním MK DN20	ks	1,00000	
155	5512010004R	ventil pojistný pro topení; membránový; DN 15 mm; těleso mosaz; otevírací tlak 6,0 bar	kus	1,00000	

Díl: 767	Konstrukce zámečnické				
156	767100004T00	Korzoła nosniková 250mm, D+M	ks	44,00000	
157	767101000T00	Doplňková konstrukce, D+M	kg	160,00000	
158	31179105R	tyč závitová M8; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch bez úpravy	m	48,00000	
159	42310113R	objímka ocelová použití potrubí měděné, potrubí plastové, potrubí ocelové, potrubí umělohmotné, potrubí skleněné, litinové roury; dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 25-30 mm 3/4"; DN 20,0 mm; galvan.pozink	kus	42,00000	
160	42310114R	objímka ocelová použití potrubí měděné, potrubí plastové, potrubí ocelové, potrubí umělohmotné, potrubí skleněné, litinové roury; dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 31-38 mm; DN 25,0 mm; galvan.pozink	kus	26,00000	
161	42310115R	objímka ocelová použití potrubí měděné, potrubí plastové, potrubí ocelové, potrubí umělohmotné, potrubí skleněné, litinové roury; dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 40-46 mm 1"; DN 32,0 mm; galvan.pozink	kus	36,00000	
162	42310116R	objímka ocelová použití potrubí měděné, potrubí plastové, potrubí ocelové, potrubí umělohmotné, potrubí skleněné, litinové roury; dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 48-53 mm 6/4"; DN 40,0 mm; galvan.pozink	kus	9,00000	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0355	MOZOLKY Brno
O:	02	Zdravotechnika
R:	01	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cer
163	42310118R	objímka ocelová použití potrubí měděné, potrubí plastové, potrubí ocelové, potrubí umělohmotné, potrubí skleněné, litinové roury; dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 60-84 mm; 2"; DN 50,0 mm; galvan.pozink.	kus	12,00000	
164	42310119R	objímka ocelová použití potrubí měděné, potrubí plastové, potrubí ocelové, potrubí umělohmotné, potrubí skleněné, litinové roury; dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 67-71 mm; galvan.pozink.	kus	28,00000	
165	42310123R	objímka ocelová použití potrubí měděné, potrubí plastové, potrubí ocelové, potrubí umělohmotné, potrubí skleněné, litinové roury; dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 95-103 mm; galvan.pozink.	kus	28,00000	
166	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	165,26000	

Díl: 799		Ostatní			
167	800T00	PD skutečného provedení	ks	1,00000	
168	911T00	Tlaková zkouška kanalizace	hod	10,00000	
169	912T00	Tlaková zkouška vodovodu	hod	8,00000	
170	915T00	Proplach a desinfekce potrubí	hod	8,00000	
171	951T00	Zapravení otvorů, drážek	hod	20,00000	
172	955T00	Sekání	hod	20,00000	
173	960T00	Likvidace odpadu - kontejner vč. odvozu na skládku a uhrazení poplatku za uložení odpadu	soubor	1,00000	
174	9630T00	Třídění odpadu	hod	6,00000	
175	980T00	Rozbor vody	soubor	1,00000	
176	999T00	Nezměřitelné práce	hod	40,00000	
177	977T00	Vodivé propojení vody	soubor	1,00000	

Celkem



TECHNICKO-CENOVÁ SPECIFIKACE

Název akce : Přestavba výměňkové stanice, Mozolky 52, Brno

Čís. nabídky : N231-0506

Část: Elektroinstalace a hromosvod

Stupeň: Projekční rozpočet

Objednatel: Atelier 99 s.r.o.
Purkyňova 71/99
602 00 Brno

Zpracoval: Lukáš Galčan
tel: +420 777 228 102
lukas.galcan@category.cz

V Brně dne: 18.08.2024

Rekapitulace rozpočtů

Elektroinstalace
Hromosvod a uzemnění

CELKEM bez DPH :

Část: Elektroinstalace

REKAPITULACE

Dodávky rozvaděčů
Svítlidla
Materiál
Montážní práce
Revize
HZS
Ostatní náklady-projekt skutečného stavu, doprava, stavební přípomoc

Celkem bez DPH

VÝKAZ VÝMĚR

Dodávky rozvaděčů

Popis položky
Rozvaděč RE
Rozvaděč RMS1
Rozvaděč RMS2
Rozvaděč RMS3
HOP

Pt

Celkem

Svítlidla

Popis položky

Po

Svítlidlo typ A

sv. přisazené LED 9,2W/4000K, těleso sv. Al slitina, barva grafit, krystalické sklo 62°, IP65, 230V

Svítlidlo typ B

sv. přisazené LED 20W/4000K, těleso sv. Al slitina, barva černá, čirá čočka 45°, 230V

Svítlidlo typ B1

sv. přisazené LED 20W/4000K, těleso sv. Al slitina, barva bílá, čirá čočka 45°, 230V

Svítlidlo typ C

sv. vestavné LED 12W/4000K, těleso sv. Al slitina, barva bílá, čirá čočka 47°, IP54, 230V

Svítlidlo typ D

sv. závěsné LED 22W/4000K, těleso sv. Al slitina, různá barevná provedení, čirý mikropyramidový kryt, stmívatelné DALI l= 1127mm,

Svítlidlo typ D.p

DALI jednotk u svítidla kabel CKY 5x1,5

Svítlidlo typ D1

sv. závěsné LED 67W/4000K, těleso sv. Al slitina, různá barevná provedení, čirý mikropyramidový kryt, stmívatelné DALI l= 3371mm

Svítlidlo typ D2

sv. závěsné LED 56W/4000K, těleso sv. Al slitina, různá barevná provedení, čirý mikropyramidový kryt, stmívatelné DALI l= 2810mm

Svítlidlo typ D3

sv. přisazené LED 56W/4000K, těleso sv. Al slitina, různá barevná provedení, čirý mikropyramidový kryt, stmívatelné DALI l= 2810mm

Svítlidlo typ D3.p

DALI jednotk u svítidla kabel CKY 5x1,5

Svítlidlo typ D4

sv. přisazené LED 576W/4000K, těleso sv. Al slitina, různá barevná provedení, čirý mikropyramidový kryt, stmívatelné DALI délka dle proj

Svítlidlo typ D4.p

DALI jednotk u svítidla kabel CKY 5x1,5

Svítlidlo typ D5

sv. přisazené LED 175W/4000K, těleso sv. Al slitina, různá barevná provedení, čirý mikropyramidový kryt, stmívatelné DALI, l= 5610mm

Svítlidlo typ D5.p

DALI jednotk u svítidla kabel CKY 5x1,5

Svítlidlo typ D6

sv. přisazené LED 89W/4000K, těleso sv. Al slitina, různá barevná provedení, čirý mikropyramidový kryt, stmívatelné DALI, l= 3940mm

Svítidlo typ D6.p
 DALI jednotk u svítidla kabel CKY 5x1,5
 Svítidlo typ E
 sv. závěsné LED 66,1W/4000K, těleso sv. Al sítina, různá barevná provedení, vysoký opálový kryt, l= 3366mm
 Svítidlo typ E1
 sv. závěsné LED 55,1W/4000K, těleso sv. Al sítina, různá barevná provedení, vysoký opálový kryt, l= 2805mm
 Svítidlo typ F
 AL profil bílý 4500mm
 Svítidlo typ F.p
 LED board 24W/m 4000K 3700lm/m 24V
 Svítidlo typ F.p
 opálový kryt, l=4500mm
 Svítidlo typ F.p
 koncovak bílá 2ks
 Svítidlo typ F.p
 závěs 1,5m
 Svítidlo typ F.p
 2x0,75kulatý transparentní kabel
 Svítidlo typ F.p
 LED board 24W, 24VDC, 4000K CRI 80+
 Svítidlo typ F.z
 DALI/PWM v rozvaděči 15A
 Svítidlo typ F1
 AL profil bílý 4500mm
 Svítidlo typ F1.p
 LED board 24W/m 4000K 3700lm/m 24V
 Svítidlo typ F1.p
 DALI/PWM v rozvaděči 15A
 Svítidlo typ F1.p
 opálový kryt, l=4500mm
 Svítidlo typ F1.p
 spojka roh
 Svítidlo typ F1.p
 koncovak bílá 2ks
 Svítidlo typ F1.p

5x0,75kulatý transparentní kabel

Svítidlo typ F1.p

LED board 24W, 24VDC, 4000K CRI 80+

Svítidlo typ F2

AL profil bílý 4500mm

Svítidlo typ F2.p

LED board 24W/m 4000K 3700lm/m 24V

Svítidlo typ F2.p

DALI/PWM v rozvaděči 15A

Svítidlo typ F2.p

opálový kryt, l=4500mm

Svítidlo typ F2.p

koncovak bílá 2ks

Svítidlo typ F2.p

LED board 24W, 24VDC, 4000K CRI 80+

Svítidlo typ F3

AL profil bílý 4500mm

Svítidlo typ F3.p

LED board 24W/m 4000K 3700lm/m 24V

Svítidlo typ F3.p

DALI/PWM v rozvaděči 15A

Svítidlo typ F3.p

opálový kryt, l=4500mm

Svítidlo typ F3.p

koncovak bílá 2ks

Svítidlo typ F3.p

LED board 24W, 24VDC, 4000K CRI 80+

Svítidlo typ F-F3.2

zdroj AC/DC na DIN lištu, centrální napájecí systém na DIN lištu, 230V/24V, 40A, 110x125,2x150mm, š/w/h

Svítidlo typ G

sv. přisazené, LED 54W, 4000K, 1572x111x95mm, IP66

Svítidlo typ G1

sv. přisazené, LED 43W, 4000K, IP66, 1272x111x95mm

Svítidlo typ H

sv. vestavné LED 34W/4000K, multiwat, těleso AL slěna povrch bílý lak, optika UGR-16, 230V

Svítlidlo typ I

sv. nástěnné LED 54W/3000K, těleso sv. Al sítina, opálový difuzor, kocovka AL povrch elox, l=1800mm,

Svítlidlo typ I1

sv. nástěnné LED 63W/3000K, těleso sv. Al sítina, opálový difuzor, kocovka AL povrch elox, l=2100mm,

Svítlidlo typ I2

sv. nástěnné LED 72W/3000K, těleso sv. Al sítina, opálový difuzor, kocovka AL povrch elox, l=2400mm,

Svítlidlo typ I3

sv. nástěnné LED 27W/3000K, těleso sv. Al sítina, opálový difuzor, kocovka AL povrch elox, l=900mm,

Svítlidlo typ I4

sv. nástěnné LED 30W/3000K, těleso sv. Al sítina, opálový difuzor, kocovka AL povrch elox, l=1000mm,

Svítlidlo typ I5

sv. nástěnné LED 39W/3000K, těleso sv. Al sítina, opálový difuzor, kocovka AL povrch elox, l=1300mm,

Svítlidlo typ I6

sv. nástěnné LED 27W/3000K, těleso sv. Al sítina, opálový difuzor, kocovka AL povrch elox, l=900mm,

Svítlidlo typ I7

sv. nástěnné LED 69W/3000K, těleso sv. Al sítina, opálový difuzor, kocovka AL povrch elox, l=2300mm,

Svítlidlo typ I8

sv. nástěnné LED 39W/3000K, těleso sv. Al sítina, opálový difuzor, kocovka AL povrch elox, l=1300mm,

Svítlidlo typ I9

sv. nástěnné LED 27W/3000K, těleso sv. Al sítina, opálový difuzor, kocovka AL povrch elox, l=900mm,

Svítlidlo typ J

sv. přisazené LED 22W/4000K, těleso sv. Al sítina, barva bílá, opálový difuzor, d= 300mm

Svítlidlo typ N

sv LED přisazené 1.5W nouzové protipanické, značící směr úniku, při výpadku svítící 1h, autotest

Svítlidlo typ N1

sv přisazené protipanické LED 1W, optika area, 1h, autotest

Svítlidlo typ N2

sv.přisazené protipanické LED 1W, optika koridor, 1h, autotest

Drobný instalační materiál (kotevní materiál, svorky, krabičky...)

Celkem**Materiál****Popis položky**

Podlahová krabice vč. výstrojení (2x 230V, 2x F/UTP Cat.5e) a příslušenství

Př

Přístroj ovládacího tlačítka, f.1/0, bílá
 Kryt spínače f.1,6,7,1/0,6/0, bílá
 Rámeček vodorovný 1násovný, bílá
 Přístroj spín. jednopólový, f.1
 Kryt spínače f.1,6,7,1/0,6/0, bílá
 Rámeček vodorovný 1násovný, bílá
 Zásuvka jednonás.s bez rám. 2P+PE, bílá
 Rámeček vodorovný 1násovný, bílá
 DALI touch DIM driver
 Krabice instalační na povrch 80X28 2T
 Krabice univerzální KU88-1902
 Svorka krabicová 273-105 5x2,5
 Krabice univerzální KU88-1903 (1902+S-66)
 Svorka krabicová 273-105 5x2,5
 Krabice univerzální KU88-1901 (spojitelná)
 Kabel CXXH-V 2Ax1,5
 Kabel CYKY 3Ax1,5
 Kabel CYKY 3Cx1,5
 Kabel CYKY 3Cx2,5
 Kabel CYKY 5Cx2,5
 Kabel CYKY 5Cx1,5
 Kabel CYKY-J 4x6 (B)
 Kabel CYKY-J 4x10 (B)
 Kabel CYKY-J 4x95 (B)
 KV H07V-K 4 Žluto/zelená (CYA)
 KV H07V-K 10 Žluto/zelená (CYA)
 Štítek kabelový střední 40x16 mm REMI
 Kabelový žlab drátěný 300/100, galvanicky zinkováno
 Spojka SZM1
 Nosník + závitové tyče a kotvy
 Kabelový žlab drátěný 200/100, galvanicky zinkováno
 Spojka SZM1
 Nosník + závitové tyče a kotvy
 Příchytka kabelová - do žlabů
 Kabelový grip 85x50mm, zinkovaná ocel

Příchytka kabelu na povrch, pozinkovaná ocel + kotva	3
Hmoždinka HL8 vč. vrutu	9
Vázací kabelový pásek 3.6x292 černá	11
Parapetní kanál 170 X 70 D 2m, bílá	
Koncový kryt parapetního kanálu 170x70	
Spojovací kryt parapetního kanálu 170x70	
Trubka ohebná 23mm, 320N	5
Trubka ohebná 29mm, 320N	2
Trubka ohebná 36mm, 320N	1
Trubka ohebná 48mm, 320N	1
TRUBKA OHEB 320N 38/32MM 30M SV ŠEDÁ	1
Trubka tuhá PVC 1532 KA - nízké namáhání + příchytky	1
Svorka zemnicí ZSA 16	-
Páska uzemňovací měděná ZS 16	-
Krabice rozvodná KT250	
Krabice A 11	1
Svorka krabicová 273-105 5x2,5	3
Krabice inst., 190x140x70 IP55	
Svorka zemnicí ZS 4	4
Časové relé do krabice SMR-T	1
Protipožární přepážka	4
Ovladač hřibový TOTAL STOP v boxu s ochranou proti stisknutí	1
Infrasnímač pohybový - stropní	1
Drobný instalační a podružný materiál	
Celkem	

Montáž

Popis položky	Počet
Montáž svíidel	
Ukončení kabelů	
Instalace rozvaděčů NN na místo	
Krabice odbočná s vložkem, bez zapojení, kruhová KO88 1902	1
Krabice odbočná s vložkem, svorkovnicí vč. zapojení 1903	1
Spínač jednopólový - fazení 1	1

Domovní zásuvka polozapuštěná 10/16A 250V 2P + Z	1
Krabice pro lišt. rozvod, bez zapojení	1
Krabice přístrojová bez zapojení 1901	1
CYKY-CYKYm 750V 3x1,5 pevně uložený	3
CYKY-CYKYm 750V 3x1,5 pevně uložený	5
CYKY-CYKYm 750V 3x2,5 pevně uložený	11
CYKY-CYKYm 750V 5x2,5 pevně uložený	1
CYKY-CYKYm 750V 4x10 pevně uložený	1
CYKY-CYKYm 750V 4x16 pevně uložený	1
CYA 4 volně uložený	1
CYA 10 pevně uložený	1
Označovací štítek na kabel	21
Kabelový žlab Merkur, pozink. 300/100mm vč. podpěrek	1
Kabelový žlab Merkur, pozink. 200/100mm vč. podpěrek	1
Příchytka závěsná	1
Montáž kabelového úchytu	2
Osazení hmoždinky polyamidové do cihlového zdiva HM 8	8
Lišta elektroinst. z PH, pevná vč. spojek, ohybů, rohů L100	
Trubka ohebn. elektroinstalační, pod omítkou, 23.0 mm	5
Trubka ohebn. elektroinstalační, pod omítkou, 29.0 mm	2
Trubka ohebn. elektroinstalační, pod omítkou, 36.0 mm	1
Trubka ohebn. elektroinstalační, pod omítkou, 48.0 mm	1
Trubka ohebn. elektroinstalační, pod omítkou, 36.0 mm	1
Trubka tuhá elektroinst. z PVC, pevně ulož. 29.0 mm	1
Svorky na potrubí "Bernard" vč. pásky	-
Krabice odbočná s víčkem, bez zapojení, čtvercová. KT250	
Krabice rozvodka z lis. izolantu do 4 mm ²	
Svorka SZ 4 pro pospojování vodovodních baterií	4
Montáž časového relé typ TK, TX, RT	-
Prošpožární přepážka - montáž	5
CYKY-CYKYm 750V 5x1,5 pevně uložený	8
CYKY-CYKYm 750V 3x1,5 pevně uložený	1
CYKY-CYKYm 1kV 3x70+50 pevně uložený	-
Krabice rozvodka z lis. izolantu do 4 mm ²	1
Ovladač pom. obvodů jednotlačítkový	

Montáž časového relé typ TM, TU, TC	:
Spínač jednopólový - řazení 1	:
DALI touch DIM driver	:
Podlahová krabice vč. vystrojení (2x 230V, 2x F/UTP Cat.5e) a příslušenství	:
Montáž kabelového úchytu	3
Celkem	

HZS

Popis položky	Po
Koordinace s ostatními profesemi	:
Orientační měření intenzity osvětlení	:
Demonitáže	:
Přepojení rozvodů NN	:
Celkem	

Revize dle ČSN

Popis položky	Po
Revizní práce, měření, vypracování revizní zprávy dle ČSN	:
Spolupráce s revizním technikem	:
Celkem	

Část: **Hromosvod a uzemnění**

REKAPITULACE

Materiál
Montážní práce
Revize
HZS

CATEGORY a.s.

NABÍDKA

Ostatní náklady-projekt skutečného stavu, doprava materiálu v ČR

Celkem bez DPH

VÝKAZ VÝMĚR

Dodávky

Popis položky	Počet
Svorka SS	1
Svorka SK	
H TYČ JÍMACÍ JR3,0 ALMGSI BEZ OSAZENÍ	
Svorka SJ-01 FeZn	
Svorka SP-1	1
Zemníčká tyč ZT-2m	
Svorka SŽa	
Označovací štítek svodu	
Svorka zemníčká SR-03b (pás+kulatina)	
Svorka zemníčká SR-02b (pás+pás)	
KOPOS KRABICE 8119 KA IP54 167X167X78MM ŠEDÁ	
Pásovina ocelová pozinkovaná 30/4	1
Drát ocelový pozinkovaný prům. 10mm	1
Svorka SJ-02	
Drát AlMgSi 8mm s izolací	1
KOPOS TRUBKA PEVNÁ BEZHALOG 750N 20/16,9MM 3M ŠEDÁ + příchytka	1
Svorka zemníčká ST-01 (1/2")	
H PODPERA PV21 D BETON/PLAST	2
Drát AlMgSi 8mm T14	1
Drobný instalační a podružný materiál	
Celkem	

Montáž

Popis položky	Počet
Svorky hromosvodové do 2 šroubů (SS,SJ,SR 03)	1
Svorky hromosvodové nad 2 šrouby (SO,SJ,ST,SP)	

Jímací tyč vč. upevnění do zdi do 3m délky	
Svorky hromosvodové nad 2 šrouby (SO,SJ,ST,SP)	
Svorky hromosvodové nad 2 šrouby (SO,SJ,ST,SP)	
Tyčový zemnič do 2 m	
Svorky hromosvodové nad 2 šrouby (SO,SJ,ST,SP)	
Označení svodů štítky smalt ,u.h.	
Svorky hromosvodové nad 2 šrouby (SO,SJ,ST,SP)	
Svorky hromosvodové nad 2 šrouby (SO,SJ,ST,SP)	
Krabicová rozvodka typ 7216-5xP 16 145x145 mm	
Uzem. vedení v zemi FeZn do 120 mm ²	1
Svodové vodiče vč.podpěr FeZn do d 10 mm,Al 10 mm	2
Svorky hromosvodové nad 2 šrouby (SO,SJ,ST,SP)	
Svodové vodiče vč.podpěr FeZn do d 10 mm,Al 10 mm	1
Trubka elektroinst., pancéf z PH, pevná 23,0 mm	1
Svorky hromosvodové nad 2 šrouby (SO,SJ,ST,SP)	
Svodové vodiče vč.podpěr FeZn do d 10 mm,Al 10 mm	1
Celkem	

HZS

Popis položky	Po
Koordinace s ostatními profesemi	
Celkem	

Revize dle ČSN

Popis položky	Po
Revizní práce, měření, vypracování revizní zprávy dle ČSN	
Spolupráce s revizním technikem	
Celkem	



TECHNICKO-CENOVÁ SPECIFIKACE

Název akce : Přestavba výměňikové stanice, Mozolky 52, Brno

Čís. nabídky : N231-0506

Část: SLP technologie

Stupeň: Projektční rozpočet

Objednatel: Atelier 99 s.r.o.
Purkyňova 71/99
602 00 Brno

Zpracoval: Lukáš Galčan
tel: +420 777 228 102
lukas.galcan@category.cz

V Brně dne: 18.08.2024

Rekapitulace rozpočtů

CCTV
SKS a trubkování pro knihovní systém
PZTS a EKV
DT

CELKEM bez DPH :

Rozpočet číslo :

Část: CCTV

REKAPITULACE

Dodávky
Materiál
Montážní práce
Revize
HZS
Ostatní náklady-projekt skutečného stavu, doprava, stavební přípomoc
Celkem bez DPH

VÝKAZ VÝMÉR

Dodávky

Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena
IP dome kamera, TD/N, HD 1080p, 4MP, f=2.8-12mm, WDR 120dB, IR 30m	2	ks	4 688,00 Kč
Základna pro kamery	2	ks	323,00 Kč
NVR pro 4 IP kamer, až 12MP, HDMI 4K, 4x PoE, H.265, I/O, Audio, bez HDD	1	ks	4 884,00 Kč

CATEGORY a.s.

NABÍDKA

Přídavný HDD k rekordérům, 4TB, WD nová řada PURZ	1	ks	3 168,00 Kč
---	---	----	-------------

Celkem

Materiál

Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena
19" patchpanel 24xRJ45 stíněný Cat.5, výška 1U	1	ks	1 602,00 Kč
Montážní sada do DR M6	1	ks	12,00 Kč
Kabel F/UTP Cat.5e 4x2xAWG24, LSOH pl. modrý, box 305m	90	m	12,00 Kč
Konektor RJ45 8/8	2	ks	3,00 Kč
Štítek označovací dle TIA/EIA-606 na kabel, zásuvku, panel	8	ks	3,00 Kč
Propojovací kabely pro IP kamery a IP záznamové zařízení	4	ks	32,00 Kč
Trubka ohebná 29mm, 320N, šedá	20	m	12,00 Kč
Hmoždinka HL8 vč. vrutu	40	ks	4,00 Kč
Drobný instalační a kotvicí materiál	1	kpl	1 488,00 Kč

Celkem

Montáž

Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena
Celkem			

HZS

Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena
Příprava ke komplexní zkoušce, zkouška	2	h	682,00 Kč
Zaučení obsluhy	4	h	682,00 Kč
Koordinace s ostatními profesemi	4	h	682,00 Kč
Celkem			

Revize dle ČSN

Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena
Revizní práce, měření, vypracování zprávy o funkční zkoušce	4	h	868,00 Kč

CATEGORY a.s.

NABÍDKA

Spolupráce s revizním technikem	1	h	684,00 Kč
Celkem			

Měření, programování, nastavení a oživení

Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena
Instalace SW	1	ks	2 479,00 Kč
Oživení a nastavení dig. záznamu	1	ks	3 088,00 Kč
MET-5E-11801proměření metalického segmentu dle ISO/IEC 11801	2	ks	187,00 Kč
Celkem			

Rozpočet číslo :

Část: **SKS a trubkování pro knihovní systém**

REKAPITULACE

Dodávky
Materiál
Montážní práce
HZS
Ostatní náklady-projekt skutečného stavu, doprava, stavební přípomoc
Celkem bez DPH

VÝKAZ VÝMĚR

Dodávky

Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena
RACK 26U, 600x600, přední skleněné dveře, ventilační jednotka	1	ks	18 809,00 Kč
Montážní sada do DR M6	30	ks	12,00 Kč
ACAR, 5x 230V s vf filtrem a vypínačem, 19" kit	2	ks	738,00 Kč

CATEGORY a.s.

NABÍDKA

Police 1U/450 mm, černá (RAL 9005)	2	ks	679,00 Kč
Vývazovací panel 1U	5	ks	314,00 Kč
19" patchpanel 24xRJ45 stíněný Cat.5, výška 1U	3	ks	1 602,00 Kč
Smart PoE switch, 24xGbE PoE +, 4xRJ45/SFP, PoE 192W	2	ks	7 138,00 Kč
WiFi controller, PoE 802.3af, 1GbE	1	ks	4 016,00 Kč
WiFi router 802.11 A/B/G/AC, 1xGWAN, 4xGLAN	1	ks	2 157,00 Kč
Access point, 1167Mbps, 802.11ac, pásma 2,4 a 5GHz, MIMO 2x2, indoor	9	ks	3 571,00 Kč
Propojovací patch kabely	1	kpl	743,00 Kč
Kabel F/UTP Cat.5e 4x2xAWG24, LSOH pl. modrý, box 305m	2250	m	12,00 Kč
Datová zás. modul., pod omítku pro 2 modul (45st.)	30	ks	286,00 Kč
Keystone modul stíněný, Cat.5, samozářezový	60	ks	105,00 Kč
Štítek označovací dle TIA/EIA-606 na kabel, zásuvku, panel	240	ks	3,00 Kč
Drobný instalační materiál	1	kpl	2 479,00 Kč
Celkem			

Materiál

Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena
Kabelový žlab drátěný 300/100, galvanicky zinkováno, vč. příslušenství	22	ks	890,00 Kč
Spojka SZM1	44	ks	19,00 Kč
Nosník + závitové tyče a kotvy	44	ks	75,00 Kč
Kabelový žlab drátěný 200/100, galvanicky zinkováno, vč. příslušenství	12	ks	633,00 Kč
Spojka SZM1	24	ks	19,00 Kč
Nosník + závitové tyče a kotvy	24	ks	75,00 Kč
Kabelový grip 85x50mm, zinkovaná ocel	150	ks	36,00 Kč
Trubka ohebná 23mm, 320N, šedá	30	m	8,00 Kč
Trubka ohebná 29mm, 320N, šedá	60	m	12,00 Kč
Drobný instalační a kotvicí materiál	1	kpl	1 488,00 Kč
Celkem			

Montáž

Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena
Celkem			

Měření, programování, nastavení a oživení

Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena
MET-5E-11801 proměření metalického segmentu dle ISO/IEC 11801	60	ks	187,00 Kč
Celkem			

HZS

Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena
Příprava ke komplexní zkoušce, zkouška	10	h	682,00 Kč
Zaučení obsluhy	4	h	682,00 Kč
Koordinace s ostatními profesemi	10	h	682,00 Kč
Celkem			

Rozpočet číslo :

Část: PZTS a EKV**REKAPITULACE**

Dodávky
Matenál
Montážní práce
Revize
HZS
Ostatní náklady-projekt skutečného stavu, doprava, stavební přímomoce
Celkem bez DPH

VÝKAZ VÝMÉR

Dodávky

CATEGORY a.s.

NABÍDKA

Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena
Sestava ústředny pro až 264 zón a 32 grup, vč. zdroje a krytu pro aku	1	ks	21 766,00 Kč
AKU 12V/17Ah se šroubovými svorkami M5 a životností až 5 let, VdS	1	ks	1 707,00 Kč
TCP/IP komunikátor pro ústřednu dle posledních EN norem	1	ks	11 571,00 Kč
Plošný spoj GSM brány s převodem formátů 4+2 / CID do SMS, 6 vstupů / 2 výstupy	1	ks	13 194,00 Kč
Ovládací a programovací LCD klávesnice	3	ks	3 699,00 Kč
Koncentrátor 8 zón + 4 PGM výstupy v kovovém krytu	5	ks	3 842,00 Kč
Spínaný zdroj v kov. krytu 13,8Vss/5A s výstupy, LED disp., prostor pro AKU 17Ah	2	ks	5 773,00 Kč
AKU 12V/17Ah se šroubovými svorkami M5 a životností až 5 let, VdS	2	ks	1 707,00 Kč
MG kontakt čtyřdrátový polarizovaný s pracovní mezerou 20mm	22	ks	510,00 Kč
Plastová nízká propojovací krabice	22	ks	111,00 Kč
Detektor tříštění skla s dosahem až 7,6m i pro skla s fóliemi	0	ks	0,00 Kč
Duální detektor s dosahem 15m	11	ks	838,00 Kč
Nezálohovaná plastová vnitřní sířna 111dB/1m	0	ks	0,00 Kč
Program pro uživatele (správce) celé řady ústředen GALAXY	1	ks	11 745,00 Kč
Kouřový detektor vč. patice	0	ks	723,00 Kč
Kouřový detektor vč. patice	11	ks	723,00 Kč
Celkem			

Materiál

Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena
Kabel metalický kat.5e ,FTP, 4-pair, LSOH	760	m	12,00 Kč
Datový kabel s krouceným párem vodičů doporučený FTP 5e	120	m	15,00 Kč
Kabelový žlab drátěný 50/50, galvanicky zinkováno, vč. příslušenství	92	m	190,00 Kč
Hladká trubka s hrdlem, samozhášivá, bezhalogenová, délka 3m, průměr 16mm, šedá	40	m	40,00 Kč
Příchytka trubek, bezhalogenová, samozhášivá, vnější průměr 16mm, šedá	80	ks	6,00 Kč
Trubka chebná 29mm, 320N, šedá	125	m	12,00 Kč
Vodič(CYA) H07V-K 4 zz	30	m	15,00 Kč
Kabelový grip 85x50mm, zinkovaná ocel	180	ks	36,00 Kč
Protipožární přepážka	0,5	m2	4 841,00 Kč
Hmoždinka HL8 vč. vrutu	200	ks	4,00 Kč
Drobný instalační materiál	1	kpl	2 479,00 Kč

Celkem

Montáž

Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena
Celkem			

HZS

Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena
Příprava ke komplexní zkoušce, zkouška	10	h	682,00 Kč
Koordinace s ostatními profesemi	10	h	682,00 Kč
Zaučení obsluhy	6	h	682,00 Kč
Celkem			

Revize dle ČSN

Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena
Revizní práce, měření, vypracování zprávy o funkční zkoušce	12	h	868,00 Kč
Spolupráce s revizním technikem	6	h	684,00 Kč
Celkem			

Rozpočet číslo :

Část: DT

REKAPITULACE

Dodávky
Celkem bez DPH

VÝKAZ VÝMĚR

CATEGORY a.s.

NABÍDKA

Dodávky

Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena
Krycí rámeček			
Rámeček 1x2	1	ks	1 900,00 Kč
Rámeček 2x3	1	ks	4 134,00 Kč
Vestavná instalační krabice			
Instalační krabice 1x2	1	ks	763,00 Kč
Instalační krabice 2x3	1	ks	1 154,00 Kč
Funkční moduly			
Audio modul s 2 tlačítkem (4 pul tlačítka)	2	ks	3 253,00 Kč
Modul 4 tlačítko (8 pul tlačítka)	6	ks	1 007,00 Kč
Kamerový modul	2	ks	6 195,00 Kč
Modul štítku (záslepka)	1	ks	931,00 Kč
Koncové prvky			
Domovní videotelefon 4,3" bílá	14	ks	5 039,00 Kč
Prvky do rozvaděče			
Řídící jednotka	1	ks	3 815,00 Kč
Miniaturní řídící jednotka	2	ks	2 325,00 Kč
Systémová gateway	2	ks	2 851,00 Kč
Spínací modul	2	ks	1 083,00 Kč
Vnitřní rozdělovač videosignálu	4	ks	1 017,00 Kč
Vnější rozdělovač videosignálu	1	ks	946,00 Kč
Příslušenství			
Elektrický zámek 12V vč. signalizace (pomocný kontakt na střelce)	2	ks	1 392,00 Kč
Napájecí pomocné trafo pro zámek 12V	2	ks	521,00 Kč
Instalace			
Stavební úpravy a osazení montážních krabic	10	h	682,00 Kč
Zapojení a naprogramování nového DT	18	h	682,00 Kč
Drobný instalační materiál	1	kpl	2 479,00 Kč
Doprava	1	kpl	620,00 Kč
Kabeláž je součástí rozpočtu SKS			
Celkem			

CATEGORY a.s.

NABÍDKA

	EZH, a.s.		Strana 1 z 1
	Rozpočet: STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY MOZOLKY 52		Evidenční číslo
			A-19-25

Sídlo společnosti: Vídeňská 120, 619 00 Brno, e-mail: info@ezh-as.cz, www.ezh-as.cz, IČO: 26901005

Stavba :	Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky	Rozpočet
Objekt :	p.č. 2375/137, k.ú. Žabovřesky	Měření a regulace

Č.p.	Kód	Popis položky	Počet	mj.	Dodávka	Montáž	Celkem
Díl:		Čidla a snímače					
1		Venkovní snímač teploty, teplotní čidlo NI1000, rozsah měřených teplot -30 až +50°C, IP43	1	ks	1 093,0	273,0	1 366,-
2		Ponorné čidlo teploty, NI1000/5000, délka jímky l=100mm, rozsah měřených teplot -30 až +130°C, IP42, včetně ochranné jímky G 1/2"	6	ks	1 448,0	300,0	10 488,-
3		Snímač teploty příložený, NI1000/5000, rozsah měřených teplot -30 až +130°C, IP42	1	ks	1 120,0	301,0	1 421,-
4		Kabelový snímač teploty, NI1000/5000, rozsah měřených teplot -30 až +130°C, IP65, délka kabelu 2m	1	ks	915,0	273,0	1 188,-
5		Snímač teploty prostorový, NI1000/5000, rozsah měřených teplot 0 až 50°C, IP30	13	ks	683,0	273,0	12 428,-
6		Snímač CO2 do VZT kanálu, 0-10V, 24VAC	13	ks	7 509,0	341,0	102 050,-
7		Spínač plovákový zaplavení 24V, 0-1, IP 65	1	ks	1 339,0	273,0	1 612,-
8		Snímač tlaku kapalin, 0-6bar, napájení 24V DC, vnější závit G1/2", IP65, výstup 0-10V	1	ks	6 347,0	341,0	6 688,-
9							-
		Rídicí systém					
10		Rídicí systém rozvaděče DT1, min. konfigurace I/O - 40xUI(AI), 36xAO, 14xDO, 26xDI, Modbus TCP/IP, Modbus RTU, M-BUS, display	1	kpl	107 267,0	3 410,0	110 677,-
11		Transformátor 230VAC, 24V AC, 2,5A	1	kpl	1 979,0	164,0	2 143,-
12		Spinaný napájecí zdroj, 230VAC, 24V DC, 2,5A	1	kpl	3 277,0	205,0	3 482,-
13		Uživatelský SW programování	150	db	0,0	820,0	123 000,-
14		Uživatelský SW pro dispečink - WEB vizualizace	150	db	0,0	683,0	102 450,-
		<i>PC není předmětem dodávky profese MaR, zajistí investor</i>					-
							-
		Rozvaděče					
15		Rozvaděč DT1					
		Nástěnná rozvodnice, 800x300x1000mm, IP54/20 vč. výzbrojení dle výrobní PD dodavatele tj. hlavní vypínač, relé, přepínače, signálky, jističe, stykače, tepelné ochrany, svorky, zdroje, přepětové ochrany	1	kpl	80 480,0	7 500,0	87 980,-
							-
		Kabely a nosný materiál					
16		Sílový kabel - ČYKY-J 5x1,5	50	m	40,0	44,0	4 200,-
17		Sílový kabel - ČYKY-J 5x2,5	80	m	64,0	48,0	8 960,-
18		Sílový kabel - ČYKY-J 3x1,5	250	m	23,0	41,0	16 000,-
19		Stíněný kabel - J-Y(ST)Y 4x2x0,8	185	m	30,0	41,0	13 135,-
20		Stíněný kabel - J-Y(ST)Y 2x2x0,8	1400	m	17,0	41,0	81 200,-
21		Stíněný kabel - J-Y(ST)Y 1x2x0,8	750	m	14,0	41,0	41 250,-
22		Vodič pospojování	50	m	33,0	48,0	4 050,-
23		Oceloplechový kabelový žlab 150/50, vč. příslušenství (víka, závěsů, spojovacího mat....)	16	m	369,0	376,0	11 175,-
24		Oceloplechový kabelový žlab 125/50, vč. příslušenství (víka, závěsů, spojovacího mat....)	80	m	301,0	328,0	31 450,-
25		Oceloplechový kabelový žlab 62/50, vč. příslušenství (víka, závěsů, spojovacího mat....)	26	m	239,0	274,0	12 825,-
26		Trubka plastová UV odolná, d20mm, vč. příslušenství (přichytky, kolena...), D20	60	m	58,0	62,0	7 200,-
27		Trubka plastová, d20mm, vč. příslušenství (přichytky, kolena...), D20	100	m	38,0	62,0	10 000,-
28		Trubka plastová ohebná, d20mm, vč. příslušenství (přichytky, kolena...), D20	50	m	22,0	55,0	3 850,-
29		Požární utěsnění prostupů přes hranice požárních úseků	1	kpl	6 825,0	8 190,0	15 015,-
30		Štítky na kabely	1	kpl	2 048,0	3 413,0	5 461,-
31		Ostatní podružný materiál	1	kpl	4 778,0	5 461,0	10 239,-
							-
		Ostatní materiál					
32		Servisní vypínač 20A, 3P+1	2	ks	615,0	273,0	1 776,-
33		Sestava červeného tlačítka "Nouzové zastavení" v PVC skříňce, IP65	1	ks	1 073,0	273,0	1 346,-
34		Optická signalizace, 230VAC	1	ks	2 526,0	273,0	2 799,-
35		Akustická siréna, 230V AC	1	ks	1 346,0	273,0	1 619,-
36		Meteostanice, vč. detektoru větru a deště, 230VAC, releové výstupy	1	ks	24 299,0	1 638,0	25 937,-

37	Ovladač pro světlíky (žaluziový s mech.blokováním) - 230VAC, 8ipky	1	ks	499,0	273,0	772,-
						-
	Ostatní montáže					
38	Připojení autonomní regulace VZT jednotek- dodávka VZT	2	ks	0,0	2 480,0	4 960,-
	Připojení regulátoru variabilního průtoku vzduchu, napájení 24VAC, ovládání 0-10V	26	ks	0,0	435,0	11 310,-
39	- dodávka VZT					
40	Připojení servopohonu požární klapky- dodávka VZT	5	ks	0,0	311,0	1 555,-
41	Připojení detektoru CO2- dodávka VZT	13	ks	0,0	311,0	4 043,-
42	Připojení ovladače řízení VZT jednotky- dodávka VZT	2	ks	0,0	621,0	1 242,-
43	Připojení servopohonu 3-cestného ventilu - dodávka UT	2	ks	0,0	311,0	622,-
44	Připojení servopohonu 2-cestného ventilu doplňování vody- dodávka UT	1	ks	0,0	311,0	311,-
45	Připojení motoru 1F (čerpadla)- dodávka UT a ZTI	5	ks	0,0	248,0	1 240,-
46	Připojení pohonu světlíků	2	ks	0,0	248,0	496,-
47	Ukončení vodičů, včetně stínění	1	kpl	0,0	20 457,0	20 457,-
						-
	Ostatní					
48	Koordinace s ostatními profesemi	1	kpl	0,0	10 000,0	10 000,-
49	Zaškolení obsluhy, manuály	1	kpl	0,0	4 500,0	4 500,-
50	Nastavení a oživení	1	kpl	0,0	45 000,0	45 000,-
51	Komplexní zkoušky (test 1:1)	1	kpl	0,0	25 000,0	25 000,-
52	Revizní technik	1	kpl	0,0	10 000,0	10 000,-
53	Výrobní projektová dokumentace	1	kpl	0,0	40 000,0	40 000,-
54	PD skutečného provedení	1	kpl	0,0	8 000,0	8 000,-
55	Předávací dokumentace stavby (protokoly, certifikáty, revize)	1	kpl	0,0	5 000,0	5 000,-
56	Lešení, plošiny	1	kpl	0,0	1 700,0	1 700,-
57	Doprava a přesuny	1	kpl	0,0	1 900,0	1 900,-
58	Zabezpečení pracoviště	1	kpl	0,0	5 000,0	5 000,-
59	PPV, GZS, kompletační činnost	1	kpl	0,0	10 000,0	10 000,-
	Měření a regulace bez DPH					1 089 548,0 Kč

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

Zakázka: **Rekonstrukce budovy Mozolky 52, Brno**

Objekt: **SO 02 Přistřešek na odpady**

Rozpočet: **Arch. stav. část**

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: **SKR stav, s.r.o.** IČ: **269 61 474**
Nováčkova 18 DIČ: **CZ26961474**
614 00 Brno

Rozpis ceny			Celkem
HSV			106 780,83
PSV			149 113,55
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			255 894,38

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	255 894,38 CZK
Základní DPH	21 %	53 737,82 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **309 632,20 CZK**

v _____ dne **20.06.2025**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
0	Přípravné a přidružené práce	HSV			25 000,00
1	Zemní práce	HSV			10 551,70
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			55 661,23
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			4 587,74
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			1 460,25
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			1 825,31
99	Staveništní přesun hmot	HSV			7 694,60
767	Konstrukce zámečnické	PSV			149 113,55
Cena celkem					255 894,38

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	Rekonstrukce budovy Mozolky 52, Brno
O:	SO 02 Přístřešek na odpady
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Cell
Díl:	0	Přípravné a přidružené práce				
1	0.01	Vytyčení a ochrana rozvodů a zařízení IS 1*1	kus	1,00 1,00	25 000,00	
Díl:	1	Zemní práce				
2	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ pro desku:0,394*2,95*4,95	m3	5,75 5,75	311,00	
3	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 pro desku:0,394*2,95*4,95	m3	5,75 5,75	19,00	
4	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m pro desku 0,394*2,95*4,95	m3	5,75 5,75	105,00	
5	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 výkopek z deponie na skládku:5,75339*1	m3	5,75 5,75	75,00	
6	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m výkopek na deponii 5,75339*1	m3	5,75 5,75	75,00	
7	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m výkopek z deponie na skládku:5,75339*1	m3	5,75 5,75	187,00	
8	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km výkopek z deponie na skládku:5,75339*10	m3	57,53 57,53	31,00	
9	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 výkopek z deponie na skládku:5,75339*1	m3	5,75 5,75	752,00	
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				
10	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS pod desku:2,95*4,95	m2	14,60 14,60	13,00	
11	273313621R00	Beton základových desek prostý C 20/25 pod desku:0,1*2,95*4,95	m3	1,46 1,46	5 541,00	
12	273321611R00	Železobeton základových desek C 30/37 , XF2,XC4,XD1 deska:0,295*2,95*4,95	m3	4,31 4,31	6 929,00	
13	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	4,66	1 349,00	

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	Rekonstrukce budovy Mozolky 52, Brno
O:	SO 02 Přístřešek na odpady
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Cell
14	273351216R00	deska:0,295*2*(2,95+4,95) Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	4,66 4,86	177,00	
15	273361921RT8	deska:0,295*2*(2,95+4,95) Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm KY81 deska:2,95*4,95*2*7,9*1,1/1000	t	0,25 0,25	41 054,00	
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
16	631319165R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 24 cm deska:0,295*2,95*4,95	m3	4,31 4,31	446,00	
17	631319185R00	Příplatek za sklon mazaniny 15°-35° tl.12 - 24 cm deska:0,295*2,95*4,95	m3	4,31 4,31	619,00	
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
18	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m deska:2,95*4,95	m2	14,60 14,60	100,00	
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				
19	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m deska:2,95*4,95	m2	14,60 14,60	125,00	
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
20	996011031R0X	Přesun hmot pro budovy montované výšky do 6 m 15,8*1	t	15,80 15,80	487,00	
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
21	OS/46a	Nosná ocelová konstrukce,jekly 100/50/5,profily, antikor.nátěr,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kg	491,70	235,00	
22	OS/46b	Opláštění stěn+střechy,tahokov TR 10x5, antikor, nátěr,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m2	46,77	625,00	
23	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	2,10	1 468,00	

Celkem

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

Zakázka: **Rekonstrukce budovy Mozolky 52, Brno**

Objekt: **IO 100 Příprava území**

Rozpočet: **Arch. stav. část**

Objednatel: **IČ:**

DIČ:

Zhotovitel: **SKR stav, s.r.o.**

IČ: **269 61 474**

Nováčkova 18

DIČ: **CZ26961474**

614 00 Brno

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 579 931,86
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 579 931,86

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 579 931,86 CZK
Základní DPH	21 %	331 785,69 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **1 911 717,55 CZK**

v _____ dne **20.06.2025**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
0	Přípravné a přidružené práce	HSV			30 580,00
1	Zemní práce	HSV			658 010,76
96	Bourání konstrukcí	HSV			238 323,57
97	Prorážení otvorů	HSV			451 789,14
99	Staveništní přesun hmot	HSV			201 228,39
Cena celkem					1 579 931,86

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	Rekonstrukce budovy Mozolky 52, Brno
O:	IO 100 Příprava území
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
Díl:	0	Přípravné a přídružené práce				30 588,00	
1	0.01	Vývrtání a ochrana rozvodů a zařízení IS a potrubí	kus	1,00	25 000,00	25 000,00	vlastní
2	0.02	Ochrana stávajících stromů bedněním, zřízení, odstranění opravy po dobu provedení stavby	kus	9,00	620,00	5 580,00	vlastní
Díl:	1	Zemní práce				658 010,76	
3	121101103R00	Sejmání omítky s příměstským přes 100 do 250 m omítko 0,2*514,5	m3	122,90	81,00	9 954,90	RTS_II/2023
4	11210001RAA	Kácení stromů do 500 mm a odstranění pasek, včetně odvozu, spálení větví	kus	3,00	4 333,00	12 999,00	RTS_II/2023
5	11120001RA0	Odstranění křovin a stromů do 100 mm, spálení	m2	139,30	87,00	12 119,10	RTS_II/2023
6	131201112R00	Hloubení nezapež. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ výkopy: pro opěrky pro příslušek na odpady, zpevněné plochy 227,8*1	m3	227,80	187,00	42 598,60	RTS_II/2023
7	131201119R00	Příplatek za lepicí - hloubení nezapež. jam v hor.3 výkopy: pro opěrky pro příslušek na odpady, zpevněné plochy 227,8*1	m3	227,80	19,00	4 328,20	RTS_II/2023
8	161101101R00	Šířkové přemístění výkopu z hor. 1-4 do 2,5 m výkopy: pro opěrky pro příslušek na odpady, zpevněné plochy 227,8*0,08	m3	18,22	105,00	1 913,52	RTS_II/2023
9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním kolm. objekty 23,5*1	m3	23,50	162,00	3 807,00	RTS_II/2023
10	171201201R00	Uložení sypaviny na skl. sypavina na výšku přes 2m omítko na depozit 122,9*1 výkop na depozit 227,8*1	m3	350,70	13,00	4 559,10	RTS_II/2023
11	167101102R00	Nakládání výkopu z hor. 1-4 v množství nad 100 m3 omítko na skládku 122,9*1 výkop z deponie k zásypům 23,5*1 přebytek výkopu na skládku 227,8-23,5	m3	367,61	75,00	27 570,75	RTS_II/2023
12	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopu z hor. 1-4 do 500 m omítko na depozit 122,9*1 výkop na depozit 227,8*1 výkop z deponie k zásypům 23,5*1	m3	374,20	75,00	28 065,00	RTS_II/2023
13	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopu z hor. 1-4 do 1000 m omítko na skládku 122,9*1 přebytek výkopu na skládku 227,8-23,5 odečet výkopu potřebného pro zásypy na SO 01-43,09	m3	376,11	187,00	70 332,57	RTS_II/2023
14	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km omítko na skládku 122,9*10 přebytek výkopu na skládku (227,8-23,5)*10 odečet výkopu potřebného pro zásypy na SO 01-43,09*10 dovoz nové omítky pro sadovky 0,2*410 dovoz nové omítky pro náhradní výsadbu 0,2*50*10	m3	3 761,10	31,00	116 594,10	RTS_II/2023
15	16900002R00	Příplatek za skládku horniny 1-4 přebytek výkopu na skládku 227,8-23,5 odečet výkopu potřebného pro zásypy na SO 01-43,09	m3	161,21	752,00	121 229,92	RTS_II/2023
16	16900001R00	Příplatek za skládku - omítko omítko na skládku 122,9*1	m3	122,90	750,00	92 175,00	RTS_II/2023
17	10984200R	Omítko pro pozemkové úpravy, nákup dovoz nové omítky pro sadovky 0,2*410 dovoz nové omítky pro náhradní výsadbu 0,2*50	m3	82,00	742,00	60 864,00	RTS_II/2023
18	181301103R00	Rozprostření omítky, rovina, š. 15-20 cm do 500m2 dovoz nové omítky pro sadovky 1*410 dovoz nové omítky pro náhradní výsadbu 1*50	m2	460,00	100,00	46 000,00	RTS_II/2023
Díl:	98	Bourání konstrukcí				238 323,57	
19	113106121R00	Rozseknutí dlažeb z betonových dlaždic na suchu	m2	59,40	63,00	2 442,20	RTS_II/2023

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	Rekonstrukce budovy Mozolky 52, Brno
O:	IO 100 Příprava území
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
		bet. dlažby 30,4*1		39,40			
20	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	112,70	63,00	7 106,10	RTS_IV/2023
		zámkové dlažby 112,7*1		112,70			
21	113204111R00	Vytváření obrubníků zahradních	m	84,40	63,00	5 317,20	RTS_IV/2023
		zahradní 84,4*1		84,40			
22	113202111R00	Vytváření obrub obrubníků silničních	m	71,90	100,00	7 190,00	RTS_IV/2023
		silniční 71,9*1		71,90			
23	113203111R00	Vytváření obrub z dlažebních kostek	m	38,20	87,00	3 323,40	RTS_IV/2023
		žulové 38,2*1		38,20			
24	113107620R00	Odstanění podkladu nad 50 m2,kam.úroveň tl.20 cm	m2	162,15	56,00	9 100,50	RTS_IV/2023
		bet. dlažby 30,4*1		39,40			
		zámkové dlažby 112,7*1		112,70			
25	113107625R00	Odstanění podkladu nad 50 m2,kam.úroveň tl.25 cm	m2	357,72	56,00	20 032,32	RTS_IV/2023
		bet. dlažby 30,4*1		39,40			
		zámkové dlažby 112,7*1		112,70			
		komunikace asfaltové:130,1+21,5		151,60			
		plocha u vstupu:0,8*2,4		1,92			
		okap chodník:1*52,1		52,10			
26	113111220R00	Odstanění podkl.plnad 50 m2,kam.úrov.cem.tl.20cm	m2	151,60	56,00	8 489,60	RTS_IV/2023
		komunikace asfaltové:130,1+21,5		151,60			
27	113108410R00	Odstanění asfaltové vrstvy plnad 50 m2, 8.10 cm	m2	151,60	56,00	8 489,60	RTS_IV/2023
		komunikace asfaltové:130,1+21,5		151,60			
28	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	3,18	3 718,00	11 826,96	RTS_IV/2023
		plocha u vstupu:0,3*0,8*2,4		0,58			
		okap chodník 0,05*52,1		2,61			
29	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	3,15	4 961,00	15 627,15	RTS_IV/2023
		žb rampa + schody 6*1,75*0,3		3,15			
30	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových klidel dveří pl. 2 m2	kus	1,00	37,00	37,00	RTS_IV/2023
		přístěšek na odpady:1*1		1,00			
31	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,80	373,00	671,40	RTS_IV/2023
		přístěšek na odpady 0,9*2		1,80			
32	962032241R00	Bourání zdva z cihel pálených na MC	m3	10,42	994,00	10 353,60	RTS_IV/2023
		přístěšek na odpady:0,2*2,8*2*16,4+2,9)		10,42			
33	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	5,95	3 718,00	22 129,54	RTS_IV/2023
		přístěšek na odpady:0,4*0,8*2*16,4+2,9)		5,95			
34	757968804R00	Demontáž stýpkových ocelových konstr. do 500 kg	kg	350,00	31,00	10 850,00	RTS_IV/2023
		přístěšek na odpady:střecha:2*3*35		350,00			
35	919735112R00	Rezáni střešního železného krytu tl. 5 - 10 cm	m	42,30	100,00	4 230,00	RTS_IV/2023
		zařízení pásu komunikace 42,3*1		42,30			
36	96.1	Demontáž zábradlí rampy a schodiště ocelové, kotvení,doplňky,detaily	m	7,60	372,00	2 827,20	vlastní
		zábradlí:7,6*1		7,60			
37	96.2	Demontáž ocelové konstrukce sušáku, kotvení,doplňky,detaily	m2	2,00	744,00	1 488,00	vlastní
		sušák:2*1		2,00			
38	96.3	Demontáž revizní šachty kanalizace,poklop, kotvení,doplňky,detaily	kus	2,00	7 428,00	14 856,00	vlastní
		1+1		2,00			
39	96.4	Zastěpení přípojky kanalizace, kotvení,doplňky,detaily	kus	2,00	12 380,00	24 760,00	vlastní
		1+1		2,00			
40	96.5	Odpojení rozvodu a zřízení IS a potrubí, potřebných pro provedení stavby	kus	2,00	24 772,00	49 544,00	vlastní
		1+1		2,00			
Díl: 87		Prorážení otvorů				451 789,14	
41	979061111R00	Odvoz sutě a výbour. hmot na skládku do 1 km	t	511,40	229,00	117 110,60	RTS_III/2023
		511,4*1		511,40			
42	979061121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	5 114,00	19,00	97 166,00	RTS_III/2023
		511,4*10		5 114,00			
43	979880113R00	Poplatek za skládku sutě-obal.kam-asfalt nad 30x20	t	35,02	620,00	21 712,40	RTS_III/2023
		35,02*1		35,02			
44	979999999R00	Poplatek za skládku sutě 5% příměsí	t	478,38	453,00	215 800,14	RTS_III/2023
		511,4-35,02		478,38			
Díl: 89		Staveništní přesun hmot				201 228,39	
45	999261108R0K	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	161,37	1 247,00	201 228,39	vlastní
		161,37*1		161,37			
Celkem						1 579 931,86	

Název stavby:	REKONSTRUKCE BUDOVY MOZOLKY 52 BRNO - ŽABOVŘESKY	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	IO 200 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	K.Ú. Žabovřesky	Zhotovitel: SKR stav, s.r.o.	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	01.03.2021	Konec výstavby: 20.12.2023	Položek:
JKSO:	8225935	Zpracoval: Holotík	Datum:

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na i
HSV	Dodávky	848 958,90	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště	
	Montáž	475 639,43	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava	
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Uzemní vlivy	
	Montáž	0,00				Provozní vlivy	
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní	
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu	
Ostatní materiál		0,00					
Přesun hmot a sutí		124 403,59					
ZRN celkem		1 449 001,92	DN celkem		0,00	NUS celkem	
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.	
						ORN celkem	
						ORN celkem z obj.	

Základ 0%	0,00			
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH
Základ 21%	1 449 001,92	DPH 21%	304 290,40	Celkem včetně DPH

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	REKONSTRUKCE BUDOVY MOZOLKY 52 BRNO - ŽABOVŘESKY	Doba výstavby:	1025 dní	Objednatel:	
Druh stavby:	IO 200 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY	Začátek výstavby:	01.03.2021	Projektant:	
Lokalita:	K.U. Žabovřesky	Konec výstavby:	20.12.2023	Zhotovitel:	SKR
JKSO:	8225835	Zpracováno dne:	28.01.2021	Zpracoval:	Holo

C	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)
	9	Všeobecné konstrukce a práce			
1	0110VD	Dopravní značky svíslé	kus	4,00	1 883,00
2	00202VD	Geotextilie - D+M - vozovky	m2	615,47	31,00
3	00217VD	Zkoušky únosnosti pláně vozovky - 3 místa	m	3,00	2 482,00
4	00101VD	Geodetické zaměření skutečného provedení	kus	1,00	37 220,00
5	00004VD	Geotextilie 300 g/m2, dodávka a montáž - vsak, ryhy	m2	209,44	50,00
6	000017VD	Výřezání odvodňovacích prostupů v sbrubnicích	kus	2,00	621,00
7	00008VD	Ocelový rošt 3,0 / 1,5 m (zakrytí okolo stromů), vč. rámu, uložení do betonu, podrok - komplet D+M	kus	1,00	621,00
	13	Hloubené vykopávky			
8	132201112R00	Hloubení ryh š. do 60 cm v hor. 2 nad 100 m3 - vsak, ryhy	m3	23,80	224,00
	17	Konstrukce ze země			
9	174101101R00	Zásep jam, ryh, šachet se zhutněním - vsak, ryhy	m3	23,80	192,00
10	58344197	Štěrková frakce 32-63 A	T	42,84	999,00
	18	Povrchové úpravy terénu			
11	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním - chodníky	m2	159,35	15,00
12	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním - parking	m2	301,10	15,00
13	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním - komunikace	m2	155,02	15,00
	58	Podkladní vrstvy komunikací, lešit a ploch			
14	580903311R00	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	23,80	560,00
15	584881111R00	Podklad ze štěrkovití po zhutnění tloušťky 20 cm - parking	m2	301,10	397,00
16	584871111R00	Podklad ze štěrkovití po zhutnění tloušťky 25 cm - chodníky	m2	159,35	498,00
17	584752111R00	Podklad z kam. drobeného 32-63 s výplní kamen. 15 cm - parking	m2	235,00	311,00
18	584851111R00	Podklad ze štěrkovití po zhutnění tloušťky 15 cm - komunikace doplnění	m2	22,60	311,00
19	584851111R00	Podklad ze štěrkovití po zhutnění tloušťky 15 cm - komunikace	m2	155,02	311,00
20	581471120R00	Podklad ze zeminy slab.vápne, Road Mix, tl. 30 cm - parking	m2	301,10	448,00
21	581471120R00	Podklad ze zeminy slab.vápne, Road Mix, tl. 30 cm - komunikace	m2	155,02	450,00
22	585171111R00	Podklad z obal. kamen. ACP 22+, š. do 3 m, tl. 10 cm - komunikace doplnění	m2	22,60	1 017,00
23	581252211R00	Podklad ze zeminy/náklup/stabilizem. S 1 tl. 15 cm - komunikace doplnění	m2	22,60	228,00
24	581451113R00	Podklad ze zeminy slab.vápne, Road Mix, tl. 15 cm - chodníky	m2	159,35	253,00
25	584752111R00	Podklad z kam. drobeného 32-63 s výplní kamen. 15 cm - komunikace	m2	145,12	340,00
26	581252211R00	Podklad ze zeminy/náklup/stabilizem. S 1 tl. 15 cm - sjezd	m2	9,90	228,00
27	584752111R00	Podklad z kam. drobeného 32-63 s výplní kamen. 15 cm - úprava u vpusť	m2	1,00	340,00
	57	Kryty štěrkových a živitých pozemních komunikací a zpevněných ploch			
28	573211111R00	Posřk živitý spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 - komunikace doplnění	m2	22,60	20,00
29	577112114R00	Beton asfalt. ACO 11:5 modifik. š. do 3 m, tl. 5 cm - komunikace doplnění	m2	22,60	611,00
30	573111112R00	Posřk živitý infiltr. + posyp z asfaltu 1 kg/m2 - komunikace doplnění	m2	22,60	125,00
	59	Dlažby pozemních komunikací a ploch			
31	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drě tl. 4 cm - parking	m2	168,90	373,00
32	592451170	Dlažba betonová zámková tl. 8 cm přírodní - parking - (INV)	m2	27,40	298,00
33	00103VD	Betonová mazařovitá dlažba tl. 80 mm Sedá - parking	m2	141,50	348,00
34	59245274	Dlažba betonová zámková červená tl. 8 cm - parking - vymezení míst	m2	3,25	354,00
35	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drě tl. 4 cm - chodníky	m2	94,00	373,00
36	5924511900	Dlažba betonová zámková tl. 60 mm přírodní - chodníky	m2	92,20	239,00
37	59245267	Dlažba zámková červená pro nevidomé 20x10x6 - chodníky	m2	1,80	463,00
38	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drě tl. 4 cm - předkládání navázání	m2	30,00	373,00
39	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drě tl. 4 cm - komunikace	m2	155,02	373,00
40	59245274	Dlažba betonová zámková červená 22,5x11,2x6 - lem sjezdu	m2	0,42	751,00
41	59245294	Dlažba betonová zámková červená pro nevidomé 20x10x8	m2	2,70	504,00

42	592451170	Dlažba betonová zámková tl. 8 cm přírodní	m2	151,90	298,00
43	595111111R00	Kladení dlažby mozaika 1barva, lože z kam.do 4 cm	m2	40,60	655,00
44	59380058	Mozaika dlažební 6/6 šlapaná lt = 6,5 m2	m2	40,60	632,00
91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch					
45	917762111R00	Osazení obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5	m	198,20	434,00
46	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	64,00	125,00
47	59217480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	2,00	345,00
48	59217472	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus	132,20	144,00
49	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 a opěrou	m	49,50	193,00
50	59217421	Obrubník chodníkový ABO 14-16 1000/100/250	kus	49,50	118,00
51	919723212R00	Zálivka spárý řez. podélné 9 mm, zajiř. za tepla	m	45,50	37,00
52	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou - kamenný	m	10,30	193,00
53	59380758	Kamenný obrubník šlapaný š. 0,1 m	m	10,30	560,00
54	999223011R00	Přesun hmot. pozemní komunikace, kryt dlažební	t	665,26	187,00

Celk

Poznámka

NÁHRADNÍ VÝSADBA PRO AKCI "REKONSTRUKCE BUDOVY MOZOLKY 52"

VÝSADBA STROMŮ			
p.č.	číslo položky	název položky	poznán
1	183101122	Hloubení jamek pro vysazování v horině 1 až 4 bez výměny půdy, přes 1,00 do 2,00 m m3	
2	184102116	Výsadba dřeviny s balem D do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	
3	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	5 tbl. SLV
4	184215412	Zhotovení závlahové mísy dřevin D kmene 0,5-1 m v rovině nebo na svahu do 1:5	
5	R01	Aplikace ochranného nátěru typ ArboFlex	vč. mater
6	184202112	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m	
7	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	cca 1m2
8	184806112	Řez stromů - po výsadbě	komparativ
9	185851111	Dovez vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	60V/ks
práce celkem			
p.č.	materiál	popis materiálu	poznán
10	rostliny	Liriodendron tulipifera	zbo, 16/2
11	rostliny	Gleditsia japonica	zbo, 14/2
12	rostliny	Gleditsia triacanthos "Sunburst"	zbo, 16/2
13	rostliny	Juglans regia	zbo, 16/2
14	mulč	Dřevní štěpka	množství 1
15	kotvení	3 kůly frézované s fazetou na špičce (d. 2,5m, pr. 7 cm), 9 příček (pr. 7 cm) - umístění dva sety u země cca 30 cm od sebe, jeden set nahoře cca 20 cm pod nasazením koruny stromu, arboristický úvaz	
16	voda	Voda na zalití	60V/ks
materiál celkem			
CELKEM ZA VÝSADBU STROMŮ			

VÝSADBA KEŘŮ			
p.č.	číslo položky	název položky	poznán
17	183101122	Hloubení jamek pro vysazování v horině 1 až 4 bez výměny půdy, do 0,01 m3	
18	184102112	Výsadba dřeviny s balem D do 0,3 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	
19	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	2 tbl. SLV
20	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	množství 1
21	184806111	Řez po výsadbě	komparativ

22	185851111	Dovoz vody pro závlivu rostlin za vzdálenost do 1000 m	5-10l/h
práce celkem			
p.č.	materiál	popis materiálu	poznám
23	rostliny	Viburnum farreri	125/35
24	rostliny	Philadelphus coronarius	125/35
25	rostliny	Viburnum carlesii	100/12
26	rostliny	Spiraea japonica	2,5l
27	rostliny	Hydrangea arborescens 'Annabelle'	5l
28	mulč	Dřevní štěpka	mocnost 1
29	voda	Voda na zalití	
materiál celkem			
CELKEM ZA VÝSADBU KEŘŮ			

Trávník			
	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	2x
	111151421	Odstranění stařiny do 500 m2 s naložením a odvozem do 20 km v rovině nebo svahu do 1:5	
	183402121	Rozrušení půdy souvislé plochy do 500 m2 hloubky do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	
	181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	
	183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5	
	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	2x
	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	
	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	
	herbicid	Roundap 5l/h	
	hnojivo	umělé hnojivo trávníkové startovací dávka	0,0003t/m2
	osivo	travní osivo parkové	0,03kg/m2
	R	odvoz odpadu	
Založení trávníku			

Péče 1.rok po založení

184801121	Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	2x ročně
184801131	Ošetřování vysazených dřevin ve skupinách v rovině a svahu do 1:5, 2x ročně	
185804214R	Vypletí záhonu dřevin ve skupinách s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5	včetně závlahy stromů
111151121	Pokosení trávníku parkové plochy do 1000 m ² s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5, 10x	410*10
185811211	Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m ² v rovině a svahu do 1:5, 10x	410*10
185804311	zalití stromů vodou 60l/m ² , 6 x ročně	4*0,06*6
185804311	zalití ploch keřů vodou 20l/m ² , 6 x ročně	
183451411	Prořezání trávníku bez přisevu plochy do 1000 m ² v rovině nebo na svahu do 1:5	vertikutace
R	voda na zalití	
185 85-1121	dovoz vody pro závlahu	
998231311	přesun hmot - pomocný materiál	
R	kontrola a ošetření stromů dle potřeby	
R	Odvoz a uložení odpadu včetně poplatku	
R	doplnění mulče D+M	
Celkem bez DPH 1.rok po výsadbě		
Péče 2-5 rok po založení		
184801121	Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5, 2x ročně	
184801131	Ošetřování vysazených dřevin ve skupinách v rovině a svahu do 1:5	
185804214R	Vypletí záhonu dřevin ve skupinách s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5, 2x ročně	včetně závlahy stromů
111151121	Pokosení trávníku parkové plochy do 1000 m ² s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5, 10x	410*10
185811211	Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m ² v rovině a svahu do 1:5, 10x	410*10
185804311	zalití stromů vodou 60l/m ² , 6 x ročně	4*0,06*6*4
185804311	zalití ploch keřů vodou 20l/m ² , 6 x ročně	
183451411	Prořezání trávníku bez přisevu plochy do 1000 m ² v rovině nebo na svahu do 1:5	vertikutace
R	voda na zalití	

185 85-1121	dovoz vody pro závlivku	
998231311	přesun hmot - pomocný materiál	
R	kontrola a ošetření stromů dle potřeby, 1x ročně	
R	Odvoz a uložení odpadu včetně poplatku	
R	doplnění mulče D+M, 1x ročně	
Celkem bez DPH, péče 2.-5. rok po založení		

CENA CELKEM ZA ZAHRADNICKÉ ÚPRAVY- ZALOŽENÍ VEGET.PRVKU bez DPH

koeficient navýšení ceny (vytyčení, přesuny hmot, úhyn rostlinného materiálu apod.)

CENA CELKEM ZA ZAHRADNICKÉ ÚPRAVY- ZALOŽENÍ VEGET.PRVKU včetně péče bez DPH

CELKEI

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce budovy Mozolky 52, Brno
O:	SO + IO
R:	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče		
Díl:	VN	Vedlejší náklady		
	00512	Náklady spojené s prováděním stavby		
	9+9589			
1	005124010R	Zajištění kompletační a koordinační činnosti spojených s realizací stavby a následným dáním do užívání	Soubor	1,00000
2		Zajištění a projednání všech nezbytných administrativních úkonů spojených s realizací stavby	Soubor	1,00000
	005121	Zařízení staveniště		
3	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000
		případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní výbudová		
	005121	Zařízení staveniště		
4	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000
		na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.		
	005121	Zařízení staveniště		
5	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000
		úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.		
	005122	Provozní vlivy		
		provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.		
6	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000
		související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dop		
	00521	Staveniště		
		Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.		
7	00521 R	Staveniště	Soubor	1,00000
		Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.		
Díl:	ON	Ostatní náklady		
	00521	Staveniště		
		Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.		
8	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000
		Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.		
	00521	Staveniště		
		Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.		
9	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi, vč. zajištění vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce budovy Mozolky 52, Brno
O:	SO + IO
R:	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství
		vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí,		
	00521 Staveniště	Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.		
10	005211030R	Dočasná dopravní opatření signálizace, jejich rozmístění a přemisťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukonče	Soubor	1,00000
	00521 Staveniště	Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.		
11	1.0	Vyčištění území, vč. naložení, odvozu a uložení materiálu na skládku, uvedení prostoru zařízení staveniště do původního stavu, vyčištění	t	6,50000
		Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.		
12	005211080R	Bezpečnostní, hygienická a protipražná opatření na staveništi	Soubor	1,00000
13	1.2	vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice Zpracování geodetického zaměření skutečného provedení stavby, podrobné zaměření fasády z lešení a geometrických plánů dle SoD a dle požadavků DOSS a zápisu do KN	hod	90,00000
14	1.3	Vytýčení inženýrských sítí - vč. případných kopaných sond, vč. projednání se správci, apod.	hod	20,00000
15	1.4	Výrobní a dílenská dokumentace fasády, výrobků dodávaných na stavbu, včetně klempířských konstrukcí	hod	165,00000
16	1.5	Zajištění všech podkladů a dokumentů pro vydání kolaudačního souhlasu, včetně jeho vydání.	hod	66,00000
17	1.6	Plán organizace výstavby	Soubor	1,00000
18	1.7	Zpracování harmonogramu stavby a ZOV včetně průběžné aktualizace	Soubor	1,00000
19	1.8	Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby dle SoD, platné legislativy, podmínek a požadavků investora a uživatele.	hod	205,00000
20	1.9	Bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v rozsahu platné legislativy a dle podmínek v SoD	Soubor	1,00000
21	1.10	Bezpečnostní hrzení, oplocení, zajištění přístupu na staveniště apod.	Soubor	1,00000
22	1.11	Vytýčení prostorové polohy dopravní a technické infrastruktury	Soubor	1,00000
23	1.12	Zajištění ostrahy majetku a osob v průběhu realizace stavby a až do předání stavby do užívání, např. kamerový systém	Soubor	1,00000
24	1.13	Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv apod. dle platné legislativy a dle SoD.	Soubor	1,00000
25	1.14	Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány státní správy a samosprávy - například zajištění dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu, povolení a rozhodnutí nutných k realizaci stavby apod.	Soubor	1,00000
26	1.15	Součinnost se všemi zúčastněnými stranami - investorem, budoucím uživatelem, projektantem, zástupci organizací státní správy, koordinátorem BOZP, technickým dozorem stavebníka apod.	Soubor	1,00000

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce budovy Mozolky 52, Brno
O:	SO + IO
R:	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství
27	1.16	Zajištění průzkumů, zkoušek, stestů, sond a revizí apod. uvedených v rozhodnutích a v projektové dokumentaci nezbytně nutných k provedení díla	Soubor	1,00000
28	1.17	Technická řešení rozdílů skutečně zjištěného stavu se stavem předpokládaného projektantem apod.	Soubor	1,00000
29	1.18	Dopravní opatření - dopravní a informační značení na komunikacích pro motorová a nemotorová vozidla a pro pěši, zajištění průchodů apod., projednání s příslušným odborem dopravy, zajištění údržby, čištění apod. dopravního značení a komunikací apod.	Soubor	1,00000
30	1.19	Provedení dočasné úpravy vjezdu a sjezdových komunikací pro potřebu realizace díla	Soubor	1,00000
31	1.20	Zaškolení obsluhy a investorem pověřených osob, vypracování a odsouhlasení provozních a manipulačních řádů, proškolení provozovatele s provozováním a užíváním realizovaného díla dle SoD a jiných podmínek	Soubor	1,00000
32	1.21	Řešení věcí, které nemohl projektant při rekonstrukci a výstavbě předpokládat	hod	85,00000
33	1.22	Fotodokumentace průběhu výstavby a dle specifikace uvedené SoD a podmínek dotačního titulu	Soubor	1,00000
34	1.23	Pasportizace území stavby a jejího okolí, zejména stavu příjezdových komunikací staveništní dopravy, předpokládaných dotčených ploch zasazených realizací stavby, požadavků vlastníků a uživatelů sousedních nemovitostí, DOSS apod.	Soubor	1,00000
35	1.24	Náklady na provedení všech vzorků dle požadavku investora kromě vzorků omítek (vzorky omítek viz podrobné položky)	Soubor	1,00000
36	1.25	Spolupráce generálního projektanta nad rámec autorského dozoru na technických řešení stavby odchylek zjištěných v průběhu stavby, zapracování konkrétních výrobků do PD a jejich posouzení, zpracování kladěčských plánů atd.	hod	110,00000
Celkem za		Ostatní a vedlejší náklady		

PODDODAVATELÉ

Dodavatel čestně prohlašuje, že na plnění veřejné zakázky se nebudou podílet poddodavatelé, resp. mu nejsou známi.

