

SOUPIS PRACÍ

Stavba: LC Jíviny, inv.č.690046

Místo: Revír Milovy

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 89 802,25

D HSV Práce a dodávky HSV 89 802,25

D 1 Zemní práce 11 670,75

1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	409,500	19,00	7 780,50
	VV		"erozní rýhy " 1*1,2*(90+55)		174,000		
	VV		"obě koleje" 2*0,75*(50+65+42)		235,500		
	VV		Součet		409,500		

2	K	181951111	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	409,500	9,50	3 890,25
	VV		"erozní rýhy " 1*1,2*(90+55)		174,000		
	VV		"obě koleje" 2*0,75*(50+65+42)		235,500		
	VV		Součet		409,500		

D 5 Komunikace pozemní 52 345,50

3	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	409,500	121,00	49 549,50
	VV		"vyrovnání do původního profilu vozovky - erozní rýhy " 1*1,2*(90+55)		174,000		
	VV		"vyrovnání projetých kolejí do původního profilu vozovky" 2*0,75*(50+65+42)		235,500		
	VV		Součet		409,500		

5	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	4,000	699,00	2 796,00
	VV		"Oprava projeté koleje a utržené krajnice" 1*0,25*(16)		4,000		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 25 786,00

6	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	265,000	53,80	14 257,00
	VV		"podélná příkopa" 85+102+40+38		265,000		

7	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,3 do 0,5 m3/m	m	45,000	64,20	2 889,00
	VV		"vtok a odtok od TP "(5+10)*(3)		45,000		

8	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	480,000	18,00	8 640,00
	VV		0,5*2*(120+80+55+150+75)		480,000		
	VV		Součet		480,000		