

ROZPOČET

Stavba: 7Bi17 ÚP ve Svitavách, ul. Vrchlického - opravy elektroinstalace, podlah, hygienických prostor, požárních dveří, malování

Objekt: SO-05 - SO-05 Oprava omítek - výmalba

Místo: Datum: 25.07.2017

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

176 743,40

HSV - Práce a dodávky HSV

18 000,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

18 000,00

1	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	150,000	120,00	18 000,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV

158 743,40

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

158 743,40

2	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	350,000	14,70	5 145,00
3	K	784141001	Ošetření plísni napadených ploch včetně odstranění plísní v místnostech výšky do 3,80 m	m2	80,000	100,00	8 000,00
4	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	70,000	73,50	5 145,00
5	K	784161101	Bandážování spar a prasklin v místnostech výšky do 3,80 m	m	70,000	86,10	6 027,00
7	K	784161401	Celoplošné vyhlazení podkladu sádrovou stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m	m2	150,000	168,00	25 200,00
8	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3 846,000	28,40	109 226,40