

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 25-12
Stavba: Odvodnění LC na r. Šternberk



KSO:
Místo: Horní žleb, Dalov

CC-CZ:
Datum: 3.6.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STAVARON PR s.r.o.

IČ: 03831892
DIČ: CZ03831892

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			354 918,24
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	354 918,24	74 532,90
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			429 451,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 25-12

Stavba: Odvodnění LC na r. Šternberk

Místo: Horní žleb, Dalov

Datum: 3.6.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: STAVARON PR s.r.o.

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		354 918,24	429 451,14
01	LC Údolní	69 726,24	84 368,84
02	LC Bušlana	285 192,00	345 082,40

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Odvodnění LC na r. Šternberk

Objekt: 01 - LC Údolní

Místo: Horní žleb, Dalov

Datum: 3.6.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: STAVARON PR s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 69 726,24

D HSV Práce a dodávky HSV 69 726,24

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 69 726,24

1	K	938131111	Odstranění přebytečné zeminy (nánosů) u říms průčelního zdiwa a křidel ručně	m3	3,217	2 955,00	9 506,24	CS ÚRS 2025 01
	WV		10%					
	WV		"most č. 1 - odstranění nánosů P i L strana" (15*1,3*0,1+22*1*0,1)/10		0,415			
	WV		"most č. 2 - odstranění nánosů P i L strana" (10*1*0,1+16*1*0,1)/10		0,260			
	WV		"most č. 3 - odstranění nánosů P i L strana + střed LC" (20*0,8*0,2+20*0,8*0,2+20*1*0,1)/10		0,840			
	WV		"most č. 4 - odstranění nánosů P i L strana + střed LC" (25*0,8*0,1+20*1*0,110*1*0,1)/10		0,222			
	WV		"most č. 5 - odstranění nánosů P i L strana + zídka" (30*0,8*0,1+30*0,8*0,1+10*1*0,1)/10		0,580			
	WV		"most č. 6 - odstranění nánosů P i L strana + střed LC" (25*0,8*0,1+25*0,8*0,1+10*1*0,1)/10		0,500			
	WV		"most č. 7 - odstranění nánosů P i L strana + val nad mostem" (10*1*0,1+10*1*0,1+10*1*0,2)/10		0,400			
	WV		Součet		3,217			
2	K	938132111	Údržba svahu a svahových kuželů odstraněním nánosů a náletových dřevin v okolí říms a křidel	m2	15,000	1 420,00	21 300,00	CS ÚRS 2025 01
	WV		"odstranění náletových dřevin" 2+1+3+2+2+2+3		15,000			
3	K	938909612	Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm	m2	695,000	56,00	38 920,00	CS ÚRS 2025 01
	WV		90%					
	WV		"most č. 1 - odstranění nánosů P i L strana" 15*1,3*+22*1		429,000			
	WV		"most č. 2 - odstranění nánosů P i L strana" 10*1+16*1		26,000			
	WV		"most č. 3 - odstranění nánosů P i L strana + střed LC" 20*0,8+20*0,8+20*1		52,000			
	WV		"most č. 4 - odstranění nánosů P i L strana + střed LC" 25*0,8+20*1+10*1		50,000			
	WV		"most č. 5 - odstranění nánosů P i L strana + zídka" 30*0,8+30*0,8+10*1		58,000			
	WV		"most č. 6 - odstranění nánosů P i L strana + střed LC" 25*0,8+25*0,8+10*1		50,000			
	WV		"most č. 7 - odstranění nánosů P i L strana + val nad mostem" 10*1+10*1+10*1		30,000			
	WV		Součet		695,000			

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Odvodnění LC na r. Šternberk
 Objekt: 02 - LC Bušlana

Místo: Horní žleb, Dalov
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
 Uchazeč: STAVARON PR s.r.o.

Datum: 3.6.2025

Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 285 192,00

D HSV Práce a dodávky HSV 285 192,00

D 1 Zemní práce 69 217,00

3	K	111251103	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 500 m2	m2	4 036,500	13,00	52 474,50	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

vv (300+300+200)*1,5 1 200,000
 vv (2402+289)*1,5 4 036,500

2	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	90,500	185,00	16 742,50	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

vv "závora na konci LC, vykopat rýhu za závorou" 5*1 5,000
 vv "17 ks TP, vyčistit nánosy na vtoku" 17*1,5 25,500
 vv "17 ks TP, vyčistit nánosy na výtoku" 17*2 34,000
 vv "odkop nánosů za svodnicemi - 10 ks" 1*5+6*2+3*3 26,000
 vv Součet 90,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 215 975,00

4	K	938902111	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m3/m	m	3 725,000	55,00	204 875,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	---	-----------	-------	------------	----------------

vv 3725 3 725,000

1	K	938907141	Čištění usazenin odstranění nánosů z drenážních šachtic hl. do 2 m	m3	6,000	1 850,00	11 100,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------	----------------

vv "12 ks jámek, vyčistit na vtoku" 12*0,5 6,000