

Dodatek č. I

ke

Smlouvě o dílo č. V/1006/2025/DC

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

I. Smluvní strany

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Sídlo: Dubí 3, Ruská 260

Zastoupené: Ing. Marek Macho, pověřen řízením organizace

IC: 00080837

za věcné plnění smlouvy odpovídá: [REDACTED] edoucí TSÚ, provoz Děčín

za finanční plnění smlouvy odpovídá: [REDACTED] náměstek ředitele

na straně jedné

/dále jen „objednatel“/

a

GKR STAVBY s.r.o.

Sídlo: Kratochvílova 2659, 413 01 Roudnice nad Labem

Zastoupená ve věcech smluvních: [REDACTED]

IC: 63144719

DIČ: CZ63144719

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 294410936/0300

na straně druhé

/dále jen „zhotovitel“/

II. Předmět dodatku

II. 1. Předmětem dodatku je změna ceny díla a termínu dle oboustranné dohody smluvních stran na realizaci stavební zakázky „Rekonstrukce garáží a skladu MTZ, SÚS ÚK stř. Děčín“.

III. Cena díla

III. 1. Nová cena díla je provedena v následující struktuře a výši:

Původní cena SoD:	15 748 438,97,- Kč bez DPH
<u>Navýšení</u>	<u>1 481 104,72,- Kč bez DPH</u>
Nová cena SoD:	17 229 543,69,- Kč bez DPH

IV. Termíny plnění

IV. 3. Ukončení a předání prací: do 8,5 měsíců od předání staveniště

V. Závěrečná ustanovení

IV. 1. Ustanovení neřešené tímto Dodatkem č. I zůstávají v platnosti beze změn.

IV. 2. Tento Dodatek č. I je pořízen ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.


IV. 3. Dodatek č. I je platný okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Dubí, dne

V Roudnici nad Labem, dne

.....

za objednatele:
Ing. Marek Macho
pověřen řízením organizace



za zhotovitele
Jan Příbyl
ředitel společnosti

SEZNAM ZMĚNOVÝCH LISTŮ

STAVBA: „Rekonstrukce garáží s skladu MTZ Děčín“
ČÍSLO STAVBY:
INVESTOR : Správ a údržba silnic

Název změnového listu		Poznámky	Stav	Cena bez DPH
1	ZL1 - Bourání panelů ve výtahové šachtě		odsouhlaseno	
2	ZL2 - Nakládání suti - doplnění		odsouhlaseno	
3	ZL3 - Lokální úpravy podlahy ve 2.NP		odsouhlaseno	
4	ZL4 - Doplnění chybějící příčky ve 2.NP		odsouhlaseno	
5	ZL5 - Základy pod schodiště a stěny 1.12 a 1.11		odsouhlaseno	
6	ZL6 - Doplnění bet. mazaniny 1.12		odsouhlaseno	
7	ZL7 - Bourání podlahy, živice, žlaby		odsouhlaseno	
8	ZL8 - Vsak - zemní práce		odsouhlaseno	
9	ZL9 - Doplnění svislé hydroizolace fasády		odsouhlaseno	
10	ZL10 - Odbourání izolační přizdívky		odsouhlaseno	
11	ZL11 - Zemní práce + kanalizace		upraveno	
12	ZL12 - Odečet SO 02		odsouhlaseno	
13	ZL13 - Výměna tl. zdiva ze 100mm na 150mm		odsouhlaseno	
14	ZL14 - Úprava prostoru schodiště		odsouhlaseno	
15	ZL15 - Vyrovnání stěny 1.05 a dozdvíka parapetů		odsouhlaseno	
16	ZL16 - Změna typu skel a doplnění pozice 03			
17	ZL17 - Kanalizace a VZT		odsouhlaseno	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce garáží a skladu

Objekt: ZL1 - Bourání panelů ve výtahové šachtě

Místo: Datum: 7. 5. 2025

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.
Náklady soupisu celkem						
D HSV			Práce a dodávky HSV			
D 4			Vodorovné konstrukce			
1	K	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	9,000	
2	K	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	9,000	
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání			
3	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	0,780	
	vv		1,5*1,3*0,4		0,780	
	vv		Součet		0,780	
4	K	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3	1,800	
	vv		2,5*3,6*0,2		1,800	
	vv		Součet		1,800	
D 997			Přesun sutě			
5	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m	t	6,192	
6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,192	
	vv		6,192		6,192	
7	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	61,920	
	vv		6,192*10 "Přepočtené koeficientem množství		61,920	
8	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	6,192	
	vv		6,192		6,192	
D 998			Přesun hmot			
9	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	0,008	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce garáží a skladu

Objekt: ZL2 - Nakládání suti - doplnění

Místo: Datum: 7. 5. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	
Náklady soupisu celkem						
D		HSV	Práce a dodávky HSV			
D		997	Doprava suti a vybouraných hmot			
1	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m	t	346,845	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce garáží a skladu

Objekt: ZL3 - Lokální úpravy podlahy ve 2.NP

Místo: Datum: 7. 5. 2025

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
Náklady soupisu celkem					
D HSV			Práce a dodávky HSV		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání		
1	K	965081512	Bourání podlah litých epoxidových, polyuretanových nebo silikátových tl do 10 mm plochy do 1 m2	m2	45,000
D 997			Přesun sutě		
2	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m	t	1,800
3	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,800
VV			1,8		1,800
4	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	18,000
VV			1,8*10 "Přepočtené koeficientem množství		18,000
D 998			Přesun hmot		
5	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	0,218
D PSV			Práce a dodávky PSV		
D 771			Podlahy z dlaždic		
6	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	45,000
7	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	45,000
8	K	771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	45,000
9	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,218

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce garáží a skladu

Objekt: ZL4 - Doplnění chybějící příčky ve 2.NP

Místo: Datum: 7. 5. 2025

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
Náklady soupisu celkem					
D	HSV		Práce a dodávky HSV		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce		
1	K	310271055	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl přes 1 do 4 m2 pórobetonovými tvárnicemi přes P2 do P4 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm	m2	18,765
	VV		zazdívka otvorů po oknech 1.14, 1.15		
	VV		2,5*1,5*2		7,500
	VV		2.05, 2.06		
	VV		(0,55+0,4)*1,5		1,425
	VV		zazdívka otvorů po oknech		
	VV		2,4*1,2*3		8,640
	VV		z 1.11 do rampa		
	VV		0,6*2		1,200
	VV		Součet		18,765
2	K	310271065	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl přes 1 do 4 m2 pórobetonovými tvárnicemi přes P2 do P4 na tenkovrstvou maltu tl 250 mm	m2	18,765
3	K	310271071	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl přes 1 do 4 m2 pórobetonovými tvárnicemi do P2 na tenkovrstvou maltu tl 300 m	m2	17,700
	VV		z 1.08 do 1.10		
	VV		1,2*2		2,400
	VV		1.10 do 1.11		
	VV		3,1*3		9,300
	VV		1.12 do 1.11		
	VV		1*2		2,000
	VV		z 2.03 do 2.04		
	VV		(1+1)*2		4,000
	VV		Součet		17,700
4	K	311272111	Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 250 mm	m2	2,340
	VV		1,8*1,3 "mč. 1.10/1.11		2,340
	VV		Součet		2,340
5	K	317168059.WNR	Překlad vysoký Porotherm KP 7 dl 3000 mm	kus	6,000
	VV		překlady vnější stěna 2.05, 2.06		
	VV		6		6,000
	VV		Součet		6,000
6	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	132,000
	VV		2.NP		
	VV		44*3		132,000
7	K	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m	44,000
8	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	15,000
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		
9	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu	m2	8,925
	VV		úprava vnitřních stěn v 1.14, 1.15		
	VV		1,5*2,5*2		7,500
	VV		2.05, 2.06		
	VV		(0,55+0,4)*1,5		1,425
	VV		Součet		8,925
10	K	612311131	Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	8,925
	VV		8,925		8,925
11	K	631311126	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,675
	VV		doplnění betonu 1.10/1.11		
	VV		15*0,45*0,1		0,675
	VV		Součet		0,675
12	K	635321211	Násyp pod podlahy z cihelného recyklátu se zhutněním	m3	5,400
	VV		15*0,45*0,8 "zásyp kanálku		5,400
	VV		Součet		5,400
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání		
13	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	65,000
	VV		44+8+13		65,000
	VV		Součet		65,000
14	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,882

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
	VV		44,1*0,2*0,1		0,882
15	K	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm	m	88,200
	VV		řezání pro založení zdiva		88,200
	VV		44,1*2		88,200
	VV		Součet		88,200
	D	997	Přesun sutě		
16	K	997013001	Vyklizení ulehle suti z prostorů do 15 m2 s naložením z hl do 2 m	m3	1,000
17	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m	t	3,440
18	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,440
19	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	34,400
	VV		3,44*10 "Přepočtené koeficientem množství		34,400
	VV		Součet		34,400
20	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	3,440
	VV		3,44		3,440
	D	998	Přesun hmot		
21	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	32,708

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce garáží a skladu

Objekt: ZL5 - Základy pod schodiště a stěny 1.12 a 1.11

Místo: Datum: 7. 5. 2025

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
Náklady soupisu celkem					
D HSV			Práce a dodávky HSV		
D 1			Zemní práce		
1	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	1,920
	VV		9,6*0,4*0,5		1,92
	VV		Součet		1,92
D 2			Zakládání		
2	K	274322511	Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	2,304
	VV		základový pas		
	VV		9,6*0,4*0,6		2,30
3	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	11,520
	VV		9,6*0,6*2		11,52
4	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	11,520
5	K	274362021	Výztuž základových pasů svařovanými sítěmi Kari	t	0,230
	VV		výztuž pasu		
	VV		2,304*100/1000		0,23
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání		
6	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,384
	VV		9,6*0,4*0,1		0,38
7	K	977312112	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 100 mm	m	19,200
D 997			Přesun sutě		
8	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m	t	8,448
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,448
10	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	84,480
	VV		8,448*10 "Přepočtené koeficientem množství		84,48
	VV		Součet		84,48
11	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	8,448
	VV		8,448		8,44
D 998			Přesun hmot		
12	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	6,040

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce garáží a skladu

Objekt: ZL6 - Doplnění bet. mazaniny 1.12

Místo: Datum: 7. 5. 2025

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
Náklady soupisu celkem					
D HSV			Práce a dodávky HSV		
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		
1	K	631311126	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	1,350
	VV		beton.mazanina v 1.12		
	VV		13,5*0,1		1,35
	VV		Součet		1,35
2	K	631319012	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	1,350
	VV		13,5*0,1		1,35
	VV		Součet		1,35
3	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,130
	VV		mazaniny v 1.12		
	VV		13,5*8*1,2/1000		0,13
	VV		Součet		0,13
D 998			Přesun hmot		
4	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	3,516

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce garáží a skladu

Objekt:

ZL7 - Bourání podlahy, živice, žlaby

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

7. 5. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	
Náklady soupisu celkem						
D		HSV	Práce a dodávky HSV			
D		1	Zemní práce			
1	K	113107043	Odstranění podkladu živičných tl přes 100 do 150 mm při překozech ručně	m2	46,860	
	VV		rozšíření rýhy			
	VV		46,86		46,860	
	VV		Součet		46,860	
D		2	Zakládání			
2	K	274322511	Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	9,480	
	VV		podkladní beton			
	VV		11,6*4*0,2+1*1*0,2		9,480	
D		5	Komunikace pozemní			
3	K	564761101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	46,860	
	VV		úprava ploch po překozech			
	VV		46,86		46,860	
4	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	46,860	
	VV		úprava ploch po překozech			
	VV		46,86		46,860	
5	K	565166101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 80 mm š do 1,5 m	m2	46,800	
	VV		úprava ploch			
	VV		46,8		46,800	
6	K	573111111	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	46,800	
	VV		úprava ploch			
	VV		46,8		46,800	
7	K	573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	46,800	
	VV		úprava ploch			
	VV		46,8		46,800	
8	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	46,800	
	VV		úpravy povrchu			
	VV		46,8		46,800	
9	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	46,800	
	VV		úprava ploch			
	VV		46,8		46,800	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			
10	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	228,300	
	VV		174,3		174,300	
	VV		54		54,000	
	VV		Součet		228,300	
11	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	25,640	
	VV		vybourání podlah tl.0,4 1.16			
	VV		101,3*0,2		20,260	
	VV		žlaby			
	VV		5,38		5,380	
	VV		Součet		25,640	
12	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	25,640	
	VV		20,26+5,38		25,640	
	VV		Součet		25,640	
D		997	Přesun sutě			
13	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m	t	72,026	
	VV		44,572		44,572	
	VV		15,464		15,464	
	VV		11,99		11,990	
	VV		Součet		72,026	
14	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	72,026	
	VV		44,572		44,572	
	VV		15,464		15,464	
	VV		11,99		11,990	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
			Součet	
15	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t
	VV		44,572*10 "Přepočtené koeficientem množství	
	VV		15,464*10 "Přepočtené koeficientem množství	
	VV		11,99*10 "Přepočtené koeficientem množství	
	VV		Součet	
16	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t
	VV		44,572	
	VV		11,99	
	VV		Součet	
17	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t
	VV		poplatek za uložení vybouraných asfaltů	
	VV		15,464	
	D	998	Přesun hmot	
18	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce garáží a skladu
Objekt: ZL8 - Vsak - zemní práce

Místo: Datum: 7. 5. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
Náklady soupisu celkem					
D HSV			Práce a dodávky HSV		
D 1			Zemní práce		
1	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	22,780
	vv		22,78		22,780
	vv		Součet		22,780
2	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	22,780
	vv		22,78		22,780
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	22,780
	vv		22,78		22,780
4	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	22,780
	vv		nakládání		
	vv		22,78		22,780
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	22,780
	vv		22,78		22,780
6	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	5,840
	vv		5,84		5,840
	vv		Součet		5,840
7	M	58331200	štěrkopísek netříděný	t	11,680
	vv		5,84*2 "Přepočtené koeficientem množství		11,680
D 4			Vodorovné konstrukce		
8	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	1,370
	vv		1,37		1,370
	vv		Součet		1,370
D 998			Přesun hmot		
9	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	14,270

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce garáží a skladu

Objekt:

ZL9 - Doplnění svislé hydroizolace fasády

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

7. 5. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
Náklady soupisu celkem					
D HSV Práce a dodávky HSV					
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	K	622135000	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápennou tl do 10 mm	m2	110,500
	VV		65*1,7		110,500
	VV		Součet		110,500
D PSV Práce a dodávky PSV					
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
2	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	110,500
	VV		65*1,7		110,500
	VV		Součet		110,500
3	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,038
	VV		110,5*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství		0,038
4	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	110,500
5	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	134,921
	VV		110,5*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		134,921
6	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	t	2,961
D 713 Izolace tepelné					
7	K	713131341	Montáž izolace tepelné stěn lepením bodově nízkoexpanzní (PUR) pěnou s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek tl do 100mm	m2	110,500
8	M	28376421	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 80mm	m2	116,025
	VV		110,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		116,025
9	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	2,961

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce garáží a skladu

Objekt: ZL10 - Odbourání izolační přizdívky

Místo: Datum: 7. 5. 2025

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
Náklady soupisu celkem					
D HSV			Práce a dodávky HSV		
D 3			Svislé a kompletní konstrukce		
1	K	346272236	Přizdívka z pórobetonových tvárníc tl 100 mm	m2	50,000
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		
2	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	50,000
3	K	612135000	Vyrovnění podkladu vnitřních stěn maltou vápennou tl do 10 mm	m2	50,000
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání		
4	K	962031013	Bourání příček nebo přizdívek z cihel děrovaných tl přes 100 do 150 mm	m2	50,000
5	K	985331212	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 10 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	15,000
VV			kotvení izolační přizdívky ytongu 100 mm		
VV			15		
VV			Součet		
6	M	13021106	tyč ocelová kruhová hladká ČSN 42 5512 jakost 10 216.0 výztuž do betonu D 10mm	t	0,010
VV			15*0,00064 'Přepočtené koeficientem množství		
7	K	985331912	Příplatek k dodatečnému vlepování betonářské výztuže za délku do 1 m jednotlivě	m	15,000
D 997			Přesun sutě		
8	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m	t	9,675
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	9,675
VV			9,675		
VV			Součet		
10	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	96,750
VV			9,675*10 "Přepočtené koeficientem množství		
VV			Součet		
11	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	9,400
VV			9,4		
12	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,275
VV			poplatek lepenka		
VV			0,275		
D 998			Přesun hmot		
13	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	4,089
D PSV			Práce a dodávky PSV		
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		
14	K	711142811	Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů NAIP přitavených jednovrstvých z plochy svislé	m2	50,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce garáží a skladu

Objekt:

ZL11 - Zemní práce + kanalizace

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

7. 5. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
Náklady soupisu celkem					
D		HSV	Práce a dodávky HSV		
D		1	Zemní práce		
1	K	113107043	Odstranění podkladu živičných tl přes 100 do 150 mm při překopech ručně	m2	-31,000
	VV		vybourání asfaltu v místě výkopu kanalizace		
	VV		-31*1		-31,000
	VV		Součet		-31,000
2	K	131251201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	-16,875
	VV		hloubení jam pro Š2; Š		
	VV		-1,2*2,5*2,5-1,5*2,5*2,5		-16,875
	VV		Součet		-16,875
3	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudrčných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	-54,560
	VV		rýhy pro kanalizaci z Š1 do Š2+ z Š2 do Š		
	VV		-31*1,6*1,1		-54,560
	VV		Součet		-54,560
4	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-60,435
	VV		-16,875-54,56+11		-60,435
	VV		Součet		-60,435
5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-62,635
	VV		přesuny výkopků - předpoklad odvozu 80 %		
	VV		-71,435+11*0,8		-62,635
6	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	-46,148
	VV		nakládání dle postupu výkopů		
	VV		-57,148+11		-46,148
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	-60,435
	VV		-71,435+11		-60,435
	VV		Součet		-60,435
8	K	174112101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překopech inženýrských sítí ručně	m3	42,303
	VV		-71,435+57,148		-14,287
	VV		56,59 "výměna nevhodného zásyp. materiálu		56,590
	VV		Součet		42,303
9	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	-13,950
	VV		obsyp potrubí kanalizace z Š2 do Š		
	VV		-31*0,45*1		-13,950
	VV		Součet		-13,950
10	M	58331200	štěrkopísek netříděný	t	-27,900
	VV		-13,95*2 "Přepočtené koeficientem množství		-27,900
11	M	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t	15,000
	VV		10*1*1,5*2-15 "doplnění koeficientu přepočtu na tuny		15,000
	VV		Součet		15,000
12	M	58344169	štěrkodrt' frakce 0/32	t	101,862
	VV		56,59*1,8 "výměna nevhodného zásp. materiálu		101,862
	VV		Součet		101,862
D		4	Vodorovné konstrukce		
13	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	-1,550
	VV		pro kanal.potr. z Š2 do Š		
	VV		-31*0,5*0,1		-1,550
	VV		Součet		-1,550
D		5	Komunikace pozemní		
14	K	564761101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	-31,000
	VV		úprava ploch po překopech		
	VV		-31		-31,000
15	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	-31,000
	VV		úprava ploch po překopech		
	VV		-31		-31,000
16	K	565166101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 80 mm š do 1,5 m	m2	-31,000
	VV		úprava ploch po překopech		
	VV		-31		-31,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
17	K	566901173	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 směsí stmelenu cementem SC 20/25 tl 200 mm	m2	12,600
18	K	573111111	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	-31,000
	VV		úprava ploch po překopech		
	VV		-31		-31,000
19	K	573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	-31,000
	VV		úprava ploch po překopech		
	VV		-31		-31,000
20	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-31,000
	VV		úpravy povrchu překopů do původ.stavu		
	VV		-31		-31,000
21	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-31,000
	VV		úprava ploch po překopech		
	VV		-31		-31,000
D	8		Trubní vedení		
22	K	871263121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 110	m	23,000
	VV		Odvod žlabů a umyvadla		
	VV		23		23,000
	VV		Součet		23,000
23	M	OSM.220010	KGEM trouba DN110x3,2/1000 SN4 EN 13476-2	kus	23,000
24	K	871363121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 250	m	-31,000
	VV		potrubí z Š2 do Š		
	VV		-31		-31,000
25	M	OSM.224170	KGEM trouba DN250x7,3/1000 SN8 EN 13476-2	kus	-31,000
26	K	871363121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 250	m	1,000
27	M	OSM.224170	KGEM trouba DN250x7,3/1000 SN8 EN 13476-2	kus	1,000
28	K	877260310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	8,000
	VV		Odvod žlabů a umyvadla		
	VV		8		8,000
	VV		Součet		8,000
29	M	28611351	koleno kanalizační PVC KG 110x45°	kus	5,000
	VV		5		5,000
	VV		Součet		5,000
30	M	28611353	koleno kanalizační PVC KG 110x87°	kus	3,000
	VV		3		3,000
	VV		Součet		3,000
31	K	877260320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	2,000
	VV		Odvod žlabů a umyvadla		
	VV		2		2,000
	VV		Součet		2,000
32	M	28615584	odbočka dvojité HTDA úhel 45° DN 110/110/110	kus	2,000
33	K	877360310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 250	kus	2,000
34	M	OSM.224500	KGU přesuvka DN 250 SN8	kus	2,000
35	K	877360320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 250	kus	1,000
36	M	OSM.224310	KGEA 45st odbočka DN 250/200 SN8	kus	1,000
37	K	894410101	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 šachtové dno výšky 600 mm	kus	-2,000
38	M	59224337	dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 60cm	kus	-2,000
39	K	894410212	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 500 mm	kus	-2,000
	VV		pro šachty Š1; Š2 ; Š		
	VV		-2		-2,000
40	M	59224068	skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm	kus	-2,000
41	K	894410232	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž přechodová (konus)	kus	-2,000
42	M	59224312	konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná	kus	-2,000
43	K	894812376	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení D400 s betonovým prstencem	kus	-2,000
D	997		Přesun sutě		
44	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-9,796
45	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-97,960
	VV		-9,796*10 "Přepočtené koeficientem množství		-97,960
46	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	459,352
	VV		326,221*2 "odvoz zeminy skutečnost		652,442
	VV		-193,09 "SoD		-193,090
	VV		Součet		459,352

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	M
47	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	
	VV		poplatek za uložení vybouraných asfaltů		
	VV		-9,796		
	D	998	Přesun hmot		
48	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce garáží a skladu
Objekt: ZL12 - Odečet SO 02
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 7. 5. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
Náklady soupisu celkem					
D HSV			Práce a dodávky HSV		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání		
1	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	-9,540
VV			PODKLADNÍ DESKA (3,4+1,9)*6*0,3*-1		
VV					
2	K	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	-6,210
VV			ZDIVO GARÁŽE		
VV			-3,5*2,3*0,15*2+-5,5*2,3*0,15*2		
D 997			Přesun sutě		
3	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m	t	-40,475
4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-40,475
5	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-404,750
VV			-40,475*10 "Přepočtené koeficientem množství		
VV					
6	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	-37,800
VV			-22,896-14,904		
VV					
7	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	-2,339
VV			-1,311-1,028		
D PSV			Práce a dodávky PSV		
D 762			Konstrukce tesařské		
8	K	762131811	Demontáž bednění svislých stěn z hrubých prken	m2	-33,000
VV			5,5*6*-1		
VV					
9	K	762331811	Demontáž vázaných kcl krovů z hranolů průřezové pl do 120 cm2	m	-97,500
VV			-9*5,5-8*6		
VV					
10	K	762711810	Demontáž prostorových vázaných kcl z hraněného řeziva průřezové pl do 120 cm2	m	-11,500
VV			SLOUPKY A POZEDNICE ROZŠÍŘENÉ STŘECHY		
VV			-3*2-5,5		
D 766			Konstrukce truhlářské		
11	K	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek	m2	-54,160
VV			-24*2-1,12*5,5		
VV					
12	K	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	-54,160
VV			-24*2-1,12*5,5		
D 767			Konstrukce zámečnické		
13	K	767392802	Demontáž krytin střež z plechů šroubovaných do suti	m2	-33,000
VV			-6*5,5		
VV					
14	K	767651800	Demontáž zárubní vrat odřezáním plochy přes 4,5 do 10,0 m2	kus	-1,000
15	K	767651821	Demontáž vrat garážových otvíravých pl do 6 m2	kus	-1,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce garáží a skladu

Objekt:
ZL13 - Výměna tl. zdiva ze 100mm na 150mm

Místo:

Datum:
7. 5. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
Náklady soupisu celkem					
D HSV			Práce a dodávky HSV		
D 3			Svislé a kompletní konstrukce		
1	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	-32,266
	VV		posunutá příčka mezi 1.03 a 1.04		
	VV		-5,2*2,96		-15,392
	VV		posunutá příčka mezi 2.03 a 2.04		
	VV		-5,2*3,245		-16,874
	VV		Součet		-32,266
2	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	32,266
	VV		posunutá příčka mezi 1.03 a 1.04		
	VV		5,2*2,96		15,392
	VV		posunutá příčka mezi 2.03 a 2.04		
	VV		5,2*3,245		16,874
	VV		Součet		32,266
3	K	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m	10,400
4	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	6,205
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání		
5	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,416
	VV		20,8*0,2*0,1		0,416
	VV		Součet		0,416
6	K	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin nevytlužených hl do 100 mm	m	20,800
	VV		řezání pro založení zdiva		
	VV		20,8		20,800
	VV		Součet		20,800
D 997			Přesun sutě		
7	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m	t	0,915
8	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,915
	VV		0,915		0,915
	VV		Součet		0,915
9	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	9,150
	VV		0,915*10 "Přepočtené koeficientem množství		9,150
	VV		Součet		9,150
10	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	0,915
	VV		0,915		0,915
D 998			Přesun hmot		
11	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	0,566

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce garáží a skladu

Objekt:

ZL14 - Úprava prostoru schodiště

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

7. 5. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
Náklady soupisu celkem					
D HSV			Práce a dodávky HSV		
D 2			Zakládání		
1	K	274322511	Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	0,225
	VV		podbetonování OK ramene na zdivu		
	VV		1,5*0,5*0,3		0,225
D 3			Svislé a kompletní konstrukce		
2	K	310271071	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl přes 1 do 4 m2 pórobetonovými tvárnicemi do P2 na tenkovrstvou maltu tl 300 m	m2	2,640
	VV		zazdívka dveří		
	VV		2,2*1,2		2,640
	VV		Součet		2,640
3	K	311272211	Zdivo z pórobetonových tvárníc hladkých do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	13,800
	VV		nová vyzdívka		
	VV		3,6*3,5+1,2*1		13,800
D 4			Vodorovné konstrukce		
4	K	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	1,680
	VV		věnc pod stěny schodiště		
	VV		(4,5+4,5+1,5+1,5)*0,4*0,35		1,680
	VV		Součet		1,680
5	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	9,600
	VV		(4,5*2+1,5*2)*2*0,4		9,600
	VV		Součet		9,600
6	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	9,600
7	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,202
	VV		věnc pod stěny schodiště		
	VV		1,68*120/1000		0,202
	VV		Součet		0,202
8	K	430321616	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37	m3	1,300
	VV		schodiště vnitřní postupná betonáž		
	VV		1,3*0,2*5		1,300
	VV		Součet		1,300
9	K	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari	t	0,091
	VV		výztuž ramene a podesty vněj.schodiště+vnitř.schodiště		
	VV		1,3*70/1000		0,091
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		
10	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	31,500
	VV		vyrovnání stěny 2 cm		
	VV		4,5*3,5*2		31,500
	VV		Součet		31,500
11	K	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	31,500
	VV		vyrovnání stěny 2 cm		
	VV		4,5*3,5*2		31,500
	VV		Součet		31,500
12	K	631311126	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,720
	VV		doplnění betonu pro založení zdiva		
	VV		1*1,8*0,4		0,720
	VV		Součet		0,720
13	K	631319012	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	0,720
	VV		0,72		0,720
	VV		Součet		0,720
14	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,072
	VV		armatura deky pro založení zdiva		
	VV		0,72*100/1000		0,072
	VV		Součet		0,072
15	K	635321211	Násyp pod podlahy z cihelného recyklátu se zhutněním	m3	0,900
	VV		1*1,8*0,5 "zásyp pro základ		0,900
	VV		Součet		0,900
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání		
16	K	962032241	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC přes 1 m3	m3	2,655

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
	VV		dobourání zbytku stěny podél schodišťové zdi		
	VV		3*0,4*0,3*2		0,720
	VV		ubourání zdiva ro OK ramene		
	VV		1,5*0,8*0,3		0,360
	VV		odbourání stávající zdi		
	VV		3,5*1,5*0,3		1,575
	VV		Součet		2,655
17	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	15,750
	VV		4,5*3,5		15,750
	VV		Součet		15,750
D		997	Přesun sutě		
18	K	997013001	Vyklizení ulehle suti z prostorů do 15 m2 s naložením z hl do 2 m	m3	0,700
19	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m	t	6,952
20	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,952
21	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	69,520
	VV		6,952*10 "Přepočtené koeficientem množství		69,520
	VV		Součet		69,520
22	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	6,952
	VV		6,952		6,952
D		998	Přesun hmot		
23	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	15,528
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby		
24	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	10,000
	VV		očištění a ubourání zhlaví bouraného zdiva panelů		
	VV		10		10,000
	VV		Součet		10,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce garáží a skladu
Objekt: ZL15 - Vyrovnání stěny 1.05 a dozdvívka parapetů

Místo: Datum: 7. 5. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
Náklady soupisu celkem					
D HSV			Práce a dodávky HSV		
D 3			Svislé a kompletní konstrukce		
1	K	340271045	Zazdvívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 150 mm	m2	5,940
	VV		parapety mč. 1.02, 1.03, 1.04		
	VV		2,2*0,9*3		5,940
	VV		Součet		5,940
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		
2	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	34,320
3	K	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	34,320
	VV		mč. 1.05 - vyrovnání 5 cm po vrstvách		
	VV		2,4*2,86*5		34,320
	VV		Součet		34,320
D 998			Přesun hmot		
4	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	1,182

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce garáží a skladu

Objekt:

ZL16 - Změna typu skel a doplnění pozice 03

Místo:

Datum:

7. 5. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
Náklady soupisu celkem					
D PSV			Práce a dodávky PSV		
D 766			Konstrukce truhlářské		
1	K	7666R	Doplnění 3 ks oken pozice 03	kus	3,0
2	K	7666R1	Doplnění detailu skel - kůra, mléčné sklo	kpl	1,0
3	M	63437104	sklo bezpečnostní vrstvené tl 6,4mm	m2	11,25
VV			přípatek za bezp. sklo - např. CONEX poz. 04		
VV			11,25		11,2
VV			Součet		11,2

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce garáží a skladu
Objekt: ZL17 - Kanalizace a VZT

Místo: Datum: 7. 5. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
Náklady soupisu celkem					
D HSV			Práce a dodávky HSV		
D 4			Vodorovné konstrukce		
1	K	411386611	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,09 m2 ve stropěch	kus	5,000
2	M	58562037	malta spárovací v prostředí pro odvod odpadních vod v průmyslových zařízeních	kg	85,000
D 8			Trubní vedení		
3	K	871263121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 110	m	23,000
VV			Kanalizace a VZT		
VV			23		
VV			Součet		
4	M	OSM.220010	KGEM trouba DN110x3,2/1000 SN4 EN 13476-2	kus	23,000
VV			23		
5	K	877260310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	7,000
VV			Kanalize a VZT		
VV			7		
VV			Součet		
6	M	28611351	koleno kanalizační PVC KG 110x45°	kus	1,000
VV			1		
VV			Součet		
7	M	28611353	koleno kanalizační PVC KG 110x87°	kus	6,000
VV			6		
VV			Součet		
8	K	877260320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	1,000
VV			Kanalizace a VZT		
VV			1		
VV			Součet		
9	M	28615584	odbočka dvojitá HTDA úhel 45° DN 110/110/110	kus	1,000
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání		
10	K	953961217	Kotva chemickou patronou M 27 hl 240 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	5,000
11	K	977151123R	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm	kus	5,000
12	K	977151911R	Příplatek k jádrovým vrtům za práci ve stísněném prostoru	kpl	1,000
D 998			Přesun hmot		
13	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	0,227