

SMLOUVA O DÍLO č. 513/2025

uzavřená mezi následujícími smluvními stranami

OBJEDNATEL

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupený:

bankovní spojení:

dále jen „objednatel“

Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Křimická 99

Křimická 99, 323 00, Plzeň

69457930

Ing. Irena Nováková, ředitelka

Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Křimická 99

ZHOTOVITEL

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zapsaný ve veřejném rejstříku:

zastoupený:

bankovní spojení:

Osoba pověřená vedením
stavby:

dále jen „zhotovitel“

SILBA – Elstav s.r.o.

Plzeňská 155, 326 00 Letkov

64358844

CZ64358844

Spisová značka: C6900 uvedená u KS v Plzni

Ing. Jan Jirka, jednatel

Michal Schmid – obor pozemní stavby

OBSAH

1. PREAMBULE	3
2. PŘEDMĚT SMLOUVY	3
3. ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ.....	3
4. MÍSTO PLNĚNÍ	5
5. TERMÍNY PLNĚNÍ - PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ, DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA	5
6. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY	6
7. ZÁRUKY	8
8. ODPOVĚDNOST ZA VADY.....	9
9. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU	10
10. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE	10
11. VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU	12
12. PŘERUŠENÍ PRACÍ NA DÍLE	12
13. PROVÁDĚNÍ KONTROL	12
14. VLASTNICTVÍ DÍLA.....	13
15. SANKCE	13
16. UKONČENÍ SMLOUVY	14
17. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI	16
18. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ.....	17

1. PREAMBULE

- 1.1. Tato Smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“) je uzavřena v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „ObčZ“).
- 1.2. Smlouva je uzavřena na základě výsledku veřejné zakázky „**Hlavní schodiště Střední průmyslové školy dopravní, Plzeň**“. Poptávkové řízení k předmětné veřejné zakázce bylo vyhlášeno dne 12. 6. 2025. Veřejná zakázka byla zadána mimo režim zákona – zakázka malého rozsahu.
- 1.3. Důvodem uzavření této Smlouvy je vymezení způsobu a rozsahu provedení díla zhotovitelem a stanovení vzájemných práv a povinností smluvních stran.
- 1.4. Objednatel je zadavatel a zhotovitelem je dodavatel po uzavření Smlouvy.
- 1.5. Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, v podrobnostech pro provádění stavby v souladu s platnými a účinnými prováděcími právními předpisy k zákonu č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „SZ“). Tím není dotčena možnost aplikace přechodných ustanovení SZ.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Zhotovitel se uzavřením této Smlouvy zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených odborně provést dílo spočívající v realizaci v realizaci stavebních prací podle článku 3.1. této smlouvy.
- 2.2. Zhotovitel bude realizovat dílo po celou dobu provádění stavby pod odborným vedením oprávněné osoby uvedené v této smlouvě. Tato osoba bude vždy přítomna při kontrolních dnech stavby.
- 2.3. Objednatel se uzavřením této Smlouvy zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu za dílo.

3. ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

- 3.1. Zhotovitel se uzavřením této Smlouvy zavazuje provést pro objednatele stavební práce spočívající zejména v provedení: Předmětem veřejné zakázky je generální oprava venkovního schodiště a navazující dopravní projekt, který zahrnuje bourací práce, stavební úpravy povrchů komunikací před areálem školy, dílčí přeložky sítí a nové instalace svislého a vodorovného dopravního značení.

Jedná se o plochu na pozemku v zastavěné části města Plzně v oploceném areálu SPŠ Dopravní Plzeň. Záměrem investora je vymezení prostoru pro parkování, oprava stávajících zídek a hlavního schodiště.

Stávající plocha vykazuje nerovnosti a trhliny v horní vrstvě asfaltového povrchu. Prostor bude vyčištěn a nevyhovující prvky (betonové květináče, původní bazénky – nyní slouží pro zeleň,...) budou odstraněny. Hlavní betonové schodiště s obkladem ze žulových desek bude opraveno.

- a. Pro rozsah provedení prací je závazný obsah projektové dokumentace, soupisu prací a výkazu výměr, jakož i podmínky veřejné zakázky. Přesný popis předmětu díla je zřejmý z projektové dokumentace pro provedení stavby, technických zpráv, soupisu prací a výkazů výměr, zpracované společností:

Společnost: PLANSTAV a.s.
IČO: 25200976
sídlo: Kaznějovská 1216/21, Bolevec, 32300 Plzeň
Název projektu: Hlavní schodiště SPŠD a dopravní projekt
Datum zpracování: 05/2025

- b. Kompletní projektová dokumentace v jednom (1) paré byla předána zhotoviteli nejpozději před uzavřením této Smlouvy.
 - c. V případě, že jsou v projektové dokumentaci, která je součástí Výzvy k podání nabídky, uvedeny odkazy nebo specifikace výrobků či konkrétní dodavatelé, je toto uvedení pouze příkladné. Materiály a výrobky je možné zaměnit jinými kvalitativně stejnými nebo lepšími výrobky při zachování shodných nebo lepších parametrů a funkcí. Materiály uvedené v projektové dokumentaci pro zadání stavby jsou pouze směrné dle nutných standardů pro zpracování podrobného výkazu materiálu.
- 3.2. Za správnost a úplnost projektové dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že předmětnou projektovou dokumentaci před započítím prací převzal, podrobil kontrole a shledal ji bez zjevných vad a dostatečně podrobnou tak, aby na jejím základě byl schopen řádně realizovat sjednané dílo za sjednanou cenu. Zhotoviteli jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění Smlouvy nezbytné.
- 3.3. Dílo musí být provedeno plně v souladu s projektovou dokumentací, touto Smlouvou, příslušnými právně závaznými i doporučenými technickými, hygienickými a bezpečnostními normami, relevantními právními předpisy v platném znění a uživatelskými standardy stavby.
- 3.4. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, úspěšnému dokončení a předání díla a uvedení do řádného provozu, a to zejména:
- a. dodržovat požadavky projektové dokumentace,
 - b. zabezpečit odborné provádění stavby oprávněnými osobami,
 - c. dle potřeby zajistit vytýčení všech inženýrských sítí před zahájením realizace stavby a v jejich blízkosti pracovat v souladu s vyjádřeními jednotlivých správců těchto sítí,
 - d. dodržovat jednotlivá ustanovení SZ včetně jeho prováděcích vyhlášek, a dalších právních předpisů, zejména týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dodržování podmínek rozhodnutí, vyjádření a stanovisek orgánů státní správy,
 - e. pořídit kompletní barevnou fotodokumentaci stavby a okolí před zahájením prací a v průběhu provádění stavebních prací - v datové podobě na datovém nosiči,
 - f. poskytnout součinnosti objednateli při kolaudaci díla.
- 3.5. Zhotovitel je povinen zpracovat a předat objednateli při předání díla projekt skutečného provedení stavby (dokumentace změn) ve dvou (2) paré + 1x na datovém nosiči, pokud byly provedeny oproti projektové dokumentaci pro realizaci stavby. Zároveň předá objednateli originál stavebního deníku.
- 3.6. Při provádění díla je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele. Zhotovitel je vždy povinen zkoumat s odbornou péčí vhodnost pokynů objednatele a na případnou nevhodnost je povinen neprodleně písemně upozornit objednatele.
- 3.7. Zhotovitel odpovídá objednateli za vhodnost věcí obstaraných k provedení díla.
- 3.8. Objednatel je oprávněn zkontrolovat předmět díla před zakrytím a zhotovitel je povinen objednatele písemně pozvat k provedení kontroly nejméně tři (3) pracovní dny předem. Nesplní-li zhotovitel tuto svou povinnost, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.
- 3.9. Jestliže v průběhu provádění díla dojde k řádné, tj. objednatelem ve stavebním deníku potvrzené, záměně materiálu, je povinností zhotovitele zachovat při jeho použití minimálně stejnou jakost a stejné vlastnosti, jako měl mít původní materiál. Případná záměna materiálu nemá vliv na navýšení ceny díla.

- 3.10. Dílo musí odpovídat veškerým právním předpisům platným v současné době v ČR, jakož i současně platným normám ČSN, ČSN (EN), ON, TP a ISO pro stavební práce, jejichž závaznost si pro účely smluvního vztahu založeného touto Smlouvou smluvní strany sjednávají i pro případ, kdy neplyne z obecně závazných předpisů. Dílo musí být provedeno bez jakýchkoli vad a nedodělků v bezvadné kvalitě. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny platné právní předpisy, které se vztahují k předmětu této smlouvy. Předmět díla musí být schopen podávat trvale standardní výkon v souladu se stanovenými vlastnostmi a kvalitou a plně vyhovovat účelu, pro který je zhotoven.
- 3.11. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a je odborně způsobilý provádět činnosti dle předmětu díla a že práce budou prováděny pod odborným vedením oprávněné osoby, kterou zhotovitel uvedl v nabídce k veřejné zakázce.

4. MÍSTO PLNĚNÍ

- 4.1. Místem plnění je stavba nacházející se na adrese Karlovarská 1210/99, Bolevec, 323 00 Plzeň, Katastrální území Bolevec [722120], p. č. 1274/14

5. TERMÍNY PLNĚNÍ - PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ, DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA

Zahájení stavebních prací: Staveniště bude zhotoviteli předáno do pěti (5) dnů od písemného pokynu objednatele. Následně budou neprodleně zahájeny stavební práce na díle.

Dokončení stavebních prací: nejpozději do 90 (devadesáti) kalendářních dnů ode dne následujícím po datu předání staveniště. Termín pro dokončení díla počíná běžet první pracovní den následující po předání staveniště.

- 5.1. Předáním a převzetím staveniště se rozumí oboustranný podpis protokolu o předání a převzetí staveniště. Zahájením stavebních prací se rozumí započetí vlastního provádění díla zhotovitelem. Dokončením stavebních prací se rozumí úplné a funkční provedení všech stavebních prací a činností ze strany zhotovitele a dalších podmínek uvedených v této Smlouvě (včetně doložení požadovaných dokladů, odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště, pokud nebude písemně dohodnuto jinak). O dokončení stavebních prací zhotovitel písemně vyrozumí objednatele. Předáním a převzetím stavby (díla) se rozumí protokolární předání díla po dokončení stavebních prací za podmínek uvedených v této Smlouvě (včetně odstranění vad a nedodělků).
- 5.2. Zhotovitel je povinen staveniště řádně převzít do pěti (5) pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. Práce na díle je zhotovitel povinen zahájit v co nejkratším možném termínu po předání staveniště zhotoviteli nebo dle písemné dohody s objednatelem.
- 5.3. Zhotovitel je povinen včas vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla. Objednatel zahájí přejímku díla nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od předání výzvy.
- 5.4. Po skončení prací na výzvu zhotovitele bude objednatelem zpracován předávací protokol (protokol o předání a převzetí díla), jehož podpisem oběma smluvními stranami této Smlouvy dojde teprve k faktickému předání díla objednateli. K předání díla objednateli bude přizván technický dozor stavebníka a dle uvážení objednatele také autorský dozor projektanta. Předávací protokol musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla, odůvodnění a soupis případných vad a nedodělků. Drobné vady a nedodělky, které budou zaznamenány v protokolu o předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne předání díla objednateli, pokud se nedohodnou zhotovitel a objednatel písemně jinak.
- 5.5. Ustanovením předchozího odstavce není dotčeno oprávnění objednatele odmítnout předmět díla převzít, pokud vykazuje podstatné vady či nedodělky, a to až do doby jejich úplného odstranění zhotovitelem, na vlastní náklady zhotovitele.

- 5.6. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním předmětu díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednateli. Po řádném protokolárním předání díla bez vad a nedodělků začíná běžet sjednaná záruční lhůta.
- 5.7. Spolu s dílem (předmětem díla) je zhotovitel povinen předat objednateli doklady vztahující se k předmětu díla. Nejpozději při předání díla odevzdá zhotovitel objednateli veškeré **atesty, kopii certifikátů kvality a prohlášení o shodě u jednotlivých použitých komponentů, materiálů a výrobků** (nebyly-li doloženy dříve), **prohlášení o shodě na celou stavbu, záruční listy, potvrzení o provedených zkouškách, revizní zprávy, doklad o uložení sutí na skládku, doklady o nakládání s odpady, projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby – dvě (2) paré v listinné podobě a jeden krát (1) PD skutečného provedení na datovém nosiči v elektronické podobě), originál stavebního deníku**, apod. Předání úplných a bezchybných dokladů je podmínkou řádného předání díla (předmětu díla) a zhotovitel nesplní svou povinnost dokončit a předat dílo objednateli dříve, než předá objednateli veškeré doklady bez vad. V případě, že budou doklady vykazovat vady, je objednatel oprávněn je vrátit zhotoviteli na jeho náklady nebo zhotovitele vyzvat k dodání dokladů bez vad a zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů, od jejich vrácení nebo od výzvy objednatele, dodat objednateli úplné doklady bez vad. Náklady spojené s vyhotovením a dodáním všech dokladů v potřebném počtu, včetně jejich oprav, doplnění a náhradního dodání, jsou zahrnuty v ceně za dílo a zhotovitel není oprávněn od objednatele požadovat jejich náhradu. Předáním dokladů objednateli se tyto stávají vlastnictvím objednatele, který je oprávněn s nimi volně nakládat.
- 5.8. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel na své náklady a v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Povinností zhotovitele je zajištění uspořádání staveniště v souladu s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a ve lhůtách v něm uvedených, v souladu s Nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Na staveništi je zhotovitel povinen udržovat pořádek po celou dobu provádění díla až do řádného převzetí dokončeného díla.

6. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:

Celkem cena za dílo bez DPH činí	2 032 996,59,- Kč
(slovy: dvamilionytřicetdvatisícdevětsetdevadesátšest korun českých a padesátdevět haléřů)	
Celkem za DPH 21%	426 929,28,- Kč
(slovy: čtyřistadvacetšesttisícdevětsetdvacetdevět korun českých a dvacetosm haléřů)	
Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí	2 459 925,87,- Kč
(slovy: dvamilionychtyřistapadesátdevěttisícdevětsetdvacetpět korun českých a osmdesátsedm haléřů)	

- 6.2. Předmět činnosti dle této Smlouvy podléhá režimu přenesení daňové povinnosti, zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ-CPA v souladu s § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“), a Pokynem GŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, k § 26 a k příloze č. 1 pokynu.
- 6.3. Zhotoviteli bude uhrazena cena bez DPH, neboť objednatel je DPH.
- 6.4. DPH se pro účely této Smlouvy rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty vypočtené dle zákona o dani z přidané hodnoty. DPH je uvedena ve výši platné ke dni uzavření této

Smlouvy. Pro případ změny sazby DPH v období od uzavření této Smlouvy do data uskutečnění zdanitelného plnění, respektive do data realizace jakékoli platby na základě této Smlouvy, bude taková platba provedena ve výši zohledňující případně změněnou sazbu DPH.

- 6.5. Nedílnou součástí této Smlouvy je krycí list rozpočtu, rekapitulace soupisu prací objektů stavby a rekapitulace položkového rozpočtu. Cena v něm uvedená se shoduje s cenou uvedenou v nabídce zhotovitele a cenou uvedenou v čl. 6.1. této Smlouvy. Soupis prací s výkazem výměr, který bude předkládán objednateli před fakturací, bude plně odpovídat soupisu prací a výkazu výměr předloženého v nabídce zhotovitele.
- 6.6. **Cena za dílo je úplná a konečná a zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, zahrnuje i veškeré náklady a poplatky související se zhotovením a dodáním díla a se splněním povinností zhotovitele (náklady a poplatky se rozumí zejména např. náklady na geodetické vytýčení staveniště, geodetické zaměření stavby a oddělení pozemků, zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení; náklady na zařízení staveniště, na dopravu, na zajištění požadovaných certifikátů, osvědčení a zkoušek; náklady za skládkovné apod.).**
- 6.7. Úhrada ceny za dílo bude realizována na základě zhotovitelem vystavené faktury. Zhotovitel je oprávněn vystavit v průběhu plnění díla vždy po skončení kalendářního měsíce dílčí fakturu (daňový doklad) na úhradu části hodnoty skutečně provedených prací oceněných na základě výkazu výměr, objednatel předem potvrzených a odsouhlasených prací. Odsouhlasení provedených prací objednatel pověřenou osobou (technickým dozorem stavebníka) je nezbytnou podmínkou pro vystavení každé faktury, když nedílnou přílohou faktury je objednatel, či jím pověřenou osobou (technický dozor stavebníka), podepsaný soupis prací (bez tohoto soupisu je faktura neúplná) - bude-li soupis prací podepsán v listinné podobě, pak v případě vystavení elektronické faktury bude předložen elektronický sken. Pokud se strany nedohodnou při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Splatnost dílčích faktur je třicet (30) kalendářních dnů dne doručení objednateli. Dnem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
- 6.8. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě vystavení elektronické faktury stačí přílohy předložit v naskenované podobě.
- 6.9. Jsou-li splněny veškeré podmínky této Smlouvy a příslušných právních předpisů pro vystavení závěrečné faktury, činí její splatnost třicet (30) kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. Nedílnou přílohou konečné faktury je objednatel podepsaný předávací protokol, popř. objednatel podepsané potvrzení o odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání díla.
- 6.10. Každá faktura musí být označena názvem veřejné zakázky. Zhotovitel předloží objednateli fakturu v elektronické podobě nebo v listinné podobě. Pokud zhotovitel vystaví listinnou fakturu, bude obsahovat vždy dva (2) originály daňových účetních dokladů (faktur) včetně soupisu provedených prací potvrzeného technickým dozorem stavebníka. Faktura včetně všech povinných náležitostí musí být doručena objednateli nejpozději do desátého (10.) dne následujícího měsíce po ukončení příslušného fakturačního období.
- 6.11. Objednatel zaplatí zhotoviteli na základě vystavených a odsouhlasených faktur částku až do výše 90 % celkové hodnoty díla dle čl. 6.1. Smlouvy. Zbývající odměnu ve výši 10 % ceny díla je objednatel oprávněn zadržet jako závazek za řádné dokončení díla dle čl. 7.1. Smlouvy. Objednatel uhradí zhotoviteli zádržné proti závěrečné faktuře po řádném předání díla bez vad a nedodělků v termínu do patnácti (15) kalendářních dnů po předání díla, případně prodlouženém do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.
- 6.12. V případě, že faktura vystavená zhotovitelem nebude mít předepsané náležitosti stanovené pro daňový doklad, nebo bude obsahovat údaje v rozporu s touto Smlouvou, nebude objednatel proplacena a objednatel ji vrátí zpět zhotoviteli k doplnění či opravě. Doba splatnosti opravených, resp. doplněných faktur je stejná jako původní dohodnutá lhůta a její běh počíná dnem vystavení

opravené nebo doplněné faktury, není však kratší než třicet (30) dnů od doručení opravené faktury obsahující veškeré náležitosti stanovené zákonem či touto Smlouvou objednateli.

- 6.13. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu.
- 6.14. Podmínky přípustného zvýšení nebo snížení ceny za provedení díla:
- a. pokud objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem díla, avšak s dílem neoddělitelně souvisí a jsou potřebné ke zdárnému dokončení díla,
 - b. pokud objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
 - c. pokud se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době uzavření Smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
 - d. pokud se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelům,
 - e. pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty,
 - f. pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které mají prokazatelný vliv na změnu ceny díla,
 - g. pokud tak stanoví Zadávací dokumentace k předmětné veřejné zakázce.
- 6.15. Pro změnu ceny díla v případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. Nejsou-li tyto práce obsaženy v položkovém rozpočtu, určí se jednotková cena předmětných položek na základě návrhu kalkulace zhotovitele odpovídající smluvní úrovni ceny díla dle položek obecně dostupné cenové soustavy (v aktuální cenové úrovni).
- 6.16. Objednatel je oprávněn z objektivních důvodů snížit sjednaný rozsah díla, v takovém případě bude cena díla snížena o cenu méněprací, a to v souladu s cenami z oceněného soupisu prací, který zhotovitel předložil ve své nabídce. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací včetně jejich ocenění dle předchozí věty a tento soupis předložit objednateli k projednání. Odsouhlasením méněprací zaniká zhotoviteli nárok na zaplacení ceny nerealizovaných prací.
- 6.17. Naplnění shora uvedených podmínek pro zvýšení a snížení ceny za provedení díla musí být v souladu s touto Smlouvou, zadávací dokumentací veřejné zakázky a právními předpisy, přihlédne se zejména k § 222 ZZVZ. Smluvní strany v případě změny uzavřou dodatek ke Smlouvě.

7. ZÁRUKY

Záruky za řádné plnění:

7.1. Závazek za řádné dokončení díla

Objednatel má právo zadržet v souladu s čl. 6.11 této Smlouvy 10 % sjednané ceny díla bez DPH do doby předání celého díla bez vad a nedodělků zhotovitelem, jako záruku za řádné dokončení díla. Objednatel je povinen uhradit případnou nevyčerpanou zadrženou část zádržného zhotoviteli bezodkladně, nejpozději do patnácti (15) kalendářních dnů, po řádném předání díla na základě oboustranně podepsaného protokolu o předání bez vad a nedodělků, pokud dílo při předání netrpělo žádnými vadami ani nedodělků, nebo po odstranění vad a nedodělků, uvedených v předávacím protokolu.

Závazek za řádné dokončení díla si objednatel vyhrazuje zejména pro případ, že:

- zhotovitel nesplní povinnost spočívající v odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla,
- zhotovitel včas neuhradil sankce za nedodržení termínu pro odstranění vad a nedodělků,
- zhotovitel nedokončil dílo ve stanoveném termínu a včas neuhradil sankce za nedodržení termínu dokončení díla,
- zhotovitel nevyklidil staveniště ve stanoveném termínu a včas neuhradil sankce za nedodržení stanoveného termínu pro vyklizení staveniště.

Záruční doba

- 7.2. Záruční doba na kompletní stavební dílo dle této Smlouvy činí pět (5) roků (tj. šedesát (60) měsíců).
- 7.3. Záruční doba počíná běžet předáním díla objednateli. Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady či nedodělky nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne uplatnění vady, není-li písemně sjednáno jinak. O předání díla bez vad a nedodělků, popř. o odstranění případných vad a nedodělků bude pořízen zápis do protokolu o předání díla.
- 7.4. Poskytnutím záruční doby zhotovitel přejímá závazek, že předmět díla bude po stanovenou dobu způsobilý pro použití nejen k sjednanému účelu, ale i k účelu obvyklému.
- 7.5. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět díla užívat pro jeho vady, za které odpovídá zhotovitel.
- 7.6. Pokud se v průběhu záruční doby na předmětu díla vyskytne jakákoliv vada, je objednatel, bez ohledu na charakter vady a závažnost porušení Smlouvy výskytem takové vady, vždy oprávněn požadovat její odstranění dodáním náhradního díla, odstranění opravou, anebo poskytnutím slevy z ceny díla, a to vše dle vlastní volby bez ohledu na charakter předmětné vady.

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY

- 8.1. Vadami díla se rozumí zejména vady v množství, jakosti, sjednaném způsobu provedení díla či provedení, jež se nehodí pro účel sjednaný ve Smlouvě, popř. není-li tento účel ve Smlouvě sjednán, pro účel, k němuž se takové dílo zpravidla používá. Za vady se rovněž považují vady v dokladech nutných k užívání předmětu díla a dodání jiného než sjednaného předmětu díla. Vadami díla se dále rozumí stav, kdy provedené dílo, nebo jeho část, neodpovídá právnímu předpisu či závazné technické normě, je-li tato stanovena (zejména v zákonu o technických požadavcích na výrobky).
- 8.2. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má dílo v době jeho předání. Má-li dílo v době předání vady, nedochází ke splnění závazku zhotovitele provést dílo řádně, zhotovitel se dostává do prodlení a objednatel je oprávněn odmítnout převzetí takového díla. Objednatel však není oprávněn převzetí díla odmítnout pro ojedinělé drobné vady dle § 2628 OZ. Objednatel převezme pouze dílo, které je dokončeno bez zjevných vad, a to s výhradami nebo bez výhrad. Je-li dílo převzato s výhradami, je objednatel oprávněn uplatnit práva z vadného plnění.
- 8.3. Zhotovitel odpovídá dále za veškeré vady díla ve sjednané záruční době, a to za vady faktické i právní, trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za vady, které má dílo v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na objednatele, i když se vady stanou zjevnými až po této době.
- 8.4. Objednatel je oprávněn oznámit vady díla kdykoliv během sjednané záruční doby. V reklamaci musí být vady popsány. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn:
 - a. požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.),
 - b. požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,
 - c. požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny,
 - d. ukončit Smlouvu v souladu se čl. 16.

- 8.5. Volba mezi nároky z vad díla náleží zcela objednateli bez ohledu na charakter vady, přičemž konkrétní volbu oznámí objednatel zhotoviteli v písemném oznámení zaslaném kdykoliv během lhůty stanovené pro uplatnění předmětného nároku. Za včasné oznámení objednatele je považováno oznámení učiněné kdykoliv během lhůty stanovené pro uplatnění nároků z vad díla.
- 8.6. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti (5) pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Je-li reklamace zhotovitelem uznána, je zhotovitel povinen odstranit reklamovanou vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději do deseti (10) pracovních dnů ode dne uznání reklamace, není-li písemně sjednáno s objednatelem jinak. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvedl, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace.
- 8.7. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré, v souvislosti s odstraněním vady, prokazatelně vzniklé a doložené náklady.
- 8.8. Dodá-li zhotovitel dílo s vadami, není shora stanovenými povinnostmi zhotovitele a oprávněními objednatele dotčen nárok objednatele na náhradu způsobené škody. Uspokojením, kterého lze dosáhnout uplatněním některého z nároků z vad díla, není dotčen nárok objednatele uplatnitelný z jiného právního důvodu.
- 8.9. V případě, že zhotovitel je v prodlení s odstraněním vady nebo vadu neodstraňuje řádně, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady bez dalšího náhradním dodavatelem nebo si vadu odstranit sám, a to na náklady zhotovitele. Veškeré tyto náklady s tímto spojené je zhotovitel povinen objednateli zaplatit neprodleně po vyzvání. Nárok na náhradu škody či na smluvní pokutu tímto není dotčen.

9. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

- 9.1. Zhotovitel plně odpovídá za škodu vzniklou objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s plněním, nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z této Smlouvy.
- 9.2. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění veřejné zakázky dle této Smlouvy (do doby úplného dokončení díla bez vad a nedodělků) mít sjednáno a udržovat obecné pojištění odpovědnosti za škodu z činnosti způsobenou třetí osobě na majetku, újmy na zdraví nebo smrti způsobené při realizaci a v souvislosti s realizací díla zhotovitelem, jeho zaměstnanci, smluvními partnery (poddodavateli) a jinými dodavateli. Limit pojistného plnění je požadován ve výši min. 10 000 000 Kč (deset milionů Kč).

10. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

- 10.1. Objednatel je odpovědný za správnost a kompletnost předané projektové dokumentace.
- 10.2. Je-li v souladu s právními předpisy objednatel povinen určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, náklady za tuto činnost hradí objednatel. Zhotovitel je povinen zajistit podmínky pro výkon funkce technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a poskytnout jim potřebnou součinnost.
- 10.3. Zhotovitel je povinen podle § 2590 občanského zákoníku provést dílo s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba.
- 10.4. Od předání staveniště zhotovitel odpovídá za veškeré škody způsobené na stavebním díle, jakož i za škody, vzniklé jeho činností ve spojitosti s prováděním díla.
- 10.5. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla poskytovat objednateli potřebnou součinnost v souvislosti s probíhajícím provozem v objektech školy a současně probíhajícími pracemi, které jsou nezbytné k řádnému dokončení díla. Stavební práce mohou probíhat i o víkendech a zejména o školních prázdninách.

- 10.6. Zhotovitel bude plně respektovat provoz v objektu výstavby a s dostatečným předstihem bude s objednatelem sjednávat případná nezbytně nutná omezení.
- 10.7. **Zhotovitel je povinen zajistit, aby výstavba nebránila přístupu a příjezdu ke stávajícím objektům osobám, sanitním vozům a vozidlům HZS. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování bezpečnostních a hygienických podmínek na staveništi, včetně zabezpečení stavebního prostoru, zajištění zařízení staveniště proti vstupu cizích osob a minimalizovat negativní vlivy výstavby (hluk, prašnost, ochrana životního prostředí atd.). Zhotovitel je zodpovědný za zajištění bezpečnosti osob, které se budou na staveništi pohybovat a zabránění přístupu nepovolaným osobám.**
- 10.8. Zhotovitel je povinen udržovat čistotu staveniště a okolních ploch. V případě, že dojde ke znečištění, je zhotovitel povinen bezprostředně zajistit odstranění nečistot. Zhotovitel je povinen v souvislosti s prováděním díla zabránit vzniku škod na majetku. V případě způsobení škody na majetku na tuto skutečnost zhotovitel upozorní objednatele a bezprostředně zajistí nápravu na své náklady.
- 10.9. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady veškerý stavební materiál na stavbu, na vlastní náklady zajistí pronájem pozemků a případný zábor veřejného prostranství pro zařízení staveniště a skládky materiálu, překopy atd. (tzn. plochy mimo pozemky pro stavbu). Zhotovitel odpovídá za uvedení těchto pozemků do původního řádného stavu a předání těchto pozemků zpět pronajímateli do pěti (5) pracovních dnů po podpisu předávacího protokolu díla. Zhotovitel si též na vlastní náklady zajistí odvoz a uložení přebytečného materiálu na skládky, včetně zaplacení skládkového, a to nejpozději před předáním a převzetím díla.
- 10.10. Zhotovitel je povinen průběžně (min. při kontrolních dnech) informovat objednatele o tom, v jakém stadiu se provádění díla nachází a o všech skutečnostech, které mohou mít pro objednatele v souvislosti s prováděním díla význam. O skutečnostech zásadních pro objednatele v souvislosti s prováděním díla (zejm. jakékoliv skutečnosti ohrožující včasné a řádné dodání díla) je zhotovitel povinen vždy písemně informovat objednatele neprodleně.
- 10.11. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby oprávněnou autorizovanou osobou (dále také „stavbyvedoucí“) v souladu s požadavky § 164 SZ. Autorizovanou osobu, kterou zhotovitel pověřil odborným vedením stavby ve funkci stavbyvedoucího, uvedl na str. 1 této smlouvy.
- Stavbyvedoucí je povinen vykonávat dozor nad prováděním všech odborných prací, zajistit odborné vedení a organizaci stavby osobně na místě realizace díla v rozsahu dostatečném pro naplnění povinností stavbyvedoucího stanovených zákonem a dále zajistit řádné a kvalitní provedení díla. Stavbyvedoucí je povinen účastnit se pravidelně kontrolních dnů stavby. Stavbyvedoucí je povinen pozvat technický dozor stavebníka a autorský dozor minimálně tři (3) pracovní dny před konáním kontrolní prohlídky, na které má být schváleno zakrytí konstrukcí. Stavbyvedoucí je povinen zajistit provedení veškerých úkonů požadovaných v projektové dokumentaci.
- V případě, že vybraný dodavatel zamýšlí provést výměnu stavbyvedoucího, musí výměnu této osoby oznámit technickému dozoru stavebníka a koordinátorovi BOZP min. 5 dní před nástupem nového stavbyvedoucího. Nový stavbyvedoucí musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu požadavků zadávací dokumentace.
- Splnění kvalifikace nového stavbyvedoucího doloží zhotovitel objednateli před zahájením jeho činnosti. V případě že by nový stavbyvedoucí kvalifikaci v požadovaném rozsahu nesplňoval nebo nedoložil, musí zhotovitel zajistit takovou osobu, která požadovaná kritéria splňuje a doloží.
- 10.12. Jestliže zhotovitel zajistí plnění povinností vyplývajících z této Smlouvy nebo její části třetí osobou, má takový převod práv a povinností účinky pouze ve vztahu mezi zhotovitelem a touto třetí osobou, přičemž vztah mezi zhotovitelem a objednatelem zůstává nedotčen a zhotovitel je objednateli plně odpovědný za plnění veškerých svých povinností vyplývajících z této Smlouvy.
- 10.13. Zhotovitel je povinen provádět dílo za použití výhradně těch poddodavatelů, kteří byli uvedeni v seznamu poddodavatelů, který doložil před uzavřením této smlouvy. V případě že vybraný dodavatel zamýšlí provést výměnu poddodavatele, musí výměnu poddodavatele oznámit

technickému dozoru stavebníka a koordinátorovi BOZP min. 5 dnů před nástupem nového poddodavatele.

- 10.14. Pokud měněným poddodavatelem dodavatel prokazoval část profesní způsobilosti nebo technické kvalifikace, nový poddodavatel musí splňovat způsobilost (kvalifikaci) minimálně v rozsahu požadavků Výzvy k podání nabídky. Splnění způsobilosti (kvalifikace) nového poddodavatele doloží zhotovitel objednateli kopií dokumentu ke splnění způsobilosti (kvalifikace) před zahájením činnosti nového poddodavatele. V případě že by nový poddodavatel způsobilost (kvalifikaci) v požadovaném rozsahu nesplňoval nebo nedoložil, musí zhotovitel zajistit takového poddodavatele, který požadovaná kritéria splňuje a doloží.
- 10.15. Objednatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s veřejnou zakázkou včetně účetních dokladů minimálně 5 let ode dne uzavření Smlouvy nebo od změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. V případě, že ke Smlouvě bude uzavřen dodatek, tak tato lhůta začíná běžet od počátku ode dne účinnosti tohoto dodatku. Pokud je v českých právních předpisech nebo v pravidlech poskytovatele dotace stanovena lhůta delší, musí se tato lhůta použít.

11. VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU

- 11.1. Zhotovitel je povinen vést řádně, srozumitelně a dostatečně podrobně stavební deník ve smyslu § 166 SZ a jeho prováděcích předpisů.
- 11.2. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen kromě jiného zapisovat veškeré změny oproti schválené projektové dokumentaci nebo vydaným rozhodnutím a předkládat je pravidelně dozoru objednatele ke schválení. Originál veškerých záznamů obsažených ve stavebním deníku předá zhotovitel objednateli při předání dokončeného díla.

12. PŘERUŠENÍ PRACÍ NA DÍLE

- 12.1. Objednatel si vyhrazuje právo zastavit práce zápisem do stavebního deníku, jestliže nebude plněna tato Smlouva, nebude-li dodržena kvalita díla nebo pokud zhotovitel nebude dodržovat platné právní předpisy, zejména předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Toto přerušení nemá vliv na ve Smlouvě uvedenou dobu plnění díla.
- 12.2. Zhotovitel je povinen při pozastavení postupu prací na díle nebo jeho části podle tohoto článku rozpracovanou část díla náležitě na své náklady zajistit a poskytnout mu řádnou ochranu.
- 12.3. Veškeré náklady vzniklé s přerušením prací na díle dle tohoto článku jdou k tíži zhotovitele

13. PROVÁDĚNÍ KONTROL

- 13.1. **Kontrola bude prováděna formou sjednaných pravidelných kontrolních dnů (předpoklad konání 1x týdně). Povinností osoby, která bude zajišťovat odborné vedení stavby, je pravidelná účast na kontrolních dnech.** Z každého kontrolního dne bude pořízen zápis, který obdrží všechny zúčastněné osoby.
- 13.2. Objednatel je oprávněn zkontrolovat předmět díla před zakrytím a zhotovitel je povinen objednatele písemně pozvat k provedení kontroly nejméně tři (3) pracovní dny předem. Nesplní-li zhotovitel tuto svou povinnost, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené. Jestliže se objednatel na kontrolu nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Objednatel má právo na provedení dodatečné kontroly, nahradí však zhotoviteli náklady s tím spojené.
- 13.3. Objednatel nebo jím zmocněná osoba je oprávněna kontrolovat provádění díla, a to kdekoliv a kdykoliv a zhotovitel je povinen mu kontrolu v plném rozsahu umožnit. Provedení kontroly a případné zjištění vad objednatelem nebo jím zmocněnou osobou nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady díla.

- 13.4. Mimo pravidelné kontrolní dny stavby zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole provedených prací vždy při ukončení určité technologické etapy a před fakturací provedených prací. Těmto kontrolám bude vždy přítomna osoba pověřená vedením stavby. Objednatel se zavazuje provést kontrolu prací na výzvu zhotovitele nejpozději do tří (3) pracovních dnů od obdržení této výzvy. Není-li tato povinnost zhotovitelem splněna, tak je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.
- 13.5. Každá uskutečněná kontrola bude potvrzena zápisem do stavebního deníku.

14. VLASTNICTVÍ DÍLA

- 14.1. Vznikající dílo je od počátku výroby vlastnictvím objednatele, komponenty se stávají součástí díla po provedení jejich montáže zhotovitelem. Nebezpečí vzniku škody na věci nese zhotovitel až do splnění závazku předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků.

15. SANKCE

- 15.1. Pokud zhotovitel nepřevzme staveniště na základě písemného pokynu objednatele, objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši tři tisíce korun českých (3.000,00 Kč) za každý započatý den prodlení s převzetím staveniště až do jeho převzetí. Tím není dotčeno právo objednatele vypovědět smlouvu nebo odstoupit od smlouvy podle čl. 16. této smlouvy.
- 15.2. Pokud zhotovitel nezačíná realizaci díla nejpozději do patnácti (15) kalendářních dnů od předání staveniště, objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši tři tisíce korun českých (3.000,00 Kč) za každý započatý den následující po 15. dni od předání staveniště, dokud nedojde k započetí realizace díla. Tím není dotčeno právo objednatele vypovědět smlouvu nebo odstoupit od smlouvy podle čl. 16. této smlouvy.
- 15.3. Při nesplnění lhůty pro zhotovení díla je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši dvě desetiny procenta (0,2 %) z celkové ceny díla bez DPH, vč. případných dodatků ke Smlouvě, za každý započatý den prodlení proti sjednanému datu dokončení díla.
- 15.4. Při nesplnění termínu pro odstranění vad a nedodělků, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši jeden tisíc korun českých (1.000,00 Kč) za každý započatý den prodlení se splněním každé jednotlivé utvrzované povinnosti, až do jejího úplného a řádného splnění, a to i opakovaně.
- 15.5. Pokud zhotovitel nedodrží sjednaný termín pro odstranění uznané reklamované vady (dle čl. 8.6), objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši jeden tisíc korun českých (1.000,00 Kč) za každý započatý den prodlení oproti sjednanému termínu nápravy. V případech, kdy se jedná o vadu bránící v řádném užívání díla, případně hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši deset tisíc korun českých (10.000,00 Kč) za každý započatý den prodlení oproti sjednanému termínu nápravy za každou reklamovanou vadu.
- 15.6. Při prodlení zhotovitele se splněním závazku vyklidit staveniště a uvést do původního řádného stavu veškeré realizaci díla dotčené plochy ve lhůtě sjednané v této Smlouvě může objednatel požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši tři tisíce korun českých (3.000,00 Kč) za každý započatý den prodlení.
- 15.7. Při porušení povinnosti zhotovitele provádět veškeré odborné práce pod dohledem stavbyvedoucího a zajištění odborného vedení stavby osobou stavbyvedoucího, může objednatel požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši dva tisíce korun českých (2.000,00 Kč) za každé jednotlivé porušení. Porušením této povinnosti se rozumí také neprovedení kontrol částí stavby před zakrytím a dokončením jednotlivých technologických etap výstavby, které musí být zaznamenány ve stavebním deníku a podepsány osobou stavbyvedoucího, technického dozoru stavebníka a autorského dozoru, neprovádění pravidelných kontrol a organizace probíhajících stavebních prací osobou stavbyvedoucího min. jedenkrát (1x) týdně s potvrzením ve stavebním deníku a neúčast na kontrolním

dnu, kdy by tato osoba v odůvodněném a nezbytně nutném případě nezajistila za sebe odpovídající náhradu. Porušením této povinnosti se rozumí i nepřizvání technického dozoru stavebníka a autorského dozoru na kontrolní prohlídku před zakrytím konstrukcí.

- 15.8. Stavební deník bude na stavbě k dispozici po celou dobu provádění stavby. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši jeden tisíc korun českých (1.000,00 Kč) za každý den, kdy nebude na stavbě k dispozici stavební deník.
- 15.9. V případě porušení povinností ze strany Zhotovitele (zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli a zajistit dodržování mezinárodních úmluv o lidských právech, sociálních či pracovních právech, zejména úmluv Mezinárodní organizace práce (ILO)) bude Zhotoviteli účtována pokuta dvacet tisíc korun českých (20.000,00 Kč) za každý případ objektivně prokazatelného porušení.
- 15.10. Pokud je objednatel v prodlení s úhradou úplného daňového dokladu, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši patnáct tisícín procenta (0,015 %) z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 15.11. Smluvní pokuty jsou splatné do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení jejich vyúčtování druhé smluvní straně.
- 15.12. Objednatel je oprávněn uplatnit více smluvních pokut samostatně vedle sebe v případě porušení více povinností.
- 15.13. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn provést jednostranný zápočet z jakéhokoli daňového dokladu a snížit o něj částku k úhradě.
- 15.14. Smluvní pokuty ani jejich zaplacení nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody.
- 15.15. Ujednání o smluvních pokutách zůstávají v platnosti i v případě ukončení Smlouvy odstoupením nebo výpovědí a nemají vliv na případnou možnost domáhat se vedle smluvní pokuty i náhrady škody, a to i ve výši přesahující dojednanou výši smluvní pokuty.

16. UKONČENÍ SMLOUVY

- 16.1. Tato Smlouva může být ukončena:
- a. splněním závazků ze smlouvy oběma smluvními stranami,
 - b. písemnou dohodou smluvních stran,
 - c. odstoupením od Smlouvy z důvodů stanovených v této Smlouvě nebo zákonem,
 - d. výpovědí Smlouvy z důvodů stanovených v této Smlouvě.
- 16.2. Smluvní strana je oprávněna Smlouvu vypovědět s okamžitou platností, pokud:
- a. druhá strana poruší své povinnosti podstatným způsobem,
 - b. ve vztahu ke Zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení, a insolvenční návrh nebude v zákonné lhůtě odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost, ve vztahu ke zhotoviteli bude zahájena likvidace, popř. likvidace, nebo se již v tomto řízení nachází, příp. je-li vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,

- c. pokud Zhotovitel ve své nabídce v rámci veřejné zakázky uvedl informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti nebo které měly, nebo mohly, mít vliv na výsledek zadávacího řízení a na kvalitu plnění zhotovitele.

Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení smlouvy se mimo výslovně uvedených případů považuje rovněž takové porušení povinnosti smluvní strany, o němž již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá smluvní strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

- 16.3. Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět, nebo od smlouvy odstoupit, s okamžitou platností rovněž v případě, pokud:
 - a. zhotovitel provádí dílo nekvalitním způsobem v rozporu s ustanoveními obsaženými v této Smlouvě, a to zejména v čl. 3. této Smlouvy, provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, nebo dílo v průběhu jeho provádění vykazuje vady a zhotovitel nezjedná nápravu, neprovede neprodleně odpovídajícím způsobem a kvalitně nutné opravy, úpravy apod. bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě do pěti (5) pracovních dnů;
 - b. zhotovitel neposkytuje dostatečnou součinnost a koordinaci činností;
 - c. zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, nereaguje-li na výzvu technického dozoru stavebníka, autorského dozoru či objednatele do pěti (5) pracovních dnů (o takovéto výzvě bude proveden záznam – např. ve stavebním deníku), nebo dílo v průběhu jeho provádění vykazuje vady a zhotovitel neučiní bez zbytečného odkladu nápravu;
 - d. zhotovitel využívá poddodavatele, který nebyl objednateli v souladu s touto Smlouvou a Výzvou k podání nabídky oznámen;
 - e. nepřevzal-li zhotovitel staveniště do pěti (5) pracovních dnů od doručení výzvy objednatele k převzetí staveniště dle čl. 5 této Smlouvy;
 - f. v případě, že nedojde ke schválení a obdržení finanční prostředků (dotace) a objednatel na realizaci předmětného díla neobdrží příslušný příspěvek,
 - g. pokud zhotovitel po předání staveniště do patnácti (15) kalendářních dnů nezačne s realizací díla, pokud není písemně sjednáno jinak;
 - h. ze zákonem stanovených důvodů.
- 16.4. Zhotoviteli výpovědi Smlouvy vzniká nárok na úhradu skutečně vynaložených nákladů souvisejících s již realizovanými činnostmi ke dni výpovědi. Zhotovitel provede soupis skutečně provedených prací. Skutečně provedené práce nesmí vykazovat vady a musí být řádně předány objednateli na základě předávacího protokolu podepsaného zástupcem objednatele, zástupcem zhotovitele a technickým dozorem stavebníka. V případě, že by část díla provedená před výpovědi Smlouvy vykazovala vady nebo nebyla řádně předána objednateli na základě podepsaného předávacího protokolu, zhotoviteli nevzniká nárok na úhradu nákladů.
- 16.5. Objednatel nebo zhotovitel mohou odstoupit od smlouvy za předpokladu, že dílo nebylo zahájeno. Jedná se o případy uvedené ve čl. 16.2. Smlouvy (insolvenční řízení, uvedení nepravdivých údajů). Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případech stanovených ve čl. 16.3. písm. e., f., g. a h., Smlouvy, zhotovitel je rovněž oprávněn od smlouvy odstoupit v případě stanoveném v čl. 16.3. písm. h. Smlouvy. Bylo-li dílo aspoň částečně realizováno, je přípustné ukončit smlouvu pouze výpovědí.
- 16.6. V případě výpovědi nebo odstoupení od Smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat vzájemné závazky a pohledávky do třiceti (30) dnů od nabytí účinku výpovědi/odstoupení. Při výpovědi se úhrada nevztahuje na již pořízený materiál či drobné náklady zhotovitele.
- 16.7. Výpověď nebo odstoupení od této Smlouvy musí smluvní strana učinit písemně. Právní účinky výpovědi Smlouvy nastávají dnem doručení výpovědi Zhotoviteli. V případě odstoupení se Smlouva zrušuje od počátku. Pro výpověď a odstoupení platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

17. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI

17.1. Pro účely vzájemné komunikace mezi smluvními stranami jsou oprávněny jednat níže uvedené osoby:

Smluvní kontakty:

za objednatele: Ing. Irena Nováková, ředitelka školy

Tel.: +420 737 157 901

e-mail: novakova@spsdplzen.cz

za zhotovitele: Ing. Jan Jirka, jednatel

Tel.: +420 602 267 681

e-mail: jjirka@silba.cz

Kontaktní osoby:

za objednatele: Bc. Pavel Procházka, ved. provozního oddělení

Tel.: +420 778 401 872

e-mail: prochazka@spsdplzen.cz

za zhotovitele: Ing. Jan Jirka, jednatel

Tel.: +420 602 267 681

e-mail: jjirka@silba.cz

Odborné osoby:

za objednatele: Stanislav Liška, ved. provozu a údržby Karlovarská

Tel.: +420 778 718 636

e-mail: liska@spsdplzen.cz

Technický dozor stavby: Rudolf Neubauer

Tel.: + 420 602 660 550

e-mail: neuprojekt1@seznam.cz

za zhotovitele: Michal Schmid, stavbyvedoucí

Tel.: +420 602 154 420

e-mail: mschmid@silba.cz

17.2. Veškerá sdělení či jiná jednání smluvních stran budou adresovány výše uvedeným zástupcům. Pokud je vyžadována písemná forma, bude takové sdělení zasláno na e-mail kontaktní osoby druhé smluvní strany, popř. písemnosti budou zaslány datovou schránkou nebo prostřednictvím poskytovatele

poštovních služeb. Smluvní strany se zavazují vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro úspěšnou realizaci Smlouvy

- 17.3. Písemnost je doručena potvrzením přijetí zprávy. Nepotvrdí-li adresát přijetí zprávy, ale dokument se dostane do dispozice adresáta, bude zpráva zaslaná doručena příští pracovní den po odeslání.

18. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 18.1. V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této Smlouvy či k jeho části podle zákona jako ke zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této Smlouvy či jeho část je nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném rozsahu od ostatních ujednání Smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ujednání této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením novým, které bude platné, účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude shodný nebo co nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl této Smlouvy zůstal zachován. Pokud by kterékoli ustanovení této Smlouvy bylo shledáno neplatným či nevykonatelným, ostatní ustanovení této Smlouvy tím zůstávají nedotčena.
- 18.2. Strany této Smlouvy se dohodly, že se tato Smlouva řídí výhradně českým právním řádem. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou touto Smlouvou výslovně upraveny, se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 18.3. Zhotovitel prohlašuje, že ve smyslu § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na sebe bere nebezpečí změny okolností, a tedy není oprávněn domáhat se po objednateli obnovení jednání o této Smlouvě a/nebo podávat soudu návrh na změnu smluvního závazku či jeho zrušení z důvodu podstatné změny okolností zakládající zvlášť hrubý nepoměr v právech a povinnostech smluvních stran. Zhotovitel dále tímto přebírá nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Podmínky přípustného zvýšení nebo snížení ceny za provedení díla jsou taxativně uvedeny v čl. 6.14 této smlouvy.
- 18.4. Veškeré změny této Smlouvy mohou být po dohodě smluvních stran činěny pouze písemnou formou, a to v podobě číslovaných dodatků k této Smlouvě podepsaných oběma smluvními stranami.
- 18.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost tuto Smlouvu včetně všech jejích příloh, změn a případných dodatků zveřejnit v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění Smlouvy v zákonné lhůtě v Registru smluv zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tato Smlouva včetně příloh bude veřejně přístupná.
- 18.6. Objednatel je správcem osobních údajů, které získal ve veřejné zakázce a v souvislosti s plněním této smlouvy. Povinnost objednatele ke zpracování osobních údajů v poptávkovém řízení vyplývá přímo ze ZZVZ. Zpracování těchto osobních údajů je nezbytné pro splnění právní povinnosti správce, tedy pro řádné zadání veřejné zakázky. Osobní údaje budou zpracovány až do uplynutí skartační lhůty této veřejné zakázky. Ostatní informace jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídky.
- 18.7. Smlouva je uzavřena v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.
- 18.8. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem posledním z účastníků a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
- 18.9. Smluvní strany této Smlouvy prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Přílohy ke Smlouvě:

Příloha č. 1 – rozpočet v souladu s nabídkou dodavatele

v Plzni

v Letkově

Datum: 2025.07.08

Ing. Irena Nováková

Ing. Jan Jirka

ředitelka

jednatel společnosti

Střední průmyslová škola dopravní,
Plzeň, Křimická 99

SILBA – Elstav s.r.o.

2025.07.07

za objednatele

za zhotovitele

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025-27

Stavba: Hlavní schodiště SPŠD a dopravní projekt

KSO:
Místo: SPŠD Plzeň, Karlovarská 99, Plzeň 323 00CC-CZ:
Datum: 14. 5. 2025Zadavatel:
SPŠD Plzeň, Karlovarská 99, Plzeň 323 00IČ:
DIČ:Účastník:
Vyplň údajIČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údajProjektant:
Planstav a.sIČ:
DIČ:Zpracovatel:
Michal JirkaIČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			2 032 996,59
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	2 032 996,59	426 929,28
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			2 459 925,87

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025-27

Stavba: Hlavní schodiště SPŠD a dopravní projekt

Místo: SPŠD Plzeň, Karlovarská 99, Plzeň 323 00

Datum: 14. 5. 2025

Zadavatel: SPŠD Plzeň, Karlovarská 99, Plzeň 323 00

Projektant: Planstav a.s

Účastník:

Zpracovatel: Michal Jirka

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 032 996,59	2 459 925,87	
1.	STAVEBNÍ ČÁST	1 528 773,03	1 849 815,37	STA
2.	KOMUNIKACE	172 196,84	208 358,18	STA
3.	ELEKTROINSTALACE	274 026,72	331 572,33	STA
VON	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	58 000,00	70 180,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hlavní schodiště SPŠD a dopravní projekt

Objekt:

1. - STAVEBNÍ ČÁST

KSO:

Místo: SPŠD Plzeň, Karlovarská 99, Plzeň 323 00

CC-CZ:

Datum: 14. 5. 2025

Zadavatel:

SPŠD Plzeň, Karlovarská 99, Plzeň 323 00

IČ:

DIČ:

Účastník:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Planstav a.s

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Michal Jirka

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

1 528 773,03

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 528 773,03	21,00%	321 042,34
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 849 815,37

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hlavní schodiště SPŠD a dopravní projekt

Objekt:

1. - STAVEBNÍ ČÁST

Místo:

SPŠD Plzeň, Karlovarská 99, Plzeň 323 00

Datum:

14. 5. 2025

Zadavatel:

SPŠD Plzeň, Karlovarská 99, Plzeň 323 00

Projektant:

Planstav a.s

Účastník:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Michal Jírka

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem**1 528 773,03****HSV - Práce a dodávky HSV****1 016 685,39**

1 - Zemní práce	72 110,45
5 - Komunikace pozemní	84 632,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	139 256,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	545 193,22
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	2 595,60
98 - Demolice a sanace	542 597,62
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	133 336,22
998 - Přesun hmot	42 157,50

PSV - Práce a dodávky PSV**505 587,64**

764 - Konstrukce klempířské	191 067,70
767 - Konstrukce zámečnické	208 092,80
772 - Podlahy z kamene	38 337,04
777 - Podlahy lité	68 090,10

HZS - Hodinové zúčtovací sazby**6 500,00**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hlavní schodiště SPŠD a dopravní projekt

Objekt:

1. - STAVEBNÍ ČÁST

Místo: SPŠD Plzeň, Karlovarská 99, Plzeň 323 00

Datum: 14. 5. 2025

Zadavatel: SPŠD Plzeň, Karlovarská 99, Plzeň 323 00

Projektant: Planstav a.s

Účastník: Vyplň údaj

Zpracovatel: Michal Jirka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						1 528 773,03		
D HSV Práce a dodávky HSV						1 016 685,39		
D 1 Zemní práce						72 110,45		
1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	62,150	120,00	7 458,00	CS ÚRS 2025 01
PP Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111211101 VV 62,15" odstranění křovin z konstrukce bazénku 62,150 VV Součet 62,150								
2	K	122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	35,000	150,00	5 250,00	CS ÚRS 2025 01
PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122151102 VV odtěžení nevhodné zeminy 35 VV 35,000 VV Součet 35,000								
3	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	35,000	50,00	1 750,00	CS ÚRS 2025 01
PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162251102								
4	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	62,150	80,00	4 972,00	CS ÚRS 2025 01
PP Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162301501								
5	K	162301981	Příplatek k vodorovnému přemístění křovin D kmene do 100 mm ZKD 1 km	m2	62,150	20,00	1 243,00	CS ÚRS 2025 01
PP Vodorovné přemístění smýcených křovin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162301981								
6	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	17,600	150,00	2 640,00	CS ÚRS 2025 01
PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101 VV 1,1*(5+5+6)"zásyp jam po demolici bazénku a betonového bloku 17,600								
7	M	58337600	šterkopísek frakce 0/45	t	32,560	300,00	9 768,00	CS ÚRS 2025 01
PP šterkopísek frakce 0/45 VV 17,6*1,85 "Přepočtené koeficientem množství 32,560								
8	K	174251101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	35,000	90,00	3 150,00	CS ÚRS 2025 01
PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174251101								
9	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	118,920	60,40	7 182,77	CS ÚRS 2025 01
PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181351103								
10	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	35,676	650,00	23 189,40	CS ÚRS 2025 01
PP zemina pro terénní úpravy - ornice VV 118,920*0,2*1,5 35,676								
11	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	118,920	26,00	3 091,92	CS ÚRS 2025 01
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411131								
12	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	2,378	120,00	285,36	CS ÚRS 2025 01
PP osivo směs travní parková VV 118,92*0,02 "Přepočtené koeficientem množství 2,378								
13	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	71,000	30,00	2 130,00	CS ÚRS 2025 01
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951112 VV 65*6"doplnění ploch po demolici bazénku a betonového bloku 71,000								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 5			Komunikace pozemní				84 632,00	
14	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	71,000	220,00	15 620,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851011					
	VV		65+6"doplnění ploch po demolici bazénku a betonového bloku		71,000			
15	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m	m2	71,000	550,00	39 050,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhuštění tl. 70 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565155101					
	VV		65+6"doplnění ploch po demolici bazénku a betonového bloku		71,000			
16	K	573211108	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	71,000	11,00	781,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573211108					
	VV		65+6"doplnění ploch po demolici bazénku a betonového bloku		71,000			
17	K	573211112	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	71,000	18,00	1 278,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573211112					
	VV		65+6"doplnění ploch po demolici bazénku a betonového bloku		71,000			
18	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	71,000	393,00	27 903,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhuštění tl. 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577144111					
	VV		65+6"doplnění ploch po demolici bazénku a betonového bloku		71,000			
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				139 256,00	
19	K	632682111	Vyspravení betonových schodišťových stupňů a podest rychletuhnoucím polymerem tl do 10 mm	m2	107,120	1 300,00	139 256,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vyspravení povrchu betonových schodišť rychletuhnoucím polymerem s možností okamžitého zatížení stupňů a podest tl. do 10 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632682111					
	VV		schodiště a mezipodesta povrch					
	VV		(2,4+2,2+2,4+4*0,25)*(11,35+17*0,12)		107,120			
	VV		Součet		107,120			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				545 193,22	
D 91			Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				2 595,60	
20	K	919732221	Stýčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání	m	41,200	63,00	2 595,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Stýčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919732221					
	VV		4*8+2,3*4		41,200			
D 98			Demolice a sanace				542 597,62	
21	K	981513114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací	m3	64,696	3 200,00	207 027,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí ze železobetonu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/981513114					
	VV		demolice bazénku					
	VV		8*8*(0,25+0,05+0,17)		30,080			
	VV		(1,11+0,64)*8*4*0,40		22,400			
	VV		(1,43+0,78)*0,4*(1,7+0,4+1,7)*2		6,718			
	VV		demolice betonového bloku (vodotrysk)					
	VV		2,37*2,32*1,0		5,498			
	VV		Součet		64,696			
22	K	985311111	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl do 10 mm	m2	29,477	1 210,00	35 667,17	CS ÚRS 2025 01
	PP		Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985311111					
	VV		196,51*0,15" předpoklad oprav 15% z celkové plochy 196,51		29,477			
	VV		ZIDKA 1-5		29,477			
	VV		Součet		29,477			
23	K	985311112	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 10 do 20 mm	m2	1,000	1 930,00	1 930,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 10 do 20 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985311112					
	VV		1"bude fakturováno dle skutečnosti dle skutečného stavu		1,000			
	VV		zidek		1,000			
	VV		Součet		1,000			
24	K	985311113	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 20 do 30 mm	m2	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 20 do 30 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985311113					
	VV		1"bude fakturováno dle skutečnosti dle skutečného stavu		1,000			
	VV		zidek		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		1,000			
25	K	985311114	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 30 do 40 mm	m2	1,000	4 850,00	4 850,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 30 do 40 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985311114					
VV			1"bude fakturováno dle skutečnosti dle skutečného stavu		1,000			
VV			zidek		1,000			
VV			Součet		1,000			
26	K	985311115	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 40 do 50 mm	m2	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 40 do 50 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985311115					
VV			1"bude fakturováno dle skutečnosti dle skutečného stavu		1,000			
VV			zidek		1,000			
VV			Součet		1,000			
27	K	985312112	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn tl přes 2 do 3 mm	m2	196,510	600,00	117 906,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky přes 2 do 3 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985312112					
VV			196,51" předpoklad oprav 100% ZÍDKA 1-5		196,510			
VV			Součet		196,510			
28	K	985321111	Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm	m2	29,477	350,00	10 316,95	CS ÚRS 2025 01
PP			Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985321111					
VV			196,51*0,15" předběžný předpoklad 15% z celkové plochy		29,477			
VV			196,51 ZÍDKA 1-5		29,477			
VV			Součet		29,477			
29	K	985323111	Spojovací (adhezni) můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	29,477	392,00	11 554,98	CS ÚRS 2025 01
PP			Spojovací (adhezni) můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985323111					
VV			196,51*0,15" předběžný předpoklad 15% z celkové plochy		29,477			
VV			196,51 ZÍDKA 1-5		29,477			
VV			Součet		29,477			
30	K	985324221	Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný se stěrkou S4 (OS-C)	m2	196,510	732,00	143 845,32	CS ÚRS 2025 01
PP			Ochranný nátěr betonu akrylátový dvojnásobný se stěrkou S4 (OS-C)					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985324221					
VV			196,51" předpoklad oprav 100% ZÍDKA 1-5		196,510			
VV			Součet		196,510			
D 997			Doprava sutí a vybouraných hmot				133 336,22	
31	K	997006002	Strojové třídění stavebního odpadu	t	168,994	182,00	30 756,91	CS ÚRS 2025 01
PP			Úprava stavebního odpadu třídění strojové					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006002					
32	K	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	168,994	180,00	30 418,92	CS ÚRS 2025 01
PP			Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006512					
33	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 520,946	15,00	22 814,19	CS ÚRS 2025 01
PP			Vodorovná doprava sutí na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006519					
VV			168,994*9 'Přepočtené koeficientem množství		1 520,946			
34	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	152,095	280,00	42 586,60	CS ÚRS 2025 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013862					
VV			0,9*168,994		152,095			
35	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	16,899	400,00	6 759,60	CS ÚRS 2025 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazených do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013869					
VV			0,1*168,994		16,899			
D 998			Přesun hmot				42 157,50	
36	K	998012021	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m	t	120,450	350,00	42 157,50	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998012021					
D PSV			Práce a dodávky PSV				505 587,64	
D 764			Konstrukce klempířské				191 067,70	
37	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do sutí	m	150,350	250,00	37 587,50	CS ÚRS 2025 01
PP			Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do sutí					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002841					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		36" ZÍDKA 1		36,000			
	VV		43,2" ZÍDKA 3		43,200			
	VV		2,15+50" ZÍDKA 4		52,150			
	VV		19" ZÍDKA 5		19,000			
	VV		Součet		150,350			
38	K	764214604	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 330 mm	m	55,000	745,00	40 975,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 330 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764214604					
	VV		36" ZÍDKA 1		36,000			
	VV		19" ZÍDKA 5		19,000			
	VV		Součet		55,000			
39	K	764214606R	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 430 mm	m	45,350	972,00	44 080,20	Vlastní položka
	PP		Oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 430 mm					
	VV		43,2" ZÍDKA 3		43,200			
	VV		2,15" ZÍDKA 4		2,150			
	VV		Součet		45,350			
40	K	764214608	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 750 mm	m	50,000	1 300,00	65 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 750 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764214608					
	VV		50" ZÍDKA 4		50,000			
	VV		Součet		50,000			
41	K	998764121	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v do 6 m	t	0,685	5 000,00	3 425,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998764121					
	D	767	Konstrukce zámečnické				208 092,80	
42	K	767223222	Montáž přímého kovového zábradlí do betonu konstrukce na schodišti v exteriéru	m	13,513	1 600,00	21 620,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž zábradlí přímého v exteriéru na schodišti kotveného do betonu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767223222					
	VV		13,513" ZÁBRADLÍ		13,513			
	VV		Součet		13,513			
43	M	ZÁBRADLÍ	Nerezové zábradlí venkovního schodiště, nerez trubka pr48/3mm brus + koleno 4 kus brus, viz CN	kus	1,000	185 000,00	185 000,00	Vlastní položka
	PP		Nerezové zábradlí venkovního schodiště, nerez trubka pr48/3mm brus + koleno 4 kus brus, viz CN					
44	K	998767121	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v do 6 m	t	0,460	3 200,00	1 472,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767121					
	D	772	Podlahy z kamene				38 337,04	
45	K	772232811	Demontáž obkladů schodišťových podstupnic k dalšímu použití z měkkých kamenů kladených do malty	m2	47,600	500,00	23 800,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž obkladů schodišťových stupňů z kamenných desek k dalšímu použití stupnic z tvrdých kamenů kladených do malty					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/772232811					
	VV		schodiště, stupnice					
	VV		(2,4+2,2+2,4+4*0,25)*17*0,35		47,600			
	VV		Součet		47,600			
46	K	772232821	Demontáž obkladů schodišťových podstupnic k dalšímu použití z tvrdých kamenů kladených do malty	m2	16,320	500,00	8 160,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž obkladů schodišťových stupňů z kamenných desek k dalšímu použití podstupnic z tvrdých kamenů kladených do malty					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/772232821					
	VV		schodiště, podstupnice					
	VV		(2,4+2,2+2,4+4*0,25)*17*0,12		16,320			
	VV		Součet		16,320			
47	K	772524811	Demontáž dlažby z kamene k dalšímu použití z tvrdých kamenů kladených do malty	m2	12,240	521,00	6 377,04	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž dlažby z kamene k dalšímu použití z tvrdých kamenů kladených do malty					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/772524811					
	VV		mezipodesta					
	VV		(2,4+2,2+2,4+4*0,25)*1,53		12,240			
	VV		Součet		12,240			
	D	777	Podlahy lité				68 090,10	
48	K	777611221	Krycí epoxidový průmyslový nátěr schodišťových stupňů	m2	107,120	500,00	53 560,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Krycí nátěr schodišťových stupňů průmyslový epoxidový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777611221					
	VV		schodiště a mezipodesta povrch					
	VV		(2,4+2,2+2,4+4*0,25)*(11,35+17*0,12)		107,120			
	VV		Součet		107,120			
49	K	777611261	Prosyp krycích nátěrů schodišťových stupňů křemenným pískem	m2	107,120	130,00	13 925,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Krycí nátěr schodišťových stupňů protiskluzová úprava prosyp křemenným pískem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777611261					
	VV		schodiště a mezipodesta povrch					
	VV		(2,4+2,2+2,4+4*0,25)*(11,35+17*0,12)		107,120			
	VV		Součet		107,120			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	K	998777121	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité ruční v objektech v do 6 m	t	0,403	1 500,00	604,50	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998777121					
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby					6 500,00
51	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	10,000	450,00	4 500,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS1291					
VV			paletování vybouraných kamenných obkladů stupňů					
VV			10		10,000			
VV			Součet		10,000			
52	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	4,000	500,00	2 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2211					
VV			4" zaslepení kanalizace a vodovodu - bazének a vodotrysk		4,000			
VV			Součet		4,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Hlavní schodiště SPŠD a dopravní projekt
Objekt:
2. - KOMUNIKACE

KSO:
Místo: SPŠD Plzeň, Karlovarská 99, Plzeň 323 00

CC-CZ:
Datum: 14. 5. 2025

Zadavatel:
SPŠD Plzeň, Karlovarská 99, Plzeň 323 00

IČ:
DIČ:

Účastník:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Planstav a.s

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Michal Jirka

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			172 196,84
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	172 196,84	21,00%	36 161,34
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	208 358,18

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Hlavní schodiště SPŠD a dopravní projekt
Objekt:

2. - KOMUNIKACE

Místo: SPŠD Plzeň, Karlovarská 99, Plzeň 323 00
Zadavatel: SPŠD Plzeň, Karlovarská 99, Plzeň 323 00
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 14. 5. 2025
Projektant: Planstav a.s
Zpracovatel: Michal Jirka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	172 196,84
HSV - Práce a dodávky HSV	172 196,84
1 - Zemní práce	18 724,00
5 - Komunikace pozemní	30 395,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	75 801,56
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	42 868,13
998 - Přesun hmot	4 407,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hlavní schodiště SPŠD a dopravní projekt
Objekt: 2. - KOMUNIKACE

Místo: SPŠD Plzeň, Karlovarská 99, Plzeň 323 00 Datum: 14. 5. 2025
Zadavatel: SPŠD Plzeň, Karlovarská 99, Plzeň 323 00 Projektant: Planstav a.s
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel: Michal Jirka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							172 196,84	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					172 196,84	
D	1	Zemní práce					18 724,00	
1	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	16,000	80,00	1 280,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113202111					
2	K	122151501	Odkopávky a prokopávky zapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	10,500	260,00	2 730,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Odkopávky a prokopávky zapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122151501					
VV			21*0,5					
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	10,500	320,00	3 360,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117					
4	K	181311103	Rozprostření ornice tl. vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	10,000	230,00	2 300,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Rozprostření a urovnění ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181311103					
5	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	11,800	600,00	7 080,00	CS ÚRS 2025 01
PP			zemina pro terénní úpravy - ornice					
VV			10*1,18 "Přepočtené koeficientem množství"					
6	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	10,000	30,00	300,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411131					
7	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,200	120,00	24,00	CS ÚRS 2025 01
PP			osivo směs travní parková					
VV			10*0,02 "Přepočtené koeficientem množství"					
8	K	181911101	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 bez zhutnění ručně	m2	20,000	30,00	600,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 bez zhutnění					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181911101					
9	K	181911102	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 se zhutněním ručně	m2	21,000	50,00	1 050,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 se zhutněním					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181911102					
D	5	Komunikace pozemní					30 395,40	
10	K	564851011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	42,000	250,00	10 500,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851011					
VV			21*2 "Přepočtené koeficientem množství"					
11	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m	m2	21,000	500,00	10 500,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 70 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565155101					
12	K	573211108	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	21,000	10,00	210,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573211108					
13	K	573211112	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	21,000	17,40	365,40	CS ÚRS 2025 01
PP			Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573211112					
14	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	21,000	420,00	8 820,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 50 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577144111					
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					75 801,56	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	911381114-1	Silniční svodidlo betonové jednostranné průběžné délky 2 m výšky 0,8 m	m	4,000	9 800,00	39 200,00	VL POLOŽKA
PP Silniční svodidlo betonové jednostranné průběžné délky 1 m, výšky 0, m								
16	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	9,000	283,00	2 547,00	CS ÚRS 2025 01
PP Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/914111111								
VV IP12								
VV 3								
VV E13								
VV 4								
VV E1								
VV 2								
VV Součet								
17	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	3,000	900,00	2 700,00	CS ÚRS 2025 01
PP informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm								
18	M	40445647	dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm	kus	2,000	700,00	1 400,00	CS ÚRS 2025 01
PP dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm								
19	M	40445650	dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm	kus	4,000	600,00	2 400,00	CS ÚRS 2025 01
PP dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm								
20	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	3,000	1 200,00	3 600,00	CS ÚRS 2025 01
PP Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/914511112								
21	M	40445235	sloupek pro dopravní značku AI D 60mm v 3,5m	kus	3,000	1 800,00	5 400,00	CS ÚRS 2025 01
PP sloupek pro dopravní značku AI D 60mm v 3,5m								
22	M	40445240	patka pro sloupek AI D 60mm	kus	3,000	600,00	1 800,00	CS ÚRS 2025 01
PP patka pro sloupek AI D 60mm								
23	K	915111111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	m	245,000	15,00	3 675,00	CS ÚRS 2025 01
PP Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/915111111								
VV V10b								
VV 105								
VV V4								
VV 140								
VV Součet								
24	K	915111121	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm základní bílá barva	m	12,000	6,00	72,00	CS ÚRS 2025 01
PP Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá základní								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/915111121								
VV V4 -0,125								
VV 12								
25	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly základní bílá barva	m2	9,500	200,00	1 900,00	CS ÚRS 2025 01
PP Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šípky, symboly bílé základní								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/915131111								
VV V13								
VV 9,5								
26	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	13,000	334,00	4 342,00	CS ÚRS 2025 01
PP Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916231213								
27	M	59217024	obrubník betonový chodníkový 500x100x250mm	m	13,260	296,00	3 924,96	CS ÚRS 2025 01
PP obrubník betonový chodníkový 500x100x250mm								
VV 13*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"								
28	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,420	4 220,00	1 772,40	CS ÚRS 2025 01
PP Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916991121								
VV LOŽE POD CITYBLOK								
VV 3,5*0,12								
29	M	31316008	síť výztužná svařovaná DIN 488 jakost B500A 100x100mm drát D 8mm	m2	0,420	250,00	105,00	CS ÚRS 2025 01
PP síť výztužná svařovaná DIN 488 jakost B500A 100x100mm drát D 8mm								
30	K	919732221	Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání	m	16,000	60,20	963,20	CS ÚRS 2025 01
PP Stýčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919732221								
D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot							42 868,13	
31	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	3,280	57,90	189,91	CS ÚRS 2025 01
PP Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221561								
32	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	29,520	14,20	419,18	CS ÚRS 2025 01
PP Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221569								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			3,28*9 "Přepočtené koeficientem množství		29,520			
33	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	21,000	1 990,00	41 790,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221655					
VV			10,5*2 "Přepočtené koeficientem množství		21,000			
34	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	3,280	143,00	469,04	CS ÚRS 2025 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221861					
D 998			Přesun hmot				4 407,75	
35	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	17,631	250,00	4 407,75	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Hlavní schodiště SPŠD a dopravní projekt
Objekt: 3. - ELEKTROINSTALACE

KSO: SPŠD Plzeň, Karlovarská 99, Plzeň 323 00
Místo:

CC-CZ: Datum: 14. 5. 2025

Zadavatel: SPŠD Plzeň, Karlovarská 99, Plzeň 323 00

IČ: DIČ:

Účastník: Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: Planstav a.s

IČ: DIČ:

Zpracovatel: Michal Jírka

IČ: DIČ:

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			274 026,72
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	274 026,72 0,00	21,00% 12,00%	57 545,61 0,00
Cena s DPH		v CZK	331 572,33

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hlavní schodiště SPŠD a dopravní projekt

Objekt:

3. - ELEKTROINSTALACE

Místo:

SPŠD Plzeň, Karlovarská 99, Plzeň 323 00

Datum:

14. 5. 2025

Zadavatel:

SPŠD Plzeň, Karlovarská 99, Plzeň 323 00

Projektant:

Planstav a.s

Účastník:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Michal Jirka

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem**274 026,72**

D1 - Dodávky zařízení	16 808,00
D2 - Materiál elektromontážní	106 757,20
D3 - Materiál zemní+stavební	5 486,80
D4 - Elektromontáže	70 086,72
D5 - Demontáže	6 688,00
D6 - Zemní práce	19 030,00
D7 - Ostatní náklady	49 170,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hlavní schodiště SPŠD a dopravní projekt
Objekt:

3. - ELEKTROINSTALACE

Místo: SPŠD Plzeň, Karlovarská 99, Plzeň 323 00
Zadavatel: SPŠD Plzeň, Karlovarská 99, Plzeň 323 00
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 14. 5. 2025
Projektant: Planstav a.s
Zpracovatel: Michal Jírka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							274 026,72	
D	D1	Dodávky zařízení					16 808,00	
1	M	000900572	Datový rozvaděč nástěnný 6U 60/50 osazený dle výkresu 3 - optická vana, switch,naájení,UPS	ks	1,000	16 808,00	16 808,00	Vlastní položka
PP			Datový rozvaděč nástěnný 6U 60/50 osazený dle výkresu 3 - optická vana, switch,naájení,UPS					
D	D2	Materiál elektromontážní					106 757,20	
2	M	000101106	kabel CYKY 3x2,5	m	90,000	26,40	2 376,00	Vlastní položka
PP			kabel CYKY 3x2,5					
3	M	000171209	vodič CYY 10	m	40,000	41,80	1 672,00	Vlastní položka
PP			vodič CYY 10					
4	M	000209401	DATOVY KABEL FTP-PE CAT 5	m	320,000	18,70	5 984,00	Vlastní položka
PP			DATOVY KABEL FTP-PE CAT 5					
5	M	000900894	kabel optický - 8 vláken SM	m	120,000	49,50	5 940,00	Vlastní položka
PP			kabel optický - 8 vláken SM					
6	M	000209601	PATCH KABEL UTP 5 1M	ks	4,000	44,00	176,00	Vlastní položka
PP			PATCH KABEL UTP 5 1M					
7	M	000333151	lišta vkladací LHD 40x20 vč. tvar- prvků	m	46,000	41,80	1 922,80	Vlastní položka
PP			lišta vkladací LHD 40x20 vč. tvar- prvků					
8	M	000333551	lišta vkladací LHD 80x40HF vč.tvar prvků	m	30,000	180,40	5 412,00	Vlastní položka
PP			lišta vkladací LHD 80x40HF vč.tvar prvků					
9	M	000434207	JISTIČ 1P B16	ks	1,000	148,50	148,50	Vlastní položka
PP			JISTIČ 1P B16					
10	M	000900039	telefon domovní 2N Clip - odpovídací video jednotka, LCD 4,3"	ks	1,000	8 626,20	8 626,20	Vlastní položka
PP			telefon domovní 2N Clip - odpovídací video jednotka, LCD 4,3"					
11	M	000900951	telefon domovní 2N IP Force 1 tlačítko,kamera	ks	1,000	31 257,60	31 257,60	Vlastní položka
PP			telefon domovní 2N IP Force 1 tlačítko,kamera					
12	M	000900952	čtečka karet RA2-EM - OUTDOOR	ks	1,000	5 902,60	5 902,60	Vlastní položka
PP			čtečka karet RA2-EM - OUTDOOR					
13	M	000900578	Optická vana 19" 1U SM, včetně pigtailů, spojek, kazet a ochran včetně svárů	ks	1,000	11 220,00	11 220,00	Vlastní položka
PP			Optická vana 19" 1U SM, včetně pigtailů, spojek, kazet a ochran včetně svárů					
14	M	000900953	SWITCH Conexpro GNT-IG1210FP-DC, PoE na DIN lištu, 8x LAN, 8x PoE, 2x SFP	ks	1,000	9 350,00	9 350,00	Vlastní položka
PP			SWITCH Conexpro GNT-IG1210FP-DC, PoE na DIN lištu, 8x LAN, 8x PoE, 2x SFP					
15	M	000900176	likvidace demont. materiálu	ks	1,000	5 500,00	5 500,00	Vlastní položka
PP			likvidace demont. materiálu					
16	M	000900241	drobný upevňovací a spojovací materiál	ks	1,000	7 150,00	7 150,00	Vlastní položka
PP			drobný upevňovací a spojovací materiál					
17	M	000900850	kovová příčka včetně příchytěk	m	1,000	49,50	49,50	Vlastní položka
PP			kovová příčka včetně příchytěk					
18	M	000900377	konstrukce-výložník pro venkovní DT a čtečku atyp. - shodný se stávajícím vč.barevné úpravy a z	ks	1,000	2 750,00	2 750,00	Vlastní položka
PP			konstrukce-výložník pro venkovní DT a čtečku atyp. - shodný se stávajícím vč.barevné úpravy a z					
19	M	000900190	úprava stáv. rozvaděče nn	ks	1,000	1 320,00	1 320,00	Vlastní položka
PP			úprava stáv. rozvaděče nn					
D	D3	Materiál zemní+stavební					5 486,80	
20	M	000046383	výstražná fólie šířka 0,34m	m	40,000	13,20	528,00	Vlastní položka
PP			výstražná fólie šířka 0,34m					
21	M	000046511	roura korugovaná KOPODUR KD09050 pr.50/41mm	m	80,000	46,20	3 696,00	Vlastní položka
PP			roura korugovaná KOPODUR KD09050 pr.50/41mm					
22	M	000046521	/roura korugovaná 09050/ spojka 02050	ks	14,000	90,20	1 262,80	Vlastní položka
PP			/roura korugovaná 09050/ spojka 02050					
D	D4	Elektromontáže					70 086,72	
23	K	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	90,000	49,50	4 455,00	Vlastní položka
PP			kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5					
24	K	210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	40,000	44,00	1 760,00	Vlastní položka
PP			vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35					
25	K	210100001	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2	ks	6,000	34,32	205,92	Vlastní položka
PP			ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2					
26	K	210950321	kabel pevně uložený jednotková hmotnost do 0,4kg	m	320,000	35,20	11 264,00	Vlastní položka
PP			kabel pevně uložený jednotková hmotnost do 0,4kg					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	210990672	kabel pevně uložený jednotková hmotnost do 0,4kg	m	120,000	35,20	4 224,00	Vlastní položka
	PP		kabel pevně uložený jednotková hmotnost do 0,4kg					
28	K	210950321	kabel pevně uložený jednotková hmotnost do 0,4kg	m	4,000	35,20	140,80	Vlastní položka
	PP		kabel pevně uložený jednotková hmotnost do 0,4kg					
29	K	210010105	lišta vkladací úplná pevně uložená do š.40mm	m	30,000	66,00	1 980,00	Vlastní položka
	PP		lišta vkladací úplná pevně uložená do š.40mm					
30	K	210010105	lišta vkladací úplná pevně uložená do š.40mm	m	30,000	66,00	1 980,00	Vlastní položka
	PP		lišta vkladací úplná pevně uložená do š.40mm					
31	K	210120401	jistič vč.zapojení 1pól/25A	ks	1,000	330,00	330,00	Vlastní položka
	PP		jistič vč.zapojení 1pól/25A					
32	K	210990043	telefon domovní vč.zapojení	m	1,000	451,00	451,00	Vlastní položka
	PP		telefon domovní vč.zapojení					
33	K	210990043	telefon domovní vč.zapojení	m	1,000	451,00	451,00	Vlastní položka
	PP		telefon domovní vč.zapojení					
34	K	210990673	čtečka karet	m	1,000	495,00	495,00	Vlastní položka
	PP		čtečka karet					
35	K	210990081	proměření LAN rozvodů	sada	1,000	5 500,00	5 500,00	Vlastní položka
	PP		proměření LAN rozvodů					
36	K	210990267	mont. výložníku vč.výkopu a základu	ks	1,000	550,00	550,00	Vlastní položka
	PP		mont. výložníku vč.výkopu a základu					
37	K	210990668	práce mimo ceník	hod	8,000	715,00	5 720,00	Vlastní položka
	PP		práce mimo ceník					
38	K	210990140	úprava stáv. rozvaděče	ks	1,000	2 200,00	2 200,00	Vlastní položka
	PP		úprava stáv. rozvaděče					
39	K	210990288	začlenění přístupu do systému zdravotní školy	hod	16,000	880,00	14 080,00	Vlastní položka
	PP		začlenění přístupu do systému zdravotní školy					
40	K	210990254	Revize systému včetně funkčních zkoušek	ks	1,000	11 000,00	11 000,00	Vlastní položka
	PP		Revize systému včetně funkčních zkoušek					
41	K	210990676	Zaškolení obsluhy	ks	1,000	3 300,00	3 300,00	Vlastní položka
	PP		Zaškolení obsluhy					
D D5 Demontáže							6 688,00	
42	K	210990479	demontáž stáv slab. rozvodeů /dmť /dmť /dmť	hod	16,000	418,00	6 688,00	Vlastní položka
	PP		demontáž stáv slab. rozvodeů /dmť /dmť /dmť					
D D6 Zemní práce							19 030,00	
43	K	460200263	výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 80cm tz.3/ko1.2	m	40,000	275,00	11 000,00	Vlastní položka
	PP		výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 80cm tz.3/ko1.2					
44	K	460490012	výstražná fólie šířka nad 30cm	m	40,000	11,00	440,00	Vlastní položka
	PP		výstražná fólie šířka nad 30cm					
45	K	460510031	kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm	m	80,000	22,00	1 760,00	Vlastní položka
	PP		kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm					
46	K	460560263	zához kabelové rýhy šířka 50/hloubka 80cm tz.3	m	40,000	99,00	3 960,00	Vlastní položka
	PP		zához kabelové rýhy šířka 50/hloubka 80cm tz.3					
47	K	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	0,160	2 750,00	440,00	Vlastní položka
	PP		odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku					
48	K	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	20,000	71,50	1 430,00	Vlastní položka
	PP		provizorní úprava terénu třída zeminy 3					
D D7 Ostatní náklady							49 170,00	
49	K	219990428	montáž RACK 15U	ks	1,000	1 320,00	1 320,00	Vlastní položka
	PP		montáž RACK 15U					
50	K	219990430	montáž optické vany 19" 1U	ks	1,000	715,00	715,00	Vlastní položka
	PP		montáž optické vany 19" 1U					
51	K	210990674	montáž switch	ks	1,000	935,00	935,00	Vlastní položka
	PP		montáž switch					
52	K	219990256	zednická přípoc	sada	1,000	27 500,00	27 500,00	Vlastní položka
	PP		zednická přípoc					
53	K	210990675	zakončení OK včetně svárů	sada	2,000	9 350,00	18 700,00	Vlastní položka
	PP		zakončení OK včetně svárů					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hlavní schodiště SPŠD a dopravní projekt

Objekt:

VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KSO:

Místo: SPŠD Plzeň, Karlovarská 99, Plzeň 323 00

CC-CZ:

Datum: 14. 5. 2025

Zadavatel:

SPŠD Plzeň, Karlovarská 99, Plzeň 323 00

IČ:

DIČ:

Účastník:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Planstav a.s

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Michal Jirka

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**58 000,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	58 000,00	21,00%	12 180,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****70 180,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hlavní schodiště SPŠD a dopravní projekt

Objekt:

VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo:

SPŠD Plzeň, Karlovarská 99, Plzeň 323 00

Datum:

14. 5. 2025

Zadavatel:

SPŠD Plzeň, Karlovarská 99, Plzeň 323 00

Projektant:

Planstav a.s

Účastník:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Michal Jírka

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem**58 000,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

58 000,00

VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce

18 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

40 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hlavní schodiště SPŠD a dopravní projekt

Objekt: VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo: SPŠD Plzeň, Karlovarská 99, Plzeň 323 00
Zadavatel: SPŠD Plzeň, Karlovarská 99, Plzeň 323 00
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 14. 5. 2025
Projektant: Planstav a.s
Zpracovatel: Michal Jirka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							58 000,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							58 000,00	
D VRN1 Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce							18 000,00	
1	K	012164000	Vytyčení a zaměření inženýrských sítí	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP Vytyčení a zaměření inženýrských sítí								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012164000								
2	K	012444000	Geodetické měření skutečného provedení stavby	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP Geodetické měření skutečného provedení stavby								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012444000								
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP Dokumentace skutečného provedení stavby								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013254000								
D VRN3 Zařízení staveniště							40 000,00	
4	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	40 000,00	40 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP Zařízení staveniště								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/030001000								

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	.
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

