


Nabídka na dodávku exteriérového mlžicího systému pro -VAK Kroměříž a.s.

In-20250018
dne: 25.02.2025

Pro:	VAK Kroměříž a.s. Kojetínská 3666/64 76701 Kroměříž xxx xxx, xxx
Lokalita:	Ochlazování veřejných prostor - náměstí

Infocom s.r.o.
Infocom s.r.o.
Lýskova 711/24
155 00 Praha 5

xxx, xxx

obr.	Instalační materiál	množ.		materiál		cena	
	VT čerpadlo Polaris HT , 70 bar včetně NT a VT solenoidu včene řídicí jednotky dle relativní vlhkosti	1	ks		xxx		xxx
	čidlo relativní vlhkosti	1	ks		xxx		xxx
	komunikační kabel	70	m		xxx		xxx
	kryt na čidlo a upevnění na lampu (nerez lakovaný dle barvy (RAL) lampy)	1	ks		xxx		xxx
	spínací hodiny	1	ks		xxx		xxx
	stykač	1	ks		xxx		xxx
	GSM modul	1	ks		xxx		xxx
	SET - Dvojitý filtrační systém 10" 5+1 MCR, přípojné hadice, vložky filtrů - EC500005-IM	1	set		xxx		xxx
	magnetický ionizátor 1/2" - EC508009	1	ks		xxx		xxx
	redukce 1/4" - M21,5 (na VT čerpadle)	3	ks		xxx		xxx
	rychlospojka M21,5 matice	3	ks		xxx		xxx
	Zamžovací oblouk leštěná nerez pro 7 trysek	2	ks		xxx		xxx

	Chráníčka potrubí	80	m	xxx	xxx
	0,3 mm protikapkovácí tryska s integrovaným filtrem	14	ks	xxx	xxx
	L - fitting 3/8"	2	ks	xxx	xxx
	fitink - T sleep lock 3/8 "	1	ks	xxx	xxx
	Stěnová konzole/police pod čerpadlo	1	ks	xxx	xxx
	uzavírací VT ventil	1	ks	xxx	xxx
	Zakrývací destička na zimu nerez	2	ks	xxx	xxx
	VT Nylonové potrubí 3/8"	60	m	xxx	xxx
počet komponentů + instalační délka		247	ks	materiál	xxx

Instalační práce		množ.	MJ	cena	
1	tlaková zkouška - zapojení VT čerpadla, uvedení zařízení do provozu, programování, testování a nastavení čidla	1	ks	xxx	xxx
2	instalace komponent a vysokotlakého potrubí 25m Nylon Tube	1	ks	xxx	xxx
3	instalce konzole	1	ks	xxx	xxx
4	vrtání do betonu	1	ks	xxx	xxx
5	instalace čidla vlhkosti včetně pokládky komunikačního kabelu	1	ks	xxx	xxx
6	instalace zamlžovacích oblouků včetně upevňovacích prvků do betonových stojanů	2	ks	xxx	xxx
7	zapojení komponent GSM modulu	1	ks	xxx	xxx
8	programování a testování GSM modulu	1	ks	xxx	xxx
9	roční náklady na provoz datové SIM O2 bude vyúčtováno dle skutečnosti	1	ks	xxx	xxx
10	doprava Praha -Kroměříž - Praha	600	km	xxx	xxx
				instalace	xxx
				Celkem bez DPH	200 433 Kč
Dodávka zařízení a komponent - po potvrzení objednávky a úhradě zálohové faktury ve výši			70% z ceny		
Instalace vysokotlakého potrubí - čerpadla, montáž fitinků a ostatních komponent v průběhu max			2 dnů.		
Na zařízení poskytujeme záruku 24 měsíců se servisem.					
Konečná fakturace bude provedena až po předání zařízení do provozu podle skutečného provedení a spotřeby materiálu.					
Nabídka neobsahuje:					
Jakékoliv stavební práce, stavbu ani konstrukci podpůrných konstrukcí pro rozvod potrubních systémů .					
Dodavatel nenese za pevnost konstrukcí a případné škody žádnou odpovědnost.					
Hranice díla:					
Zástrčka 230 V / 16 A, jištěné přes proudový chránič, s citlivostí <= 30 mA třídy A. Vzdálenost zástrčky od zamýšleného umístění VT čerpadla max 1 m.					
Možno použít prodlužovací kabely 3 x CYSY 1,5 mm pro délku do 15 m (3 x CYSY 2,5 mm pro délku nad 15 m max. 30 m)					
Čistý přítok pitné vody, tlak 0,3 MPa, vybavený uzavíracím ventilem se závitovým připojením M 3 / 4 " a minimálním průtokem 15 l / min).					
Pro VT čerpadlo je nutný přívod čisté vody (doporučená hodnota 1,26 mmol / L).					
Vzdálenost uzavíracího ventilu od zamýšleného umístění VT čerpadla max 2 m (včetně upevnění filtrace)					
				Cenová nabídka je platná do	27.03.2025
Upozornění:					
Instalovat na rovném suchém povrchu.					