



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

„České Budějovice – Haklovy Dvory – kanalizace, 1. etapa“

číslo smlouvy objednatele: 2025001760

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo veřejné zakázky: 25040

veřejná zakázka malého rozsahu: ☐




spolufinancováno z ESI fondu: ☐

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou města
ve věcech technických: Ing. Ladislavem Čížkem, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 38 680 2216
e-mail: cizekl@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: SWIETELSKY stavební s.r.o.
sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
zastoupený: Martinem Hondlíkem, na základě pověření
Bc. Janou Pivoňkovou, na základě pověření
ve věcech technických: Martinem Hondlíkem
korespondenční adresa: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Závod Dopravní stavby JIH – oblast VHS
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět plnění

Specifikace předmětu plnění:

Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení díla označeného jako **České Budějovice – Haklovy Dvory – kanalizace, 1. etapa**. Jedná se o vybudování nových stok dešťové kanalizace, splaškové kanalizace, kanalizačního výtlaku, čerpacích stanic a s tím související výstavba kanalizačních přípojek. Dále se jedná o přeložky vodovodních řadů a s tím spjaté přepojení stávajících vodovodních řadů a přípojek. Součástí předmětu plnění je rovněž rekonstrukce komunikací spočívající v kompletní výměně konstrukčních a asfaltobetonových vrstev vozovky, včetně jednostranného chodníku a vjezdů ke stávajícím objektům, demontáž stávajícího a vybudování sítě nového veřejného osvětlení.

Kanalizace je navržena jako oddílná splašková za účelem odvádění odpadních vod z jednotlivých nemovitostí a dešťové stoky pro odvádění dešťových vod z komunikací a částí nemovitostí.

Součástí plnění je rovněž návrh a projednání dopravně inženýrských opatření.

Bližší specifikace díla uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na základě níž byla tato smlouva uzavřena (dále též jen „zadávací dokumentace“).

dílo vymezeno projektovou dokumentací	ano ☒	ne ☐
Název projektové dokumentace:	České Budějovice – Haklovy Dvory – kanalizace Č. Budějovice – Haklovy Dvory – rekonstrukce místních komunikací	
Projektant:	Sweco a.s.	
Vyhotovení projektové dokumentace:	11/2024	

Zvláštní povaha předmětu plnění:

ano ☒	ne ☐
vodohospodářské dílo: ☒	
školské zařízení: ☐	

Místo plnění:

Haklovy Dvory (místní část statutárního města České Budějovice), k. ú. Haklovy Dvory.

III. Doba plnění

- | | |
|--|---|
| 1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli: | do 30 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. |
| 2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle: | dnem předání staveniště. |
| 3. Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce: | do 210 kalendářních dnů ode dne zahájení prací na díle. |
| 4. Zhotovitel je povinen provést dílo: | do 60 kalendářních dnů ode dne ukončení stavebních prací. |

5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště: do 10 kalendářních dnů ode dne provedení díla, či ukončení prací na díle v případě, kdy dojde k ukončení závazku jinak než jeho splněním

IV. Nabídková cena díla

Nabídková cena díla činí **25 915 000,- Kč bez DPH.**

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

V. Podmínky provádění díla

- | | | |
|---|---|--|
| 1. Nutná součinnost více zhotovitelů | ano ☐ | ne ☒ |
| 2. Pozastávka dle čl. VI podčl. C VOP | ano ☒ | ne ☐ |
| 3. Záruční doba odchylná od čl. XIII podčl. C VOP | ano ☐ | ne ☒ |
| 4. Komplexní vyzkoušení dle čl. XV podčl. B VOP | ano ☐ | ne ☒ |
| 5. Zkušební provoz dle čl. XV podčl. C VOP | ano ☐ | ne ☒ |
| 6. Zaregulování technologického celku dle čl. XV podčl. D VOP | ano ☐ | ne ☒ |
| 7. Zajištění za provedení díla dle čl. XVIII podčl. B VOP | ano ☐ | ne ☒ |
| 8. Zajištění za odstranění vad dle čl. XVIII podčl. C VOP | ano ☐ | ne ☒ |
| 9. Pojištění dle čl. XX podčl. B VOP | ano ☒ | ne ☐ |
- výše pojištění: minimálně 20.000.000,- Kč
výše spoluúčasti zhotovitele: maximálně 10 %
10. Stavebně montážní pojištění dle čl. XX podčl. C VOP
- | | | |
|--|------------------------------|--|
| | ano ☐ | ne ☒ |
|--|------------------------------|--|
11. Zhotovitel je povinen projednat návrh dopravně inženýrských opatření na stavbu (dílo) s objednatelem, a to před podáním žádosti o stanovení dopravně inženýrských opatření. Objednatel je oprávněn k návrhu dopravně inženýrských opatření uplatňovat připomínky a zhotovitel je povinen jim vyhovět, ledaže tyto připomínky podstatným způsobem budou ztěžovat projednání dopravně inženýrských opatření nebo provádění díla. V takovém případě jsou smluvní strany povinny vyvinout veškeré nezbytné úsilí k dohodě ohledně návrhu dopravně inženýrských opatření.

VI. Ujednání odlišná od všeobecných obchodních podmínek

1. V čl. XIX podčl. B se za odst. 9 vkládá nový odst. 9a, který zní:
„V případě, kdy zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VII SOD, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z nabídkové ceny díla bez DPH za každé jednotlivé porušení povinnosti a každý započatý den prodlení.“
2. V čl. XIX podčl. B se za odst. 9 a 9a vkládá nový odst. 9b, který zní:

„V případě porušení povinností daných čl. VIII SOD je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.“

VII. Principy odpovědného veřejného zadávání

1. Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění dle této smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich pohledávek vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na řádném dodržování pracovněprávních předpisů a předpisů týkajících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále má objednatel zájem na snížení negativních dopadů provádění díla na životní prostředí. Za tímto účelem požaduje splnění následujících podmínek ze strany zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podílejícími se na provádění díla dle této smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší, než je stanovena dle této smlouvy, včetně zavázání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i vůči svým dalším poddodavatelům v rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění díla dle této smlouvy.
3. Objednatel je oprávněn vyžádat si od zhotovitele prokázání splnění jeho povinností dle odst. 2 tohoto článku. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat splnění jeho povinností dle odst. 2 tohoto článku do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy objednatele.
4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem nebo jeho poddodavateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování veškerých právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
5. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné postupy pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných obalů.

VIII. Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy jsou informace uvedené v čestném prohlášení (omezující opatření ve vztahu k mezinárodním sankcím), předloženém v jeho nabídce v souladu s výzvou k podání nabídky, pravdivé.
2. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, informuje objednatele o tom, že se dozvěděl o některé z následujících skutečností:
 - a) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadají mezinárodní sankce podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, na základě, kterých objednatel nesmí zadat veřejnou zakázku účastníku zadávacího řízení dle § 48a ZZVZ;
 - b) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadají mezinárodní sankce podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, na základě, kterých objednatel nesmí zpřístupnit finanční

prostředky za plnění smlouvy.

3. Objednatel je oprávněn od smlouvy písemně odstoupit, nastane-li skutečnost předvídaná v odst. 2 tohoto článku, o které je zhotovitel povinen informovat objednatele.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Osoby stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího, včetně telefonických kontaktů.
stavbyvedoucí
jméno a příjmení: Martin Hondlík
zástupce stavbyvedoucího
jméno a příjmení: Petr Kodada
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení. V případě, že bude smlouva uzavřena v elektronické podobě, obdrží každá ze smluvních stran jedno vyhotovení smlouvy v elektronické podobě opatřené uznávanými elektronickými podpisy.
4. Součástí závazku vyplývajících z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele verze 1/01/2018 (v této smlouvě též jen „VOP“), které byly součástí zadávací dokumentace a jsou veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice na adrese <http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky>. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily.
5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – položkový rozpočet
7. Uzavření této smlouvy bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 23. 6. 2025, č. 967/2025.

Dne

V Českých Budějovicích

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová,
primátorka města
statutární město České Budějovice

V Českých Budějovicích

Martin
Hondlík
Digitálně podepsal
Martin Hondlík
Datum: 2025.07.16
15:00:20 +02'00'

Martin Hondlík
ředitel oblasti
SWIETELSKY stavební s.r.o.

Jana
Pivoňková
Digitálně podepsal
Jana Pivoňková
Datum: 2025.07.16
14:48:50 +02'00'

Bc. Jana Pivoňková
vedoucí odd. přípravy a kalkulací
SWIETELSKY stavební s.r.o.

SOUHRNNÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ

Stavba: **České Budějovice - Haklovy Dvory - kanalizace**

číslo	Název	celkem
1	Stavební práce 1. etapa (v Kč bez DPH)	25 915 000,00
2	Povýsadbová péče (v Kč bez DPH)	30 000,00
Nabídková cena celkem bez DPH		25 945 000,00
DPH 21%		5 448 450,00
Nabídková cena celkem včetně DPH		31 393 450,00

REKAPITULACE ODHADU NAKLADU

Stupeň dokumentace:

DPS

Název stavby:

České Budějovice – Haklovy Dvory - kanalizace -
ETAPA I.

Číslo akce investora:

2023002140

Číslo akce projektanta:

51-8136-0110

CPV:

45231300-8

CZ-CPA:

42.21.12

CZ -NUTS:

CZ0311544256

číslo	Název SO	ZRN	popl.skládka	celkem Kč (bez DPH)
STAVEBNÍ OBJEKTY				
	SO 301 - Kanalizace splašková			
01	SO 301.1 - Kanalizace splašková gravitační - stoka S-1	2 746 307	238 693	2 985 000
02	SO 301.2 - Kanalizační splaškové přípojky stoky S-1	606 409	48 591	655 000
	SO 301 Celkem	3 352 716 Kč	287 284 Kč	3 640 000 Kč
	SO 302 - Kanalizace tlaková			
03	SO 302.1 - Kanalizační výtlač KV-1	2 877 200	147 800	3 025 000
04	SO 302.2 - Čerpací stanice kanalizační ČS1	804 387	15 613	820 000
05	SO 302.3 - Čerpací stanice ČS1 - elektro - přípojky	49 877	123	50 000
	SO 302 Celkem	3 731 465 Kč	163 535 Kč	3 895 000 Kč
	SO 303 - Kanalizace dešťová			
06	SO 303.1 - Kanalizace dešťová gravitační - stoka D-1	1 563 609	61 391	1 625 000
07	SO 303.2 - Kanalizační dešťové přípojky stoky D-1	354 334	20 666	375 000
	SO 303 Celkem	1 917 942 Kč	82 058 Kč	2 000 000 Kč
	SO 304 - Vodovod			
08	SO 304.1 - Přeložka vodovodních řadů - vodovod V-1	922 645	22 355	945 000
09	SO 304.2 - Připojení vodovodních přípojek vodovodu V-1	99 615	385	100 000
	SO 304 Celkem	1 022 260 Kč	22 740 Kč	1 045 000 Kč
	STAVEBNÍ OBJEKTY Celkem	10 024 384 Kč	555 616 Kč	10 580 000 Kč
PROVOZNÍ SOUBORY				
	PS 301 - Čerpací stanice			
010	PS 301.1 - Čerpací stanice ČS1 - strojně-technologická část	1 350 000		1 350 000
011	PS 301.2 - Čerpací stanice ČS1 - elektro část	79 689	311	80 000
012	PS 301.3 - Čerpací stanice ČS1 - SRTP	90 000		90 000
	PS 301 Celkem	1 519 689 Kč	311 Kč	1 520 000 Kč
	PROVOZNÍ SOUBORY Celkem	1 519 689 Kč	311 Kč	1 520 000 Kč
	SO + PS Celkem	11 544 073 Kč	555 927 Kč	12 100 000 Kč
013	VRN (NUS) - Vedlejší rozpočtové náklady			50 000 Kč
	SO+PS+VRN Celkem			12 150 000 Kč

ON - Ostatní náklady	
Záchranný archeologický dohled (pro celou I. etapu vč.komunikací)	1 000
Vytyčení podzemních zařízení, rizika a zvláštní opatření včetně aktualizace vyjádření jednotlivých správců IS.	5 000
Provozní řád	12 000
Doklady požadované k předání a převzetí díla (pro celou I. etapu vč.komunikací)	1 000
Dokumentace skutečného provedení stavby, vytyčení a zaměření díla (pro celou I. etapu vč.komunikací)	593 000
Realizační dokumentace pro provedení stavby včetně projednání a kontroly na stavbě (pro celou I. etapu vč.komunikací)	335 000
Pasportizace stávajících objektů - inventarizační prohlídky (pro celou I. etapu vč.komunikací)	2 000
Fotodokumentace (pro celou I. etapu vč.komunikací)	1 000
Provizorní opatření (viz Technická zpráva)	7 000
Dopravní značení na staveništi a objízdných trasách (pro celou I. etapu vč.komunikací)	70 000
Zajištění a osvětlení výkopů a překopů (pro celou I. etapu vč.komunikací)	1 000
Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) (pro celou I. etapu vč.komunikací)	3 000
Součinnost s provozovatelem (Manipulace na sítích, proplachy, desinfekce potrubí)	3 000
Havarijní plán	54 000
Dokumentace dopravní inženýrských opatření včetně projednání s dotčenými orgány (pro celou I. etapu vč.komunikací)	12 000
014	Ostatní náklady celkem
	1 100 000 Kč
	Celkem bez DPH (SO+PS+VRN+ON)
	13 250 000 Kč

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: České Budějovice - Haklovy Dvory - kanalizace - ETAPA I.

KSO: 827 21

Místo: České Budějovice

CC-CZ: 2223

Datum: 19.05.2025

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

IC: 00244732

DIČ: CZ00244732

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

IC: 48035599

DIČ: CZ48035599

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogu) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.os-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden "CS ÚRS", nepocházejí z cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH			13 250 000,00
DPH- základní snižená	Sazba daně 21,00%	Základ daně	Výše daně
	12,00%	13 250 000,00	2 782 500,00
Cena s DPH	v	CZK	16 032 500,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba:	České Budějovice - Haklovy Dvory - kanalizace - ETAPA I.		
Místo:	Ceské Budějovice	Datum:	19.05.2025
Zadavatel:	Statutární město České Budějovice		
Uchazeč:	SWIETELSKY stavební s.r.o.		

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		13 250 000,00	16 032 500,00
01-09	STAVEBNÍ OBJEKTY	10 580 000,00	12 801 800,00
01-02	SO 301 - Kanalizace splašková	3 640 000,00	4 404 400,00
01	SO 301.1 - Kanalizace splašková gravitační - stoka S-1	2 985 000,00	3 611 850,00
02	SO 301.2 - Kanalizační splaškové přípojky stoky S-1	655 000,00	792 550,00
03-05	SO 302 - Kanalizace tlaková	3 895 000,00	4 712 950,00
03	SO 302.1 - Kanalizační výtlak KV-1	3 025 000,00	3 660 250,00
04	SO 302.2 - Čerpací stanice kanalizační ČS1	820 000,00	992 200,00
05	SO 302.3 - Čerpací stanice ČS1 - elektro - přípojkv	50 000,00	60 500,00
06-07	SO 303 - Kanalizace dešťová	2 000 000,00	2 420 000,00
06	SO 303.1 - Kanalizace dešťová gravitační - stoka D-1	1 625 000,00	1 966 250,00
07	SO 303.2 - Kanalizační dešťové přípojky stoky D-1	375 000,00	453 750,00
08-09	SO 304 - Vodovod	1 045 000,00	1 264 450,00
08	SO 304.1 - Přeložka vodovodních řadů vodovod V-1	945 000,00	1 143 450,00
09	SO 304.2 - Připojení vodovodních přípojek vodovodu V-1	100 000,00	121 000,00
010-012	PROVOZNÍ SOUBORY	1 520 000,00	1 839 200,00
010-012	PS 301 - Čerpací stanice	1 520 000,00	1 839 200,00
010	PS 301.1 - Čerpací stanice ČS1 - strojne-technologická část	1 350 000,00	1 633 500,00
011	PS 301.2 - Čerpací stanice ČS1 - elektro část	80 000,00	96 800,00
012	PS 301.2 - Čerpací stanice ČS1 - SŘTP	90 000,00	108 900,00
013	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	50 000,00	60 500,00
014	ON - Ostatní náklady	1 100 000,00	1 331 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: České Budějovice - Haklovy Dvory - kanalizace - ETAPA I.
Objekt: 01-09 - STAVEBNÍ OBJEKTY
Soupis: 01-02 - SO 301 - Kanalizace splašková
Uroveň 3: 01 - SO 301.1 - Kanalizace splašková gravitační - stoka S-1

KSO:	827 21	CC-CZ:	2223
Místo:	Haklovy Dvory	Datum:	19.05.2025
CZ-CPV:	45231300-8	CZ-CPA:	42.21.12
Zadavatel:	Statutární město České Budějovice	IC:	00244732
		DIČ:	CZ00244732
Uchazeč:	SWIETELSKY stavební s.r.o.	IC:	48035599
		DIČ:	CZ48035599

Poznámka:
Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obchodní značka jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.

Cena bez DPH		2 985 000,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 985 000,00	21,00%	626 850,00
		12,00%	
Cena s DPH		v CZK	3 611 850,00

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: České Budějovice - Haklovy Dvory - kanalizace - ETAPA I.

Objekt: 01-09 - STAVEBNÍ OBJEKTY

Soupis: 01-02 - SO 301 - Kanalizace splašková

Uroveň 3: 01 - SO 301.1 - Kanalizace splašková gravitační - stoka S-1

Místo: Haklovy Dvory
Zadavatel: Statutární město České Budějovice
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 19.05.2025

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	2 985 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV	2 742 057,46
1 - Zemní práce	1 771 116,83
2 - Zakládání	8 787,60
3 - Svislé a kompletní konstrukce	18 349,80
4 - Vodorovné konstrukce	79 393,87
5 - Komunikace pozemní	22 800,00
8 - Trubní vedení	676 027,80
997 - Přesun sutě	44 362,98
998 - Přesun hmot	121 218,58
M - Práce a dodávky M	4 250,00
23-M - Montáže potrubí	4 250,00
OST - Ostatní	238 692,54

SOUPIS PRACÍ

Stavba: České Budějovice - Haklovy Dvory - kanalizace - ETAPA I.

Objekt: 01-09 - STAVEBNÍ OBJEKTY

Soupis: 01-02 - SO 301 - Kanalizace splašková

Uroveň 3: 01 - SO 301.1 - Kanalizace splašková gravitační - stoka S-1

Místo: Haklovy Dvory
Zadavatel: Statutární město České Budějovice
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 19.05.2025

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 985 000,00	
D HSV Práce a dodávky HSV							2 742 057,46	
D 1 Zemní práce							1 771 116,83	
1	K	112101102	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	5,000	100,00	500,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112101102					
VV			5,0			5,000		
VV			Součet			5,000		
2	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	5,000	100,00	500,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251102					
VV			5,0			5,000		
VV			Součet			5,000		
3	K	113106190	Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami vyplněnými kamenivem strojně pl do 50 m2	m2	21,000	200,00	4 200,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Rozebrání dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice strojně plochy jednotlivě do 50 m2 se spárami vyplněnými kamenivem					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106190					
VV			protlaková jáma			21,000		
VV			6,0*3,5			21,000		
VV			Součet			21,000		
4	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	287,400	50,00	14 370,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107323					
VV			1,2*228,0+"protlaj.jáma"2,3*6,0			287,400		
VV			Součet			287,400		
5	K	113107343	Odstranění podkladu živичného tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	287,400	100,00	28 740,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107343					
6	K	115101001R	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	R-položka
PP			Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101001					
VV			1			1,000		
VV			Součet			1,000		
7	K	115101002R	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	R-položka
PP			Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101002					
VV			1			1,000		
VV			Součet			1,000		
8	K	119001406	Dočasné zajištění potrubí z PE DN přes 200 do 500 mm	m	52,500	200,00	10 500,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s ootřebením hmot potrubí plastového, imenovitě světlosti DN přes 200 do 500 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001406					
VV			28,5+24,0			52,500		
VV			Součet			52,500		
9	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	3,000	200,00	600,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s ootřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001421					
VV			3,0			3,000		

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		3,000			
10	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	92,720	50,00	4 636,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151103					
	VV		69,6*1,2+"protlak:jáma"4,0*2,3		92,720			
	VV		Součet		92,720			
11	K	131213712	Hloubení zapažených jam v nesoudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	37,608	1 000,00	37 608,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení zapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudrzných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131213712					
	VV		107,45*0,7"přepočtené koeficientem množství"0,5		37,608			
	VV		Součet		37,608			
12	K	131113712	Hloubení zapažených jam v nesoudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	10,745	800,00	8 596,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení zapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 nesoudrzných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131113712					
	VV		107,45*0,2"přepočtené koeficientem množství"0,5		10,745			
	VV		Součet		10,745			
13	K	131251204	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	37,608	400,00	15 043,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251204					
	VV		107,45*0,7"přepočtené koeficientem množství"0,5		37,608			
	VV		Součet		37,608			
14	K	131313712	Hloubení zapažených jam v nesoudrzných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	5,373	1 200,00	6 447,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení zapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 nesoudrzných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131313712					
	VV		107,45*0,1"přepočtené koeficientem množství"0,5		5,373			
	VV		Součet		5,373			
15	K	131351204	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	5,373	500,00	2 686,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131351204					
	VV		107,45*0,1"přepočtené koeficientem množství"0,5		5,373			
	VV		Součet		5,373			
16	K	132154205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3	m3	173,547	300,00	52 064,10	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiniv 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132154205					
	VV		1,2*2,7*(305,83-4,41-8,19-10,0)		917,665			
	VV		"odpočet komunikace"-228,0*0,45*1,2		-123,120			
	VV		Mezisoučet		794,545			
	VV		"rozšíření na šachty"1,3*2,5*((2,95+2,64+2,66+2,68+2,74+2,95+3,12+2,31+2,48+2,49)-4,5)		73,190			
	VV		Mezisoučet		73,190			
	VV		Součet		867,735			
	VV		867,735*0,2"přepočtené koeficientem množství"		173,547			
	VV		Součet		173,547			
17	K	131151204	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	10,745	300,00	3 223,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131151204					
	VV		"protlakové jámy"6,0*3,5*(3,34-0,45)+4,0*3,5*(3,44-0,1)		107,450			
	VV		Součet		107,450			
	VV		107,450*0,2"přepočtené koeficientem množství"0,5		10,745			
	VV		Součet		10,745			
18	K	132254205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	607,415	400,00	242 966,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiniv 3 přes 500 do 1 000 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132254205					
	VV		867,735*0,7"přepočtené koeficientem množství"		607,415			
	VV		Součet		607,415			
19	K	132354205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3	m3	86,774	500,00	43 387,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiniv 4 přes 500 do 1 000 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132354205					
	VV		867,735*0,1"přepočtené koeficientem množství"		86,774			
	VV		Součet		86,774			
20	K	139001101	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	83,250	300,00	24 975,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu hornin					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/139001101					
	VV		"křížení"(28,5+24,0)*(0,5+0,5)*(0,5+1,0)+3,0*(0,5+0,5)*(0,5+1,0)		83,250			
	VV		Součet		83,250			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	141721224	Rízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m se zatažením potrubí průměru vrtu přes 500 do 560 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4	m	8,190	11 680,00	95 659,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Rízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně zatažení trub v hloubce do 6 m průměru vrtu přes 500 do 560 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/141721224					
22	M	14033244	trubka ocelová bezešvá hladká tl 14,2mm ČSN 41 1375.1 D 530mm	m	8,500	10 000,00	85 000,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		trubka ocelová bezešvá hladká tl 14,2mm ČSN 41 1375.1 D 530mm					
	VV		8,50		8,500			
	VV		Součet		8,500			
23	K	151201102	Zřízení zátažného pažení a rozepršení stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	41,780	100,00	4 178,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zřízení pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení zátažné, hloubky přes 2 do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151201102					
	VV		(6,0+3,5)*2+(3,34+0,5)		22,840			
	VV		(4,0+3,5)*2+(3,44+0,5)		18,940			
	VV		Součet		41,780			
24	K	151201112	Odstranění zátažného pažení a rozepršení stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	41,780	50,00	2 089,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky přes 2 do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151201112					
	VV		41,78		41,780			
	VV		Součet		41,780			
25	K	151201301	Zřízení rozepršení stěn při pažení zátažném hl do 4 m	m3	135,800	50,00	6 790,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zřízení rozepršení zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení zátažném, hloubky do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151201301					
	VV		6,0*3,5*3,84+4,0*3,5*3,94		135,800			
	VV		Součet		135,800			
26	K	151201312	Odstranění rozepršení stěn při pažení zátažném hl přes 4 do 8 m	m3	135,800	10,00	1 358,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění rozepršení stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu pažení zátažného, hloubky přes 4 do 8 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151201312					
	VV		135,8		135,800			
	VV		Součet		135,800			
27	K	151201401	Zřízení vzepření stěn při pažení zátažném hl do 4 m	m2	41,780	100,00	4 178,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení zátažném, hloubky do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151201401					
	VV		41,78		41,780			
	VV		Součet		41,780			
28	K	151201411	Odstranění vzepření stěn při pažení zátažném hl do 4 m	m2	41,780	50,00	2 089,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění vzepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu při pažení zátažném, hloubky do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151201411					
	VV		41,78		41,780			
	VV		Součet		41,780			
29	K	151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	1 599,642	1,00	1 599,64	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepršení stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151811131					
	VV		2,7*2*(305,83-4,41-8,19-10,0)		1 529,442			
	VV		1,3*2*2,7*10"ks"		70,200			
	VV		Součet		1 599,642			
30	K	151811231	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	1 599,642	1,00	1 599,64	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepršení stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151811231					
	VV		1599,642		1 599,642			
	VV		Součet		1 599,642			
31	K	162751003R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 015,241	250,00	253 810,25	R-položka
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117					
	VV		vytlačená kubatura na deponii					
	VV		lože štp,obsyp štp vč.potrubí,zásyp štp					
	VV		(35,15+35,15+193,531+628,708)*0,9		803,285			
	VV		zemina na zásyp zpět					
	VV		211,956		211,956			
	VV		Součet		1 015,241			
33	K	162751004R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	89,254	250,00	22 313,50	R-položka
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751137					
	VV		892,538*0,1		89,254			
	VV		Součet		89,254			
35	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	221,228	50,00	11 061,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neuhleného výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111					
		VV	zemina na zásyp					
		VV	211,956		211,956			
		VV	ornice zpět					
		VV	69,6*1,2*0,1+4,0*2,3*0,1		9,272			
		VV	Součet		221,228			
36	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1 104,494	20,00	22 089,88	CS ÚRS 2024 02
		PP	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201					
		VV	vytlačená kubatura					
		VV	892,538		892,538			
		VV	zemina na zásyp					
		VV	211,956		211,956			
		VV	Součet		1 104,494			
37	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	628,708	150,00	94 306,20	CS ÚRS 2024 02
		PP	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vkopávkách					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101					
		VV	v komunikaci -rýha					
		VV	1,2*(2,7-0,45)*228-(1,2*0,55*228+1,2*0,1*228+1,2*0,1*228)		410,400			
		VV	zásyp až po úroveň komunikace					
		VV	1,2*228,0*0,45		123,120			
		VV	v komunikaci-protlaková jáma					
		VV	88,978		88,978			
		VV	zásyp až po úroveň komunikace					
		VV	6,0*2,3*0,45		6,210			
		VV	Součet		628,708			
38	M	58337344	šterkopísek frakce 0/32	t	1 257,416	420,00	528 114,72	CS ÚRS 2024 02
		PP	šterkopísek frakce 0/32					
		VV	628,708*2 'Přepočtené koeficientem množství		1 257,416			
39	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	179,145	200,00	35 829,00	CS ÚRS 2024 02
		PP	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje. pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypavin					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101					
		VV	1,2*0,55*(305,83-8,19-4,41)-3,14*0,125*0,125*(305,83-8,19-4,41)		179,145			
		VV	Součet		179,145			
40	M	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	358,290	250,00	89 572,50	CS ÚRS 2024 02
		PP	šterkopísek frakce 0/4					
		VV	179,145*2 'Přepočtené koeficientem množství		358,290			
41	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	92,720	50,00	4 636,00	CS ÚRS 2024 02
		PP	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351003					
		VV	69,6*1,2+4,0*2,3		92,720			
		VV	Součet		92,720			
42	K	184818232	Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky do 2 m	kus	1,000	800,00	800,00	CS ÚRS 2024 02
		PP	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zařízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 300 do 500 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184818232					
		VV	1,0		1,000			
		VV	Součet		1,000			
D 2			Zakládání			8 787,60		
43	K	212752131	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 neperforovaná včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby	m	292,920	30,00	8 787,60	CS ÚRS 2024 02
		PP	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 neperforovaná DN 100					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/212752131					
		VV	305,83-(8,5+4,41)		292,920			
		VV	Součet		292,920			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce			18 349,80		
44	K	359901111	Vyčištění stok	m	305,830	20,00	6 116,60	CS ÚRS 2024 02
		PP	Vyčištění stok jakékoliv výšky					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/359901111					
		VV	305,83		305,830			
		VV	Součet		305,830			
45	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	305,830	40,00	12 233,20	CS ÚRS 2024 02
		PP	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/359901211					
		VV	305,83		305,830			
		VV	Součet		305,830			
D 4			Vodorovné konstrukce			79 393,87		
46	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě	m3	35,150	800,00	28 120,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451541111					
	VV		1,2*0,1*(305,83-8,5-4,41)"drenážní štěrk"		35,150			
	VV		Součet		35,150			
47	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	35,150	800,00	28 120,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451572111					
	VV		"podsyp"1,2*0,1*(305,83-8,5-4,41)		35,150			
	VV		Součet		35,150			
48	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	9,375	800,00	7 500,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451573111					
	VV		kanalizační šachty		9,375			
	VV		2,5*2,5*0,15*10		9,375			
	VV		Součet		9,375			
49	K	452112112	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm pod poklopy a mříže	kus	12,000	100,00	1 200,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452112112					
	VV		1,0+1,0+2,0+7,0+1,0		12,000			
	VV		Součet		12,000			
50	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	7,000	340,00	2 380,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm					
	VV		7,0		7,000			
	VV		Součet		7,000			
51	M	CSB.0077457.URS	Vyrovnávací prstenec výška 80 mm, pro šachtový program t 120 mm	kus	3,000	300,00	900,00	R-položka
	PP		Vyrovnávací prstenec výška 80 mm, pro šachtový program t 120 mm					
	VV		2,0+1,0		3,000			
	VV		Součet		3,000			
52	M	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	1,000	260,00	260,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
53	M	59224184	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm	kus	1,000	233,87	233,87	CS ÚRS 2024 02
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm					
54	K	452112122	Osazení betonových prstenců nebo ráků v přes 100 do 200 mm pod poklopy a mříže	kus	3,000	150,00	450,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452112122					
	VV		1,0+2,0		3,000			
	VV		Součet		3,000			
55	M	59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	1,000	390,00	390,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
56	M	59224191	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x150x120mm	kus	2,000	420,00	840,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x150x120mm					
	VV		2,0		2,000			
	VV		Součet		2,000			
57	K	452311121	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 8/10 otevřený výkop	m3	2,250	4 000,00	9 000,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 8/10					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452311121					
	VV		kanalizační šachty					
	VV		1,5*1,5*0,1*10		2,250			
	VV		Součet		2,250			
	D	5	Komunikace pozemní				22 800,00	
58	K	584121109	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm plochy do 50 m2	m2	21,000	300,00	6 300,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti, na plochu jednotlivě přes 15 do 50 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/584121109					
	VV		protlaková jáma					
	VV		6,0*3,5		21,000			
	VV		Součet		21,000			
59	M	59381003	panel silniční 3,00x1,50x0,15m	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		panel silniční 3,00x1,50x0,15m					
	VV		2,0		2,000			
	VV		Součet		2,000			
60	M	59381004	panel silniční 3,00x2,00x0,15m	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		panel silniční 3,00x2,00x0,15m					
	VV		2,0		2,000			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		2,000			
61	K	584921109	Osazení dílců z předpjatého betonu do lože z kameniva těženého tl 50 mm hmotnosti do 6 t pl přes 15 do 50 m2	m2	21,000	500,00	10 500,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení dílců z předpjatého betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 50 mm dílce hmotnosti do 6 t kus, na plochu jednotlivě přes 15 do 50 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/584921109					
	VV		protlaková jáma					
	VV		6,0*3,5		21,000			
	VV		Součet		21,000			
	D	8	Trubní vedení				676 027,80	
62	K	871363123	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U DN 250	m	305,830	200,00	61 166,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 250					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871363123					
	VV		305,83		305,830			
	VV		Součet		305,830			
63	M	28611108	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 250x6000mm SN12	m	315,005	700,00	220 503,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 250x6000mm SN12					
	VV		305,83*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		315,005			
64	K	877360320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 250	kus	18,000	500,00	9 000,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 250					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877360320					
	VV		18,0		18,000			
	VV		Součet		18,000			
65	M	28611436	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 250/160/87°	kus	18,000	2 930,00	52 740,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 250/160/87°					
66	K	892362121R	Zkouška těsnosti vzduchem kanalizačního potrubí DN 250 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	10,000	150,00	1 500,00	R-položka
	PP		Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 250					
	VV		10,0		10,000			
	VV		Součet		10,000			
67	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	16,000	1 200,00	19 200,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894411311					
	VV		4,0+5,0+7,0		16,000			
	VV		Součet		16,000			
68	M	59224065	skruž betonová DN 1000x250 100x25x12cm	kus	4,000	1 430,00	5 720,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		skruž betonová DN 1000x250 100x25x12cm					
	VV		4,0		4,000			
	VV		Součet		4,000			
69	M	59224067	skruž betonová DN 1000x500 100x50x12cm	kus	5,000	3 180,00	15 900,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		skruž betonová DN 1000x500 100x50x12cm					
	VV		5,0		5,000			
	VV		Součet		5,000			
70	M	59224069	skruž betonová DN 1000x1000 100x100x12cm	kus	7,000	4 110,00	28 770,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		skruž betonová DN 1000x1000 100x100x12cm					
	VV		7,0		7,000			
	VV		Součet		7,000			
71	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	10,000	1 300,00	13 000,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894412411					
	VV		10,0		10,000			
	VV		Součet		10,000			
72	M	59224168	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm stupadla poplastovaná kapsová	kus	10,000	2 240,00	22 400,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm stupadla poplastovaná kapsová					
73	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	10,000	1 500,00	15 000,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894414111					
	VV		10,0		10,000			
	VV		Součet		10,000			
74	M	59224337R	dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 70cm	kus	8,000	10 420,00	83 360,00	R-položka
	PP		dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 60cm					
	VV		8,0		8,000			
	VV		Součet		8,000			
75	M	59224338	dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 80cm	kus	2,000	10 870,00	21 740,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 80cm					
	VV		2,0		2,000			
	VV		Součet		2,000			
76	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	26,000	250,00	6 500,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000					
	VV		3,0+2,0+2,0+2,0+2,0+3,0+3,0+3,0+3,0+3,0		26,000			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet				26,000	
77	K	899131121	Osazení samonivelačního poklopu za finišeřem šachtového s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	10,000	3 500,00	35 000,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení samonivelačního poklopu v komunikaci za finišeřem do čerstvého asfaltu šachtového s ošetřením podkladních vrstev hloubky do 25 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899131121					
	VV		10,0				10,000	
	VV		Součet				10,000	
78	M	55241033	poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 v samonivelačním rámu pro intenzivní provoz	kus	9,000	5 040,00	45 360,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 v samonivelačním rámu pro intenzivní provoz					
	VV		9,0				9,000	
	VV		Součet				9,000	
79	M	55241034R	poklop šachtový litinový kruhový DN 600 s ventilací tř D400 v samonivelačním rámu pro intenzivní provoz	kus	1,000	5 130,00	5 130,00	R-položka
	PP		poklop šachtový litinový kruhový DN 600 s ventilací tř D400 v samonivelačním rámu pro intenzivní provoz					
	VV		1,0				1,000	
	VV		Součet				1,000	
80	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC do 20 cm	m	305,830	10,00	3 058,30	CS ÚRS 2024 02
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky do 20 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899722111					
	VV		305,83				305,830	
	VV		Součet				305,830	
81	K	899911273	Kluzná objímka výšky 60 mm vnějšího průměru potrubí přes 221 mm do 252 mm	kus	6,000	940,00	5 640,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Kluzné objímky (pojízdna sedla) pro zasunutí potrubí do chráničky výšky 60 mm vnějšího průměru potrubí přes 221 do 252 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899911273					
	VV		6,0				6,000	
	VV		Součet				6,000	
82	K	899913165	Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 300 x 500	kus	2,000	2 670,00	5 340,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 300 x 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899913165					
	VV		2,0				2,000	
	VV		Součet				2,000	
	D	997	Přesun sutě				44 362,98	
83	K	997221005R	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na skládku	t	126,456	100,00	12 645,60	R-položka
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním ze sypkých materiálů, na skládku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221551					
	VV		126,456				126,456	
	VV		Součet				126,456	
85	K	997221006R	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů na skládku	t	90,818	110,00	9 989,98	R-položka
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním z kusových materiálů, na skládku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221561					
	VV		90,818				90,818	
	VV		Součet				90,818	
87	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	217,274	100,00	21 727,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221611					
	VV		217,274				217,274	
	VV		Součet				217,274	
	D	998	Přesun hmot				121 218,58	
88	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1 731,694	70,00	121 218,58	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276101					
	D	M	Práce a dodávky M				4 250,00	
	D	23-M	Montáže potrubí				4 250,00	
89	K	230011183	Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř.11-13 D 530 mm, tl 10,0 mm	m	8,500	500,00	4 250,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž potrubí z trub ocelových hladkých tř. 11 až 13 Ø 530 mm, tl. 10,0 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230011183					
	VV		8,5				8,500	
	VV		Součet				8,500	
	D	OST	Ostatní				238 692,54	
90	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1 517,316	140,00	212 424,24	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231					
	VV		892,539*1,7				1 517,316	
	VV		Součet				1 517,316	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
91	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	126,456	100,00	12 645,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221655					
	W		126,456		126,456			
	WV		Součet		126,456			
92	K	997221665	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01	t	90,818	150,00	13 622,70	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového s dehtem zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221665					
	W		90,818		90,818			
	WV		Součet		90,818			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: České Budějovice - Haklovy Dvory - kanalizace - ETAPA I.

Objekt: 01-09 - STAVEBNÍ OBJEKTY

Soupis: 01-02 - SO 301 - Kanalizace splašková

Uroveň 3: 02 - SO 301.2 - Kanalizační splaškové přípojky stoky S-1

KSO: 827 21
Místo: Haklovy Dvory
CZ-CPV: 45231300-8

CC-CZ: 2223
Datum: 19.05.2025
CZ-CPA: 42.21.12

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

IC: 00244732
DIČ: CZ00244732

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

IC: 48035599
DIČ: CZ48035599

Poznámka: Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obchodní značka jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.

Cena bez DPH		655 000,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	655 000,00	21,00%	137 550,00
		12,00%	
Cena s DPH		v CZK	792 550,00

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: České Budějovice - Haklovy Dvory - kanalizace - ETAPA I.

Objekt: 01-09 - STAVEBNÍ OBJEKTY

Soupis: 01-02 - SO 301 - Kanalizace splašková

Uroveň 3: 02 - SO 301.2 - Kanalizační splaškové přípojky stoky S-1

Místo: Haklovy Dvory
Zadavatel: Statutární město České Budějovice
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 19.05.2025

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	655 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV	606 408,66
1 - Zemní práce	462 677,33
2 - Zakládání	5 270,80
4 - Vodorovné konstrukce	21 083,20
8 - Trubní vedení	79 425,85
997 - Přesun sutě	9 724,68
998 - Přesun hmot	28 226,80
OST - Ostatní	48 591,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba: České Budějovice - Haklovy Dvory - kanalizace - ETAPA I.

Objekt: 01-09 - STAVEBNÍ OBJEKTY

Soupis: 01-02 - SO 301 - Kanalizace splašková

Uroveň 3: 02 - SO 301.2 - Kanalizační splaškové přípojky stoky S-1

Místo: Haklovy Dvory
Zadavatel: Statutární město České Budějovice
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 19.05.2025

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							655 000,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				606 408,66	
D	1		Zemní práce				462 677,33	
1	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	63,000	50,00	3 150,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného. o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107323					
	VV		1,0*63,0		63,000			
	VV		Součet		63,000			
2	K	113107343	Odstranění podkladu živичného tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	63,000	100,00	6 300,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných. o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107343					
	VV		1,0*63,0		63,000			
	VV		Součet		63,000			
3	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	39,000	200,00	7 800,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s odtěžením hmot potrubí ocelového nebo litinového. imenovitě světlosti DN do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001401					
	VV		39,0		39,000			
	VV		Součet		39,000			
4	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	39,000	200,00	7 800,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s odtěžením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001421					
	VV		39,0		39,000			
	VV		Součet		39,000			
5	K	132154204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3	m3	57,690	300,00	17 307,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132154204					
	VV		1,0*2,4*132,0		316,800			
	VV		odpočet komunikace					
	VV		-1,0*0,45*63,0		-28,350			
	VV		Součet		288,450			
	VV		288,45*0,2"přepočtené koeficientem množstv"		57,690			
	VV		Součet		57,690			
6	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	201,915	400,00	80 766,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132254204					
	VV		288,45*0,7"přepočtené koeficientem množstv"		201,915			
	VV		Součet		201,915			
7	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	28,845	500,00	14 422,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132354204					
	VV		288,45*0,1"přepočtené koeficientem množstv"		28,845			
	VV		Součet		28,845			
8	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	117,000	300,00	35 100,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/139001101					
	VV		39*(0.5+0.5)*(0.5+1.0)*2		117,000			
	VV		Součet		117,000			
9	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	632,496	1,00	632,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zřízení pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101102					
	VV		2*2,4*131,77		632,496			
	VV		Součet		632,496			
10	K	151101112	Odstanění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	632,576	1,00	632,58	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstanění pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101112					
	VV				632,576			
	VV		Součet		632,576			
11	K	162751001R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	352,334	250,00	88 083,50	R-položka
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117					
	VV		"výkopek"288,45*0,9"přepočteno koeficientem množství"		259,605			
	VV		"zásyp zpět"(202,979-110,25)		92,729			
	VV		Součet		352,334			
13	K	162751002R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	28,845	250,00	7 211,25	R-položka
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hornin tříd těžitelnosti II skupiny 4 a 5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751137					
	VV		288,45*0,1"přepočtené koeficientem množství"		28,845			
	VV		Součet		28,845			
15	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	94,500	50,00	4 725,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101					
	VV		94,5		94,500			
	VV		Součet		94,500			
16	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	288,450	20,00	5 769,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201					
	VV		288,45		288,450			
	VV		Součet		288,450			
17	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	255,174	150,00	38 276,10	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101					
18	M	58337344	šterkopísek frakce 0/32	t	245,700	420,00	103 194,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		šterkopísek frakce 0/32					
	VV		1,0*1,5*63,0+1,0*0,45*63,0		122,850			
	VV		Součet		122,850			
	VV		122,85*2 'Přepočtené koeficientem množství		245,700			
19	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	59,297	200,00	11 859,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tříd těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101					
	VV		1,0*0,45*131,77		59,297			
	VV		Součet		59,297			
20	M	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	118,594	250,00	29 648,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		šterkopísek frakce 0/4					
	VV		59,297*2 'Přepočtené koeficientem množství		118,594			
	D	2	Zakládání				5 270,80	
21	K	212752132	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 neperforovaná včetně lože otevřený výkop DN 150 pro liniové stavby	m	131,770	40,00	5 270,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 neperforovaná DN 150					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/212752132					
	VV		131,77		131,770			
	VV		Součet		131,770			
	D	4	Vodorovné konstrukce				21 083,20	
22	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě	m3	13,177	800,00	10 541,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze šterkodrtě 0-63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451541111					
	VV		1,0*0,1*131,77		13,177			
	VV		Součet		13,177			
23	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	13,177	800,00	10 541,60	CS ÚRS 2024 02

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451572111					
	VV		1,0*0,1*131,77		13,177			
	VV		Součet		13,177			
	D	8	Trubní vedení				79 425,85	
24	K	871313123	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U DN 160	m	131,770	190,00	25 036,30	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 160					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871313123					
	VV		131,77		131,770			
	VV		Součet		131,770			
25	M	28611106	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 160x6000mm SN12	m	135,723	310,00	42 074,13	CS ÚRS 2024 02
	PP		trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 160x6000mm SN12					
	VV		131,77*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		135,723			
26	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	18,000	300,00	5 400,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877310310					
	VV		18,0		18,000			
	VV		Součet		18,000			
27	M	28611722	víčko kanalizace plastové KG DN 160	kus	18,000	284,19	5 115,42	CS ÚRS 2024 02
	PP		víčko kanalizace plastové KG DN 160					
28	K	892312121R	Zkouška těsnosti vzduchem kanalizačního potrubí DN 150 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	18,000	100,00	1 800,00	R-položka
	PP		Tlakové zkoušky vzduchem těsníciimi vaky ucpávkovými DN 150					
	VV		18,0		18,000			
	VV		Součet		18,000			
	D	997	Přesun sutě				9 724,68	
29	K	997221003R	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na skládku	t	27,720	100,00	2 772,00	R-položka
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na skládku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221551					
	VV		27,72		27,720			
	VV		Součet		27,720			
31	K	997221004R	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů na skládku	t	19,908	110,00	2 189,88	R-položka
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221561					
	VV		19,908		19,908			
	VV		Součet		19,908			
33	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	47,628	100,00	4 762,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221611					
	D	998	Přesun hmot				28 226,80	
34	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	403,240	70,00	28 226,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276101					
	D	OST	Skládkovné				48 591,34	
35	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	305,951	140,00	42 833,14	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231					
	VV		13,177*2+59,117+94,5		179,971			
	VV		Součet		179,971			
	VV		179,971*1,7 *Přepočtené koeficientem množství		305,951			
36	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	27,720	100,00	2 772,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221655					
	VV		27,72		27,720			
	VV		Součet		27,720			
37	K	997221665	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01	t	19,908	150,00	2 986,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového s dehtem zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221665					
	VV		19,908		19,908			
	VV		Součet		19,908			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: České Budějovice - Haklovy Dvory - kanalizace - ETAPA I.

Objekt: 01-09 - STAVEBNÍ OBJEKTY

Soupis: 03-05 - SO 302 - Kanalizace tlaková

Uroveň 3: 03 - SO 302.1 - Kanalizační výtlač KV-1

KSO: 827 21
Místo: Haklovy Dvory
CZ-CPV: 45231300-8

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

CC-CZ: 2223
Datum: 19.05.2025
CZ-CPA: 42.21.12

IC: 00244732
DIČ: CU00244732

IC: 48035599
DIČ: CZ48035599

Poznámka: Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obecná značka jakéhokoli materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace

Cena bez DPH		3 025 000,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 025 000,00	21,00% 12,00%	635 250,00
Cena s DPH		v CZK	3 660 250,00

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: České Budějovice - Haklovy Dvory - kanalizace - ETAPA I.
Objekt: 01-09 - STAVEBNÍ OBJEKTY
Soupis: 03-05 - SO 302 - Kanalizace tlaková
Uroveň 3: 03 - SO 302.1 - Kanalizační výtlač KV-1

Místo: Haklovy DvoryDatum: 19.05.2025

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	3 025 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV	2 877 200,41
1 - Zemní práce	1 810 057,69
3 - Svislé a kompletní konstrukce	16 200,00
4 - Vodorovné konstrukce	71 624,80
8 - Trubní vedení	884 652,94
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 050,00
997 - Přesun sutě	12 322,71
998 - Přesun hmot	78 292,27
OST - Ostatní	147 799,59

SOUPIS PRACÍ

Stavba: České Budějovice - Haklovy Dvory - kanalizace - ETAPA I.

Objekt: 01-09 - STAVEBNÍ OBJEKTY

Soupis: 03-05 - SO 302 - Kanalizace tlaková

Uroveň 3: 03 - SO 302.1 - Kanalizační výtlak KV-1

Místo: Haklovy Dvory Datum: 19.05.2025

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem							3 025 000,00	
D HSV Práce a dodávky HSV							2 877 200,41	
D 1 Zemní práce							1 810 057,69	
1	K	112101102	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	10,000	100,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvěvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112101102					
VV			10,0			10,000		
VV			Součet			10,000		
2	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	3,000	100,00	300,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251102					
VV			3,0			3,000		
VV			Součet			3,000		
3	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	156,460	50,00	7 823,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107323					
VV			1,0*156,46			156,460		
VV			Součet			156,460		
4	K	113107343	Odstranění podkladu živичného tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	156,460	100,00	15 646,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107343					
VV			1,0*156,46			156,460		
VV			Součet			156,460		
5	K	115101001R	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	R-položka
PP			Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101201					
VV			dešťová voda					
VV			1			1,000		
VV			Součet			1,000		
6	K	115101002R	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	R-položka
PP			Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101301					
VV			1			1,000		
VV			Součet			1,000		
7	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	21,000	200,00	4 200,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvřením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s ootřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového imenovitě světlosti DN do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001401					
VV			21,0			21,000		
VV			Součet			21,000		
8	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	7,500	200,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvřením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s ootřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001421					
VV			7,5			7,500		
VV			Součet			7,500		
9	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	699,400	50,00	34 970,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Sejmutí ornice strojně př souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151103					
VV			1,0*699,4			699,400		

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		699,400			
10	K	132151256	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3 strojně	m3	268,722	300,00	80 616,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132151256					
	VV		1,0*1,8*855,86		1 540,548			
	VV		odpočet komunikace					
	VV		-1,0*0,45*156,46		-70,407			
	VV		odpočet ornice					
	VV		-1,0*0,2*(855,86-156,46)		-139,880			
	VV		rozšíření na šachty					
	VV		1,5*2,5*((1,56+1,67+1,68)-3*0,45)		13,350			
	VV		Součet		1 343,611			
	VV		1343,611*0,2"přepočtené koeficientem množství"		268,722			
	VV		Součet		268,722			
11	K	132251256	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	940,528	400,00	376 211,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251256					
	VV		1343,611*0,7"přepočtené koeficientem množství"		940,528			
	VV		Součet		940,528			
12	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	134,361	500,00	67 180,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132354204					
	VV		1343,611*0,1"přepočtené koeficientem množství"		134,361			
	VV		Součet		134,361			
13	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	34,313	300,00	10 293,90	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/139001101					
	VV		21,0*(0,5+0,5)*(0,5+1,0)+7,5*(0,5*0,5)*(0,5+1,0)		34,313			
	VV		Součet		34,313			
14	K	151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	3 081,096	1,00	3 081,10	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeptření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151811131					
	VV		1,8*2*855,86		3 081,096			
	VV		Součet		3 081,096			
15	K	151811231	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	3 081,096	1,00	3 081,10	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeptření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151811231					
	VV		3081,096		3 081,096			
16	K	162751003R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 991,940	250,00	497 985,00	R-položka
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hornin tříd těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117					
	VV		1343,611*0,9"přepočtené koeficientem množství"		1 209,250			
	VV		Mezisoučet		1 209,250			
	VV		zásyp zeminou zpět					
	VV		915,681-132,991		782,690			
	VV		Součet		1 991,940			
18	K	162751004R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	134,361	250,00	33 590,25	R-položka
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hornin tříd těžitelnosti II skupiny 4 a 5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117					
	VV		1343,611*0,1"přepočtené koeficientem množství"		134,361			
	VV		Součet		134,361			
20	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	922,570	50,00	46 128,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111					
	VV		ornice zpět					
	VV		1,0*699,4*0,2		139,880			
	VV		Mezisoučet		139,880			
	VV		zásyp zeminou					
	VV		915,681-132,991		782,690			
	VV		Součet		922,570			
21	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1 343,611	20,00	26 872,22	CS ÚRS 2024 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201					
	VV		1343,611		1 343,611			
	VV		Součet		1 343,611			
22	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	915,681	150,00	137 352,15	CS ÚRS 2024 02

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vkopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101					
	VV		výkop-(lože+obsvp)		915,681			
	VV		1343,611-(85,586+342,344)		915,681			
	VV		Součet					
23	M	58337344	šterkopísek frakce 0/32	t	265,982	420,00	111 712,44	CS ÚRS 2024 02
	PP		šterkopísek frakce 0/32					
	VV		1.0*0,85*156,46		132,991			
	VV		Součet		132,991			
	VV		132,991*2 'Přepočtené koeficientem množství		265,982			
24	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	70,407	150,00	10 561,05	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vkopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101					
	VV		zásyp na úroveň komunikace		70,407			
	VV		1.0*0,45*156,46		70,407			
	VV		Součet					
25	M	58337344	šterkopísek frakce 0/32	t	140,814	420,00	59 141,88	CS ÚRS 2024 02
	PP		šterkopísek frakce 0/32					
	VV		70,407		70,407			
	VV		Součet		70,407			
	VV		70,407*2 'Přepočtené koeficientem množství		140,814			
26	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	342,344	200,00	68 468,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a miru zhutnění bez prohození svaniniv					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101					
	VV		1.0*0,4*856,86		342,344			
	VV		Součet		342,344			
27	M	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	684,688	250,00	171 172,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		šterkopísek frakce 0/4					
	VV		342,344*2 'Přepočtené koeficientem množství		684,688			
28	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	699,400	50,00	34 970,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351003					
	VV		1.0*699,4		699,400			
	VV		Součet		699,400			
29	K	184818232	Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky do 2 m	kus	4,000	800,00	3 200,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zařízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 300 do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184818232					
	VV		4,0		4,000			
	VV		Součet		4,000			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				16 200,00	
30	K	338121127	Osazování sloupků a vzpěr ŽB plotových zabetonováním patky o obj přes 0,20 do 0,30 m3	kus	6,000	1 800,00	10 800,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazování sloupků a vzpěr plotových železobetonových se zabetonováním patky, o objemu přes 0,20 do 0,30 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/338121127					
	VV		označení šachet betonovými sloupky		6,000			
	VV		3*2*ks"		6,000			
	VV		Součet					
31	M	59231043R	sloupek betonový 2800x150x150 mm	kus	6,000	900,00	5 400,00	R-položka
	PP		sloupek betonový plotový průběžný pro skládané plně ploty barevný 105x160x2900mm					
	VV		3*2*ks"		6,000			
	VV		Součet		6,000			
	D	4	Vodorovné konstrukce				71 624,80	
32	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	85,586	800,00	68 468,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451572111					
	VV		1.0*0,1*856,86		85,586			
	VV		Součet		85,586			
33	K	452311121	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 8/10 otevřený výkop	m3	0,768	4 000,00	3 072,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 8/10					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452311121					
	VV		podkladní beton šachty					
	VV		1.6*1,6*0,1*3*ks"		0,768			
34	K	452313141	Podkladní bloky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,020	4 200,00	84,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. C 16/20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452313141					
	VV		ŠK1,ŠK2,ŠK3					
	VV		0,15*0,15*0,3*3*ks"		0,020			
	VV		Součet		0,020			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 8			Trubní vedení	884 652,94				
35	K	871265201	Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 110x10,0 mm	m	851,740	180,00	153 313,20	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž kanalizačního potrubí z polyetylenu PE100 RC svařovaných elektrotvarovkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 d 110 x 10,0 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871265201					
VV			"Výtlač KV-1"851.74	851,740				
VV			Součet	851,740				
36	M	28613385	potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 110x10,0mm	m	864,516	310,00	267 999,96	CS ÚRS 2024 02
PP			potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 110x10,0mm					
VV			"Výtlač KV-1"851.74	851,740				
VV			Součet	851,740				
VV			851.74*1,015 'Přepočtené koeficientem množství	864,516				
37	M	28653136	nákržek lemový PE 100 SDR11 110mm	kus	7,000	360,00	2 520,00	CS ÚRS 2024 02
PP			nákržek lemový PE 100 SDR11 110mm					
VV			7,	7,000				
VV			Součet	7,000				
38	M	28653001	točivá příruba PN 10 DN 100	kus	7,000	660,00	4 620,00	R-položka
PP			točivá příruba PN 10 DN 100					
VV			7,0	7,000				
VV			Součet	7,000				
39	M	AVK.945100	Univerzální jištěná příruba na PE, PVC, LT a ocel. potrubí typ 9.4.5, DN 100, rozsah 104-133 mm	kus	2,000	8 400,00	16 800,00	R-položka
PP			Univerzální jištěná příruba na PE, PVC, LT a ocel. potrubí typ 9.4.5, DN 100, rozsah 104-133 mm					
VV			2,0	2,000				
VV			Součet	2,000				
40	K	877265201	Montáž elektrospojek na kanalizačním potrubí z PE trub d 110	kus	82,000	150,00	12 300,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PE elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek nebo oblouků d 110					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877265201					
VV			9,0+71+2	82,000				
VV			Součet	82,000				
41	M	28615975	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm	kus	80,000	370,00	29 600,00	CS ÚRS 2024 02
PP			elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm					
VV			9,0+71,0	80,000				
VV			Součet	80,000				
42	M	28615001	oblouk 22st. d 110	kus	2,000	1 580,00	3 160,00	R-položka
PP			oblouk 22st. d 110					
VV			2,0	2,000				
VV			Součet	2,000				
43	K	877265210	Montáž elektrokolen 45° na kanalizačním potrubí z PE trub d 110	kus	22,000	300,00	6 600,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PE elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 110					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877265210					
VV			5,0+6,0+11,0	22,000				
VV			Součet	22,000				
44	M	28614949	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 110mm	kus	11,000	1 070,00	11 770,00	CS ÚRS 2024 02
PP			elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 110mm					
VV			11,0	11,000				
VV			Součet	11,000				
45	M	28699001	jednostranné elektrokoleno 11st. d110	kus	5,000	1 950,00	9 750,00	R-položka
VV			5,0	5,000				
VV			Součet	5,000				
46	M	28699002	elektrokoleno 30st. d110	kus	6,000	1 410,00	8 460,00	R-položka
PP			elektrokoleno 30st. d110					
VV			6,0	6,000				
VV			Součet	6,000				
47	K	877265213	Montáž elektro T-kusů na kanalizačním potrubí z PE trub d 110	kus	2,000	400,00	800,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PE elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů d 110					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877265213					
VV			2,0	2,000				
VV			Součet	2,000				
48	M	28614961	elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 110mm	kus	2,000	1 150,00	2 300,00	CS ÚRS 2024 02
PP			elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 110mm					
49	K	891262122	Montáž kanalizačních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	3,000	1 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž kanalizačních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891262122					
VV			3,0	3,000				
VV			Součet	3,000				
50	M	42221454	šoupátko odpadní voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 100x190mm	kus	3,000	26 630,00	79 890,00	CS ÚRS 2024 02
PP			šoupátko odpadní voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 100x190mm					
51	M	42291074	souprava zemní pro šoupátka DN 100-150mm Rd 1,5m	kus	3,000	2 650,00	7 950,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		souprava zemní pro šoupátka DN 100-150mm Rd 1,5m					
52	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	855,860	20,00	17 117,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892271111					
	VV		855,86		855,860			
	VV		Součet		855,860			
53	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	5,000	1 200,00	6 000,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894411311					
	VV		ŠK1,ŠK2,ŠK3					
	VV		1,0+1,0+1,0+1,0+1,0		5,000			
	VV		Součet		5,000			
54	M	59224513	skruž betonové šachty DN 1200 kanalizační 120x25x15cm, se stupadly	kus	2,000	6 564,79	13 129,58	CS ÚRS 2024 02
	PP		skruž betonové šachty DN 1200 kanalizační 120x25x15cm, se stupadly					
	VV		2,0		2,000			
	VV		Součet		2,000			
55	M	59224514	skruž betonové šachty DN 1200 kanalizační 120x50x15cm, se stupadly	kus	3,000	6 890,00	20 670,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		skruž betonové šachty DN 1200 kanalizační 120x50x15cm, se stupadly					
	VV		3,0		3,000			
	VV		Součet		3,000			
56	M	59224341	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1200	kus	8,000	860,00	6 880,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1200					
	VV		2,0+3,0+3,0		8,000			
	VV		Součet		8,000			
57	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	3,000	1 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894414111					
	VV		3,0		3,000			
	VV		Součet		3,000			
58	M	59224431R	dno betonové šachty DN 1200 TBZ-Q 800-1280	kus	3,000	31 020,00	93 060,00	R-položka
	PP		dno betonové šachty DN 1200 kanalizační výšky 120cm přímé 120x120 max. zaústění potrubí V60/90					
	VV		3,0		3,000			
	VV		Součet		3,000			
59	K	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	3,000	1 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894414211					
	VV		3,0		3,000			
	VV		Součet		3,000			
60	M	59224542	deska betonová zákrytová šachty DN 1200 kanalizační 120/62,5x20cm	kus	3,000	9 680,00	29 040,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		deska betonová zákrytová šachty DN 1200 kanalizační 120/62,5x20cm					
	VV		3,0		3,000			
	VV		Součet		3,000			
61	K	899103112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250	kus	3,000	3 000,00	9 000,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899103112					
	VV		3,0		3,000			
	VV		Součet		3,000			
62	M	55241011R	poklop třída B125 bez ventilace	kus	3,000	2 510,00	7 530,00	R-položka
	PP		poklop třída B125, kruhový rám, vstup 600mm bez ventilace					
	VV		3,0		3,000			
	VV		Součet		3,000			
63	K	899401112	Osazení poklopů uličních litinových šoupátkových	kus	3,000	1 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových šoupátkových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899401112					
64	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	3,000	1 350,00	4 050,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky					
65	M	42210050	deska podkladová uličního poklopu litinového šoupatového	kus	3,000	350,00	1 050,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		deska podkladová uličního poklopu litinového šoupatového					
	VV		3,0		3,000			
	VV		Součet		3,000			
66	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	855,860	40,00	34 234,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899721111					
	VV		855,86		855,860			
	VV		Součet		855,860			
67	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC do 20 cm	m	855,860	10,00	8 558,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky do 20 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899722111					
	VV		855,86		855,860			
	VV		Součet		855,860			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 050,00	
68	K	977151123R	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm vč.těsnění	m	0,900	4 500,00	4 050,00	R-položka
PP			Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm					
P			Poznámka k položce:					
VV			Prýžkovové těsnění					
VV			SK1,SK2,SK3					
			2*0,15*3		0.900			
D	997		Přesun sutě				12 322,71	
69	K	997221005R	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na skládku	t	68,842	100,00	6 884,20	R-položka
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na skládku					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221551					
VV			68,842		68,842			
VV			Součet		68,842			
71	K	997221006R	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů na skládku	t	49,441	110,00	5 438,51	R-položka
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na skládku					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221561					
VV			49,441		49,441			
VV			Součet		49,441			
D	998		Přesun hmot				78 292,27	
73	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1 118,461	70,00	78 292,27	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276101					
D	OST		Skládkovné				147 799,59	
74	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	68,842	100,00	6 884,20	CS ÚRS 2024 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221655					
VV			68,842		68,842			
VV			Součet		68,842			
75	K	997221665	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01	t	49,441	150,00	7 416,15	CS ÚRS 2024 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového s dehtem zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221665					
VV			49,441		49,441			
VV			Součet		49,441			
76	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	953,566	140,00	133 499,24	CS ÚRS 2024 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231					
VV			přebytečná kubatura					
VV			85,586+342,344+132,991		560,921			
VV			Součet		560,921			
VV			560,921*1,7 'Přepočtené koeficientem množství		953,566			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: České Budějovice - Haklovy Dvory - kanalizace - ETAPA I.

Objekt: 01-09 - STAVEBNÍ OBJEKTY

Soupis: 03-05 - SO 302 - Kanalizace tlaková

Uroveň 3: 04 - SO 302.2 - Čerpací stanice kanalizační ČS1

KSO: 812 33
Místo: Haklovy Dvory
CZ-CPV: 45231300-8

CC-CZ: 12511
Datum: 19.05.2025
CZ-CPA: 41.00.21

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

IC: 00244732
DIČ: CZ00244732

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

IC: 48035599
DIČ: CZ48035599

Poznámka: Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obchodní značka jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.

Cena bez DPH		820 000,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	820 000,00	21,00%	172 200,00
		12,00%	
Cena s DPH		v CZK	992 200,00

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	
Objednavatel		Uchazeč	

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: České Budějovice - Haklovy Dvory - kanalizace - ETAPA I.
Objekt: 01-09 - STAVEBNÍ OBJEKTY
Soupis: 03-05 - SO 302 - Kanalizace tlaková
Uroveň 3: 04 - SO 302.2 - Čerpací stanice kanalizační ČS1

Místo: Haklovy Dvory
Zadavatel: Statutární město České Budějovice
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 19.05.2025

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	820 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV	778 117,48
1 - Zemní práce	485 348,08
3 - Svislé a kompletní konstrukce	224 819,80
4 - Vodorovné konstrukce	6 608,00
5 - Komunikace pozemní	12 036,00
8 - Trubní vedení	37 730,29
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	8 236,80
998 - Přesun hmot	3 338,51
PSV - Práce a dodávky PSV	26 270,00
767 - Konstrukce zámečnické	26 270,00
OST - Ostatní	15 612,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba: České Budějovice - Haklový Dvory - kanalizace - ETAPA I.

Objekt: 01-09 - STAVEBNÍ OBJEKTY

Soupis: 03-05 - SO 302 - Kanalizace tlaková

Uroveň 3: 04 - SO 302.2 - Čerpací stanice kanalizační ČS1

Místo: Haklový Dvory
Zadavatel: Statutární město České Budějovice
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 19.05.2025

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							820 000,00	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					778 117,48	
D	1	Zemní práce					485 348,08	
1	K	131151201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	1,850	300,00	555,00	CS ÚRS 2024 02
	PP	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131151201						
	VV	armaturní šachta ČS1				9,249		
	VV	2,94*2,94*1,07				9,249		
	VV	Součet				1,850		
	VV	9,249*0,2"přepočtené koeficientem množství"				1,850		
	VV	Součet				1,850		
2	K	131151203	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	11,270	300,00	3 381,00	CS ÚRS 2024 02
	PP	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131151203						
	VV	3,5*3,5*4,6				56,350		
	VV	Součet				56,350		
	VV	56,35*0,2"přepočtené koeficientem množství"				11,270		
	VV	Součet				11,270		
3	K	131251201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	6,474	400,00	2 589,60	CS ÚRS 2024 02
	PP	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251201						
	VV	9,249*0,7"přepočtené koeficientem množství"				6,474		
	VV	Součet				6,474		
4	K	131251203	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	39,445	400,00	15 778,00	CS ÚRS 2024 02
	PP	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251203						
	VV	56,350*0,7"přepočtené koeficientem množství"				39,445		
	VV	Součet				39,445		
5	K	131351201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	0,925	500,00	462,50	CS ÚRS 2024 02
	PP	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131351201						
	VV	9,249*0,1"přepočtené koeficientem množství"				0,925		
	VV	Součet				0,925		
6	K	131351203	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	5,635	500,00	2 817,50	CS ÚRS 2024 02
	PP	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131351203						
	VV	56,350*0,1"přepočtené koeficientem množství"				5,635		
	VV	Součet				5,635		
7	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	12,583	50,00	629,15	CS ÚRS 2024 02
	PP	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozeprání nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101201						
	VV	4*2,94*1,07				12,583		
	VV	Součet				12,583		
8	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	12,583	10,00	125,83	CS ÚRS 2024 02
	PP	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozeprání nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101211						
9	K	151101301	Zřízení rozeprání stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	9,249	50,00	462,45	CS ÚRS 2024 02

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zřízení rozeptění zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101301					
	VV		9,249		9,249			
	VV		Součet					
10	K	151101311	Odstranění rozeptění stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	9,249	10,00	92,49	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění rozeptění stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení příložného, hloubky do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101311					
11	K	151101401	Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m2	12,583	50,00	629,15	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101401					
	VV		12,583		12,583			
	VV		Součet					
12	K	151101411	Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m2	12,583	10,00	125,83	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění vzepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu při pažení příložném, hloubky do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101411					
13	K	151301202	Zřízení hnaného pažení stěn výkopu hl přes 4 do 8 m	m2	64,400	50,00	3 220,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zřízení pažení stěn výkopu bez rozeptění nebo vzepření hnané, hloubky přes 4 do 8 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151301202					
	VV		4*3,5*4,6		64,400			
	VV		Součet		64,400			
14	M	13010982	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 220	t	1,960	33 000,00	64 680,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 220					
	VV		4*3,5*2*ks**0,070		1,960			
	VV		Součet		1,960			
15	K	151301212	Odstranění pažení stěn hnaného hl přes 4 do 8 m	m2	64,400	10,00	644,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění pažení stěn výkopu bez rozeptění nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu hnané, hloubky přes 4 do 8 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151301212					
	VV		4*3,5*4,6		64,400			
	VV		Součet		64,400			
16	K	151301302	Zřízení rozeptění stěn při pažení hnaném hl přes 4 do 8 m	m3	56,350	50,00	2 817,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zřízení rozeptění zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení hnaném, hloubky přes 4 do 8 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151301302					
	VV		56,35		56,350			
	VV		Součet		56,350			
17	K	151301312	Odstranění rozeptění stěn při pažení hnaném hl přes 4 do 8 m	m3	56,350	10,00	563,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění rozeptění stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení hnaného, hloubky přes 4 do 8 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151301312					
18	K	151301402	Zřízení vzepření stěn při pažení hnaném hl přes 4 do 8 m	m2	64,400	50,00	3 220,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení hnaném, hloubky přes 4 do 8 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151301402					
	VV		64,4		64,400			
	VV		Součet		64,400			
19	K	151301412	Odstranění vzepření stěn při pažení hnaném hl přes 4 do 8 m	m2	64,400	10,00	644,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění vzepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu při pažení hnaném, hloubky přes 4 do 8 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151301412					
	VV		64,4		64,400			
	VV		Součet		64,400			
20	K	153112111	Nastražení ocelových štětovnic dl do 10 m ve standardních podmínkách z terénu	m2	92,400	400,00	36 960,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu nastražení štětovnic ve standardních podmínkách, délky do 10 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/153112111					
	VV		4*3,5*6,6		92,400			
	VV		Součet		92,400			
21	K	153112122	Zaberanění ocelových štětovnic na dl do 8 m ve standardních podmínkách z terénu	m2	92,400	1 200,00	110 880,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu zaberanění štětovnic ve standardních podmínkách, délky do 8 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/153112122					
	VV		92,4		92,400			
	VV		Součet		92,400			
22	M	15920311	štětovnice ocelová Ilin	t	15,038	10 000,00	150 380,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		štětovnice ocelová Ilin					
	VV		92,4*0,16275 *Prepočtené koeficientem množství		15,038			
23	K	153113112	Vytažení ocelových štětovnic dl do 12 m zaberaněných do hl 8 m z terénu ve standardních podmínkách	m2	92,400	500,00	46 200,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vytažení stěn z ocelových štětovnic zaberaněných z terénu délky do 12 m ve standardních podmínkách, zaberaněných na hloubku do 8 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/153113112					
	VV		92,4		92,400			
	VV		Součet		92,400			
24	K	162751001R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	102,996	250,00	25 749,00	R-položka

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z hornin třídvy těžitelnosti II skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117					
	VV		CS1					
	VV		56,35*0,9"přepočtené koeficientem množství"		50,715			
	VV		AŠ					
	VV		9,249*0,9"přepočtené koeficientem množství"		8,324			
	VV		zásyp zeminou zpět					
	VV		37,248+6,709		43,957			
	VV		Součet		102,996			
26	K	162751002R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	6,560	250,00	1 640,00	R-položka
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z hornin třídvy těžitelnosti II skupiny 4 a 5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751137					
	VV		CS1					
	VV		56,35*0,1"přepočtené koeficientem množství"		5,635			
	VV		AŠ					
	VV		9,249*0,1"přepočtené koeficientem množství"		0,925			
	VV		Součet		6,560			
28	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	43,948	50,00	2 197,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I. skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101					
	VV		zásyp zeminou zpět					
	VV		37,248+6,7		43,948			
	VV		Součet		43,948			
29	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	65,599	20,00	1 311,98	CS ÚRS 2024 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201					
	VV		56,35+9,249		65,599			
	VV		Součet		65,599			
30	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	43,948	150,00	6 592,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101					
	VV		56,35-3,14*1,15*1,15*4,6+6,7		43,948			
	VV		Součet		43,948			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce		224 819,80			
31	K	380321772	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemu, žlabu nebo kanálu ze ŽB tř. C 35/45 tl přes 150 do 300 mm	m3	0,886	5 700,00	5 050,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemu, kanálů z betonu železového bez výztuže a bednění bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 35/45, tl. přes 150 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/380321772					
	VV		monolitická stropní deska					
	VV		3,14*1,15*1,15*0,3-(1,2*0,6*0,3+0,6*0,8*0,3)		0,886			
	VV		Součet		0,886			
32	K	380321773	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemu, žlabu nebo kanálů ze ŽB tř. C 35/45 tl přes 300 mm	m3	1,260	5 200,00	6 552,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemu, kanálů z betonu železového bez výztuže a bednění bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 35/45, tl. přes 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/380321773					
	VV		monolitické zhlaví					
	VV		2,0*2,0*0,45-(1,2*0,6*0,45+0,6*0,8*0,45)		1,260			
	VV		Součet		1,260			
33	K	380356231	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných zřízení	m2	7,560	1 000,00	7 560,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/380356231					
	VV		4*2,0*0,45+(1,2+0,6)*2*0,75+(0,6+0,8)*2*0,45		7,560			
	VV		Součet		7,560			
34	K	380356232	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných odstranění	m2	7,560	200,00	1 512,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/380356232					
35	K	380356241	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch zaoblených zřízení	m2	2,167	1 500,00	3 250,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch zaoblených zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/380356241					
	VV		3,14*2,3*0,3		2,167			
	VV		Součet		2,167			
36	K	380356242	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch zaoblených odstranění	m2	2,167	300,00	650,10	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch zaoblených odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/380356242					
37	K	382121111	Montáž dna ŽB prefabrikovaných kruhových nádrží včetně těsnění DN přes 1000 do 2000	kus	1,000	7 000,00	7 000,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž dílců prefabrikovaných kruhových nádrží ze železobetonu dna včetně těsnění DN přes 1000 do 2000					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/382121111					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
38	M	59026071R	šachtové dno 2000/2000/150	kus	1,000	74 400,00	74 400,00	R-položka
	PP		šachtové dno 2000/2000/150					
39	K	382121111	Montáž dna ŽB prefabrikovaných kruhových nádrží včetně těsnění DN přes 1000 do 2000	kus	1,000	7 000,00	7 000,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž dílců prefabrikovaných kruhových nádrží ze železobetonu dna včetně těsnění DN přes 1000 do 2000					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/382121111					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
40	M	59026081R	šachtové dno 1500/2000/120	kus	1,000	33 990,00	33 990,00	R-položka
	PP		šachtové dno 1500/2000/120					
	VV		1,0		1,000			
41	K	382121121	Montáž skruže ŽB prefabrikovaných kruhových nádrží včetně těsnění DN přes 1000 do 2000	kus	1,000	7 000,00	7 000,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž dílců prefabrikovaných kruhových nádrží ze železobetonu skruže včetně těsnění DN přes 1000 do 2000					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/382121121					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
42	M	59026072R	skruž 2000/1800/150	kus	1,000	56 345,00	56 345,00	R-položka
	PP		skruž 2000/1800/150					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
43	K	382121131	Montáž zákrytové desky ŽB prefabrikovaných kruhových nádrží DN do 2000	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž dílců prefabrikovaných kruhových nádrží ze železobetonu zákrytové desky DN přes 1000 do 2000					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/382121131					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
44	M	59026082R	zákrytová deska 1500/650/180	kus	1,000	10 510,00	10 510,00	R-položka
	PP		zákrytová deska 1500/650/180					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D 4			Vodorovné konstrukce				6 608,00	
45	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	3,135	800,00	2 508,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451573111					
	VV		ČS1					
	VV		3,5*3,5*0,15		1,838			
	VV		AŠ					
	VV		2,94*2,94*0,15		1,297			
	VV		Součet		3,135			
46	K	452311121	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 8/10 otevřený výkop	m3	1,025	4 000,00	4 100,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stokv a drobné objekty z betonu tř. C 8/10					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452311121					
	VV		ČS1					
	VV		2,5*2,5*0,1		0,625			
	VV		AŠ					
	VV		2,0*2,0*0,1		0,400			
	VV		Součet		1,025			
D 5			Komunikace pozemní				12 036,00	
47	K	596211253	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší strojně tl 60 mm pl do 300 m2	m2	17,000	300,00	5 100,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 40 mm. s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm do 300 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211253					
	VV		17,0		17,000			
	VV		Součet		17,000			
48	M	59245015	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm přírodní	m2	17,340	400,00	6 936,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm přírodní					
	VV		17*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		17,340			
D 8			Trubní vedení				37 730,29	
49	K	871313123	Montáž kanalizačního potrubí hladkého pinostěnného SN 12 z PVC-U DN 160	m	7,800	190,00	1 482,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého pinostěnného tuhost SN 12 DN 160					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871313123					
	VV		bezpečnostní přeliv					
	VV		7,8		7,800			
	VV		Součet		7,800			
50	M	28611260	trubka kanalizační PVC-U pinostěnná jednovrstvá DN 160x3000mm SN12	m	8,034	310,00	2 490,54	CS ÚRS 2024 02

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x300mm SN12					
	VV		7,8*1,03 'Přepočtené koeficientem množství'		8,034			
51	K	891312521	Montáž koncových klapek nerezových na kolmou stěnu DN 150	kus	1,000	600,00	600,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kanalizačních armatur na potrubí koncových klapek nerezových na kolmou stěnu DN 150					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891312521					
	VV		bezpečnostní přeliv					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
52	M	42283110	klapka koncová nerezová ocel DN 150	kus	1,000	1 770,00	1 770,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		klapka koncová nerezová ocel DN 150					
53	K	899103112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899103112					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
54	M	28661770	poklop šachtový litinový, betonový rám DN 400 pro třídu zatížení B125	kus	1,000	2 510,00	2 510,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		poklop šachtový litinový, betonový rám DN 400 pro třídu zatížení B125					
55	K	899113112	Osazení poklopů plastových nebo kompozitních včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	2,000	3 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení poklopů šachtových plastových nebo kompozitních včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899113112					
	VV		2,0		2,000			
	VV		Součet		2,000			
56	M	6312671R	poklop kompozit 1,2x0,6	kus	1,000	11 900,00	11 900,00	R-položka
	PP		poklop kompozit 1,2x0,6					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
57	M	6312672R	poklop kompozit 0,8x0,6	kus	1,000	7 977,75	7 977,75	R-položka
	PP		poklop kompozit 0,8x0,6					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				8 236,80	
58	K	916231111	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z kameniva těženého	m	22,000	150,00	3 300,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřizemím lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého bez boční opěr. do lože z kameniva těženého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231111					
	VV		22,0		22,000			
	VV		Součet		22,000			
59	M	59217023	obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm	m	22,440	220,00	4 936,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm					
	VV		22*1,02 'Přepočtené koeficientem množství'		22,440			
D 998			Přesun hmot				3 338,51	
60	K	998142251	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m	t	47,693	70,00	3 338,51	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svíslou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou					
	Online PSC		tvorou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998142251					
D PSV			Práce a dodávky PSV				26 270,00	
D 767			Konstrukce zámečnické				26 270,00	
61	K	767163122R	Výsuvné madlo M+D ocel nerez	m	1,100	3 000,00	3 300,00	R-položka
	PP		Montáž zábradlí přímého v exteriéru v rovině (na rovné ploše) kotveného do betonu					
	VV		1,1		1,100			
	VV		Součet		1,100			
62	K	767831021	Montáž vnitřních kovových žebříků přímých kotvených do zdiva	m	4,200	700,00	2 940,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž vnitřních kovových žebříků přímých, ukotvených do zdiva					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767831021					
	VV		4,2		4,200			
	VV		Součet		4,200			
63	M	44983027	žebřík výstupový jednoduchý přímý z nerezové oceli dl 4m	kus	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		žebřík výstupový jednoduchý přímý z nerezové oceli dl 4m					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
64	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,020	1 500,00	30,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m					
	Online PSC		základní v objektech výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767101					
D OST			Skládkovné				15 612,52	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
65	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	111,518	140,00	15 612,52	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231					
	W		56,35+9,249		65,599			
	W		Součet		65,599			
	W		65,599*1,7 'Přepočtené koeficientem množství		111,518			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: České Budějovice - Haklovy Dvory - kanalizace - ETAPA I.
Objekt: 01-09 - STAVEBNÍ OBJEKTY
Soupis: 03-05 - SO 302 - Kanalizace tlaková
Uroveň 3: 05 - SO 302.3 - Čerpací staniceí ČS1 - elektro - přípojky

KSO: 812 33
Místo: Haklovy Dvory
CZ-CPV: 51100000-3

CC-CZ: 12511
Datum: 19.05.2025
CZ-CPA: 43.21.10

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

IC: 00244732
DIČ: CZ00244732

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

IC: 48035599
DIČ: CZ48035599

Poznámka: Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obchodní značka jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.

Cena bez DPH			50 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	50 000,00	21,00%	10 500,00
		12,00%	
Cena s DPH		v CZK	60 500,00

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: České Budějovice - Haklovy Dvory - kanalizace - ETAPA I.

Objekt: 01-09 - STAVEBNÍ OBJEKTY

Soupis: 03-05 - SO 302 - Kanalizace tlaková

Uroveň 3: 05 - SO 302.3 - Čerpací staniceí ČS1 - elektro - přípojky

Místo: Haklovy Dvory

Datum: 19.05.2025

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	50 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV	32 283,00
EP - Elektro pilíř	32 283,00
PSV - Práce a dodávky PSV	17 593,90
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	12 526,18
764 - Konstrukce klempířské	3 020,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	2 047,72
SKL - Skládkovné	123,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: České Budějovice - Haklový Dvory - kanalizace - ETAPA I.

Objekt: 01-09 - STAVEBNÍ OBJEKTY

Soupis: 03-05 - SO 302 - Kanalizace tlaková

Uroveň 3: 05 - SO 302.3 - Čerpací staniceí ČS1 - elektro - přípojky

Místo: Haklový DvoryDatum: 19.05.2025

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							50 000,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				32 283,00	
D	EP		Elektro pilíř				32 283,00	
1	K	274313711R	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	0,684	4 150,00	2 838,60	R-položka
	PP		Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25					
	VV		viz příloha D.2.2.8 - Elektro pilíř					
	VV		"ZÁKLADOVÝ PÁS Z BETONU C20/25 XC2, XF1					
	VV		1,9*0,45*0,8		0,684			
	VV		Součet		0,684			
2	K	331271127	Zdivo pilířů z cihel vápenopiskových dl 290 mm na SMS 10 MPa	m3	0,797	10 000,00	7 970,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Pilíře volně stojící z cihel nepálených čtyřhranné až osmihranné (průřezu čtverce, T nebo kříže) pravouhlé pod omítku z cihel					
	Online PSC		vápenopiskových dl. 290 mm . na maltu ze suché směsi 10 MPa https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/331271127					
	VV		viz příloha D.2.2.8 - Elektro pilíř					
	VV		"STĚNY PILÍŘKU Z CIHEL VÁPENOPÍSKOVÝCH					
	VV		"stěna sever"(1,9*0,14*1,700)		0,452			
	VV		"stěna západ"(0,45*0,14*1,65)		0,104			
	VV		"stěna jih"(1,9*0,14*1,65)-(0,835*0,14*1,035)-(0,6*0,14*0,6)-(1,0*0,14*0,8)-(0,45*0,14*0,3)		0,137			
	VV		"stěna východ"(0,45*0,14*1,65)		0,104			
	VV		Součet		0,797			
3	K	444125001	Montáž ŽB střešních desek hmotnosti do 1 t	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž střešních desek ze železobetonu hmotnosti do 1 t					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/444125001					
	VV		viz příloha D.2.2.8 - Elektro pilíř					
	VV		"ATYPICKÝ STAVENIŠTNÍ PREFABRIKÁT SE SPÁDOVÝM HORNÍM POVRCHEM, PLNÝ					
	VV		"1x stropní deska pilířku rozm. 1,9x0,47x0,075"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
4	M	59341109R	deska prefabrikovaná stropní plná	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	R-položka
	PP		deska stropní betonová 190x390x65mm					
	VV		"Nový pilíř ER					
	VV		"ATYPICKÝ STAVENIŠTNÍ PREFABRIKÁT SE SPÁDOVÝM HORNÍM POVRCHEM, PLNÝ					
	VV		"1x stropní deska pilířku rozm. 1,9x0,47x0,1"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
5	K	622631001	Spárování spárovací maltou vnějších pohledových ploch stěn z cihel	m2	5,692	150,00	853,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Spárování vnějších ploch pohledového zdiva z cihel, spárovací maltou stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622631001					
	VV		viz příloha D.2.2.8 - Elektro pilíř					
	VV		"STĚNY PILÍŘKU Z CIHEL VÁPENOPÍSKOVÝCH					
	VV		SPÁROVÁNÍ					
	VV		"stěna sever"(1,9*1,700)		3,230			
	VV		"stěna západ"(0,45*1,65)		0,743			
	VV		"stěna jih"(1,9*1,65)-(0,835*1,035)-(0,6*0,6)-(1,0*0,8)-(0,45*0,3)		0,976			
	VV		"stěna východ"(0,45*1,65)		0,743			
	VV		Součet		5,692			
6	K	711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena lakem asfaltovým	m2	1,710	20,00	34,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem lakem asfaltovým					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711111002					
	VV		viz příloha D.2.2.8 - Elektro pilíř					
	VV		"NÁTĚR HORNÍHO LICE ZÁKLAD.PASU ASFALT.NÁTĚREM DVOJNÁSOBNÝM					
	VV		"2x základový pas -dl. x š."2*(1,9*0,45)		1,710			
	VV		Součet		1,710			
7	M	11163152	lak hydroizolační asfaltový	t	0,001	150 000,00	150,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		lak hydroizolační asfaltový					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
W			<i>Soutěže: 0.3-0.5 ka/m2</i>					
W			viz příloha D.2.2.8 - Elektro pilíř					
W			"NÁTĚR HORNÍHO LICE ZÁKLAD.PASU ASFALT.NÁTĚREM DVOJNÁSOBNÝM					
W			"2x základový pas -dl. x š."2"(1,9*0,45)		1,710			
W			Součet		1,710			
W			1,71*0,0005 *Přepočtené koeficientem množství		0,001			
8	K	767646411	Montáž revizních dveří a dvířek hliníkových, ocelových nebo plastových s rámem plochy do 0,5 m2	m2	2,000	1 350,00	2 700,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž revizních dveří a dvířek hliníkových, ocelových nebo plastových s rámem jednokřídlových, plochy do 0,5 m2					
Online	PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767646411					
W			viz příloha D.2.2.8 - Elektro pilíř					
W			"dvířka 400x700mm pro rozvaděč RE					
W			1		1,000			
W			"dvířka 400x300mm pro SS100					
W			1		1,000			
W			Součet		2,000			
9	M	55343550R	dvířka revizní ocelová, úhelníkový rám, Pz plech, vrchní strana PES/POLYESTER, sv.šedá	kus	2,000	3 000,00	6 000,00	R-položka
PP			dvířka revizní nerezová bez otvorů pro elektroměridla 405x405mm					
W			viz příloha D.2.2.8 - Elektro pilíř					
W			"dvířka 400x700mm pro rozvaděč RE					
W			1		1,000			
W			"dvířka 400x300mm pro SS100					
W			1		1,000			
W			Součet		2,000			
10	K	767646522R	Montáž dveří protipožárního uzávěru dvoukřídlového	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	R-položka
PP			Montáž dveří protipožárního uzávěru dvoukřídlového v přes 1970 do 2200 mm					
W			viz příloha D.2.2.8 - Elektro pilíř					
W			"dvířka 835x1035mm rozvaděče ER					
W			1		1,000			
W			Součet		1,000			
11	M	55343551R	dvířka revizní ocelová 2115x1200mm, úhelníkový rám, Pz plech, vrchní strana PES/POLYESTER, sv.šedá	kus	1,000	7 000,00	7 000,00	R-položka
PP			dvířka revizní nerezová bez otvorů pro elektroměridla 405x405mm					
W			viz příloha D.2.2.8 - Elektro pilíř					
W			"dvířka 835x1035mm rozvaděče ER					
W			1		1,000			
W			Součet		1,000			
12	K	783937163	Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy	m2	2,104	350,00	736,40	CS ÚRS 2024 02
PP			Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový					
Online	PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783937163					
W			viz příloha D.2.2.8 - Elektro pilíř					
W			"EPOXIDOVÝ NÁTĚR VIDITELNÝCH POVRCHŮ					
W			"1x stropní deska pilířku - půdorysná plocha shora"(1,9*0,47)		0,893			
W			"1x stropní deska pilířku - pohledové hrany"(1,9*0,1)+(1,9*0,5)+(2*0,47*0,075)		1,211			
W			Součet		2,104			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				17 593,90	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				12 526,18	
13	K	210191515R	Montáž skříní pojistkových	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	R-položka
PP			Montáž skříní bez zapojení vodičů tenkocementových v pilíři rozpojovacích, typ [SR 2.1, 6.1]					
W			"pojistková skřín - dodávka e.qd - montáž					
W			1		1,000			
W			Součet		1,000			
14	M	35711821	skříní rozpojovací jističí do výklenku celoplastové provedení výzbroj 3x sada pojistkové spodky nožové velikosti 1 (SR301/NVV1)	kus	1,000	11 026,18	11 026,18	CS ÚRS 2024 02
PP			skříní rozpojovací jističí do výklenku celoplastové provedení výzbroj 3x sada pojistkové spodky nožové velikosti 1 (SR301/NVV1)					
W			"pojistková skřín - dodávka e.qd - montáž					
W			1		1,000			
W			Součet		1,000			
D	764		Konstrukce klempířské				3 020,00	
15	K	764111411	Krytina střechy rovné drážkováním ze svítků z Pz plechu rš 670 mm sklonu do 30°	m2	1,200	2 500,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Krytina ze svítků nebo tabulí z pozinkovaného plechu s úpravou u okapů, prostupů a vývěnků střechy rovné drážkováním ze svítků rš 670 mm. sklon střechy do 30°					
Online	PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764111411					
W			viz příloha D.2.2.8 - Elektro pilíř					
W			KRYTINA PILÍŘKU					
W			"rozvinutá plocha stříšky"(2,0*0,6)		1,200			
W			Součet		1,200			
16	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,008	2 500,00	20,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m					
Online	PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998764101					
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				2 047,72	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	460021111	Sejmutí ornice při elektromontážích ručně tl vrstvy do 20 cm	m2	7,000	50,00	350,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Sejmutí ornice ručně včetně rozpojení a odvozu ornice do vzdálenosti 3 m nebo naložení na dopravní prostředek tl. vrstvy do 20 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460021111					
	VV		"odstranění ornice - odhad projektanta"3,5*2		7,000			
	VV		Součet		7,000			
18	K	460161272	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	0,950	400,00	380,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na					
	Online PSC		dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 80 cm v hornině tříd tvářitelnosti I skupiny 3					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460161272					
	VV		viz příloha D.2.2.8 - Elektro pilíř					
	VV		"1x vyhloubení rýhy pro betonový základ pilířku r.1900/450/800mm"1*(1,9)		1,900			
	VV		Součet		1,900			
	VV		Pozn.: zatřídění hornin uvažováno 50/50% ve tř.3 a 4 (viz koeficient).					
	VV		1,9*0,5 *Přepočtené koeficientem množství		0,950			
19	K	460161273	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 80 cm v hornině tř II skupiny 4	m	0,950	500,00	475,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na					
	Online PSC		dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 80 cm v hornině tříd tvářitelnosti II skupiny 4					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460161273					
	VV		viz příloha D.2.2.8 - Elektro pilíř					
	VV		"1x vyhloubení rýhy pro betonový základ pilířku r.1900/450/800mm"1*(1,9)		1,900			
	VV		Součet		1,900			
	VV		Pozn.: zatřídění hornin uvažováno 50/50% ve tř.3 a 4 (viz koeficient).					
	VV		1,9*0,5 *Přepočtené koeficientem množství		0,950			
20	K	460281111	Pažení příložné plné výkopů rýh kabelových hl do 2 m	m2	3,760	1,00	3,76	CS ÚRS 2024 02
	PP		Pažení výkopů příložné plné rýh kabelových, hloubky do 2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460281111					
	VV		viz příloha D.2.2.8 - Elektro pilíř					
	VV		"Pažení jámy pro betonový základ					
	VV		(2*1,9*0,8)+(2*0,45*0,8)		3,760			
	VV		Součet		3,760			
21	K	460281121	Odstranění pažení příložného plného výkopů rýh kabelových hl do 2 m	m2	3,760	1,00	3,76	CS ÚRS 2024 02
	PP		Pažení výkopů odstranění pažení příložného plného rýh kabelových, hloubky do 2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460281121					
	VV		viz příloha D.2.2.8 - Elektro pilíř					
	VV		"Pažení jámy pro betonový základ					
	VV		(2*1,9*0,8)+(2*0,45*0,8)		3,760			
	VV		Součet		3,760			
22	K	460341001R	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích na skládku	m3	0,684	300,00	205,20	R-položka
	PP		Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na skládku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460341113					
	VV		viz příloha D.2.2.8 - Elektro pilíř					
	VV		"1x vyhloubení rýhy pro betonový základ pilířku r.1900/450/800mm					
	VV		"odvoz výkopku na skládku					
	VV		1*(1,9*0,45*0,8)		0,684			
	VV		Součet		0,684			
24	K	460551111	Rozprostření a urovnění ornice při elektromotážích ručně tl vrstvy do 20 cm	m2	7,000	90,00	630,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Rozprostření a urovnění ornice ručně včetně přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 3 m při					
	Online PSC		souvislé ploše. tl. vrstvy do 20 cm					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460551111					
	VV		"navrácení ornice v prostoru okolo pilířku - odhad projektanta"3,5*2		7,000			
	VV		Součet		7,000			
D SKL		Skládkovné				123,10		
25	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	1,231	100,00	123,10	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadu pod kódem 17 05					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221655					
	VV		viz příloha D.2.2.8 - Elektro pilíř					
	VV		"1x vyhloubení rýhy pro betonový základ pilířku r.1900/450/800mm					
	VV		"odvoz výkopku na skládku					
	VV		1*(1,9*0,45*0,8)		0,684			
	VV		Součet		0,684			
	VV		0,684*1,8 *Přepočtené koeficientem množství		1,231			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: České Budějovice - Haklovy Dvory - kanalizace - ETAPA I.
Objekt: 01-09 - STAVEBNÍ OBJEKTY
Soupis: 06-07 - SO 303 - Kanalizace dešťová
Uroveň 3: 06 - SO 303.1 - Kanalizace dešťová gravitační - stoka D-1

KSO: 827 21
Místo: Haklový Dvůr
CZ-CPV: 45231300-8
Zadavatel: Statutární město České Budějovice
Uchazeč: SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

CC-CZ: 2223
Datum: 19.05.2025
CZ-CPA: 42.21.12
IC: 00244732
DIČ: CZ00244732
IC: 48035599
DIČ: CZ48035599

Poznámka: Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obecná značka jakéhokoli materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace

Cena bez DPH			1 625 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 625 000,00	21,00% 12,00%	341 250,00
Cena s DPH		v CZK	1 966 250,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: České Budějovice - Haklovy Dvory - kanalizace - ETAPA I.

Objekt: 01-09 - STAVEBNÍ OBJEKTY

Soupis: 06-07 - SO 303 - Kanalizace dešťová

Uroveň 3: 06 - SO 303.1 - Kanalizace dešťová gravitační - stoka D-1

Místo: Haklovy Dvory
Zadavatel: Statutární město České Budějovice
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 19.05.2025

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 625 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV	1 563 608,82
1 - Zemní práce	327 051,76
2 - Zakládání	18 974,12
3 - Svislé a kompletní konstrukce	10 269,60
4 - Vodorovné konstrukce	218 087,60
8 - Trubní vedení	921 722,57
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 650,00
997 - Přesun sutě	32 934,84
998 - Přesun hmot	28 918,33
OST - Ostatní	61 391,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba: České Budějovice - Haklovy Dvory - kanalizace - ETAPA I.

Objekt: 01-09 - STAVEBNÍ OBJEKTY

Soupis: 06-07 - SO 303 - Kanalizace dešťová

Uroveň 3: 06 - SO 303.1 - Kanalizace dešťová gravitační - stoka D-1

Místo: Haklovy Dvory Datum: 19.05.2025

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 625 000,00	
D HSV Práce a dodávky HSV							1 563 608,82	
D 1 Zemní práce							327 051,76	
1	K	112101102	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvěvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112101102					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251102					
3	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	205,392	50,00	10 269,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107323					
	VV		1,2*171,16		205,392			
	VV		Součet		205,392			
4	K	113107343	Odstranění podkladu živичného tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	205,392	100,00	20 539,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107343					
	VV		1,2*171,16		205,392			
	VV		Součet		205,392			
5	K	115101001R	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	R-položka
	PP		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101201					
	VV		dešťová voda					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
6	K	115101002R	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	R-položka
	PP		Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101301					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
7	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	17,000	200,00	3 400,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvřením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s ootřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového imenovité světlosti DN do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001401					
	VV		17,0		17,000			
	VV		Součet		17,000			
8	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	3,000	200,00	600,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvřením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s ootřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001421					
	VV		3,0		3,000			
	VV		Součet		3,000			
9	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	0,940	400,00	376,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122251101					
	VV		výust VO1					
	VV		0,94		0,940			
	VV		Součet		0,940			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	132154204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3	m3	35,814	300,00	10 744,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132154204					
	VV		1,2*1,25*171,16		256,740			
	VV		odpočet komunikace					
	VV		-1,2*0,45*171,16		-92,426			
	VV		rozšíření na šachty					
	VV		1,3*2,5*((0,9+1,1+1,32+1,66+1,81)-2,25)		14,755			
	VV		Součet		179,069			
	VV		179,069*0,2"přepočtené koeficientem množství"		35,814			
	VV		Součet		35,814			
11	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	125,348	400,00	50 139,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132254204					
	VV		179,069*0,7"přepočtené koeficientem množství"		125,348			
	VV		Součet		125,348			
12	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	17,907	500,00	8 953,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132354204					
	VV		179,069*0,1"přepočtené koeficientem množství"		17,907			
	VV		Součet		17,907			
13	K	139001101	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	30,000	300,00	9 000,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/139001101					
	VV		17,0*(0,5+0,5)*(0,5+1,0)+3,0*(0,5+0,5)*(0,5+1,0)		30,000			
	VV		Součet		30,000			
14	K	151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	427,900	1,00	427,90	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151811131					
	VV		1,25*2*171,16		427,900			
	VV		Součet		427,900			
15	K	151811231	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	427,900	1,00	427,90	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151811231					
	VV		427,9		427,900			
	VV		Součet		427,900			
16	K	162751003R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	161,162	250,00	40 290,50	R-položka
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hornin tříd těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117					
	VV		179,069*0,9"přepočtené koeficientem množství"		161,162			
	VV		Součet		161,162			
18	K	162751004R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	17,907	250,00	4 476,75	R-položka
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hornin tříd těžitelnosti II skupiny 4 a 5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751137					
	VV		179,069*0,1"přepočtené koeficientem množství"		17,907			
	VV		Součet		17,907			
20	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezisklárky	m3	179,069	20,00	3 581,38	CS ÚRS 2024 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo mezisklárky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201					
	VV		179,069		179,069			
	VV		Součet		179,069			
21	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	34,781	150,00	5 217,15	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101					
	VV		výkop-(lože+obsvp+potrubí)					
	VV		179,069-(20,539+34,232+34,713+7,45+42,704+4,65)		34,781			
	VV		Součet		34,781			
22	M	58337344	šterkopísek frakce 0/32	t	69,562	420,00	29 216,04	CS ÚRS 2024 02
	PP		šterkopísek frakce 0/32					
	VV		34,781		34,781			
	VV		Součet		34,781			
	VV		34,781*2 "Přepočtené koeficientem množství"		69,562			
23	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	92,426	150,00	13 863,90	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101					
	VV		zásyp až na úroveň komunikace					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,2*0,45*171,16				92,426	
	VV		Součet				92,426	
24	M	58337344	šterkopísek frakce 0/32	t	184,852	420,00	77 637,84	CS ÚRS 2024 02
	PP		šterkopísek frakce 0/32					
	VV		92,426				92,426	
	VV		Součet				92,426	
	VV		92,426*2 'Přepočtené koeficientem množství				184,852	
25	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	42,701	200,00	8 540,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození svaniniv					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101					
	VV		1,2*0,6*(171,16-105,4)-3,14*0,15*0,15*65,76				42,701	
	VV		Součet				42,701	
26	M	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	85,402	250,00	21 350,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		šterkopísek frakce 0/4					
	VV		42,701*2 'Přepočtené koeficientem množství				85,402	
27	K	184818232	Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky do 2 m	kus	6,000	800,00	4 800,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zařízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 300 do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184818232					
	VV		6,0				6,000	
	VV		Součet				6,000	
D 2 Zakládání							18 974,12	
28	K	212752131	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 neperforovaná včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby	m	171,160	30,00	5 134,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 neperforovaná DN 100					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/212752131					
	VV		171,16				171,160	
	VV		Součet				171,160	
29	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	205,392	20,00	4 107,84	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/213141111					
	VV		1,2*171,16				205,392	
	VV		Součet				205,392	
30	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	243,287	40,00	9 731,48	CS ÚRS 2024 02
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2					
	VV		205,392*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství				243,287	
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							10 269,60	
31	K	359901111	Vyčištění stok	m	171,160	20,00	3 423,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vyčištění stok jakékoli výšky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/359901111					
	VV		171,16				171,160	
	VV		Součet				171,160	
32	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	171,160	40,00	6 846,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/359901211					
	VV		171,16				171,160	
	VV		Součet				171,160	
D 4 Vodorovné konstrukce							218 087,60	
33	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě	m3	20,539	800,00	16 431,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze šterkodrtě 0-63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451541111					
	VV		1,2*0,1*171,16				20,539	
	VV		Součet				20,539	
34	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	4,688	800,00	3 750,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451573111					
	VV		kanalizační šachty 2,5*2,5*0,15*5"ks'				4,688	
	VV		Součet				4,688	
35	K	452112112	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm pod poklapy a mříže	kus	2,000	100,00	200,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklapy a mříže, výšky do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452112112					
	VV		2,0				2,000	
	VV		Součet				2,000	
36	M	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	1,000	260,00	260,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm					
	VV		1,0				1,000	
	VV		Součet				1,000	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	1,000	340,00	340,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
38	K	452112122	Osazení betonových prstenců nebo ráků v přes 100 do 200 mm pod poklapy a mříže	kus	3,000	150,00	450,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení betonových dílů prstenců nebo ráků pod poklapy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452112122					
	VV		1,0+2,0		3,000			
	VV		Součet		3,000			
39	M	59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	1,000	390,00	390,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm					
40	M	59224191	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x150x120mm	kus	2,000	420,00	840,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x150x120mm					
	VV		2,0		2,000			
	VV		Součet		2,000			
41	K	452311121	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 8/10 otevřený výkop	m3	1,280	4 000,00	5 120,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 8/10					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452311121					
	VV		kanalizační šachty					
	VV		1,6*1,6*0,1*5"ks"		1,280			
	VV		Součet		1,280			
42	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,940	4 300,00	4 042,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452311141					
	VV		výúst VO1					
	VV		1,5*0,1*2,0+0,64		0,940			
	VV		Součet		0,940			
43	K	452312131	Sedlové lože z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	34,232	4 000,00	136 928,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 12/15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452312131					
	VV		1,0*0,2*171,16		34,232			
	VV		Součet		34,232			
44	K	452318510	Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí	m3	0,840	5 400,00	4 536,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí na dně a ve svahu melioračních kanálů s patkami nebo bez patek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452318510					
	VV		výúst VO1					
	VV		0,3*0,5*2,8*2		0,840			
	VV		Součet		0,840			
45	K	465515327	Dlažba na způsob kyklopského zdiva na cementovou maltu s vyspárováním tl 150 mm	m2	6,400	7 000,00	44 800,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na způsob kyklopského zdiva, z kamene pro zdivo kyklopské, na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/465515327					
	VV		výúst VO1					
	VV		3,2*2,0		6,400			
	VV		Součet		6,400			
D 8 Trubní vedení							921 722,57	
46	K	831372121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300	m	171,160	500,00	85 580,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 300					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/831372121					
	VV		171,16		171,160			
	VV		Součet		171,160			
47	M	59710711	trouba kameninová glazovaná DN 300 dl 2,50m spojovací systém C Třída 160	m	173,727	2 030,00	352 665,81	CS ÚRS 2024 02
	PP		trouba kameninová glazovaná DN 300 dl 2,50m spojovací systém C Třída 160					
	VV		171,16*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		173,727			
48	K	837371221	Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 300	kus	24,000	800,00	19 200,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 300					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/837371221					
	VV		21,0+3,0		24,000			
	VV		Součet		24,000			
49	M	59711770	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 300/150 dl 500mm spojovací systém C/F tř.160/-	kus	24,360	3 170,00	77 221,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 300/150 dl 500mm spojovací systém C/F tř.160/-					
	VV		24*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		24,360			
50	M	59712514R	přechodka KT/PVC	kus	24,360	350,00	8 526,00	R-položka
	PP		přechod kameninový glazovaný DN 150/200 pryžové/pryžové těsnění (spojovací systém F/F) třída pevnosti J160					
	VV		24*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		24,360			
51	K	892372121R	Zkouška těsnosti vzduchem kanalizačního potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	5,000	150,00	750,00	R-položka
	PP		Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 300					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5,0		5,000			
	VV		Součet		5,000			
52	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894411311					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
53	M	59224160	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x25x12cm	kus	1,000	1 433,44	1 433,44	CS ÚRS 2024 02
	PP		skruž betonová kanalizační se stupadly 100x25x12cm					
54	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	2,000	1 300,00	2 600,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894412411					
	VV		2,0		2,000			
	VV		Součet		2,000			
55	M	59224168	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm stupadla poplastovaná kapsová	kus	2,000	2 240,00	4 480,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm stupadla poplastovaná kapsová					
56	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	5,000	1 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894414111					
	VV		"2x dno výšky 500mm"2		2,000			
	VV		"3x dno výšky 700mm"3		3,000			
	VV		Součet		5,000			
57	M	59224337R	dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 70cm	kus	3,000	13 950,00	41 850,00	R-položka
	PP		dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 60cm					
	VV		"3x dno výšky 700mm"3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
58	M	59224548	dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 50cm	kus	2,000	13 950,00	27 900,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 50cm					
	VV		"2x dno výšky 500mm"2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
59	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	6,000	250,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000					
	VV		1,0+1,0+1,0+1,0+2,0		6,000			
	VV		Součet		6,000			
60	K	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	3,000	1 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894414211					
	VV		3,0		3,000			
	VV		Součet		3,000			
61	M	59224539	deska betonová zákrytová šachty DN 1000 kanalizační 100/62,5x20cm	kus	3,000	3 940,00	11 820,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		deska betonová zákrytová šachty DN 1000 kanalizační 100/62,5x20cm					
62	K	899131121	Osazení samonivelačního poklopu za finišeřem šachtového s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	5,000	3 500,00	17 500,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení samonivelačního poklopu v komunikaci za finišeřem do čerstvého asfaltu šachtového s ošetřením podkladních vrstev hloubky do 25 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899131121					
	VV		5,0		5,000			
	VV		Součet		5,000			
63	M	55241034R	poklop šachtový litinový kruhový DN 600 s ventilací tř D400 v samonivelačním rámu pro intenzivní provoz	kus	5,000	5 130,00	25 650,00	R-položka
	PP		poklop šachtový litinový kruhový DN 600 s ventilací tř D400 v samonivelačním rámu pro intenzivní provoz					
64	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 v otevřeném výkopu	m3	34,713	4 140,00	143 711,82	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 16/20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899623151					
	VV		0,6*1,0*105,4-(1,0*0,2*105,4+3,14*0,15*0,15*105,4)		34,713			
	VV		Součet		34,713			
65	K	899643121	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop zřízení	m2	126,480	500,00	63 240,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899643121					
	VV		0,6*2*105,4		126,480			
	VV		Součet		126,480			
66	K	899643122	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop odstranění	m2	126,480	100,00	12 648,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899643122					
	VV		126,48		126,480			
	VV		Součet		126,480			
67	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC do 20 cm	m	65,760	10,00	657,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky do 20 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899722111					
	VV		65,76		65,760			
	VV		Součet		65,760			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
68	K	899910202	Výplň potrubí spádem cementopopílkovou suspenzí délky potrubí přes 50 do 100 m	m3	3,577	3 100,00	11 088,70	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výplň potrubí trub betonových, litinových nebo kameninových cementopopílkovou suspenzí spádem, délky přes 50 do 100 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899910202					
	VV		(pi*0,15*0,15*50,6)		3,577			
	VV		Součet		3,577			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 650,00	
69	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,3 do 0,5 m3/m	m	34,000	100,00	3 400,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nepevných nebo zpevněných nbiemů nánosů přes 0,30 dn 0,50 m3/m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938902113					
	VV		34,0		34,000			
	VV		Součet		34,000			
70	K	938902431	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm při tl nánosů přes 50 do 75% DN	m	7,500	300,00	2 250,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosů přes 50 do 75% průměru proušku do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/938902431					
	VV		7,5		7,500			
	VV		Součet		7,500			
	D	997	Přesun sutě				32 934,84	
71	K	997221003R	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na skládku	t	90,372	100,00	9 037,20	R-položka
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na skládku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221551					
	VV		90,372		90,372			
	VV		Součet		90,372			
73	K	997221004R	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů na skládku	t	64,904	110,00	7 139,44	R-položka
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na skládku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221561					
	VV		64,904		64,904			
	VV		Součet		64,904			
75	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	167,582	100,00	16 758,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221611					
	D	998	Přesun hmot				28 918,33	
76	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	413,119	70,00	28 918,33	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998275101					
	D	OST	Skládkovné				61 391,18	
77	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	304,417	140,00	42 618,38	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231					
	VV		179,069		179,069			
	VV		Součet		179,069			
	VV		179,069*1,7 'Přepočtené koeficientem množství		304,417			
78	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	90,372	100,00	9 037,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221655					
	VV		90,372		90,372			
	VV		Součet		90,372			
79	K	997221665	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01	t	64,904	150,00	9 735,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového s dehtem zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221665					
	VV		64,904		64,904			
	VV		Součet		64,904			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: České Budějovice - Haklovy Dvory - kanalizace - ETAPA I.
Objekt: 01-09 - STAVEBNÍ OBJEKTY
Soupis: 06-07 - SO 303 - Kanalizace dešťová
Uroveň 3: 07 - SO 303.2 - Kanalizační dešťové přípojky stoky D-1

KSO:	827 21	CC-CZ:	12511
Místo:	Haklovy Dvory	Datum:	19.05.2025
CZ-CPV:	45231300-8	CZ-CPA:	42.21.12
Zadavatel:	Statutární město České Budějovice	IC:	00244732
		DIČ:	CZ00244732
Uchazeč:	SWIETELSKY stavební s.r.o.	IC:	48035599
		DIČ:	CZ48035599

Poznámka:
Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obchodní značka jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.

Cena bez DPH		375 000,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	375 000,00	21,00%	78 750,00
		12,00%	
Cena s DPH		v CZK	453 750,00

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: České Budějovice - Haklovy Dvory - kanalizace - ETAPA I.

Objekt: 01-09 - STAVEBNÍ OBJEKTY

Soupis: 06-07 - SO 303 - Kanalizace dešťová

Uroveň 3: 07 - SO 303.2 - Kanalizační dešťové přípojky stoky D-1

Místo: Haklovy Dvory
Zadavatel: Statutární město České Budějovice
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 19.05.2025

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	375 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV	354 333,66
1 - Zemní práce	199 542,61
4 - Vodorovné konstrukce	18 244,80
8 - Trubní vedení	114 930,79
997 - Přesun sutě	12 434,40
998 - Přesun hmot	9 181,06
OST - Ostatní	20 666,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba: České Budějovice - Haklovy Dvory - kanalizace - ETAPA I.

Objekt: 01-09 - STAVEBNÍ OBJEKTY

Soupis: 06-07 - SO 303 - Kanalizace dešťová

Uroveň 3: 07 - SO 303.2 - Kanalizační dešťové přípojky stoky D-1

Místo: Haklovy Dvory

Datum: 19.05.2025

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							375 000,00	
D HSV Práce a dodávky HSV							354 333,66	
D 1 Zemní práce							199 542,61	
1	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	80,380	50,00	4 019,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného. o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107323					
VV			1,0*(92,98-21*0,6)	80,380				
VV			Součet	80,380				
2	K	113107343	Odstranění podkladu živичného tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	80,380	100,00	8 038,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných. o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107343					
VV			80,38	80,380				
VV			Součet	80,380				
3	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	94,500	200,00	18 900,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s ootřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového. imenovitě světlosti DN do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001401					
VV			94,5	94,500				
VV			Součet	94,500				
4	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	63,000	200,00	12 600,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s ootřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001421					
VV			63,0	63,000				
VV			Součet	63,000				
5	K	132154202	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3	m3	9,199	300,00	2 759,70	CS ÚRS 2024 02
PP			Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132154202					
VV			1,0*0,6*45,02+1,0*1,15*(92,98-45,02)	82,166				
VV			odp.kom.					
VV			-1,0*0,45*(92,98-21*0,6)	-36,171				
VV			Součet	45,995				
VV			45,995*0,2"přepočtené koeficientem množstv"	9,199				
VV			Součet	9,199				
6	K	132254202	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3	m3	32,197	400,00	12 878,80	CS ÚRS 2024 02
PP			Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132254202					
VV			45,995*0,7"přepočtené koeficientem množstv"	32,197				
VV			Součet	32,197				
7	K	132354202	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3	m3	4,600	495,97	2 281,46	CS ÚRS 2024 02
PP			Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132354202					
VV			45,995*0,1"přepočtené koeficientem množstv"	4,600				
VV			Součet	4,600				
8	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	236,250	300,00	70 875,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/139001101 94,5*(0,5+0,5)*(0,5+1,0)+63,0*(0,5+0,5)*(0,5+1,0) Součet		236,250 236,250			
9	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepržení stěn rýh hl do 2 m	m2	164,332	1,00	164,33	CS ÚRS 2024 02
			PP Zřízení pažení a rozepržení stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101101 0,6*2*45,02+1,15*2*47,96 Součet		164,332 164,332			
10	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepržení stěn rýh hl do 2 m	m2	164,332	1,00	164,33	CS ÚRS 2024 02
			PP Odstranění pažení a rozepržení stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101111 164,332 Součet		164,332 164,332			
11	K	162751001R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	32,197	250,00	8 049,25	R-položka
			PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117 45,995*0,7"přepočtené koeficientem množství" Součet		32,197 32,197			
13	K	162751002R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	4,600	250,00	1 150,00	R-položka
			PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751137 45,995*0,1"přepočtené koeficientem množství" Součet		4,600 4,600			
15	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezikládky	m3	45,995	20,00	919,90	CS ÚRS 2024 02
			PP Uložení sypaniny na skládky nebo mezikládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201 45,995 Součet		45,995 45,995			
16	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	36,171	150,00	5 425,65	CS ÚRS 2024 02
			PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vkopávkách Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101 zásyp na úroveň komunikce 1,0*0,45*(92,98-21*0,6) Součet		36,171 36,171			
17	M	58337344	šterkopísek frakce 0/32	t	72,342	420,00	30 383,64	CS ÚRS 2024 02
			PP šterkopísek frakce 0/32 VV 36,171*2 'Přepočtené koeficientem množství' Součet		72,342			
18	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	5,885	150,00	882,75	CS ÚRS 2024 02
			PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vkopávkách Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101 výkop-(lože+obsyp+obetonování) 45,995-(4,796+3,602+21,582+10,130) Součet		5,885 5,885			
19	M	58337344	šterkopísek frakce 0/32	t	11,770	420,00	4 943,40	CS ÚRS 2024 02
			PP šterkopísek frakce 0/32 VV 5,885 VV Součet VV 5,885*2 'Přepočtené koeficientem množství' Součet		5,885 5,885 11,770			
20	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	21,582	200,00	4 316,40	CS ÚRS 2024 02
			PP Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje. pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození svaoiniv Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101 1,0*0,45*47,96 Součet		21,582 21,582			
21	M	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	43,164	250,00	10 791,00	CS ÚRS 2024 02
			PP šterkopísek frakce 0/4 VV 21,582*2 'Přepočtené koeficientem množství' D 4 Vodorovné konstrukce		43,164		18 244,80	
22	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	4,796	800,00	3 836,80	CS ÚRS 2024 02
			PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451572111 1,0*0,1*47,96 Součet		4,796 4,796			
23	K	452312131	Sedlové lože z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	3,602	4 000,00	14 408,00	CS ÚRS 2024 02
			PP Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 12/15					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452312131 0,8*0,1*45,02 Součet		3,602 3,602			
	D	8	Trubní vedení				114 930,79	
24	K	871313123	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U DN 160	m	92,980	190,00	17 666,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 160					
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871313123 92,98 Součet		92,980 92,980			
25	M	28611106	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 160x6000mm SN12	m	95,769	310,00	29 688,39	CS ÚRS 2024 02
	PP		trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 160x6000mm SN12					
	VV		92,98*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		95,769			
26	K	871313123R	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U DN 160	m	8,300	190,00	1 577,00	R-položka
			Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 160					
	PP							
	VV		včetně zemních prací skládkovného zkrushek					
	VV		8,3		8,300			
	VV		Součet		8,300			
27	M	28611106	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 160x6000mm SN12	m	8,300	310,00	2 573,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 160x6000mm SN12					
28	K	892312121R	Zkouška těsnosti vzduchem kanalizačního potrubí DN 150 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	21,000	100,00	2 100,00	R-položka
	PP		Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 150					
	VV		21,0		21,000			
	VV		Součet		21,000			
29	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 16/20 v otevřeném výkopu	m3	10,130	4 140,00	41 938,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 16/20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899623151					
	VV		0,9*0,25*45,02		10,130			
	VV		Součet		10,130			
30	K	899643121	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop zřízení	m2	31,514	500,00	15 757,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899643121					
	VV		0,35*2*45,02		31,514			
	VV		Součet		31,514			
31	K	899643122	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop odstranění	m2	31,514	100,00	3 151,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899643122					
	VV		31,514		31,514			
	VV		Součet		31,514			
32	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC do 20 cm	m	47,960	10,00	479,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky do 20 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899722111					
	VV		47,96		47,960			
	VV		Součet		47,960			
	D	997	Přesun sutě				12 434,40	
33	K	997221003R	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů na skládku	t	35,637	100,00	3 563,70	R-položka
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na skládku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221551					
	VV		35,637		35,637			
	VV		Součet		35,637			
35	K	997221004R	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů na skládku	t	25,400	110,00	2 794,00	R-položka
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním z kusových materiálů, na skládku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221561					
	VV		25,400		25,400			
	VV		Součet		25,400			
37	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	60,767	100,00	6 076,70	CS ÚRS 2024 02
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221611					
	D	998	Přesun hmot				9 181,06	
38	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	131,158	70,00	9 181,06	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276101					
	D	OST	Skládkovné				20 666,34	
39	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	78,192	170,00	13 292,64	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zahrnutého do Katalogu odpadu pod kódem 17 05 04					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201221					
	VV		45,995		45,995			
	VV		Součet		45,995			
	VV		45,995*1.7 'Přepočtené koeficientem množství		78,192			
40	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	35,637	100,00	3 563,70	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221655					
	VV		35,637		35,637			
	VV		Součet		35,637			
41	K	997221665	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01	t	25,400	150,00	3 810,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového s dehtem zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221665					
	VV		25,400		25,400			
	VV		Součet		25,400			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: České Budějovice - Haklovy Dvory - kanalizace - ETAPA I.
Objekt: 01-09 - STAVEBNÍ OBJEKTY
Soupis: 08-09 - SO 304 - Vodovod
Uroveň 3: 08 - SO 304.1 - Přeložka vodovodních řadů vodovod V-1

KSO: 827 11
Místo: Haklovy Dvory
CZ-CPV: 45231300-8

CC-CZ: 2222
Datum: 19.05.2025
CZ-CPA: 42.21.12

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

IC: 00244732
DIČ: 00244732

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

IC: 48035599
DIČ: CZ48035599

Poznámka: Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obchodní značka jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.

Cena bez DPH		945 000,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	945 000,00	21,00%	198 450,00
		12,00%	
Cena s DPH		v CZK	1 143 450,00

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: České Budějovice - Haklovy Dvory - kanalizace - ETAPA I.

Objekt: 01-09 - STAVEBNÍ OBJEKTY

Soupis: 08-09 - SO 304 - Vodovod

Uroveň 3: 08 - SO 304.1 - Přeložka vodovodních řadů vodovod V-1

Místo: Haklovy Dvory
Zadavatel: Statutární město České Budějovice
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 19.05.2025

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	945 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV	922 645,36
1 - Zemní práce	413 004,06
4 - Vodorovné konstrukce	13 906,40
8 - Trubní vedení	484 551,42
998 - Přesun hmot	11 183,48
OST - Ostatní	22 354,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba: České Budějovice - Haklový Dvory - kanalizace - ETAPA I.

Objekt: 01-09 - STAVEBNÍ OBJEKTY

Soupis: 08-09 - SO 304 - Vodovod

Uroveň 3: 08 - SO 304.1 - Přeložka vodovodních řadů vodovod V-1

Místo: Haklový Dvory
Zadavatel: Statutární město České Budějovice
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 19.05.2025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							945 000,00	
D HSV Práce a dodávky HSV							922 645,36	
D 1 Zemní práce							413 004,06	
1	K	112101102	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	11,000	100,00	1 100,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112101102					
VV			11,0		11,000			
VV			Součet		11,000			
2	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	11,000	100,00	1 100,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251102					
VV			11,0		11,000			
VV			Součet		11,000			
3	K	115001101	Převedení vody potrubím DN do 100	m	186,300	100,00	18 630,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Převedení vody potrubím průměru DN do 100					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115001101					
VV			suchovod					
VV			155,25*1,2		186,300			
VV			Součet		186,300			
4	K	115101003R	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	R-položka
PP			Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101201					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
5	K	115101004R	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	R-položka
PP			Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101301					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
6	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	4,500	200,00	900,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s odfixováním hmot potrubí ocelového nebo litinového. Imenovitě světlosti DN do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001401					
VV			4,5		4,500			
VV			Součet		4,500			
7	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	3,000	200,00	600,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s odfixováním hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001421					
VV			3,0		3,000			
VV			Součet		3,000			
8	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	170,775	50,00	8 538,75	CS ÚRS 2024 02
PP			Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151103					
VV			1,1*155,25		170,775			
VV			Součet		170,775			
9	K	132112222	Hloubení zapážených ryh šířky do 2000 mm v nesoudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	20,935	800,00	16 748,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Hloubení zapážených ryh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 nesoudrzných					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132112222					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,1*1,7*63,44		118,633			
	VV		-"povrchy" 1,1*0,2*63,44		-13,957			
	VV		Součet		104,676			
	VV		104,676*0,2"přepočtené koeficientem množství"		20,935			
	VV		Součet		20,935			
10	K	132154204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3	m3	30,297	300,00	9 089,10	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupin 1 a 2 přes 100 do 500 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132154204					
	VV		1,1*1,7*91,81		171,685			
	VV		-"povrchy" 1,1*0,2*91,81		-20,198			
	VV		Součet		151,487			
	VV		151,487*0,2"přepočtené koeficientem množství"		30,297			
	VV		Součet		30,297			
11	K	132212222	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	73,273	1 000,00	73 273,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupin 3 nesoudržných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132212222					
	VV		104,676*0,7"přepočtené koeficientem množství"		73,273			
	VV		Součet		73,273			
12	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	106,041	400,00	42 416,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupin 3 přes 100 do 500 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132254204					
	VV		151,487*0,7"přepočtené koeficientem množství"		106,041			
	VV		Součet		106,041			
13	K	132312222	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	10,468	1 200,00	12 561,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupin 4 nesoudržných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132312222					
	VV		104,676*0,1"přepočtené koeficientem množství"		10,468			
	VV		Součet		10,468			
14	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	15,149	500,00	7 574,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupin 4 přes 100 do 500 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132354204					
	VV		151,487*0,1"přepočtené koeficientem množství"		15,149			
	VV		Součet		15,149			
15	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	11,250	300,00	3 375,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu hornin					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/139001101					
	VV		4,5*(0,5+0,5)*(0,5+1,0)+3*(0,5+0,5)*(0,5+1,0)		11,250			
	VV		Součet		11,250			
16	K	151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	527,850	1,00	527,85	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151811131					
	VV		1,7*2*155,25		527,850			
	VV		Součet		527,850			
17	K	151811231	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	527,850	1,00	527,85	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozeptění stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151811231					
	VV		527,85		527,850			
	VV		Součet		527,850			
18	K	162751001R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	392,783	250,00	98 195,75	R-položka
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupin 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117					
	VV		104,676+151,487		256,163			
	VV		Součet		256,163			
	VV		256,163*0,9"přepočtené koeficientem množství"		230,547			
	VV		zásyp zeminou zpět					
	VV		162,236		162,236			
	VV		Součet		392,783			
20	K	162751002R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	25,616	250,00	6 404,00	R-položka
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupin 4 a 5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751137					
	VV		104,676+151,487		256,163			
	VV		Součet		256,163			
	VV		256,163*0,1"přepočtené koeficientem množství"		25,616			
	VV		Součet		25,616			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	196,391	50,00	9 819,55	CS ÚRS 2024 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skuoinv 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111					
	VV		zásyp zpět,ornice zpět		196,391			
	VV		162.236+34,155		196,391			
	VV		Součet					
23	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	256,163	20,00	5 123,26	CS ÚRS 2024 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201					
	VV		104,676+151,487		256,163			
	VV		Součet		256,163			
24	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	162,236	150,00	24 335,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vkokávkach					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101					
	VV		výkop-(lože+obsyp)		162,236			
	VV		(104,676+151,487)-(17,078+76,849)		162,236			
	VV		Součet					
25	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	76,849	200,00	15 369,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101					
	VV		1,1*0,45*155,25		76,849			
	VV		Součet		76,849			
26	M	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	153,698	250,00	38 424,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		šterkopísek frakce 0/4					
	VV		76,849*2 'Přepočtené koeficientem množství		153,698			
27	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	170,775	90,00	15 369,75	CS ÚRS 2024 02
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351103					
	VV		1,1*155,25		170,775			
	VV		Součet		170,775			
D 4			Vodorovné konstrukce				13 906,40	
28	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	17,078	800,00	13 662,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451572111					
	VV		1,1*0,1*155,25		17,078			
	VV		Součet		17,078			
29	K	452313131	Podkladní bloky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tf. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,026	4 000,00	104,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu tf. C 12/15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452313131					
	VV		0,5*0,5*0,05*1"ks"+0,3*0,3*0,05*3"ks"		0,026			
	VV		Součet		0,026			
30	K	452353111	Bednění podkladních bloků pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení	m2	0,280	500,00	140,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452353111					
	VV		4*0,5*0,05*1"ks"+4*0,3*0,05*3"ks"		0,280			
	VV		Součet		0,280			
D 8			Trubní vedení				484 551,42	
31	K	831372121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300	m	9,000	500,00	4 500,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 300					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/831372121					
	VV		"Počet šachet - odtokové tvarovky"5		5,000			
	VV		"Počet šachet - nátokové tvarovky"4		4,000			
	VV		Součet		9,000			
32	M	59710849	trouba kameninová glazovaná zkrácená DN 300 dl 60(75)cm třída 160 spojovací systém C	kus	5,000	2 010,00	10 050,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		trouba kameninová glazovaná zkrácená DN 300 dl 60(75)cm třída 160 spojovací systém C					
	VV		"Počet šachet - odtokové tvarovky"5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
33	M	59710879	trouba kameninová glazovaná zkrácená bez hrdla DN 300 dl 60(75)cm třída 160 spojovací systém C	kus	4,000	2 010,00	8 040,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		trouba kameninová glazovaná zkrácená bez hrdla DN 300 dl 60(75)cm třída 160 spojovací systém C					
	VV		"Počet šachet - nátokové tvarovky"4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
34	K	857241131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80	kus	1,000	600,00	600,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/857241131					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
35	M	55253952	koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMQ-kus DN 80-90°	kus	1,000	5 240,00	5 240,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMQ-kus DN 80-90°					
36	K	857241131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80	kus	1,000	600,00	600,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/857241131					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
37	M	55253241	tvarovka přírubová litinová vodovodní FF-kus PN10/16 DN 80 dl 500mm	kus	1,000	2 450,00	2 450,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		tvarovka přírubová litinová vodovodní FF-kus PN10/16 DN 80 dl 500mm					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
38	K	871161211	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 32 x 3,0 mm	m	0,500	100,00	50,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 32 x 3,0 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871161211					
	VV		0,5		0,500			
39	M	28613110	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 32x3,0mm	m	0,508	60,00	30,48	CS ÚRS 2024 02
	PP		potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 32x3,0mm					
	VV		0,5*1,015 *Přepočtené koeficientem množství		0,508			
40	K	871171211	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 40 x 3,7 mm	m	3,200	100,00	320,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 40 x 3,7 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871171211					
	VV		3,2		3,200			
	VV		Součet		3,200			
41	M	28613111	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 40x3,7mm	m	3,248	200,00	649,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 40x3,7mm					
	VV		3,2*1,015 *Přepočtené koeficientem množství		3,248			
42	K	871251811	Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu D přes 50 do 90 mm	m	186,300	30,00	5 589,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu v otevřeném výkopu D přes 50 do 90 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871251811					
	VV		rušení suchovodu					
	VV		186,3		186,300			
	VV		Součet		186,300			
43	K	871321211	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 160 x 14,6 mm	m	155,250	200,00	31 050,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 160 x 14,6 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871321211					
	VV		155,25		155,250			
	VV		Součet		155,250			
44	M	28613118	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 160x14,6mm	m	157,579	600,00	94 547,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 160x14,6mm					
	VV		155,25*1,015 *Přepočtené koeficientem množství		157,579			
45	M	28653139	nákrůžek lemový PE 100 SDR11 160mm	kus	2,000	620,00	1 240,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		nákrůžek lemový PE 100 SDR11 160mm					
	VV		2,0		2,000			
	VV		Součet		2,000			
46	M	28653003R	točivá příruba DN150	kus	2,000	1 200,00	2 400,00	R-položka
	PP		točivá příruba DN150					
	VV		2,0		2,000			
	VV		Součet		2,000			
47	M	28653135	nákrůžek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	2,000	280,00	560,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		nákrůžek lemový PE 100 SDR11 90mm					
	VV		2,0		2,000			
	VV		Součet		2,000			
48	M	28653002R	točivá příruba DN 80	kus	2,000	600,00	1 200,00	R-položka
	PP		točivá příruba DN 80					
	VV		2,0		2,000			
	VV		Součet		2,000			
49	M	31951006R	spojka jištěná proti posuvu TLT DN 150	kus	2,000	14 990,00	29 980,00	R-položka
	PP		potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 150					
50	K	871321221	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 17 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 160 x 9,5 mm	m	186,300	100,00	18 630,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 17/PN10 d 160 x 9,5 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871321221					
	VV		"Suchovod V-1"155,25*1,2		186,300			
	VV		Součet		186,300			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	M	28613132	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 10 SDR17 160x9,5mm	m	189,095	440,00	83 201,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 10 SDR17 160x9,5mm					
	VV		"Suchovod V-1"155,25*1,2		186,300			
	VV		Součet		186,300			
	VV		186,3*1,015 'Přepočtené koeficientem množství'		189,095			
52	K	877321101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 160	kus	15,000	500,00	7 500,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 160					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877321101					
	VV		15,0		15,000			
	VV		Součet		15,000			
53	M	28615978	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 160mm	kus	15,000	690,00	10 350,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 160mm					
	VV		15,0		15,000			
	VV		Součet		15,000			
54	K	877321110	Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 160	kus	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 160					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877321110					
	VV		2,0		2,000			
	VV		Součet		2,000			
55	M	28614951	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 160mm	kus	2,000	2 910,00	5 820,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 160mm					
56	K	877321115	Montáž elektro T-kusů redukovaných na vodovodním potrubí z PE trub d 160/90	kus	2,000	520,00	1 040,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů redukovaných d 160/90					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877321115					
	VV		2,0		2,000			
	VV		Součet		2,000			
57	M	28614969	elektrotvarovka T-kus redukovaný PE 100 PN16 D 160-90mm	kus	2,000	6 830,00	13 660,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		elektrotvarovka T-kus redukovaný PE 100 PN16 D 160-90mm					
58	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	2,000	1 400,00	2 800,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní souprav (bez poklopů) DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891241112					
	VV		2,0		2,000			
	VV		Součet		2,000			
59	M	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	2,000	10 150,00	20 300,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm					
60	M	42291079	souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 2,0m	kus	2,000	3 160,00	6 320,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 2,0m					
	VV		2,0		2,000			
	VV		Součet		2,000			
61	K	891247112	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891247112					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
62	M	42273589	hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzávěr krycí v 1000mm	kus	1,000	17 915,64	17 915,64	CS ÚRS 2024 02
	PP		hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzávěr krycí v 1000mm					
63	K	891311112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní souprav (bez poklopů) DN 150					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891311112					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
64	M	42221306	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 150x210mm	kus	1,000	19 300,00	19 300,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 150x210mm					
65	M	42291080	souprava zemní pro šoupátka DN 100-150m Rd 2,0m	kus	1,000	3 160,00	3 160,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		souprava zemní pro šoupátka DN 100-150m Rd 2,0m					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
66	K	891319111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 150	kus	5,000	1 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 150					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891319111					
	VV		5,0		5,000			
	VV		Součet		5,000			
67	M	42273457	pás navrtávací z tvárné litiny DN 150, univerzální, se závitovým výstupem 5/4"	kus	4,000	4 260,00	17 040,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		pás navrtávací z tvárné litiny DN 150, univerzální, se závitovým výstupem 5/4"					
	VV		4,0		4,000			
	VV		Součet		4,000			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
68	M	42273458	pás navrtávací z tvárné litiny DN 150, univerzální, se závítovým výstupem 6/4"	kus	1,000	4 260,00	4 260,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		pás navrtávací z tvárné litiny DN 150, univerzální, se závítovým výstupem 6/4"					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
69	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	155,250	30,00	4 657,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892351111					
	VV		155,25		155,250			
	VV		Součet		155,250			
70	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	3,000	3 000,00	9 000,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892372111					
	VV		3,0		3,000			
	VV		Součet		3,000			
71	K	892383122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	155,250	30,00	4 657,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 250, 300 nebo 350					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892383122					
	VV		155,25		155,250			
	VV		Součet		155,250			
72	K	899401112	Osazení poklopů uličních litinových šoupátkových	kus	3,000	1 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových šoupátkových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899401112					
	VV		3,0		3,000			
	VV		Součet		3,000			
73	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	3,000	1 350,00	4 050,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky					
74	M	42210050	deska podkladová uličního poklopu litinového šoupátového	kus	3,000	350,00	1 050,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		deska podkladová uličního poklopu litinového šoupátového					
	VV		3,0		3,000			
	VV		Součet		3,000			
75	K	899401113	Osazení poklopů uličních litinových hydrantových	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových hydrantových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899401113					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
76	M	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	1,000	3 750,00	3 750,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		poklop litinový hydrantový DN 80					
77	M	42210052	deska podkladová uličního poklopu litinového hydrantového	kus	1,000	1 030,00	1 030,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		deska podkladová uličního poklopu litinového hydrantového					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
78	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	155,250	40,00	6 210,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899721111					
	VV		155,25		155,250			
	VV		Součet		155,250			
79	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC do 20 cm	m	155,250	10,00	1 552,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky do 20 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899722111					
	VV		155,25		155,250			
	VV		Součet		155,250			
	D	998	Přesun hmot				11 183,48	
80	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	159,764	70,00	11 183,48	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu doopravní vzdálenost do 15 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276101					
	D	OST	Skládkovné				22 354,64	
81	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	159,676	140,00	22 354,64	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231					
	VV		přebytečná kubatura					
	VV		(17,078+76,849)*1,7		159,676			
	VV		Součet		159,676			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: České Budějovice - Haklovy Dvory - kanalizace - ETAPA I.
Objekt: 01-09 - STAVEBNÍ OBJEKTY
Soupis: 08-09 - SO 304 - Vodovod
Uroveň 3: 09 - SO 304.2 - Přepojení vodovodních přípojek vodovodu V-1

KSO: 827 11
Místo: Haklovy Dvory
CZ-CPV: 45231300-8

CC-CZ: 2222
Datum: 19.05.2025
CZ-CPA: 42.21.12

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

IC: 00244732
DIČ: CZ00244732

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

IC: 48035599
DIČ: CZ48035599

Poznámka:
Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obchodní značka jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.

Cena bez DPH		100 000,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	100 000,00	21,00%	21 000,00
		12,00%	
Cena s DPH		v CZK	121 000,00

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	
Objednavatel		Uchazeč	

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: České Budějovice - Haklovy Dvory - kanalizace - ETAPA I.

Objekt: 01-09 - STAVEBNÍ OBJEKTY

Soupis: 08-09 - SO 304 - Vodovod

Uroveň 3: 09 - SO 304.2 - Přepojení vodovodních přípojek vodovodu V-1

Místo: Haklovy Dvory
Zadavatel: Statutární město České Budějovice
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 19.05.2025

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	100 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV	99 615,12
1 - Zemní práce	26 218,26
4 - Vodorovné konstrukce	236,80
8 - Trubní vedení	72 919,89
998 - Přesun hmot	240,17
OST - Ostatní	384,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba: České Budějovice - Haklový Dvory - kanalizace - ETAPA I.

Objekt: 01-09 - STAVEBNÍ OBJEKTY

Soupis: 08-09 - SO 304 - Vodovod

Uroveň 3: 09 - SO 304.2 - Připojení vodovodních přípojek vodovodu V-1

Místo: Haklový Dvory
Zadavatel: Statutární město České Budějovice
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 19.05.2025

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							100 000,00	
D HSV Práce a dodávky HSV							99 615,12	
D 1 Zemní práce							26 218,26	
1	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	7,500	200,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 02
	PP	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s odtřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, imenovitě světlostí DN do 200 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001401						
	VV	7,5						7,500
	VV	Součet						7,500
2	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	22,500	200,00	4 500,00	CS ÚRS 2024 02
	PP	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s odtřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001421						
	VV	22,5						22,500
	VV	Součet						22,500
3	K	132112222	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	0,888	800,00	710,40	CS ÚRS 2024 02
	PP	Hloubení zapažených rýh přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 nesoudrzných						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132112222						
	VV	0,8*1,3*3,7						3,848
	VV	Součet						3,848
	VV	4,44*0,2"přepočtené koeficientem množství"						0,888
	VV	Součet						0,888
4	K	132212222	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	2,694	1 000,00	2 694,00	CS ÚRS 2024 02
	PP	Hloubení zapažených rýh přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudrzných						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132212222						
	VV	3,848*0,7"přepočtené koeficientem množství"						2,694
	VV	Součet						2,694
5	K	132312222	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudrzných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	0,385	1 200,00	462,00	CS ÚRS 2024 02
	PP	Hloubení zapažených rýh přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 nesoudrzných						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132312222						
	VV	3,848*0,1"přepočtené koeficientem množství"						0,385
	VV	Součet						0,385
6	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	45,000	300,00	13 500,00	CS ÚRS 2024 02
	PP	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/139001101						
	VV	7,5*(0,5+0,5)*(0,5+1,0)+22,5*(0,5+0,5)*(0,5+1,0)						45,000
	VV	Součet						45,000
7	K	151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	11,100	1,00	11,10	CS ÚRS 2024 02
	PP	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepršení stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151811131						
	VV	1,5*2*3,7						11,100
	VV	Součet						11,100
8	K	151811231	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	11,000	1,00	11,00	CS ÚRS 2024 02
	PP	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepršení stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151811231						
	VV	11,0						11,000
	VV	Součet						11,000

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	162751001R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3,463	250,00	865,75	R-položka
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hornin tříd těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117					
	VV		3,848		3,848			
	VV		zásyp zeminou zpět					
	VV		2,516		2,516			
	VV		Součet		6,364			
	VV		3,848*0,9"přepočtené koeficientem množství"		3,463			
	VV		Součet		3,463			
11	K	162751002R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	0,385	250,00	96,25	R-položka
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hornin tříd těžitelnosti II skupiny 4 a 5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751137					
	VV		3,848*0,1"přepočtené koeficientem množství"		0,385			
	VV		Součet		0,385			
13	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	2,516	50,00	125,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I. skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101					
	VV		zásyp zpět zeminou					
	VV		2,516		2,516			
	VV		Součet		2,516			
14	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	3,848	20,00	76,96	CS ÚRS 2024 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201					
	VV		3,848		3,848			
	VV		Součet		3,848			
15	K	174111101	Zásyp jam, šachet, rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	2,516	250,00	629,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174111101					
	VV		výkop-(lože+obsyp)					
	VV		3,848-(0,296+1,036)		2,516			
	VV		Součet		2,516			
16	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,036	500,00	518,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175111101					
	VV		0,8*0,35*3,7		1,036			
	VV		Součet		1,036			
17	M	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	2,072	250,00	518,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		šterkopísek frakce 0/4					
	VV		1,036*2 "Přepočtené koeficientem množství"		2,072			
	D	4	Vodorovné konstrukce				236,80	
18	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,296	800,00	236,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451572111					
	VV		0,8*0,1*3,7		0,296			
	VV		Součet		0,296			
	D	8	Trubní vedení				72 919,89	
19	K	871161211	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 32 x 3,0 mm	m	3,200	100,00	320,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 32 x 3,0 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871161211					
	VV		3,2		3,200			
	VV		Součet		3,200			
20	M	28613110	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 32x3,0mm	m	3,248	60,00	194,88	CS ÚRS 2024 02
	PP		potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 32x3,0mm					
	VV		3,2*1,015 "Přepočtené koeficientem množství"		3,248			
21	K	871171211	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 40 x 3,7 mm	m	0,500	100,00	50,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 40 x 3,7 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871171211					
	VV		0,5		0,500			
	VV		Součet		0,500			
22	M	28613111	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 40x3,7mm	m	0,508	200,00	101,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 40x3,7mm					
	VV		0,5*1,015 "Přepočtené koeficientem množství"		0,508			
23	K	877162001	Montáž svěrných spojek na vodovodním potrubí z trub d 32	kus	4,000	150,00	600,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž svěrných (mechanických) spojek na vodovodním potrubí spojek, kolen 90° nebo redukcí d 32					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV 4,0 Součet					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877162001 4,000 4,000
24	M	63126202	spojka svěrná kompozitní přímá pro PE potrubí d32	kus	4,000	240,00	960,00	CS ÚRS 2024 02
			PP VV 4,0 Součet					4,000 4,000
25	K	877172001	Montáž svěrných spojek na vodovodním potrubí z trub d 40	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2024 02
			PP Online PSC VV 1,0 Součet					Montáž svěrných (mechanických) spojek na vodovodním potrubí spojek, kolen 90° nebo redukci d 40 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877172001 1,000 1,000
26	M	63126203	spojka svěrná kompozitní přímá pro PE potrubí d40	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2024 02
			PP VV 1,0 Součet					spojka svěrná kompozitní přímá pro PE potrubí d40 1,000 1,000
27	M	42291043	souprava zemní pro domovní šoupátka 3/4"-2" Rd 1,0-1,6m	kus	5,000	1 680,00	8 400,00	CS ÚRS 2024 02
			PP VV 5,0 Součet					souprava zemní pro domovní šoupátka 3/4"-2" Rd 1,0-1,6m 5,000 5,000
28	K	891161321	Montáž vodovodních šoupátek domovní přípojky se závitovými konci PN16 otevřený výkop G 1"	kus	4,000	500,00	2 000,00	CS ÚRS 2024 02
			PP Online PSC VV 4,0 Součet					Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek pro domovní přípojky se závitovými konci PN16 G 1" https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891161321 4,000 4,000
29	M	42221551	šoupátko domovní přípojky litinové vnitřní/vnitřní závit PN16 1"x1"	kus	4,000	4 555,00	18 220,00	CS ÚRS 2024 02
			PP VV 4,0 Součet					šoupátko domovní přípojky litinové vnitřní/vnitřní závit PN16 1"x1" 4,000 4,000
30	K	891171321	Montáž vodovodních šoupátek domovní přípojky se závitovými konci PN16 otevřený výkop G 5/4"	kus	4,000	500,00	2 000,00	CS ÚRS 2024 02
			PP Online PSC VV 4,0 Součet					Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek pro domovní přípojky se závitovými konci PN16 G 5/4" https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891171321 4,000 4,000
31	M	42221420	šoupátko přípojkové přímé DN 25 ISO/vnější závit PN16, 32x1 1/4"	kus	4,000	4 830,00	19 320,00	CS ÚRS 2024 02
			PP VV 4,0 Součet					šoupátko přípojkové přímé DN 25 ISO/vnější závit PN16, 32x1 1/4" 4,000 4,000
32	K	891181321	Montáž vodovodních šoupátek domovní přípojky se závitovými konci PN16 otevřený výkop G 6/4"	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2024 02
			PP Online PSC VV 1,0 Součet					Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek pro domovní přípojky se závitovými konci PN16 G 6/4" https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891181321 1,000 1,000
33	M	42221421	šoupátko přípojkové přímé DN 32 ISO/vnější závit PN16, 40x1 1,2"	kus	1,000	4 870,41	4 870,41	CS ÚRS 2024 02
			PP VV 5,0 Součet					šoupátko přípojkové přímé DN 32 ISO/vnější závit PN16, 40x1 1,2" 5,000 5,000
34	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	3,700	20,00	74,00	CS ÚRS 2024 02
			PP Online PSC VV 3,7 Součet					Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892233122 3,700 3,700
35	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	3,700	20,00	74,00	CS ÚRS 2024 02
			PP Online PSC VV 3,7 Součet					Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892241111 3,700 3,700
36	K	899401112	Osazení poklopů uličních litinových šoupátkových	kus	5,000	1 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2024 02
			PP Online PSC VV 5,0 Součet					Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových šoupátkových https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899401112 5,000 5,000
37	M	55241101	poklop šoupátkový litinový bez ventilace tř D400 v pevném rámu	kus	5,000	1 080,00	5 400,00	CS ÚRS 2024 02
			PP VV 5,0 Součet					poklop šoupátkový litinový bez ventilace tř D400 v pevném rámu 5,000 5,000
38	M	42210050	deska podkladová uličního poklopu litinového šoupatového	kus	5,000	350,00	1 750,00	CS ÚRS 2024 02
			PP VV 5,0 Součet					deska podkladová uličního poklopu litinového šoupatového 5,000 5,000
39	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	3,700	40,00	148,00	CS ÚRS 2024 02
			PP Online PSC					Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899721111

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		3,7				3,700	
	WV		Součet				3,700	
40	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC do 20 cm	m	3,700	10,00	37,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky do 20 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899722111					
	WV		3,7				3,700	
	WV		Součet				3,700	
	D	998	Přesun hmot				240,17	
41	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	3,431	70,00	240,17	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276101					
	D	OST	Skládkovné				384,88	
42	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	2,264	170,00	384,88	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zahrnutého do katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201221					
	WV		přebytečný výkopek					
	WV		0,296+1,036				1,332	
	WV		Součet				1,332	
	WV		1,332*1,7 *Přepočtené koeficientem množství				2,264	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: České Budějovice - Haklovy Dvory - kanalizace - ETAPA I.
Objekt: 010-012 - PROVOZNÍ SOUBORY
Soupis: 010-012 - PS 301 - Čerpací stanice
Uroveň 3: 010 - PS 301.1 - Čerpací stanice ČS1 - strojně-technologická část

KSO:	812 33	CC-CZ:	12511
Místo:	Haklovy Dvory	Datum:	19.05.2025
CZ-CPV:	45231300-8	CZ-CPA:	42.21.12
Zadavatel:	Stautární město České Budějovice	IC:	00244732
		DIČ:	CZ00244732
Uchazeč:	SWIETELSKY stavební s.r.o.	IC:	48035599
		DIČ:	CZ48035599

Poznámka:
Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obchodní značka jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.

Cena bez DPH		1 350 000,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 350 000,00	21,00%	283 500,00
		12,00%	
Cena s DPH		v CZK	1 633 500,00

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: České Budějovice - Haklovy Dvory - kanalizace - ETAPA I.

Objekt: 010-012 - PROVOZNÍ SOUBORY

Soupis: 010-012 - PS 301 - Čerpací stanice

Uroveň 3: 010 - PS 301.1 - Čerpací stanice ČS1 - strojně-technologická část

Místo: Haklovy Dvory
Zadavatel: Stautární město České Budějovice
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 19.05.2025

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 350 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV	1 682,88
8 - Trubní vedení	1 682,88
PSV - Práce a dodávky PSV	1 030,73
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	1 030,73
M - Práce a dodávky M	1 347 286,39
23-M - Montáže potrubí	1 330 672,15
33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh	16 614,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba: České Budějovice - Haklový Dvory - kanalizace - ETAPA I.

Objekt: 010-012 - PROVOZNÍ SOUBORY

Soupis: 010-012 - PS 301 - Čerpací stanice

Uroveň 3: 010 - PS 301.1 - Čerpací stanice ČS1 - strojně-technologická část

Místo: Haklový Dvory
Zadavatel: Stautární město České Budějovice
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 19.05.2025

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 350 000,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 682,88	
D	8		Trubní vedení				1 682,88	
1	K	899623161	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu	m3	0,347	4 849,80	1 682,88	CS ÚRS 2024 02
PP			Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 20/25					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899623161					
WV			Haklový Dvory					
WV			PROVOZNÍ SOUBORY					
WV			PS 301.1 - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST					
WV			D.2.1.1 Technická zpráva, seznam strojů a zařízení, 005685/24/1					
WV			Čerpací stanice ČS1					
WV			(0,315-(0,006*3))*1,17		0,347			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 030,73	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				1 030,73	
2	K	711521131	Provedení hydroizolace potrubí za horka asfaltovým nátěrem	m2	0,899	284,38	255,66	CS ÚRS 2024 02
PP			Provedení izolace potrubí, nádrží, stok a kanalizačních šachet natěradly a tmely za horka nátěrem asfaltovým					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711521131					
WV			Haklový Dvory					
WV			PROVOZNÍ SOUBORY					
WV			PS 301.1 - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST					
WV			D.2.1.1 Technická zpráva, seznam strojů a zařízení, 005685/24/1					
WV			Čerpací stanice ČS1					
WV			"trubní větev 01P01					
WV			2*pi*r*delka					
WV			2*pi*0,045*1,04		0,294			
WV			"trubní větev 01P02					
WV			2*pi*0,045*1,18		0,334			
WV			"trubní větev 01P03					
WV			2*pi*0,045*0,960		0,271			
WV			Součet		0,899			
3	M	11161332	asfalt pro izolaci trub	t	0,002	96 258,50	192,52	CS ÚRS 2024 02
PP			asfalt pro izolaci trub					
WV			0,899*0,0019 *Přepočtené koeficientem množství		0,002			
4	K	711541164	Provedení hydroizolace potrubí přitavením pásu NAIP	m2	0,899	509,76	458,27	CS ÚRS 2024 02
PP			Provedení izolace potrubí, nádrží, stok a kanalizačních šachet pásy přitavením NAIP					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711541164					
WV			Haklový Dvory					
WV			PROVOZNÍ SOUBORY					
WV			PS 301.1 - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST					
WV			D.2.1.1 Technická zpráva, seznam strojů a zařízení, 005685/24/1					
WV			Čerpací stanice ČS1					
WV			"trubní větev 01P01					
WV			2*pi*r*delka					
WV			2*pi*0,045*1,04		0,294			
WV			"trubní větev 01P02					
WV			2*pi*0,045*1,18		0,334			
WV			"trubní větev 01P03					
WV			2*pi*0,045*0,960		0,271			
WV			Součet		0,899			
5	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 3,5mm	m2	1,098	93,22	102,36	CS ÚRS 2024 02
PP			pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 3,5mm					
WV			Haklový Dvory					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		PROVOZNÍ SOUBORY					
	W		PS 301.1 - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST					
	W		D.2.1.1 Technická zpráva, seznam strojů a zařízení, 005685/24/1					
	W		Čerpací stanice ČS1					
	W		"trubní větev 01P01					
	W		2*pi*r*delka					
	W		2*pi*0,045*1.04		0,294			
	W		"trubní větev 01P02					
	W		2*pi*0,045*1.18		0,334			
	W		"trubní větev 01P03					
	W		2*pi*0,045*0.960		0,271			
	W		Součet		0,899			
	W		0,899*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		1,098			
6	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,008	2 739,96	21,92	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998711101					
	D	M	Práce a dodávky M				1 347 286,39	
	D	23-M	Montáže potrubí				1 330 672,15	
7	K	230030003	Montáž trubní díly přírubové hmotnost přes 10 kg do 25 kg	kus	5,000	391,76	1 958,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž trubních dílů přírubových hmotnosti přes 10 do 25 kg					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230030003					
	W		Haklovy Dvory					
	W		PROVOZNÍ SOUBORY					
	W		PS 301.1 - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST					
	W		D.2.1.1 Technická zpráva, seznam strojů a zařízení, 005685/24/1					
	W		Čerpací stanice ČS1					
	W		"trubní větev 01P01					
	W		"1x nožové šoupátko DN80					
	W		1		1,000			
	W		"1x zpětná klapka DN80					
	W		1		1,000			
	W		"trubní větev 01P02					
	W		"1x nožové šoupátko DN80					
	W		1		1,000			
	W		"1x zpětná klapka DN80					
	W		1		1,000			
	W		"trubní větev 01P03					
	W		"1x nožové šoupátko DN80					
	W		1		1,000			
	W		Součet		5,000			
8	M	422215R	šoupé nožové s ručním kolem DN 80 PN10	kus	3,000	10 219,98	30 659,94	R-položka
	PP		šoupé nožové s ručním kolem DN 80 PN10					
	W		Haklovy Dvory					
	W		PROVOZNÍ SOUBORY					
	W		PS 301.1 - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST					
	W		D.2.1.1 Technická zpráva, seznam strojů a zařízení, 005685/24/1					
	W		Čerpací stanice ČS1					
	W		"trubní větev 01P01					
	W		"1x nožové šoupátko DN80					
	W		1		1,000			
	W		"trubní větev 01P02					
	W		"1x nožové šoupátko DN80					
	W		1		1,000			
	W		"trubní větev 01P03					
	W		"1x nožové šoupátko DN80					
	W		1		1,000			
	W		Součet		3,000			
9	M	4228350R	zpětná klapka se šikmým sedlem DN80 PN10	kus	2,000	5 265,16	10 530,32	R-položka
	PP		zpětná klapka se šikmým sedlem DN80 PN10					
	W		Haklovy Dvory					
	W		PROVOZNÍ SOUBORY					
	W		PS 301.1 - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST					
	W		D.2.1.1 Technická zpráva, seznam strojů a zařízení, 005685/24/1					
	W		Čerpací stanice ČS1					
	W		"trubní větev 01P01					
	W		"1x zpětná klapka DN80					
	W		1		1,000			
	W		"trubní větev 01P02					
	W		"1x zpětná klapka DN80					
	W		1		1,000			
	W		Součet		2,000			
10	M	42210101	kolo ruční pro DN 65-80 D 175mm	kus	3,000	807,12	2 421,36	CS ÚRS 2024 02
	PP		kolo ruční pro DN 65-80 D 175mm					
	W		Haklovy Dvory					
	W		PROVOZNÍ SOUBORY					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		PS 301.1 - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST					
	W		D.2.1.1 Technická zpráva, seznam strojů a zařízení, 005685/24/1					
	W		Čerpací stanice ČS1					
	W		"trubní větev 01P01					
	W		"1x ruční kolo pro nožové šoupátko DN80					
	W		1		1,000			
	W		"trubní větev 01P02					
	W		"1x ruční kolo pro nožové šoupátko DN80					
	W		1		1,000			
	W		"trubní větev 01P03					
	W		"1x ruční kolo pro nožové šoupátko DN80					
	W		1		1,000			
	W		Součet		3,000			
11	K	2300300R	Montáž ČSOV 1 (01Z000)	kpl	1,000	97 739,40	97 739,40	R-položka
	PP		Montáž ČSOV 1 (01Z000)					
	W		Haklový Dvory					
	W		PROVOZNÍ SOUBORY					
	W		PS 301.1 - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST					
	W		D.2.1.1 Technická zpráva, seznam strojů a zařízení, 005685/24/1					
	W		"montážní práce na 5 dní -5*8*1200"					
	W		1		1,000			
12	M	484671R	Čerpací stanice odpadní vody - 10Z00	kpl	1,000	1 092 212,72	1 092 212,72	R-položka
	PP		Čerpací stanice odpadní vody - 10Z00					
	W		Haklový Dvory					
	W		PROVOZNÍ SOUBORY					
	W		PS 301.1 - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST					
	W		D.2.1.1 Technická zpráva, seznam strojů a zařízení, 005685/24/1					
	W		"2 x ponorné kalové čerpadlo (01Z01, 01Z02)					
	W		"1 x předotační nádrž (01Z03)					
	W		"2 x řetězy z korozivzdorné oceli					
	W		"1 x napájecí rozvaděč (01Z04)					
	W		"1 x řídicí a přenosový systém (01Z05)					
	W		1		1,000			
13	K	2300320R	Montáž přírubových spojů do PN10 DN80	kus	15,000	118,00	1 770,00	R-položka
	PP		Montáž přírubových spojů do PN10 DN80					
	W		Haklový Dvory					
	W		PROVOZNÍ SOUBORY					
	W		PS 301.1 - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST					
	W		D.2.1.1 Technická zpráva, seznam strojů a zařízení, 005685/24/1					
	W		Čerpací stanice ČS1					
	W		"trubní větev 01P01					
	W		"6x přírubový spoj DN80					
	W		6		6,000			
	W		"trubní větev 01P02					
	W		"6x přírubový spoj DN80					
	W		6		6,000			
	W		"trubní větev 01P03					
	W		"2x přírubový spoj DN80					
	W		2		2,000			
	W		"trubní větev 01P04					
	W		"1x přírubový spoj DN80					
	W		1		1,000			
	W		Součet		15,000			
14	M	27322510R	těsnění pryžové s ocelovou vložkou DN80 PN10	kus	15,000	178,18	2 672,70	R-položka
	PP		těsnění pryžové s ocelovou vložkou DN80 PN10					
	W		Haklový Dvory					
	W		PROVOZNÍ SOUBORY					
	W		PS 301.1 - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST					
	W		D.2.1.1 Technická zpráva, seznam strojů a zařízení, 005685/24/1					
	W		Čerpací stanice ČS1					
	W		"trubní větev 01P01					
	W		"6x těsnění pro přírubový spoj DN80					
	W		6		6,000			
	W		"trubní větev 01P02					
	W		"6x těsnění pro přírubový spoj DN80					
	W		6		6,000			
	W		"trubní větev 01P03					
	W		"2x těsnění pro přírubový spoj DN80					
	W		2		2,000			
	W		"trubní větev 01P04					
	W		"1x těsnění pro přírubový spoj DN80					
	W		1		1,000			
	W		Součet		15,000			
15	M	30921004R	Souprava spoj. mat. pro přírubový spoj nerez DN 80 (8x šroub M16 L=70 mm, 8x matice M16, 32x nerez podložka M16, 8x plast. podložka M16)	kus	15,000	510,94	7 664,10	R-položka
	PP		Souprava spoj. mat. pro přírubový spoj nerez DN 80 (8x šroub M16 L=70 mm, 8x matice M16, 32x nerez podložka M16, 8x plast. podložka M16)					
	W		Haklový Dvory					
	W		PROVOZNÍ SOUBORY					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		PS 301.1 - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST					
	W		D.2.1.1 Technická zpráva, seznam strojů a zařízení, 005685/24/1					
	W		Čerpací stanice ČS1					
	W		"trubní větev 01P01					
	W		"6x souprava spoj. mat. pro přírubový spoj DN80					
	W		6		6,000			
	W		"trubní větev 01P02					
	W		"6x souprava spoj. mat. pro přírubový spoj DN80					
	W		6		6,000			
	W		"trubní větev 01P03					
	W		"2x souprava spoj. mat. pro přírubový spoj DN80					
	W		2		2,000			
	W		"trubní větev 01P04					
	W		"1x souprava spoj. mat. pro přírubový spoj DN80					
	W		1		1,000			
	W		Součet		15,000			
16	K	230140005R	Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 89 mm, tl 2 mm do 1,00 m	m	4,085	718,62	2 935,56	R-položka
	PP		Montáž trubek Ø 89 mm, tl. 2 mm do 1,00 m					
	W		Haklový Dvory					
	W		PROVOZNÍ SOUBORY					
	W		PS 301.1 - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST					
	W		D.2.1.1 Technická zpráva, seznam strojů a zařízení, 005685/24/1					
	W		Čerpací stanice ČS1					
	W		"trubní větev 01P01					
	W		"Potrubí - DN 80mm, tl 2 mm					
	W		"rozměry - dl. 0,3m					
	W		0,3		0,300			
	W		"trubní větev 01P02					
	W		"Potrubí - DN 80mm, tl 2 mm					
	W		"rozměry - dl. 0,3m;0,7m					
	W		0,3+0,7		1,000			
	W		"trubní větev 01P04					
	W		"Potrubí - DN 80mm, tl 2 mm					
	W		"rozměry - dl. 0,4m					
	W		0,4		0,400			
	W		Součet		1,700			
	W		1,7*2,403 'Přepočtené koeficientem množství		4,085			
17	K	230140047R	Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 89 mm, tl 2 mm	m	12,500	718,62	8 982,75	R-položka
	PP		Montáž trubek Ø 89 mm, tl. 2 mm					
	W		Haklový Dvory					
	W		PROVOZNÍ SOUBORY					
	W		PS 301.1 - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST					
	W		D.2.1.1 Technická zpráva, seznam strojů a zařízení, 005685/24/1					
	W		Čerpací stanice ČS1					
	W		"trubní větev 01P01					
	W		"Potrubí - DN 80mm, tl 2 mm					
	W		"rozměry - dl. 2,1m;2,1m					
	W		2,1+2,1		4,200			
	W		"trubní větev 01P02					
	W		"Potrubí - DN 80mm, tl 2 mm					
	W		"rozměry - dl. 2m;2,4m					
	W		2+2,4		4,400			
	W		"trubní větev 01P03					
	W		"rozměry - dl. 2,1m;1,8m					
	W		2,1+1,8		3,900			
	W		Součet		12,500			
18	M	140312050R	trubka z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404) DN80	m	14,200	448,40	6 367,28	R-položka
	PP		trubka z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404) DN80					
	W		Haklový Dvory					
	W		PROVOZNÍ SOUBORY					
	W		PS 301.1 - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST					
	W		D.2.1.1 Technická zpráva, seznam strojů a zařízení, 005685/24/1					
	W		Čerpací stanice ČS1					
	W		"trubní větev 01P01					
	W		"Potrubí - DN 80mm, tl 2 mm					
	W		"rozměry - dl. 2,1m;2,1m;0,3m					
	W		2,1+2,1+0,3		4,500			
	W		"trubní větev 01P02					
	W		"Potrubí - DN 80mm, tl 2 mm					
	W		"rozměry - dl. 2m;0,7m;2,4m;0,3m					
	W		2+0,7+2,4+0,3		5,400			
	W		"trubní větev 01P03					
	W		"Potrubí - DN 80mm, tl 2 mm					
	W		"rozměry - dl. 2,1m;1,8m					
	W		2,1+1,8		3,900			
	W		"trubní větev 01P04					
	W		"Potrubí - DN 80mm, tl 2 mm					
	W		"rozměry - dl. 0,4m					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		0,4		0,400			
	W		Součet		14,200			
19	K	230140177	Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 89 mm, tl 2 mm	kus	26,000	940,46	24 451,96	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž trubních dílců přivařovacích Ø 89, tl. 2 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230140177					
	W		Haklový Dvory					
	W		PROVOZNÍ SOUBORY					
	W		PS 301.1 - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST					
	W		D.2.1.1 Technická zpráva, seznam strojů a zařízení, 005685/24/1					
	W		Čerpací stanice ČS1					
	W		"trubní větev 01P01					
	W		"1x koleno DN80 90st.					
	W		1		1,000			
	W		"1x koleno DN80 60st.					
	W		1		1,000			
	W		"7x příruba DN 80					
	W		7		7,000			
	W		"trubní větev 01P02					
	W		"1x koleno DN80 90st.					
	W		1		1,000			
	W		"1x koleno DN80 60st.					
	W		1		1,000			
	W		"1x koleno DN80 45st.					
	W		1		1,000			
	W		"7x příruba DN 80					
	W		7		7,000			
	W		"trubní větev 01P03					
	W		"1x koleno DN80 90st.					
	W		1		1,000			
	W		"4x příruba DN 80					
	W		4		4,000			
	W		"trubní větev 01P04					
	W		"1x příruba DN 80					
	W		1		1,000			
	W		"1x redukce DN80-DN100					
	W		1		1,000			
	W		Součet		26,000			
20	M	5534486R	Koleno DN80 90 st.	kus	3,000	332,76	998,28	R-položka
	PP		Koleno DN80 90 st.					
	W		Haklový Dvory					
	W		PROVOZNÍ SOUBORY					
	W		PS 301.1 - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST					
	W		D.2.1.1 Technická zpráva, seznam strojů a zařízení, 005685/24/1					
	W		Čerpací stanice ČS1					
	W		"trubní větev 01P01					
	W		"1x koleno DN80 90st.					
	W		1		1,000			
	W		"trubní větev 01P02					
	W		"1x koleno DN80 90st.					
	W		1		1,000			
	W		"trubní větev 01P03					
	W		"1x koleno DN80 90st.					
	W		1		1,000			
	W		Součet		3,000			
21	M	553448R	Koleno DN80 60 st.	kus	2,000	332,76	665,52	R-položka
	PP		Koleno DN80 60 st.					
	W		Haklový Dvory					
	W		PROVOZNÍ SOUBORY					
	W		PS 301.1 - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST					
	W		D.2.1.1 Technická zpráva, seznam strojů a zařízení, 005685/24/1					
	W		Čerpací stanice ČS1					
	W		"trubní větev 01P01					
	W		"1x koleno DN80 60st.					
	W		1		1,000			
	W		"trubní větev 01P02					
	W		"1x koleno DN80 60st.					
	W		1		1,000			
	W		Součet		2,000			
22	M	55344R	Koleno DN80 45 st.	kus	1,000	332,76	332,76	R-položka
	PP		Koleno DN80 45 st.					
	W		Haklový Dvory					
	W		PROVOZNÍ SOUBORY					
	W		PS 301.1 - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST					
	W		D.2.1.1 Technická zpráva, seznam strojů a zařízení, 005685/24/1					
	W		Čerpací stanice ČS1					
	W		"trubní větev 01P02					
	W		"1x koleno DN80 45st.					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	M	31942704R	redukce z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404) DN80/DN100	kus	1,000	162,84	162,84	R-položka
	PP		redukce z ušlechtilé oceli (nerez tř. 1.4404) DN80/DN100					
	W		Haklový Dvory					
	W		PROVOZNÍ SOUBORY					
	W		PS 301.1 - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST					
	W		D.2.1.1 Technická zpráva, seznam strojů a zařízení, 005685/24/1					
	W		Čerpací stanice ČS1					
	W		"trubní větev 01P04					
	W		"1x redukce DN80/DN100					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
24	M	31946326R	příruba přivařovací plochá (nerez tř. 1.4404) pro PN10 DN80	kus	19,000	992,38	18 855,22	R-položka
	PP		příruba přivařovací plochá (nerez tř. 1.4404) pro PN10 DN80					
	W		Haklový Dvory					
	W		PROVOZNÍ SOUBORY					
	W		PS 301.1 - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST					
	W		D.2.1.1 Technická zpráva, seznam strojů a zařízení, 005685/24/1					
	W		Čerpací stanice ČS1					
	W		"trubní větev 01P01					
	W		"příruba DN80" 7		7,000			
	W		"trubní větev 01P02					
	W		"příruba DN80" 7		7,000			
	W		"trubní větev 01P03					
	W		"příruba DN80" 4		4,000			
	W		"trubní větev 01P04					
	W		"příruba DN80" 1		1,000			
	W		Součet		19,000			
25	K	230140269	Příplatek provedení formování, ochrana svaru inertním plyn DN 80	kus	30,000	370,52	11 115,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příplatek k ceně za provedení formování a vnitřní ochrany kořene svaru inertním plynem DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230140269					
	W		Haklový Dvory					
	W		PROVOZNÍ SOUBORY					
	W		PS 301.1 - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST					
	W		D.2.1.1 Technická zpráva, seznam strojů a zařízení, 005685/24/1					
	W		Čerpací stanice ČS1					
	W		"trubní větev 01P01					
	W		"10x oboustranná ochrana svarů formovacím plynem na potrubí DN80					
	W		"nerezová ocel tř. 1.4404					
	W		10		10,000			
	W		"trubní větev 01P02					
	W		"13x oboustranná ochrana svarů formovacím plynem na potrubí DN80					
	W		"nerezová ocel tř. 1.4404					
	W		13		13,000			
	W		"trubní větev 01P03					
	W		"5x oboustranná ochrana svarů formovacím plynem na potrubí DN80					
	W		"nerezová ocel tř. 1.4404					
	W		5		5,000			
	W		"trubní větev 01P04					
	W		"2x oboustranná ochrana svarů formovacím plynem na potrubí DN80					
	W		"nerezová ocel tř. 1.4404					
	W		2		2,000			
	W		Součet		30,000			
26	K	230170002	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN přes 40 do 80	sada	4,000	1 987,12	7 948,48	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 40 do 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230170002					
	W		Haklový Dvory					
	W		PROVOZNÍ SOUBORY					
	W		PS 301.1 - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST					
	W		D.2.1.1 Technická zpráva, seznam strojů a zařízení, 005685/24/1					
	W		Čerpací stanice ČS1					
	W		"trubní větev 01P01					
	W		"potrubí DN80mm, tl 2mm					
	W		"rozměry - dl. 2,1+2,1+0,3=4,5m					
	W		1		1,000			
	W		"trubní větev 01P02					
	W		"potrubí DN80mm, tl 2mm					
	W		"rozměry - dl. 2,1+0,7+2,4+0,3=5,4m					
	W		1		1,000			
	W		"trubní větev 01P03					
	W		"potrubí DN80mm, tl 2mm					
	W		"rozměry - dl. 2,1+1,8=3,9m					
	W		1		1,000			
	W		"trubní větev 01P03					
	W		"potrubí DN80mm, tl 2mm					
	W		"rozměry - dl. 0,4					
	W		1		1,000			
	W		Součet		4,000			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	230170012	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN přes 40 do 80	m	4,000	56,64	226,56	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zkouška těsnosti potrubí DN přes 40 do 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/230170012					
	W		Haklový Dvory					
	W		PROVOZNÍ SOUBORY					
	W		PS 301.1 - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST					
	W		D.2.1.1 Technická zpráva, seznam strojů a zařízení, 005685/24/1					
	W		Čerpací stanice ČS1					
	W		"trubní větev 01P01					
	W		"potrubí DN80mm, tl 2mm					
	W		"rozměry - dl. 2,1+2,1+0,3=4,5m					
	W		1		1,000			
	W		"trubní větev 01P02					
	W		"potrubí DN80mm, tl 2mm					
	W		"rozměry - dl. 2,1+0,7+2,4+0,3=5,4m					
	W		1		1,000			
	W		"trubní větev 01P03					
	W		"potrubí DN80mm, tl 2mm					
	W		"rozměry - dl. 2,1+1,8=3,9m					
	W		1		1,000			
	W		"trubní větev 01P04					
	W		"potrubí DN80mm, tl 2mm					
	W		"rozměry - dl. 0,4n					
	W		1		1,000			
	W		Součet		4,000			
	D	33-M	Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh				16 614,24	
28	K	330010001R	Pronájem jeřábu + jeřábník	kus	1,000	16 614,24	16 614,24	R-položka
	PP		Pronájem jeřábu + jeřábník					
	W		Haklový Dvory					
	W		PROVOZNÍ SOUBORY					
	W		PS 301.1 - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST					
	W		D.2.1.1 Technická zpráva, seznam strojů a zařízení, 005685/24/1					
	W		"ČSOV 1					
	W		"pronájem stacionárního jeřábu na 1 den					
	W		"1d = 15 000 Kč					
	W		1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: České Budějovice - Haklovy Dvory - kanalizace - ETAPA I.
Objekt: 010-012 - PROVOZNÍ SOUBORY
Soupis: 010-012 - PS 301 - Čerpací stanice
Uroveň 3: 011 - PS 301.2 - Čerpací stanice ČS1 - elektro část

KSO: 812 33
Místo: Haklovy Dvory
CZ-CPV: 45310000-3

CC-CZ: 12511
Datum: 19.05.2025
CZ-CPA: 43.21.10

Zadavatel: Stautární město České Budějovice

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

IC: 00244732
DIČ: CZ00244732

IC: 48035599
DIČ: CZ48035599

Poznámka:
Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obchodní značka jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.

Cena bez DPH			80 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	80 000,00	21,00%	16 800,00
		12,00%	
Cena s DPH		v CZK	96 800,00

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	
Objednavatel		Uchazeč	

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: České Budějovice - Haklovy Dvory - kanalizace - ETAPA I.
Objekt: 010-012 - PROVOZNÍ SOUBORY
Soupis: 010-012 - PS 301 - Čerpací stanice
Uroveň 3: 011 - PS 301.2 - Čerpací stanice ČS1 - elektro část

Místo: Haklovy Dvory
Zadavatel: Stautární město České Budějovice
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 19.05.2025

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	80 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV	10,00
997 - Přesun sutě	10,00
PSV - Práce a dodávky PSV	79 679,00
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	64 684,28
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	14 994,72
SKL - Skládkovné	311,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: České Budějovice - Haklový Dvory - kanalizace - ETAPA I.
Objekt: 010-012 - PROVOZNÍ SOUBORY
Soupis: 010-012 - PS 301 - Čerpací stanice
Uroveň 3: 011 - PS 301.2 - Čerpací stanice ČS1 - elektro část

Místo: Haklový Dvory Datum: 19.05.2025
Zadavatel: Stautární město České Budějovice
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							80 000,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				10,00	
D	997		Přesun sutě				10,00	
1	K	469972001R	Odvoz sutí a vybouraných hmot při elektromontážích na skládku	t	0,050	200,00	10,00	R-položka
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/469972111					
VV			"ke skládkování, při respektování ekologických předpisů					
VV			"BETON					
VV			0,05		0,050			
VV			Součet		0,050			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				79 679,00	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				64 684,28	
3	K	210191515R	Montáž skříní pojistkových	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	R-položka
PP			Montáž skříní bez zapojení vodičů tenkocementových v pilíři rozpojovacích, typ [SR 2.1, 6.1]					
VV			"pojistková skřín - dodávka e.qd - montáž					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
4	K	210220001	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu páskou do 120 mm2	m	15,000	53,10	796,50	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210220001					
VV			"15,00m pásek FeZn 30x4mm, včetně připojení					
VV			"včetně antikoroziní ochrany spojů a napojení na zemní soustavu					
VV			15,00		15,000			
VV			Součet		15,000			
5	M	35442062	pás zemníci 30x4mm FeZn	kg	14,250	56,64	807,12	CS ÚRS 2024 02
PP			pás zemníci 30x4mm FeZn					
VV			"pásek FeZn 120mm2					
VV			"Uzemnění a pospojování technologického zařízení a vodivých konstrukcí					
VV			"15,00m pásek FeZn 30x4mm, včetně připojení					
VV			"včetně antikoroziní ochrany spojů a napojení na zemní soustavu					
VV			"hmotnost 1,00m=0,95kg					
VV			15,00*0,95		14,250			
VV			Součet		14,250			
6	K	210800411	Montáž vodiče Cu izolovaného plného nebo laněného s PVC pláštěm do 1 kV žíla 0,15 až 16 mm2 zataženého (např. CY, CHAH-V) bez ukončení	m	30,000	27,14	814,20	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných nebo laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žilv 0.5 až 16 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210800411					
VV			"15m Vodič CYA 6 mm2 zž					
VV			15		15,000			
VV			"15m Uzemňovací vodič Cu 16 mm2					
VV			15		15,000			
VV			Součet		30,000			
7	M	34141027	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2	m	15,000	22,42	336,30	CS ÚRS 2024 02
PP			vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2					
P			Poznámka k položce:					
VV			H07V-K CYA, průměr vodiče 5.3mm					
VV			"15m Vodič CYA 6 mm2 zž					
VV			15		15,000			
VV			Součet		15,000			
8	M	34141029	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2	m	15,000	59,00	885,00	CS ÚRS 2024 02
PP			vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	W		H07V-K CYA, průměr vodiče 8,1mm					
	W		"15m Uzemňovací vodič Cu 16 mm2					
	W		15		15,000			
	W		Součet		15,000			
9	K	741110041R	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pevně	soubor	1,000	88,50	88,50	R- položka
	PP		ohebné chráničky kabelů do d 50 mm včetně upevnění v jímcce cca 10 m					
	W		"ohebné chráničky kabelů do d 50 mm včetně upevnění v jímcce cca 10 m					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
10	K	741110043	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pevně	m	15,000	33,04	495,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 35 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110043					
	W		"15m chránička korugovaná D 110 mm					
	W		15		15,000			
	W		Součet		15,000			
11	M	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplošťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 93/110mm	m	15,000	61,36	920,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplošťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 93/110mm					
	W		"15m chránička korugovaná D 110 mm					
	W		15		15,000			
	W		Součet		15,000			
12	K	741122022	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 4x2,5 až 4 mm2 (např. CYKY)	m	20,000	35,40	708,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 4x2,5 až 4 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122022					
	W		"kabel napájení motorů CYKY-J 4x2,5 mm2					
	W		20		20,000			
	W		Součet		20,000			
13	M	34111064	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x2,5mm2	m	20,000	40,12	802,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x2,5mm2					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	W		CYKY, průměr kabelu 10,3mm					
	W		"kabel napájení motorů CYKY-J 4x2,5 mm2					
	W		20		20,000			
	W		Součet		20,000			
14	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	40,000	28,32	1 132,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122611					
	W		"40m napájecí kabel CYKY 3Jx1,5, uložení pevně					
	W		40		40,000			
	W		Součet		40,000			
15	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	40,000	17,70	708,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	W		CYKY, průměr kabelu 8,6mm					
	W		"40m napájecí kabel CYKY 3Jx1,5, uložení pevně					
	W		40		40,000			
	W		Součet		40,000			
16	K	741122643	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x10 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	10,000	38,94	389,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x10 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122643					
	W		"10,00m napájecí kabel CYKY 5Jx10, uložení pevně a volně					
	W		10		10,000			
	W		Součet		10,000			
17	M	34113034	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm2	m	10,000	187,62	1 876,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm2					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	W		CYKY, průměr kabelu 18mm					
	W		"10,00m napájecí kabel CYKY 5Jx10, uložení pevně a volně					
	W		10		10,000			
	W		Součet		10,000			
18	K	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem	kus	40,000	24,78	991,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy vodičů a kabelů označování dalším štítkem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741128002					
	W		"MONTÁŽ STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE					
	W		"40x kabelový štítek vč. strojového popisu					
	W		40		40,000			
	W		Součet		40,000			
19	M	35442114	štítek plastový - bez označení	kus	40,000	33,04	1 321,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		štítek plastový - bez označení					
20	K	741420022R	Montáž svorka hromosvodná	soubor	1,000	64,90	64,90	R- položka
	PP		Montáž svorka hromosvodná					
	W		"připojovací svorka, připojenípřipojení veškerých kovových částí k římacímu vedení					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"na jímací soustavu					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
21	M	35442039R	svorky uzemnění	svorka	1,000	377,60	377,60	R- položka
	PP		svorky uzemnění					
	VV		"připojovací svorka, připojení veškerých kovových částí k jímacímu vedení					
	VV		"na jímací soustavu					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
22	K	741810003	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 0,5 do 1 milionu Kč	kus	1,000	8 024,00	8 024,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741810003					
	VV		"1x výchozí revize elektrického zařízení					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
23	K	741810011	Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 000,- Kč	kus	1,000	3 304,00	3 304,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací Příplatek k ceně 0003 za každých dalších i započatých 500 tis. Kč přes 1000 tis. Kč					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741810011					
	VV		"1x výchozí revize elektrického zařízení					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
24	K	741990063R	Ostatní doplňkové práce elektromontážní - doplňkový elektromateriál	kus	1,000	4 130,00	4 130,00	R- položka
	PP		Ostatní doplňkové práce elektromontážní dokončovací práce (čištění a konzervace) utěsnění skříňových rozváděčů a řídících skříní					
	VV		"1x pomocný materiál (rozvodnicové krabice, atd.)					
	VV		"- materiál, který nelze určit při zpracování technologického postupu					
	VV		"- podružný a pomocný instalační materiál, např.:					
	VV		"prodrátování v rozvaděči, spojovací a upevňovací materiál v rozvaděči, DIN lišty					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
25	K	741990064R	Ostatní doplňkové práce elektromontážní - stavební připomoci	kus	1,000	2 586,56	2 586,56	R- položka
	PP		Ostatní doplňkové práce elektromontážní dokončovací práce (čištění a konzervace) utěsnění skříňových rozváděčů a řídících skříní					
	VV		"Zednické výpomoci pro elektromontážní práce					
	VV		"- vysekání, vyvrtání a vynechání rýh, kapes, prostupů pro rozvody a upevňovací prvky					
	VV		"- zaplnění, zazdění nebo zabetonování rýh, kapes, prostupů					
	VV		"- průchod svodového vodiče rampou, do Ø 15mm, začistění otvoru					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
26	K	741990174R	seřízení a zapojení	kus	1,000	11 357,50	11 357,50	R- položka
	PP		Ostatní doplňkové práce elektromontážní dokončovací práce (čištění a konzervace) utěsnění skříňových rozváděčů a řídících skříní					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
27	K	741210102	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 100 kg	kus	1,000	8 260,00	8 260,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotnosti do 100 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741210102					
	VV		"rozvaděč RE el měření IP54 - OCEP dle přípol. podmínek E.qd - viz výkres D.2.2.11					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
28	M	35711865R	skříň rozváděče elektroměrového pro přímé měření do výklenku celoplastové provedení pro 2x jednosazbový třífázový elektroměr přístroje na elektroměrové desce s plombovatelným krytem jističů (ER122/NVP7P)	kus	1,000	10 974,00	10 974,00	R- položka
	PP		skříň rozváděče elektroměrového pro přímé měření do výklenku celoplastové provedení pro 2xjednosazbový třífázový elektroměr přístroje na elektroměrové desce s plombovatelným krytem jističů (ER122/NVP7P)					
	VV		"rozvaděč RE el měření IP54 - OCEP dle přípol. podmínek E.qd - viz výkres D.2.2.11					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
29	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0,070	14 750,00	1 032,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998741101					
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				14 994,72	
30	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	10,000	50,00	500,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111301111					
	VV		"odstranění drnu					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
31	K	460171172	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	10,000	120,00	1 200,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířkv 35 cm hloubkv 80 cm v hornině tříd v těžitelnosti I skupin 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460171172					
	VV		"10,00m zemní práce pro napájecí kabel do RM01 kabelový výkop 35x 80cm					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"pískového lože, deska, zpětného záhozu					
	W		10		10,000			
	W		Součet		10,000			
32	K	460451462	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 65 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	10,000	100,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovňání povrchu šířky 65 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460451462					
	W		"10,00m zemní práce pro napájecí kabel do RM01 kabelový výkop 35x 80cm					
	W		"pískového lože, cihly, zpětného záhozu					
	W		10		10,000			
	W		Součet		10,000			
33	K	460661412	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou deskou š lože přes 25 do 50 cm	m	10,000	200,00	2 000,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovňání povrchu pro kabely nn zakryté plastovými deskami (materiál ve specifikaci), šířky přes 25 do 50 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460661412					
	W		"10,00m zemní práce pro napájecí kabel do RM01 kabelový výkop 35x 80cm					
	W		"pískového lože, deska, zpětného záhozu					
	W		10		10,000			
	W		Součet		10,000			
34	M	34575119	deska kabelová krycí PE červená, 125x4mm	m	10,000	55,46	554,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		deska kabelová krycí PE červená, 125x4mm					
	W		"10,00m zemní práce pro napájecí kabel do RM01 kabelový výkop 35x 80cm					
	W		"pískového lože, deska, zpětného záhozu					
	W		10		10,000			
	W		Součet		10,000			
35	K	977151111R	prostup betonovou stěnou vodotěsný tl. 300 mm	m	1,000	9 740,12	9 740,12	R- položka
	PP		prostup betonovou stěnou vodotěsný tl. 300 mm					
	W		"prostup betonovou stěnou vodotěsný tl. 300 mm pro 2 x silové napájecí čerpadel cca d 11 mm, 2 x kabel plovákového snímače cca d 8,1 mm.					
	W		"1 x kabel hydrostatické sondy SELV cca d 9,6 mm. Kabel PE pospojení cca d 11,9 mm. Prostory musí být snadno demontovatelné					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
	D	SKL	Skládkovné				311,00	
36	K	460361111	Poplatek za uložení zeminy na skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1,800	170,00	306,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na skládce zařazené do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460361111					
	W		"10m hloubení kabelové rýhy š. 5x hl. 80cm					
	W		10*0,5*0,20		1,000			
	W		Součet		1,000			
	W		1*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		1,800			
37	K	469973111	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	0,050	100,00	5,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na skládce z proslého betonu zařazeného do katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/469973111					
	W		"VLRZ - dobíjecí stanice					
	W		"bourání stávajícího betonového základu					
	W		"BETON hmotnost celkem 0,05t					
	W		0,05		0,050			
	W		Součet		0,050			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: České Budějovice - Haklovy Dvory - kanalizace - ETAPA I.

Objekt: 010-012 - PROVOZNÍ SOUBORY

Soupis: 010-012 - PS 301 - Čerpací stanice

Uroveň 3: 012 - PS 301.2 - Čerpací stanice ČS1 - SŘTP

KSO: 812 33
Místo: Haklovy Dvory
CZ-CPV: 51200000-4

CC-CZ: 12511
Datum: 19.05.2025
CZ-CPA: 43.21.10

Zadavatel: Stautární město České Budějovice

IC: 00244732
DIČ: CZ00244732

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

IC: 48035599
DIČ: CZ48035599

Poznámka: Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obchodní značka jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.

Cena bez DPH		90 000,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	90 000,00	21,00%	18 900,00
		12,00%	
Cena s DPH		v CZK	108 900,00

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: České Budějovice - Haklovy Dvory - kanalizace - ETAPA I.
Objekt: 010-012 - PROVOZNÍ SOUBORY
Soupis: 010-012 - PS 301 - Čerpací stanice
Uroveň 3: 012 - PS 301.2 - Čerpací stanice ČS1 - SŘTP

Místo: Haklovy Dvory
Zadavatel: Stautární město České Budějovice
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 19.05.2025

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	90 000,00
PSV - Práce a dodávky PSV	61 550,20
741 - Elektroinstalace - silnoproud	16 659,24
742 - Elektroinstalace - slaboproud	44 890,96
742220235 - Magnetický kontakt	10 301,40
M - Práce a dodávky M	28 449,80
36-M - Montáž prov.,měř. a regul. zařízení	28 449,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: České Budějovice - Haklový Dvory - kanalizace - ETAPA I.

Objekt: 010-012 - PROVOZNÍ SOUBORY

Soupis: 010-012 - PS 301 - Čerpací stanice

Uroveň 3: 012 - PS 301.2 - Čerpací stanice ČS1 - SŘTP

Místo: Haklový Dvory
Zadavatel: Stautární město České Budějovice
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 19.05.2025

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							90 000,00	
D		PSV	Práce a dodávky PSV	61 550,20				
D		741	Elektroinstalace - silnoprúd	16 659,24				
1	K	220300523	Ukončení vodiče na kabelu CMSM do 4 žil 1,50 mm2 na svorkovnici [WAGO]	kus	2,000	252,52	505,04	CS ÚRS 2024 02
PP			Ukončení vodiče na svorkovnici [WAGO] na kabelu CMSM do 4 žil 1,50 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220300523					
2	K	741120523	Montáž kabelů flexibilních Cu stíněných žíla 25 mm2 uložených volně (např. CMFM)	m	10,000	41,30	413,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž kabelů flexibilních měděných bez ukončení uložených volně stíněných (např. CMFM), průřezu žil do 25 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741120523					
VV			"Kabel CMSM-J 3x1,5 mm2			10,000		
VV			10			10,000		
VV			Součet					
3	M	34143274	kabel ovládací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC plášť PVC 300/500V (CMSM) 3x1,50mm2	m	10,000	25,96	259,60	CS ÚRS 2024 02
PP			kabel ovládací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC plášť PVC 300/500V (CMSM) 3x1,50mm2					
P			Poznámka k položce:					
VV			CMSM, průměr kabelu 6,5mm					
VV			"Kabel CMSM-J 3x1,5 mm2			10,000		
VV			10			10,000		
VV			Součet					
4	K	741124733	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x1 mm2 uložený pevně (např. JYTY)	m	460,000	33,04	15 198,40	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených pevně stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x1 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741124733					
VV			"Cu kabel stíněný pro měření a signály do 7x1			320,000		
VV			"včetně pevného uložení a ukončení kabelu					
VV			"délka do: 320 m					
VV			"počet kabelů: 12 ks					
VV			320					
VV			"Cu kabel stíněný pro měření a signály do 19x1					
VV			"včetně pevného uložení a ukončení kabelu					
VV			"délka do: 140 m					
VV			"počet kabelů: 4 ks			140,000		
VV			140			460,000		
VV			Součet					
5	M	34113150	kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 4x1,50mm2	m	15,000	18,88	283,20	CS ÚRS 2024 02
PP			kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY)					
P			4x1,50mm2					
P			Poznámka k položce:					
P			JYTY, průměr kabelu 7,4mm					
D		742	Elektroinstalace - slaboprúd	44 890,96				
6	K	7423604211R	Seřízení, oživení a uvedení do provozu	kus	1,000	34 589,56	34 589,56	R-položka
PP			Seřízení, oživení a uvedení do provozu					
VV			"Seřízení a zapojení					
VV			"počet: 1ks			1,000		
VV			1			1,000		
VV			Součet					
D		742220235	Magnetický kontakt	10 301,40				
7	K	741210002	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg	kus	2,000	2 100,40	4 200,80	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741210002					
VV			"plastová rozvodnice MXS1 pro přepojení plovákových snímačů, třída II, IP66, 3xprůchodky, řadové svorky 6x2,5			1,000		
VV			1					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"plastová rozvodnice MXS2 pro přepojení kabelu hydrostatické sondy, třída II, IP66, 2xprůchodky, řadové svorky 4x2,5 + svorka stínění					
	W		1		1,000			
	W		Součet		2,000			
8	M	35711021R	plastová rozvodnice MXS1	kus	2,000	1 852,60	3 705,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		plastová rozvodnice MXS1 pro přepojení plovákových snímačů, třída II, IP66, 3xprůchodky, řadové svorky 6x2,5 vč. montáže na stěnu					
	W		"plastová rozvodnice MXS1 pro přepojení plovákových snímačů, třída II, IP66, 3xprůchodky, řadové svorky 6x2,5					
	W		1		1,000			
	W		"plastová rozvodnice MXS2 pro přepojení kabelu hydrostatické sondy, třída II, IP66, 2xprůchodky, řadové svorky 4x2,5 + svorka stínění					
	W		1		1,000			
	W		Součet		2,000			
9	K	742220235	Montáž elektromagnetického kontaktu povrchového	kus	1,000	790,60	790,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž elektromagnetického kontaktu povrchového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742220235					
	W		"1x elektromagnet kontakt na poklop - 230V / 1/1 - IP65					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
10	M	40461035R	kontakt elektromagnetický	kus	1,000	1 604,80	1 604,80	R-položka
	PP		kontakt elektromagnetický					
	W		"1x elektromagnet kontakt na poklop - 230V / 1/1 - IP65					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
	D	M	Práce a dodávky M				28 449,80	
	D	36-M	Montáž prov.,měř. a regul. zařízení				28 449,80	
11	K	3614102311R	Montáž snímače hladiny	kus	1,000	1 463,20	1 463,20	R-položka
	PP		Montáž snímače hladiny					
	W		"ponorná sonda nerezová k měření výšky hladiny - LMP 307 , výstup 4-20mA napáj napětí 12-36V DC , typ LMP307450-4000-1-3-1-5-3- 10m					
	W		" kabel - měření kalové vody včetně latexového obalu - dodávka technologie - ukončení kabelu a protažení					
	W		"počet 1ks					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
12	M	405114109R	Ponorná sonda k měření výšky hladiny	kus	1,000	18 448,12	18 448,12	R-položka
	PP		Ponorná sonda k měření výšky hladiny					
	W		"11-9133-0202 - Píšťanv. ÚV Velké Žernoseky - rekonstrukce					
	W		"PS 0012 - SRTP					
	W		"DPS 0012.01 - technologická linka					
	W		"D.3.3.1 - Technická zpráva a specifikace					
	W		"DODÁVKA SRTP					
	W		"Montáž plovákového snímače hladiny					
	W		"plovákový snímač k měření výšky hladiny					
	W		" - médium: odpadní voda					
	W		" - kontaktní výstup					
	W		" - vč. integrovaného kabelu a závaží a svorkovnicová skříňka					
	W		"11.1. - PS 0012.01 TECHNOLOGICKÁ LINKA					
	W		"11.1.1 - Měřicí obvody					
	W		"DPS 0012.1- Linka Křída - písková filtrace					
	W		"Zatopení v úkapové jílnce					
	W		"počet 1ks					
	W		"pozice: LSA153					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
13	K	3614102312R	Montáž plovákového snímače hladiny	kus	1,000	2 183,00	2 183,00	R-položka
	PP		Montáž plovákového snímače hladiny					
	W		"plovákový spínač hladiny kabelový - SENZOFLOAT R3 - pro kalové vody, se spínačem 10A 250V .					
	W		"10 m kabel včetně úchyty - dodávka technologie - ukončení kabelu na svorkovnici rozv. a protažení chráničko					
	W		"počet 1ks					
	W		"pozice: LSA191					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
14	M	405114110R	Plovákový snímač k měření výšky hladiny	kus	1,000	6 355,48	6 355,48	R-položka
	PP		Ponorná sonda k měření výšky hladiny					
	W		"Plovákový snímač k měření výšky hladiny					
	W		"počet 1ks					
	W		"pozice: LSA191					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: České Budějovice - Haklovy Dvory - kanalizace - ETAPA I.
Objekt: 013 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: 827 21
Místo: České Budějovice

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

CC-CZ: 2223
Datum: 19.05.2025

IC: 00244732
DIČ: CZ00244732

IC: 48035599
DIČ: CZ48035599

Cena bez DPH			50 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	50 000,00	21,00%	10 500,00
		12,00%	
Cena s DPH		v CZK	60 500,00

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: České Budějovice - Haklovy Dvory - kanalizace - ETAPA I.
Objekt:

013 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: České Budějovice
Zadavatel: Statutární město České Budějovice
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 19.05.2025

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	50 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	50 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	20 000,00
VRN6 - Územní vlivy	10 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	20 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: České Budějovice - Haklovy Dvory - kanalizace - ETAPA I.
Objekt:

013 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: České BudějoviceDatum: 19.05.2025

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

50 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

50 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště

20 000,00

1	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Zařízení staveniště					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/030001000					

D VRN6 Územní vlivy

10 000,00

2	K	060001000	Územní vlivy	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Územní vlivy					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/060001000					

D VRN7 Provozní vlivy

20 000,00

3	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Provozní vlivy					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/070001000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: České Budějovice - Haklovy Dvory - kanalizace - ETAPA I.
Objekt: 014 - ON - Ostatní náklady

KSO: 827 21
Místo: České Budějovice

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

CC-CZ: 2223
Datum: 19.05.2025

IC: 00244732
DIČ: CZ00244732

IC: 48035599
DIČ: CZ48035599

Cena bez DPH			1 100 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 100 000,00	21,00%	231 000,00
		12,00%	
Cena s DPH		v CZK	1 331 000,00

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: České Budějovice - Haklovy Dvory - kanalizace - ETAPA I.
Objekt: 014 - ON - Ostatní náklady

Místo: České Budějovice
Zadavatel: Statutární město České Budějovice
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 19.05.2025

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 100 000,00
OST - Ostatní náklady	1 100 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: České Budějovice - Haklovy Dvory - kanalizace - ETAPA I.

Objekt: 014 - ON - Ostatní náklady

Místo: České Budějovice
Zadavatel: Statutární město České Budějovice
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 19.05.2025

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 100 000,00

D	OST	Ostatní náklady					1 100 000,00	
1	K	01131-HDV3	Záchranný archeologický dohled (pro celou I.etapu vč.komunikací)	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	R-položka
2	K	01214-HDV2	Vytyčení podzemních zařízení, rizika a zvláštní opatření vč.aktualizace vyjádření jednotlivých správců IS	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	R-položka
3	K	01320-HDV16	Provozní řád	Kč	1,000	12 000,00	12 000,00	R-položka
4	K	01325-HDV5	Doklady požadované k předání a převzetí díla (pro celou I.etapu vč.komunikací)	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	R-položka
5	K	01325-HDV7	Dokumentace skutečného provedení stavby, vytyčení a zaměření díla (pro celou I.etapu vč.komunikací)	Kč	1,000	593 000,00	593 000,00	R-položka
6	K	01325-HDV8	Realizační dokumentace pro provedení stavby včetně projednání a kontroly na stavbě (pro celou I.etapu vč.komunikací)	Kč	1,000	335 000,00	335 000,00	R-položka
7	K	01327-HDV6	Pasportizace stávajících objektů - inventarizační prohlídky (pro celou I.etapu vč.komunikací)	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	R-položka
8	K	01329-HDV4	Fotodokumentace (pro celou I.etapu vč.komunikací)	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	R-položka
9	K	03240-HDV12	Provizorní opatření (viz Technická zpráva)	Kč	1,000	7 000,00	7 000,00	R-položka
10	K	03430-HDV9	Dopravní značení na staveništi a objízdných trasách (pro celou I.etapu vč.komunikací)	Kč	1,000	70 000,00	70 000,00	R-položka
11	K	03440-HDV11	Zajištění a osvětlení výkopů a překopů (pro celou I.etapu vč.komunikací)	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	R-položka
12	K	04141-HDV13	Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) (pro celou I.etapu vč.komunikací)	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	R-položka
13	K	04530-HDV14	Součinnost s provozovatelem (manipulace na sítích, proplachy, desinfekce potrubí)	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	R-položka
14	K	07110-HDV15	Havarijní plán stavby	Kč	1,000	54 000,00	54 000,00	R-položka
15	K	07220-HDV10	Dokumentace dopravně inženýrských opatření včetně projednání s dotčenými orgány (pro celou I.etapu vč.komunikací)	Kč	1,000	12 000,00	12 000,00	R-položka

REKAPITULACE ODHADU NAKLADU

Stupeň dokumentace:

DPS
Česke Budejovice – Haklovy Dvory - kanalizace
část komunikace

Název stavby:
Číslo akce investora:
Číslo akce projektanta:
CPV:
CZ-CPA:
CZ -NUTS:

ETAPA I.
2023002140
51-8136-0110
45231300-8
42.11.10
CZ0311544256

číslo	Název SO	ZRN	popl.skládka	celkem Kč (bez DPH)
STAVEBNÍ OBJEKTY				
	SO 001 - Příprava území			
01	SO 001 - Příprava území	205 000		205 000
	SO 001 Celkem	205 000 Kč		205 000 Kč
	SO 101 - Komunikace			
02	SO 101 - Komunikace	9 765 378	434 622	10 200 000
	SO 101 Celkem	9 765 378 Kč	434 622 Kč	10 200 000 Kč
	SO 401 - Veřejné osvětlení			
03	SO 401 - Veřejné osvětlení	1 356 414	3 586	1 360 000
	SO 401 Celkem	1 356 414 Kč	3 586 Kč	1 360 000 Kč
	SO 801 - Úprava území - ozelenění			
04	SO 801 - Úprava území - ozelenění	585 000		585 000
	SO 801 Celkem	585 000 Kč		585 000 Kč
	SO Celkem	11 911 792 Kč	438 208 Kč	12 350 000 Kč
05	VRN (NUS) - Vedlejší rozpočtové náklady			45 000 Kč
	SO+VRN Celkem			12 395 000 Kč
	ON - Ostatní náklady			
	Další doplňující průzkumy			2 000
	Zajištění zkoušek PAU			5 000
	Opravy objízdných tras po realizaci stavby / etapy			50 000
	Havarijní plán stavby			3 000
	Zajištění zkoušek zemin, vyhodnocení možnosti zpětného použití vybouraných materiálů			30 000
	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby - přístřešek			180 000
06	Ostatní náklady celkem			270 000 Kč
	Celkem bez DPH (SO+VRN+ON)			12 665 000 Kč

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: České Budějovice - Haklovy Dvory - kanalizace - ETAPA I.

KSO: 827 21
Místo: České Budějovice

CC-CZ: 2223
Datum: 15.05.2025

Zadavatel:
Statutární město České Budějovice

IC: 00244732
DIČ: CZ00244732

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o.

IC: 48035599
DIČ: CZ48035599

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici

Cena bez DPH			12 665 000,00
DPH: základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 12 665 000,00	Výše daně
	12,00%		2 659 650,00
Cena s DPH	v	CZK	15 324 650,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba:

České Budějovice - Haklovy Dvory - kanalizace - ETAPA I.

Místo:

Ceské Budějovice

Datum:

15.05.2025

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		12 665 000,00	15 324 650,00
01	SO 001 - Příprava území	205 000,00	248 050,00
02	SO 101 - Komunikace	10 200 000,00	12 342 000,00
03	SO 401 - Veřejné osvětlení	1 360 000,00	1 645 600,00
04	SO 801 - Úprava území - ozelenění	585 000,00	707 850,00
05	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	45 000,00	54 450,00
06	ON - Ostatní náklady	270 000,00	326 700,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: České Budějovice - Haklovy Dvory - kanalizace - ETAPA I.
Objekt: 01 - SO 001 - Příprava území

KSO: 823 2
Místo: České Budějovice

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Uchazeč: SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

OC-CZ: 2112
Datum: 15.05.2025

IC: 00244732
DIČ: CZ00244732

IC: 48035599
DIČ: CZ48035599

Poznámka:
Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obchodní značka jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.

Cena bez DPH			205 000,00
DPH- základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	205 000,00	21,00% 12,00%	43 050,00
Cena s DPH			248 050,00
v CZK			

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: České Budějovice - Haklovy Dvory - kanalizace - ETAPA I.

Objekt: 01 - SO 001 - Příprava území

Místo: České Budějovice
Zadavatel: Statutární město České Budějovice
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 15.05.2025

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	205 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV	205 000,00
1 - Zemní práce	205 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: České Budějovice - Haklovy Dvory - kanalizace - ETAPA I.

Objekt: 01 - SO 001 - Příprava území

Místo: České Budějovice
Zadavatel: Statutární město České Budějovice
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 15.05.2025

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							205 000,00	
D HSV Práce a dodávky HSV							205 000,00	
D 1 Zemní práce							205 000,00	
1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	120,000	40,00	4 800,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111211101					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		vč. likvidace dle dispozic obientale					
	VV		"Přípravné, bourací a zemní práce"					
	VV		"Odstrnění křovin" 120		120,000			
2	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	7,000	1 200,00	8 400,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112101101					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		vč. odvozu a uložení kmenů a silných větví na sklad objednatel (Pekárenská ul.). ostatní vč. likvidace dle dispozic obientale					
	VV		"Přípravné, bourací a zemní práce"					
	VV		"kácení listnatých / jehličnatých stromů D do 0,3m" 7		7,000			
3	K	112101102	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	5,000	1 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112101102					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		vč. odvozu a uložení kmenů a silných větví na sklad objednatel (Pekárenská ul.). ostatní vč. likvidace dle dispozic obientale					
	VV		"Přípravné, bourací a zemní práce"					
	VV		"kácení listnatých / jehličnatých stromů D 0,31 - 0,5m" 5		5,000			
4	K	112101104	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 700 do 900 mm	kus	2,000	2 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112101104					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		vč. odvozu a uložení kmenů a silných větví na sklad objednatel (Pekárenská ul.). ostatní vč. likvidace dle dispozic obientale					
	VV		"Přípravné, bourací a zemní práce"					
	VV		"kácení listnatých / jehličnatých stromů D 0,51 - 0,9m" 2		2,000			
5	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	7,000	800,00	5 600,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění pařezů strojné s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251101					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		vč. likvidace dle dispozic obientale					
6	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	5,000	900,00	4 500,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění pařezů strojné s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251102					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		vč. likvidace dle dispozic obientale					
7	K	112251104	Odstranění pařezů průměru přes 700 do 900 mm	kus	2,000	1 241,99	2 483,98	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění pařezů strojné s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 700 do 900 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251104					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		vč. likvidace dle dispozic obientale					
8	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojné	m2	2 378,900	60,00	142 734,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Sejmutí ornice strojné při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151123					
	VV		"Přípravné, bourací a zemní práce"					
	VV		"Sejmutí ornice prům. tl. 150mm" 2378,9		2 378,900			
9	K	162651112-1	Vodorovné přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na meziskládku nebo z meziskládky dle dodavatele stavby včetně uložení	m3	356,835	70,01	24 982,02	R-položka
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na meziskládku nebo z meziskládky dle dodavatele stavby včetně uložení					
	VV		"odvoz na meziskládku"					
	VV		"materiál ze sejmutí ornice" 2378,9*0,15		356,835			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: České Budějovice - Haklovy Dvory - kanalizace - ETAPA I.
Objekt: 02 - SO 101 - Komunikace

KSO: 822 29
Místo: České Budějovice

CC-CZ: 2112
Datum: 15.05.2025

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

IC: 00244732
DIČ: CZ00244732

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

IC: 48035599
DIČ: CZ48035599

Poznámka:
Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obchodní značka jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům

Cena bez DPH		10 200 000,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	10 200 000,00	21,00% 12,00%	2 142 000,00
Cena s DPH		v CZK	12 342 000,00

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: České Budějovice - Haklovy Dvory - kanalizace - ETAPA I.
Objekt:

02 - SO 101 - Komunikace

Místo: České Budějovice
Zadavatel: Statutární město České Budějovice
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 15.05.2025

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	10 200 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV	9 765 378,17
1 - Zemní práce	2 631 591,61
2 - Zakládání	584 276,31
4 - Vodorovné konstrukce	25 644,00
5 - Komunikace pozemní	3 899 702,41
8 - Trubní vedení	191 135,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 184 538,55
997 - Přesun sutě	187 502,64
998 - Přesun hmot	60 987,65
OST - Skládkovné	434 621,83

SOUPIS PRACÍ

Stavba: České Budějovice - Haklovy Dvory - kanalizace - ETAPA I.
Objekt:

02 - SO 101 - Komunikace

Místo: České Budějovice
Zadavatel: Statutární město České Budějovice
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 15.05.2025

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							10 200 000,00	
D HSV Práce a dodávky HSV							9 765 378,17	
D 1 Zemní práce							2 631 591,61	
1	K	113106187	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2	m2	1,700	171,00	290,70	CS ÚRS 2024 02
PP			Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv vlnití soár stroině plochv jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažbv s ložem z kameniva					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106187					
VV			"Přípravné, bourací a zemní práce"					
VV			"vybourání stáv. dlaždéných ploch (vjezdý)" 1,7					
					1,700			
2	K	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	54,600	55,00	3 003,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Odstranění podkladu nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na doopravní prostředek z kameniva hrubého drceného. o tl. vrstv přes 100 do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107162					
VV			"Přípravné, bourací a zemní práce"					
VV			"vybourání stáv. nezpevnéných ploch v prům. tl. 150mm (vjezdý)" 54,6					
					54,600			
3	K	113107171	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	121,300	185,00	22 440,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Odstranění podkladu nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu orostého. o tl. vrstv přes 100 do 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107171					
VV			"Přípravné, bourací a zemní práce"					
VV			"vybourání stáv. betonových ploch v prům. tl. 150mm (vjezdý)" 121,3					
					121,300			
4	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	553,500	55,00	30 442,50	CS ÚRS 2024 02
PP			Odstranění podkladu nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného. o tl. vrstv přes 100 do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107222					
VV			"Přípravné, bourací a zemní práce"					
VV			"vybourání stáv. podkladních vrstev v tl. 90-200mm (vozovky, sjezdý)" 553,5					
					553,500			
5	K	113107224	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 200 m2	m2	970,000	92,00	89 240,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Odstranění podkladu nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného. o tl. vrstv přes 300 do 400 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107224					
VV			"Přípravné, bourací a zemní práce"					
VV			"vybourání stáv. nestmelené vozovky v prům. tl. 400mm (větéc C)" 970,0					
					970,000			
6	K	113154521	Frézování živícného krytu tl do 30 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2	m2	553,500	86,00	47 601,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Frézování živícného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstev do 30 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113154521					
P			Poznámka k položce: Rozdělení frézování do dvou vrstev z důvodu předpokládaného zařízení PAU v hodnotách v rozmezí ZAS T1 - ZAS T4 - viz přesun sítě. skládkovné					
VV			"Přípravné, bourací a zemní práce"					
VV			"vybourání / odfrézování stáv. živícných povrchů v prům. tl. celkem 80mm (vozovky, sjezdý) - vrstva tl. 30mm, jednotl. do 500 m2" 553,5					
					553,500			
7	K	113154523	Frézování živícného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2	m2	553,500	92,00	50 922,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Frézování živícného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstev 50 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113154523					
P			Poznámka k položce: Rozdělení frézování do dvou vrstev z důvodu předpokládaného zařízení PAU v hodnotách v rozmezí ZAS T1 - ZAS T4 - viz přesun sítě. skládkovné					
VV			"Přípravné, bourací a zemní práce"					
VV			"vybourání / odfrézování stáv. živícných povrchů v prům. tl. celkem 80mm (vozovky, sjezdý) - vrstva tl. 50mm, jednotl. do 500 m2" 553,5					
					553,500			
8	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	871,500	277,00	241 405,50	CS ÚRS 2024 02
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122251105					
VV			"Přípravné, bourací a zemní práce"					
VV			"Výkopy" 871,5					
					871,500			
9	K	122252515	Odkopávky a prokopávky zapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3 strojně	m3	912,275	277,00	252 700,18	CS ÚRS 2024 02

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Odkopávky a prokopávky započtené pro silnice a dálnice strojné v hornině třídy těžitelnosti I přes 500 do 1 000 m3					
	Online PSC		https://podmininky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122252515					
	P		Poznámka k položce:					
	W		Položka bude čerpána pouze v rozsahu a se souhlasem TDI, na základě zatěžovacích zkoušek pláně!					
	W		"Sanace AZ"					
	W		"Úprava aktivní zóny vozovky v tl. 0,5m - předpokládaný rozsah 70% plochy pláně" 2606,5*0,5*0,7		912,275			
10	K	132251104	Hloubení ryh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojné	m3	115,000	742,00	85 330,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení nezapažených ryh šířky do 800 mm strojné s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3					
	Online PSC		https://podmininky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251104					
	W		"Přípravné, bourací a zemní práce"					
	W		"Výkop rýhy pro trativody" 115,0		115,000			
11	K	162651112-1	Vodorovné přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na meziskládku nebo z meziskládky dle dodavatele stavby včetně uložení	m3	151,410	193,00	29 222,13	R-položka
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na meziskládku nebo z meziskládky dle dodavatele stavby včetně uložení					
	W		"dovoz z meziskládky"					
	W		"materiál potřebný pro zpětné ohumsování - výběr" 1009,4*0,15		151,410			
12	K	162751117-1	Vodorovné přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na recyklační středisko nebo skládku dle dodavatele stavby včetně uložení	m3	2 104,200	381,00	801 700,20	R-položka
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na recyklační středisko nebo skládku dle dodavatele stavby včetně uložení					
	W		"přebytek ze sejmuté ornice - předp. dm, degradovaná ornice (dovoz z meziskládky) - dle pol. 162651112-1 (SO 001:101)" 356,835-151,41		205,425			
	W		"odkopávky celkem" 871,5+912,275+115,0		1 898,775			
13	K	171151103	Uložení sypání z hornin soudrůžných do násypů zhutněných strojné	m3	30,000	24,00	720,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Uložení sypání do násypů strojné s rozprostřením sypání ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudrůžných jakékoliv tříd těžitelnosti					
	Online PSC		https://podmininky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171151103					
	W		"Nové konstrukce"					
	W		"Násypy z vhodných materiálů dle ČSN 73 6133 - Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací" 30,0		30,000			
14	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	54,000	561,00	30 294,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		zemina pro terénní úpravy - tříděná					
	W		30*1,8 'Přepočtené koeficientem množství'		54,000			
15	K	171152111	Uložení sypání z hornin nesoudrůžných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic	m3	912,275	256,00	233 542,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Uložení sypání do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypání ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu nasypu z hornin nesoudrůžných sypků v aktivní zóně					
	Online PSC		https://podmininky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171152111					
	P		Poznámka k položce:					
	W		Položka bude čerpána pouze v rozsahu a se souhlasem TDI, na základě zatěžovacích zkoušek pláně!					
	W		"Sanace AZ"					
	W		"Úprava aktivní zóny vozovky v tl. 0,5m - předpokládaný rozsah 70% plochy pláně" 2606,5*0,5*0,7		912,275			
16	M	58344197	šterkodrt frakce 0/63	t	1 915,778	293,00	561 322,95	CS ÚRS 2024 02
	PP		šterkodrt frakce 0/63					
	P		Poznámka k položce:					
	W		Položka bude čerpána pouze v rozsahu a se souhlasem TDI, na základě zatěžovacích zkoušek pláně!					
	W		912,275*2,1 'Přepočtené koeficientem množství'		1 915,778			
17	K	174151102	Zásyp v prostoru s omezeným pohybem stroje sypánínou se zhutněním	m3	10,500	445,00	4 672,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zásyp sypánínou z jakékoliv horniny strojné s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním v prostorách s omezeným pohybem stroje s urovnáním povrchu zásvou					
	Online PSC		https://podmininky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151102					
	W		"Nové konstrukce"					
	W		"Vyplnění vsakovací nádrže kamenivem"					
	W		"frakce 8-16 tl. 250mm" 5,0*3,0*0,25		3,750			
	W		"frakce 22-32, 32-63 tl. 300mm" 5,0*3,0*0,3		4,500			
	W		"frakce 4-8, 8-16 tl. 150mm" 5,0*3,0*0,15		2,250			
18	M	58343810	kamenivo drcené hrubé frakce 4/8	t	7,875	588,00	4 630,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		kamenivo drcené hrubé frakce 4/8					
	W		"frakce 8-16 tl. 250mm" 5,0*3,0*0,25*2,1		7,875			
19	M	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t	9,450	505,00	4 772,25	CS ÚRS 2024 02
	PP		kamenivo drcené hrubé frakce 32/63					
	W		"frakce 22-32, 32-63 tl. 300mm" 5,0*3,0*0,3*2,1		9,450			
20	M	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	4,725	504,00	2 381,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		kamenivo drcené hrubé frakce 8/16					
	W		"frakce 4-8, 8-16 tl. 150mm" 5,0*3,0*0,15*2,1		4,725			
21	K	181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojné	m2	1 009,400	33,00	33 310,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojné při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podmininky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351113					
	P		Poznámka k položce:					
	W		Zatrávnění a úpravy ploch zelené viz. SO 801					
	W		"Ostatní"					
	W		"Rozprostření ornice tl. 150mm" 1009,4		1 009,400			
22	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojné	m2	1 110,340	17,00	18 875,78	CS ÚRS 2024 02
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojné v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění					
	Online PSC		https://podmininky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951111					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"Ostatní"					
	W		"Příprava plochy pro rozprostření ornice (dle výměřv ohumusování)" 1009,4*1,1		1 110,340			
23	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	3 448,830	24,00	82 771,92	CS ÚRS 2024 02
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/KS_URS_2024_02/181951112					
	W		"Ostatní"					
	W		"Příprava plochy pro zřízení vozovkových vrtev (dle výměř ŠD)" (59,6+252,0+1201,2+213,0+924,5+485,0)*1,1		3 448,830			
	D	2	Zakládání				584 276,31	
24	K	211561111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	49,908	1 298,00	64 780,58	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/KS_URS_2024_02/211561111					
	W		"Nové konstrukce"					
	W		"podélná drenáž"					
	W		"doplnění obsypu fr. 8/16 v. přes +150mm nad potrubí"		49,908			
25	K	211971122	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu přes 1:2 š přes 2,5 m	m2	1 164,520	30,00	34 935,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnnými svými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 oí rozvinuté šířce opláštění přes 2,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/KS_URS_2024_02/211971122					
	W		"Nové konstrukce"					
	W		"podélná drenáž"					
	W		"obalení vsakovací rýhy geotextilií"		1 164,520			
26	M	69311080	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2	m2	1 339,198	36,00	48 211,13	CS ÚRS 2024 02
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2					
	W		1164,52*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		1 339,198			
27	K	212752411	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby	m	415,900	110,00	45 749,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Trativod z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 perforace 220° DN 100					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/KS_URS_2024_02/212752411					
	W		"Nové konstrukce"					
	W		"podélná drenáž"					
	W		"drenážní trubka SN8 DN 100mm vč. lože a obsypu do v. +150mm nad potrubí"		415,900			
28	K	291211111	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva	m2	350,000	1 081,00	378 350,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/KS_URS_2024_02/291211111					
	P		Poznámka k položce:					
	W		vzhledem k uvažované délce výstvy bez obratovosti, panely bude po rozebrání zlikvidovány (předpoklad)					
	W		"Nové konstrukce"					
	W		"ŽB panely tl. 210mm"					
	W		"Provizorní komunikace (kříž. větev A)" 350,0		350,000			
29	M	59381006	panel silniční 3,00x1,00x0,215m	kus	122,500	100,00	12 250,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		panel silniční 3,00x1,00x0,215m					
	W		350*0,35 "Přepočtené koeficientem množství"		122,500			
	D	4	Vodorovné konstrukce				25 644,00	
30	K	451319777	Příplatek ZKD 10 mm tl u podkladu nebo lože pod dlažbu z betonu	m2	485,000	30,00	14 550,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podklad nebo lože pod dlažbu (přidlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/KS_URS_2024_02/451319777					
	W		"Nové konstrukce"					
	W		"ložná vrstva dlažby (beton) CB 1x10 mm"					
	W		"Konstrukce sjezdů a parkovacích stání" 485,0		485,000			
31	K	451579777	Příplatek ZKD 10 mm tl u podkladu nebo lože pod dlažbu z kameniva těženého	m2	924,500	12,00	11 094,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podklad nebo lože pod dlažbu (přidlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože z kameniva těženého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/KS_URS_2024_02/451579777					
	W		"Nové konstrukce"					
	W		"ložná vrstva dlažby (štěrk) L 2/5 1x10 mm"					
	W		"Konstrukce nepojížděných chodníků" 924,5		924,500			
	D	5	Komunikace pozemní				3 899 702,41	
32	K	564710011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	213,000	159,00	33 867,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/KS_URS_2024_02/564710011					
	P		Poznámka k položce:					
	W		fr. 2/4					
	W		"Nové konstrukce"					
	W		"drcené nenamrzavé kamenivo HDK 2/4 tl. 50mm"					
	W		"Konstrukce autobusové zastávky" 213,0		213,000			
33	K	564750111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	350,000	216,00	75 600,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/KS_URS_2024_02/564750111					
	W		"Nové konstrukce"					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	W		"podkladní šterkodrt tl. 150mm"					
	W		"Provizorní komunikace (kříž. větev A)" 350,0		350,000			
34	K	564851011	Podklad ze šterkodrté ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	59,600	206,00	12 277,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851011					
	W		"Nové konstrukce"					
	W		"spodní podkladní ŠD A 0/63 tl. 150mm"		16,200			
	W		"Konstrukce zpomalovacích prahů - dlažďené nájezdy" 16,2		43,400			
	W		"Konstrukce zpomalovacích prahů na vjezdu a vjezdu ze zastávky MHD" 43,4					
35	K	564851111	Podklad ze šterkodrté ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	4 499,700	206,00	926 938,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851111					
	W		"Nové konstrukce"					
	W		"šterkodrt ŠD-A 0/32 tl. 150mm - vrchní vrstva"					
	W		"Větev A" 210,0		210,000			
	W		"Větev C" 1001,0		1 001,000			
	W		"Konstrukce autobusové zastávky" 213,0		213,000			
	W		"šterkodrt ŠD-A 0/32 tl. 150mm - spodní vrstva"					
	W		"Větev A vč. rozšíření podkladních vrstev 20%" 210,0*1,20		252,000			
	W		"Větev C vč. rozšíření podkladních vrstev 20%" 1001,0*1,20		1 201,200			
	W		"Konstrukce autobusové zastávky" 213,0		213,000			
	W		"šterkodrt ŠD-A 0/32 tl. 150mm"					
	W		"Konstrukce nepojízdných chodníků" 924,5		924,500			
	W		"Konstrukce pojízdných chodníků - sjezdů a parkovacích stání" 485,0		485,000			
36	K	564950413	Podklad z asfaltového recyklatu plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	77,000	208,00	16 016,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklatu s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564950413					
	W		"Nové konstrukce"					
	W		"R-mat tl. 150mm"					
	W		"zpevnění recyklatem okolo čerpací stanice" 77,0		77,000			
37	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	210,000	275,00	57 750,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m. po zhutnění tl. 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/565135111					
	W		"Nové konstrukce"					
	W		"asf. beton pro podkl. vrstvu ACP 16+ 50/70 tl. 50mm"					
	W		"Větev A" 210,0		210,000			
38	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	1 001,000	385,00	385 385,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m. po zhutnění tl. 70 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/565155111					
	W		"Nové konstrukce"					
	W		"asf. beton pro podkl. vrstvu ACP 16+ 50/70 tl. 70mm"					
	W		"Větev C" 1001,0		1 001,000			
39	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	43,400	408,00	17 707,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/567122114					
	W		"Nové konstrukce"					
	W		"podkladní vrstva z SC C 8/10 tl. 150mm"					
	W		"Konstrukce zpomalovacích prahů na vjezdu a vjezdu ze zastávky MHD" 43,4		43,400			
40	K	567132115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 200 mm	m2	16,200	542,00	8 780,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/567132115					
	W		"Nové konstrukce"					
	W		"podkladní vrstva z SC C 8/10 tl. 200mm"					
	W		"Konstrukce zpomalovacích prahů - dlažďené nájezdy" 16,2		16,200			
41	K	573111111	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	1 211,000	41,00	49 651,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573111111					
	W		"Nové konstrukce"					
	W		"postřik infiltrační, asfaltový PI-A 0,25 kg/m2 (do 0,6 kg/m2)"					
	W		"Větev A" 210,0		210,000			
	W		"Větev C" 1001,0		1 001,000			
42	K	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	1 421,000	17,00	24 157,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573211109					
	W		"Nové konstrukce"					
	W		"postřik spojovací, asfaltový PS-A 0,5 kg/m2"					
	W		"Větev A" 2*210,0		420,000			
	W		"Větev C" 1001,0		1 001,000			
43	K	577134211	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 211,000	288,00	348 768,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II. po zhutnění tl. 40 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577134211					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"Nové konstrukce"					
	W		"asf. beton pro obrus. vrstvu ACO 11 50/70 tl. 40mm"					
	W		"Větev A" 210,0		210,000			
	W		"Větev C" 1001,0		1 001,000			
44	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	210,000	351,00	73 710,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozproštěním a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577155112					
	W		"Nové konstrukce"					
	W		"asf. beton pro ložnou vrstvu ACL 16+ 50/70 tl. 60mm"		210,000			
	W		"Větev A" 210,0					
45	K	581141212	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB II tl 210 mm	m2	43,400	1 707,00	74 083,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Kryt cementobetonový sliňních komunikací skupiny CB II tl. 210 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/581141212					
	W		"Nové konstrukce"					
	W		"Betonový práh monolit tl. 210mm"		43,400			
	W		"Konstrukce zpomalovacích prahů na vjezdu a vjezdu ze zastávky MHD" 43,4					
46	K	581141217-1	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB II tl 260 mm vyztužený	m2	213,000	2 732,00	581 916,00	R-položka
	PP		Kryt cementobetonový sliňních komunikací skupiny CB II tl. 260 mm					
	W		"Nové konstrukce"					
	W		"CB dílec tl. 260mm - konstrukce krytu zastávky vč. vyztužení sítěmi, úprav spar (kotvy, těsnění, zálivky) - kompletní provedení"		213,000			
	W		"Konstrukce autobusové zastávky" 213,0					
47	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	16,200	949,00	15 373,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytkového materiálu na krajinici velkých z kamene. do lože z kameniva těženého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/591111111					
	P		Poznámka k položce:					
	W		vč. vyspárování spec. cem. maltou					
	W		"Nové konstrukce"					
	W		"dlažba žulová velká D 160mm, lože z HDK 4/8 tl. 30mm"		16,200			
	W		"Konstrukce zpomalovacích prahů - dlažďené nájezdy" 16,2					
48	M	58381008	kostka štípaná dlažební žula velká 15/17	m2	16,362	1 780,00	29 124,36	CS ÚRS 2024 02
	PP		kostka štípaná dlažební žula velká 15/17					
	W		16,2*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		16,362			
49	K	596811122	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl přes 100 do 300	m2	924,500	405,00	374 422,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytkového materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámků), pro plochy přes 100 do 300 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596811122					
	P		Poznámka k položce:					
	W		jednotlivé do 300 m2					
	W		"Nové konstrukce"					
	W		"dlažba betonová D 60 mm ; ložná vrstva dlažby (štěrk) L 2/5 40 mm"		924,500			
	W		"Konstrukce nepojizdňových chodníků" 924,5					
50	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	924,049	355,00	328 037,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní					
	W		914,9*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		924,049			
51	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	9,888	643,00	6 357,98	CS ÚRS 2024 02
	PP		dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná					
	W		9,6*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		9,888			
52	K	596841120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2	m2	485,000	472,00	228 920,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytkového materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z cementové malty tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámků), pro plochy do 50 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596841120					
	P		Poznámka k položce:					
	W		jednotlivé do 50 m2					
	W		"Nové konstrukce"					
	W		"dlažba betonová D 80 mm ; ložná vrstva dlažby (beton) CB 40 mm"		485,000			
	W		"Konstrukce sjezdů a parkovacích stání" 485,0					
53	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	427,028	441,00	188 319,35	CS ÚRS 2024 02
	PP		dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní					
	W		422,8*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		427,028			
54	M	59245226	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	64,066	664,00	42 539,82	CS ÚRS 2024 02
	PP		dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná					
	W		62,2*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		64,066			
	D	8	Trubní vedení				191 135,00	
55	K	894812113-1	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/100 kompletní	kus	13,000	8 411,00	109 343,00	R-položka
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 400/100 kompletní					
	W		"Nové konstrukce"					
	W		"podélná drenáž"					
	W		"Revizní šachty drenáže v zeleni á 50m (dle situace), kompletní konstrukce vč. poklopu, obsypu a napojení drenáží"		13,000			
			13					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	K	895941311-1	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců	kus	6,000	7 872,00	47 232,00	R-položka
	PP		Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců					
	W		"Nové konstrukce"					
	W		"uliční vpusti nové z betonových dílců, v trase" 6		6,000			
57	M	592238500-1	sestava dílců kompletní uliční vpusti vč. mříže a koše	kus	6,000	5 760,00	34 560,00	R-položka
	PP		sestava dílců kompletní uliční vpusti vč. mříže a koše					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 184 538,55	
58	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	15,000	610,00	9 150,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914111111					
	W		"Dopravní značení"					
	W		"SDZ nové / méněné"					
	W		"P4" 2		2,000			
	W		"IZ8a" 3		3,000			
	W		"IZ8b" 2		2,000			
	W		"IP6" 2		2,000			
	W		"P2" 2		2,000			
	W		"B1+E13" 1+1		2,000			
	W		"B2" 1		1,000			
	W		"B20a" 1		1,000			
59	M	40445609	značky upravující přednost P1, P4 900mm	kus	2,000	1 220,00	2 440,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		značky upravující přednost P1, P4 900mm					
60	M	40445611	značky upravující přednost P2, P3, P8 500mm	kus	2,000	915,00	1 830,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		značky upravující přednost P2, P3, P8 500mm					
61	M	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus	3,000	1 220,00	3 660,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm					
62	M	40445651	informativní značky zónové IZ1, IZ2, IZ8, IZ9 1000x1000mm	kus	5,000	1 524,00	7 620,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		informativní značky zónové IZ1, IZ2, IZ8, IZ9 1000x1000mm					
63	M	40445621	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm	kus	2,000	1 037,00	2 074,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm					
64	M	40445650	dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm	kus	1,000	670,49	670,49	CS ÚRS 2024 02
	PP		dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm					
65	K	914111121	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	915,00	1 830,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 2 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914111121					
	W		"Dopravní značení"					
	W		"SDZ nové / méněné"					
	W		"IP25a" 1		1,000			
	W		"IP25b" 1		1,000			
66	M	40445627	informativní značky provozní IP14-IP29, IP31 1000x1500mm	kus	2,000	2 378,00	4 756,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		informativní značky provozní IP14-IP29, IP31 1000x1500mm					
67	K	914435111-1	Posun označnicku autobusové zastávky	kus	2,000	11 385,00	22 770,00	R-položka
	PP		Posun označnicku autobusové zastávky vč. očištění a nových základových konstrukcí, vč. zemních prací a likvidace odpadu					
	W		"Dopravní značení"					
	W		"SDZ posouváné - IJ4c - kpl označnick" 2		2,000			
68	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	18,000	3 049,00	54 882,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914511112					
	W		"Dopravní značení"					
	W		"SDZ nové / méněné"					
	W		"P4" 2		2,000			
	W		"IZ8a" 3		3,000			
	W		"IZ8b" 2		2,000			
	W		"IP6" 2		2,000			
	W		"P2" 2		2,000			
	W		"B1+E13" 1		1,000			
	W		"B2" 1		1,000			
	W		"B20a" 1		1,000			
	W		"IP25a" 2		2,000			
	W		"IP25b" 2		2,000			
69	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	18,000	1 220,00	21 960,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m					
70	K	915111112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva	m	203,600	15,00	3 054,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915111112					
	W		"Dopravní značení"					
	W		"VDZ nové - 1. fáze"					
	W		"V1a" 97,6		97,600			
	W		"V11a" 2*53,0		106,000			
71	K	915111116	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní žlutá barva	m	35,500	15,00	532,50	CS ÚRS 2024 02

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá žlutá retroreflexní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915111116					
	W		"Dopravní značení"					
	W		"VDZ nové - 1. fáze"					
	W		"V12" 35,5		35,500			
72	K	915111122	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílá barva	m	33,000	15,00	495,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915111122					
	W		"Dopravní značení"					
	W		"VDZ nové - 1. fáze"					
	W		"V2b (3/1,5)" 22,0		22,000			
	W		"V7b" 2*5,5		11,000			
73	K	915121112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílá barva	m	116,100	30,00	3 483,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915121112					
	W		"Dopravní značení"					
	W		"VDZ nové - 1. fáze"					
	W		"V4" 116,1		116,100			
74	K	915121122	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílá barva	m	63,800	30,00	1 914,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915121122					
	W		"Dopravní značení"					
	W		"VDZ nové - 1. fáze"					
	W		"V2b (1,5/1,5)" 22,5		22,500			
	W		"V4 (0,5/0,5)" 41,3		41,300			
75	K	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva	m2	17,500	134,00	2 345,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915131112					
	W		"Dopravní značení"					
	W		"VDZ nové - 1. fáze"					
	W		"V7a š. 5m" 7*0,5*5,0		17,500			
76	K	915211112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	203,600	55,00	11 198,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915211112					
	W		"Dopravní značení"					
	W		"VDZ nové - 2. fáze"					
	W		"V1a" 97,6		97,600			
	W		"V11a" 2*53,0		106,000			
77	K	915211116	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní žlutý plast	m	35,500	55,00	1 952,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá žlutá retroreflexní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915211116					
	W		"Dopravní značení"					
	W		"VDZ nové - 2. fáze"					
	W		"V12" 35,5		35,500			
78	K	915211122	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	33,000	55,00	1 815,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915211122					
	W		"Dopravní značení"					
	W		"VDZ nové - 2. fáze"					
	W		"V2b (3/1,5)" 22,0		22,000			
	W		"V7b" 2*5,5		11,000			
79	K	915221112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast	m	116,100	110,00	12 771,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915221112					
	W		"Dopravní značení"					
	W		"VDZ nové - 2. fáze"					
	W		"V4" 116,1		116,100			
80	K	915221122	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílý plast	m	63,800	110,00	7 018,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915221122					
	W		"Dopravní značení"					
	W		"VDZ nové - 2. fáze"					
	W		"V2b (1,5/1,5)" 22,5		22,500			
	W		"V4 (0,5/0,5)" 41,3		41,300			
81	K	915223111	Varovný pás z plastu pro orientaci nevidomých šířky 420 mm	m	7,000	976,00	6 832,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Orientační prvky pro nevidomé z plastu na pozemních komunikacích a komunikacích pro pěší varovný pás šířky 420 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915223111					
	W		"Dopravní značení"					
	W		"VDZ nové - 2. fáze"					
	W		"V7a - vodící pás" 7,0		7,000			
82	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	17,500	183,00	3 202,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915231112					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"Dopravní značení"					
	W		"VDZ nové - 2. fáze"					
	W		"V7a š. 5m" 7*0,5*5,0		17,500			
83	K	915351111	Předformátované vodorovné dopravní značení číslice nebo písmeno délky do 1 m	kus	12,000	732,00	8 784,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné značení předformovaným termoplastem písmena nebo číslice velikosti do 1 m					
	Online PSC		https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915351111					
	W		"Dopravní značení"					
	W		"VDZ nové"					
	W		"V11a - BUS - barva+plast" 2*2*3		12,000			
84	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	452,000	2,00	904,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky					
	Online PSC		https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915611111					
	W		"Dopravní značení"					
	W		"VDZ nové - 1. fáze - předznačení dle pol. VDZ" 203,6+35,5+33,0+116,1+63,8		452,000			
85	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	17,500	12,00	210,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy					
	Online PSC		https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915621111					
	W		"Dopravní značení"					
	W		"VDZ nové - 1. fáze - předznačení dle pol. VDZ" 17,5		17,500			
86	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	1 296,400	422,00	547 080,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky					
	Online PSC		https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916111123					
	P		Poznámka k položce:					
	W		drobná / mozaiková kostka					
	W		"Nové konstrukce"					
	W		"2 řádky kostek (x2) 5x5 cm do betonového lože C20/25n XF3 s opěrrou"					
	W		"přídlažba / vodící proužek podél vozovky" 648,2*2		1 296,400			
87	M	58381005	kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 šedá	m2	77,784	909,00	70 705,66	CS ÚRS 2024 02
	PP		kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 šedá					
	P		Poznámka k položce:					
	W		kostka 5/5					
	W		1296,4*0,06 'Přepočtené koeficientem množství		77,784			
88	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	557,100	487,00	271 307,70	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916131213					
	W		"Nové konstrukce"					
	W		"silniční obrubníky do betonového lože C20/25n XF3 s opěrrou"					
	W		"Konstrukce zpomalovacích prahů na vjezdu a výjezdu ze zastávky MHD - příčné obruby 150/250mm" 63,3		63,300			
	W		"Konstrukce zpomalovacích prahů - příčné obruby 150/250mm" 23,5		23,500			
	W		"Obruby podél vozovky -"					
	W		"- průběžné 150/250mm" 304,9		304,900			
	W		"- přechodové 150/150-250mm (ks dl. 1m)" 38		38,000			
	W		"- nájezdové 150/150mm" 127,4		127,400			
89	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	399,534	200,00	79 906,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		obrubník silniční betonový 1000x150x250mm					
	W		391,7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		399,534			
90	M	59217028	obrubník silniční betonový nájezdový 500x150x150mm	m	129,948	170,00	22 091,16	CS ÚRS 2024 02
	PP		obrubník silniční betonový nájezdový 500x150x150mm					
	W		127,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		129,948			
91	M	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	38,000	492,00	18 696,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm					
92	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	261,400	487,00	127 301,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231213					
	W		"Nové konstrukce"					
	W		"chodníkové obrubníky do betonového lože C20/25n XF3 s opěrrou"					
	W		"Obruby podél chodníků / travnatých pásů 100/250mm" 261,4		261,400			
93	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	266,628	172,00	45 860,02	CS ÚRS 2024 02
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm					
	W		261,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		266,628			
94	K	916431112	Osazení bezbariérového betonového obrubníku do betonového lože tl 150 mm s boční opěrrou	m	38,000	901,00	34 238,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení betonového bezbariérového obrubníku s ložem betonovým tl. 150 mm úložná šířka do 400 mm s boční opěrrou					
	Online PSC		https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916431112					
	W		"Nové konstrukce"					
	W		"Kasselské obrubníky do betonového lože C20/25n XF3 s opěrrou"					
	W		"Obruby u autobusového zálivu (kompletní sestava vč. přechodových prvků) 2*19,0		38,000			
95	M	59217095	obrubník betonový bezbariérový přímý 330mm	m	30,600	2 195,00	67 167,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		obrubník betonový bezbariérový přímý 330mm					
	W		30*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		30,600			
96	M	59217092	obrubník betonový bezbariérový náběhový 310-330mm	m	4,080	2 195,00	8 955,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		obrubník betonový bezbariérový náběhový 310-330mm					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		4,080			
97	M	59217094	obrubník betonový bezbarierový přechodový 250-310mm	m	4,080	2 195,00	8 955,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		obrubník betonový bezbarierový přechodový 250-310mm					
	W		4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		4,080			
98	K	919716111	Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí hmotnosti do 7,5 kg/m2	t	0,343	42 683,00	14 640,27	CS ÚRS 2024 02
	PP		Ocelová výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí hmotnosti do 7,5 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919716111					
	W		"Nové konstrukce"					
	W		"Betonový práh monolit tl. 210mm - vyztužení z KARI sítě s drátem min. 8 mm a oka 100 x 100 mm pod horním					
	W		"Konstrukce zpomalovacích prahů na vjezdu a výjezdu ze zastávky MHD" 43,4*7,9/1000		0,343			
99	K	919724111	Drenážní geosyntetikum nelaminované	m2	15,000	427,00	6 405,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Drenážní geosyntetikum s tuhým jádrem nelaminované					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919724111					
	W		"Nové konstrukce"					
	W		"vsakovací nádrž"					
	W		"folie ukončená na úrovni podsypové vrstvy" 5,0*3,0		15,000			
100	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	15,000	96,00	1 440,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919726122					
	W		"Nové konstrukce"					
	W		"vsakovací nádrž"					
	W		"vodopropustná geotextilie" 5,0*3,0		15,000			
101	K	919726224	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z polyesteru podélná/příčná pevnost 150/150kN/m	m2	1 824,550	75,00	136 841,25	CS ÚRS 2024 02
	PP		Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polyesteru, podélná/příčná pevnost v tahu 150/150 kN/m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919726224					
	P		Poznámka k položce:					
	W		Položka bude čerpana pouze v rozsahu a se souhlasem TDI, na základě zatěžovacích zkoušek pláně!					
	W		"Sanace AZ"					
	W		"Úprava aktivní zóny vozovky vyztužením geotextilií - předpokládaný rozsah 70% plochy pláně" 2606,5*0,7		1 824,550			
102	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	165,700	98,00	16 238,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Stýčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s osvoem váoenním hvdrátem šířky do 15 mm. hloubky do 25 mm včetně prořezání soárov					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919732211					
	W		"Dokončující práce"					
	W		"napojení na stávající stavby (drážka, zálivka)" 165,7		165,700			
103	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	165,700	74,00	12 261,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735112					
	W		"Dokončující práce"					
	W		"napojení na stávající stavby (zařiznutí hrany)" 165,7		165,700			
104	K	919748111	Provedení postřiku cementobetonového krytu ochrannou emulzí	m2	43,400	7,00	303,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Provedení postřiku cementobetonového krytu nebo podkladu ochrannou emulzí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919748111					
	W		"Nové konstrukce"					
	W		"Betonový práh monolit tl. 210mm - s povrchovou protismykovou úpravou zn. typu Robinda"					
	W		"Konstrukce zpomalovacích prahů na vjezdu a výjezdu ze zastávky MHD" 43,4		43,400			
105	M	28411091	nátěr na podklady ochranný PUR pro zátěž extrémní	litr	10,850	1 402,00	15 211,70	CS ÚRS 2024 02
	PP		nátěr na podklady ochranný PUR pro zátěž extrémní					
	W		43,4*0,25 'Přepočtené koeficientem množství		10,850			
106	K	935114212	Osazení mikrošterbinového odvodňovacího betonového žlabu 220x260 mm se spádem dna 0,5 %	m	185,700	1 120,00	207 984,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení šterbinového odvodňovacího betonového žlabu rozměru 220x260 mm (mikrošterbinového) se spádem dna 0,5 %					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/935114212					
	W		"Nové konstrukce"					
	W		"odvodňovací žlaby"					
	W		"kompletní konstrukce odvodnění vč. betonového lože a napojení"					
	W		"v trase s odpočty vpustových a čistících kusů" 67,0-3*1,0+64,2-3*1,0+5,5-1*1,0		129,700			
	W		"u zastávky III tř. vpravo" 59,0-3*1,0		56,000			
107	M	59221013	trouba mikrošterbinová betonová s přerušovanou šterbinou spád dna 0,5% 220x260mm	m	185,700	1 230,00	228 411,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		trouba mikrošterbinová betonová s přerušovanou šterbinou spád dna 0,5% 220x260mm					
108	K	935114213	Osazení záslepky mikrošterbinového odvodňovacího betonového žlabu 220x260 mm	kus	8,000	518,00	4 144,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení šterbinového odvodňovacího betonového žlabu rozměru 220x260 mm (mikrošterbinového) záslepky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/935114213					
	W		"Nové konstrukce"					
	W		"odvodňovací žlaby - záslepky"					
	W		"v trase" 3*2		6,000			
	W		"u zastávky III tř. vpravo" 1*2		2,000			
109	M	59221641	záslepka pro mikrošterbinovou troubu 220x260x120mm	kus	8,000	155,00	1 240,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		záslepka pro mikrošterbinovou troubu 220x260x120mm					
110	K	935114214	Osazení čistícího kusu mikrošterbinového odvodňovacího betonového žlabu 220x260 mm	kus	8,000	1 120,00	8 960,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení šterbinového odvodňovacího betonového žlabu rozměru 220x260 mm (mikrošterbinového) čistícího kusu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/935114214					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"Nové konstrukce"					
	W		"odvodňovací žlaby - čistící kusy dl. 1.0m"					
	W		"v trase" 3*2					
	W		"u zastávky IIII tř. vpravo" 1*2					
111	M	59221638	čistící kus pro mikroštrbinovou troubu 220x260x1000mm	kus	8,000	1 275,00	10 200,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		čistící kus pro mikroštrbinovou troubu 220x260x1000mm					
112	K	935114215	Osazení vpustového kompletu mikroštrbinového odvodňovacího betonového žlabu 220x260 mm	kus	4,000	1 120,00	4 480,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení štrbinového odvodňovacího betonového žlabu rozměru 220x260 mm (mikroštrbinového) vpustového kompletu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/935114215					
	W		"Nové konstrukce"					
	W		"odvodňovací žlaby - vpustový komplet dl. 1.0m"					
	W		"v trase" 3					
	W		"u zastávky IIII tř. vpravo (vč. přípojký dl. do 2m, záúst. do vsakovacího příkopu - malé mn.)" 1					
113	M	59221636	vpustový komplet pro mikroštrbinovou troubu 220x260x1000mm	kus	4,000	1 915,00	7 660,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		vpustový komplet pro mikroštrbinovou troubu 220x260x1000mm					
114	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	11,000	518,00	5 698,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásvodem i am a ieho zhutněním s betonovou otkou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966006132					
	P		Poznámka k položce:					
	W		vč. očištění, likvidace odpadu a odvozu a uložení na sklad objednatele (Pekárenská ul.)					
	W		"Dopravní značení"					
	D	997	"SDZ rušené / měněné - sloupky vč. DZ (9ks DZ na celkem 11 sl.)" 11		11,000			
	D	997	Přesun sutě				187 502,64	
115	K	997221551-1	Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku ze sypkých materiálů včetně uložení na vzdálenost dle dodavatele stavby	t	739,451	206,00	152 326,91	R-položka
	PP		Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost dle dodavatele stavby					
	W		"dlažby (dle výkazu pol. suti)" 0,502					
	W		"kamenivo, nestmelené vrstvy (dle výkazu pol. suti)" 15,834+160,515+562,60					
116	K	997221551-1a	Vodorovná doprava suti na recyklační středisko ze sypkých materiálů včetně uložení na vzdálenost dle dodavatele stavby	t	40,738	249,00	10 143,76	R-položka
	PP		Vodorovná doprava suti na recyklační středisko bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost dle dodavatele stavby					
	P		Poznámka k položce:					
	W		předpokládány objemy živých vrstev v hodnotách PAU ZAS T3 = 40%					
	W		"frézovaná / vybouraná živice (dle výkazu pol. suti) ZAS T3" (38,192+63,653)*0,4		40,738			
117	K	997221551-1b	Vodorovná doprava suti na skládku nebezpečného odpadu ze sypkých materiálů včetně uložení na vzdálenost dle dodavatele stavby	t	20,369	249,00	5 071,88	R-položka
	PP		Vodorovná doprava suti na skládku nebezpečného odpadu bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost dle dodavatele stavby					
	P		Poznámka k položce:					
	W		předpokládány objemy živých vrstev v hodnotách PAU ZAS T4 = 20%					
	W		"frézovaná / vybouraná živice (dle výkazu pol. suti) ZAS T4" (38,192+63,653)*0,2		20,369			
118	K	997221551-2	Vodorovná doprava suti na sklad objednatele ze sypkých materiálů včetně uložení	t	40,738	249,00	10 143,76	R-položka
	PP		Vodorovná doprava suti na sklad objednatele bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů					
	P		Poznámka k položce:					
	W		předpokládány objemy živých vrstev v hodnotách PAU ZAS T1/T2 = 40%					
	W		ul. Pekárenská, ořt. další sklad objednatele, odvoz do 10km - bez poplatku za uložení					
	W		"frézovaná / vybouraná živice (dle výkazu pol. suti) ZAS T1/T2" (38,192+63,653)*0,4		40,738			
119	K	997221561-1	Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku z kusových materiálů včetně uložení na vzdálenost dle dodavatele stavby	t	39,423	249,00	9 816,33	R-položka
	PP		Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů					
	W		na vzdálenost dle dodavatele stavby					
	W		"vybourané betony (dle výkazu pol. suti)" 39,423		39,423			
	D	998	Přesun hmot				60 987,65	
120	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živickým	t	1 089,065	45,00	49 007,93	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živickým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111					
121	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živickým, betonovým do 1000 m	t	1 089,065	11,00	11 979,72	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živickým Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou doopravní vzdálenost do 1000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225191					
	D	OST	Skládkovné				434 621,83	
122	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	3 787,560	90,00	340 880,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadu pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231					
	W		"přebytek ze sejmuté ornice - předp. drn, degradovaná ornice (odvoz z mezískladky) - dle pol. 162651112-1" 356,835-					
	W		151,41		205,425			
	W		"odkopávky celkem" 871,5+912,275+115,0		1 898,775			
	W		2104,2*1,8 Přepočtené koeficientem množství		3 787,560			
123	K	997221665	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01	t	20,369	854,00	17 395,13	CS ÚRS 2024 02

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového s dehtem zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221665					
	VV		"frézovaná / vybouraná živice (dle výkazu pol.nutí) ZAS T4" (38,192+63,653)*0,2		20,369			
124	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovně) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	39,925	122,00	4 870,85	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221861					
	VV		"dlažby (dle výkazu pol.nutí)" 0,502		0,502			
	VV		"vybourané betony (dle výkazu pol.nutí)" 39,423		39,423			
125	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovně) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	738,949	90,00	66 505,41	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221873					
	VV		"kamenivo, nestmelené vrstvy (dle výkazu pol.nutí)" 15,834+160,515+562,60		738,949			
126	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovně) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	40,738	122,00	4 970,04	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221875					
	VV		"frézovaná / vybouraná živice (dle výkazu pol.nutí) ZAS T3" (38,192+63,653)*0,4		40,738			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: České Budějovice - Haklovy Dvory - kanalizace - ETAPA I.
Objekt: 03 - SO 401 - Veřejné osvětlení

KSO: 828 13
Místo: České Budějovice

CC-CZ: 22249
Datum: 15.05.2025

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

IC: 00244732
DIČ: CZ00244732

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

IC: 48035599
DIČ: CZ48035599

Poznámka:
Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obchodní značka jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům

Cena bez DPH		1 360 000,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 360 000,00	21,00% 12,00%	285 600,00
Cena s DPH		v CZK	1 645 600,00

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: České Budějovice - Haklovy Dvory - kanalizace - ETAPA I.

Objekt: 03 - SO 401 - Veřejné osvětlení

Místo: České Budějovice
Zadavatel: Statutární město České Budějovice
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 15.05.2025

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 360 000,00
M - Práce a dodávky M	1 360 000,00
A - Svítidla	659 139,00
B - Elektroinstalační materiál (dodávka včetně montáže)	243 231,00
C - zemní práce	360 704,60
D - Demontáže VO	31 876,00
E - HZS	61 463,00
OST - Skládkovné	3 586,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: České Budějovice - Haklovy Dvory - kanalizace - ETAPA I.
Objekt:

03 - SO 401 - Veřejné osvětlení

Místo: České Budějovice
Zadavatel: Statutární město České Budějovice
Uchazeč: SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

Datum: 15.05.2025

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 360 000,00	
D M Práce a dodávky M							1 360 000,00	
D A Svítidla							659 139,00	
1	K	Pol1	LED svítidlo - pro osvětlení přechodů referenční výrobek -Streetlight 10 midi LED 5000K 76W případně LED13N3055024 - AMPERA MINI ZEBRA/24 LED/700mA/Neutral white/5145 pravá/55W/rovné bude upraveno dle typových svátek správců osvětlení LED svítidlo - pro osvětlení přechodů referenční výrobek -Streetlight 10 midi LED 5000K 76W případně LED13N3055024 - AMPERA MINI ZEBRA/24 LED/700mA/Neutral white/5145 pravá/55W/rovné bude upraveno dle typových svátek správců osvětlení města G. Ry	kus	2,000	15 244,00	30 488,00	R-položka
PP								
2	K	Pol2	Stožár venkovní silniční třístup. s nadzem výškou 6 m včetně výložníku pro osvětlení přechodu , svorkovnice a pojistkou Stožár venkovní silniční třístup. s nadzem výškou 6 m včetně výložníku pro osvětlení přechodu , svorkovnice a pojistkou	kus	2,000	16 768,00	33 536,00	R-položka
PP								
3	K	Pol3	Výložník 2m	kus	2,000	3 415,00	6 830,00	R-položka
PP								
4	K	Pol4	Osvětlovací těleso LED IP 66 ref typ LED, 3000K, Streetlight 20 mini LEDCRI 3500lm -Tvrzené bezpečnostní sklo Hliníkový odlietek, Na výložníkové sloup a stožár o průměru 48 - 60mm Osvětlovací těleso LED IP 66 ref typ LED, 3000K, Streetlight 20 mini LEDCRI 3500lm -Tvrzené bezpečnostní sklo Hliníkový odlietek, Na výložníkové sloup a stožár o průměru 48 - 60mm	kus	5,000	14 512,00	72 560,00	R-položka
PP								
					5,000			
					1+4			
					Součet	5,000		
5	K	Pol5	Osvětlovací stožár -bezpatcový třístupňový - 6m, žárově zinkovaný	kus	1,000	14 878,00	14 878,00	R-položka
PP								
6	K	Pol6	Výložník 1m	kus	1,000	2 012,00	2 012,00	R-položka
PP								
7	K	Pol7	Svorkovnice pro stožáry veř osvětlení SV 6.16.4 včetně pojisky E 10A ,	kus	1,000	1 207,00	1 207,00	R-položka
PP								
8	K	Pol8	Osvětlovací těleso LED IP 66 ref typ LED, 4000K, CRI +70, MacAdam3 -Tvrzené bezpečnostní sklo Hliníkový odlietek, barva šedá RAL 9006 Na výložníkové sloup a stožáry o průměru 48 - 60mm 10681lm Osvětlovací těleso LED IP 66 ref typ LED, 4000K, CRI +70, MacAdam3 -Tvrzené bezpečnostní sklo Hliníkový odlietek, barva šedá RAL 9006 Na výložníkové sloup a stožáry o průměru 48 - 60mm 10681lm	kus	9,000	30 366,00	273 294,00	R-položka
PP								
9	K	Pol9	Osvětlovací stožár -bezpatcový třístupňový LBS -8 - 8m, žárově zinkovaný	kus	9,000	21 707,00	195 363,00	R-položka
PP								
10	K	Pol6	Výložník 1m	kus	9,000	2 012,00	18 108,00	R-položka
PP								
11	K	Pol7	Svorkovnice pro stožáry veř osvětlení SV 6.16.4 včetně pojisky E 10A ,	kus	9,000	1 207,00	10 863,00	R-položka
PP								
D B Elektroinstalační materiál (dodávka včetně montáže)							243 231,00	
12	K	Pol10	Kabel CYKY-J4x16 mm 2	m	420,000	280,00	117 600,00	R-položka
PP								
					Kabel CYKY-J4x16 mm 2			
					250+150+20	420,000		
					Součet	420,000		
13	K	Pol11	kabel CYKY J3x1,5	m	160,000	49,00	7 840,00	R-položka
PP								
					kabel CYKY J3x1,5			
14	K	Pol12	zemnicí drát FeZn 10 mm2	m	420,000	102,00	42 840,00	R-položka
PP								
					zemnicí drát FeZn 10 mm2			
15	K	Pol13	zemnicí drát FeZn prům 8 mm2	m	20,000	102,00	2 040,00	R-položka
PP								
					zemnicí drát FeZn prům 8 mm2			
16	K	Pol14	svorkovnice veknov osvětlení	kus	12,000	488,00	5 856,00	R-položka
PP								
					svorkovnice veknov osvětlení			
17	K	Pol15	štítek popisný - č. VO	kus	12,000	122,00	1 464,00	R-položka
PP								
					štítek popisný - č. VO			
18	K	Pol16	svorka SR03	kus	12,000	98,00	1 176,00	R-položka
PP								
					svorka SR03			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	Pol17	svorka SP	kus	12,000	98,00	1 176,00	R-položka
	PP		svorka SP					
20	K	Pol18	svorka SK	kus	12,000	98,00	1 176,00	R-položka
	PP		svorka SK					
21	K	Pol19	chráničky KOPOFLEX 75	m	400,000	104,00	41 600,00	R-položka
	PP		chráničky KOPOFLEX 75					
22	K	Pol20	Chráničky KOPOFLEX 110	m	20,000	183,00	3 660,00	R-položka
	PP		Chráničky KOPOFLEX 110					
23	K	Pol21	Chráničky prům 250mm pro VO sloup I-1 m	kus	12,000	720,00	8 640,00	R-položka
	PP		Chráničky prům 250mm pro VO sloup I-1 m					
24	K	Pol22	chránička PVC 40 . UV	m	12,000	79,00	948,00	R-položka
	PP		chránička PVC 40 . UV					
25	K	Pol23	Výstražná fólie š. 33 cm	m	420,000	15,00	6 300,00	R-položka
	PP		Výstražná fólie š. 33 cm					
26	K	Pol24	barva základní	kg	1,000	915,00	915,00	R-položka
	PP		barva základní					
	D	C	zemní práce				360 704,60	
27	K	Pol25	Zaměření stávajících inženýrských sítí před zahájením zem.prací	km	0,800	7 317,00	5 853,60	R-položka
	PP		Zaměření stávajících inženýrských sítí před zahájením zem.prací					
28	K	Pol26	Vytyčení trasy vedení	km	0,800	12 195,00	9 756,00	R-položka
	PP		Vytyčení trasy vedení					
29	K	Pol27	Bednění základu pro stožár	kus	12,000	1 829,00	21 948,00	R-položka
	PP		Bednění základu pro stožár					
30	K	Pol28	Hloubení kabelové rýhy š30x hl 70 cm v zemině č.3 strojné včetně pažení	m	400,000	311,00	124 400,00	R-položka
	PP		Hloubení kabelové rýhy š30x hl 70 cm v zemině č.3 strojné včetně pažení					
31	K	Pol29	Hloubení kabelové rýhy 50x120 cm v zemině č.3 strojné včetně pažení	m	10,000	841,00	8 410,00	R-položka
	PP		Hloubení kabelové rýhy 50x120 cm v zemině č.3 strojné včetně pažení					
32	K	Pol30	Hloubení kabelové rýhy 30x70 cm v zemině č.3 ručně včetně pažení	m	10,000	311,00	3 110,00	R-položka
	PP		Hloubení kabelové rýhy 30x70 cm v zemině č.3 ručně včetně pažení					
33	K	Pol32	Hloubení jámy 800x800x1000	kus	12,000	1 463,00	17 556,00	R-položka
	PP		Hloubení jámy 800x800x1000					
34	K	Pol33	Zřízení kabelové lože z kopaného písku	m	420,000	49,00	20 580,00	R-položka
	PP		Zřízení kabelové lože z kopaného písku					
35	K	Pol34	Obetonování a podbetonování chráničky (křížení s ostat. sítěmi)	m	5,000	305,00	1 525,00	R-položka
	PP		Obetonování a podbetonování chráničky (křížení s ostat. sítěmi)					
36	K	Pol35	Zához kabelové rýhy 30x70 cm	m	400,000	49,00	19 600,00	R-položka
	PP		Zához kabelové rýhy 30x70 cm					
37	K	Pol36	Zához kabelové rýhy 50x120 cm	m	10,000	146,00	1 460,00	R-položka
	PP		Zához kabelové rýhy 50x120 cm					
38	K	Pol37	hutnění zeminy strojné po vrstvách 20 cm - celkem délka	m	400,000	49,00	19 600,00	R-položka
	PP		hutnění zeminy strojné po vrstvách 20 cm - celkem délka					
39	K	Pol38	Betonový základ pro stožár	kus	12,000	2 439,00	29 268,00	R-položka
	PP		Betonový základ pro stožár					
40	K	Pol39	písek kopaný	m3	1,000	1 037,00	1 037,00	R-položka
	PP		písek kopaný					
41	K	Pol40	strojní práce - autojeřáb 12t	hod	16,000	1 159,00	18 544,00	R-položka
	PP		strojní práce - autojeřáb 12t					
42	K	Pol41	konečné úprava povrchu	m2	20,000	98,00	1 960,00	R-položka
	PP		konečné úprava povrchu					
43	K	Pol42	podvrt - l=10 m	kpl	1,000	48 780,00	48 780,00	R-položka
	PP		podvrt - l=10 m					
44	K	Pol43	zřízení startovací jámy	kus	1,000	5 488,00	5 488,00	R-položka
	PP		zřízení startovací jámy					
45	K	Pol44	zajištění jámy	kus	1,000	1 829,00	1 829,00	R-položka
	PP		zajištění jámy					
	D	D	Demontáže VO				31 876,00	
46	K	Pol45	zajištění a proměření beznap. Stavu	hod	4,000	549,00	2 196,00	R-položka
	PP		zajištění a proměření beznap. Stavu					
47	K	Pol46	demontáž vedení do AYKY 4x25	m	200,000	24,00	4 800,00	R-položka
	PP		demontáž vedení do AYKY 4x25					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	K	Pol47	demotáž venkovní světelný sloupů	kpl	1,000	18 293,00	18 293,00	R-položka
	PP		demotáž venkovní světelný sloupů					
49	K	Pol48	Likvidace odpadu - na skládce -	t	1,000	610,00	610,00	R-položka
	PP		Likvidace odpadu - na skládce -					
50	K	Pol49	doprava odpadu do vzdálenosti 20 km - 2t	kpl	1,000	3 049,00	3 049,00	R-položka
	PP		doprava odpadu do vzdálenosti 20 km - 2t					
51	K	Pol51	Demotáž osvětlení tělesa - instalace nového LED svítidla	kus	4,000	732,00	2 928,00	R-položka
	PP		Demotáž osvětlení tělesa - instalace nového LED svítidla					
	D	E	HZS				61 463,00	
52	K	Pol52	geodet práce - zajištění geodet zaměření trasy VO	kpl	1,000	14 634,00	14 634,00	R-položka
	PP		geodet práce - zajištění geodet zaměření trasy VO					
53	K	Pol53	zajištění vytyčení inž. sítí - koordinace	kpl	1,000	3 659,00	3 659,00	R-položka
	PP		zajištění vytyčení inž. sítí - koordinace					
54	K	Pol54	Inž. činnost - provádění dokumentace, autorský dozor	kpl	1,000	3 659,00	3 659,00	R-položka
	PP		Inž. činnost - provádění dokumentace, autorský dozor					
55	K	Pol55	měření osvětlení	hod	8,000	2 195,00	17 560,00	R-položka
	PP		měření osvětlení					
56	K	Pol56	vyhotovení revizní zprávy	kus	1,000	10 366,00	10 366,00	R-položka
	PP		vyhotovení revizní zprávy					
57	K	Pol57	vyhotovení polohopisného plánu	kus	1,000	4 268,00	4 268,00	R-položka
	PP		vyhotovení polohopisného plánu					
58	K	Pol58	geodetické vytyčení kabel vedení podzemního	kpl	1,000	7 317,00	7 317,00	R-položka
	PP		geodetické vytyčení kabel vedení podzemního					
	D	OST	Skládkové				3 586,40	
59	K	Pol50	Poplatky likvidace nebezpečného materiálu	kpl	1,000	3 586,40	3 586,40	R-položka
	PP		Poplatky likvidace nebezpečného materiálu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: České Budějovice - Haklovy Dvory - kanalizace - ETAPA I.
Objekt: 04 - SO 801 - Úprava území - ozelenění

KSO: 823 2
Místo: České Budějovice

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Uchazeč: SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

OC-CZ: 2112
Datum: 15.05.2025

IC: 00244732
DIČ: CZ00244732

IC: 48035599
DIČ: CZ48035599

Poznámka:
Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obchodní značka jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.

Cena bez DPH			585 000,00
DPH- základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	585 000,00	21,00% 12,00%	122 850,00
Cena s DPH		v CZK	707 850,00

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: České Budějovice - Haklovy Dvory - kanalizace - ETAPA I.

Objekt: 04 - SO 801 - Úprava území - ozelenění

Místo: České Budějovice
Zadavatel: Statutární město České Budějovice
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 15.05.2025

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	585 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	585 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	585 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: České Budějovice - Haklovy Dvory - kanalizace - ETAPA I.

Objekt: 04 - SO 801 - Úprava území - ozelenění

Místo: České BudějoviceDatum: 15.05.2025

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							585 000,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							585 000,00	
D VRN9 Ostatní náklady							585 000,00	
1	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	kpl	1,000	585 000,00	585 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP								
Online PSC								
VV								
					1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: České Budějovice - Haklovy Dvory - kanalizace - ETAPA I.
Objekt: 05 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: 823 2
Místo: České Budějovice

CC-CZ: 2112
Datum: 15.05.2025

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

IC: 00244732
DIČ: CZ00244732

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

IC: 48035599
DIČ: CZ48035599

Cena bez DPH		45 000,00	
DPH základní snížená	Základ daně 45 000,00	Sazba daně 21,00%	Výše daně 9 450,00
		12,00%	
Cena s DPH		v CZK	54 450,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: České Budějovice - Haklovy Dvory - kanalizace - ETAPA I.
Objekt:

05 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: České Budějovice Datum: 15.05.2025
Zadavatel: Statutární město České Budějovice
Uchazeč: SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	45 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	45 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	40 000,00
VRN6 - Územní vlivy	2 500,00
VRN7 - Provozní vlivy	2 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: České Budějovice - Haklovy Dvory - kanalizace - ETAPA I.
Objekt:

05 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: České Budějovice Datum: 15.05.2025
Zadavatel: Statutární město České Budějovice
Uchazeč: SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							45 000,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							45 000,00	
D VRN3 Zařízení staveníště							40 000,00	
1	K	030001000	Zařízení staveníště	Kč	1,000	40 000,00	40 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP Zařízení staveníště								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/030001000								
VV 1*3 'Přepočtené koeficientem množství 3,000								
D VRN6 Územní vlivy							2 500,00	
2	K	060001000	Územní vlivy	Kč	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2024 02
PP Územní vlivy								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/060001000								
D VRN7 Provozní vlivy							2 500,00	
3	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2024 02
PP Provozní vlivy								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/070001000								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: České Budějovice - Haklovy Dvory - kanalizace - ETAPA I.
Objekt:
06 - ON - Ostatní náklady

KSO: 823 2
Místo: České Budějovice

Zadavatel:
Statutární město České Budějovice

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o.

CC-CZ: 2112
Datum: 15.05.2025

IC: 00244732
DIČ: CZ00244732

IC: 48035599
DIČ: CZ48035599

Cena bez DPH		270 000,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	270 000,00	21,00% 12,00%	56 700,00
Cena s DPH		v CZK	326 700,00

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: České Budějovice - Haklovy Dvory - kanalizace - ETAPA I.
Objekt:

06 - ON - Ostatní náklady

Místo: České Budějovice
Zadavatel: Statutární město České Budějovice
Uchazeč: SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

Datum: 15.05.2025

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	270 000,00
OST - Ostatní náklady	270 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: České Budějovice - Haklovy Dvory - kanalizace - ETAPA I.
Objekt: 06 - ON - Ostatní náklady

Místo: České Budějovice Datum: 15.05.2025
Zadavatel: Statutární město České Budějovice
Uchazeč: SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 270 000,00

D	OST	Ostatní náklady						
1	K	01100-HDV1	Další doplňující průzkumy	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	R-položka
P			Poznámka k položce: Měření hladiny podzemní vody					
2	K	02520-HDV2	Zajištění zkoušek PAU	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	R-položka
3	K	02710-HDV13	Opravy objízdných tras po realizaci stavby / etapy	Kč	1,000	50 000,00	50 000,00	R-položka
4	K	02750-HDV14	Havarijní plán stavby	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	R-položka
5	K	02620-HDV15	Zajištění zkoušek zemin, vyhodnocení možnosti zpětného použití vybouraných materiálů	Kč	1,000	30 000,00	30 000,00	R-položka
6	K	04910-HDV16	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby - přístřešek	Kč	1,000	180 000,00	180 000,00	R-položka
P			Poznámka k položce: Demontáž (vč. likvidace) stávajícího přístřešku zastávky MHD a dodávka vč. osazení nového přístřešku pro cestující na nové zast. MHD					

Sadovnické práce

Čís.	POPIS	M.J.	cena
1	Obdělání půdy frézováním 2x	m ²	12,00
2	Obdělání půdy hrabáním 2x	m ²	12,00
3	Hnojení s kondicionéry a mykorrhizními přípravky na široko (150 g/m2)	t	24 000,00
4	Výsadba stromů s balem (hloubení jamek, s 50 % výměnou půdy, výsadba, osazení kůlů, ukotvení, aplikace pomalu rozpustného hnojiva, ochrana kmene, závlahová mísa, mulčování, manipulace, zalití)	ks	1 068,00
5	Výsadba keřů (hloub. jamek, bez výměny půdy, výsad- ba, mulčování, manipulace, zalití)	ks	128,00
6	Mulčování hrubá borka (10 cm)	m ²	1 440,00
7	Založení květnatých luk a trávníků	m ²	107,00
8	Založení trávníků	m ²	59,00

1. etapa

počet	Kč
1 009,000	12 108,00
1 009,000	12 108,00
0,151	3 632,40
3,000	3 204,00
2 175,000	278 400,00
15,000	21 600,00
110,000	11 770,00
110,000	6 490,00

Rostlinný materiál

Číslo	Název taxonu	Velikost (dm)	Strom výška/šířka	cena
Listnaté stromy				
1.	<i>Amelanchier arborea</i> 'Robin Hill' Muchovník stromovitý	14 - 16	4-8/2-4	9 970,00
2.	<i>Sorbus aria</i> 'Magnifica' Jeřáb muk	14 - 16	6-12/4-5	
3.	<i>Padus avium</i> 'Watereri' Střemcha obecná	14 - 16	8-12/4-5	
4.	<i>Tilia cordata</i> 'Rancho' Lípa malolistá	14 - 16	8-12/4-6	

kusů	Kč
3,000	29 910,00

Keře

Číslo	Název taxonu	Velikost (cm)	Keř výška	cena
5.	<i>Cotoneaster dameri</i> 'Ceoral Beuty' Skalník Damerův	30 - 40	0,6	59,00
6.	<i>Cotoneaster dameri</i> 'Skogholm' Skalník Damerův	30 - 40	1	59,00
7.	<i>Deutzia x kalmiiflora</i> Trojpek křížený	40 - 60	1,0-1,2	
8.	<i>Euonymus alatus</i> 'Compactus' Brslen křídlatý	30 - 40	1,0-1,5	
9.	<i>Genista lydia</i> L. Kručinka lydijská	20 - 30	0,5	
10.	<i>Hydrangea arborescens</i> 'Annabelle' Hortenzie stromčekovitá	40 - 60	1,0-1,5	
11.	<i>Hypericum calycinum</i> L. Třezalka kalíškatá	20 - 30	0,3	59,00
12.	<i>Chaenomeles superba</i> 'Crimson and Gold', 'Jet Trail' Kdoulovec nádherný	30 - 40	0,9-1,2	83,00
13.	<i>Lonicera nitida</i> 'Elegant' Zimolez lesklý	30 - 40	1,0-1,2	

kusů	Kč
150,000	8 850,00
20,000	1 180,00
135,000	7 965,00
8,000	664,00

14.	<i>Lonicera pileata</i> Oliver Zimolez fialový	30 - 40	0,8			
15.	<i>Philadelphus coronarius</i> 'Belle Etoile' Pustoryl věncový	40 - 60	1,0-1,5			
16.	<i>Potentilla fruticosa</i> 'Goldteppich' Mochna křovitá	20 - 30	0,5-0,7	59,00	210,000	12 390,00
17.	<i>Potentilla fruticosa</i> 'Abbotswood' Mochna křovitá	20 - 30	0,8-1,0	59,00	410,000	24 190,00
18.	<i>Potentilla fruticosa</i> 'Red Ace' Mochna křovitá	20 - 30	0,5-0,7	59,00	65,000	3 835,00
19.	<i>Rosa nitida</i> Wild Růže lesklá	20 - 30	0,5-0,8			
20.	<i>Rosa rugosa</i> Thunb. Růže svrasklá	30 - 40	1,0-2,0	132,00	22,000	2 904,00
21.	<i>Spiraea betulifolia</i> 'Tor' Tavolník břizolistý	20 - 30	0,6-1,0	59,00	55,000	3 245,00
22.	<i>Spiraea × bumalda</i> 'Dart's Red' Tavolník milý	20 - 30	0,6-0,8	59,00	120,000	7 080,00
23.	<i>Spiraea japonica</i> 'Albiflora' Tavolník japonský	20 - 30	0,5-0,8	71,00	260,000	18 460,00
24.	<i>Spiraea japonica</i> 'Anthony Waterer' Tavolník japonský	20 - 30	0,6-0,8	71,00	205,000	14 555,00
25.	<i>Spiraea japonica</i> 'Froebeli' tavolník japonský	30 - 40	0,8-1,2			
26.	<i>Spiraea japonica</i> 'Golden Princess' tavolník japonský	30 - 40	0,6	71,00	65,000	4 615,00
27.	<i>Spiraea japonica</i> 'Shirobana' Tavolník japonský	30 - 40	0,6-1,0	71,00	355,000	25 205,00
28.	<i>Stephanandra insica</i> 'Crispa' Korunatka klaná	30 - 40	0,5-0,8	59,00	95,000	5 605,00
29.	<i>Weigela florida</i> 'Purpurea' Vajgémie květnatá	40 - 60	1,0-1,5			
30.	<i>Weigela florida</i> 'Victoria' Vajgémie květnatá	40 - 60	0,8-1,0			
Trávník						
Číslo	Název taxonu	Plocha (m ²)	g/m ²	cena	m2	Kč
1.	<i>Rozkvetlá louka</i> (KRASOHLÉD - KVĚTNATÁ LOUKA S LETNÍČKAMI)	208	4			
2.	<i>Rozkvetlá louka</i> (RONDEL - SMĚS PRO DOPROVODNÉ PÁSY KOMUNIKACÍ)	202	6			
3.	<i>Trávník</i> (UNI 9 ZAHRADA UNIVERZÁLNÍ PARKOVA TRAVNÍ SMĚS)	2 501	30	59,00	110,000	6 490,00

OSTATNÍ MATERIÁL

Čís.	POPIS	M.J.	cena		Kč
1	Vegetační substrát pro 50 % výměnu půdy u vysazených stromů	m ³	1 440,00	3,000	4 320,00
2	Drcená borka hrubá	m ³	1 351,00	33,000	44 583,00
3	Půdní kondicionéry (1,5 kg/m ³)	kg	372,00	9,000	3 348,00
4	Mykorrhizní přípravek (90 g/strom)	kg	371,63	10,000	3 716,30
5	Tablety pomalu rozpustného hnojiva Silvamix Forte 60 (5 ks/strom)	ks	6,00	15,000	90,00
6	Hnojení	kg	24,00	7,000	168,00
7	Kůly (délka 250 cm, průměr 6-10 cm) bez impregnace	ks	162,00	9,000	1 458,00
8	Vyvazovací příčky ke kůlům	ks	30,00	18,000	540,00
9	Popruh (úvazky na připevnění stromů ke kůlům)	bm	18,00	9,000	162,00
10	Rákosový obal kmene (nátěr)	bm	59,00	2,700	159,30

Ochrana stromů

Stromy č. 1–8, 12–16, 18, 20–22, 25, 26, 28, 30, 31,

Parcela č.	ID	Průměr kmene	Chráněný	Kategorie ochrany dřevin při stavební činnosti	Chráněný kořenový	Pěstební opatření (dle dendrologického průzkumu)		
305/4	1	27	5,5	B	1,9	O-RA		
305/4	2	12	5,5	C	0,6	O-RA		
305/4	3	22	4,5	B	1,5	O-RA		
305/4	4	17	4,5	C	0,9	O-RA		
551/3	5	28	5,5	B	2	S-RZ		
551/3	7	62	9,5	B	4,3	S-RO (15 %), S-RZ		
551/3	8	47	4,5	B	3,3	S-RZ		
551/3	13	41	6,5	C	2,1	S-RZ		
550/2	14	41	6,5	C	2,1	S-RB		
550/2	15	44	6,5	B	3,1	S-RZ, S-RLPV		
550/2	16	67	7,5	B	4,7	S-RZ, S-RLPV		
52	20	23	6,5	A	2,3	O-RA		
52	21	39	7,5	B	2,7	S-RB		
550/2	22	44	6,5	B	3,1	S-RZ		
550/2	26	28	3	B	2	redukce		
550/2	28	23	3	B	1,6	redukce		
550/2	30	10	3	A	1	O-RA		
550/2	31	8	2,5	A	0,8	O-RA		
550/7	40	72	11,5	A	7,2	S-RZ, S-RLPV	1,000	
550/1	53	84	11,5	B	5,9	S-RZ	1,000	
550/6	67	22	4,5	C	1,1	O-RA	1,000	
550/1	87	46	6,5	C	2,3	S-RO (10 %), S-RZ	1,000	
260/47	88	60	9,5	C	3	S-RB	1,000	
550/1	94	15	4,5	A	1,5	S-RZ	1,000	

[illegible]

585 000,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: (2024-010_022b-I)-NP
Stavba: České Budějovice - Haklovy Dvory - kanalizace - ETAPA I. - NÁSLEDNÁ PÉČE

KSO:	827 21	CC-CZ:	2223
Místo:	České Budějovice	Datum:	15.05.2025
Zadavatel:		IČ:	00244732
Statutární město České Budějovice		DIČ:	CZ00244732
Účastník:		IČ:	48035599
SWIETELSKY stavební s.r.o.		DIČ:	CZ48035599
Projektant:		IČ:	26475081
SWECO a.s.		DIČ:	CZ26475081
Zpracovatel:		IČ:	26475081
SWECO a.s.		DIČ:	CZ26475081

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			30 000,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	30 000,00	6 300,00
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			36 300,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	(2024-010 022b-I)-NP			
Stavba:	České Budějovice - Haklovy Dvory - kanalizace - ETAPA I. - NÁSLEDNÁ PÉČE			
Místo:	České Budějovice	Datum:	15.05.2025	
Zadavatel:	Statutární město České Budějovice	Projektant:	SWECO a.s.	
Účastník:	SWIETELSKY stavební s.r.o.	Zpracovatel:	SWECO a.s.	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		30 000,00	36 300,00	
04_NP	SO 801_NP - Uprava území - ozelenění - následná péče	30 000,00	36 300,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

České Budějovice - Haklovy Dvory - kanalizace - ETAPA I. - NÁSLEDNÁ PÉČE

Objekt:

04_NP - SO 801_NP - Úprava území - ozelenění - následná péče

KSO: 823 2

Místo: České Budějovice

CC-CZ: 2112

Datum: 15.05.2025

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

IČ: 00244732

DIČ: CZ00244732

Účastník:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

Projektant:

SWECO, a.s.

IČ: 26475081

DIČ: CZ26475081

Zpracovatel:

Tomáš Vozábal

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obchodní značka jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.

Cena bez DPH

30 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně
30 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
6 300,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

36 300,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: České Budějovice - Haklovy Dvory - kanalizace - ETAPA I. - NÁSLEDNÁ PÉČE

Objekt: 04_NP - SO 801_NP - Úprava území - ozelenění - následná péče

Místo: České Budějovice
Zadavatel: Statutární město České Budějovice
Účastník: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 15.05.2025
Projektant: SWEKO, a.s.
Zpracovatel: Tomáš Vozábal

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	30 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	30 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	30 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: České Budějovice - Haklovy Dvory - kanalizace - ETAPA I. - NÁSLEDNÁ PÉČE

Objekt: 04_NP - SO 801_NP - Úprava území - ozelenění - následná péče

Místo: České Budějovice

Datum: 15.05.2025

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Projektant: SWECO, a.s.

Účastník: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: Tomáš Vozábal

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

30 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

30 000,00

D VRN9 Ostatní náklady

30 000,00

1	K	091703000	Náklady na údržbu	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	-------------------	--------	-------	-----------	-----------	----------------

PP Náklady na údržbu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/091703000

VV "Následná povýsadbová péče po dobu 5 let" 1

1,000

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložek Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných rádcích může zobrazovat

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST